

Spolufinancováno Evropskou unií





VSB/26/013028

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele S2/26-9540-01

číslo smlouvy zhotovitele 13-573-26

I.
Smluvní strany

Objednatel:	**Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**
Se sídlem:	17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba
Zastoupen:	prof. Ing. Igorem Ivanem, Ph.D., rektorem
IČ:	61989100
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	100954151/0300
Pověřené osoby k jednání ve věcech technických a realizace stavby:	[redacted]

(dále jen „objednatel").

Zhotovitel:	**IPS Třinec, a.s.**
Se sídlem:	Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Tel:	558 999 701
Zastoupen:	Ing. Danielem Pieszkou, předsedou představenstva
IČ:	28618891
DIČ:	CZ28618891
Zapsán v obch. Rejstříku (je-li):	U Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4287
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Ostrava, č. účtu: 8903781/0100
Pověřen k jednání ve věcech smluvních:	Ing. Daniel Pieszka
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:	[redacted]

(dále jen „zhotovitel").

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. V případě, že dojde u smluvní strany ke změně bankovního spojení, není o této změně nutné uzavření dodatku smlouvy, tato smluvní strana se však zavazuje takovou změnu písemně oznámit bez zbytečného prodlení.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ") a tento závazkový vztah se bude dále řídit zejména ustanovením § 2586 a násl. ObčZ a předpisy vztahujícími se k provádění staveb.

4. Objednatel uzavírá se zhotovitelem tuto smlouvu za účelem realizace projektu „Centrum energetických a environmentálních technologií Explorer II (CEETe II)", reg. č. CZ.01.01.01/04/23_041/0005579 (dále jen „Projekt"), který je spolufinancován z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP TAK"). Dotace je poskytována prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dále jen „Řídící orgán OP TAK"). Objednatel za tímto účelem zadal veřejnou zakázku s názvem „**Stavební úpravy budovy „N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO**" (dále jen „Veřejná zakázka") dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"). Na základě tohoto zadávacího řízení pak byla pro realizaci Veřejné zakázky vybrána nabídka zhotovitele.

5. Zhotovitel touto smlouvou garantuje objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností převzatých zhotovitelem v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky podle zadávacích podmínek a nabídky zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
   - v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený zadávacími podmínkami Veřejné zakázky,
   - v případě chybějících ustanovení této smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávacích podmínek Veřejné zakázky.

6. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této smlouvy použije subsidiárně.

7. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. Současně potvrzuje, že při své činnosti respektuje životní prostředí a lidská práva.

8. Zhotovitel a objednatel se zavazují dodržovat základní principy a zásady poctivých postupů v obchodním styku se zdůrazněním na prevenci možných trestněprávních i ostatních nepřípustných jednání v oblasti podnikatelské činnosti, a to zejména: klást důraz na čestnost, bezúhonnost ve všech aspektech své činnosti, nevyžadovat, nevyplácet a nepřijímat úplatky v jakékoliv formě, neporušovat povinnost vést řádně veškeré obchodní transakce v souladu se zavedenými účetními postupy, nepřijímat peníze a jiné finanční prostředky nezákonného původu, jednat pouze s obchodními partnery věnujícími se zákonným obchodním aktivitám, jejichž prostředky mají původ z legitimních zdrojů.

9. Inženýrsko-investorská činnost při realizaci předmětu této smlouvy bude prováděna osobou pověřenou k jednání ve věcech technických a realizace stavby uvedenou v článku I. této smlouvy a technickým dozorem stavebníka, který bude jmenován před zahájením stavby (dále též „zástupce objednatele" a „TDS"). Před zahájením stavby bude rovněž jmenován koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „Koordinátor BOZP"). TDS ani Koordinátor BOZP nejsou oprávněni měnit obsah této smlouvy a bez souhlasu objednatele a dozoru projektanta pozměňovat dokumentaci stavby, jakož i navrhovat použití jiných materiálů nebo technologických postupů. Zhotovitel je povinen výkon technického dozoru stavebníka a výkon činnosti Koordinátora BOZP umožnit a poskytnout jim nezbytnou součinnost.

10. Zhotovitel se zavazuje k realizaci plnění této smlouvy použít osoby (zaměstnance či jiné osoby), které uvedl před uzavřením této smlouvy v rámci realizace Veřejné zakázky. V případě, že bude nucen použít jiné osoby či vyměnit uvedené osoby, je oprávněn takto učinit až po vyjádření souhlasu ze strany objednatele. Takto nově použité osoby zhotovitelem musí mít minimálně stejnou úroveň kvalifikace, jako osoby, které byly zhotovitelem uvedeny před uzavřením této smlouvy. Porušení povinností v tomto odstavci smlouvy je považováno za podstatné porušení této smlouvy a zakládá právo objednatele odstoupit od této smlouvy.

    Odpovědné osoby za zhotovitele:

    [redacted]

11. V případě změny osoby, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci (dále také jen „kvalifikační poddodavatel"), je nová osoba povinna prokázat splnění kvalifikace alespoň v takovém rozsahu jako kvalifikační poddodavatel původní. Dále je zhotovitel povinen předložit smlouvu uzavřenou s novým kvalifikačním poddodavatelem, nebo kvalifikačním poddodavatelem podepsané potvrzení o její existenci, z níž vyplývá závazek nového kvalifikačního poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění Veřejné zakázky, nebo k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění Veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém kvalifikační poddodavatel prokázal splnění kvalifikace. Zhotovitel je oprávněn provést změnu v osobě kvalifikačního poddodavatele ve výjimečných případech, vždy však po předchozím písemném souhlasu objednatele.

12. Zhotovitel je povinen disponovat osobami s autorizací pokrývající obor „Pozemní stavby" (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). Autorizované osoby dle předchozí věty tohoto článku smlouvy musí vykonávat dohled nad prováděním stavebních prací.

13. Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu kryjící stavebně montážní pojištění (resp. stavební a montážní pojištění) s minimálním limitem pojistného plnění ve výši minimálně 100.000.000,- Kč se spoluúčastí max. 200.000,- Kč, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen nejpozději do předání staveniště dle čl. IV. odst. 1 písm. a) této smlouvy předat objednateli kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění díla na vyžádání objednatele předložit platnou pojistnou smlouvu.

14. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v identifikačních údajích zhotovitele je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"), pokud tato povinnost pro zhotovitele ze zákona o DPH vyplývá. V případě změny účtu zhotovitele je tento povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzení peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

15. Zhotovitel je povinen určit svého zástupce označeného dále jako „stavbyvedoucí", kterého pověří kontrolou jakosti a řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla, který musí být autorizovanou osobou dle odst. 12 tohoto článku smlouvy. Stavbyvedoucí zastupuje zhotovitele zejména při:
    a) technickém řešení provádění díla dle této smlouvy a případných víceprací,
    b) potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení daňového dokladu,
    c) při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla,
    d) při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek, aj.

    Zhotovitel je dále povinen určit minimálně jednoho zástupce stavbyvedoucího, který bude oprávněn k zastupování stavbyvedoucího ve věcech stanovených touto smlouvou.

    Stavbyvedoucí či jeho zástupce je rovněž povinen účastnit se kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby, vyjma řádně předem omluvené (je-li to možné) objektivní nemožnosti účasti (např. nemoc), jakož je povinen být při provádění výstavby, zajišťování dodávek či souvisejících prací přítomen na stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem, dále je povinen aktivně se účastnit předávání stavby objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce stavby objednatelem či TDS, a na základě výzvy zástupce objednatele se jako zástupce zhotovitele aktivně účastnit kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad stavby.

16. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené v této smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. To neplatí pro takové informace, které objednatel sám veřejně třetím osobám zpřístupnil.

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem, vlastními prostředky, na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele stavbu **„Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO"** v rozsahu dle:
   a) Projektové dokumentace pro provedení stavby „Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO", zhotovitel TECHNICO Opava s.r.o., se sídlem: Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25849204, v 07/2025, pod zakázkovým číslem TO-628-DPS (dále jen „projektová dokumentace"). Projektová dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta v průběhu zadávacího řízení k předmětné veřejné zakázce. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost výše uvedené projektové dokumentace.
   b) Zadávacích podmínek Veřejné zakázky této stavební akce, výkazu výměr a položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí,
   c) Stavebního povolení č. 242/2025 vydaného Statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Poruba, Oddělením stavebního úřadu dne 12. 3. 2025,
   d) Předpisů upravujících provádění stavebních děl, včetně vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a jednotlivých ustanovení této smlouvy.

   (dále jen „dílo").
2. Součástí díla je také:
   a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby dle procesu BIM (informační modelování budov) ve dvou vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti vyhotoveních, bude-li k provedení díla potřebné. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány v elektronické podobě, a to na úložiště CDE Trimble Connect ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť, modely skutečného provedení ve formátu *.ifc a v nativních formátech modelů,
   b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li k provedení díla potřebné,
   c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li k provedení díla potřebné,
   d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li k provedení díla potřebné,
   e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provozu v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a dále ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení Vlády České republiky č. 591/2006 Sb., o požadavcích na BOZP na staveništích, v účinném znění, nařízení Vlády České republiky č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v účinném znění, nařízení Vlády České republiky č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v účinném znění, nařízení Vlády České republiky č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v účinném znění, nařízení Vlády České republiky č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, v účinném znění, a dalšími relevantními právními předpisy,

f) zajištění vytyčení obvodu staveniště,

g) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, budou-li k provedení díla potřebné,

h) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li k provedení díla potřebné,

i) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech"); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,

j) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, a to v rozsahu a časech dohodnutých s objednatelem,

k) předání všech dokladů, vyjádření a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační rozhodnutí nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné, tj. např. zajištění prohlídky dotčených orgánu a vydání jejich stanovisek nutných ke kolaudaci, jako je stanovisko hasičského záchraného sboru či krajské hygienické stanice,

l) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,

m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

n) zpracování harmonogramu výstavby a finančního harmonogram,

o) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům, bude-li k provedení díla potřebné,

p) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

q) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

r) provedení veškerých nezbytných geodetických prací a průzkumů souvisejících s provedením díla,

s) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,

t) uvedení povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu či stavu definovaného projektovou dokumentací,

u) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je-li to relevantní

v) dopracování a průběžná aktualizace BEP (BIM Execution Plan) na základě Přípravného plánu realizace BIM (dále jen „PRE-BEP"), který je součástí Požadavků objednatele na výstavbový projekt v metodě BIM. Tyto požadavky jsou uvedeny v příloze č. 8 zadávací dokumentace Veřejné zakázky,

w) vyhotovení seznamu dodaných zařízení vyžadujících pravidelné revize nebo kontroly.

3. Při výstavbě bude uplatňován proces BIM (informační modelování budov). Práva a povinnosti smluvních stran s tím spojená jsou upravena v Požadavcích objednatele na výstavbový projekt v metodě BIM. Tyto požadavky jsou uvedeny v příloze č. 8 zadávací dokumentace Veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen ustanovit garanta odpovědného za implementaci procesu BIM (BIM manažera zhotovitele) a předávat objednateli prostřednictvím sdíleného datového prostředí (Trimble Connect, jehož licenci zadavatel vlastní) data – naplňovat informační modely v četnosti, podrobnostech a struktuře specifikovaných v PRE-BEP. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracovaná v metodice BIM, tj. 3D grafický návrh, včetně informací nutných k provozu, a to v rozsahu a kvalitě dle přílohy č. 8 zadávací dokumentace Veřejné zakázky. Samostatný model bude předán ve formátu IFC a zároveň v nativním formátu. IFC formát modelu budovy bude předán zhotoviteli nejpozději ke dni nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel sděluje, že vlastní licence na programy ARCHICAD a REVIT, a proto požaduje, aby části dokumentace zpracované v metodice BIM byly kompatibilní s alespoň jedním z těchto programů.

   Zhotovitel je povinen spolupracovat s tvůrcem současného modelu BIM při předávání podkladů pro vyhotovení dokumentace skutečného provedení a nativního BIM modelu.

Objednatel projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vypracované v metodice BIM zkontroluje a v případě, že bude při kontrole zjištěn nesoulad Modelu se skutečným stavem stavby, je zhotovitel povinen odstranit tento nesoulad do 10 pracovních dnů.

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla:
   a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení či jiných rozhodnutí a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
   b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,

5. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.

6. Veškeré dodávky a materiály, zajišťované zhotovitelem a použité při realizaci díla podle této smlouvy, budou nové a nepoužité. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace zpracovaná. Parametry projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Všechny platné normy ČSN se stávají tímto ustanovením závazné pro zhotovení díla podle této smlouvy.

7. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

8. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmě

9. Zhotovitel se zavazuje provést [redacted] konem dodavatelsko-inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých po [redacted] asů a oznámení souvisejících s provedením díla a směřujících a současně nu [redacted] o rozhodnutí pro celou stavbu.

10. Objednatel se zavazuje řádně pr [redacted] élků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za do [redacted] e čl. V. této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla [redacted] dinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spo [redacted] předmětu díla a ani je podstatně neztěžují.

11. Případné vícepráce či méněpráce [redacted] jednány písemnými dodatky této smlouvy. Vícepráce budou realizovány až [redacted] tku k této smlouvě, s výjimkou ustanovení odst. 15. písm. b) tohoto článku [redacted]

12. Zhotovitel prohlašuje, že v rozsa [redacted] né kvalifikaci, před podpisem této smlouvy o dílo, řádně překontroloval ves [redacted] ště pak projektovou dokumentaci včetně položkového rozpočtu a dále, že se podrobně seznámil se stavebními povoleními.

13. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil se stavem místa plnění a s projektovou dokumentací.

14. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

15. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla a nezbytných pro jeho dokončení, je zhotovitel
   a) v případě, že tyto práce neovlivní termín dokončení díla, povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je dle ustanovení čl. V. odst. 4 písm. b) této smlouvy, a předložit tento soupis k odsouhlasení objednateli. Teprve po oboustranném odsouhlasení dodatku ke smlouvě může zhotovitel tyto práce provést a bude mít právo na úhradu těchto prací. Pokud tak zhotovitel neučiní, zhotovitel nemá právo na proplacení takto realizovaných prací a dodávek,
   b) v případě, že neprovedení těchto prací by mohlo ovlivnit postup navazujících prací a termín dokončení díla, je povinen tyto práce po písemném odsouhlasení rozsahu prací pověřenou osobou objednatele ve věcech technických provést a následně zpracovat soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je dle ustanovení čl. V. odst. 4 písm. b) této smlouvy, a předložit tento soupis k odsouhlasení objednateli formou dodatku ke smlouvě. Teprve po oboustranném odsouhlasení dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na úhradu těchto prací. Pokud tak zhotovitel neučiní, zhotovitel nemá právo na proplacení takto realizovaných prací a dodávek.

16. Projektová dokumentace bude v průběhu provádění díla opravována dle Požadavků objednatele na výstavbový projekt v metodě BIM, které jsou uvedeny v příloze č. 8 zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

IV.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla:

   a) **Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.** Objednatel si vyhrazuje právo změnit termín předání staveniště zejména, nikoliv však výlučně, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek s tím, že celková doba plnění předmětu této smlouvy bude zachována.

   b) **Zahájení plnění předmětu díla – fyzickým předáním staveniště zaznamenaným zápisem do stavebního deníku**. Pokud nebude staveniště předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění z této smlouvy. O předání staveniště bude zhotovitelem sepsán zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště a jeho odpovědní zástupci v něm rovněž potvrdí vzájemné závazky v oblasti bezpečnosti práce, součástí zápisu bude i potvrzení o převzetí bankovní záruky/pojištění záruky dle ustanovení čl. XIV. odst. 2 této smlouvy.

   c) Stavební práce budou zahájeny nejpozději **do 5 pracovních dnů od předání staveniště**, nebudou-li tomu bránit klimatické podmínky, nebo nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak.

   d) **Termín předání a převzetí díla (provedení díla) – nejpozději do 450 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.**

2. Objednatel je oprávněn přerušit stavební práce, a to zejména z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, či z důvodu rozhodnutí jiného správního orgánu. V takovém případě bude vždy zachována celková doba plnění dle odst. 1 písm. d) tohoto článku smlouvy. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované a dosud neuhrazené práce. Před započetím dalších prací vyhotoví objednatel a zhotovitel zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a prací a určí rozsah případných nezbytných úprav.

3. V případě, že koordinátor BOZP, TDS, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na dobu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli, včetně provedení všech zkoušek a atestů vymezených touto smlouvou a právními předpisy, včetně dodání všech dokumentů a dokladů vymezených touto smlouvou a právními předpisy. O předání a převzetí díla smluvní strany sepíší protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá s výhradami či bez výhrad, případně, že dílo nepřejímá a z jakého důvodu.

5. Zhotovitel může ukončit práce na díle i před sjednaným termínem provedení díla a objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.

6. Místem plnění je místo stavby, k.ú. Poruba (okres Ostrava-město) [715174], parcely p.č. 1738/26 a 1738/11. Místo plnění je blíže vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy.

V.
Cena za dílo

1. Cena za řádně provedené dílo specifikované v čl. III. této smlouvy je sjednána na základě výsledku zadávacího řízení ve výši:

Cena celkem bez DPH	327 878 215,56 Kč
DPH celkem	68 854 425,27 Kč
Cena celkem	396 732 640,83 Kč vč. DPH

Položkový rozpočet stavby je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Ke sjednané smluvní ceně bez DPH se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH"), platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s daňovými předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění.

3. Součástí sjednané ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu provedení díla sjednaného v této smlouvě, jakož i všechny náklady zhotovitele související s uzavřením této smlouvy. Součástí ceny jsou veškeré práce a činnosti uvedené v čl. III. této smlouvy.

4. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za dílo bude možné měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě navrženým účastníkem smlouvy a za podmínek dodržení zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to:

   a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle přílohy č. 1 této smlouvy (dále též „položkový rozpočet");

   b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět nad rámec předmětu díla dle čl. III. této smlouvy a které objednatel nařídí formou Změnového listu (dále jen „vícepráce"). Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle přílohy č. 1 této smlouvy. Oceňování víceprací u kterých nelze využít jednotkových cen dle přílohy č. 1 této slouvy, bude přednostně provedeno dle individuální kalkulace dohodnuté mezi smluvními stranami, nedojde-li k takové dohodě, pak maximálně ve výši jednotkových cen ÚRS Praha platných v době uzavírání dodatku k této smlouvě. V případě, že práce prováděné nad původní rozsah díla nebudou obsaženy v rozpočtu této smlouvy o dílo nebo v ÚRS Praha, budou tyto práce oceněny dle cen ÚRS Praha nejvíce vystihujících předmět víceprací.

5. Rozsah případných méněprací a víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odst. 1. tohoto článku smlouvy, budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

6. Veškeré náklady na dodávku energií a jiných medií nutných k provádění díla (např. elektrická energie, voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na veškeré zhotovitelem odebrané energie a media jsou zahrnuty v ceně díla. Přístup k těmto médiím zajistí objednatel.

7. V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve stavebním deníku (požaduje tzv. méněpráce), je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním deníku). Celková cena díla se v takovém případě sníží o cenu dle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací.

8. V případě, že při provádění díla bude zjištěno, že oproti zadávací dokumentaci byl rozsah prací skutečně provedených zhotovitelem menší, sníží se celková cena díla o cenu neprovedených prací. Ocenění neprovedených prací bude provedeno postupem dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.

9. V případě zjištění potřeby provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy (tzv. vícepráce), je zhotovitel takovou skutečnost povinen neprodleně písemně objednateli oznámit zápisem do stavebního deníku a současně je povinen jej informovat prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor stavebníka. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli nový soupis prací a listiny, které tyto skutečnosti prokazují. Dále tuto skutečnost musí zhotovitel bezodkladně oznámit objednateli e-mailem či písemně na adresu sídla objednatele.

VI.
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"), a zhotovitelem proto budou za předmětné plnění vystaveny faktury bez uvedení daně z přidané hodnoty.

3. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována vždy po uplynutí kalendářního měsíce postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí ta část díla v rozsahu skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce (datum zdanitelného plnění) tohoto období a za cenu stanovenou na základě cen obsažených v rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Poslední den příslušného kalendářního měsíce dle předcházející věty je dnem zdanitelného plnění. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne v měsíci soupis provedených prací a dodávek (tj. prací, dodaného materiálu a technických a technologických zařízení) v předchozím měsíci a projedná jej s objednatelem zastoupeným TDS nejpozději do osmého pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo plnění provedeno. Výsledkem tohoto projednání je schválení soupisu skutečně a řádně provedených prací a dodávek objednatelem. Podpisem soupisu skutečně a řádně provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu včetně uvedené ceny zjištěných prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění odsouhlaseného v daném zjišťovacím protokolu daňovým dokladem – fakturou (dále jen „faktura"), který bude vystaven do desátého pracovního dne daného kalendářního měsíce a který musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

4. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura"). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
   a) číslo a datum vystavení faktury,
   b) číslo smlouvy objednatele a datum jejího uzavření,
   c) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
   d) číslo objednávky SAP vystavené objednatelem,
   e) předmět smlouvy, tj. text **„Stavební úpravy budovy „N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO"**,
   f) název projektu „Centrum energetických a environmentálních technologií Explorer II (CEETe II)", reg. č. CZ.01.01.01/04/23_041/0005579,
   g) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
   h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
   i) lhůtu splatnosti faktury,
   j) soupis provedených prací a zjišťovací protokol,
   k) číslo a název stavebního objektu nebo inženýrského objektu dle členění objektové soustavy, kterého se daná fakturovaná položka týká,
   l) rozdělení a označení fakturovaných položek do dlouhodobého hmotného majetku (dále jen „DHM") a položek účtovaných do pořízení stavby dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
   m) fakturovanou částku v Kč bez DPH a Kč včetně DPH,
   n) kód CZ CPA dodávky, je-li relevantní,
   o) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
   p) přílohou poslední faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XI. odst. 5. této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami, tzn. s vadami a nedodělky nebránícímu řádnému užívání díla, bude přílohou poslední faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XI. odst. 7. této smlouvy, podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických.

5. Upřesnění rozdělení a označení fakturovaných položek do DHM a položek účtovaných do pořízení stavby ve smyslu odst. 4 písm. k) tohoto článku smlouvy bude zhotoviteli předáno nejpozději do vystavení druhé faktury dle této smlouvy. Rozdělení a označení fakturovaných položek dle předchozí věty bude průběžně aktualizováno dle případných dodatků k této smlouvě.

6. Zhotovitel je povinen na fakturu uvést vždy jako bankovní spojení účet uvedený v záhlaví této smlouvy, nebude-li sjednáno jinak. Sdělený účet musí být uveřejněný dle § 98 zákona o DPH v registru plátců a identifikovaných osob.

7. V průběhu plnění budou objednatelem propláceny faktury zhotoviteli až do výše 95 % celkové ceny díla bez DPH. Zbylých 5 % hodnoty zakázky bude sloužit jako zádržné, které bude uhrazeno (do 30 dnů) objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo s výhradami, to znamená s vadami či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou fakturu". Zádržné však objednatel nemá povinnost vyplatit dříve, než mu bude prokázáno zřízení bankovní záruky/pojištění záruky zhotovitelem za řádné plnění záručních podmínek dle ujednání čl. XIV. odst. 3 této smlouvy.

8. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody, apod.). Fakturu zhotovitel doručí objednateli doporučenou poštou na adresu objednatele nebo elektronicky na e-mailovou adresu: [redacted] a současně uloží na Trimble Connect.

9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
   a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena za dílo,
   b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele.

   Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

10. Úhrada faktur bude uskutečňována bezhotovostním převodem finančních prostředků na účet oprávněné smluvní strany. Datem úhrady peněžních závazků je datum odepsání finančních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy, nebude-li sjednáno jinak (odst. 6 výše).

11. Závazek objednatele uhradit zhotoviteli daň z přidané hodnoty se netýká té části daně, která je závaznou legislativou vymezena jako daň v režimu přenesené daňové povinnosti na DPH, tzv. reverse charge.

12. Prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené a doručené faktury neopravňuje zhotovitele k přerušení provádění díla.

13. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla po dobu delší než 7 dnů nebo dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení Veřejné zakázky nebo písemnými pokyny objednatele.

VII.
Jakost díla

1. Dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a s podmínkami obsaženými v pravomocných rozhodnutích orgánů veřejné správy. Zhotovitel je dále povinen dodržovat právní předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy.

2. Jakost všech výrobků a komponentů, které boudou použity při realizaci díla, musí odpovídat požadavkům odst. 1 tohoto článku smlouvy a také podmínkám obsaženým ve stanoviscích orgánů veřejné správy, pokud jsou přiloženy k projektové dokumentaci. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je povinen při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních konstrukcí, stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazních zkouškách.

3. Zhotovitel garantuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude uspokojovat stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí, tedy že dílo bude mít nejvyšší možnou kvalitu. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály, výrobky, zařízení a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů.
4. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele z této smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od této smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou stanoveny v čl. XVIII. této smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta a TDS zápisem ve stavebním deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou ve smyslu této smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.

VIII.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1 písm. a) této smlouvy. Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve stanoveném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu předání staveniště. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.
2. V případě, že zhotovitel ve stanoveném termínu bezdůvodně staveniště nepřevezme a nestane-li se tak ani do 30 dní ode dne doručení následné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od této smlouvy.
3. Staveniště je vymezeno projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. Zhotovitel zajistí po převzetí staveniště oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště.
4. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.
5. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
6. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Objednatel umožní napojení k těmto médiím. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná zástupci objednatele. Náklady za spotřebované energie je objednatel oprávněn účtovat i průběžně.
7. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
8. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit, vyčistit a uvést do původního stavu staveniště do 7 dnů od dokončení díla dle čl. XI. odst. 7 této smlouvy, případně ke dni nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, podle toho, co nastane dříve. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, a objednatel je oprávněn zajistit si vyklizení a vyčištění staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.
9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a za vybavení osob ochrannými pracovními pomůckami a prostředky k hašení požáru, pokud to povaha prováděných činností vyžaduje.
10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to především v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, dozoru projektanta a koordinátorovi BOZP, provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.
12. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré práce související s plněním předmětu díla tak, aby v co nejmenší míře obtěžoval majitele přilehlých nemovitostí. Pokud v souvislosti s realizací předmětu díla bude nutné vstoupit na jiný pozemek než vyhrazené staveniště, předjedná toto zhotovitel v minimálním dvoudenním předstihu s majitelem dotčené nemovitosti a dohodne podmínky, za kterých jiný pozemek než určený jako staveniště využije.
13. Objednatel nejpozději při předání staveniště zhotoviteli předá v tištěné podobě dokumentaci ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

IX.
Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:
   a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
   b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci a informace,
   c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
   d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
   e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat upřesněný harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby a finanční harmonogram průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli a TDS k odsouhlasení,
   f) do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy zpracovat a objednateli předat podrobný harmonogram výstavby dle jednotlivých místností, zejména s ohledem na jejich dokončení a možnosti instalace nábytku a vybavení, tento harmonogram bude v případě odsouhlasených změn aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli a TDS k odsouhlasení,
   g) písemně odsouhlasit s objednatelem a dozorem projektanta vlastní realizační projektovou dokumentaci stavby.
2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění této smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na e-mailové adresy objednatele uvedené ve stavebním deníku) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
   a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
   b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
   c) zjistí-li v průběhu realizace v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1. této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady v projektové dokumentaci odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
3. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případných znečištěných stávajících zpevněných ploch na vlastní náklady.
4. Zhotovitel oznámí vlastníkům všech stavbou dotčených sousedních nemovitostí termín provádění realizace díla a upozorní je na možná omezení vzniklá v souvislosti s prováděním díla a vybudováním staveniště. K těmto úkonům objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc.

5. Zhotovitel oznámí 3 pracovní dny předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné, a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 písm. b) této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).

6. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost (koordinaci) se zástupci objednatele a TDS.

7. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu provádění prací.

8. Zhotovitel se zavazuje před zahájením díla zpracovat seznam všech nutných technologických postupů a rizik a nechat jej odsouhlasit technickým dozorem stavby a koordinátorem BOZP. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předkládat a nechat odsouhlasit technický dozor stavebníka a koordinátorem BOZP jednotlivé technologické postupy, a to nejpozději 5 dnů před zahájením prací, jichž se týkají. Zhotovitel je rovněž povinen spolu s výkazy provedených činností prokazovat provedení kontrolních zkoušek a jejich výsledky.

9. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění stavebních prací provést zmapování stávajícího stavu okolních objektů s ohledem na možné poruchy a škody způsobené prováděním díla.

10. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

11. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli nebo technickému dozoru stavebníka doklad osvědčující způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osob(-y), které(-á) budou(-e) práce realizovat. V případě nesplnění povinností dle tohoto odstavce je zadavatel nebo technický dozor stavebníka oprávněn pozastavit další realizaci takovýchto prací do doby, než budou podmínky dle věty první a druhé tohoto odstavce splněny.

13. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího, nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi každý den po celou dobu provádění díla.

14. Zhotovitel, dojde-li k takovým pracím, nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

15. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě během provádění díla. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika, povinnost k náhradě škod a úhradě smluvních sankcí z toho plynoucích.

16. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ve věcech technických zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu zástupce objednatele a/nebo technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Pokud zhotovitel zástupce objednatele ve věcech technických prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně zástupce objednatele ve věcech technických práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele či TDS případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

17. Zhotovitel písemně vyzve kromě zástupce objednatele a TDS i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku, bude-li to relevantní. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady potřebná geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

18. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

19. Zhotovitel je oprávněn provádět práce i ve dnech pracovního klidu. Bourací práce či jiné práce, které vytváří nadměrnou hlučnost a prach, nebudou zhotovitelem realizovány v neděli a státem uznaných svátcích a nebudou prováděny v nočních hodinách.

20. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb."), se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP"), který bude zhotoviteli sdělen písemně. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP") na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi. Koordinátor BOZP bude určen a veškeré povinnosti zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi BOZP platí, pokud bude určení koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. požadováno.

21. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně seznam fyzických osob, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel je povinen průběžně koordinátorovi BOZP hlásit změnu těchto osob.

22. Kontrola prováděných prací bude realizována:
    - objednatelem a jím pověřenými osobami,
    - osobou vykonávající TDS,
    - osobou vykonávající činnost dozoru projektanta,
    - koordinátorem BOZP,
    - orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů.

    Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací a stavebního deníku.

23. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
    - kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
    - termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající TDS,
    - kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající TDS,
    - z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

24. Neprodleně poté, co tato smlouva nabude účinnosti, objednatel oznámí zhotoviteli písemnou formou frekvenci pravidelných kontrolních dnů organizovaných objednatelem, jež budou probíhat na staveništi či na jiném místě dle dohody smluvních stran a určí, který den v kalendářním týdnu bude obvykle tímto kontrolním dnem. Kdykoliv během realizace díla má objednatel právo požadovat konání namátkového kontrolního dne na staveništi, což oznámí zhotoviteli nejméně 3 pracovní dny předem.

25. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

26. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo s pomocí poddodavatelů, jejichž seznam uvedl v nabídce pro Veřejnou zakázku a jakákoliv změna či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění této smlouvy je podmíněna souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů.

27. Zhotovitel ani jeho poddodavatelé nesmí v průběhu realizace díla využít příjezdovou komunikaci ani areál VŠB-TUO pro parkování. To bude možné pouze v rámci staveniště.

28. Všechny plánované odstávky musí být zhotovitelem objednateli hlášeny minimálně 14 dní předem.

29. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody na zhotovovaném díle způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

30. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost pověřené osobě, či osobám, které budou zpracovávat digitální model skutečného provedení stavby (dále jen „pověřená osoba"). Seznam osob dle předchozí věty bude objednatelem zhotoviteli předán nejpozději do zahájení provádění stavebních prací. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám:
    a) umožnit vstup a pohyb po staveništi,
    b) sdělovat důležité milníky stavebních prací, které souvisí s laser scanováním skutečného stavu před zahájením dalších etap stavebních prací,
    c) sdělovat změny oproti harmonogramu stavby a
    d) předávat pravidelně, minimálně 1x týdně, informace o dodaných, osazených, nebo namontovaných prvcích.

    Zhotovitel nesmí svou činností, nebo nečinností, mařit zpracování digitálního modelu skutečného provedení stavby pověřenými osobami.

31. Objednatel si vyhrazuje právo sjednat na provedení jakýchkoliv prací, služeb nebo dodávek, nezahrnutých do plnění zhotovitele podle této smlouvy, přímé dodavatele objednatele, jedná se zejména, nikoliv však výlučně, o dodavatele technologických zařízení a vybavení laboratoří, nábytku apod. Zhotovitel, v souladu s požadavky objednatele, zajistí na své náklady součinnost při začlenění prací přímých dodavatelů objednatele do díla, přičemž přímí dodavatelé objednatele mají sjednánu smluvní povinnost k součinnosti se zhotovitelem v dané oblasti dodávky. Za poskytnutí součinnosti při začlenění těchto prací do díla odpovídá zhotovitel. Požadavky objednatele na součinnost budou zástupcem objednatele specifikovány písemně a s dostatečným předstihem, nejméně 15 kalendářních dnů předem.

32. Zhotovitel je povinen dodržovat Zásadu DNSH („Do No Significant Harm" = „významně nepoškozovat"), a to zejm. při výběru materiálů použitých na stavbě a řešení odpadového hospodářství. Zhotovitel má konkrétně následující povinnosti (je-li to pro stavbu relevantní):
    a) <u>Oblast - oběhové hospodářství vč. předcházení vzniku odpadů a recyklace</u>
        - Prioritou je předcházení vzniku odpadu.
        - Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem,
        - Zhotovitel bude vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona o odpadech budou nedílnou součástí dokladů k předání a převzetí díla.

b) Oblast - prevence a omezování znečištění
   - V případě výstavby nových budov (týká se i přístaveb a nástaveb) všechna relevantní zařízení využívající vodu (sprchy, vany, WC atd.) dosahují následujících parametrů: o umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; o sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; o WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru; o pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr
   - Při stavebních nebo údržbářských pracích budou přijímána opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek.

c) Poskytnout objednateli součinnost k popisu naplnění opatření DNSH ve zprávách o realizaci projektu.

33. Zařízení, která jsou součástí díla a jsou spojena se spotřebou energie a jsou označována energetickými štítky, musí být zařazeny do jednoho ze dvou nejvyšších stupňů energetické účinnosti (k datu podání nabídky zhotovitele do Veřejné zakázky nebo k datu pozdějšímu). Zařízení označovaná energetickými štítky jsou uvedena v dokumentu „Zařízení, která jsou spojená se spotřebou energie, na která se vztahuje legislativa pro označování energetickými štítky", který je součástí projektové dokumentace.

34. Zhotovitel se zavazuje využívat k ukládání veškeré dokumentace vzešlé v průběhu realizace stavby (vzorkování, soupisy prací, fakturaci, zápisy z jednání, změnové řízení, atd.) datové úložiště Trimble Connect. Zároveň bere na vědomí, že jakýkoli dokument vložený na Trimble Connect jinou osobou (TDS, dozor projektanta, koordinátor BOZP) je považován za zhotoviteli a ostatním osobám doručený.

X.
Stavební deník, deník víceprací a méněprací

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden v rozsahu a dle podmínek stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel se v souladu s právními předpisy zavazuje vést stavební deník elektronicky a poskytnout do něho nepřetržitý přístup všem osobám určeným objednatelem.

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

3. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za podklad pro smluvní úpravy této smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu. Zápis ve stavebním deníku musí být podepsaný oběma smluvními stranami.

4. Stavební deník musí obsahovat zejména:
   a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
   b) základní údaje o díle v souladu s projektovou dokumentací stavby,
   c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se díla,
   d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním této smlouvy. Jedná se zejména o:
   a) časový postup prací a jejich kvalitu,
   b) druh použitých materiálů a technologií,
   c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
   d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do konce záruční doby sjednané v čl. XII. odst. 5 a 13 této smlouvy a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.

7. Objednatel a jím pověřené osoby (především TDS) jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také zástupce objednatele, dozor projektanta a koordinátor BOZP.
8. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

10. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a projektantem.
11. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
12. Zápisem ve stavebním deníku a deníku víceprací a méněprací nelze měnit obsah této smlouvy.

XI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad ve smyslu odst. 2 tohoto článku smlouvy. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá bez výhrad či s výhradami, nebo nepřejímá. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele, osobu zajišťujícího technický dozor stavebníka, případně také osobu vykonávající funkci dozoru projektanta o dokončení díla a připravenosti k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě nejméně 5 pracovních dnů před datem zahájení přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.
2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
3. Zhotovitel se zavazuje provést před předáním díla protokolární zaškolení obsluhy objednatele všech zařízení, u kterých je zaškolení předepsáno, a navíc těch zařízení, u nichž to bude objednatel vzhledem k povaze zařízení považovat za nutné, a to v termínech a počtech dle požadavku objednatele.
4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 dny předem doručit následující doklady:
   a) 2x vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a současně uložit veškerou dokumentaci v elektronické podobě na Trimble Connect,
   b) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výrobků a výsledky provedených „kontrolních zkoušek", jakož i záruční listy, revizní zprávy apod., a to 2x v listinné podobě a současně vše v elektronické verzi PDF na Trimble Connect,
   c) doklady prokazující dodržení technologických postupů provádění konstrukčních vrstev (technologické postupy jsou součástí projektové dokumentace),
   d) výstup z elektronického stavebního deníku ve formátu PDF a případně v archivním formátu systému elektronického stavebního deníku,
   e) zápis - protokol o předání stavby,
   f) doklady o likvidaci odpadů (vážní lístky); bez doložení prokazatelných dokladů o uložení odpadních materiálů nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu za likvidaci odpadů, a to v elektronické formě,
   g) dokumentace zdolávání požáru v listinné a elektronické formě,

h) zápisy a osvědčení o všech provedených zkouškách, 2x v listinné formě a současně v elektronické verzi,

i) návody obsluhy dodaných zařízení v elektronické formě,

j) seznam všech zařízení podléhajících pravidelným revizím a kontrolám, tento seznam bude obsahovat min. název, výrobce, typ, seriové/výrobní číslo, umístění a max. el. příkon zařízení; dále datum provedené, datum příští revize/kontroly; kontakt na sub/dodavatele a návrh či okaz na případnou servisní smlouvu, vzor tabulky k vyplnění poskytne zhotoviteli objednatel,

k) další potřebné doklady dle projektové dokumentace a dle této smlouvy.

5. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol, který bude obsahovat:

a) označení předmětu díla,

b) označení objednatele a zhotovitele,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

d) datum a vydání a číslo stavebního povolení,

e) termín vyklizení staveniště,

f) datum počátku a ukončení záruky na dílo,

g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

i) seznam předávané dokumentace,

j) plán garančních kontrol a povinných revizí stavby,

k) prohlášení objednatele, že dílo přejímá, případně přejímá s výhradami, nebo nepřejímá a z jakého důvodu,

l) datum a místo sepsání protokolu,

m) seznam případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, s nimiž bylo dílo převzato, vč. termínu jejich odstranění v délce 10 pracovních dnů od data sepsání protokolu, nebude-li smluvními stranami u konkrétní vady a nedodělku sjednáno jinak,

n) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

6. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

7. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto vady a nedodělky odstraněny v termínech – viz protokol dle odst. 5 písm. m) tohoto článku smlouvy. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Teprve tímto bude dílo dokončeno, tj. předáno a převzato bez vad a nedodělků.

8. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

9. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě zhotovitel předá objednateli při předání díla. Objednatel nepřevezme dílo, pokud mu nebudou předány všechny doklady nutné k získání kolaudačního rozhodnutí. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

10. Vyzve-li objednatel zhotovitele k účasti na kolaudačním řízení stavby, je zhotovitel povinen se kolaudačního řízení zúčastnit. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby a dostavit se na jakékoliv jednání v rámci kolaudačního řízení, vyzve-li jej k tomu objednatel.

12. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti zhotovitele. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí, včetně odstranění tzv. kolaudačních vad, ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního rozhodnutí.

XII.
Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.

4. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka") ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to **v délce:**
   - **120 měsíců na konstrukci střešního pláště**,
   - **60 měsíců** na ostatní části díla

   (dále též „záruční doba"). Výše uvedená záruka platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí provedeného díla objednatelem, popř. ode dne odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného v předávacím protokolu dle čl. XI. odst. 5 této smlouvy, bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy.

6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou prokazatelného oznámení (za prokazatelné oznámení se považuje i oznámení nahrávaným telefonem, které je potřeba neprodleně doplnit oznámením e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.

   Objednatel bude vady díla (dále také jen „reklamace") oznamovat na jeden z těchto kontaktů:
   a) telefonní číslo: 558 999 701 nebo
   b) e-mail: info@ips-trinec.cz nebo
   c) adresu: IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec nebo
   d) datovou schránku: 6ibn7qc.

   Zhotovitel je povinen případné změny kontaktních údajů dle předchozí věty neprodleně nahlásit objednateli. Při nesplnění této povinnosti se má za to, že zhotovitel byl o reklamaci řádně vyrozuměn a objednatel má právo jak na úhradu nákladů spojených s odstraňováním vad reklamovaných v záruční době, tak i na úhradu všech škod, které mu vznikly nemožností jednat se zhotovitelem po celou záruční dobu.

7. Jakmile objednatel odešle oznámení dle předchozího odstavce, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. Objednatel nenese odpovědnost za neoznámení vady, která se na díle vyskytla, avšak nebyla zjevná, objednatel v takovém případě neztrácí záruku za dílo. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

9. Zhotovitel vyvine veškeré možné úsilí s cílem okamžitě vyřešit nahlášenou vadu. Pokud okamžité řešení není standardními postupy možné, poskytne zhotovitel objednateli dočasnou pomoc nebo použije náhradní postup k překlenutí vady a vadu vyřeší následně. Zhotovitel je povinen reagovat na oznámení vady (tj. začít zjišťovat příčinu vady), odstranit vadu, případně použít náhradní postup k překlenutí vady (pokud nebude vada do stanoveného termínu pro překlenutí vady již odstraněna) v následájících lhůtách:

    a) V případě vady díla, způsobující vážné poškození díla nebo poškození majetku a zařízení objednatele, a nebo může způsobit ohrožení provozu objednatele (např. havárie) zavazuje se zhotovitel k:

        i. nástupu na odstranění oznámené vady díla co nejdříve, nejpozději však do 24 hodin od jejího nahlášení, pokud nebude se zástupcem objednatele, či pověřeným pracovníkem (dle odst. 10 tohoto článku smlouvy) písemně dohodnuta lhůta delší;

        ii. odstranění či překlenutí zjištěné vady díla co nejdříve, nejpozději však do 72 hodin od jejího nahlášení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele, či pověřeným pracovníkem (dle odst. 10 tohoto článku smlouvy) písemně dohodnuta lhůta delší. V případě překlenutí zjištěné vady díla bude tato vada díla odstraněna do 30 kalendářních dnů od jejího nahlášení;

    b) V případě výše neuvedené vady díla zavazuje se zhotovitel k:

        i. nástupu na opravu poruchy nejpozději do 72 hodin od jejího nahlášení, pokud nebude se zástupcem objednatele, či pověřeným pracovníkem (dle odst. 10 tohoto článku smlouvy) písemně dohodnuta lhůta delší;

        ii. odstranění či překlenutí zjištěné vady do 10 pracovních dnů od jejího nahlášení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele, či pověřeným pracovníkem (dle odst. 10 tohoto článku smlouvy) písemně dohodnuta lhůta delší. V případě překlenutí zjištěné vady díla bude tato vada díla odstraněna do 30 kalendářních dnů od jejího nahlášení.

10. K uplatňování vad dle odst. 6 tohoto článku smlouvy jsou oprávněni kromě objednatele také jeho pověření pracovníci, kteří budou uvedení v protokolu o předání a převzetí předmětu díla. Každé takovéto nahlášení, se považuje za řádné uplatnění vady objednatelem ve smyslu této smlouvy. Případné změny pověřených pracovníků dle tohoto odstavce smlouvy je objednatel povinen neprodleně nahlásit objednateli.

11. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady, a to i v případě že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

12. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady v termínu stanoveném dle odst. 9 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 30 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. XV. odst. 8 této smlouvy. Případná úhrada nákladů může být objednatelem rovněž čerpána z bankovní záruky/pojištění záruky za řádné plnění záručních podmínek dle čl. XIV. odst. 3. této smlouvy.

13. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), poskytuje zhotovitel pro toto náhradní plnění (věc) záruku v délce 24 měsíců, přičemž běh této záruční doby neskončí dříve než záruka na celé dílo. Záruční doby na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba na reklamované části díla s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

14. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku v délce 24 měsíců, přičemž běh této záruční doby neskončí dříve než záruka na celé dílo.

15. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

16. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy.

XIII.
Vlastnické právo k dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Smluvní strany prohlašují a souhlasí s tím, že od počátku je a zůstane vlastníkem celého díla a všech jeho jednotlivých součástí objednatel, a to ať už v jakékoli fázi rozestavěnosti díla.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel také odpovídá za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle a škody na majetku vzniklé jeho činností objednateli či třetím osobám v souvislosti s předmětem díla až do předání a převzetí díla. Škodou na díle je zejména ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
3. Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek, a to včetně veškerých povinností v souvislosti s přepravou a likvidací nebezpečného odpadu.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
6. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.
7. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla (např. stroje zatím se pouze nalézajících na staveništi).
8. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním dle čl. II. odst. 13 této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XIV.
Bankovní záruky/pojištění záruky

1. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli poskytne neodvolatelnou bezpodmínečnou **bankovní záruku/pojištění záruky za řádné provedení díla** a neodvolatelnou bezpodmínečnou **bankovní záruku/pojištění záruky za řádné plnění záručních podmínek**. Tato bankovní záruka/pojištění záruky bude vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobočkou zahraniční banky oprávněnou podnikat jako banka v České republice, přičemž tato není v nucené správě, konkursu, vyrovnání ani likvidaci.
2. **Bankovní záruka/pojištění záruky za řádné provedení díla** kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zejména zákonné či smluvní sankce a pokuty, náhradu škody apod.) vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla včetně odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen poskytnout bankovní záruku/pojištění záruky dle tohoto odstavce smlouvy nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště. Výše bankovní záruky/pojištění záruky za řádné provedení díla se stanovuje ve výši 5.000.000,- Kč. Objednatel **pozbývá nárok** z bankovní záruky/pojištění záruky předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků, jinak při odstranění poslední vady a nedodělku. Originál záruční listiny bude uschován u objednatele.

3. **Bankovní záruka/pojištění záruky za řádné plnění záručních podmínek** kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce a pokuty, náhradu škody apod.) vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, jinak do 5 pracovních dnů od odstranění poslední vady a nedodělku, poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po dobu celé záruční doby stanovené v čl. XII. odst. 5. této smlouvy a jednoho roku po jejím uplynutí. Výše bankovní záruky/pojištění záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje ve výši 1 000 000,- Kč, přičemž po uplynutí 60 měsíců záruční doby se snižuje na 200 000,- Kč. Objednatel **pozbývá nárok** z bankovní záruky/pojištění záruky uplynutím jednoho roku od uplynutí celé záruční doby stanovené v čl. XII. odst. 5. této smlouvy. Originál záruční listiny bude uschován u objednatele. Zhotovitel může po dohodě s objednatelem nahradit bankovní záruku/pojištění záruky dle tohoto odstavce smlouvy složením částky odpovídající bankovní záruce/pojištění záruky na účet objednatele sdělený zhotoviteli k jeho výzvě. V daném případě může objednatel z předmětné částky čerpat za podmínek obdobných jako by čerpal bankovní záruku/pojištění záruky. Nevyčerpanou částku je objednatel povinen vyplatit zhotoviteli po uplynutí doby, na kterou je sjednána bankovní záruka/pojištění záruky shora v tomto bodu. Zhotovitel se pro případ složení částky na účet objednatele tímto výslovně vzdává nároků na úroky z dané částky po dobu, po kterou bude oprávněně složena na účtu objednatele.

4. Pro bankovní záruky/pojištění záruk stanovené v odst. 2. a 3. tohoto článku smlouvy obecně platí, že výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky/pojištění záruky může objednatel uplatnit v případě neplnění závazků a povinností zhotovitele, nebo v případě vzniklé škody způsobené zhotovitelem. Bankovní záruka/pojištění záruky musí být vyplatitelná na požádání objednatele, ve kterém objednatel uvede důvod čerpání bankovní záruky/pojištění záruky a částku v Kč, kterou z bankovní záruky/pojištění záruky žádá objednatel vyplatit. Během platnosti bankovní záruky/pojištění záruky a v rámci částky, na kterou je bankovní záruka/pojištění záruky vystavena, může objednatel žádat o vyplacení bankovní záruky/pojištění záruky opakovaně. Veškeré náklady spojené s bankovní zárukou/pojištěním záruky a jejím poskytnutím hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit platnost bankovní záruky/pojištění záruky po celou dobu provádění díla, tj. až do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků pro bankovní záruku/pojištění záruky dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, resp. po celou dobu provádění díla, běhu záruční doby a jednoho roku po jejím uplynutí, běží-li záruka na provedenou opravu dle čl. XII odst. 13 této smlouvy, pro bankovní záruku/pojištění záruky dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

5. Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky/pojištění záruky stanovené v odst. 2. a 3. tohoto článku smlouvy povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 14 dnů ode dne skončení její platnosti.

XV.
Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení se splněním lhůty k provedení díla uvedené v čl. IV. odst. 1. písm. d) této smlouvy.

2. Prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu sjednaném touto smlouvou delší jak 50 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

3. V případě prodlení kterékoliv ze smluvních stran se zaplacením svého peněžitého dluhu, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý jednotlivý případ nedodržení pokynů koordinátora BOZP a to za předpokladu, že nebyla po upozornění koordinátora BOZP sjednána náprava.

5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady z přejímacího řízení díla a/nebo za prodlení zhotovitele se splněním povinnosti vyplývající z kolaudačního řízení, či odstraněním kolaudační vady ve lhůtě stanovené v ustanovení čl. XI. odst. 12 této smlouvy se sjednává ve výši 15.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

6. V případě nedodržení termínu pro vyklizení a vyčištění staveniště stanoveném v čl. VIII. odst. 8. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani v dodatečné pětidenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný a doložený případ.
8. V případě nedodržení termínu k odstranění nebo překlenutí vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
9. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
10. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti stanovené čl. II. odst. 10 této smlouvy se sjednává ve výši 25.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení stanovené povinnosti.
11. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti stanovené čl. II. odst. 11 této smlouvy se sjednává ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení stanovené povinnosti.
12. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti stanovené čl. II. odst. 13 této smlouvy se sjednává ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předložením pojistné smlouvy objednateli.
13. V případě, že bude zjištěno, že zhotovitel neumožil nepřetržitý přístup ke stavebnímu deníku, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
14. V případě, že bude zjištěno, že projektová dokumentace a doklady dle čl. IX. odst. 7. této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý takový případ.
15. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle čl. IX. odst. 13 této smlouvy.
16. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX. odst. 16 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ.
17. V případě odstoupení objednatele od smlouvy dle v čl. VIII. odst. 2 této smlouvy zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % smluvní ceny za dílo bez DPH uvedené v čl. V. odst. 1. této smlouvy.
18. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti stanovené v čl. IX. odst. 26 věta druhá této smlouvy.
19. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý zjištěný případ neposkytnutí součinnosti dle čl. IX. odst. 30 této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení nad 10 pracovních dnů při odstranění nesouladu Modelu se skutečným stavem stavby dle čl. III. odst. 3 této smlouvy.
21. Pokud zhotovitel neposkytne objednateli ve sjednaném termínu originál záruční listiny dle čl. XIV. odst. 2 nebo 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním stanovené povinnosti.
22. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení této smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
23. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti ani nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 17 tohoto článku smlouvy.

24. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

25. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

26. Objednatel má právo smluvní pokutu, či jakékoliv jiné peněžité plnění, na něž mu vznikl nárok vůči zhotoviteli, započíst proti peněžitému nároku zhotovitele, vyúčtovanému fakturou zhotovitele, přičemž faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty, resp. jiného peněžitého nároku objednatele. Pokud částka smluvní pokuty či jiného peněžitého plnění je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní pokuty či jiného peněžitého plnění do jeho celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 30 dnů od jeho uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty či jiného peněžitého plnění) objednatelem.

27. Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou utvrzených povinností zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.

28. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

29. Smluvní strana, která je povinna uhradit smluvní pokutu, uhradí smluvní pokutu ve lhůtě dle čl. VI. odst. 8 ode dne doručení výzvy k úhradě.

XVI.
Ostatní ujednání

1. S ohledem na skutečnost, že dílo je spolufinancováno z Projektu zavazuje se zhotovitel k následujícím povinnostem:
   a) archivovat veškeré písemnosti související s plněním této smlouvy, a kdykoli po tuto dobu objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem, a to po dobu min. 10 let od provedení díla, pokud český právní řád nestanovuje pro některé dokumenty lhůtu delší. Objednatel je oprávněn po uplynutí deseti let od ukončení plnění této smlouvy od zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně převzít.
   b) umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je hrazena cena díla dle této smlouvy, provést kontrolu dokladů, souvisejících s plněním této smlouvy; a dále je zhotovitel povinen jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v účinném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídícímu orgánu OP TAK přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy [zejména zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v účinném znění]; ve smlouvách se svými poddodavateli zhotovitel tyto zaváže umožnit řídícímu orgánu OP TAK kontrolu poddodavatelů v témže rozsahu.
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace díla:
   a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů;
   b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby;
   c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění řádně poskytnutá k plnění veřejné zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost i do dalších úrovní dodavatelského řetězce;

d) minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla a v případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem o odpadech.

3. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění této smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

   U poddodavatelů první úrovně, jejichž hodnota poddodavatelského plnění přesahuje 50 000 EUR zhotovitel do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy doplní informace o jejich jménu a identifikačním číslu pro účely DPH nebo daňovém identifikačním číslu a o poddodavatelské smlouvě (datum smlouvy, název, referenční číslo a smluvní částka).

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v této smlouvě a celé smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a se ZZVZ.

5. V případě, že zhotovitel považuje jakékoliv údaje v této smlouvě za své obchodní tajemství, zavazuje se sdělit objednateli, které údaje to jsou a jakým způsobem je chrání.

XVII.
Ujednání o vyšší moci

1. Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci a tyto okolnosti znemožní nebo podstatným negativním způsobem ovlivní plnění závazků dle této smlouvy, avšak pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci.

2. Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové události, které smluvní strana nemohla v době uzavření této smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně brání v plnění smluvních závazků. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události a generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění díla z důvodu nezajištění rozhodnutí příslušných správních úřadů, kromě případů, kdy příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna nebo pozbyla platnosti z důvodů na straně zhotovitele.

3. Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak neoficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele.

4. Zpoždění způsobená vyšší mocí nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoli požadavkům dle této smlouvy. Tato zpoždění prodlužují termín plnění závazků dle této smlouvy pro každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání jejich následků.

5. Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, musí neprodleně, nejpozději však do pěti dnů ode dne, kdy se dozvěděla o jejich existenci, uvědomit druhou smluvní stranu o zásahu těchto okolností písemně (e-mailem s elektronickým podpisem). Oznámení e-mailem musí být neprodleně písemně potvrzeno. Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností.

XVIII.
Trvání, změny a zánik smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno oběma smluvním stranám.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání této Veřejné zakázky a metodického pokynu poskytovatele dotace, a to pouze formou písemných dodatků, které budou výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Práva a povinnosti z této smlouvy nelze dále postupovat, rovněž pohledávky z této smlouvy nelze dále postoupit, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužních úpisů s účinky kvitance jsou vyloučeny.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

5. V případě zániku závazku před řádným provedením díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu.

6. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených touto smlouvou a v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením této smlouvy se rozumí:
   a) zhotovitel vstoupí do likvidace,
   b) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení,
   c) zhotovitel bez předchozího upozornění a souhlasu objednatele přeruší nebo zastaví práce a ani na výzvu objednatele toto přerušení prací řádně nezdůvodní objektivními příčinami a odmítne na pracích pokračovat nebo
   d) bude pokračovat v pracích, přestože byl TDS výslovně a písemně záznamem ve stavebním deníku vyzván k přerušení prací z důvodu nedodržení technologického postupu nebo použití nevhodných materiálů, majících vliv na kvalitu díla.

7. Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy v případě neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. Zhotovitel není oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě uplatnění práva objednatele dle čl. VI. odst. 13 této smlouvy.

8. Odstoupením od této smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej toto odstoupení zprošťovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle této smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu s touto smlouvou udělena. V případě odstoupení od této smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční doba v tomto případě začíná běžet účinností odstoupení.

9. Po odstoupení od této smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelem určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.

10. Účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po doručení písemného oznámení o odstoupení. V důsledku odstoupení je zhotovitel po skončení prací na své náklady a svoje nebezpečí povinen provést zabezpečení nedokončeného díla, a to i v případě odstoupení od této smlouvy objednatelem.

XIX.
Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se zavazují, že případné spory budou především řešit smírnou cestou a dohodou. V případě nemožnosti řešit vzájemné spory smírně budou spory řešeny soudem místně příslušným podle místa provádění díla podle zákonů České republiky.

2. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

3. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísni, při uzavírání smlouvy jednaly s běžnou péčí a opatrností, poctivě a ctíc zákonná ustanovení a jsou si vědomy vzájemných práv a povinností a okolností jejich smluvního vztahu, svá postavení považují za vzájemně rovná a vzájemná plnění za vyvážená a neví o žádné skutečnosti, která by zakládala nepoměr plnění jedné ze smluvních stran na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy.
5. Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
   Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby

V Ostravě dne

Ing. Marek Pagáč
Digitálně podepsal Ing. Marek Pagáč
Datum: 2026.03.12 10:03:36 +01'00'

.....

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
rektor

V Třinci dne

IPS
Digitálně podepsal Ing. Daniel Pieszka
Datum: 2026.02.18 08:20:16 +01'00'

.....

IPS Třinec, a.s.

Ing. Daniel Pieszka
předseda představenstva

[redacted]

[redacted]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 628-DI-rev_m
Stavba: **Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:
IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **327 878 215,56**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**327 878 215,56**	**68 854 425,27**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **396 732 640,83**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 628-DI-rev_m

Stavba: **Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m**

Místo: Datum: 26.01.2026

Zadavatel: Projektant:

Účastník: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**327 878 215,56**	**396 732 640,83**	
00	**VRN**	3 700 000,00	4 477 000,00	**STA**
D.1.1.3.1.a	**ASŘ - BOURACÍ PRÁCE**	22 009 114,45	26 631 028,48	**STA**
D.1.1.3.1.b	**ASŘ - NOVÝ STAV**	85 364 903,12	103 291 532,78	**STA**
D.1.1.3.2.01.	**VÝPIS DVEŘÍ**	8 549 114,00	10 344 427,94	**STA**
D.1.1.3.2.02.	**VÝPIS OKEN**	15 511 842,00	18 769 328,82	**STA**
D.1.1.3.2.03.	**VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ**	21 807 222,00	26 386 738,62	**STA**
D.1.1.3.2.04.	**VÝPIS TRUHLAŘSKÝCH VÝROBKŮ**	2 435 032,84	2 946 389,74	**STA**
D.1.1.3.2.05.	**VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ**	3 372 747,94	4 081 025,01	**STA**
D.1.1.3.2.06.	**VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ**	465 583,01	563 355,44	**STA**
D.1.1.3.2.07.	**VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ**	4 218 119,00	5 103 923,99	**STA**
D.1.2.2.	**ZTI**	6 467 497,10	7 825 671,49	**STA**
D.1.2.2.1.19.	**ZTI - AREÁLOVÁ KANALIZACE**	270 020,00	326 724,20	**STA**
D.1.2.2.1.19.-2	**ZTI - AREÁLOVÝ VODOVOD**	208 359,00	252 114,39	**STA**
D.1.2.4.a	**VYTÁPĚNÍ**	6 688 586,04	8 093 189,11	**STA**
D.1.2.4.b.	**CHLAZENÍ**	21 671 126,00	26 222 062,46	**STA**
D.1.2.4.c.	**VZDUCHOTECHNIKA**	33 590 840,00	40 644 916,40	**STA**

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
D.1.2.5.	**SILNOPROUD**	32 502 254,00	39 327 727,34	**STA**
D.1.2.5.a	**FOTOVOLTAIKA**	10 399 992,40	12 583 990,80	**STA**
D.1.2.6.	**ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE**	12 987 185,08	15 714 493,95	**STA**
D.1.2.6.-1	ELEKTRONICKE KOMUNIKACE - UNIVERZALNI KABELÁŽNÍ SYSTÉM (UKS)	8 472 811,14	10 252 101,48	Soupis
D.1.2.6.-2	ELEKTRONICKE KOMUNIKACE - AKTIVNI PRVKY (AKP)	15 375,00	18 603,75	Soupis
D.1.2.6.-3	ELEKTRONICKE KOMUNIKACE - TELEFONNI ÚSTŘEDNA (TEL)	795 133,30	962 111,29	Soupis
D.1.2.6.-4	ELEKTRONICKE KOMUNIKACE - DOHLEDOVY VIDEOSYSTÉM (DVS)	693 802,37	839 500,87	Soupis
D.1.2.6.-5	ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM (PZTS)	1 032 059,91	1 248 792,49	Soupis
D.1.2.6.-6	ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU - (EKV)	1 950 293,36	2 359 854,97	Soupis
D.1.2.6.-7	ELEKTRONICKE KOMUNIKACE - AUDIOVIZUALNI TECHNIKA (AVT)	27 710,00	33 529,10	Soupis
D.1.2.7.	**SYSTÉMY TECHNICKÉ OCHRANY - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)**	2 934 206,30	3 550 389,62	**STA**
D.1.2.8.	**MĚŘENÍ A REGULACE**	28 377 535,00	34 336 817,35	**STA**
D.1.2.9.	**ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU**	1 736 540,00	2 101 213,40	**STA**
D.1.4.10.1.	**SADOVE UPRAVY, VENKOVNI VYBAVENI, OPLOCENÍ**	1 474 374,28	1 783 992,88	**STA**
D.1.4.10.1.-1	SADOVÉ ÚPRAVY, VENKOVNÍ VYBAVENÍ, OPLOCENÍ - SADOVÉ ÚPRAVY	1 278 735,28	1 547 269,69	Soupis
D.1.4.10.1.-2	SADOVÉ ÚPRAVY, VENKOVNÍ VYBAVENÍ, OPLOCENÍ - NÁHRADNÍ VÝSADBA	143 938,00	174 164,98	Soupis
D.1.4.10.1.-3	SADOVÉ ÚPRAVY, VENKOVNÍ VYBAVENÍ, OPLOCENÍ - POREALIZAČNÍ PÉČE	51 701,00	62 558,21	Soupis
D.1.4.10.2.	**ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE**	1 136 022,00	1 374 586,62	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
00 - VRN

KSO:
Misto:
CC-CZ:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Účastník:
IPS Třinec, a.s.
IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o.,
IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 700 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 700 000,00	21,00%	777 000,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **4 477 000,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
00 - VRN

Místo:

Datum: 26.01.2026

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava s.r.o.

Účastník: IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**3 700 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 700 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	910 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 220 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	300 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	40 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	200 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
00 - VRN

Místo: | Datum: 26.01.2026

Zadavatel: | Projektant: TECHNICO Opava s.r.o.,

Účastník: IPS Třinec, a.s. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 700 000,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 700 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				910 000,00	
1	K	012002000	Zeměměřičské práce			20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012002000*					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně nutno zohlednit veškeré nutné zeměměřičské práce jinde samostatně neuvedené. Jedná se např. o:* *- vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury;* *- zaměření skutečného (původního) stavu objektů vč. zřízení bodu základní vytyčovací sítě stavby;* *- vytýčení hranice pozemku;* *- vytýčení obvodu stavby* *- kontrolní měření geometrických parametrů stavby;* *- zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno). "*					
	VV		" Zeměměřičské práce " (1,0)					
	VV		Součet					
2	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí			40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012164000*					
	P		*Poznámka k položce:* *" Vytýčení trasy inženýrských sítí zjištěných během výkopových prací vč. případných dalších nutných prací s tím souvisejících. Může se jednat např. o dodání následujících informací v tištěné či digitální podobě.* *• případné obnovení povolení správcu sítí po dobu výstavby pro všechny objekty;* *• geodetické zaměření skutečného provedení stavby a zjištěných stávajících sítí;* *• podklady pro zákres do digitální mapy;* *• ostatní informace viz požadavky v ZD. "*					
	VV		" Vytýčení a zaměření stávajících inženýrských sítí " (1,0)					
	VV		Součet					
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby			150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000*					
	P		*Poznámka k položce:* *" Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavku investora a uživatele zajištění požadovaných dokladu a vyjádření DOSS "* *" POZN. Součástí DSPS bude také MANUAL STAVBY. "*					
	VV		" Náklady na provedení dokumentace skutečného provedení stavby " (1,0)		1.000			
	VV		Součet		1.000			
4	K	013254001	SPC Dokumentace skutečného provedení v BIM	sada	1.000	600 000,00	600 000,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *Požadavky na vypracování viz "Požadavky objednatele na výstavbový projekt v metodě BIM":* *- BIM model DSPS bude digitální virtuální obraz budovy v době jejího dokončení a předání zadavateli, se zanesením všech změn oproti DPS a to po odstranění všech vad a nedodělků;*					
	P		*- BIM model bude členěn na jednotlivé provozní prvky a zařízení, minimálně v podrobnosti DPS a Výkazu výměr, se zohledněním členění skutečně zrealizovaných dodávek (subdodávek) a zohledněním funkčního členění z pohledu údržby a oprav jednotlivých prvků budovy;* *- prvky BIM modelu budou splňovat požadavky datového standardu (DSS) a klasifikačního systému (SNIM) objednatele,* *- v BIM modelu DSPS budou zapsané pouze platné informace popisující skutečně zrealizované a namontované prvky ke dni dokončení stavby.* *- BIM model nebude obsahovat neplatné údaje, např. předvyplněné vlastnosti knihovních prvků, které pro daný projekt neplatí. Všechny nezaručené, zhotovitelem neověřené informace, parametry a vlastnosti budou z modelu odstraněny*					
	VV		" Dokumentace skutečného provedení v BIM " (1,0)					
	VV		Součet					
5	K	013254002 SPC	Vypracování zhotovitelské realizační a výrobní (dílenské) projektové dokumentace vč. koordinace			40 000,00	40 000,00	vlastní
	VV		" Nákaldy na zpracování realizační a výrobní dokumentace " (1,0)					
	VV		Součet					
6	K	013274000 RTO	Pasportizace objektu, území stavby a jejího okolí před započetím prací			20 000,00	20 000,00	vlastní
			Poznámka k položce: *" Jedná se např. o*					
	P		*- pasport stavu přijezdových komunikací.* *- pasport stavu dotčených ploch zasažených realizací - např. ploch na kterých bylo zřízeno ZS, byl skladován materiál, ...;* *- pasport dotčených objektu stavbou, ale nefešených v této etapě.* *- pasport dalších objektu, ploch a částí areálu - dle nutnosti. "*					
	VV		" Pasportizace stavby a okolí před započetím prací " (1,0)					
	VV		Součet					
7	K	013284000 RTO	Pasportizace objektu, území stavby a jejího okolí po provedení prací			40 000,00	40 000,00	vlastní
			Poznámka k položce: *" Jedná se např. o*					
	P		*- pasport stavu přijezdových komunikací.* *- pasport stavu dotčených ploch zasažených realizací - např. ploch, na kterých bylo zřízeno ZS, byl skladován materiál, ...;* *- pasport dotčených objektu stavbou, ale nefešených v této etapě,* *- pasport dalších objektu, ploch a částí areálu - dle nutnosti. "*					
	VV		" Pasportizace stavby a okolí po provedení prací " (1,0)					
	VV		Součet					
	D	VRN2	Příprava staveniště				30 000,00	
8	K	020001000	Příprava staveniště			30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/020001000					
			Poznámka k položce: *" Nákaldy na veškeré práce související s přípravou staveniště. Jedná se především o:* *- odstranění materiálu a konstrukcí - vyklizení kolem objektu pro provedení prací.*					
	P		*Případné náklady na:* *- neočekávané demolice objektu;* *- odstranění zátěže nebezpečnými látkami ze staveniště - dekontaminace lokality.* *- urychlené prováděné práce - např z důvodu negativních dopadu na zdraví hrozící havárie, významných škod na majetku apod "*					
	VV		" Práce související s přípravou staveniště " (1,0)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				2 220 000,00	
9	K	030001100	Zřízení vybavení (zařízení) staveniště	sada	1,000	1 350 000,00	1 350 000,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *" Zřízení veškerého nutné vybavení a zařízení staveniště dle potřeby či informací dle SoD. Jedná se např. o:* *- oplocení, bezpečnostní hrazení, zabezpečení prostoru staveniště,* *- nutné stavební buňky, kontejnery a další objekty pro zařízení;* *- provizorní komunikace na staveništi a dopravní značení,* *- zajištění připojení na nutné energie (el. proud, voda, Wi-Fi ...),* *- osvětlení staveniště, informační tabule, . . .;* *- stavební výtah, jeřáb a další zařízení pro dopravu materiálu,* *- zajištění a zřízení míst dočasných skládek,* *- další vybavení staveniště a náklady na provoz, údržbu "*					
	P		*" POZN. Zhotovitel zajistí v ZS prostor pro činnost správce stavy / TDS. "*					
	VV		" Zřízení zařízení staveniště " (1,0)					
	VV		Součet					
10	K	030001200	Pronájem vybavení (zařízení) staveniště			770 000,00	770 000,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" Zajištění pronájmu veškerého zřízeného vybavení staveniště - ploch, objektů, ... "*					
			" POZN: Zhotovitel zajistí v ZS prostor pro činnost správce stavy / TDS. "					
	VV		" Pronájem zařízení staveniště " (1,0)					
	VV		Součet					
11	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště			100 000,00	100 000,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" Zrušení vybavení staveniště, rozebrání komunikací, vybourání věcí jejich odvoz a úprava terénu do původního stavu či stavu dle požadavků investora, SoD apod. po zrušení vybavení staveniště. "*					
	VV		" Zrušení zařízení staveniště " (1,0)					
	VV		Součet					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				300 000,00	
12	K	041403000	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi			100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041403000*					
	P		*Poznámka k položce:* *Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD.*					
	VV		" Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi. " (1,0)					
	VV		Součet					
13	K	042303000 RTO	Tepelný audit budovy - kontrola stavby termovizní kamerou			40 000,00	40 000,00	vlastní
	VV		" Kontrola stavby termovizní kamerou " (1,0)					
	VV		Součet					
14	K	043002000 RTO	Zkoušky, revize a ostatní měření - neuvedené v dílčích rozpočtech			40 000,00	40 000,00	vlastní
	VV		" Zkoušky a měření nespecifikované v jednotlivých částech. rozpočtech " (1,0)					
	VV		Součet					
15	K	043144001 SPC	Zajištění provedení zkoušek těsnosti VZT potrubí vč. veškerých nutných prací a vypracování zprávy			40 000,00	40 000,00	vlastní
	VV		" Provedení zkoušek potrubí VZT " (1,0)					
	VV		Součet					
16	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost			40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000*					
	P		*Poznámka k položce:* *" Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání vyjma nákladů na položky samostatně uvedené "* *" Náklady na kompletační a koordinační činnost dle ceníku 800-0 příloha 04, odst. 0452-3, PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M). "*					
	VV		" Kompletační a koordinační činnost " (1,0)					
	VV		Součet		1,000			
17	K	045002001 SPC	Koordinační činnost s dodavateli technologií a vybavení (přímí dodavatelé investora)	sada	1,000	40 000,00	40 000,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání vyjma nákladů na položky samostatně uvedené "* *" Náklady na kompletační a koordinační činnost dle ceníku 800-0 příloha 04, odst. 0452-3, PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M). "*					
	VV		" Koordinační činnost s dodavateli technologií. " (1,0)		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
	D	VRN7	Provozní vlivy				40 000,00	
18	K	070001000	Provozní vlivy			40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/070001000					
	P		Poznámka k položce: " Náklady související s provozními vlivy níže samostatně neuvedené. Jedná se např o - náklady na ztížený pohyb vozidel v centrech měst, - náklady způsobené silničním provozem a provozem třetích osob a nelze jej v průběhu stavby vyloučit. - náklady spojené s pracemi v ochranných pásmech; - náklady spojené s křížením elektrického vedení se stávajícím vedením, - náklady na zpoždění při dopravě k objektu při průjezdu závorami v areálu. - náklady na přerušení prací vlivem konání akcí v areálu školy, - náklady na přerušení prací vlivem přerušení dodávek elektrické energie z důvodu kompletní revize elektrických zařízení v areálu. " " POZN. Práce budou probíhat za plného provozu a pohybu lidí v areálu školy "					
	VV		" Provozní vlivy " (1,0)					
	VV		Součet					
	D	VRN9	Ostatní náklady				200 000,00	
19	K	090001000	Ostatní náklady			40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/090001000					
	P		Poznámka k položce: " Ostatní náklady související s výstavbou nikde samostatně v soupise neuvedené Jedné se např o: - Spolupráce na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby. - Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod. - Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonu spojených s realizací stavby - Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace "					
20	K	092103000	Náklady na zkušební provoz			30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/092103000					
	VV		" Nakaldy související se zkušebním provozem objektu před danim do užívání " (1,0)					
	VV		Součet					
21	K	092203000	Náklady na zaškolení			20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/092203000					
	VV		" Náklady na zaškolení pověřených osob pro ovládání zařízení " (1,0)					
	VV		Součet					
22	K	094002002 SPC	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu			30 000,00	30 000,00	vlastní
	VV		" Fotodokumentace průběhu výstavby " (1,0)					
	VV		Součet					
23	K	094002004 SPC	Vzorkování veškerého materiálu a prvků zabudovaných do stavby či umístěného viditelně s ohledem na platnou legislativu, standardy a druh objektu			30 000,00	30 000,00	vlastní
	VV		" Vzorkování materiálu " (1,0)					
	VV		Součet					
24	K	094002005 SPC	Náklady na údržbu a obnovu příjezdových komunikací			50 000,00	50 000,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Náklady na údržbu a čištění příjezdových komunikací po celou dobu výstavby + náklady na obnovení všech dotčených ploch stavbou do původního stavu vyjma těch uvedených v soupise. "					
	VV		" Náklady na údržbu a obnovu příjezdových komunikací " (1,0)		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.1.3.1.a - ASŘ - BOURACÍ PRÁCE

KSO:
Misto:
CC-CZ:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Účastník:
IPS Třinec, a.s.
IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o.,
IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
POZN.1: Výkopy kolem objektu jsou zohledněny v soupise prací nového stavu - "D.1.1.3.1.b - ASŘ - NOVÝ STAV".

Cena bez DPH **22 009 114,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 009 114,45	21,00%	4 621 914,03
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **26 631 028,48**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.1.3.1.a - ASŘ - BOURACÍ PRÁCE

Místo:

Datum: 26.01.2026

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava s.r.o.

Účastník: IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**22 009 114,45**
HSV - Práce a dodávky HSV	14 182 979,60
1 - Zemní práce	628 384,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 923 747,93
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	4 630 785,44
998 - Přesun hmot	61,59
PSV - Práce a dodávky PSV	7 808 016,35
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	47 565,37
712 - Povlakové krytiny	185 078,56
713 - Izolace tepelné	233 644,11
714 - Akustická a protiotřesová opatření	155 094,36
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	609 309,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	504 219,40
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	58 670,40
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	38 060,83
731 - Ústřední vytápění - kotelny	963 566,40
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 130 275,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	193 217,00
751 - Vzduchotechnika	1 047 087,85
755 - Dopravní zařízení	13 804,70
762 - Konstrukce tesařské	103 020,25
763 - Konstrukce suché výstavby	10 361,71
764 - Konstrukce klempířské	98 470,29
766 - Konstrukce truhlářské	5 901,44

767 - Konstrukce zámečnické	1 590 903,69
771 - Podlahy z dlaždic	257 541,58
772 - Podlahy z kamene	11 764,19
775 - Podlahy skládané	11 599,00
776 - Podlahy povlakové	286 779,91
781 - Dokončovací práce - obklady	4 251,50
787 - Dokončovací práce - zasklívání	247 829,81
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	18 118,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.1.3.1.a - ASŘ - BOURACÍ PRÁCE

Místo: | Datum: 26.01.2026

Zadavatel: | Projektant: TECHNICO Opava s.r.o.,

Účastník: IPS Třinec, a.s. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.	[redacted]	enová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	1	Zemní práce					
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201					
	VV		" Případné čerpání vody během provádění prací " (120,0)					
	VV		Součet					
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301					
	VV		" Pohotovost čerpací soustavy pro čerpání vody " (15,0)					
	VV		Součet					
3	K	131253104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131253104					
	VV		" Vykopávky uvnitř objektu mezi stávajícími základy v horninách třídy těžitelnosti I - 100 % z celkové kubatury "					
	VV		" Vykopávky mezi stávajícími základy - mimo středovou část - pro nakládání strojně " (861,8-120,6)*0,5					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Položka "s omezeným prostorem" zvolena z důvodu ponechané nosné konstrucke a středové části - jádra. "					
4	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101					
	VV		" Příplatek k vykopávkám - uvažováno 20 % " ((370,6)+(60,3))*0,2					
	VV		Součet					
5	K	139711111	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139711111					
	VV		" Vykopávky uvnitř objektu mezi stávajícími základy v horninách třídy těžitelnosti I - 100 % z celkové kubatury "					
	VV		" Vykopávky mezi stávajícími základy - ve středové části - pro ruční vyneseni " (120,6)*0,5					
	VV		Součet					
6	K	162211201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211201					
	VV		" Přesun zeminy z objektu ven - přebytečná zemina pro odvoz na skládku. "					
	VV		" Přesun vykopané zeminy ze střední části " (60,3)		60,300			
	VV		Součet		60,300			
7	K	162211209	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201	m3	422,100	102,67	43 337,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211209					
	VV		" Příplatek k přesunu zeminy nošením ven z objektu - za vzdálenost přes 10 do max 80 m - kubatura násobena 7× "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Příplatek za přesun zeminy z objektu " (60,3)*7					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Uvažována vzdálenost dočasné skládky do 80 m "					
8	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3 z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
	VV		" Naložení pro odvoz zeminy (sypaniny) na meziskládku "					
	VV		" Naložení pro odvoz nepotřebné zeminy - z míst výkopů s přístupem nakladače " (370,6)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Naložení pro odvoz zeminy (sypaniny) na trvalou skládku "					
	VV		" Naložení pro odvoz nepotřebné zeminy - z meziskládky z ručního vynesení " (60,3)					
	VV		" Naložení pro odvoz nepotřebné zeminy - z míst výkopů s přístupem nakladače " (370,6)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
9	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					
	VV		" Odvoz zeminy (sypaniny) na meziskládku "					
	VV		" Odvoz zeminy na meziskládku ze strojního výkopu uvnitř objektu pro odvoz na tvralou skládku "					
	VV		(370,6)					
	VV		Součet					
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	VV		" Uložení zeminy na meziskládku "					
	VV		" Uložení zeminy z výkopových prací v objektu nošením na dočasnou meziskládku před nakládáním k odvozu. " (60,3)					
	VV		" Uložení zeminy z výkopových prací v objektu - strojní výkop " (370,6)					
	VV		Součet					
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "					
	VV		" Odvoz nepotřebné zeminy na trvalou skládku " (60,3+370,6)					
	VV		Součet					
12	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV		" Příplatek k přemístění za zeminy na skládu přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "					
	VV		" Odvoz nepotřebné zeminy na trvalou skládku " (60,3+370,6)*10					
	VV		Součet					
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	P		*Poznámka k položce:* *" Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného zařazeného dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu a posuzování vlastností odpadu (Katalog odpadů).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "*					
	VV		" Poplatek za uložení zeminy na skládce " (430,9)*2,0		861,800			
	VV		Součet		861,800			
	VV		" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 923 747,93	
14	K	941311113	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 25 do 40 m montáž	m2	4 259.180	48,32	205 803.58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941311113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *" Venkovní lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zarážek, závětrování, zakrývání otvorů, prvků a konstrukcí proti znečištění a poškození."* *" V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení, doby pronájmu lešení a demontáž lešení "*					
	VV		" Montáž venkovního lešení pro bourací práce "					
	VV		" Montáž venkovního lešení - pro 1 NP až 5. NP " (134,8)*17,45					
	VV		" Montáž venkovního lešení - pro 6. NP a 7. NP " (139,6)*(8,4+2,0)					
	VV		" Montáž venkovního lešení - pro 8. NP " (73,4)*6,2					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Za překlenutí předstupujícího podlaží v 6. a 7. NP je výška lešení navýšena o 2 m => o jedno pole po celém obv za překlenutí z 5. NP "					
15	K	941311213	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW od 0,6 do 0,9 m výšky přes 25 do 40 m příplatek k ceně za každý den použití					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941311213*					
	VV		" Příplatek k pronájmu lešení - předpoklad 60 dní " (4259,18)*60					
	VV		Součet					
16	K	941311813	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW od 0,6 do 0,9 m výšky přes 25 do 40 m demontáž					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941311813*					
	P		*Poznámka k položce:* *" Součástí ceny demontáže je zapravení otvoru po lešenářských kolvách systémovými ucpávkami a jejich povrchová úprava."*					
	VV		" Demontáž lešení " (4259,18)					
	VV		Součet					
17	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111*					
	VV		" Montáž ochranné sítě na lešení "					
	VV		" Montáž ochranné sítě - pro 1 NP až 5. NP " (134,8)*17,45					
	VV		" Montáž ochranné sítě - pro 6. NP a 7. NP " (139,6)*(8,4+2,0)					
	VV		" Montáž ochranné sítě - pro 8 NP " (73,4)*6,2					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Za překlenutí předstupujícího podlaží v 6. a 7. NP je výška navýšena o 2 m => o jedno pole po celém obvodě za překlenutí z 5. NP "					
18	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použí					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211*					
	VV		" Příplatek k pronájmu ochranné sítě - předpoklad 60 dní " (4259,18)*60					
	VV		Součet					
19	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811*					
	VV		" Demontáž ochranné sítě " (4259,18)					
	VV		Součet					
20	K	944711112	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m montáž					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711112*					
	VV		" Montáž záchytné stříšky v místech vchodu " (2,3+1,8+4,5)+(16,6)					
	VV		Součet					
21	K	944711212	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m příplatek k cer za každý den použití					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711212*					
	VV		" Příplatek z záchytné stříšce za každý den použití - předpoklad 60 dní " (25,2)*60					
	VV		Součet		1 512,000			
22	K	944711812	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m demontáž	m	25,200	73,16	1 843,63	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711812*					
	VV		" Demontáž záchytné stříšky " (25,2)		25,200			
	VV		Součet		25,200			
23	K	945412113	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 32 m	den	20,000	3 644,44	72 888,80	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945412113					
	VV		" Teleskopická hydraulická plošina "					
	VV		" Hydraulická plošina jako pomoc při demontáži obvodové konstrukce - předpoklad 1 ks na 20 dní " (20)*1					
	VV		Součet					
24	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podla do 1,9 m					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
	P		*Poznámka k položce.* *" POZN. V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení, doby pronájmu lešení a demontáž lešení "*					
	VV		" Vnitřní lešení pro provedení bouracích prací "					
	VV		" Vnitřní lešení - 1. NP "					
	VV		(14,89+49,1+16,13+28,92+13,82+45,9+46,68+95,61+14,93+36,73+19,62+22,81+34,27+8,87+50,83+2,76+4,78+5,52+4,5 2,23+3,87+12,49+11,84+60,14+56,6+15,76)					
	VV		(22,46+21,81+18,58)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Vnitřní lešení - 2. NP "					
	VV		(99,46+25,26+18,48+25,43+23,45+14,23+14,29+9,75+15,24+14,87+48,06+10,0+20,72+11,57+5,71+26,62+3,88+3,95+2, +14,17+2,78+13,09+5,07+6,65+35,29+4,95)					
	VV		(6,9+12,62+11,84+49,37+119,73+8,18+21,81+4,26+17,34)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Vnitřní lešení - 3. NP "					
	VV		(51,27+29,81+18,05+33,66+29,79+14,13+14,48+31,1+31,1+15,05+15,3+34,04+21,17+6,47+87,58+4,72+6,24+12,48+11, +1,11+45,3+17,21+21,81+43,61+51,54)					
	VV		(27,96+12,42)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Vnitřní lešení - 4. NP "					
	VV		(46,46+21,35+28,4+14,45+14,45+15,17+15,43+15,17+15,43+15,17+15,36+20,27+28,06+22,73+18,11+48,85+14,38+14,3 15,11+15,36+15,11+15,36+14,99)					
	VV		(15,24+48,22+9,28+4,57+2,23+3,86+12,37+11,98+140,84+17,21+21,81)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Vnitřní lešení - 5. NP "					
	VV		(26,61+50,41+14,45+14,45+15,17+15,43+15,17+15,43+15,17+15,43+48,99+22,73+18,11+23,43+24,74+14,87+13,96+15 +14,94+15,17+15,43+14,99+15,3)					
	VV		(48,19+27,15+4,57+2,23+3,86+12,48+11,84+141,07+17,12+21,81)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Vnitřní lešení - 6. NP "					
	VV		(132,62+55,18+14,45+15,17+15,43+15,17+15,43+15,17+15,43+23,86+33,9+26,6+20,51+58,44+14,94+14,81+14,81+14,9 15,17+15,43+15,05+15,3+9,19)					
	VV		(5,73+4,57+2,23+3,86+12,48+11,84+133,71+17,12+21,81)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Vnitřní lešení - 7. NP "					
	VV		(55,29+30,79+14,45+14,45+15,17+15,43+15,17+15,43+15,17+15,43+58,67+26,6+21,65+58,44+14,94+14,81+14,81+14,9 15,17+15,43+15,05+15,3+28,42)					
	VV		(28,1+28,07+7,48+7,31+4,57+2,23+3,86+12,48+11,84+133,71+17,12+21,81)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Vnitřní lešení - 8. NP "					
	VV		(12,2+39,61+53,5+1,33+3,89+17,87)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Pomocné lešení není uvažováno do jader a výtahových šachet. Tam je uvažováno s lešením do šachet. "					
25	K	949321114	Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 30 do 40 m mont			710,94	21 825,86 CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949321114					
	VV		" Montáž lešení do šachet - výtahových a profesních "					
	VV		" Lešení do šachet - m. 1,67 " (30,7)*1		30,700			
	VV		Součet		30,700			
26	K	949321114 RTO	Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše přes 6 do 9 m2, výšky přes 30 do 40 m montáž	m	30,700	710,94	21 825,86 vlastní	
	VV		" Montáž lešení do šachet - výtahových a profesních "					
	VV		" Lešení do šachet - m. 1,68 " (30,7)*1		30,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
27	K	949321214	Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 30 do 40 m příplatek k ceně za každý den použití					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949321214					
	VV		" Příplatek za každý den použití lešení do šachet - výtahových a profesních - předpokládáno 20 dní "					
	VV		" Lešení do šachet - m. 1.67 " ((30.7)*1)*20					
	VV		Součet					
28	K	949321214 RTO	Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše přes 6 do 9 m2. výšky přes 30 do 40 m příplatek k ceně za každý den použití					
	VV		" Příplatek za každý den použití lešení do šachet - výtahových a profesních - předpokládáno 20 dní "					
	VV		" Lešení do šachet - m. 1.68 " ((30.7)*1)*20					
	VV		Součet					
29	K	949321814	Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 30 do 40 m demontáž					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949321814					
	VV		" Demontáž lešení do šachet - výtahových a profesních "					
	VV		" Lešení do šachet - m. 1.67 " (30,7)*1					
	VV		Součet					
30	K	949321814 RTO	Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše přes 6 do 9 m2, výšky přes 30 do 40 m demontáž					
	VV		" Demontáž lešení do šachet - výtahových a profesních "					
	VV		" Lešení do šachet - m. 1.68 " (30,7)*1					
	VV		Součet					
31	K	952991001 SPC	Demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě vč. dočasného uskladnění a ochrany proti poškození					
			Poznámka k položce: *" Demontáž a případná úprava, očištění, nátěr a zpětná montáž prvku na fasádě - osvětlení, revizních dvířek, vypínačů, zvonku, telekomunikačního zařízení, kamerového systému, čidel, držáku, pamětní desky, schránek geotetických bodu, názvů ulic, popisných čísel apod "* *" Zpětné připevnění na fasádu pomocí systémových prvku, šroubovacích hmoždinek nebo chemických kotev přes systémové podložky / Odstranění prvku a jejich likvidace. "*					
	P		*" V ceně také přesun hmot pro zpětnou montáž a přesun prvku do místa uskladnění a zpět "* *" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Demontáž prvků na fasádě vč uskladnění a zpětné montáže - značek, kamer, desek, štítků, antén, vysílačů apod "					
	VV		" Demontáž cedulí - popisných čísel, názvu ulic, .. " (5,0)					
	VV		" Demontáž litě desky - státního znaku " (1,0)					
	VV		" Nespecifikované prvky - předpokládané maximální množství - 20 ks " (20.0)					
	VV		Součet					
32	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111					
	VV		" Vybourání základových pásu pod opěrné stěny "					
	VV		" Vybourání zákaldů pod opěrné stěny u schodiště do m. 1.53 " ((1,25*2+2.8)*0,3)*0,6					
	VV		" Vybourání zákaldů pod opěrné stěny u schodiště u čerpací stanice " (1,7*0,3*0,6)+(3,35*0,35*0,6)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Částěčné vybourání dna anglických dvorku "					
	VV		" Vybourání dna v levé části " (24.9)*0.085					
	VV		" Vybourání dna v pravé části " (17,3)*0,085					
	VV		Mezisoučet		3,588			
	VV		" POZN: Uvažovaná průměrná výška spádovaného dna AD je 85 mm. "					
	VV		Součet		5,552			
33	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	85.438	4 072,39	347 936.86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961055111					
	VV		" Vybourání základové / podkladní desky ze ŽB " (830,7)*0,1		83,070			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Vybourání desky rampy pod teracovou dlažbou " (15,0)*0,1		[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	VV		" Vybourání zákaldové desky u opěrné stěny schodiště do m. 1.53 " (1,55*2,8)*0,2					
	VV		Součet					
34	K	962031011	Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných, tl. do 100 mm					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031011					
	VV		" Odstranění příček z cihel děrovaných - předpoklad CD - INA. Předpoklad 50 % z celkové plochy. "					
	VV		" Příčky tl. 50 mm "					
	VV		" 1. NP " (13,021)*0,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Příčky tl. 75 mm "					
	VV		" 1. NP " (16,981)*0,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Příčky tl. 100 mm "					
	VV		" 1. NP " ((379,289)+(0,187))*0,5					
	VV		" 2. NP " (437,83)*0,5					
	VV		" 3. NP " (313,63)*0,5					
	VV		" 4. NP " (630,432)*0,5					
	VV		" 5. NP " (566,185)*0,5					
	VV		" 6. NP " (582,727)*0,5					
	VV		" 7. NP " (653,671)*0,5					
	VV		" 8. NP " (41,591)*0,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
35	K	962031013	Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných, tl. přes 100 do 150 mm					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031013					
	VV		" Odstranění příček z cihel děrovaných - předpoklad CD - INA. Předpoklad 50 % z celkové plochy. "					
	VV		" Příčky tl. 120 mm "					
	VV		" 1. NP " (209,1)*0,5					
	VV		" 2. NP " (71,034)*0,5					
	VV		" 3. NP " (82,368)*0,5					
	VV		" 4. NP " (182,304)*0,5					
	VV		" 5. NP " (182,304)*0,5					
	VV		" 6. NP " (190,944)*0,5					
	VV		" 7. NP " (190,944)*0,5					
	VV		" 8. NP " (151,784)*0,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Příčky tl. 150 mm "					
	VV		" 1. NP " (345,147)*0,5					
	VV		" 2. NP " (298,725)*0,5					
	VV		" 3. NP " (354,143)*0,5					
	VV		" 4. NP " (293,161)*0,5					
	VV		" 5. NP " (322,444)*0,5					
	VV		" 6. NP " (313,38)*0,5					
	VV		" 7. NP " (298,891)*0,5					
	VV		" 8. NP " (115,409)*0,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
36	K	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm			128,38	233 365,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031132					
	VV		" Odstranění příček z cihel plných pálených Předpoklad 50 % z celkové plochy "					
	VV		" Příčky tl. 50 mm "					
	VV		" 1. NP " (13,021)*0,5		6,511			
	VV		Mezisoučet		6,511			
	VV		" Příčky tl. 75 mm "					
	VV		" 1. NP " (16,981)*0,5		8,491			
	VV		Mezisoučet		8,491			
	VV		" Příčky tl. 100 mm "					
	VV		" 1. NP " ((379,289)+(0,187))*0,5		189,738			
	VV		" 2. NP " (437,83)*0,5		218,915			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 3. NP " (313,63)*0,5					
	VV		" 4. NP " (630,432)*0,5					
	VV		" 5. NP " (566,185)*0,5					
	VV		" 6. NP " (582,727)*0,5					
	VV		" 7. NP " (653,671)*0,5					
	VV		" 8. NP " (41,591)*0,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
37	K	962031133	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm			1		ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031133					
	VV		" Odstranění příček z cihel plných pálených Předpoklad 50 % z celkové plochy "					
	VV		" Příčky tl. 120 mm "					
	VV		" 1. NP " (269,1)*0,5					
	VV		" 2. NP " (71,034)*0,5					
	VV		" 3. NP " (82,368)*0,5					
	VV		" 4. NP " (182,304)*0,5					
	VV		" 5. NP " (182,304)*0,5					
	VV		" 6. NP " (190,944)*0,5					
	VV		" 7. NP " (190,944)*0,5					
	VV		" 8. NP " (151,784)*0,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Příčky tl. 150 mm "					
	VV		" 1. NP " (345,147)*0,5					
	VV		" 2. NP " (298,725)*0,5					
	VV		" 3. NP " (354,143)*0,5					
	VV		" 4. NP " (293,161)*0,5					
	VV		" 5. NP " (322,444)*0,5					
	VV		" 6. NP " (313,38)*0,5					
	VV		" 7. NP " (298,891)*0,5					
	VV		" 8. NP " (115,409)*0,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
38	K	962032182	Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic nebo bloků pórobetonových na tenkovrstvou maltu, objemu přes 1 m			1 2		ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032182					
	VV		" Vybourání pórobetonového zdiva "					
	VV		" Zdivo tl. 300 mm "					
	VV		" 8. NP " (56,65)					
	VV		" Zdivo tl. 375 mm "					
	VV		" 8. NP " (1,362)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Demontáž pórobetonových panelů "					
	VV		" Tl. 375 mm "					
	VV		" 2. NP " (11,161)					
	VV		" 3. NP " (5,412)					
	VV		" 4. NP " (4,32)					
	VV		" 5. NP " (4,32)					
	VV		" 6. NP " (4,32)					
	VV		" 7. NP " (4,32)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Tl. 375 mm "					
	VV		" 1. NP " (4,456)		[redacted]			
	VV		Mezisoučet		4,456			
	VV		" Tl. 400 mm "					
	VV		" 3. NP " (4,352)		4,352			
	VV		Mezisoučet		4,352			
	VV		Součet		100,673			
39	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	151,208	1 283,84	194 126,88	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032231					
	VV		" Odstranění zdiva z cihel plných pálených. Předpoklad 50 % z celkové kubatury. "					
	VV		" Zdivo tl. 250 mm "					
	VV		" 1. NP " (49.745)*0,5					
	VV		" 2. NP " (9,527)*0,5					
	VV		" 3. NP " (12.444)*0,5					
	VV		" 4. NP " (44.912)*0,5					
	VV		" 5. NP " (44.912)*0,5					
	VV		" 6. NP " (47.072)*0,5					
	VV		" 7. NP " (47.072)*0,5					
	VV		" 8. NP " (37.502)*0,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Zdivo tl. 300 mm "					
	VV		" 1. NP " (3,325)*0,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Zdivo tl. 350 mm "					
	VV		" 1. NP " (0,375)*0,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Zdivo tl. 375 mm "					
	VV		" 1. NP " (5,526)*0,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
40	K	962032432	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených děrovaných nebo lehčených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					S ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032432					
	VV		" Odstranění zdiva z cihel děrovaných - předpoklad CD - INA. Předpoklad 50 % z celkové kubatury. "					
	VV		" Zdivo tl. 250 mm "					
	VV		" 1. NP " (49.745)*0,5					
	VV		" 2. NP " (9,527)*0,5					
	VV		" 3. NP " (12.444)*0,5					
	VV		" 4. NP " (44.912)*0,5					
	VV		" 5. NP " (44.912)*0,5					
	VV		" 6. NP " (47.072)*0,5					
	VV		" 7. NP " (47.072)*0,5					
	VV		" 8. NP " (37.502)*0,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Zdivo tl. 300 mm "					
	VV		" 1. NP " (3,325)*0,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Zdivo tl. 350 mm "					
	VV		" 1. NP " (0,375)*0,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Zdivo tl. 375 mm "					
	VV		" 1. NP " (5,526)*0,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
41	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3					S ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962052211					
	VV		" Vybourání nadzákladového zdiva ze železobetonu "					
	VV		" Vybourání stěn pod zvýšeným stropem v 8. NP " ((3.0*2+4.25*2+7.05*3)*0,45)*0,25					
	VV		" Vybourání technologického kanálu v 5. NP - m. 5.11 " (3.3*2+2,6)*0,1*0,05+(2.95*2+1,9)*0,1*0,05					
	VV		" Vybourání ŽB stěny jako sokl 8. NP " (0,3*0,6)*(7.05*2+24,45*2)					
	VV		Mezisoučet		15.436			
	VV		" Vybourání venkovních opěrných stěn schodišť a technologického kanálu "					
	VV		" Vybourání opěrné stěnu u schodiště do m. 1.53 " ((1,25*2+2,8)*0,3)*0,85		1,352			
	VV		" Vybourání opěrné stěny u schodiště u čerpací stanice " (1.7*0.3*1.65)+(3.35*0,35*1.65)		2.776			
	VV		Mezisoučet		4,128			
	VV		Součet		19,564			
42	K	962081131	Bourání příček nebo přizdívek ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm	m2	20.000	128,38	2 567.60	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962081131					
	VV		" Odstranění příček z prosklených tvárnice. "					
	VV		" Vybourání stávající prosklených příček - luxfer - předpokládané maximální množství - 20 m2 " (20,0)					
	VV		Součet					
43	K	962081141	Bourání příček nebo přizdívek ze skleněných tvárnic, tl. přes 100 do 150 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962081141					
	VV		" Odstranění příček z prosklených tvárnice. "					
	VV		" Vybourání stávající prosklených příček - luxfer - předpokládané maximální množství - 25 m2 " (25,0)					
	VV		Součet					
44	K	962086110	Bourání příček nebo přizdívek z pórobetonových tvárnic, tl. do 100 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962086110					
	VV		" Vybourání pórobetonového zdiva - opláštění VZT v půdním prostoru 8. NP "					
	VV		" Vybourání pórobetonových tvárnic " (1,55*(2,4*2+1,95*2))					
	VV		Součet					
45	K	963012520	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm			6		2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963012520					
	VV		" Vybourání stávajících ŽB stropů - stropních pnaelu "					
	VV		" Strop nad 1. NP " (6,0*1,8)*0,25+(6,0*1,2)*0,25-(1,45*0,9+1,6*1,45)*0,25					
	VV		" Strop nad 2. NP " (6,0*1,8)*0,25+(6,0*1,2)*0,25-(1,45*0,9+1,6*1,45)*0,25					
	VV		" Strop nad 3. NP " (6,0*1,8)*0,25+(6,0*1,2)*0,25-(1,45*0,9+1,6*1,45)*0,25					
	VV		" Strop nad 4. NP " (6,0*1,8)*0,25+(6,0*1,2)*0,25-(1,45*0,9+1,6*1,45)*0,25					
	VV		" Strop nad 5. NP " (6,0*1,8)*0,25+(6,0*1,2)*0,25-(1,45*0,9+1,6*1,45)*0,25					
	VV		" Strop nad 6. NP " (6,0*1,8)*0,25+(6,0*1,2)*0,25-(1,45*0,9+1,6*1,45)*0,25					
	VV		" Strop nad 7. NP " (6,0*1,8)*0,25+(6,0*1,2)*0,25-(1,45*0,9+1,6*1,45)*0,25+(6,0*1,2)*0,25					
	VV		Součet					
46	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm			6		2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963051113					
	VV		" Vybourání stávajících ŽB stropů "					
	VV		" Vybourání zvýšeného patra v 8. NP " (8,0*7,05)*0,2					
	VV		" Vybourání zvýšeného soklu v 8. NP - m. 8.02 " (1,4*1,2)*0,1+(1,84*0,8)*0,2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Vybourání PZD panelu 244-30/18 z m. 8.05 " (2,44*0,3*1,8)*3					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
47	K	963053938 SPC	Vybourání vnitřních schodišť vč. podpůrné konstrukce - ŽB, prefabrikovaných, kamenných, zděných			1 518,52	3 690,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně odstranění schodiště jako komplet vč. veškerého nutného příslušenství a prvku Jedná se např. o:* *- odstranění a vybourání stupňů vč. ramen;* *- odstranění a vybourání podpůrné konstrukce - podpůrných zdí;* *- odstranění výplně mezi podpurnými zdmi - podkladní vyrovnávací vrstvy + násypu ze zeminy, suti apod.:* *- případné podchycení konstrukcí při vybourání;* *- nakládání se sutí - odvoz a likvidace suti* *- vybourání dalších konstrukcí schodištěneuvedených vč. veškerých prací s tím souvisejících "* *" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Vybourání vnitřních schodišť vč. veškeré podpůrné konstrukce "					
	VV		" Vybourání schodiště v 8. NP "					
	VV		" V m. 8.03 " (0,9*1,0)		0,900			
	VV		" V m. 8.05 " (0,6*1,05)		0,630			
	VV		" V m. 8.51 " (0,9*1,0)		0,900			
	VV		Součet		2,430			
	VV		" POZN: Výměra vztažena na půdorysnou plochu. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	963053939 SPC	Vybourání venkovních schodišť vč. podpůrné konstrukce - ŽB, prefabrikovaných, kamenných, cihelných					tní
			Poznámka k položce: *" V ceně odstranění schodiště jako komplet vč. veškerého nutného příslušenství a prvku Jedná se např. o* *- odstranění a vybourání stupňů vč. ramen;* *- odstranění a vybourání podpůrné konstrukce - podpůrných zdí;* *- odstranění výplně mezi podpůrnými zdmi - podkladní vyrovnávací vrstvy + násypu ze zeminy, suti apod ;* *- případné podchycení konstrukcí při vybourání;* *- nakládání se sutí - odvoz a likvidace suti.* *- vybourání dalších konstrukcí schodištěneuvedených vč. veškerých prací s tím souvisejících "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Vybourání venkovních schodišť vč. veškeré podpůrné konstrukce "					
	VV		" Vybourání schodiště se 6 stupni u čerpací stanice - část u opěrné stěny " (1.2*1.8)					
	VV		" Vybourání schodiště se 3 stupni u čerpací stanice - u objektu " (1,1*0,9)					
	VV		" Vybourání schodiště se 4 stupni - do m. 1.53 " (1,5*1,0)					
	VV		" Vybourání schodiště se 4 stupni - do instalačního kanálu " (1.05*1,15)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Výměra vztažena na půdorysnou plochu. "					
49	K	964053111	Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,25 m2					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/964053111					
	VV		" Vybourání průvlaku "					
	VV		" Vybpourání průvlaků v 8. NP - příčné - rozměr 300×620 mm " ((0,3*0,62)*(8,6))*3					
	VV		" Vybpourání průvlaků v 8. NP - podélné - rozměr 300×620 mm " ((0,3*0,62)*(24,45))*2					
	VV		Součet					
50	K	964073441	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 8 m, hmotnosti do 55 kg/m					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/964073441					
	VV		" Uvažováno 36,2kg/m "					
	VV		" Skladba podlaí - I240 " (8,57*14)*36.2*0.001					
	VV		Součet					
51	K	964099101 SPC	Vybourání / odstranění stávajících překladů nade dveřmi / okny při rozšiřování / zvýšení otvorů / bourání celé konstrukce - překlady ve zdivu tl. do 150 mm, délky do 1 000 mm					tní
			Poznámka k položce: *" V ceně také práce pro související s přístupem k překladům pro vybourání vč. zajištění podepření zdiva a následného odstranění, odvoz a likvidace suti, a veškeré další práce související s provedení odstranění stávajících překladu vč. odstranění veškerých podkladních, uložných a výplňových prvků. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Odstranění všech stávajících překladů - cihelných, ŽB, ocelových, prefa, ... jako komplet - nade dveřmi, okny, při bourání, rozšiřování otvorů, ..."					
	VV		" Překlady ve zdivu tl. do 150 mm délky do 1 000 mm. "					
	VV		" Předpokládaný maximální počet vybouraných překladů jako komplet " (60.0)		60.000			
	VV		Součet		60.000			
52	K	964099102 SPC	Vybourání / odstranění stávajících překladů nade dveřmi / okny při rozšiřování / zvýšení otvorů / bourání celé konstrukce - překlady ve zdivu tl. do 150 mm, délky do 1 500 mm	kus	200.000	614,31	122 862,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *" V ceně také práce pro související s přístupem k překladům pro vybourání vč. zajištění podepření zdiva a následného odstranění, odvoz a likvidace suti, a veškeré další práce související s provedení odstranění stávajících překladu vč. odstranění veškerých podkladních, úložných a výplňových prvků. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Odstranění všech stávajících překladů - cihelných, ŽB, ocelových, prefa, ... jako komplet - nade dveřmi, okny, při bourání, rozšiřování otvorů, ..."	[redacted]				
	VV		" Překlady ve zdivu tl. do 150 mm délky přes 1 000 mm do 1 500 mm. "					
	VV		" Předpokládaný maximální počet vybouraných překladů jako komplet " (200,0)					
	VV		Součet					
53	K	964099103 SPC	Vybourání / odstranění stávajících překladů nade dveřmi / okny při rozšiřování / zvýšení otvorů / bourání celé konstrukce - překlady ve zdivu tl. do 150 mm, délky do 2 000 mm		8	[redacted]		vlastní
			Poznámka k položce: *" V ceně také práce pro související s přístupem k překladům pro vybourání vč. zajištění podepření zdiva a následného odstranění, odvoz a likvidace suti, a veškeré další práce související s provedení odstranění stávajících překladu vč. odstranění veškerých podkladních, úložných a výplňových prvků. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Odstranění všech stávajících překladů - cihelných, ŽB, ocelových, prefa, ... jako komplet - nade dveřmi, okny, při bourání, rozšiřování otvorů, ..."					
	VV		" Překlady ve zdivu tl. do 150 mm délky přes 1 500 mm do 2 000 mm. "					
	VV		" Předpokládaný maximální počet vybouraných překladů jako komplet " (65,0)					
	VV		Součet					
54	K	964099104 SPC	Vybourání / odstranění stávajících překladů nade dveřmi / okny při rozšiřování / zvýšení otvorů / bourání celé konstrukce - překlady ve zdivu tl. do 150 mm, délky nad 2 000 mm		1 3			vlastní
			Poznámka k položce: *" V ceně také práce pro související s přístupem k překladům pro vybourání vč. zajištění podepření zdiva a následného odstranění, odvoz a likvidace suti, a veškeré další práce související s provedení odstranění stávajících překladu vč. odstranění veškerých podkladních, úložných a výplňových prvků. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Odstranění všech stávajících překladů - cihelných, ŽB, ocelových, prefa, ... jako komplet - nade dveřmi, okny, při bourání, rozšiřování otvorů, ..."					
	VV		" Překlady ve zdivu tl. do 150 mm délky přes 2 000 mm. "					
	VV		" Předpokládaný maximální počet vybouraných překladů jako komplet " (5,0)					
	VV		Součet					
55	K	964099111 SPC	Vybourání / odstranění stávajících překladů nade dveřmi / okny při rozšiřování / zvýšení otvorů / bourání celé konstrukce - překlady ve zdivu tl. do 300 mm, délky do 1 000 mm		814,48		8 144,80	vlastní
			Poznámka k položce: *" V ceně také práce pro související s přístupem k překladům pro vybourání vč. zajištění podepření zdiva a následného odstranění, odvoz a likvidace suti, a veškeré další práce související s provedení odstranění stávajících překladu vč. odstranění veškerých podkladních, úložných a výplňových prvků. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu)* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "*					
	VV		" Odstranění všech stávajících překladů - cihelných, ŽB, ocelových, prefa, ... jako komplet - nade dveřmi, okny, při bourání, rozšiřování otvorů, ..."					
	VV		" Překlady ve zdivu tl. přes 150 mm do 300 mm délky do 1 000 mm. "					
	VV		" Předpokládaný maximální počet vybouraných překladů jako komplet " (10,0)		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
56	K	964099112 SPC	Vybourání / odstranění stávajících překladů nade dveřmi / okny při rozšiřování / zvýšení otvorů / bourání celé konstrukce - překlady ve zdivu tl. do 300 mm, délky do 1 500 mm *Poznámka k položce:* *" V ceně také práce pro související s přístupem k překladům pro vybourání vč. zajištění podepření zdiva a následného odstranění, odvoz a likvidace suti, a veškeré další práce související s provedení odstranění stávajících překladu vč. odstranění veškerých podkladních, uložných a výplňových prvků. "*			1 22		vlastní
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Odstranění všech stávajících překladů - cihelných, ŽB, ocelových, prefa, ... jako komplet - nade dveřmi, okny, při bourání, rozšiřování otvorů, ..."					
	VV		" Překlady ve zdivu tl. přes 150 mm do 300 mm délky přes 1 000 mm do 1 500 mm. "					
	VV		" Předpokládaný maximální počet vybouraných překladů jako komplet " (30,0)					
	VV		Součet					
57	K	964099113 SPC	Vybourání / odstranění stávajících překladů nade dveřmi / okny při rozšiřování / zvýšení otvorů / bourání celé konstrukce - překlady ve zdivu tl. do 300 mm, délky do 2 000 mm *Poznámka k položce:* *" V ceně také práce pro související s přístupem k překladům pro vybourání vč. zajištění podepření zdiva a následného odstranění, odvoz a likvidace suti, a veškeré další práce související s provedení odstranění stávajících překladu vč. odstranění veškerých podkladních, uložných a výplňových prvků. "*			1 62		vlastní
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Odstranění všech stávajících překladů - cihelných, ŽB, ocelových, prefa, ... jako komplet - nade dveřmi, okny, při bourání, rozšiřování otvorů, ..."					
	VV		" Překlady ve zdivu tl. přes 150 mm do 300 mm délky přes 1 500 mm do 2 000 mm. "					
	VV		" Předpokládaný maximální počet vybouraných překladů jako komplet " (15,0)					
	VV		Součet					
58	K	964099114 SPC	Vybourání / odstranění stávajících překladů nade dveřmi / okny při rozšiřování / zvýšení otvorů / bourání celé konstrukce - překlady ve zdivu tl. do 300 mm, délky nad 2 000 mm *Poznámka k položce:* *" V ceně také práce pro související s přístupem k překladům pro vybourání vč. zajištění podepření zdiva a následného odstranění, odvoz a likvidace suti, a veškeré další práce související s provedení odstranění stávajících překladu vč. odstranění veškerých podkladních, uložných a výplňových prvků. "*			2 62		vlastní
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Odstranění všech stávajících překladů - cihelných, ŽB, ocelových, prefa, ... jako komplet - nade dveřmi, okny, při bourání, rozšiřování otvorů, ..."					
	VV		" Překlady ve zdivu tl. přes 150 mm do 300 mm délky přes 2 000 mm. "					
	VV		" Předpokládaný maximální počet vybouraných překladů jako komplet " (3,0)		3,000			
	VV		Součet		3,000			
59	K	964099121 SPC	Vybourání / odstranění stávajících překladů nade dveřmi / okny při rozšiřování / zvýšení otvorů / bourání celé konstrukce - překlady ve zdivu tl. do 450 mm, délky do 1 000 mm *Poznámka k položce:* *" V ceně také práce pro související s přístupem k překladům pro vybourání vč. zajištění podepření zdiva a následného odstranění, odvoz a likvidace suti, a veškeré další práce související s provedení odstranění stávajících překladu vč. odstranění veškerých podkladních, uložných a výplňových prvků "*	kus	5,000	1 221,72	6 108,60	vlastní
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Odstranění všech stávajících překladů - cihelných, ŽB, ocelových, prefa, ... jako komplet - nade dveřmi, okny, při bourání, rozšiřování otvorů, ..."					
	VV		" Překlady ve zdivu tl. přes 300 mm do 450 mm délky do 1 000 mm. "					
	VV		" Předpokládaný maximální počet vybouraných překladů jako komplet " (5,0)					
	VV		Součet					
60	K	964099122 SPC	Vybourání / odstranění stávajících překladů nade dveřmi / okny při rozšiřování / zvýšení otvorů / bourání celé konstrukce - překlady ve zdivu tl. do 450 mm, délky do 1 500 mm			1		tní
			Poznámka k položce: *" V ceně také práce pro související s přístupem k překladům pro vybourání vč. zajištění podepření zdiva a následného odstranění, odvoz a likvidace suti, a veškeré další práce související s provedení odstranění stávajících překladu vč. odstranění veškerých podkladních, uložných a výplňových prvků. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Odstranění všech stávajících překladů - cihelných, ŽB, ocelových, prefa, ... jako komplet - nade dveřmi, okny, při bourání, rozšiřování otvorů, ..."					
	VV		" Překlady ve zdivu tl. přes 300 mm do 450 mm délky přes 1 000 mm do 1 500 mm. "					
	VV		" Předpokládaný maximální počet vybouraných překladů jako komplet " (5,0)					
	VV		Součet					
61	K	964099123 SPC	Vybourání / odstranění stávajících překladů nade dveřmi / okny při rozšiřování / zvýšení otvorů / bourání celé konstrukce - překlady ve zdivu tl. do 450 mm, délky do 2 000 mm			2		tní
			Poznámka k položce: *" V ceně také práce pro související s přístupem k překladům pro vybourání vč. zajištění podepření zdiva a následného odstranění, odvoz a likvidace suti, a veškeré další práce související s provedení odstranění stávajících překladu vč. odstranění veškerých podkladních, uložných a výplňových prvků. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu)* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Odstranění všech stávajících překladů - cihelných, ŽB, ocelových, prefa, ... jako komplet - nade dveřmi, okny, při bourání, rozšiřování otvorů, ..."					
	VV		" Překlady ve zdivu tl. přes 300 mm do 450 mm délky přes 1 500 mm do 2 000 mm. "					
	VV		" Předpokládaný maximální počet vybouraných překladů jako komplet " (5,0)					
	VV		Součet					
62	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2			2 691,92	160 629,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042141*					
	VV		" Vybourání betonových mazanin jako nášlapná vrstva - uvažována tl. 100 mm "					
	VV		" 1. NP " (16,13+1,31+2,32+1,6+0,8+1,44+0,6+1,89+3,24+7,35+1,31)*0,1					
	VV		" 8. NP " (12,2+39,61+53,5+1,33+3,89)*0,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Vybourání mazanin podlah v tl. 40 mm - uvažováno 20 % celkové plochy "					
	VV		" 1.NP " (764,38*0,20)*0,04					
	VV		" 2.NP " (727,71*0,20)*0,04					
	VV		" 3.NP " (689,24*0,20)*0,04					
	VV		" 4.NP " (747,16*0,20)*0,04					
	VV		" 5.NP " (746,36*0,20)*0,04					
	VV		" 6.NP " (800,35*0,20)*0,04					
	VV		" 7.NP " (799,59*0,20)*0,04					
	VV		" 8.NP " (128,4*0,20)*0,04					
	VV		Mezisoučet		43,226			
	VV		" Odstranění lože pod vybourávanou venkovní velkoformátovou dlažbu - předpoklad - potěr / lepidlo tl. 10 mm "					
	VV		" Vybourání lože pod venkovní dlažbou před vstupem " (78,0-8,7)*0,01		0,693			
	VV		Mezisoučet		0,693			
	VV		" Odstranění lože pod vybourávanou venkovní dlažbu - předpoklad - potěr tl. 60 mm "					
	VV		" Vybourání lože pod venkovní dlažbou u zásobovací rampy " (15,0)*0,06		0,900			
	VV		Mezisoučet		0,900			
	VV		Součet		59,671			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2			2		ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965043341					
	VV		" Bourání betonových mazanin s cementovým potěrem tl. 60 mm - uvažováno 80 % celkové plochy "					
	VV		" 1.NP " ((764,38)*0,06)*0,8					
	VV		" 2.NP " ((727,71)*0,06)*0,8					
	VV		" 3.NP " ((689,24)*0,06)*0,8					
	VV		" 4.NP " ((747,16)*0,06)*0,8					
	VV		" 5.NP " ((746,36)*0,06)*0,8					
	VV		" 6.NP " ((800,35)*0,06)*0,8					
	VV		" 7.NP " ((799,59)*0,06)*0,8					
	VV		" 8.NP " ((128,4)*0,06)*0,8					
	VV		Součet					
64	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965049111					
	VV		" Příplatek za odstranění vyztužení bouraných betonových mazanin - uvažováno vyztužení svařovanou sítí. "					
	VV		" Betonová mazanina tl. 100 mm jako nášlapná vrstva "					
	VV		" 1. NP " (16,13+1,31+2,32+1,6+0,8+1,44+0,6+1,89+3,24+7,35+1,31)*0,1					
	VV		" 8. NP " (12,2+39,61+53,5+1,33+3,89)*0,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Příplatek za odstranění vyztužení bouraných mazanin podlah v tl. 40 mm - uvažováno 20 % celkové plochy "					
	VV		" 1.NP " (764,38*0,20)*0,04					
	VV		" 2.NP " (727,71*0,20)*0,04					
	VV		" 3.NP " (689,24*0,20)*0,04					
	VV		" 4.NP " (747,16*0,20)*0,04					
	VV		" 5.NP " (746,36*0,20)*0,04					
	VV		" 6.NP " (800,35*0,20)*0,04					
	VV		" 7.NP " (799,59*0,20)*0,04					
	VV		" 8.NP " (128,4*0,20)*0,04					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Příplatek za odstranění vyztužení betonových mazanin s cementovým potěrem tl. 60 mm - uvažováno 80 % celkové plochy "					
	VV		" 1.NP " ((764,38)*0,06)*0,8					
	VV		" 2.NP " ((727,71)*0,06)*0,8					
	VV		" 3.NP " ((689,24)*0,06)*0,8					
	VV		" 4.NP " ((747,16)*0,06)*0,8					
	VV		" 5.NP " ((746,36)*0,06)*0,8					
	VV		" 6.NP " ((800,35)*0,06)*0,8					
	VV		" 7.NP " ((799,59)*0,06)*0,8					
	VV		" 8.NP " ((128,4)*0,06)*0,8					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
65	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081333					
	VV		" Vybourání venkovní velkoformátové mrazuvzdorné dlažby u vstupu - rozměr 800×400×30 mm "					
	VV		" Vybourání venkovní dlažby před vstupem " (78,0-8,7)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Vybourání venkovní dlažby na zásobovací rampě - předpoklad - teracová dlažby tl. 30 mm "					
	VV		" Vybourání venkovní dlažby na zásobovací rampě " (15.0)					
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		84,300			
66	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	107,955	476,26	51 414,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965082933					
	VV		" Odstranění vysokopecní strusky ze skladby střechy - předpokládaná průměrná tl. vrstvy 150 mm "					
	VV		" Skladba střechy " (719,7)*0,15		107,955			
	VV		Součet		107,955			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	966080115	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z desek z minerální vlny, tloušťky přes 120 do 180 mm					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966080115					
	VV		" Odstranění zateplovacího systému v místech soklové části v technologickém kanále "					
	VV		" Odstranění KZS vč. omítky " (60,2)*3,7					
	VV		Součet					
68	K	968082991 SPC	Vybourání oken ocelových / sklobetonových / plastových / dřevěných včetně stínění a veškerého nutného příslušenství					stní
			Poznámka k položce:					
			" V položce zahrnuto vyvěšení okenních křídel, demontáž vnitřního a vnějšího parapetu, vybourání rámu oken, demontáž žaluzií, sítí proti hmyzu, veškerého nutného těsnění a dalších prvků tvořících okno					
			V ceně také nutné přisekání / řezání ostění a odstranění potěru pod parapety "					
			" V ceně přesun a likvidace suti. "					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti*					
			Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu i posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).					
			Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Vybourání stávajících oken, vitrín "					
	VV		" 1. NP " (2,0*1,25)*1+(2,7*2,1)*1					
	VV		" 2. NP " (1,2*2,4)*1					
	VV		" 3. NP " (1,2*2,4)*9+(2,7*2,1)*1					
	VV		" 4. NP " (2,7*2,1)*1					
	VV		" 5. NP " (2,7*2,1)*1					
	VV		" 6. NP " (2,7*2,1)*1					
	VV		" 7. NP " (2,7*2,1)*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Vybourání okenních sestav "					
	VV		" 1. NP " (1,2*1,8)*61					
	VV		" 2. NP " (1,2*2,4)*32					
	VV		" 3. NP " (1,2*1,8)*6+(1,2*2,4)*27					
	VV		" 4. NP " (1,2*1,8)*46+(1,2*2,4)*32					
	VV		" 5. NP " (1,2*1,8)*46+(1,2*2,4)*32					
	VV		" 6. NP " (1,2*1,8)*50+(1,2*2,4)*32					
	VV		" 7. NP " (1,2*1,8)*50+(1,2*2,4)*32					
	VV		" 8. NP " (0,9*0,9)*5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
69	K	968082996 SPC	Vybourání kovových / dřevěných / plastových dveřních zárubní a rámů vč. křídel, vybourání posuvných dveří vč. pouzdra, vybourání vrat			269,19	181 002,82	vlastní
			Poznámka k položce:					
			" V položce zahrnuto vyvěšení dřevěných nebo kovových (popř. plastových) dveřních křídel, odstranění prahu, vybourání kovových / dřevěných zárubní vč. světlíkových částí. V ceně nutné přisekání ostění a nutné odstranění prvku na dveřních křídlech - samozavíračů, okopného plechu, stavěče, apod. "					
			" V položce zahrnuto také odstranění posuvných dveří vč. odstranění veškerého příslušenství - pouzdra, kolejnic, atd. "					
			" V ceně přesun a likvidace suti. "					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti*					
			Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu i posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).					
			Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Vybourání dveří vnitřních - otočných "					
	VV		" Vybourání dveří vnitřních - 1. NP "					
	VV		(0,7*2,02)*7+(0,8*2,02)*3+(0,9*2,02)*11+(1,0*2,02)*3+(1,35*2,02)*10+(1,55*2,15)*3+(1,65*2,15)*3+(0,9*2,1)*1		90,604			
	VV		" Vybourání dveří vnitřních - 2. NP "					
	VV		(0,7*2,02)*10+(0,8*2,02)*0+(0,9*2,02)*24+(1,0*2,02)*3+(0,9*2,1)*2+(1,6*2,15)*1+(1,35*2,15)*5		85,565			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Vybourání dveří vnitřních - 3. NP "					
	VV		(0,7*2,02)*7+(0,8*2,02)*1+(0,9*2,02)*10+(1,0*2,02)*12+(1,35*2,02)*1+(0,9*2,1)*2+(1,6*2,15)*1+(1,75*2,15)*1					
	VV		" Vybourání dveří vnitřních - 4. NP "					
	VV		(0,7*2,02)*2+(0,8*2,02)*2+(0,9*2,02)*3+(1,0*2,02)*23+(1,35*2,02)*11+(0,9*2,1)*2					
	VV		" Vybourání dveří vnitřních - 5. NP "					
	VV		(0,7*2,02)*6+(0,8*2,02)*2+(0,9*2,02)*17+(1,0*2,02)*14+(1,35*2,02)*11+(0,9*2,1)*2					
	VV		" Vybourání dveří vnitřních - 6. NP "					
	VV		(0,7*2,02)*6+(0,8*2,02)*2+(0,9*2,02)*26+(1,0*2,02)*2+(1,35*2,02)*9+(0,9*2,1)*2					
	VV		" Vybourání dveří vnitřních - 7. NP "					
	VV		(0,7*2,02)*6+(0,8*2,02)*2+(0,9*2,02)*27+(1,0*2,02)*2+(1,35*2,02)*11+(0,9*2,1)*2					
	VV		" Vybourání dveří vnitřních - 8. NP "					
	VV		(0,7*2,02)*2+(0,8*2,02)*1+(1,0*2,02)*1+(1,35*2,02)*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Vybourání dveří vnitřních - posuvných vč. pouzdra "					
	VV		" Vybourání dveří vnitřních - 1. NP "					
	VV		(1,885*2,21)*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Vybourání dveří venkovních a fasádních "					
	VV		" Vybourání dveří venkovních a fasádních- 1. NP "					
	VV		(0,9*2,15)*2+(1,0*2,02)*1+(1,55*2,15)*2+(1,75*2,8)*1					
	VV		" Vybourání dveří venkovních a fasádních- 3. NP "					
	VV		(1,285*2,6)*1					
	VV		" Vybourání dveří venkovních a fasádních- 8. NP "					
	VV		(0,9*2,15)*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
70	K	971042651	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 4 m2, tl. jakékoliv			17 2		ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971042651					
	VV		" Vybourání ŽB opěrné stěny pro vstup do technologického kanálu - rozšíření stávajícího otvoru "					
	VV		" Vybourání opěrné stěny u vstupu do technologického kanálu u čerpací stanice - plocha cca 1,1 m2 " (0.35*0,32*3,35)					
	VV		" Vybourání opěrné stěny u vstupu do technologického kanálu - na druhé straně - plocha cca 2,7 m2" (1,2*0,35*3,7)-(0,631)					
	VV		Součet					
71	K	975063161	Podchycení (podepření) schodů a podest dřevěnou výztuhou oboustranně podporovaných, v. podchycení do 3,5 m rovných, při zatížení hmotností přes 800 do 1200 kg/m2			6		ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975063161					
	VV		" Podchycení schodišťových ramen a podest při jejich bourání "					
	VV		" Případné podchycení bouraných schodišť v 8. NP " (1.1*1.0*2)					
	VV		Součet					
72	K	975111341	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa zřízení			1		ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975111341					
	VV		" Případné podchycení stropů, střech apod. při jejich odbourávání "					
	VV		" Podchycení stropu při jejich bourání - uvažována maximální plocha - 400 m2 " (400.0)					
	VV		Součet					
73	K	975111342	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa příplatek za první a každý další den použití					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975111342					
	VV		" Příplatek k případnému podchycení stropu, střech apod. při jejich odbourávání "					
	VV		" Podchycení stropu při jejich bourání - uvažováno maximálně 30 dní " (400.0)*30					
	VV		Součet		12 000,000			
74	K	975111343	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa odstranění	m2	400,000	65,57	26 228,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975111343					
	VV		" Odstranění případného podchycení stropu, střech apod. při jejich odbourávání " (400.0)		400,000			
	VV		Součet		400,000			
75	K	976047331	Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, obrub, krycích desek krycích desek, ukončujících horní plochu zdiva, tl. přes 100 mm	m	84,700	331,31	28 061,96	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/976047331					
	VV		" Vybourání horních krycích desek stěn technologického kanálu (anglického dvorku) "					
	VV		" Vybourání krycích desek " (72,9+3,7*2+4,4)					
	VV		Součet					
76	K	976075211	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez ocelových kotevních želez, hmotnosti do 20 kg					URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/976075211					
	VV		" Odstranění kotevních želez pro obloukovou střechu - předpoklad 26 ks na podélnou stranu. "					
	VV		" Odstranění konzol pro ocelovou konstrukci obloukové střechy " (26*2)*(20/1000)					
	VV		Součet					
77	K	976082131	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva cihelného					URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/976082131					
	VV		" Odstranění veškerých drobných prvků - držáků, věšáku, objímek apod. "					
	VV		" Odstranění objímek, držáků, věšáku, ... - předpokládané maximální množství - 1 000 ks " (1000,0)					
	VV		Součet					
78	K	976084111	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí ochranných úhelníků ze zdiva s vysekáním kotev					URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/976084111					
	VV		" Odstranění ochranných úhelníků rohů "					
	VV		" Odstranění ochranných úhelníků - předpokládané maximální množství 750 m " (750,0)					
	VV		Součet					
79	K	976085211	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,30 m2					URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/976085211					
	VV		" Demontáž rámů vč. poklopů - předpokládané maximální množství 30 ks " (30,0)					
	VV		Součet					
80	K	976085311	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,60 m2					URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/976085311					
	VV		" Demontáž rámů vč. poklopů - předpokládané maximální množství 20 ks " (20,0)					
	VV		Součet					
81	K	976085411	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2					URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/976085411					
	VV		" Demontáž rámů vč. poklopů - předpokládané maximální množství 15 ks " (15,0)					
	VV		Součet					
82	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm					URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151129					
	VV		" Jádrové vrty pro vytvoření prostupů pro vedení instalací apod. skrze stávající konstrukce "					
	VV		" Vytvoření prostupu pro vedení elektra po výkopech - D 350 mm " (0,25)					
	VV		Součet					
83	K	977211112	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm					URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977211112					
	VV		" Řezání stávající opěrné stěny pro rozšíření vchodu do technologogického kanálu - tl. 350 mm "					
	VV		" U čerpací stanice " (3,35)					
	VV		" Na druhé straně " (3,7)					
	VV		Součet					
84	K	977212111	Řezání konstrukcí diamantovým lanem železobetonových s výztuží průměru do 16 mm			5 452,86	76 296,42	CS URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977212111					
	VV		" Řezání ŽB zvýšených soklu nad stropem "					
	VV		" Řezání zvýšených sokl v 8. NP - m. 8.02 " (1,4*1,2)+(1,84*0,8)		3,152			
	VV		Mezisoučet		3,152			
	VV		" POZN: Uvažováno vodorovné řezání v úrovni mezi soklem a hlavní úrovní stropu. "					
	VV		" Řezání konstrukce opěrné stěny a základů u schodoiště do m. 1.53 z duvodu jejich bourání od stávajících základů "					
	VV		" Řezání pásu " (0,6*0,3)*2		0,360			
	VV		" Řezání základové desky " (2,8*0,2)		0,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Řezání dna AD pro jeho částečné vybourání "					
	VV		" Řezání pro vybourání dna v levé části " (68,6)*0.085					
	VV		" Řezání pro vybourání dna v pravé části " (48.1)*0,085					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
85	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978011191					
	P		Poznámka k položce: " POZN Výměry uvažovány z bouraných podlahových ploch dle nášlapných vrstev "					
	VV		" Otlučení omítek vnitřních stropů v rozsahu 100 % "					
	VV		" Stropy nad 1. NP " ((144,73)+(328,64)+(37,99)+(55,32)+(168,78)+(28,92))*2					
	VV		" Stropy nad 2 NP " ((119,73)+(54,55)+(4,26)+(173,9)+(245,89)+(121,2)+(8,18))*2					
	VV		" Stropy nad 3 NP " ((36,39)+(12,42)+(126,26)+(403,12)+(111,05))*2					
	VV		" Stropy nad 4. NP " ((413,18)+(87,87)+(215,51)+(30,6))*2					
	VV		" Stropy nad 5. NP " ((490,99)+(54,36)+(179,48)+(75,52))*2					
	VV		" Stropy nad 6 NP " ((307,63)+(95,45)+(163,59)+(232,92))*2					
	VV		" Stropy nad 7 NP " ((110,53)+(17,87))*2					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: V položce uvažováno s otlučením do tl. 20 mm s ohledem na množství suti. Předpoklad omítka tl. do 40 mm => množství násobeno 2×. "					
86	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191					
	VV		" Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu 100 % "					
	VV		" Stěny v 1. NP " ((1901,727+1330,52)+(37,06+26,88)*0,15)*2					
	VV		" Stěny v 2. NP " ((1539,022+282,864+1130,556)+(5,31)*0,15)*2					
	VV		" Stěny v 3. NP " ((1198,431+432,956+848,729)+(12,49)*0,15)*2					
	VV		" Stěny v 4. NP " ((1282,018+971,945+1148,032))*2					
	VV		" Stěny v 5. NP " ((1421,444+745,932+1205,808))*2					
	VV		" Stěny v 6. NP " ((1179,193+898,592+1005,77))*2					
	VV		" Stěny v 7. NP " ((1498,229+782,992+1284,202))*2					
	VV		" Stěny v 8. NP " ((373,652+306,37)+(43,74+28,62)*0,15)*2					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: V položce uvažováno s otlučením do tl. 20 mm s ohledem na množství suti. Předpoklad omítka tl. do 40 mm => množství násobeno 2×. "					
87	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015391					
	VV		" Otlučení venkovních omítek stěn "					
	VV		" Otlučení omítek z bouraných opěrných stěn - u čerpací stanice " (0,32*3.35)*2+(0,35*3,35)					
	VV		" Otlučení omítek z bouraných opěrných stěn - na druhé straně " (0,37*0.35*3,7)*2+(0,35*3,7)					
	VV		" Otlučení omítek ze stěny rampy " (5.9*1,1)					
	VV		" Otlučení omítek ze sloupu před hlavním vstupem " (6,95*1,8)					
	VV		Součet					
88	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978036191					
	VV		" Odstranění reprofilační malty a sanační malty (omítky) z vnitřních stěn technologického kanálu (anglického dvorku) "					
	VV		" Odstranění povrchové úpravy stěn z vnitřní části " (((40,6)+(30,6))*3,7)*3					
	VV		Součet		790.320			
	VV		" POZN: V položce uvažováno s otlučením do tl. 20 mm s ohledem na množství suti. Předpoklad omítka průměrné tl. 60 mm => množství násobeno 3×. "					
89	K	978059241	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z kamene přes 1 m2	m2	287.111	220,88	63 417.08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059241					
	VV		" Odstranění mramorových obkladů vč. podkladní omítky "					
	VV		" 2. NP " (187,067)+(5,31)*0.15		187,864			
	VV		" 3. NP " (99,247)		99,247			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
90	K	978059361	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných přes 1 m2					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059361					
	VV		" Odstranění obkladů mozaikových "					
	VV		" Odstranění mozaikových obkladů - předpokládaná maximální plocha - 3 % z keramickcých " (6140.759)*0,03					
	VV		Součet					
91	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541					
	VV		" Odstranění keramických obkladů vč podkladní omítky "					
	VV		" 1. NP " (411,323)+(5,04)*0,15					
	VV		" 2. NP " (556,393)					
	VV		" 3. NP " (700,875)+(6,245)*0,15					
	VV		" 4. NP " (1172,044)					
	VV		" 5. NP " (1040,432)					
	VV		" 6. NP " (1119,145)					
	VV		" 7. NP " (1069,304)					
	VV		" 8. NP " (67.282)+(15,12)*0,15					
	VV		Součet					
92	K	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059641					
	VV		" Odstranění obkladu 8. NP "					
	VV		" Příčná část " (5,6*8,6)*2					
	VV		" Podélná část " (20,35*1,3)*2					
	VV		" Příčná část - boky " 5,6*(0,9+0,9+0,8+0,8)					
	VV		Součet					
1002	K	985111299 SPC	Odsekání vrstvy betonu ze stávajících sloupů / pilířů na osách 4B a 4C v 1. NP z důvodu jejich přibetonování vč. veškerých souvisejcích prací					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce a materiál související s provedením odsekání betonu ze stávajících PREFA sloupu / pilíře. Jedná se především o.* *- šetrné odsekání vrstvy betonu sloupu / pilířů na základovou desku (do úrovně 0,7 m pod NV 1. NP - 4,300 mm);* *- případná ochrana okolních stávajících konstrukcí.* *- odvoz a likvidace suti vč poplatku za skládku;* *- přesun hmot.* *- veškeré další nutné práce a materiál související s provedením odsekání stávajících částí sloupu / pilířů pro jeho pozdější přibetonování z důvodu zajištění lepšího spolupusobení. "* *" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Odsekání vrstvy betonu PREFA sloupů / pilířu v 1. NP z důvodu jejich přibetonování pro zajištění spolupůsobení "					
	VV		" Odsekání vrstvy betonu - sloupy / pilíře v 1. NP - osy 4B a 4C " ((0,45*0.035)*3,95)*2					
	VV		Součtč		0,124			
	VV		" POZN: Uvažuje se s odsekánim vrstvy betonu až na výztuž, což je předpokládáno do průměrné hl. = ± 35 mm. "					
	VV		" POZN: Výměra vztažena na m3 odsekávaného betonu. "					
	VV		" POZN: Přesný postup praci viz výkres v části "D 3.SKR" a to v části TZ (D.3.2. POPIS KONSTRUKČNIHO RESENI) a výkresu "D.3 4.01._a."					
93	K	988999191 SPC	Vyklizení objektu před započetím rekonstrukce objektu včetně odvozu a likvidace suti - veškeré místnosti	kus	60.000	10 284,51	617 070,60	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznamka k položce: *" Vyklizeni a odstranění veškerého vybaveni. Jedné se především o: hasicí přístroje interiérové žaluzie, záclony a závěsy vč. garnýží, nábytek (stoly, židle skříně, lavice, lavičky .), truhliky a květináče. nástěnky a plakáty, spotřebiče (ledničky, konvice, chladničky, myčky. .). vybaveni sociálních zařízeni (dávkovače, zásobníky, mýdla, háčky, WC štětky. zrcadla,) informační tabule, cedule, plány, věšáky apod vč. jejich odvozu a likvidace. "* *" Vyklizeni a odstranění veškerého laboratorního vybavení. Např.: digestoří, nábytku (skříněk. zkušebních chladicich komor, nerezových stolu. židli,vah. . .) speciálních přístroju a vybavení (zkumavky. baňky, . .). očních sprch tlakových lahví a dalšího laboratorního vybaveni vč. jeho odvozu a likvidace "*					
	P							
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Vyklizeni a odstranění vybaveni před započetím rekonstrukce - provedeni praci "					
	VV		" Vyklizeni veškerých místnosti a odstranění vybaveni - předpokládaný maximální počet kontejnerů - 60 ks " (60.0)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: MJ vztažena na předpokládaný počet potřeby kontejneru o objemu 12 m3 na odvoz suti "					
94	K	993211111	Dovoz a odvoz systémových prvků pro podchycování konstrukcí včetně naložení a složení stojek včetně nosníků, na vzdálenost do 10 km					ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993211111*					
	VV		" Dovoz a odvoz systémových prvku pro podchyceni " (400.0)					
	VV		Součet					
95	K	993211119	Dovoz a odvoz systémových prvků pro podchycování konstrukcí včetně naložení a složení stojek včetně nosníků, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km					ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993211119*					
	VV		" Příplatek za dovoz a odvoz systémových prvků pro podchycení - vzdálenost před 10 km - předpokládaná vzdálenost do 5 km" (400,0)*5					
	VV		Součet					
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot					
96	K	997013120	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m					ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013120*					
	VV		" Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot s použitím mechanizace do vzdálenosti 50 m - předpoklad 90 % z celkové tonáže. "					
	VV		" Směsný stavebni odpad " ((7072,893)-(34,806+62,318+127.662+156,638+14,314+34.877+151,137))*0.9					
	VV		" Dřevo a výrobky na bázi dřeva " ((33,677)+(0,02+0,03+0,87+0,209))*0,9					
	VV		" Sklo " ((2,0+3,75)+(56.568))*0.9					
	VV		" Kov " ((5,442+1,0+7,5+0,72+0,9+0.81)+(4,714+(104,947-0.164-0,002)))*0.9					
	VV		" Tepelná izoalce " ((127.645)+(28.993))*0,9					
	VV		" Hydroizolace " ((14,314)+(34.877-3,958))*0,9					
	VV		" Vysokopecní struska, škvára, ... " (151.137)*0,9					
	VV		" Azbest - předpokládané maximální množství z vybouraných věci - 5,258 t " (1,3+3,958)*0,9					
	VV		Součet					
97	K	997013160	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m			179,46	126 921,47	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013160*					
	VV		" Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot s omezením mechanizace do vzdálenosti 50 m - předpoklad 10 % z celkové tonáže. "					
	VV		" Směsný stavebni odpad " ((7072,893)-(34,806+62,318+127.662+156,638+14,314+34.877+151,137))*0.1		649,114			
	VV		" Dřevo a výrobky na bázi dřeva " ((33,677)+(0,02+0,03+0,87+0,209))*0,1		3,481			
	VV		" Sklo " ((2,0+3,75)+(56.568))*0.1		6,232			
	VV		" Kov " ((5,442+1,0+7,5+0,72+0,9+0.81)+(4,714+(104,947-0.164-0,002)))*0.1		12,587			
	VV		" Tepelná izoalce " ((127.645)+(28.993))*0,1		15,664			
	VV		" Hydroizolace " ((14,314)+(34.877-3,958))*0,1		4,523			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Vysokopecní struska, škvára, ... " (151.137)*0,1					
	VV		" Azbest - předpokládané maximální množství z vybouraných věcí - 5,258 t " (1.3+3.958)*0,1					
	VV		Součet					
98	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501*					
	VV		" Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením "					
	VV		" Směsný stavební odpad " (7072,893)-(34,806+62,318+127,662+156,63+14,314+34,877+151,137)					
	VV		" Sklo " (2,0+3,75)+(56,568)					
	VV		" Kov " (5,442+1,0+7,5+0,72+0,9+0,81)+(4,714+(104,947-0,164-0,002))					
	VV		" Tepelná izoalce " (127,645)+(28,993)					
	VV		" Hydroizolace " (14,314)+(34,877-3,958)					
	VV		" Vysokopecní struska, škvára, " (151.137)					
	VV		" Azbest - předpokládané maximální množství z vybouraných věcí - 5,258 t " (1.3+3.958)					
	VV		Součet					
99	K	997013501 RTO	Odvoz suti a vybouraných hmot do spalovny / na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	VV		" Odvoz suti a vybouraných hmot do spalovny / na skládku do 1 km se složením "					
	VV		" Dřevo a materiál na bázi dřeva " (33,677)+(0,02+0,03+0,87+0,209)					
	VV		Součet					
100	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509*					
	VV		" Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km					
	VV		" Směsný stavební odpad " ((7072,893)-(34,806+62,318+127,662+156,638+14,314+34,877+151,137))*19					
	VV		" Sklo " ((2,0+3,75)+(56,568))*19					
	VV		" Kov " ((5,442+1,0+7,5+0,72+0,9+0,81)+(4,714+(104,947-0,164-0,002)))*19					
	VV		" Tepelná izoalce - vlna + polystyren " ((127,645)+(28,993))*19					
	VV		" Hydroizolace " ((14,314)+(34,877-3,958))*19					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km					
	VV		" Vysokopecní struska, škvára, ... " (151.137)*19					
	VV		" Azbest - předpokládané maximální množství z vybouraných věcí - 5,258 t " (1.3+3.958)*19					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
101	K	997013509 RTO	Odvoz suti a vybouraných hmot do spalovny / na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		" Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot do spalovny / na skládku ZKD 1 km přes 1 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km "					
	VV		" Dřevo a materiál na bázi dřeva " ((33,677)+(0,02+0,03+0,87+0,209))*19					
	VV		Součet					
102	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871*					
	P		*Poznámka k položce:* *" Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč správného začleněné dle přílohy č. 1 vyhlášky č 8/2021 o Katalogu odpadu a posuzování vlastností odpadu (Katalog odpadů).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce "					
	VV		" Směsný stavební odpad " (7072,893)-(34,806+62,318+127,662+156,638+14,314+34,877+151,137)		6 491,141			
	VV		Součet		6 491,141			
103	K	997013811 RTO	Poplatek za uložení stavebního odpadu ve spalovně stavebního odpadu / na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	34,806	828,28	28 829,11	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč správného začleněné dle přílohy č. 1 vyhlášky č 8/2021 o Katalogu odpadu a posuzování vlastností odpadu (Katalog odpadů).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Poplatek za uložení odpadu ve spalovně / na skládce / na recyklační skládce dřevěného "					
	VV		" Dřevo a materiál na bázi dřeva " (33,677)+(0,02+0,03+0,87+0,209)					
	VV		Součet					
104	K	997013804 RTO	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) / ve sklárně / zařízení vykupující sklo stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02					
			Poznámka k položce: *" POZN. Sklo je také možno odvézt do provozoven, které ho vykupují či dále recyklují - např sklárny sběrné dvory a jiné specializované firmy. Pro potřebu soupisu je zmíněna pro nakládání pouze skládka. "*					
	P		*" Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu a posuzování vlastností odpadu (Katalog odpadů).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Poplatek za uložení odpadu ze skla "					
	VV		" Sklo " (2.0+3,75)+(56,568)					
	VV		Součet					
105	K	997999101 SPC	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) / do sběrného dvora / do sběrny druhotných surovin odpadu kovového					
			Poznámka k položce: *" Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu*					
	P		*odpadu a posuzování vlastností odpadu (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatku za uložení odpadu. "*					
	VV		" Poplatek za uložení odpadu kovového "					
	VV		" Kov " (5,442+1,0+7,5+0,72+0,9+0,81)+(4,714+(104,947-0,164-0,002))					
	VV		Součet					
106	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814* *Poznámka k položce:*					
	P		*" Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadu (Katalog odpadů).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Poplatek za uložení odpadu izolaci "					
	VV		" Tepelná izolace " (127.645)+(28,993)					
	VV		Součet					
107	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013645* *Poznámka k položce:*					
	P		*" Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadu (Katalog odpadů).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Poplatek za uložení odpadu izolaci "					
	VV		" Hydroizolace - spodní stavba " (14.314)					
	VV		Součet					
108	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01					025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013847* *Poznámka k položce:*					
	P		*" Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadu (Katalog odpadů).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "*					
	VV		" Poplatek za uložení odpadu izolaci "					
	VV		" Hydroizolace - střecha " (34,877)-(3,958)		30,919			
	VV		Součet		30,919			
109	K	997013843 SPC	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu šváry, strusky kotelního prachu, kód odpadu 10 01 01	t	151,137	2 070,71	312 960,90	vlastní
			Poznámka k položce:					
	P		*" Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadu (Katalog odpadů).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Poplatek za uložení odpadu typu škvára, vysokopecní struska, ... "					
	VV		" Vysokopecní struska " (151,137)					
	VV		Součet					
110	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05					025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013821					
			Poznámka k položce.					
	P		*" Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadu (Katalog odpadů)*					
			Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
	VV		" Poplatek za uložení odpadu s obsahem azbestu "					
	VV		" Azbest - předpokládané maximální množství z vybouraných věcí - 5,258 t " (1.3+3.958)					
	VV		Součet					
1000	K	997999011 SPC	Práce spojené s demolicí konstrukcí, rozvodů a prvků obsahující azbest - s odstraněním těsnění ve spojích u VZT tras + ucpávkách prostupů					
			Poznámka k položce:					
			" Likvidace konstrukcí obsahující azbest odbornou firmou dle řádných postupu popsaných níže a dle požadavků hygieny. "					
			" Odstraňování bude prováděno specializovanou firmou, práce bude probíhat v uzavřeném vzduchotěsném kontrolovaném pásmu. Vstup, doprava odpadu, nebo nářadí z a do pásma bude přes dekontaminační komory a dekontaminační personální systém (jednorázové ochranné prac.pomucky, odsátí nečistot z oděvů apod.)."					
			" V ceně systém lehkých přestavitelných konstrukcí např. dřevěná či kovová konstrukce potažena PE fólií o síle 0,6mm a napojení tohoto prostoru na odsávací zařízení s HEPA filtry třídy H13, které pomocí nasávacích otvoru s HEPA filtry H13 vytvoří požadovaný podtlak. Tento podtlak bude monitorován pro zabránění úniku azbestových vláken. Dále zajištěno zaslepení a ucpání otvoru jako jsou nasávací a výdechové mřížky "					
	P		*" Kontrolované pásmo se po demontáži přeměří dle ČSN ISO EN 16000-7. K otevření a zrušení pásma dojede až po podlimitních výsledcích odebraných vzorků ovzduší. "*					
			" V průběhu prací budou materiály s obsahem azbestu a následně obaly s nebezpečným odpadem stříkány encapsulačním prostředkem aplikovaný tlakovým stříkacím zařízením. Dále také demontáž lešení a ochranných pásem."					
			" POZN. V ceně nutno zohlednit také náklady na průzkum a zpracování projektu + náklady na ohlášení stavebnímu úřadu a KHS. "					
			" POZN. Uvažovaný výpočet: Délka potrubí celkem 1 500 + 450 = 1 950 m. Přepokládané spojné průměrně po 1,5 m = 1950/1,5 = 1 300 ks. Předpokládané maximální množství kusu těsnění je 1 300 ks. "					
	VV		" Práce spojené s likvidací materiálu na stavbě obsahující azbest. "					
	VV		" Práce spojené s likvidací materiálu s azbestem - těsnění ve spojích přírub tras VZT a ucpávkách prostupů " (1300,0)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Cena za práce spojené s likvidací vztažena na 1 ks nakládání s materiálem obsahujícím azbest. Hmotnost je uvažována max 1 kg / ks. "					
	VV		" POZN: Množství kusů je uvažováno vzhledem k celkové délce VZT potrubí - předpoklad 1 ks ca cca 1.5 m potrubí. Výpočet viz Poznámka. "					
1001	K	997999012 SPC	Práce spojené s demolicí konstrukcí, rozvodů a prvků obsahující azbest - s odstraněním HI pásů střechy	m2	719,700	89,73	64 578,68	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznamka k položce: *" Likvidace konstrukcí obsahující azbest odbornou firmou dle řádných postupu popsaných níže a dle požadavků hygieny. "* *" Odstraňování bude prováděno specializovanou firmou, prace bude probíhat v uzavřeném vzduchotěsném kontrolovaném pásmu. Vstup, doprava odpadu nebo nářadí z a do pásma bude pres dekontaminační komory a dekontaminační personální systém (jednorázové ochranné prac.pomucky, odsátí nečistot z oděvů apod.)."* *" V cené systém lehkých přestavitelných konstrukcí např. dřevěná či kovová konstrukce potažena PE fólií o síle 0,6mm a napojení tohoto prostoru na odsávací zařízení s HEPA filtry třídy H13, které pomocí nasávacích otvoru s HEPA filtry H13 vytvoří požadovaný podtlak. Tento podtlak bude monitorován pro zabránění úniku azbestových vláken. Dále zajištěno zaslepení a ucpání otvoru jako jsou nasávací a výdechové mřížky "* *" Kontrolované pásmo se po demontáži přeměří dle ČSN ISO EN 16000-7. K otevření a zrušení pásma dojede až po podlimitních výsledcích odebraných vzorků ovzduší. "* *" V průběhu prací budou materiály s obsahem azbestu a následné obaly s nebezpečným odpadem stříkány encapsulačním prostředkem aplikovaný tlakovým stříkacím zařízením. Dále také demontáž lešení a ochranných pásem."* *" POZN. V cené nutno zohlednit také náklady na průzkum a zpracování projektu + náklady na ohlášení stavebnímu úřadu a KHS. "*	P				
	VV		" Práce spojené s likvidací materiálu na stavbě obsahující azbest. "					
	VV		" Práce spojené s likvidací materiálu s azbestem - HI pásy střechy " (719,7)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Cena za práce spojené s likvidací vztažena na 1 m2 nakládání s materiálem obsahujícím azbest. "					
	D	998	Přesun hmot					
112	K	998012111	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 24 do 36 m					ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998012111*					
	VV		" Přesun hmot pro provedení bouracích prací " (0,061)					
	VV		Součet					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
113	K	711141821	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V dvouvrstvé					ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141821*					
	VV		" Odstranění HI ze základové podkladní desky - předpoklad HI z asfaltových pásu "					
	VV		" 1. NP " (1028,6)					
	VV		" Odstranění HI pdo dlažbou na rampě " (15,0)					
	VV		Součet					
114	K	711142821	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy svislé S dvouvrstvé					ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142821*					
	VV		" Odstranění svislé HI vytažené na obvodovou konstrukci - předpoklad HI z asfaltových pásu "					
	VV		" 1. NP " (136,4)*0,8+(35,1+2,3+22,8)*1,1					
	VV		" Rezerva za vytažení svislých částí v objektu, nízko pod zem apod. - předpoklad 8 % z vodorovné HI " (1028,6)*0,08					
	VV		Součet					
	D	712	Povlakové krytiny					
115	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé					ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340831*					
	VV		" Odstranění izolace ze skladby střechy - IPA 380/SH "					
	VV		" Skladba střechy " 719,7		719,700			
	VV		" Horní plocha atiky - střecha nad 7. NP " (943,3-889,9)		53,400			
	VV		" Konstrukce vystupující nad střešní rovinu - kolem vstupu z 8. NP + vyvýšené sokly apod. " (3,4+1,7+2,3+2,2)+(8,0)		17,600			
	VV		Součet		790,700			
116	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé	m2	193,101	41,41	7 996,31	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340832					
	VV		" Odstranění povlakové krytiny ze stavby vestavěného patra - 1× BITAGIT SI + SA "					
	VV		" HI na skaldbě vestavby pod kupolovitou střechou " (188,97)					
	VV		" HI na skaldbě vestavby pod kupolovitou střechou - v místě VZT " (2,27*1,82)					
	VV		Součet					
117	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340833					
	VV		" Odstranění třívrstvé izolace ze skladby střechy - 2× BITAGIT + SA 10 + RUBOL "					
	VV		" Skladba střechy " 719.7					
	VV		" Horní plocha atiky - střecha nad 7. NP " (943,3-889,9)					
	VV		" Konstrukce vystupující nad střešní rovinu - kolem vstupu z 8. NP + vyvýšené sokly apod. " (3,4+1,7+2,3+2,2)+(8,0)					
	VV		Součet					
118	K	712340834	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340834					
	VV		" Odstranění třívrstvé izolace ze skladby střechy - 2× BITAGIT + SA 10 + RUBOL - příplatek za 4 vrstvu"					
	VV		" Skladba střechy " 719.7					
	VV		" Horní plocha atiky - střecha nad 7. NP " (943,3-889,9)					
	VV		" Konstrukce vystupující nad střešní rovinu - kolem vstupu z 8. NP + vyvýšené sokly apod. " (3,4+1,7+2,3+2,2)+(8,0)					
	VV		Součet					
119	K	712361804	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z fólií natavenou do asfaltového podkladu					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712361804					
	VV		" Odstranění HI fólie - finální vrstvy "					
	VV		" Odstranění horní vrstvy HI fólie ploché střechy - střecha nad 7. NP " (889,9-170,2)					
	VV		" Odstranění horní vrstvy HI fólie ploché střechy - horní plocha atiky - střecha nad 7. NP " (943,3-889,9)					
	VV		" Odstranění horní vrstvy HI fólie ploché střechy - konstrukce vystupující nad střešní rovinu - kolem vstupů z 8. NP + vyvýšené sokly apod. "					
	VV		(3,4+1,7+2,3+2,2)+(8,0)					
	VV		Součet					
120	K	712540853	Odstranění povlakové krytiny střech oblých z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712540853					
	VV		" Odstranění izolace obloukové střechy pod plechovou krytinu - předpoklad třívrstvé NAIP. "					
	VV		" Střecha nad 8. NP - obloukova střecha " (258,685)					
	VV		Součet					
121	K	712840861	Odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z přitavených pásů na konstrukcích převyšující úroveň střechy NAIP v plné ploše jednovrstvá					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712840861					
	VV		" Odstranění izolace ze ze svislé plochy atik - IPA 380/SH "					
	VV		" Atika " (124.0)*0.5					
	VV		" Střecha nad 7. NP - svislé části vystupujících konstrukcí " (69,0)*0.5+(12,0)*0,3					
	VV		" Obalení komínku a dalších prvků vystupujících nad střechu - předpokládané max. množství 15 m2 " (15,0)					
	VV		Součet					
122	K	712840862	Odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z přitavených pásů na konstrukcích převyšující úroveň střechy NAIP v plné ploše dvouvrstvá					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712840862					
	VV		" Odstranění povlakové krytiny ze stavby vestavěného patra - 1× BITAGIT SI + SA - svislé vytažení na stěny "					
	VV		" HI na skaldbě vestavby pod kupolovitou střechou " 0,3*(144,7)+0,3*(7,65*2)					
	VV		" HI na skaldbě vestavby pod kupolovitou střechou - v místě VZT " 1,55*(2,4*2+1,95*2)					
	VV		Součet					
123	K	712840863	Odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z přitavených pásů na konstrukcích převyšující úroveň střechy NAIP v plné ploše třívrstvá	m2	115,100	124,24	14 300,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712840863					
	VV		" Odstranění třívrstvé izolace ze svislé plochy atik - 2× BITAGIT + SA 10 + RUBOL "					
	VV		" Atika " (124.0)*0.5		62,000			
	VV		" Střecha nad 7. NP - svislé části vystupujících konstrukcí " (69,0)*0.5+(12,0)*0,3		38,100			
	VV		" Obalení komínku a dalších prvků vystupujících nad střechu - předpokládané max. množství 15 m2 " (15,0)		15,000			
	VV		Součet		115,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	712840864	Odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z přitavených pásů na konstrukcích převyšující úroveň střechy NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0863 za každou další vrstvu	[redacted]			[redacted]	025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712840864					
	VV		" Odstranění třívrstvé izolace ze svislé plochy atik - 2× BITAGIT + SA 10 + RUBOL - příplatek za 4. vrstvu "					
	VV		" Atika " (124.0)*0,5					
	VV		" Střecha nad 7. NP - svislé části vystupujících konstrukcí " (69,0)*0 5+(12,0)*0,3					
	VV		" Obatení kominku a dalších prvků vystupujicich nad střechu - předpokládané max. množství 15 m2 " (15,0)					
	VV		Součet					
125	K	712861804	Odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z fólií na konstrukcích převyšující úroveň střechy natavenou do asfaltového podkladu					025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712861804					
	VV		" Odstranění HI fólie - finální vrstvy "					
	VV		" Odstranění horní vrstvy HI fólie ploché střechy - střecha nad 7. NP - svislé části atiky " (124.0)*0,5					
	VV		" Odstranění horní vrstvy HI fólie ploché střechy - střecha nad 7. NP - svislé části vystupujících konstrukcí " (69,0)*0,5+(12.0)*0.3					
	VV		" Obatení kominku a dalších prvků vystupujicich nad střechu - předpokládané max. množství 15 m2 " (15,0)					
	VV		Součet					
D		713	Izolace tepelné					
126	K	713110844	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z vláknitých materiálů nasáklých vodou, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm					025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713110844					
	VV		" Odstranění TI z minerální vlny na podhledech - předstupujicich části fasády "					
	VV		" Odstranění TI tl. 150 mm " (23,1*1,21)*2					
	VV		Součet					
127	K	713110852	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu nasáklého vodou, tloušťka izolace do 100 mm					025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713110852					
	VV		" Odstranění TI z polystyrenu - nadpraží oken "					
	VV		" 1.NP " 123.2*0.33					
	VV		" 2.NP " 123.2*0.33					
	VV		" 3.NP " 123.2*0.33					
	VV		" 4.NP " 123.2*0.33					
	VV		" 5.NP " 123.2*0.33					
	VV		" 6.NP " 127.36*0.33					
	VV		" 7.NP " 127.36*0.33					
	VV		Součet					
128	K	713120822	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace nasáklého vodou, tloušťka izolace do 100 mm					025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713120822					
	VV		" Odstranění TI z podlah - uvažován polystyren - předpoklad na 20 % celkové plochy "					
	VV		" 1.NP " 764.38*0,20					
	VV		" 2.NP " 727.71*0,20					
	VV		" 3.NP " 689.24*0.20					
	VV		" 4.NP " 747.16*0.20					
	VV		" 5.NP " 746.36*0,20					
	VV		" 6.NP " 800.35*0,20					
	VV		" 7.NP " 799.59*0.20					
	VV		" 8.NP " 128.4*0.20					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Odstranění TI z polystyrenu tl. 50 mm jako dilatace pod průvlaky / trámy v 8. NP "					
	VV		" 8. NP - obvodové průvlaky " 0,3*(7,65*2+24,45*2)		19,260			
	VV		" 8. NP - vnitřní pruvlaky " 0,25*(7.65*2)		3,825			
	VV		Mezisoučet		23.085			
	VV		" Odstranění TI z polystyrenu tl. 100 mm v 8. NP v místě opláštění VZT potrubí v půdním prostoru. "					
	VV		" 8. NP - opláštění VZT " (2,2*1,75)		3,850			
	VV		Mezisoučet		3,850			
	VV		Součet		1 107,573			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	713130841	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm	[redacted]		[redacted]		2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713130841					
	VV		" Odstranění TI z minerální vlny stěn "					
	VV		" Odstranění TI tl. 50 mm - fasáda " (13,021)					
	VV		" Odstranění TI tl. 80 mm - fasáda " (1,17)					
	VV		Součet					
130	K	713130843	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713130843					
	VV		" Odstranění TI z minerální vlny stěn "					
	VV		" Odstranění TI tl. 120 mm - fasáda "					
	VV		" Samostatná TI " (45,972+31,014+17,28+17,28+17,28+17,28+9,315)					
	VV		" TI mezi okny - okenními pilíři " (21,42+69,84+96,624+43,344+43,344+43,344+43,344)					
	VV		" TI pod plechový obklad " (224,611+117,822+115,014+200,808+200,808+209,448+209,448+152,6)+(13,339)					
	VV		Součet					
131	K	713110844	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z vláknitých materiálů nasáklých vodou, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713110844					
	VV		" Odstranění TI z minerální vlny na podhledech - předstupujících částí fasády "					
	VV		" Odstranění TI tl. 150 mm " (23,1*1,55)*2					
	VV		Součet					
132	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713130851					
	VV		" Odstranění TI zateplení spodní stavby "					
	VV		" Polystyren XPS / Perimetr - tl. 70 mm " (20,6)*0,5					
	VV		" Polystyren XPS / Perimetr - tl. 100 mm " (14,2)*0,5+(0,105+0,22+1,395)*1,85					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Odstranění TI na střeše "					
	VV		" Atika vnitřní plocha " (124,0)*0,8					
	VV		" Vystupující konstrukce 8. NP " (69,0)*0,5+(12,0)*0,3					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Odstranění TI z polystyrenu tl. 100 mm v 8. NP v místě opláštění VZT potrubí v půdním prostoru. "					
	VV		" 8. NP - opláštění VZT " 1,55*(2,2*2+1,75*2)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
133	K	713130853	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713130853					
	VV		" Odstranění TI zateplení spodní stavby "					
	VV		" Polystyren XPS / Perimetr - tl. 120 mm " (13,2)*0.5					
	VV		Součet					
134	K	713140812	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů nasáklých vodou, tloušťka izolace do 100 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713140812					
	VV		" Odstranění TI z minerální vlny "					
	VV		" Skladba střechy tl. 70mm " 719,7					
	VV		Součet					
135	K	713140822	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu nasáklého vodou, tloušťka izolace do 100 mm			33,82	55 071,47	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713140822					
	VV		" Odstranění TI z desek POLSID "					
	VV		" Skladba střechy tl. 100 mm " 719,7		719,700			
	VV		" Skladba pudní tl. 100mm " 188,97		188,970			
	VV		Mezisoučet		908,670			
	VV		" Odstranění TI z polystyrenu "					
	VV		" Skladba střechy tl. 70 mm " 719,7		719,700			
	VV		Mezisoučet		719,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
136	K	713140862	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu nasáklého vodou, tloušťka izolace do 100 mm					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713140862					
	VV		" Odstranění TI atiky z polystyrenu "					
	VV		" Horní plocha atiky - střecha nad 7. NP " (943,3-889,9)					
	VV		Součet					
137	K	713190821	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí - vrstvy, doplňky a konstrukční součásti dilatační vrstvy mezi konstrukcemi polystyren do 50 mm					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713190821					
	VV		" Odstranění dilatace z mezi konstrukcemi "					
	VV		" Odstranění dilatace - předpokládané maximální množství - 150 m2 " (150,0)					
	VV		Součet					
138	K	713190833	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí - vrstvy, doplňky a konstrukční součásti dilatační vrstvy prostupů vpustí, komínků, antén					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713190833					
	VV		" Odstranění TI kolem prostupů vpustí, antén, komínků apod. "					
	VV		" Odstranění TI kolem prostupů - předpokládané maximální množství - 30 ks " (30,0)					
	VV		Součet					
	D	714	Akustická a protiotřesová opatření					
139	K	714120801	Demontáž akustických minerálních panelů podstropních zavěšených					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714120801					
	VV		" Demontáž akustických obkladů stropu "					
	VV		" 3. NP - m. 3 15 " (34,04)					
	VV		Součet					
140	K	714120811	Demontáž akustických minerálních panelů stěnových					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714120811					
	VV		" Demontáž akustických obkladů stěn "					
	VV		" 3. NP - m. 3.15 " (58,881)					
	VV		Součet					
141	K	714180801	Demontáž pohltivých a konstrukčních součástí vložek izolačních					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714180801					
	VV		" Demontáž kročejové izolace podlah - předpoklad 80 % celkové plochy "					
	VV		" 1.NP " 764.38*0.80					
	VV		" 2.NP " 727.71*0.80					
	VV		" 3.NP " 689.24*0.80					
	VV		" 4.NP " 747.16*0.80					
	VV		" 5.NP " 746.36*0.80					
	VV		" 6.NP " 800.35*0.80					
	VV		" 7.NP " 799.59*0.80					
	VV		" 8.NP " 128.4*0.80					
	VV		Součet		4 322,552			
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				609 309,00	
142	K	721999101 SPC	Odstranění stávajících rozvodů kanalizace splaškové + dešťové vč. příslušenství, včetně zapravení prostupů - svodné potrubí - vč. odvozu a likvidace suti	m	150.000	265,74	39 861,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *" Ostranění stávajících rozvodu svodného potrubí kanalizace vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků (chrániček, kotvicích, úložných podpurných, ucpávek, ...), izolace vč. odpojení a vypouštění, vyčištění, odčerpání "* *" V ceně také případné zaslepení potrubí, případné vybourání podlahy a zpětné provedení (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupu skrze podlahu apod "* *" V ceně také případný přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Odstranění stávajících rozvodu kanalizace - svodné potrubí. "					
	VV		" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 150,0 m " (150,0)					
	VV		Součet					
143	K	721999102 SPC	Odstranění stávajících rozvodů kanalizace splaškové + dešťové vč. příslušenství, včetně zapravení prostupů odpadní (svislé) potrubí - vč. odvozu a likvidace suti					vlastní
			Poznámka k položce: *" Ostranění stávajících rozvodu odpadního (svislého) potrubí kanalizace vč. veškerých tvarovek, veškrých prvku (chrániček, kotvicích, úložných podpurných, ucpávek, ...) a izolace vč. odpojení a vypouštění, vyčištění, odčerpání. "* *" V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětna montáž podhledu, předstěn (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupu a rýh zdiva (jejich zazdění, vyplnění izolací apod.) a provedení povrchových úprav. "* *" V ceně také případný přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "*					
	VV		" Odstranění stávajících rozvodu kanalizace - odpadní (svislé) potrubí. "					
	VV		" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 650,0 m " (650,0)					
	VV		Součet					
144	K	721999103 SPC	Odstranění stávajících rozvodů kanalizace splaškové + dešťové vč. příslušenství, včetně zapravení prostupů připojovací potrubí vč. potrubí na odvod kondenzátu - vč. odvozu a likvidace suti					vlastní
			Poznámka k položce: *" Ostranění stávajících rozvodu připojovacího potrubí kanalizace a potrubí odvodu kondenzátu vč. veškerých tvarovek, veškrých prvku (chrániček, kotvicích, úložných podpurných, ucpávek, ...) a izolace vč. odpojení a vypouštění, vyčištění, odčerpání. "* *" V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětna montáž podhledu, předstěn (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupu a rýh zdiva (jejich zazdění, vyplnění izolací apod.) a provedení povrchových úprav. "* *" V ceně také případný přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Odstranění stávajících rozvodu kanalizace - připojovací potrubí a odvodu kondenzátu. "					
	VV		" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 800,0 m " (800,0)		800.000			
	VV		Součet		800.000			
145	K	721999111 SPC	Odstranění veškerých armatur kanalizace vč. příslušenství a vč. odvozu a likvidace suti	kus	400.000	172,56	69 024,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *" Odstranění veškerých armatur a koncových prvků kanalizace vč. příslušenství - např čistící kusy, přivzdušňovací ventily, zpětné klapky, zápachové uzávěry, větrací hlavice, LSS, revizní dvířka, podlahové a střešní vpusti apod. "* *" V ceně také odvoz a likvidace suti "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "*					
	VV		" Odstranění veškerých armatur a koncových prvků kanalizace "					
	VV		" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 400,0 ks " (400,0)					
	VV		Součet					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				9,40	
146	K	722999101 SPC	Odstranění stávajících rozvodů teplé + cirkulační vody vč. veškerých tvarovek a případné izolace, včetně zapravení prostupů a vč. odvozu a likvidace suti				44,00	vlastní
			Poznámka k položce: *" Ostranění stávajících rozvodu teplé a cirkulační vody vč. veškerých tvarovek, veškrých prvku (chráničeK, kotvících, úložných podpurných, ucpávek, ...) a izolace vč odpojení a vypouštění. "* *" V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětna montáž podhledu, předstěn (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupu a rýh zdiva (jejich zazdění, vyplnění izolací apod.) a provedení povrchových úprav. "* *" V ceně také případný přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "*					
	VV		" Odstranění stávajících rozvodu vodovodu - teplé a cirkulační vody. "					
	VV		" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 1150,0 m " (1150.0)					
	VV		Součet					
147	K	722999102 SPC	Odstranění stávajících rozvodů studené vody vč. veškerých tvarovek a případné izolace, včetně zapravení prostupů a vč. odvozu a likvidace suti				28,00	vlastní
			Poznámka k položce: *" Ostranění stávajících rozvodu studené vody vč veškerých tvarovek, veškrých prvků (chráničeK, kotvících, úložných podpurných, ucpávek, ...) a případné izolace vč. odpojení a vypouštění. "* *" V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětna montáž podhledu, předstěn (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupu a rýh zdiva (jejich zazdění, vyplnění izolací apod.) a provedení povrchových úprav. "* *" V ceně také případný přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Odstranění stávajících rozvodu vodovodu - studené vody. "					
	VV		" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 1300,0 m " (1300.0)		1 300,000			
	VV		Součet		1 300,000			
148	K	722999103 SPC	Odstranění stávajících rozvodů požární vody vč. veškerých tvarovek a případné izolace, včetně zapravení prostupů a vč. odvozu a likvidace suti	m	150,000	172,56	25 884,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *" Odstranění stávajících rozvodu požární vody vč. veškerých tvarovek, veškrých prvku (chrániček, kotvicích, úložných podpurných, ucpávek, ...) a případné izolace vč. odpojení a vypouštění "* *" V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledu, předstěn (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupu a rýh zdiva (jejich zazdění, vyplnění izolací apod.) a provedení povrchových úprav "* *" V ceně také případný přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "* P *" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "* VV " Odstranění stávajících rozvodu vodovodu - požární vody. " VV " Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 150,0 m " (150,0) VV Součet					
149	K	722999111 SPC	Odstranění veškerých armatur vodovodu vč. příslušenství a vč. odvozu a likvidace suti *Poznámka k položce:* *" Odstranění veškerých armatur vodovodu vč. příslušenství - např. kulové kohouty, vypouštěcí ventily, vyvažovací ventily, odvzdušňovací ventily, vodoměry, revizní dvířka apod. "* *" V ceně také odvoz a likvidace suti "* *" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti* P *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "* VV " Odstranění veškerých armatur a koncových prvků vodovodu " VV " Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 230,0 ks " (230,0) VV Součet					
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					
150	K	723999101 SPC	Odstranění stávajících rozvodů plynovodu vč. veškerých tvarovek, včetně zapravení prostupů a vč. odvozu a likvidace suti *Poznámka k položce:* *" Odstranění stávajících rozvodu plynovodu vč. veškerých tvarovek, veškrých prvku (chrániček, kotvicích, úložných podpurných, ucpávek, ...) vč. odpojení, vypouštění, ineretizace. "* *" V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledu, předstěn (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupu a rýh zdiva (jejich zazdění, vyplnění izolací apod.) a provedení povrchových úprav. "* *" V ceně také případný přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "* P *" Včetné naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "* VV " Odstranění stávajících rozvodu plynovodu. " VV " Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 300,0 m " (300,0)		300.000			
			VV Součet		300.000			
151	K	723999111 SPC	Odstranění veškerých armatur plynovodu vč. příslušenství a vč. odvozu a likvidace suti	kus	80.000	86,28	6 902,40	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *" Odstranění veškerých armatur plynovodu vč. příslušenství - např. kulové kohouty, manometry, vzorkovací kohouty, filtry, zpětné klapky, regulátory, plynoměry, revizní dvířka apod. "* *" V ceně také odvoz a likvidace suti "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "*					
	VV		" Odstranění veškerých armatur a koncových prvků plynovodu "					
	VV		" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 80,0 ks " (80,0)					
	VV		Součet					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					
152	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725110811*					
	VV		" Demontáž stávajících WC - klozetů "					
	VV		" 1. NP " (4,0)					
	VV		" 2. NP " (6,0)					
	VV		" 3. NP " (4,0)					
	VV		" 4. NP " (2,0)					
	VV		" 5. NP " (4,0)					
	VV		" 6. NP " (4,0)					
	VV		" 7. NP " (4,0)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Pro potřeby rozpočtu uvažovány WC s nádržkou. "					
153	K	725122813	Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem					ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725122813*					
	VV		" Demontáž stávajících pisoárů "					
	VV		" 1. NP " (2,0)					
	VV		" 2. NP " (2,0)					
	VV		" 3. NP " (2,0)					
	VV		" 4. NP " (1,0)					
	VV		" 5. NP " (2,0)					
	VV		" 6. NP " (2,0)					
	VV		" 7. NP " (2,0)					
	VV		Součet					
154	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821*					
	VV		" Demontáž stávajících umyvadel "					
	VV		" Demontáž umyvadel - v laboratořích + ostatních místnostech "					
	VV		" 1. NP " (9,0)+(2,0)					
	VV		" 2. NP " (0,0)+(13,0)					
	VV		" 3. NP " (1,0)+(13,0)					
	VV		" 4. NP " (15,0)+(10,0)					
	VV		" 5. NP " (15,0)+(13,0)					
	VV		" 6. NP " (14,0)+(12,0)					
	VV		" 7. NP " (7,0)+(19,0)					
	VV		" Odečet za umyvadal ve skříních uvažována jako laboratorní " -(3,0+1,0)					
	VV		Součet		139,000			
	VV		" POZN: V laboratořích umavydlo předpokládáno dle dostupných podkladu jako klasické, standardní, nikoli laboratorní. "					
155	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	14,000	110,44	1 546,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725240812*					
	VV		" Demontáž vaniček ze sprchových koutu "					
	VV		" 1. NP " (2,0)		2,000			
	VV		" 2. NP " (2,0)		2,000			
	VV		" 3. NP " (2,0)		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 4. NP " (2,0)					
	VV		" 5. NP " (2,0)					
	VV		" 6. NP " (2,0)					
	VV		" 7. NP " (2,0)					
	VV		Součet					
156	K	725310823	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách			12		ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725310823					
	VV		" Demontáž dřezu z linek "					
	VV		" Demontáž dřezu z kuchyňských linek "					
	VV		" 1. NP - m. 1 46 " (1,0)					
	VV		" 4. NP - m. 4 42 " (1,0)					
	VV		" 5. NP - m. 5.42 " (1,0)					
	VV		" 6. NP - m. 6.42 " (1,0)					
	VV		" 7. NP - m. 7 42 " (1,0)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Demontáž dřezu z linek v laboratořích "					
	VV		" 4. NP - m. 4.13 " (1,0)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
157	K	725330820	Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových			15		ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725330820					
	VV		" Demontáž stávajících výlevek "					
	VV		" 1. NP " (1,0)					
	VV		" 2. NP " (1,0)					
	VV		" 3. NP " (1,0)					
	VV		" 4. NP " (1,0)					
	VV		" 5. NP " (1,0)					
	VV		" 6. NP " (1,0)					
	VV		" 7. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Pro potřeby rozpočtu uvažovány výlevky diturvitové. "					
158	K	725706811	Demontáž kameninových dřezů, výlevek a proplachovacích misek v laboratořích jednoduchých			10		ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725706811					
	VV		" Odstranění laboratorních dřezů v nábytku "					
	VV		" 6. NP " (3,0)					
	VV		" 7. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
159	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4			5		ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820801					
	VV		" Demontáž baterií pro zařizovací předměty - nástěnné "					
	VV		" Demontáž baterií pro umyvadla "					
	VV		" 1. NP až 7 NP " (11+13+14+25+28+26+26)-(4)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Demontáž baterií pro výlevky "					
	VV		" 1. NP až 7. NP " (1+1+1+1+1+1+1)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Demontáž baterií pro dřezy "					
	VV		" 1. NP + 4. NP až 7. NP " (1+1+1+1+1)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Demontáž baterií pro laboratorní dřezy v nábytku "					
	VV		" 6. NP + 7. NP " (3+1)		4,000			
	VV		Mezisoučet		4.000			
	VV		Součet		155.000			
160	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1.000	55,22	55.22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820802					
	VV		" Demontáž batrerií pro zařizovací předměty - stojánkové "					
	VV		" Baterie dřezu "					
	VV		" 4. NP - m. 4.13 " (1,0)		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
161	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725840850					
	VV		" Demontáž stávajících baterií ve sprchách "					
	VV		" 1. NP " (2,0)					
	VV		" 2. NP " (2,0)					
	VV		" 3. NP " (2,0)					
	VV		" 4. NP " (2,0)					
	VV		" 5. NP " (2,0)					
	VV		" 6. NP " (2,0)					
	VV		" 7. NP " (2,0)					
	VV		Součet					
162	K	725840860	Demontáž baterií sprchových diferenciálních sprchových ramen nebo sprch táhlových					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725840860					
	VV		" Demontáž sprchových hadic, táhel apod. připojených k bateriím. "					
	VV		" 1. NP " (2,0)					
	VV		" 2. NP " (2,0)					
	VV		" 3. NP " (2,0)					
	VV		" 4. NP " (2,0)					
	VV		" 5. NP " (2,0)					
	VV		" 6. NP " (2,0)					
	VV		" 7. NP " (2,0)					
	VV		Součet					
163	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725850800					
	VV		" Demontáž odpadních ventilů demontovaných zařizovacích předmětů - dřezů, umyvadel, van, ... "					
	VV		" Demontáž odpadních ventilů umyvadel "					
	VV		" 1. NP až 7. NP " (11+13+14+25+28+26+26)-(4)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Demontáž odpadních ventilů dřezů "					
	VV		" 1. NP + 4. NP až 7. NP " (1+1+1+1+1)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Demontáž odpadních ventilů laboratorních dřezů v nábytku "					
	VV		" 6. NP + 7. NP " (3+1)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
164	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725860811					
	VV		" Demontáž uzávěru zápachových demontovaných zařizovacích předmětů - dřezů, umyvadel, van, ... "					
	VV		" Demontáž uzávěru zápachových umyvadel "					
	VV		" 1. NP až 7. NP " (11+13+14+25+28+26+26)-(4)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Demontáž uzávěru zápachových dřezu "					
	VV		" 1. NP + 4. NP až 7. NP " (1+1+1+1+1)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Demontáž uzávěru zápachových laboratorních dřezů v nábytku "					
	VV		" 6. NP + 7. NP " (3+1)		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		148,000			
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				963 566,40	
165	K	731999101 SPC	Odstranění stávajících rozvodů vytápění vč. veškerých tvarovek a případné izolace, včetně zapravení prostupů a vč. odvozu a likvidace suti	m	2 500,000	207,07	517 675,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *" Odstranění stávajících rozvodu vytápění vč. veškerých tvarovek, veškrych prvků (chrániček kotvicích, úložných podpůrných, ucpávek,) a izolace vč. odpojení a vypouštění. "* *" V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpetná montáž podhledu, předstěn (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupu a rýh zdiva (jejich zazdění, vyplnění izolací apod) a provedení povrchových úprav "* *" V ceně také případný přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "* *" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpad posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
P								
VV			" Odstranění stávajících rozvodu vytápění. "					
VV			" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 2500,0 m " (2500.0)					
VV			Součet					
166	K	731999111 SPC	Odstranění stávajících otopných těles vč. odvozu a likvidace suti					ní
			Poznámka k položce: *" Ostranění stávajících otopných těles vč. příslušenství (např. elektrických, podlahových, trubkových, deskových, žebrových, lavicových. .), vč. odpojení a vypouštění. "* *" V ceně také případné zaslepení potrubí, zapravení otvoru po kotvicích prvcích v konstrukcích a povrchové úpravy "* *" V ceně také odvoz a likvidace suti, případný přesun hmot. "*					
P			*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpad posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "*					
VV			" Odstranění stávajících otopných těles veškerý druhů "					
VV			" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 280,0 ks " (280,0)					
VV			Součet					
167	K	731999121 SPC	Odstranění veškerých armatur vytápění vč. příslušenství a vč. odvozu a likvidace suti					ní
			Poznámka k položce: *" Odstranění veškerých armatur vytápění vč. příslušenství - např. kulové kohouty, vypouštěcí ventily, vyvažovací ventily, odvzdušňovací ventily, vodoměry, regulační ventily, čidla, teploměry, manometry, kompenzátory, zpětné klapky, filtry, termostaty, revizní dvířka apod. "* *" V ceně také odvoz a likvidace suti "*					
P			*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpad posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
VV			" Odstranění stávajících armatur vytápění "					
VV			" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 400,0 ks " (400,0)		400,000			
VV			Součet		400,000			
168	K	731999131 SPC	Odstranění veškerého vybavení kotelny / strojovny vč. příslušenství a vč. odvozu a likvidace suti	kus	70,000	3 451,18	241 582,60	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *" Odstranění veškerého vybavení kotelny, strojovny vč. příslušenství - např. čerpadla, rozdělovače / sběrače, expanzní nádoby, odlučovače, zásobníkové ohřívače, výměníky tepla, kotle apod. vč. odborného odpojení "*					
			" V ceně také případné zaslepení potrubí, zapravení otvoru po kotvicích prvcích v konstrukcích a povrchové úpravy " *" V ceně také odvoz a likvidace suti, případný přesun hmot. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti*					
			Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpa *posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).*					
			Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Odstranění stávajícího vybavení kotelny / strojovny "					
	VV		" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 70,0 ks " (70,0)					
	VV		Součet					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				00	
169	K	741999101 SPC	Demontáž silnoproudých rozvodů včetně případného zapravení prostupů a drážek a vč. odvozu a likvidace				00	vlastní
			Poznámka k položce: *" Odstranění kabeláže včetně úložného materiálu (lišt, ochranný trubek, žlabů apod.) "*					
			" V ceně případná demontáž a zpětná montáž podhledu (přístupu k odstraňovanému vedení), případné zapravení prostupu a rýh zdiva (jej *zazdění, vyplnění izolací apod.) a provedení povrchových úprav a podlah. "* *" V ceně také případný přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti*					
			Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpa *posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu)*					
			Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Odstranění stávající kabeláže elektoinstalace - silnoproudu. "					
	VV		" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 45000,0 m " (45000,0)					
	VV		Součet					
170	K	741999111 SPC	Demontáž svítidel vč. veškerého jejich příslušenství - krytů závěsů, mříží, zářivek, žárovek apod. vč. odvoz likvidace suti				00	vlastní
			Poznámka k položce: *" Odstranění svítidel vč. jejich veškerých prvků a příslušenství - krytu závěsu, mříží, zářivek, žárovek, ... "*					
			" V ceně také případné zapravení otvoru po kotvicích prvcích v konstrukcích a povrchové úpravy. " *" V ceně také odvoz a likvidace suti, případný přesun hmot. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti*					
			Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpa *posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).*					
			Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Odstranění stávajících svítidel "					
	VV		" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 1200,0 ks " (1200,0)		1 200,000			
	VV		Součet		1 200,000			
171	K	741999121 SPC	Demontáž koncových prvků vč. veškerého příslušenství - rámů, krabice, krytů apod. vč. odvozu a likvidace suti	kus	3 250,000	69,02	224 315,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *" Odstranění koncových prvků (zásuvek, vypínáču, tlačítek apod.), rozvaděču a dalších veškerých nutných prvků elektroinstalace. "* *" V ceně také případné zapravení otvoru po kotvících prvcích v konstrukcích a povrchové úpravy. "* *" V ceně také odvoz a likvidace suti, případný přesun hmot. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu od* *posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	W		" Odstranění stávajících koncových prvku silnoproudu "					
	W		" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 3250,0 ks " (3250,0)					
	W		Součet					
172	K	741999151 SPC	Demontáž vedení a prvků hromosvodu a uzemnění vč. příslušenství - podpěr, úhelníků, štítků, svorek apo vč. odvozu a likvidace suti				,00	vlastní
			Poznámka k položce: *" Odstranění prvku hromosvodu a uzemnění - případné odpojení, vybourání zemnících pásku, střešního vedení a vedení po fasádě vč.* *příslušenství - podpěr, úhelníků, štítků, svorek, apod. "* *" V ceně případné zapravení otvoru po kotvících prvcích v konstrukcích a povrchové úpravy "* *" V ceně také případný přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu od* *posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	W		" Odstranění stávajícího vedení hromosvodu a uzemnění. "					
	W		" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 1400,0 m " (1400,0)					
	W		Součet					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				,00	
173	K	742999101 SPC	Demontáž kabeláže slaboproudých rozvodů včetně případného zapravení prostupů a drážek a vč. odvozu likvidace suti				,00	vlastní
			Poznámka k položce: *" Odstranění kabeláže včetně uložného materiálu (lišt, ochranný trubek, žlabů apod.). "* *" V ceně případná demontáž a zpětná montáž podhledu (přístupu k odstraňovanému vedení), případné zapravení prostupu a rýh zdiva (* *zazdění, vyplnění izolací apod.) a provedení povrchových úprav a podlah. "* *" V ceně také případný přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu od* *posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	W		" Odstranění stávající kabeláže elektoinstalace - slaboproudu. "					
	W		" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 19500,0 m " (19500,0)		19 500,000			
	W		Součet		19 500,000			
174	K	742999111 SPC	Demontáž koncových prvků slaboproudých rozvodů vč. odvozu a likvidace suti	kus	850,000	69,02	58 667,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *" Odstranění koncových prvků (zásuvek, hlásičů, čidel, detektoru, sirén, telefonu, tabel, apod), rozvaděču, a dalších veškerých nutných prvků elektroinstalace slaboproudu. "* *" V ceně také případné zapravení otvoru po kotvicích prvcích v konstrukcích a povrchové úpravy. "* *" V ceně také odvoz a likvidace suti, případny přesun hmot. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpad posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Odstranění koncových prvků slaboproudu "					
	VV		" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 850,0 ks " (850,0)					
	VV		Součet					
	D	751	Vzduchotechnika					
175	K	751999101 SPC	Odstranění stávajících rozvodů VZT čtyřhranných vč. veškerých tvarovek a izolace, včetně zapravení prostu a vč. odvozu a likvidace suti					
			Poznámka k položce: *" Ostranění stávajících rozvodu vzduchotechniky vč. veškerých tvarovek, veškrých prvku (chrániček, oplechování, kotvicích, úložných podpürných, ucpávek, ...) a izolace vč. odpojení. "* *" V ceně případné zapravení otvoru po kotvicích prvcích v konstrukcích, zapravení prostupů a rýh zdiva (jejich zazdění, vyplnění izolací apo a provedení povrchových úprav. "* *" V ceně také případný přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpad posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Odstranění stávajícího potrubí VZT - čtyřhranného "					
	VV		" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 1500,0 m " (1500.0)					
	VV		Součet					
176	K	751999102 SPC	Odstranění stávajících rozvodů VZT kruhových vč. veškerých tvarovek a izolace, včetně zapravení prostupů vč. odvozu a likvidace suti					
			Poznámka k položce: *" Ostranění stávajících rozvodu vzduchotechniky vč. veškerých tvarovek, veškrých prvku (chrániček, oplechování, kotvicích, úložných podpürných, ucpávek, ...) a izolace vč. odpojení. "* *" V ceně případné zapravení otvoru po kotvicích prvcích v konstrukcích, zapravení prostupů a rýh zdiva (jejich zazdění, vyplnění izolací apo a provedení povrchových úprav. "* *" V ceně také případný přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "*					
	P		*" Včetné naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpad posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Odstranění stávajícího potrubí VZT - kruhového "					
	VV		" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 450.0 m " (450.0)		450.000			
	VV		Součet		450.000			
177	K	751999111 SPC	Odstranění veškerých prvků vzduchotechniky vč. příslušenství a vč. odvozu a likvidace suti	kus	450.000	138,05	62 122.50	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *" Odstranění veškerých prvku vzduchotechniky vč. příslušenství - např. talířové ventily, difúzory, potrubní a stěnové mřížky, výústky, protidešťové žaluzie klapky (požární, regulační, uzavírací, ...), regulátory průtoku, tlumiče hluku ohřívače vč. filtrů, revizní dvířka apod. "* *" V ceně také případné zapravení otvoru po kotvicích prvcích v konstrukcích a povrchové úpravy. "* *" V ceně také odvoz a likvidace suti, případný přesun hmot. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpa* *posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Odstranění veškerých prvků vzduchotechniky "					
	VV		" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 450,0 ks " (450,0)					
	VV		Součet					
178	K	751999121 SPC	Odstranění zařízení nuceného větrání a odtahu VZT vč. příslušenství a vč. odvozu a likvidace suti					astní
			Poznámka k položce: *" Odstranění veškerých zařízení nuceného odtahu a větrání vzduchotechniky - ventilátoru vč klapek - vč. podpurné / úložné konstrukce. odpojení, vypouštění, vč. příslušenství - čidla, tlačítka, propojovací kabeláž apod "* *" V ceně také případné zapravení otvoru po kotvicích prvcích v konstrukcích a povrchové úpravy. "* *" V ceně také odvoz a likvidace suti, případný přesun hmot. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpa* *posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "*					
	VV		" Odstranění zařízení nuceného větrání a odtahu vzduchotechniky "					
	VV		" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 30,0 ks " (30,0)					
	VV		Součet					
179	K	751999122 SPC	Odstranění dveřních clon vč. příslušenství a vč. odvozu a likvidace suti					astní
			Poznámka k položce: *" Odstranění vzduchových dveřních clon - vč podpurné / úložné konstrukce, odpojení, vypouštění, vč. příslušenství - čidla, tlačítka, propojovací kabeláž apod. "* *" V ceně také případné zapravení otvoru po kotvicích prvcích v konstrukcích a povrchové úpravy. "* *" V ceně také odvoz a likvidace suti, případný přesun hmot. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpa* *posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Odstranění dveřních vzduchových clon "					
	VV		" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 10,0 ks " (10,0)		10,000			
	VV		Součet		10,000			
180	K	751999131 SPC	Odstranění jednotek VZT vč. příslušenství a vč. odvozu a likvidace suti	kus	15,000	2 070,71	31 060,65	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *" Odstranění veškerých jednotek vzduchotechniky vč. podpurné / úložné konstrukce, odpojení, vypouštění, vč. příslušenství - odkapové vany, zvlhčovače čerpadla, kondenzační jednotky, ochranné stříšky, čidel, tlačítek, propojovací kabeláže apod. "* *" V ceně také případné zapravení otvoru po kotvicích prvcích v konstrukcích a povrchové úpravy. "* *" V ceně také odvoz a likvidace suti, případný přesun hmot. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Odstranění jednotek vzduchotechniky "					
	VV		" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 15,0 ks " (15,0)					
	VV		Součet					
181	K	751999501 SPC	Odstranění stávajících rozvodů chlazení vč. veškerých tvarovek a izolace, včetně zapravení prostupů a vč. odvozu a likvidace suti *Poznámka k položce:* *" Ostranění stávajících rozvodu chlazení vč. veškerých tvarovek, veškrých prvku (chrániček, oplechování, kotvicích, úložných podpurných, ucpávek, ...) a izolace vč. odpojení a vypouštění. "* *" V ceně případné případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení otvoru po kotvicích prvcích v konstrukcích, zapravení prostupů a rýh zdiva (jejich zazdění, vyplnění izolací apod.) a provedení povrchových úprav "*					vlastní
	P		*" V ceně také případný přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "* *" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu)* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Odstranění stávajících rozvodu chlazení "					
	VV		" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 1500,0 m " (1500.0)					
	VV		Součet					
182	K	751999511 SPC	Odstranění veškerých armatur a prvků chlazení vč. příslušenství a vč. odvozu a likvidace suti *Poznámka k položce:* *" Odstranění veškerých armatur a prvku chlazení vč. příslušenství - např. kulové kohouty, vypouštěcí ventily, vyvažovací ventily, odvzdušňovací ventily, regulační a směšovací ventily, čidla, teploměry, manometry, kompenzátory, zpětné klapky, filtry, čerpadla, revizní dvířka apod. "* *" V ceně také případné zapravení otvoru po kotvicích prvcích v konstrukcích a povrchové úpravy. "* *" V ceně také odvoz a likvidace suti, případný přesun hmot. "*					vlastní
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Odstranění veškerých prvků chlazení "					
	VV		" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 400,0 ks " (400.0)		400,000			
	VV		Součet		400,000			
183	K	751999521 SPC	Odstranění veškerých jednotek chlazení vč. příslušenství a vč. odvozu a likvidace suti	kus	80,000	2 070,71	165 656,80	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *" Odstranění veškerých jednotek chlazení - vnitřních i venkovních jendotek vč. podpůrné / úložné konstrukce, odpojení a vypouštění - vč. příslušenství - ovladače, dekorační panely, časovače, boxy apod "* *" V ceně také případné zapravení otvoru po kotvicích prvcích v konstrukcích a povrchové úpravy. "* *" V ceně také odvoz a likvidace suti, případný přesun hmot. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpad* *posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Odstranění veškerých jednotek chlazení "					
	VV		" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 80,0 ks " (80,0)					
	VV		Součet					
	D	755	Dopravní zařízení					
184	K	755111801 SPC	Demontáž stávající kabiny výtahu vč. příslušenství - větší výtah					ní
			Poznámka k položce: *" Demontáž stroje včetně hlavních dveří, dveří do jednotlivých stanic, elektroinstalace, osvětlení, související technologie a dalšího příslušens* *souvisejícího s provozem výtahu. "* *" V ceně i případné pomocné lešení, materiál pro demontáž atp. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpad* *posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "*					
	VV		" Demontáž stávajícího výtahu - z m. X.68 " (1,0)					
	VV		Součet					
185	K	755111802 SPC	Demontáž stávající kabiny výtahu vč. příslušenství - menší výtah					ní
			Poznámka k položce: *" Demontáž stroje včetně hlavních dveří, dveří do jednotlivých stanic, elektroinstalace, osvětlení, související technologie a dalšího příslušens* *souvisejícího s provozem výtahu. "* *" V ceně i případné pomocné lešení, materiál pro demontáž atp. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpad* *posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Demontáž stávajícího výtahu - z m. X.67 " (1,0)					
	VV		Součet					
	D	762	Konstrukce tesařské					
186	K	762341821 RTO	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 90° se všemi nadstřešními konstrukcemi z fošen hrubých, hoblovaných					ní
	VV		" Odstranění bednění obloukové střechy pod HI z NAIP - předpokládáno s bedněním pod plechovou krytinou. "					
	VV		" Střecha nad 8 NP - oblouková střecha " (258.685)					
	VV		Součet					
187	K	762341832	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových apod.)	m2	912.801	69,02	63 001,53	CS URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341832					
	VV		" Odstranění štěpkocementových desek VELOX "					
	VV		" Skladba střechy " 719.7		719,700			
	VV		" Skladba pudní " 188.97		188,970			
	VV		" Skladba pudní - v místě VZT " (2.27*1,82)		4,131			
	VV		Součet		912,801			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
188	K	762511847	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 15 mm					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762511847					
	VV		" Odstranění podkladní konstrukce pod oplechování atiky z OSB desek tl. 18 mm "					
	VV		" Atika " 127,36*0.49					
	VV		Součet					
	D	763	Konstrukce suché výstavby					
189	K	763431802	Demontáž podhledu minerálního zavěšeného na roštu polozapuštěném					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763431802					
	VV		" Odstranění podhledů "					
	VV		" 1. NP " (34,27+8,87)					
	VV		" 3. NP " (18,05+29,79)					
	VV		Součet					
	D	764	Konstrukce klempířské					
190	K	764001801	Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001801					
	VV		" Demontáž podkladních plechu - pod atiku, okapy, parapety, ... "					
	VV		" Demontáž podkladních plechu oplechování atiky - střecha nad 7. NP " (128,0)					
	VV		" Demontáž podkladních plechu oplechování nadezdívek - u vstupů na střechu v 8. NP " (7,05+2,2+1,9)*2					
	VV		Součet					
191	K	764001811	Demontáž klempířských konstrukcí dilatační lišty do suti					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001811					
	VV		" Demontáž veškerých dilatačních lišt - předpokládané maximální množství - 300 m " (300,0)					
	VV		Součet					
192	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002801					
	VV		" Demontáž závětrné lišty "					
	VV		" Odstranění lišty - oplechování kolem střížky nad vstupem " (4,0*2+5,55)*2					
	VV		Součet					
193	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002821					
	VV		" Odstranění střechních výlezů " (1,0)					
	VV		Součet					
194	K	764002825	Demontáž klempířských konstrukcí ventilační turbíny do suti					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002825					
	VV		" Demontáž ventilačních turbín "					
	VV		" Demontáž turbín - předpokládané maximální množství - 2 ks " (2,0)					
	VV		Součet					
195	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002841					
	VV		" Demontáž oplechování horních ploch zdí, atik, nadezdívek, ... "					
	VV		" Demontáž oplechování atiky - střecha nad 7. NP " (128,0)					
	VV		" Demontáž oplechování nadezdívek - u vstupů na střechu v 8. NP " (7,05+2,2+1,9)*2					
	VV		Součet					
196	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002851					
	VV		" Demontáž oplechování parapetů "					
	VV		" Demontáž oplechování parapetů mezi okny v místech pilířů, u prosklené fasády, ... - předpokládané maximální množství 650 m " (650,0)		650,000			
	VV		Součet		650,000			
197	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	1 178,180	34,51	40 658,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002871					
	VV		" Demontáž lemování zdí "					
	VV		" Lemování soklové části podlaží 8. NP " (20,75+7,7)*2		56,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet					
	VV		" 1.NP - 2x kvůli ukončení u terénu " 123,2*2					
	VV		" 2.NP " 123.2					
	VV		" 3.NP " 123.2					
	VV		" 4.NP " 123.2					
	VV		" 5.NP " 123.2					
	VV		" 6.NP - 2x kvůli předsazení patra" 127.36*2					
	VV		" 7.NP " 127.36					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
198	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002881					
	VV		" Demontáž lemování střešních a dalších prostupů - předpokládané maximální množství 80 m2 " (80,0)					
	VV		Součet					
199	K	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764003801					
	VV		" Demontáž lemování trub, konzol, držáku a dalších kusových prvku "					
	VV		" Demontáž lemování trub, ... - předpokládané maximální množství - 100 ks " (100,0)					
	VV		Součet					
200	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004801					
	VV		" Odstranění žlabu podokapního "					
	VV		" Demontáž okapu pro odvod vody ze zakrytí vstupu " (3,5)					
	VV		Součet					
201	K	764004841	Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004841					
	VV		" Odstranění háku pro umístění žlabu - uvažována vzdálenost 0,9 m "					
	VV		" Demontáž žlabových háků pro odvod vody ze zakrytí vstupu " (5,0)					
	VV		Součet					
202	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004861					
	VV		" Demontáž svodu pro odvod vody ze zakrytí vstupu " (4,0)+(2,0)					
	VV		Součet					
203	K	764004871	Demontáž klempířských konstrukcí objímek svodu včetně upevnovacích prostředků (trnů, hmoždinek apod.) do suti					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004871					
	VV		" Demontáž objímek ze svodu - uvažováno 1 objímka na cca 0,8 m " (8,0)					
	VV		Součet					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
204	K	766231814	Demontáž sklápěcích schodů na půdu dřevěných nebo kovových					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766231814					
	VV		" Odstranění sklápěcích schodu do půdního prostoru v 8 NP " (1,0)					
	VV		Součet					
205	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766491851					
	VV		" Demontáž prahu v místech bez dveřních křídel "					
	VV		" Demontáž prahu - předpokládané maximální množství - 20 ks " (20,0)					
	VV		Součet		20,000			
206	K	766491853	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových	kus	10,000	17,26	172,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766491853					
	VV		" Demontáž prahu v místech bez dveřních křídel "					
	VV		" Demontáž prahu - předpokládané maximální množství - 10 ks " (10,0)		10,000			
	VV		Součet		10,000			
207	K	766674812	Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 45°	kus	2,000	1 725,59	3 451,18	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766674812					
	VV		" Demontáž střešních oken "					
	VV		" Demontáž oken v krytině kupolovitého zastřešení 8. NP " (2,0)					
	VV		Součet					
208	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 18 do 2100 mm					CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766812840					
	VV		" Demontáž stávajících kuchyňských linek "					
	VV		" Kuchyňské linky délky ± 2 030 mm. "					
	VV		" 1. NP - m. 1.46 " (1,0)					
	VV		" 4. NP - m. 4.42 " (1,0)					
	VV		" 5. NP - m. 5.42 " (1,0)					
	VV		" 6. NP - m. 6.42 " (1,0)					
	VV		" 7. NP - m. 7.42 " (1,0)					
	VV		Součet					
209	K	766812850 SPC	Demontáž linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 2100 do 2400 m					vlastní
	VV		" Demontáž stávajících linek - kuchyňských, laboratorních. ... "					
	VV		" Linka délky ± 2 400 mm. "					
	VV		" 4. NP - m. 4.13 " (1,0)					
	VV		Součet					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
210	K	767112812	Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných					CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767112812					
	VV		" Demontáž stávajících prosklených příček "					
	VV		" Vybourání stávajících prosklených příček jednoduchých tl. 50 mm "					
	VV		" 3. NP " (3,755)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Vybourání stávajících prosklených příček dvojitých tl. 50 mm "					
	VV		" 2. NP " (32,409)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Vybourání stávajících prosklených příček dvojitých tl. 100 mm "					
	VV		" 2. NP " (251,563)					
	VV		" 3. NP " (178,133)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
211	K	767122811	Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě šroubovaných					CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767122811					
	VV		" Demontáž větracích mříží podél fasádky pod obloukovou střechou. Uvažována výška 1,0 m "					
	VV		" 8. NP " ((20,35)*2)*1,0					
	VV		Součet					
212	K	767141800	Demontáž konstrukcí pro beztmelé zasklení se zasklením					CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767141800					
	VV		" Demontáž prosklenéhо zábradlí "					
	VV		" 3. NP - m. 3.54 " (2,3+19,2)*1,2					
	VV		" 3. NP - m. 3.56 " (4*1,5)*1,2					
	VV		Součet					
213	K	767161814	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebiratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg					CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767161814					
	VV		" Demontáž venkovního zábradlí - schodiště do 1.53 a u ČS. "					
	VV		" Odstranění zábradlí " (4,4)+(8,5)		12,900			
	VV		Součet		12,900			
214	K	767161824	Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebiratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg	m	27,100	234,68	6 359,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767161824					
	VV		" Demontáž schodišťového zábradlí "					
	VV		" Demontáž schodišťového zábradlí mramorového schodiště - trubkového " (14,0)		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Demontáž zábradlí v 8. NP "					
	VV		" Demontáž zábradlí " (2,7)+(2,7)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Demontáž zábradlí venkovních schodišť "					
	VV		" Demontáž zábradlí schodiště u čerpací stanice " (1,6+2,0)					
	VV		" Demontáž zábradlí schodiště u vstupu do kanálu " (1,5)					
	VV		" Demontáž zábradlí schodiště ke vstupu do m. 1.53 " (1,3*2)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
215	K	767162811	Demontáž zábradlí balkonového nebo lodžiového z hliníkových profilů včetně výplně rovného délky do 3.0 m					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767162811					
	VV		" Odstranění stávajícího balkónového zábradlí "					
	VV		" 3. NP - m. 3.45 " (1,0)					
	VV		Součet					
216	K	767311830	Demontáž světlíků se skleněnou výplní bodových					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767311830					
	VV		" Demontáž stávajících světlíků bodových na střeše "					
	VV		" Střecha nad 8. NP - bodové světlíky - kupolové - předpokládán rozměr 1 ks - 1,0×1,0 m " (1,0*1,0)*5					
	VV		" Střecha v 8. NP na schodišti - bodové světlíky - ploché - předpokládán rozměr 1 ks - 1,5×1,0 m " (1,5*1,0)*2					
	VV		Součet					
217	K	767392801	Demontáž krytin střech z plechů nýtovaných do suti					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767392801					
	VV		" Demontáž krytiny z plechu obloukové střechy. "					
	VV		" Střecha nad 8. NP - obloukova střecha " (258,685)					
	VV		Součet					
218	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767392802					
	VV		" Skladba pudní " 188.97					
	VV		" Skladba pudní - druhá vrstva " 188,97					
	VV		Součet					
219	K	767415832 RTO	Demontáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky budovy přes 24 do 36 m, uchyceným šroubováním					štní
	VV		" Demontáž oplechování fasády - obkladu z trapézového plechu "					
	VV		" Demontáž obkladu balkonu " (12,402)+(6,245)*0,15					
	VV		" Demontáž plechu fasády " (224,611+117,822+115,014+200,808+200,808+209,448+209,448+152,6)					
	VV		" Demontáž podhledové plochy obkladu " (23,1*1,55)*2					
	VV		" Demontáž podhledové plochy nadpraží oken " (287,338)					
	VV		Součet					
220	K	767492801	Demontáž nosného roštu fasád a stěn jednosměrného vodorovného					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767492801					
	VV		" Demontáž roštu pod vnějším obkladem "					
	VV		" Demontáž obkladu balkonu " (12,402)+(6,245)*0,15					
	VV		" Demontáž plechu fasády " (224,611+117,822+115,014+200,808+200,808+209,448+209,448+152,6)					
	VV		Součet					
221	K	767531811	Demontáž vstupních čisticích zón rohoží kovových nebo plastových					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531811					
	VV		" Demontáž čistící rohože, čistící zóny "					
	VV		" 2. NP - m. 2.53 " (8,18)					
	VV		Součet		8,180			
222	K	767531821	Demontáž vstupních čisticích zón rámu zapuštěných nebo náběhových	m	12.300	41,41	509,34	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531821					
	VV		" Případné odstranění rámu pro čistící rohož, čistící zónu "					
	VV		" 2. NP " (12.3)		12,300			
	VV		Součet		12,300			
223	K	767581802	Demontáž podhledů lamel	m2	1 697,940	113,89	193 378,39	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767581802					
	VV		" Demontáž plechového podhledu "					
	VV		" 1. NP " (12,49+11,84+60,14+56,6+15,76+22,46)					
	VV		" 2. NP " (99,46+35,29+12,62+11,84+49,37+119,73+8,18+4,26)					
	VV		" 3. NP " (51,27+29,81+33,66+14,13+87,58+12,48+11,84+45,3+43,61+51,54+27,96)					
	VV		" 4. NP " (3,86+12,37+11,98+140,84)					
	VV		" 5. NP " (3,86+12,48+11,84+141,07)					
	VV		" 6. NP " (3,86+12,48+11,84+133,71)					
	VV		" 7. NP " (3,86+12,48+11,84+133,71)					
	VV		" 8. NP " (12,2+39,61+53,5+1,33)					
	VV		Součet					
224	K	767582800	Demontáž podhledů roštů					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767582800					
	VV		" Demontáž roštu plechového podhledu "					
	VV		" 1. NP " (12,49+11,84+60,14+56,6+15,76+22,46)					
	VV		" 2. NP " (99,46+35,29+12,62+11,84+49,37+119,73+8,18+4,26)					
	VV		" 3. NP " (51,27+29,81+33,66+14,13+87,58+12,48+11,84+45,3+43,61+51,54+27,96)					
	VV		" 4. NP " (3,86+12,37+11,98+140,84)					
	VV		" 5. NP " (3,86+12,48+11,84+141,07)					
	VV		" 6. NP " (3,86+12,48+11,84+133,71)					
	VV		" 7. NP " (3,86+12,48+11,84+133,71)					
	VV		" 8. NP " (12,2+39,61+53,5+1,33)					
	VV		Součet					
225	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767661811					
	VV		" Demontáž otevíravých či pevných mříží - např. k prostoru pod schodiště, mezi místnostmi apod. "					
	VV		" Demontáž mříží - předpokládaná maximální plocha - 75 m2 " (75,0)					
	VV		Součet					
226	K	767810811	Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných nebo kruhových					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767810811					
	VV		" Demontáž větracích mřížek v konstrukcích nenáležících jako koncový prvek jednotlivých profesí "					
	VV		" Demontáž větracích mřížek - předpokládané maximální množství - 150 ks " (150,0)					
	VV		Součet					
227	K	767833801	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767833801					
	VV		" Demontáž vnitřních kovových žebříku "					
	VV		" Demontáž vnitřních žebříků na stěně - předpokládané maximální množství - 15 ks " (15,0)					
	VV		Součet					
228	K	767833802	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767833802					
	VV		" Demontáž vnitřních kovových žebříku "					
	VV		" Demontáž vnitřních žebříků na stěně - předpokládané maximální množství - 8 ks " (8,0)					
	VV		Součet					
229	K	767893816	Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z plechu	m	280,000	331,31	92 766,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767893816					
	VV		" Demontáž předsazených stříšek nad vstupy, podél fasády, ... "					
	VV		" Demontáž předsazené stříšky po délce fasády - jihozápadní pohled " (40,0)*7		280,000			
	VV		Součet		280,000			
230	K	767893838	SPC Odstranění stávajícího zastřešení nad rampou vč. veškerých nutných pomocných prací a materiálu a odvozu a likvidace suti	m2	9,568	1 035,35	9 906,23	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznamka k položce: *" V cene veškeré nutné práce a materiál související s odstraněním stávajícího zastřešení. Jedná se např. o:* *- ochranu stávajících nebouraných konstrukcí;* *- podpůrné konstrukce při bourání střechy jako ochranu proti zřícení vč. jejich odstranění;* *- odstranění kompletního zastřešení (skladby, trámku vč. řezání, případné nosné konstrukce, oplechování, ...);* *- odstranění klempířských prvku samostatne nespecifikovaných;* *- přesun hmot* *- odvoz a likvidace suti* *- další veškeré nutné práce a materiál související s odstranění stávajícího zastřešení u rampy "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "* *" POZN: Předpokládaná tl. zastřešení ± 0,4 m "*					
	VV		" Odstranění stávajícího zastřešení nad rampou vč. pomocných konstrukcí - podepření, lešení apod. a odvozu a likvidace suti. "					
	VV		" Odstranění zastřešení " (2.08*4.6)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Výměra vztažena na půdorysnou plochu zastřešení. "					
231	K	767893839 SPC	Odstranění stávajícího zastřešení vstupu vč. veškerých nutných pomocných prací a materiálu a odvozu a likvidace suti					tní
			Poznámka k položce: *" V cene veškeré nutné práce a materiál související s odstraněním stávajícího zastřešení. Jedná se např. o:* *- ochranu stávajících sloupů;* *- podpůrné konstrukce při bourání střechy jako ochranu proti zřícení vč. jejich odstranění;* *- odstranění kompletního zastřešení (skladby, plechového podhledu, bočního oplechování, ..) vč. nosných táhel;* *- odstranění klempířských prvku samostatné nespecifikovaných;* *- demontáž cedule s názvem instituce;* *- přesun hmot.* *- odvoz a likvidace suti;* *- další veškeré nutné práce a materiál související s odstranění stávajícího zastřešení u hlavního vstupu. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "* *" POZN: Předpokládaná tl. zastřešení ± 0,6 m. "*					
	VV		" Odstranění stávajícího zastřešení vstupu vč. pomocných konstrukcí - podepření, lešení apod. a odvozu a likvidace suti. "					
	VV		" Odstranění zastřešení " (5.55*4.0)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Výměra vztažena na půdorysnou plochu zastřešení. "					
232	K	767896810	Demontáž lišt a okopových plechů lišt					ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767896810*					
	VV		" Demontáž veškerých kovových lišt u vybouraných podlah "					
	VV		" Odhadované maximální množství - 1850 m " (1850.0)					
	VV		Součet					
233	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	12 000.000	4,14	49 680,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767996701*					
	P		*Poznámka k položce:* *" V cene odstranění veškerých kovových konstrukcí nespecifikovaných - konzol držáků, žebříku, ocelové konstrukce mramorového schodiště, podpůrných a pomocných konstrukcí schodišť a ostatních konstrukcí a prvku (např. ve strojovnách), ochranných konstrukcí v nikách (např. otopných těles na chodbách, ...) apod. "*					
	VV		" Odstranění veškerých ocelových konstrukcí nespecifikovaných - předpokládané maximální množství - 12,0 t " (12000,0)		12 000,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
234	K	767996702	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767996702					
	P		Poznámka k položce: " V ceně odstranění veškerých kovových konstrukcí nespecifikovaných - konzol, držáků, žebříku, ocelové konstrukce mramorového schodiš podpůrných a pomocných konstrukcí schodišť a ostatních konstrukcí a prvků (např. ve strojovnách), ochranných konstrukcí v nikách (např. otopných těles na chodbách, ...) apod. "				
	VV		" Odstranění veškerých ocelových konstrukcí nespecifikovaných - předpokládané maximální množství - 5,25 t " (5250,0)					
	VV		Součet					
235	K	767996703	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767996703					
	P		Poznámka k položce: " V ceně odstranění veškerých kovových konstrukcí nespecifikovaných - konzol, držáků, žebříku, ocelové konstrukce mramorového schodiš podpůrných a pomocných konstrukcí schodišť a ostatních konstrukcí a prvků (např. ve strojovnách), ochranných konstrukcí v nikách (např. otopných těles na chodbách, ...) apod. "				
	VV		" Odstranění veškerých ocelových konstrukcí nespecifikovaných - předpokládané maximální množství - 3,5 t " (3500,0)					
	VV		Součet					
236	K	767996704	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767996704					
	VV		" Odstranění ocelových nosníků obloukové střechy - předpokládané maximální množství 15,0 t " (15000,0)					
	VV		Součet					
	D	771	Podlahy z dlaždic					
237	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771473810					
	VV		" Demontáž stávajících soklíků keramických. "					
	VV		" U podlah s následnou vrstvou z keramické dlažby "					
	VV		" 1. NP " (33,7+34,3+30,2+49,6+29,0+18,8+8,6+6,3+7,9+31,5+30,5)					
	VV		" 2. NP " (12,7+13,1+9,7+9,9+10,9+28,8+30,5)					
	VV		" 3. NP " (8,8+10,3+31,4+30,5+4,4)					
	VV		" 4. NP " (31,5+22,6+24,8+18,3+20,0+25,0+21,6+20,1+18,0+18,0+18,3+18,3+18,3+18,3+18,3+18,3+18,3+31,9+15,7+8,6+6,3+7,9+28,8 ,9)					
	VV		" 5. NP " (24,4+32,7+31,9+20,1+22,3+20,9+18,2+17,2+17,0+18,3+17,0+31,9+26,6+8,6+6,3+7,9+31,4+30,5)					
	VV		" 6. NP " (64,6+38,0+16,7+23,0+29,0+24,6+23,7+36,2+16,9+16,9+17,0+17,0+17,0+15,7+9,7+8,6+6,3+7,9+31,4+30,5)					
	VV		" 7. NP " (36,7+27,7+36,5+24,6+36,2+26,2+12,7+14,7+8,6+6,3+7,9+31,4+30,5)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" U podlah s následnou vrstvou z teracové dlažby "					
	VV		" 1. NP " (23,2+20,3+26,2+14,5+31,4+6,8+9,1+9,6)					
	VV		" 2. NP " (32,0)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" U podlah s následnou vrstvou z betonové mazaniny "					
	VV		" 1. NP " (4,7+6,1+5,6+3,6+5,2+3,1+5,7+4,8)					
	VV		" 8. NP " (19,5+25,9+36,5+4,7+7,9)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" U podlah s následnou vrstvou z povlahových podlah - předpoklad v 10 % délky pod pryžovou lištou "					
	VV		" 1. NP - 8. NP " (711,6+634,8+1580,6+35,6)*0,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
238	K	771551810	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty	m2	177,230	96,63	17 125,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771551810					
	VV		" Odstranění následné vrstvy z teracové dlažby. Předpokládáno jako kladené do malty "					
	VV		" 1. NP " (14,89+22,81+34,27+8,87+50,83+2,76+4,78+5,52)		144,730			
	VV		" 2. NP " (32,5)		32,500			
	VV		Součet		177,230			
239	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	2 010,240	96,63	194 249,49	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771571810					
	P		Poznámka k položce: " V ceně také odstranění maltového lože "					
	VV		" Odstranění nášlapné vrstvy z keramické dlažby. Předpokládáno jako kladené do malty "					
	VV		" 1. NP " (49,1+45,9+46,68+95,61+36,73+19,62+4,57+2,23+3,87+12,49+11,84)					
	VV		" 2. NP " (9,75+5,71+2,78+4,95+6,9+12,62+11,84)					
	VV		" 3. NP " (4,72+6,24+12,48+11,84+1,11)					
	VV		" 4. NP " (46,46+21,35+28,4+15,36+20,27+28,06+22,73+18,11+14,38+14,38+15,11+15,36+15,11+15,36+14,99+15,24+48,2 ,57+2,23+3,86+12,37+11,98)					
	VV		" 5. NP " (26,61+50,41+48,99+18,11+23,43+24,74+14,87+15,66+15,43+14,99+15,3+48,19+27,15+4,57+2,23+3,86+12,48+1					
	VV		" 6. NP " (132,62+55,18+14,45+23,86+33,9+26,6+20,51+58,44+14,94+14,81+15,43+15,05+15,3+9,19+5,73+4,57+2,23+3,86 11,84)					
	VV		" 7. NP " (55,29+30,79+58,67+26,6+58,44+28,07+7,48+7,31+4,57+2,23+3,86+12,48+11,84)					
	VV		Součet					
	D	772	Podlahy z kamene					
240	K	772231812 RTO	Demontáž schodišťových stupňů z kamenných desek do suti stupnic z tvrdých kamenů lepených / přišroubovaných					astní
	VV		" Odstranění mramorových schodišťových stupňů uložených na podpurné konstrukci "					
	VV		" Odstranění mramorových stupňů "					
	VV		" 3. NP - m. 3.56 " (12,42)					
	VV		Součet					
241	K	772522811	Demontáž dlažby z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty					S ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772522811					
	VV		" Odstranění nášlapné vrstvy z mramoru, mramorové dlažby. Předpokládáno jako kladené do malty "					
	VV		" 2. NP - m. 2.52 " (119,73-32,5)					
	VV		" 2. NP - m. 2.55 " (4,26)					
	VV		Součet					
	D	775	Podlahy skládané					
242	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti připevněných vruty					S ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775411820					
	VV		" Demontáž veškerých dřevěných lišt u vybouraných podlah "					
	VV		" Předpokládané maximální množství - 700 m " (700,0)					
	VV		Součet					
	D	776	Podlahy povlakové					
243	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					S ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201812					
	VV		" Odstranění nášlapných vrstev povlakových - koberce, vinylu. PVC, linolea, ... "					
	VV		" Odstranění nášlapné vrstvy z PVC "					
	VV		" 1. NP " (14,93+21,81+18,58)					
	VV		" 2. NP " (99,46+35,29+21,81+17,34)					
	VV		" 3. NP " (29,81+29,79+21,17+6,47+17,21+21,81)					
	VV		" 4. NP " (48,85+17,21+21,81)					
	VV		" 5. NP " (14,45+22,73+17,12+21,81)					
	VV		" 6. NP " (15,43+17,12+21,81)					
	VV		" 7. NP " (28,42+28,1+17,12+21,81)					
	VV		" 8. NP " (17,87)					
	VV		" Připočet za plochu pod schodišti v 1. NP " (11,89+11,89)		23,780			
	VV		" Odečet ploch za stupně schodiště - zohledněno v položce odstranění ze schodišťových stupňů " -(0,3*1,2)*24*(6+7)		-112,320			
	VV		Mezisoučet		598,600			
	VV		" Odstranění nášlapné vrstvy z PVC dílců "					
	VV		" 1. NP " (13,82+60,14+56,6+15,76+22,46)		168,780			
	VV		" 2. NP " (25,26+18,48+25,43+23,45+14,29+15,24+14,87+10,0+3,88+3,95+2,69+14,17+13,09+5,07+6,65+49,37)		245,890			
	VV		" 3. NP " (51,27+33,66+31,1+31,1+87,58+45,3+43,61+51,54+27,96)		403,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 4. NP " (14.45+14.45+15,17+15,43+15.17+140,84)					
	VV		" 5. NP " (14.45+15.43+15,17+141,07)					
	VV		" 6. NP " (15.17+15,43+15,17+133,71)					
	VV		" 7. NP " (14.45+15,43+133,71)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Odstranění nášlapné vrstvy z koberce "					
	VV		" 2. NP " (14 23+48,06+20,72+11,57+26,62)					
	VV		" 3. NP " (18.05+14,13+14,48+15,05+15,3+34,04)					
	VV		" 4. NP " (15.43+15,17)					
	VV		" 5. NP " (15.17+15,43+15,17+15,43+15.17+13,96+14,94)					
	VV		" 6. NP " (15.17+15,43+14,81+14,94+15,17)					
	VV		" 7. NP " (14.45+15,17+15,43+15,17+15,17+15,43+21,65+14,94+14,81+14,81+14,94+15,17+15,43+15,05+15,3)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
244	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201814					
	VV		" Odstranění nášlapných vrstev povlakových - koberce, vinylu, PVC, linolea, ... "					
	VV		" Odstranění vrstvy z gumové rohože - předpokládáno volné kladení "					
	VV		" 1. NP - m. 1 04 " (28,92)					
	VV		Součet					
245	K	776301812	Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů s podložkou					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776301812					
	VV		" Odstranění nášlapných vrstev povlakových ze schodišťových stupňu - koberce, vinylu, PVC, linolea, ... "					
	VV		" Odstranění nášlapné vrstvy z PVC ze schodišťových stupňů "					
	VV		" Hlavní schodiště na levé straně "					
	VV		" Z 1. NP do 2. NP - stupnice + podstupnice " (1,2)*24+(1,2)*24					
	VV		" Z 2. NP do 3. NP - stupnice + podstupnice " (1,2)*24+(1,2)*24					
	VV		" Z 3. NP do 4. NP - stupnice + podstupnice " (1,2)*24+(1,2)*24					
	VV		" Z 4. NP do 5. NP - stupnice + podstupnice " (1,2)*24+(1,2)*24					
	VV		" Z 5. NP do 6. NP - stupnice + podstupnice " (1,2)*24+(1,2)*24					
	VV		" Z 6. NP do 7. NP - stupnice + podstupnice " (1,2)*24+(1,2)*24					
	VV		" Z 7. NP do 8. NP - stupnice + podstupnice " (1,2)*24+(1,2)*24					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Hlavní schodiště na pravé straně - u výtahu "					
	VV		" Z 1. NP do 2. NP - stupnice + podstupnice " (1,2)*24+(1,2)*24					
	VV		" Z 2. NP do 3. NP - stupnice + podstupnice " (1,2)*24+(1,2)*24					
	VV		" Z 3. NP do 4. NP - stupnice + podstupnice " (1,2)*24+(1,2)*24					
	VV		" Z 4. NP do 5. NP - stupnice + podstupnice " (1,2)*24+(1,2)*24					
	VV		" Z 5. NP do 6. NP - stupnice + podstupnice " (1,2)*24+(1,2)*24					
	VV		" Z 6. NP do 7. NP - stupnice + podstupnice " (1,2)*24+(1,2)*24					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
246	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776410811					
	VV		" Odstranění soklíku a soklových lišt. "					
	VV		" Odstranění u podlah s nášlapnou vrstvou z koberce. "					
	VV		" 2. NP " (16.7+28,9+18.6+14,7+21,8)					
	VV		" 3. NP " (21.4+16,1+16.7+17,0+17,0+25,7)					
	VV		" 4. NP " (17 0+17,0)					
	VV		" 5. NP " (17 0+17,0+17,0+17,0+17,0+16,5+16,9)					
	VV		" 6. NP " (17.0+17.0+16,9+16,9+17,0)					
	VV		" 7. NP " (16.7++17.0+17.0+17.0+22.5+17,0+17.0+16,9+16,9+16,9+16,9+17.0+17,0+17.0+17.0)					
	VV		Mezisoučet		711,600			
	VV		" Odstranění u podlah s nášlapnou vrstvou z PVC "					
	VV		" 1. NP " (18.4+24,2+19.2)		61,800			
	VV		" 2. NP " (48.5+28,2+24.2+18,8)		119,700			
	VV		" 3. NP " (23.6+24,9+19.8+11,4+18,7+24,2)		122,600			
	VV		" 4. NP " (32.3+18,7+24.2)		75,200			
	VV		" 5. NP " (16.7+21,6+18.6+24,2)		81,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 6. NP " (17.0+18,6+24.2)					
	VV		" 7. NP " (25.4+26,9+18.6+24,2)					
	VV		" 8. NP " (19.5)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Odstranění u podlah s nášlapnou vrstvou z PVC dílců "					
	VV		" 1. NP " (19.9+53,2+66.1+22,8+29,3)					
	VV		" 2. NP " (21.3+19,0+22.6+20,6+16,7+17,0+17,0+15.2+8,7+10,3+7,7+15.6+15,3+9,6+12,7+60.3)					
	VV		" 3. NP " (31.5+34,3+24.3+24,3+50,7+45,9+39,2+36.2+35,6)					
	VV		" 4. NP " (16.7+16,7+17.0+17,0+17,0+142.1)					
	VV		" 5. NP " (16.7+17,0+17.0+139.4)					
	VV		" 6. NP " (17.0+17,0+17.0+138.2)					
	VV		" 7. NP " (16.7+17,0+138.2)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Odstranění u podlah s nášlapnou vrstvou z gumové rohože + čistící zóny "					
	VV		" 1. NP " (23.3)					
	VV		" 2. NP " (12.3)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Demontáž veškerých plastových a pryžových lišt u vybouraných podlah "					
	VV		" Předpokládané maximální množství - 1000 m " (1000.0)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
247	K	776430811	Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776430811					
	VV		" Odstranění ochrany hran stupňů schodišť "					
	VV		" Hlavní schodiště na levé straně "					
	VV		" Z 1. NP do 2. NP " (1,2)*24					
	VV		" Z 2. NP do 3. NP " (1,2)*24					
	VV		" Z 3. NP do 4. NP " (1,2)*24					
	VV		" Z 4. NP do 5. NP " (1,2)*24					
	VV		" Z 5. NP do 6. NP " (1,2)*24					
	VV		" Z 6. NP do 7. NP " (1,2)*24					
	VV		" Z 7. NP do 8. NP " (1,2)*24					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Hlavní schodiště na pravé straně - u výtahu "					
	VV		" Z 1. NP do 2. NP " (1,2)*24					
	VV		" Z 2. NP do 3. NP " (1,2)*24					
	VV		" Z 3. NP do 4. NP " (1,2)*24					
	VV		" Z 4. NP do 5. NP " (1,2)*24					
	VV		" Z 5. NP do 6. NP " (1,2)*24					
	VV		" Z 6. NP do 7. NP " (1,2)*24					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
248	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781471810					
	VV		" Ukončení u terénu " 123,2*0,3					
249	K	781491815	Odstranění obkladů - ostatní prvky profily ukončovací					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781491815					
	VV		" Ukončení u terénu " 123,2					
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				247 829,81	
250	K	787200802	Vysklívání schodišťového zábradlí plochy přes 1 do 3 m2	m2	33.000	52,46	1 731.18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/787200802					
	VV		" Vyskleni bouraného proskleného zábradlí ochozu. "					
	VV		" 3. NP - m. 3.54 " (2.3+19,2)*1.2		25,800			
	VV		" 3. NP - m. 3.56 " (4*1.5)*1.2		7,200			
	VV		Součet		33,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
251	K	787300801	Vysklívání střešních konstrukcí a střešních světlíků tmelených					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/787300801					
	VV		" Vyskleni stávajících střešních světliku "					
	VV		" Střecha nad 8. NP + v 8. NP " (1,0*1,0)*5+(1,5*1,0)*2					
	VV		Součet					
252	K	787600831	Vysklívání oken a dveří izolačního dvojskla					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/787600831					
	VV		" Vysklívání vybouraných dveří - předpoklad zasklení dvojsklem "					
	VV		" Dveře v prosklených příčkách "					
	VV		" 2. NP " (1,35*2,15)*5+(1,6*2,15)*1+(1,0*2,02)*1					
	VV		" 3. NP " (1,6*2,15)*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Dveře fasádní "					
	VV		" 1. NP " (1,0*2,02)*1					
	VV		" 3. NP - na balkón " (1,285*2,6)*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Ostatní dveře - předpoklad 15 % z plochy "					
	VV		" Vnitřní " ((90,604+85,565+67,644+91,751+104,679+91,347+98,619+9,191)-(19,973+3,44))*0,15					
	VV		" Venkovní a fasádní " ((17,455+3,341+8,7)-(2,02+3,341))*0,15					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
253	K	787600833	Vysklívání oken a dveří izolačního trojskla					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/787600833					
	VV		" Vysklívání oken a okenních sestav - předpokládáno izolační trojsklo "					
	VV		" Vysklívání oken "					
	VV		" 1. NP " (2,0*1,25)*1					
	VV		" 2. NP " (1,2*2,4)*1					
	VV		" 3. NP " (1,2*2,4)*9					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Vysklívání okenních sestav "					
	VV		" 1. NP - 7. NP " (131,76+92,16+90,72+191,52+191,52+200,16+200,16+4,05)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Vysklívání střešních oken "					
	VV		" 8. NP - uvažován skutečný rozměr 1,0×1,0 m " (2,0)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
254	K	787700803	Vysklívání výkladců skla plochého, plochy přes 3 do 6 m2					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/787700803					
	VV		" Vysklívání vitrín "					
	VV		" 1. NP " (2,7*2,1)*1					
	VV		" 3. NP " (2,7*2,1)*1					
	VV		" 4. NP " (2,7*2,1)*1					
	VV		" 5. NP " (2,7*2,1)*1					
	VV		" 6. NP " (2,7*2,1)*1					
	VV		" 7. NP " (2,7*2,1)*1					
	VV		Součet					
255	K	787700804	Vysklívání výkladců skla plochého, plochy přes 6 m2					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/787700804					
	VV		" Vysklívání vybouraných proskleních příček "					
	VV		" Vyskleni vybouraných proskleních příček jednoduchých tl. 50 mm - předpokládáno jednoduché zasklení. "					
	VV		" 3. NP " (3,755)*1					
	VV		Mezisoučet		3,755			
	VV		" Vyskleni vybouraných proskleních příček dvojitých tl. 50 mm - předpokládáno dvojité zasklení. "					
	VV		" 2. NP " (32,409)*2		64,818			
	VV		Mezisoučet		64,818			
	VV		" Vyskleni vybouraných proskleních příček dvojitých tl. 100 mm - předpokládáno dvojité zasklení. "					
	VV		" 2. NP " (251,563)*2		503,126			
	VV		" 3. NP " (178,133)*2		356,266			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
256	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1292					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. " (30.0)					
	VV		Součet					
	VV		POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.					
257	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV					URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2492					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku PSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. " (30.0)					
	VV		Součet		30,000			
	VV		POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.1.3.1.b. - ASŘ - NOVÝ STAV

KSO:
Misto:

CC-CZ:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:
IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o.,

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **85 364 903,12**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	85 364 903,12	21,00%	17 926 629,66
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **103 291 532,78**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.1.3.1.b. - ASŘ - NOVÝ STAV

Místo:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
Projektant: TECHNICO Opava s.r.o.,

Účastník: IPS Třinec, a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**85 364 903,12**
HSV - Práce a dodávky HSV	15 998 078,14
1 - Zemní práce	123 523,00
2 - Zakládání	669 748,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 229 378,69
4 - Vodorovné konstrukce	1 964 305,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 572 249,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 560 969,13
9 - 1 - Ostatní konstrukce a práce, bourání - Sanace anglického dvorku	861 246,11
9 - 2 - Ostatní konstrukce a práce, bourání - Sanace stávajících ŽB konstrukcí	298 935,00
9 - 3 - Ostatní konstrukce a práce, bourání - Zesílení stávajících konstrukcí lamelami - podlah	221 080,95
9 - 4 - Ostatní konstrukce a práce, bourání - Zesílení stávajících konstrukcí lamelami - stěn	353 096,74
9 - 5 - Ostatní konstrukce a práce, bourání - Sanace stěny rampy	25 487,33
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	6 992,84
998 - Přesun hmot	870 910,17
PSV - Práce a dodávky PSV	47 548 443,02
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	424 487,62
714 - Akustická a protiotřesová opatření	138 460,53
755 - Dopravní zařízení	1 815 853,92
763 - Konstrukce suché výstavby	13 389 640,67
767 - Konstrukce zámečnické	27 570 860,00
781 - Dokončovací práce - obklady	1 679 325,16
783 - Dokončovací práce - nátěry	110 983,01
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 113 901,15
787 - Dokončovací práce - zasklívání	260 290,96

790 - Ostatní práce a dodávky	44 640,00
M - Práce a dodávky M	21 736 688,96
43-M - Montáž ocelových konstrukcí	21 736 688,96
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	81 693,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.1.3.1.b. - ASŘ - NOVÝ STAV

Místo: | Datum: 26.01.2026

Zadavatel: | Projektant: TECHNICO Opava s.r.o.,

Účastník: IPS Třinec, a.s. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis					
								vá soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	1	Zemní práce					
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201					
	VV		" Případné čerpání vody během provádění prací " (120,0)					
	VV		Součet					
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 5(l/min					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301					
	VV		" Pohotovost čerpací soustavy pro čerpání vody " (15,0)					
	VV		Součet					
3	K	131213702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131213702					
	VV		" Ruční vykopávky kolem objektu pro provedení zateplení a nové konstrukce schodišť a ramp - uvažováno 10 % z celkové kubatury "					
	VV		" Výkopy v částech dle řezu 1-1 "					
	VV		" Rovná část " ((2,45*4,2)*1,6)*0,1					
	VV		" Svahy " (1,28*(3,89+3,89+7,4))*0,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Výkopy v částech dle řezu 2-2 "					
	VV		" Rovná část " (0,6*1,0*(15,32+0,6+6,92+7,48+12,89))*0,1					
	VV		" Svahy " (0,5*(16,92+8,68+7,48+12,89))*0,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Výkopy v částech dle řezu 3-3 "					
	VV		" Rovná část " ((0,8*(15,42))+(1,6*(2,0*2,77)))*0,1					
	VV		" Svahy " ((0,32*(4,33+2,1+4,5+2,1))+(1,28*(5,4+4,22)))*0,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: I když je v částech š. výkopu do 2,0 m, je uvažováno s výkopy jam z důvodu ponechání v jedné položce. "					
4	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	110,240	193,79	21 363,41	CS URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251104					
	VV		" Strojní vykopávky kolem objektu pro provedení zateplení a nové konstrukce schodišť a ramp - uvažováno 90 % z celkové kubatury "					
	VV		" Výkopy v částech dle řezu 1-1 "					
	VV		" Rovná část " ((2,45*4,2)*1,6)*0,9		14,818			
	VV		" Svahy " (1,28*(3,89+3,89+7,4))*0,9		17,487			
	VV		Mezisoučet		32,305			
	VV		" Výkopy v částech dle řezu 2-2 "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Rovná část " (0,6*1,0*(15,32+0,6+6,92+7,48+12,89))*0,9					
	VV		" Svahy " (0,5*(16,92+8,68+7,48+12,89))*0,9					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Výkopy v částech dle řezu 3-3 "					
	VV		" Rovná část " ((0,8*(15,42))+(1,6*(2,0*2,77)))*0,9					
	VV		" Svahy " ((0,32*(4,33+2,1+4,5+2,1))+(1,28*(5,4+4,22)))*0,9					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: I když je v částech š. výkopu do 2,0 m, je uvažováno s výkopy jam z důvodu ponechání v jedné položce. "					
5	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušn pro jakoukoliv třídu horniny					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101					
	VV		" Příplatek k vykopávkám - uvažováno 5 % " (12,249+110,24)*0,05					
	VV		Součet					
6	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152501					
	VV		" Hutnění podloží pod základovými konstrukcemi "					
	VV		" Zhutnění pod podkladní deskou - objekt " (871,2)					
	VV		" Zhutnění pod podkladní deskou - schodiště do S.02 " (2,4*1,2)					
	VV		" Případné zhutnění pod konstrukce u ČS " (15,42+5,54)					
	VV		Součet					
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		" Zásyp kolem objektu po výkopových pracích - vykopanou zeminou "					
	VV		" Zásypy v částech dle řezu 1-1 "					
	VV		" Rovná část " ((1,2*2,4)*0,6)					
	VV		" Svahy " (1,28*(3,89+3,89+7,4))					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Zásypy v částech dle řezu 2-2 "					
	VV		" Rovná část " ((0,6-0,26)*1,0*(15,32+0,6+6,92+7,48+12,89))					
	VV		" Svahy " (0,5*(16,92+8,68+7,48+12,89))					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Výkopy v částech dle řezu 3-3 "					
	VV		" Rovná část " ((0,48+0,342)*(4,33+4,5)+1,3*0,8*2,9)+(8,864-(1,2*0,3*0,9+1,13*0,3*0,9*2))					
	VV		" Svahy " ((0,32*(4,33+2,1+4,5+2,1))+(1,28*(5,4+4,22)))					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
8	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
	VV		" Naložení pro odvoz zeminy (sypaniny) na meziskládku a z meziskládky - pro zpětné použití "					
	VV		" Naložení pro odvoz zeminy pro zpětné použití - na meziskládku "					
	VV		(21,158+37,676+34,687)					
	VV		" Naložení pro odvoz zeminy pro zpětné použití - z meziskládky "					
	VV		(21,158+37,676+34,687)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Naložení pro odvoz zeminy (sypaniny) na trvalou skládku "					
	VV		" Naložení pro odvoz nepotřebné zeminy " (12,249+110,24)					
	VV		" Odečet množství pro zpětný zásyp " -(93,521)		-93,521			
	VV		Mezisoučet		28,968			
	VV		Součet		216,010			
9	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	187,042	75,65	14 149,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					
	VV		" Odvoz zeminy (sypaniny) na meziskládku a z meziskládky - pro zpětné použití "					
	VV		" Odvoz zeminy pro zpětné použití - na meziskládku "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(21,158+37.676+34.687)					
	VV		" Odvoz zeminy pro zpětné použití - z meziskládky "					
	VV		(21,158+37.676+34.687)					
	VV		Součet					
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	VV		" Uložení zeminy na meziskládku pro zpětné použití "					
	VV		" Uložení zeminy (sypaniny) na meziskládce " (21,158+37,676+34.687)					
	VV		Součet					
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "					
	VV		" Odvoz nepotřebné zeminy na trvalou skládku " (12,249+110.24)-(93.521)					
	VV		Součet					
12	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV		" Příplatek k přemístění za zeminy na skládu přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "					
	VV		" Odvoz nepotřebné zeminy na trvalou skládku " ((12.249+110.24)-(93,521))*10					
	VV		Součet					
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	P		*Poznámka k položce.* *" Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného zařazeného dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu a posuzování vlastností odpadu (Katalog odpadů).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "*					
	VV		" Poplatek za uložení zeminy na skládce " (28,968)*2,0					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "					
	D	2	Zakládání					
14	K	213311151	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti netříděné					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213311151					
	VV		" Podsyp pod základovou desku ze štěrkodrti - pro tl. nad 300 mm. "					
	VV		" Podsyp pod nové konstrukce podlahy v 1. NP do hloubky výkopu - tl. 400 mm " (871,2)*0,4					
	VV		Součet					
15	K	273311511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem prokládaného tř. C 12/15					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273311511					
	VV		" Základy z prostého betonu - vyplnění prostoru jímky betonem C 12/15 "					
	VV		" Vyplnění prsotoru jímky " (1.8*3.4)*1,15+(1,2*3,4)*1,3					
	VV		Součet					
16	K	273313911 RTO	Základy z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37	m3	2,665	4 410,00	11 752,65	vlastní
	VV		" Provedení základové desky z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí - Beton C 30/37 - XC3. XF1. "					
	VV		" Deska / dno anglického dvorku po jeho vybourání " (1,589+1,076)		2,665			
	VV		Součet		2,665			
17	K	273322510 SPC	D+M Dobetonování prostorů mezi panely a konstrukcemi v úrovni základů z betonu C 25/30 vč. veškerého příslušenství a prací	m3	1,000	4 320,00	4 320,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *" V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál související s provedením dobetonování prostoru mezi panely a novými konstrukcemi v úrovni základů. Jedná se především o:* *- beton dané kvality - předpoklad C 25/30.* *- bednění vč. odbednění;* *- podpůrná konstrukce pro podepření bednění podhledu;* *- výztuž vč. zajištění navaření a napojení v případě nutnosti.* *- přesun hmot* *- další nutné práce a materiál související s provedením dobetonování a prostor mezi panely a novými konstrukcemi v úrovni základu. "*					
	P		" Provedení dobetonování mezer a prostoru mezi stávajícími panely a novými konstrukcemi a prvky vč. veškerého příslušenství. "					
	VV		" Dobetonování - předpokládané maximální množství - 1,0 m3 " (1,0)					
	VV		Součet					
18	K	273322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273322511*					
	VV		" Základová deska - Beton C 25/30 - XC2, XA1 - Cl 0,20 - Dmax 22 - S3 "					
	VV		" Deska pro venkovní schodiště do m. S.02 " ((3.0*1.8)*0,2)*1,05					
	VV		Součet					
19	K	273351121	Bednění základů desek zřízení					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121*					
	VV		" Zřízení bednění základových desek "					
	VV		" Bednění desky schodiště do m. S.02 " (1,92)					
	VV		Součet					
20	K	273351122	Bednění základů desek odstranění					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122*					
	VV		" Odstranění bednění základových desek " (1,92)					
	VV		Součet					
21	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273362021*					
	VV		" Výztuž základových desek "					
	VV		" Výztuž základové desky pro schodiště do m. S02 - 40 kg/m3. " ((1,134/1.05))*0,04					
	VV		Součet					
22	K	274322511 RTO	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25					ní
	VV		" Základové pasy - Beton C 20/25 - XC2, XA1 - Cl 0,20 - Dmax 22 - S3 "					
	VV		" Pasy pro schodiště do m. S.02 " (0,27+0,54+0,216+0,486)*1,05					
	VV		" Pasy pro schodiště a rampu - u čerpací stanice " (0,324+0,305+0,305+0,378+0,54+1,925+0,521)*1,05					
	VV		" Pasy u zabetonované jímky " (0.086+0,108)*1,05					
	VV		Součet					
23	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121*					
	VV		" Zřízení bednění základových pasů "					
	VV		" Bednění pasů schodiště do m. S.02 " (1,44+1,8+3,24+3.6)					
	VV		" Bednění pasů pro schodiště a rampu - u ČS " (2,454+2.574+2,46+2.79+2,994+3.75+13,166)					
	VV		" Bednění pasů u zabetonované jímky " (1,175+0,775)					
	VV		Součet					
24	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122*					
	VV		" Odstranění bednění základových pasů " (42.218)					
	VV		Součet					
25	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0.600	40 446,00	24 267,60	CS URS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821*					
	VV		" Výztuž základových pasu "					
	VV		" Výztuž základových pasu pro venkovní schodiště a rampu - 100 kg/m3. " ((6,305/1,05))*0,1		0,600			
	VV		Součet		0,600			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 229 378,69	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	311270361	Zdivo z přesných vápenopískových tvárnic na tenkovrstvou maltu, tloušťka zdiva 200 mm, formát a rozměr tvárnic 7DF 248x200x248 mm s elektroinstalačními kanály plných, pevnosti do P15					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311270361					
	VV		" Zdivo z vápenopískových cihel tl. 200 mm. "					
	VV		" Základy " (5,645)*1,05					
	VV		Součet					
27	K	311270561	Zdivo z přesných vápenopískových tvárnic na tenkovrstvou maltu, tloušťka zdiva 240 mm, formát a rozměr cihel 8DF 248x240x248 mm s elektroinstalačními kanály plných, pevnosti do P15					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311270561					
	VV		" Zdivo z vápenopískových cihel tl. 240 mm. "					
	VV		" 1. NP " (226,525)*1,05					
	VV		Součet					
28	K	311270841	Zdivo z přesných vápenopískových tvárnic na tenkovrstvou maltu, tloušťka zdiva 365 mm, formát a rozměr cihel 12DF 248x365x248 mm plných, pevnosti přes P15 do P25					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311270841					
	VV		" Zdivo z vápenopískových cihel tl. 365 mm. "					
	VV		" 1. NP " (2,501)*1,05					
	VV		Součet					
29	K	311273951 RTO	Založení pórobetonového zdiva na zakládací maltu, tloušťky zdiva do 200 mm					
	VV		" Zdivo z pórobetonových tvárnic tl 100 mm - zakládací vrstva. "					
	VV		" 1. NP " (0,375)*23					
	VV		Součet					
30	K	311273953	Založení pórobetonového zdiva na zakládací maltu, tloušťky zdiva 250 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311273953					
	VV		" Zdivo z pórobetonových tvárnic tl 250 mm - zakládací vrstva. "					
	VV		" 1. NP " (4,0)					
	VV		Součet					
31	K	311279121	Zakládací vrstva vápenopískového zdiva z vyrovnávacích bloků, tloušťka zdiva 200 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311279121					
	VV		" Zdivo z vápenopískových cihel tl. 200 mm - zakládací vrstva. "					
	VV		" Základy " (1,5+1,5+3,35)					
	VV		Součet					
32	K	311279122	Zakládací vrstva vápenopískového zdiva z vyrovnávacích bloků, tloušťka zdiva 240 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311279122					
	VV		" Zdivo z vápenopískových cihel tl. 240 mm - zakládací vrstva. "					
	VV		" 1. NP " (124,4)+(0,375)*8					
	VV		Součet					
33	K	311272131	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311272131					
	VV		" Zdivo z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm "					
	VV		" 1. NP " (9,8)*1,05					
	VV		Součet					
34	K	311321411	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311321411					
	VV		" Nadzákladové zdi - Beton C 25/30 - XC1 - Cl 0,20 - Dmax 22 - S3 "					
	VV		" Beton vnitřních ŽB konstrukcí "					
	VV		" Stěny "					
	VV		" 1. NP " (5,701)*1,05					
	VV		" 2. NP " (4,864)*1,05					
	VV		" 3. NP " (4,975)*1,05		5,224			
	VV		" 4. NP " (4,913+4,89)*1,05		10,293			
	VV		" 5. NP " (4,921+4,872)*1,05		10,283			
	VV		Mezisoučet		36,893			
	VV		" Rám, portál "					
	VV		" 1. NP - na ose 2 " (1,13+1,13+0,792)*1,05		3,205			
	VV		" 2. NP - na ose 2 " (2,7)*1,05		2,835			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 3. NP - na ose 2 " (2,56)*1,05					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
35	K	311321814 RTO	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad). se zvýšenými nároky na prostředí a prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					stní
	VV		" Nosné nadzákladové zdi - Beton C 25/30 - XC4, XF2, XA1 - Cl 0,20 - Dmax 22 - S3. Viditelné části v pohledové kvalitě PB 2. "					
	VV		" Beton stěn schodiště do m. S.02 " (0,27+0,448)*1,05					
	VV		" Beton stěn pro schodiště a rampu - u ČS " (0,421+0,738+0,504)*1,05					
	VV		Součet					
36	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení					ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351121*					
	VV		" Zřízení bednění betonových nadzákladových zdí "					
	VV		" Bednění konstrukcí "					
	VV		" Stěny "					
	VV		" 1. NP " (51,779)					
	VV		" 2. NP " (44,22)					
	VV		" 3. NP " (45,225)					
	VV		" 4. NP " (44,629+44,321)					
	VV		" 5. NP " (44,262+44,647)					
	VV		" Rám, portál "					
	VV		" 1. NP - na ose 2 " (10,941+10,941+8,08)					
	VV		" 2. NP - na ose 2 " (24,48)					
	VV		" 3. NP - na ose 2 " (23,244)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Bednění otvoru "					
	VV		" 1. NP " (0,104+0,104+0,173+0,242)					
	VV		" 2. NP " (1,936+0,104+0,242+0,242)					
	VV		" 3. NP " (2,068+0,104+0,18)					
	VV		" 4. NP " (0,104+0,104+0,104+0,138+0,207+0,242+0,242+0,242+0,242+0,418)					
	VV		" 5. NP " (0,138+0,166+0,242+0,242+0,242+0,576)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Zřízení bednění betonových nadzákladových zdí - z pohledového betonu "					
	VV		" Bednění konstrukcí "					
	VV		" Schodiště do m. S.02 " (2,864+4,64)					
	VV		" Pro schodiště a rampu - u ČS " (3,124+5,072+4,029)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Podpůrná konstrukce pro "nosník" portálu je zohledněna v položce "413352111 - Zřízení podpěrné konstrukce nosníku ". "					
37	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění					ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351122*					
	VV		" Odbednění nadzákladových zdí " (425,646)					
	VV		Součet					
38	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton					ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351911*					
	VV		" Příplatek k bednění nadzákladových stěn za pohledový beton třídy PB 2. "					
	VV		" Bednění konstrukcí "					
	VV		" Schodiště do m. S.02 " (2,864+4,64)		7,504			
	VV		" Pro schodiště a rampu - u ČS " (3,124+5,072+4,029)		12,225			
	VV		Součet		19,729			
39	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	8,677	40 446,00	350 949,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311361821*					
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN. Fousy pro vytažení přes dutiny stropních panelu jsou uvažovány v položce - v množství výztuže. Jelikož není potřeba vrtu ani další práci, nejsou pro tyto práce uvažovány samostatné položky. "*					
	VV		" Výztuž nadzákladových zdí "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Výztuž nadzákladových zdí - 180 kg/m3 " ((36,893/1,05))*0,18					
	VV		" Výztuž nadzákladových zdí - portálu - 240 kg/m3. " ((8,728/1,05))*0,24					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Výztuž nadzákladových zdí z pohledového betonu - 150 kg/m3 " ((2,5/1,05))*0,15					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
40	K	311361891 SPC	D+M Propojení nových ŽB konstrukcí se stávajícími pomocí kotevních trnů - nových stěn se stávajícími sloup					stní
			Poznámka k položce:					
			" V ceně veškeré nutné práce a materiál pro provedení propojení. Jedná se např. o					
			- výztuž pro provedení napojení (kotevní trn Ø 16 mm) vč. úpravy,					
			- provedení vyvrtání otvoru vč. vyčištění pro osazení trnu;					
			- osazení trnu.					
			- výplň po provedení trnů;					
			- propojení s výztuží konstrukce;					
	P		*- přesun hmot.*					
			- odvoz a likvidace suti;					
			- veškeré další nutné práce a příslušenství pro provedení propojení nově ŽB konstrukce a stávající konstrukce kotevními trny. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.					
			Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu)					
			Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Propojení ŽB konstrukce stěn se stávajícími sloupy kotevními trny po cca 250 mm - výztuž trnu R16. "					
	VV		" Kotevní trny na propojení nových ŽB stěn a stávajících sloupů "					
	VV		" 1. NP " (3,35)*4					
	VV		" 2. NP " (3,35)*4					
	VV		" 3. NP " (3,35)*4					
	VV		" 4. NP " (3,35)*4					
	VV		" 5. NP " (3,35)*4					
	VV		Součet		67,000			
	VV		" POZN: Výměra vztažena na celkovou délku styku propojení nových ŽB konstrukcí a stávajících. "					
41	K	311361892 SPC	D+M Propojení nových ŽB konstrukcí se stávajícími pomocí kotevních trnů - nových stěn se stávajícími základy	m	9,200	1 917,00	17 636,40	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *" V ceně veškeré nutné práce a materiál pro provedení propojení. Jedná se např. o.* *- výztuž pro provedení napojení (kotevní trn Ø 16 mm) vč. úpravy;* *- provedení vyvrtání otvoru vč. vyčištění pro osazení trnu.* *- osazení trnu* *- výplň po provedení trnů;* *- propojení s výztuží konstrukce;* P *- přesun hmot.* *- odvoz a likvidace suti;* *- veškeré další nutné práce a příslušenství pro provedení propojení nové ŽB konstrukce a stávající konstrukce kotevními trny. "* *" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odp* *posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Propojení ŽB konstrukce stěn se stávajícími základy kotevními trny po cca 100 mm - výztuž trnů 2× R16. "					
	VV		" Kotevní trny na propojení nových ŽB stěn a stávajících základů "					
	VV		" 1. NP " (6,6)+(1,3*2)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Výměra vztažena na celkovou délku styku propojení nových ŽB konstrukcí a stávajících. "					
42	K	317278022	Překlady nosné vápenopískové výšky 240 mm, na maltu cementovou šířky 240 mm, délky 1250 mm					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317278022*					
	VV		" Vápenopískový překlad (s×v) 240×240 mm, dl. 1250 mm "					
	VV		" Překladd nade dveře DF04 - 1. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
43	K	317999101 SPC	D+M Ocelový profil L 150×12 mm dl. 750 mm vč. příslušenství pro uložení PZD desek					
			Poznámka k položce: *" V ceně veškeré nutné příslušenství a práce související s provedením L profilu pro uložení panelů v základech. Jedná se o:* *- vyvrtání otvoru pro chemické kotvy M12 po vzd. cca 250 mm vč. vyčištění - 3× na 1 ks profilu.* *- chemické kotvy M12 - 3× na 1 ks profilu;* P *- příprava podkladu - očištění, případné podkladní kvádříky pro uložení, tože apod ;* *- přesun hmot.* *- ostatní práce související s provedením L profilu pro uložení PZD panel v základech. "* *" V ceně také očištění a povrchová úprava nosníku 1× základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm. "*					
	VV		" Ocelový profil L 150×12 mm dl. 750 mm pru uložení PZD panelu v základech vč. chem. kotev a veškerého příslušenstv prací nutných pro provedení "					
	VV		" Ocelový profil L 150×12 mm " (2,0)					
	VV		Součet					
44	K	317999201 SPC	D+M Ocelový svařenec z profilů 2× U120 dl. 1 800 mm vč. příslušenství pro uložení na piliře					
			Poznámka k položce: *" V ceně veškeré nutné příslušenství a práce související s provedením svařence z válcovaných profilů v základech. Jedná se o:* *- 2× válcovaný profil U120 vč.dl 1.8 m vč. svaření;* *- příprava podkladu - očištění, případné podkladní kvádříky pro uložení, tože, úprava pilířů apod ;* P *- přesun hmot* *- ostatní práce související s provedením svařence z 2× U120 v základech "* *" V ceně také očištění a povrchová úprava nosníku 1× základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm. "*					
	VV		" Ocelový svařenec z profilů 2× U 120 pro uložení na piliře v základech vč. veškerých nutných prací a příslušenství. "					
	VV		" Ocelový svařezen z profilů 2× U 120 dl. 1.8 m " (1,0)		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	317999801 SPC	Příprava ve výtahové šachtě pro budoucí výtah - výtah V.01					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně příprava pro uložení budouciho výtahu v šachtě - nosník pro uchycení lan s povrchovou úpravou vč. veškerých prvku pro uložení, vysekání kapes, ukotvení, veškeré nutné protihlukové izolace, případný nátěr konstrukcí a veškeré další nutné práce související s přípravou šachty pro osazení budouciho výtahu. "* *" V ceně povrchová úprava nosníku základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm. "* *" V ceně přesun hmot, případný odvoz a likvidace suti. "*					
	VV		" Příprava ve výtahové šachtě pro uložení budouciho výtahu. "					
	VV		" Pro výtah V.01 " (1,0)					
	VV		Součet					
46	K	317999802 SPC	Příprava ve výtahové šachtě pro budoucí výtah - výtah V.02					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně příprava pro uložení budouciho výtahu v šachtě - nosník pro uchycení lan s povrchovou úpravou vč. veškerých prvku pro uložení, vysekání kapes, ukotvení, veškeré nutné protihlukové izolace, případný nátěr konstrukcí a veškeré další nutné práce související s přípravou šachty pro osazení budouciho výtahu. "* *" V ceně povrchová úprava nosníku základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm. "* *" V ceně přesun hmot, případný odvoz a likvidace suti. "*					
	VV		" Příprava ve výtahové šachtě pro uložení budouciho výtahu. "					
	VV		" Pro výtah V.02 " (1,0)					
	VV		Součet					
47	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272225*					
	VV		" Příčka z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm "					
	VV		" 1. NP " (28,888)*1,05					
	VV		Součet					
48	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272245*					
	VV		" Příčka z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm "					
	VV		" 1. NP " (0,886)*1,05					
	VV		" 2. NP " (3,454+0,462)*1,05					
	VV		" 3. NP " (3,604+0,462)*1,05					
	VV		" 4. NP " (0,848+0,462)*1,05					
	VV		" 5. NP " (0,424+0,462)*1,05					
	VV		" 6. NP " (0,848+0,462)*1,05					
	VV		" 7. NP " (0,424+0,702)*1,05					
	VV		Součet					
49	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291111*					
	VV		" Ukotvení příček ke stropní konstrukci montážní pěnou - dilatace "					
	VV		" SDK konstrukce tl. 75 mm "					
	VV		" Šachtové stěny "					
	VV		" 1. NP " (0,225+0,25+0,6+0,3+0,375+0,45+1,05+0,825+0,895+1,095+1,225)					
	VV		" 2. NP " (0,175*3+0,225*3+0,25+0,375+0,4+0,81+2,43+0,405+2,43+2,025+1,215+1,62+0,405+0,9+0,57*2+0,895+1,095+1,225)					
	VV		" 3. NP " (0,45*2+0,25+1,2+0,375*2+1,215+4,86+2,025+0,81*3+0,405+0,895+1,095+1,2)					
	VV		" 4. NP " (0,3+5,265+4,455+1,215+0,81+1,62+1,215+0,57+0,895+1,095+1,225)					
	VV		" 5. NP " (0,225+0,45+0,3+0,6+0,375*2+0,75+3,24+2,835+3,645+2,025+0,405+0,81+1,215+0,405+0,52+0,595+0,895+1,095+1,225)					
	VV		" 6. NP " (0,45*2+0,275+0,6*2+0,7+0,75+0,375*2+3,24+2,835+2,43+2,025+0,81+0,425+0,895+0,975+1,095+1,225)		20,530			
	VV		" 7. NP " (0,2+0,45+0,675+0,9+0,45+0,25+0,275+0,6+1,2+0,375+1,5+0,375+4,455+2,835+1,62+2,025+0,405+0,45*2+0,895+1,095+1,225)		22,705			
	VV		" 8. NP " (0,32+0,315+0,78+0,39+0,78+0,975+1,0+1,1+1,355+1,43+1,48+1,8+1,905+2,43+3,855+5,76*2+17,28+11,52+6,97*2)		74,175			
	VV		Mezisoučet		201,395			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Opláštění profesí - předsazená stěna "					
	VV		" 3. NP " (0,78+1,6)					
	VV		" 4. NP " (0,225*3+0,6+0,3+0.375*2+0,78+1,6)					
	VV		" 6. NP " (0,675*2+1,5)					
	VV		" 7. NP " (0,75+1,525)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Příčky tl. 100 mm "					
	VV		" Příčky SDK "					
	VV		" 1. NP " (0,529+1,3+1,225+1,77)					
	VV		" 2. NP " (0,525+0,529+0.6+0,75+0,77+0,8+1,35+1,475+1,7+2,575)					
	VV		" 3. NP " (0,525+0,529+0,575+0,6+1,35+1,575)					
	VV		" 4. NP " (0,525+0,529+0,575+1,8+0,65+1,6+0,85+1,35+1,575)					
	VV		" 5. NP " (0,4+0.525+0,529+0,575+2,4+1,35+1,575)					
	VV		" 6. NP " (0,2+0.525+0,534+0,575+0,6+1,35+1,58)					
	VV		" 7. NP " (0,525+0,534+0,575+1,195+1,35+1,58)					
	VV		" 8. NP " (0,53+0,614+1,153)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Instalační předstěny vysoké "					
	VV		" 1. NP " (2,0)					
	VV		" 2. NP " (0,855+2,0+1,5)					
	VV		" 3. NP " (2,0)					
	VV		" 4. NP " (2,0)					
	VV		" 5. NP " (0,755+2,0+1,6)					
	VV		" 6. NP " (2,0)					
	VV		" 7. NP " (2,0)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Opláštění profesí - předsazená stěna "					
	VV		" 8. NP " (1,607)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Příčky pórobetonové "					
	VV		" 1. NP " (4,5+4.125)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
50	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291112					
	VV		" Ukotvení příček ke stropní konstrukci montážní pěnou - dilatace "					
	VV		" Příčky tl. 125 mm "					
	VV		" Příčky SDK "					
	VV		" 1. NP " (0,85+1,9+4,06)					
	VV		" 2. NP " (0,75+1,9)					
	VV		" 3. NP " (1,9+4.06)					
	VV		" 4. NP " (0,75+1,9+4,06)					
	VV		" 5. NP " (0,75+1,9+4,06)					
	VV		" 6. NP " (0,75+1,9+4,06)					
	VV		" 7. NP " (0,75+1,9+4,06)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Instalační předstěny vysoké "					
	VV		" 2. NP " (3,8)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Příčky tl. 150 mm "					
	VV		" Příčky SDK "					
	VV		" 1. NP " (184,14)					
	VV		" 2. NP " (186,29)		186,290			
	VV		" 3. NP " (163,112)		163,112			
	VV		" 4. NP " (171,74)		171,740			
	VV		" 5. NP " (180,375)		180,375			
	VV		" 6. NP " (171,116)		171,116			
	VV		" 7. NP " (182,871)		182,871			
	VV		" 8. NP " (48,9)		48,900			
	VV		Mezisoučet		1 288,544			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Příčky pórobetonové "					
	VV		" 1. NP " (0,115+0,09+0,7+1,6+2,7+1.35)					
	VV		" 2. NP " (0,115+0,09+0,7+0,8+1,8+1.35)					
	VV		" 3. NP " (0,115+0,09+0,7+0,8+1,8)					
	VV		" 4. NP " (0,115+0,09+0,8+2,0+1,35)					
	VV		" 5. NP " (0,115+0,09+0,8+1,8+1,35)					
	VV		" 6. NP " (0,115+0,09+0,8+2,0+1,35)					
	VV		" 7. NP " (0,115+0,09+0,8+0,8+1,8+1.35)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Instalační předstěny vysoké "					
	VV		" 2. NP " (2,1+1.4)					
	VV		" 3. NP " (0,9)					
	VV		" 6. NP " (3,0)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Příčky tl. 200 mm "					
	VV		" Příčky SDK "					
	VV		" 1. NP " (0,175+1,15+1,2+1,35+1.6+1.65+1,67+1,7+3,1+4.9)					
	VV		" 2. NP " (2,8+1.5+1.95+2,1+5,9)					
	VV		" 3. NP " (1,35+1,4+1,7+3.2+4,025)					
	VV		" 4. NP " (3,6+1.3+5,6+2,75+8,85)					
	VV		" 5. NP " (5,2+4.2+2.775+5,9)					
	VV		" 6. NP " (1,3+2.8+3.0+2,7+2.9+8,85)					
	VV		" 7. NP " (2,4+2.6+1,4+1,55+2,65+11.8+3,1)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Instalační předstěny vysoké "					
	VV		" 1. NP " (1,8+1.85+1,95+2,85)					
	VV		" 2. NP " (1,85+2,85)					
	VV		" 3. NP " (1,8+1 85+2,85)					
	VV		" 4. NP " (1,8+1 85+2,85)					
	VV		" 5. NP " (1,8+1.85+2,85)					
	VV		" 6. NP " (1,8+1.85+2,85)					
	VV		" 7. NP " (1,8+1.85+2,85)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Příčky tl. 250 mm "					
	VV		" Instalační SDK příčky "					
	VV		" 4. NP " (1,2)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
51	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291121					
	VV		" Ukotvení zděných příček k nosným konstrukcím - cihelným "					
	VV		" Příčky pórobetonové "					
	VV		" Napojení ke sloupům - vytvoření jader pro potrubí "					
	VV		" 1. NP " (3,35)*23					
	VV		Součet					
52	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové					025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291131					
	VV		" Ukotvení zděných příček k nosným konstrukcím - betonovým "					
	VV		" Příčky pórobetonové a dozdívky "					
	VV		" Napojení ke sloupům - vytvoření jader pro potrubí "					
	VV		" 1. NP " (3,35)*23					
	VV		Mezisoučet		77,050			
	VV		" Zazdívky otvorů "					
	VV		" 2. NP " ((2.02)*2)*2		8,080			
	VV		" 3. NP " ((2.02)*2)*2		8,080			
	VV		" 7. NP " ((0.3)*2)		0,600			
	VV		Mezisoučet		16,760			
	VV		" Přizdívky "					
	VV		" 1. NP - u sociálek " (2.02)*2		4,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 2. NP - u sociálek " (2,02)*2					
	VV		" 3. NP - u sociálek " (2,02)*2					
	VV		" 4. NP - u sociálek " (2,02)*2					
	VV		" 5. NP - u sociálek " (2,02)*2					
	VV		" 6. NP - u sociálek " (2,02)*2					
	VV		" 7. NP - u sociálek " (2,02)*2					
	VV		" Výtah V.01 " ((2,08)*1)*7					
	VV		" Výtah V.02 " ((2,08)*1)*7					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
53	K	348272699 SPC	D+M Zákrytová deska (hlavice) betonovaná na místě z betonu na konstrukci opěrné stěny vč. bednění a veškerého příslušenství					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce a materiál související s provedením hlavic opěrných stěn betonových na místě. Jedná se především o:* *- případná úprava povrchu před provedením - očištění apod;* *- beton pro provedení zákrytové desky;* *- bednění vč podpurné konstrukce pro podhled a následné odbednění;* *- povrchová úprava desky dle požadavku;* *- přesun hmot* *- další nutné práce a materiál související s provedením zákrytových desek na konstrukci opěrných stěn anglického dvorku. "*					
	VV		" Zákrytová deska (hlavice) na opěrné stěně anglického dvorku betonované na místě - uvažován rozměr (š×v) 450×50 mm.					
	VV		" Zákrytová hlavice opěrné stěny " (72,9+3,7*2)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Výměra vztažena na délku pro hlavice. Množství betonu na 1 m ± 0 023 m3. Celkové množství betonu bez ztratnéh cca 1,85 m3. "					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
54	K	411121232	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411121232*					
	VV		" Montáž PZD panelů nad UPS a rozvodnou se zatížením 5 kN/m2 "					
	VV		" PZD panel 1790×290×90 m " (4,0)					
	VV		Součet					
55	M	59341734 RTO	*deska stropní vylehčená PZD 1790x290x90mm, 5 kN/m2*					
	VV		" Dodávka PZD panelů nad UPS a rozvodnou se zatížením 5 kN/m2 "					
	VV		" PZD panel 1790×290×90 m " (4,0)					
	VV		Součet					
56	K	411121299 SPC	DMTŽ + uskladnění + zpětná MTŽ / odstranění / odstranění a výměna PZD desek a panelů jako krytu instalačního kanálu během provádění prací v kanále pod objektem					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce a materiál související s PZD deskami a pnely jako strop instalačního kanálu z důvodu provádění stavebních prací. Jedná se především o:* *- demontáž panelu důvodu provádění prací;* *- uložení panelu na dočasnou skládku z přesun ní pro zpětné uložení a zpětná montáž vč. veškerých nutných prvků a materiálu/ odstranění požkozených panelu či panelů v místech nových svislých kcí a jejich odvoz na trvalou skládku (likvidace suti);* *- případné nové panely jako náhrada za odstraně poškozené stejných rozměru a parametrů vč. jejich montáž, uložení* *- veškeré nutné pomocné a podpurné konstrukce;* *- přesun hmot,* *- odvoz a likvidace suti;* *- další veškeré nutné práce a materiál související s manipulaní PZD desek a panelů jako krytu instalačního kanálu z důvodu prováděni prací. nových konstrukcí. "* *" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "*					
	VV		" Práce související s PZD panely jako zaklopení intalačního kanálu pod objektem vč. veškerých nutných prací "					
	VV		" PZD desky a panely " (10.8+7.56+3,74)		22,100			
	VV		Součet		22,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" POZN: Výměra vztažena na půdorysnou plochu panelů a desek. "					
57	K	411321415 SPC	D+M Dobetonování prostorů a výplň dutin panelů v úrovni stropů z betonu C 25/30 vč. veškerého příslušenství a prací					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál související s provedením dobetonování mezer a prostor v úrovni stropní konstrukce mezi novým stropem a stávajícími panely. Jedná se především o:* *- beton dané kvality - předpoklad C 25/30,* *- bednění vč. odbednění;* *- podpůrná konstrukce pro podepření bednění podhledu;* *- výztuž vč. zajištění navaření a napojení v případě nutnosti;* *- přesun hmot.* *- další nutné práce a materiál související s provedením dobetonování a prostor mezi panely a novou stropní konstrukcí a výplň dutin panelů betonem.*					
	VV		" Provedení dobetonování mezer a prostor mezi stávajícími panely, panely a novou stropní konstrukcí na trapézovém plechu vč. veškerého příslušenství. "					
	VV		" Dobetonování - předpokládané maximální množství - 1,0 m3 na 1 patro " (1,0)*7					
	VV		Součet					
58	K	411322424	Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411322424					
	VV		" Stropy z ŽB - Beton C 25/30 - XC1 - Cl 0,20 - Dmax 16 - S4 "					
	VV		" Beton stropu do ztraceného bednění z trapézového plechu - nad vlnu 50 mm + vlna v. 40 mm - uvažována průměrná tl. desky 80 mm. "					
	VV		" Strop nad 1. NP v místě bouraných panelů a zaslepení otvorů - uvažována průměrná tl. 80 mm " ((16,0)*0,08)*1,05					
	VV		" Strop nad 2. NP v místě bouraných panelů a zaslepení otvorů - uvažována průměrná tl. 80 mm " ((16,0)*0,08)*1,05					
	VV		" Strop nad 3. NP v místě bouraných panelů a zaslepení otvorů - uvažována průměrná tl. 80 mm " ((16,0)*0,08)*1,05					
	VV		" Strop nad 4. NP v místě bouraných panelů a zaslepení otvorů - uvažována průměrná tl. 80 mm " ((16,0)*0,08)*1,05					
	VV		" Strop nad 5. NP v místě bouraných panelů a zaslepení otvorů - uvažována průměrná tl. 80 mm " ((16,0)*0,08)*1,05					
	VV		" Strop nad 6. NP v místě bouraných panelů a zaslepení otvorů - uvažována průměrná tl. 80 mm " ((16,0)*0,08)*1,05					
	VV		" Strop nad 7. NP v místě bouraných panelů a zaslepení otvorů - uvažována průměrná tl. 80 mm " ((45,0)*0,08)*1,05					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Beton stropu do ztraceného bednění z trapézového plechu - nad vlnu 80 mm + vlna v. 40 mm - uvažována průměrná tl. desky 110 mm. "					
	VV		" Podlaha 8. NP / zvýšený strop nad 7. NP na ocelové konstrukci - uvažována průměrná tl. 110 mm " ((152,6-12,88)*0,11)*1,05					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Trapézový plech, které je uvažován jako ztracené bednění, je zohledněn v části 43-M "					
59	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351011					
	VV		" Boční bednění stropu z trapézových plechů "					
	VV		" Bednění pro strop z TP v místě bouraných panelů a zaslepení otvorů - výška 90 mm navýšena o 50 mm "					
	VV		" Strop nad 1. NP " (22,3+3,65)*0,14					
	VV		" Strop nad 2. NP " (22,3+3,65)*0,14					
	VV		" Strop nad 3. NP " (22,3+3,65)*0,14					
	VV		" Strop nad 4. NP " (22,3+3,65)*0,14					
	VV		" Strop nad 5. NP " (22,3+3,65)*0,14					
	VV		" Strop nad 6. NP " (22,3+3,65)*0,14					
	VV		" Strop nad 7. NP " (22,3+3,65)*0,14					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Bednění pro strop z TP v místě podlahy 8. NP / zvýšeného stropu nad 7. NP - výška 120 mm navýšena o 50 mm "					
	VV		" Podlaha 8. NP / zvýšený strop nad 7 NP " (20,6+50,7)*0,17					
	VV		" Podlaha 8. NP / zvýšený strop nad 7 NP - kolem jader " (4,4+5,4+3,8+5,7+7,0+4,4+3,5+3,3+2,3+7,6)*0,17					
	VV		Mezisoučet		20,179			
	VV		Součet		45,610			
60	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	45,610	402,30	18 348,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351012					
	VV		" Odstranění bednění stropů " (45,61)		45,610			
	VV		Součet		45,610			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354311					
	VV		" Podpěrná konstrukce pro strop ze ztraceného bednění z trapézového plechu. "					
	VV		" Podpurná konstrukce pro strop nad 1. NP v místě bouraných panelu a zaslepení otvoru " (16,0)					
	VV		" Podpurná konstrukce pro strop nad 2. NP v místě bouraných panelů a zaslepení otvorů " (16,0)					
	VV		" Podpurná konstrukce pro strop nad 3. NP v místě bouraných panelů a zaslepení otvorů " (16,0)					
	VV		" Podpurná konstrukce pro strop nad 4. NP v místě bouraných panelů a zaslepení otvorů " (16,0)					
	VV		" Podpurná konstrukce pro strop nad 5. NP v místě bouraných panelů a zaslepení otvorů " (16,0)					
	VV		" Podpurná konstrukce pro strop nad 6. NP v místě bouraných panelů a zaslepení otvorů " (16,0)					
	VV		" Podpurná konstrukce pro strop nad 7. NP v místě bouraných panelů a zaslepení otvorů " (45,0)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Podpurná konstrukce pro podlahu 8. NP / zvýšený strop nad 7. NP na ocelové konstrukci " (152,6-12,88)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
62	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354312					
	VV		" Odstranění podpurné konstrukce stropů " (280,72)					
	VV		Součet					
63	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411361821					
	VV		" Prutová výztuž do každé vlny trapézového plechu pro strop tvořen trapézovým plechem a nadbetonovanou deskou "					
	VV		" Stropy nad 1 až 7. NP v místě bouraných panelů a zaslepení otvorů - 70 kg/m3 " ((11,844)/1,05)*0,07					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Podlaha 8. NP / zvýšený strop nad 7 NP na ocelové konstrukci - 70 kg/m3 " ((16,138)/1,05)*0,07					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
64	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411362021					
	VV		" Výztuž ze sítí pro nadbetonovanou desku pro strop tvořen trapézovým plechem a nadbetonovanou deskou "					
	VV		" Stropy nad 1 až 7. NP v místě bouraných panelů a zaslepení otvorů - 110 kg/m3 " ((11,844)/1,05)*0,11					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Podlaha 8. NP / zvýšený strop nad 7. NP na ocelové konstrukci - 110 kg/m3 " ((16,138)/1,05)*0,11					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
65	K	413321414	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčli, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413321414					
	VV		" ŽB nosníky - Beton C 25/30 - XC1 - Cl 0,20 - Dmax 22 - S3 "					
	VV		" ŽB nosníky v úrovni a pod stropem 1. NP "					
	VV		" ŽB nosník - ozn. V1 " (0,24*0,75*(12,38+37,68+23,28+37,68+5,88))*1,05					
	VV		" ŽB nosník - ozn. V2 " (0,24*0,4*(5,02))*1,05					
	VV		" ŽB nosník - ozn. V3 " (0,24*0,6*(1,2+1,2))*1,05					
	VV		Součet					
66	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	237,220	851,40	201 969,11	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413351111					
	VV		" Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné konstrukce "					
	VV		" Bednění nosníku V1 "					
	VV		" Boční bednění " (0,85*(116,9))*2		198,730			
	VV		" Podhledové bednění " (30,11)-(1,205+0,576)		28,329			
	VV		Mezisoučet		227,059			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Bednění nosníku V2 "					
	VV		" Boční bednění " (0,5*(5,02))*2					
	VV		" Podhledové bednění " (0,24*5,02)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Bednění nosníku V3 "					
	VV		" Boční bednění " (0,7*(2,4))*2					
	VV		" Podhledové bednění " (0,24*2,4)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Pro potřeby rozpočtu a ukotvení je výška pro bednění navýšena o 10 cm pro každý nosník. "					
67	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413351112					
	VV		" Odstranění bednění pro nosníky a průvlaky " (237.22)					
	VV		Součet					
68	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413352111					
	VV		" Zřízení podpurné konstrukce pro nosníky a průvlaky "					
	VV		" Bednění nosníku V1 "					
	VV		" Podhledové bednění " (30,11)-(1,205+0,576)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Bednění nosníku V2 "					
	VV		" Podhledové bednění " (0,24*5,02)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Bednění nosníku V3 "					
	VV		" Podhledové bednění " (0,24*2,4)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Zřízení podpurné konstrukce pro nosník portálu "					
	VV		" 1. NP - na ose 2 " (0,22*4,0)					
	VV		" 2. NP - na ose 2 " (0,22*4,2)					
	VV		" 3. NP - na ose 2 " (0,22*4,2)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
69	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413352112					
	VV		" Odstranění podpurné konstrukce nosníků a průvlaků " (32,838)					
	VV		Součet					
70	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413361821					
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN: Hmotnosti výztuže na 1 m3 betonu jsou uvažovány vč. ztratného. "*					
	VV		" Výztuž ŽB nosníku a průvlaku "					
	VV		" ŽB nosníky v úrovni a pod stropem 1. NP "					
	VV		" ŽB nosník - ozn. V1 - 200 kg/m3 " ((22,094)/1,05)*0.2					
	VV		" ŽB nosník - ozn. V2 - 200 kg/m3 " ((0,506)/1,05)*0.2					
	VV		" ŽB nosník - ozn. V3 - 200 kg/m3 " ((0,363)/1,05)*0.2					
	VV		Součet					
71	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417321515					
	VV		" ŽB věnec - Beton C 25/30 - XC1 - Cl 0.20 - Dmax 22 - S3 "					
	VV		" ŽB věnec pod okny 1. NP " (0,2*0,24*(1,2+1,25*6+2,45*2+3,65*3+4,85*6+6,05*3))*1,05		3,619			
	VV		Součet		3,619			
72	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	43,080	1 372,50	59 127,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351115					
	VV		" Zřízení dřevěného oboustranného bednění pro ztužující věnce "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Bednění věnců pod okny v 1. NP " (0,3*(1,2+1,25*6+2,45*2+3,65*3+4,85*6+6,05*3))*2					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Pro potřeby rozpočtu a ukotvení je výška pro bednění uvažována místo 20 cm 30 cm. "					
73	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351116					
	VV		" Odstranění oboustranného bednění pro ztužující věnce " (43,080)					
	VV		Součet					
74	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417361821					
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN. Hmotnosti výztuže na 1 m3 betonu jsou uvažovány vč. ztratného. "*					
	VV		" Výztuž ŽB věncu "					
	VV		" ŽB věnec pod okny v 1. NP - 180 kg/m3 " ((3,619)/1,05)*0,18					
	VV		Součet					
75	K	417361891 SPC	D+M Propojení nových ŽB konstrukcí se stávajícími pomocí kotevních trnů - nových nosníků se stávajícími sloupy pomocí fousů					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce a materiál pro provedení propojení. Jedná se např. o.* *- výztuž pro provedení napojení (kotevní trn Ø 16 mm) vč. úpravy;* *- provedení vyvrtání otvoru vč. vyčištění pro osazení trnu;* *- osazení trnu;* *- výplň po provedení trnů;* *- propojení s výztuží konstrukce;* *- přesun hmot* *- odvoz a likvidace suti;* *- veškeré další nutné práce a příslušenství pro provedení propojení nové ŽB konstrukce a stávající konstrukce kotevními trny. "* *" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Propojení ŽB konstrukce nových nosníku (věnců) se stávajícími sloupy pomocí vlepených fousů - výztuž fousů R16. "					
	VV		" Fousy na propojení nových ŽB stěn a stávajících sloupů "					
	VV		" 1. NP " (22)*2					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Výměra vztažena na celkový počet vlepených fousů do sloupu - pro 1 propoj uvažovány 2 fousy "					
76	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430321414					
	VV		" Beton do vaniček stupňu ocelových schodišť - Beton C 25/30 - XC1 - Cl 0,20 - Dmax 16 - S3 "					
	VV		" Výplň stupňů ocelových schodišť tvořených vaničkami betonem v tl. 45 mm - 8. NP "					
	VV		" Vylití schodišťových stupňů - ocelové schodiště v m. 8.01 " (((0,3*1,545)*0.045)*4)*1.05					
	VV		" Vylití schodišťových stupňů - ocelové schodiště v m. 8.02 " (((0,3*1,0)*0 045)*2)*1 05					
	VV		" Vylití schodišťových stupňů - ocelové schodiště v m. S.02 " (((0,3*1,53)*0,045)*2)*1,05					
	VV		Součet					
77	K	430321414 RTO	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) pohledového, se zvýšenými nároky na prostředí a prostředí s mrazovými cykly - stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	2.074	9 514,80	19 733,70	vlastní
	VV		" Venkovní schodiště a rampy - Beton C 25/30 - XC4, XF2, XA1 - Cl 0,20 - Dmax 22 - S3. Viditelné části v pohledové kvalitě PB 2. "					
	VV		" Schodiště do m. 1.24 " (0.284*1,51)*1.05		0,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet	[redacted]				
	VV		" Schodiště u ČS " (0,486*1,11)*1,05					
	VV		" Deska před schodištěm " (3,21*0,2)*1,05					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Beton stropu do ztraceného bednění z trapézového plechu - nad vlnu 60 mm + vlna v. 40 mm - uvažována průměrná tl. desky 90 mm "					
	VV		" Rampa do trapézového plechu u ČS - uvažována průměrná tl. 90 mm " ((7,131*0,57)*0,09)*1,05					
	VV		" POZN: Trapézový plech, které je uvažován jako ztracené bednění, je zohledněn v části 43-M "					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
78	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 5 (R) nebo BSt 500					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430361821					
	VV		" Výztuž venkovních schodišť a desek z pohledového betonu "					
	VV		" Schodiště a desky - 200 kg/m3 " ((1,69)/1,05)*0,2					
	VV		" Deska betonovaná do trapézového plechu - pruty to vln - 60 kg/m3 " ((0,384)/1,05)*0,06					
	VV		Součet					
79	K	430361891 SPC	D+M Propojení ŽB schodišť a desek se stávajícími a novými konstrukcemi pomocí kotevních trnů					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce a materiál pro provedení propojení. Jedná se např. o:* *- výztuž pro provedení napojení (kotevní trn Ø 16 mm) vč. úpravy;* *- provedení vyvrtání otvoru vč. vyčištění pro osazení trnu;* *- osazení trnu.* *- výplň po provedení trnů;* *- propojení s výztuží konstrukce;* *- přesun hmot* *- odvoz a likvidace suti;* *- veškeré další nutné práce a příslušenství pro provedení propojení nové ŽB konstrukce a stávající konstrukce kotevními trny. "* *" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpad posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Propojení ŽB konstrukce schodiště a rampy se stávajícími konstrukcemi kotevními trny po cca 200 mm - výztuž trnu R1					
	VV		" Kotevní trny na propojení " (4.6)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Propojení ŽB konstrukce schodiště a rampy s novými konstrukcemi kotevními trny po cca 200 mm - výztuž trnu R16. "					
	VV		" Kotevní trny na propojení - schodiště do S.02 " (2.5+1,6)					
	VV		" Kotevní trny na propojení - schodiště u ČS " (3.5)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Výměra vztažena na celkovou délku styku propojení nových ŽB konstrukcí a stávajících či nových. "					
80	K	430362991 SPC	Příplatek k cenám betonu schodišť a ramp za provedení zdrsnění povrchu desek a schodišť dle části SKŘ					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně provedení úpravy povrchu zdrsněním dle části SKŘ vč. veškerých nutných prací, materiálu a příslušenství. "*					
	VV		" Provedení zdrsnění (úpravy) povrchu desek ramp a schodišť "					
	VV		" Schodiště do m S.02 "					
	VV		" Základová deska " (2,64)		2,640			
	VV		" Schodiště - stupnice " (0,3*1,51)*4		1,812			
	VV		" Schodiště - podstupnice " (0,15*1,51)*3		0,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Schodiště a rampy u ČS "					
	VV		" Deska na trapézu " (7,131*0.57)					
	VV		" Deska a rampa vč. schodišťových stupňů " (3.21)					
	VV		" Podstupnice schodiště " (0,173*1,11)*3					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
81	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430362021					
	VV		" Výztuž vylití stupňů a podest ocelových schodišť v objektu - 60 kg/m3. " ((0,159)/1,05)*0,06					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Výztuž pro desku (rampu) betonovanou do trapézového plechu u ČS - síť nad trapézem - 90 kg/m3 " ((0,384)/1,05)*0,09					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
82	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/434351141					
	VV		" Zřízení bednění stupňů venkovních schodišť "					
	VV		" Bednění stupňů schodiště do m. S.02 " (0,153*1,51)*1+(0,163*1,51)*2					
	VV		" Bednění stupňů schodiště u ČS " (0,188*1,11)*1+(0,173*1,11)*1+(0,174*1,11)*1					
	VV		Součet					
83	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/434351142					
	VV		" Odstranění bednění schodišťových stupňu " (1,317)					
	VV		Součet					
84	K	434351911 SPC	Příplatek k cenám bednění schodišťových stupňů za pohledový beton					
	VV		" Příplatek k cenám bednění schodišťových stupňu za pohledový beton " (1,317)					
	VV		Součet					
85	K	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315114					
	VV		" Podkladní beton - Beton C 12/15 - X0. "					
	VV		" Podkaldní beton tl. 50 mm. "					
	VV		" Podkladní beton pod základovou desku schodiště do m. 1 24 " (2,4*1,2)*1.05					
	VV		Součet					
86	K	451315115	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315115					
	VV		" Podkladní beton - Beton C 16/20 - X0. "					
	VV		" Podkaldní beton tl. 100 mm. "					
	VV		" Podkladní beton pod vodorovnou HI " (871,2)*1,03					
	VV		Součet					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
87	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131121					
	VV		" Penetrační nátěr vnitřních stropů pod omítku "					
	VV		" Strop nad 1. NP " (305,78+16,5+358,61+97,15)-(11,55+11,55)					
	VV		" Strop nad 2. NP " (285,55+242,16+98,97+34,4+75,24)-(11,55+11,55)					
	VV		" Strop nad 3. NP " (196,3+75,78+409,52)-(11,55+11,55)					
	VV		" Strop nad 4. NP " (214,95+214,76+335,46)-(11,55+11,55)		742,070			
	VV		" Strop nad 5. NP " (219,85+545,85)-(11,55+11,55)		742,600			
	VV		" Strop nad 6. NP " (215,27+607,53)-(11,55+11,55)		799,700			
	VV		" Strop nad 7. NP " (224,04+124,63+472,89)-(11,55)		810,010			
	VV		Součet		5 221,040			
88	K	611341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	5 221,040	363,60	1 898 370,14	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611341121					
	VV		" Sádrová omítka stropů v tl. do 10 mm. "					
	VV		" Strop nad 1. NP " (305,78+16,5+358,61+97,15)-(11,55+11,55)					
	VV		" Strop nad 2. NP " (285,55+242,16+98,97+34,4+75,24)-(11,55+11,55)					
	VV		" Strop nad 3. NP " (196,3+75,78+409,52)-(11,55+11,55)					
	VV		" Strop nad 4. NP " (214,95+214,76+335,46)-(11,55+11,55)					
	VV		" Strop nad 5. NP " (219,85+545,85)-(11,55+11,55)					
	VV		" Strop nad 6. NP " (215,27+607,53)-(11,55+11,55)					
	VV		" Strop nad 7. NP " (224,04+124,63+472,89)-(11,55)					
	VV		Součet					
89	K	611341191	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611341191					
	VV		" Příplatek k sádrové omítce stropů za tl. přes 10 do 15 mm - 1× plocha "					
	VV		" Strop nad 1. NP " ((305,78+16,5+358,61+97,15)-(11,55+11,55))*1					
	VV		" Strop nad 2. NP " ((285,55+242,16+98,97+34,4+75,24)-(11,55+11,55))*1					
	VV		" Strop nad 3. NP " ((196,3+75,78+409,52)-(11,55+11,55))*1					
	VV		" Strop nad 4. NP " ((214,95+214,76+335,46)-(11,55+11,55))*1					
	VV		" Strop nad 5. NP " ((219,85+545,85)-(11,55+11,55))*1					
	VV		" Strop nad 6. NP " ((215,27+607,53)-(11,55+11,55))*1					
	VV		" Strop nad 7. NP " ((224,04+124,63+472,89)-(11,55))*1					
	VV		Součet					
90	K	611131125	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových konstrukcí					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131125					
	VV		" Penetrační nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí pod omítku "					
	VV		" Ramena a mezipodsty "					
	VV		" 1. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2					
	VV		" 2. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2					
	VV		" 3. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2					
	VV		" 4. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2					
	VV		" 5. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2					
	VV		" 6. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2					
	VV		" 7. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Schodišťové stěny "					
	VV		" Schodiště S.01 " (21,2)*24,85					
	VV		" Schodiště S.02 " (18,8)*28,38					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
91	K	611341125	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611341125					
	VV		" Sádrová omítka vnitřních schodišťových konstrukcí v tl. do 10 mm. "					
	VV		" Ramena a mezipodsty "					
	VV		" 1. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2					
	VV		" 2. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2					
	VV		" 3. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2					
	VV		" 4. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2					
	VV		" 5. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2					
	VV		" 6. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2					
	VV		" 7. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*1					
	VV		Mezisoučet		163,137			
	VV		" Schodišťové stěny "					
	VV		" Schodiště S.01 " (21,2)*24,85		526,820			
	VV		" Schodiště S.02 " (18,8)*28,38		533,544			
	VV		Mezisoučet		1 060,364			
	VV		Součet		1 223,501			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	611341195	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	[redacted]				URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611341195					
	VV		" Příplatek k sádrové omítce vnitřních schodišťových konstrukcí za tl. přes 10 do 15 mm - 1× plocha "	[redacted]				
	VV		" Ramena a mezipodsty "					
	VV		" 1. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2					
	VV		" 2. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2					
	VV		" 3. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2					
	VV		" 4. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2					
	VV		" 5. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2					
	VV		" 6. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2					
	VV		" 7. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Schodišťové stěny "					
	VV		" Schodiště S.01 " (21,2)*24,85					
	VV		" Schodiště S.02 " (18,8)*28,38					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
93	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					
	VV		" Penetrační nátěr vnitřních stěn pod omítku "					
	VV		" Nové konstrukce "					
	VV		" Vápenopískové cihly " (226,525+2,501)*1+(5,645)*2					
	VV		" Pórobetonové příčky - tl. 100 mm " (28,888)*2					
	VV		" Pórobetonové příčky - tl. 150 mm " ((14,175)/1,05)*2					
	VV		" Pórobetonové tvárnice " (9,8)*2					
	VV		" ŽB stěny " ((76,616+8,08)+68,7+68,469+88,95+88,909)*2					
	VV		" ŽB věnec " (71,8*0,2)*1					
	VV		" ŽB obvodové nosníky " ((0,75*116,9)+(0,4*5,02)+(0,6*2,4))*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Stávající ŽB stěny - mimo zohledněných ve schodišťových konstrukcích "					
	VV		" 1. NP až 7. NP " ((11,45+20,45+5,55+5,5+6,75+5,55+9,1+16,65)*3,35)*7					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
94	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135101					
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN: S omítkou po záhozu rýh uvažováno v nových omítkách stěn z důvodu provedení nových omítek v celé ploše. "*					
	VV		" Hrubá výplň rýh po osazení instalací před hlavními omítkami. "					
	VV		" Výplň rýh po uložení kabeláže jako podklad pro omítky - š 30 mm, dl 540 m. " 0,03*(540)					
	VV		" Výplň rýh po uložení kabeláže jako podklad pro omítky - š 70 mm, dl 140 m. " 0,07*(140)					
	VV		Součet					
95	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tme stěn					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001					
	VV		" Vyztužení nových omítek - uvažováno 15 % z ploch omistech stěn - např. při přechodech materiálu, apod. "					
	VV		" Pletivo pod omítky stěn " (3149,073)*0,15					
	VV		Součet					
96	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hlad svislých konstrukcí stěn					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341121					
	VV		" Sádrová omítka stěn v tl. do 10 mm. "					
	VV		" Nové konstrukce "					
	VV		" Vápenopískové cihly " (226,525+2,501)*1+(5,645)*2		240,316			
	VV		" Pórobetonové příčky - tl. 100 mm " (28,888)*2		57,776			
	VV		" Pórobetonové příčky - tl. 100 mm " ((14,175)/1,05)*2		27,000			
	VV		" Pórobetonové tvárnice " (9,8)*2		19,600			
	VV		" ŽB stěny " ((76,616+8,08)+68,7+68,469+88,95+88,909)*2		799,448			
	VV		" ŽB věnec " (71,8*0,2)*1		14,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" ŽB obvodové nosníky " ((0,75*116,9)+(0,4*5,02)+(0,6*2,4))*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Stávající ŽB stěny - mimo zohledněných ve schodišťových konstrukcích "					
	VV		" 1. NP až 7. NP " ((11,45+20,45+5,55+5,5+6,75+5,55+9,1+16,65)*3,35)*7					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
97	K	612341191	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalšíc započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341191					
	VV		" Příplatek k sádrové omítce stěn za tl. přes 10 do 15 mm - 1× plocha "					
	VV		" Nové konstrukce "					
	VV		" Vápenopísková cihly " ((226,525+2,501)*1+(5,645)*2)*1					
	VV		" Pórobetonové příčky - tl. 100 mm " ((28,888)*2)*1					
	VV		" Pórobetonové příčky - tl. 100 mm " (((14,175)/1,05)*2)*1					
	VV		" Pórobetonové tvárnice " ((9,8)*2)*1					
	VV		" ŽB stěny " (((76,616+8,08)+68,7+68,469+88,95+88,909)*2)*1					
	VV		" ŽB věnec " ((71,8*0,2)*1)*1					
	VV		" ŽB obvodové nosníky " (((0,75*116,9)+(0,4*5,02)+(0,6*2,4))*1)*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Stávající ŽB stěny - mimo zohledněných ve schodišťových konstrukcích "					
	VV		" 1. NP až 7. NP " (((11,45+20,45+5,55+5,5+6,75+5,55+9,1+16,65)*3,35)*7)*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
98	K	613131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně pilířů nebo sloupů					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613131121					
	VV		" Penetrační nátěr vnitřních sloupů a pilířů pod omítku "					
	VV		" 1. NP " ((0,4*2+0,6*2)*3,35)*8+((0,45*4)*3,35)*20					
	VV		" 2. NP " ((0,4*2+0,6*2)*3,35)*4+((0,45*4)*3,35)*22					
	VV		" 3. NP " ((0,4*2+0,6*2)*3,35)*4+((0,45*4)*3,35)*22					
	VV		" 4. NP " ((0,45*4)*3,35)*28					
	VV		" 5. NP " ((0,45*4)*3,35)*28					
	VV		" 6. NP " ((0,45*4)*3,35)*28					
	VV		" 7. NP " ((0,45*4)*3,35)*28					
	VV		Součet					
99	K	613341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hlad svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613341121					
	VV		" Sádrová omítka sloupu a pilířů v tl. do 10 mm. "					
	VV		" 1. NP " ((0,4*2+0,6*2)*3,35)*8+((0,45*4)*3,35)*20					
	VV		" 2. NP " ((0,4*2+0,6*2)*3,35)*4+((0,45*4)*3,35)*22					
	VV		" 3. NP " ((0,4*2+0,6*2)*3,35)*4+((0,45*4)*3,35)*22					
	VV		" 4. NP " ((0,45*4)*3,35)*28					
	VV		" 5. NP " ((0,45*4)*3,35)*28					
	VV		" 6. NP " ((0,45*4)*3,35)*28					
	VV		" 7. NP " ((0,45*4)*3,35)*28					
	VV		Součet					
100	K	613341191	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalšíc započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm pilířů nebo sloupů					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613341191					
	VV		" Příplatek k sádrové omítce sloupů a pilířů za tl. přes 10 do 15 mm - 1× plocha "					
	VV		" 1. NP " (((0,4*2+0,6*2)*3,35)*8+((0,45*4)*3,35)*20)*1					
	VV		" 2. NP " (((0,4*2+0,6*2)*3,35)*4+((0,45*4)*3,35)*22)*1		159,460			
	VV		" 3. NP " (((0,4*2+0,6*2)*3,35)*4+((0,45*4)*3,35)*22)*1		159,460			
	VV		" 4. NP " (((0,45*4)*3,35)*28)*1		168,840			
	VV		" 5. NP " (((0,45*4)*3,35)*28)*1		168,840			
	VV		" 6. NP " (((0,45*4)*3,35)*28)*1		168,840			
	VV		" 7. NP " (((0,45*4)*3,35)*28)*1		168,840			
	VV		Součet		1 168,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	619999091 SPC	Příplatek k omítce vnitřních stěn za použití podomítkových rohovníků proti poškození rohů a veškerých dalš profilů a lišt kolem otvorů					
			Poznámka k položce:					
			" Příplatek za použití veškerých ochranných profilu nutných k omítání. Např..					
			- profily okolo oken a dveří - začišťovací, dilatační ukončovací apod.;					
			- podomítkové rohovníky (rohové profily) s perlinkou na rohy, nadpraží, apod.					
	P		*- dilatační profily;*					
			- případné omítníky;					
			- přesun hmot					
			- další veškeré nutné prvky a profily potřebné pro omítání. "					
	VV		" Příplatek k omítkám stěn za veškeré nutné prvky a profily " (3043,59)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Výměra vztažena na celkovou plochu omítek. "					
102	K	619999092 SPC	Příplatek k omítce vnitřních sloupů a pilířů za použití podomítkových rohovníků proti poškození rohů a veškerých dalších profilů a lišt kolem otvorů					
			Poznámka k položce:					
			" Příplatek za použití veškerých ochranných profilu nutných k omítání. Např..					
			- profily okolo oken a dveří - začišťovací, dilatační, ukončovací apod.;					
			- podomítkové rohovníky (rohové profily) s perlinkou na rohy, nadpraží, apod.					
	P		*- dilatační profily;*					
			- případné omítníky;					
			- přesun hmot					
			- další veškeré nutné prvky a profily potřebné pro omítání. "					
	VV		" Příplatek k omítkám sloupu a pilířů za veškeré nutné prvky a profily " (1168,48)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Výměra vztažena na celkovou plochu omítek. "					
103	K	622242011 RTO	Montáž kontaktního zateplení vnějšího a vnitřního ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek kalcium-silikátových (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	VV		" Montáž zateplení nadpraží dveří pro výtahové šachty z pórobetonových TI desek - tl. 60 mm. "					
	VV		" Nadpraží dveří pro výtah V.01 " (0,96)*7					
	VV		" Nadpraží dveří pro výtah V.02 " (1,26)*7					
	VV		Součet					
104	*M*	*63152246*	*deska tepelně izolační minerální kalcium-silikátová λ=0,043 tl 60mm*					*2025 01*
	VV		" Dodávka zateplení nadpraží dveří pro výtahové šachty z pórobetonových TI desek - tl. 60 mm. "					
	VV		" Nadpraží dveří pro výtah V.01 " (((0,96)*7)*0,15)*1.15					
	VV		" Nadpraží dveří pro výtah V.02 " (((1,26)*7)*0,15)*1.15					
	VV		Součet					
105	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991011*					
	VV		" Zakrytí otvorů před prováděním fasády (omítky, fasádní barvy) proti znečištění "					
	VV		" Zakrytí oken v 1. NP " ((4,85*1,3)*5+(1,25*1,3)*4+(2,45*1,3)*3+(3,65*1,3)*3+(6,05*1,3)*3+(1,25*1,3)*1+(4,85*1,3)*1)		93,340		
	VV		" Zakrytí dveří v 1. NP " (1,1*2,65)+(1,45*2,85)*2+(0,9*2,2)		13,160		
	VV		Součet		106,500			
106	K	634911901 SPC	Řezání dilatačních / smršťovacích spár v potěru / mazanině vč. jejich výplně	m	377,520	72,00	27 181,44	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *" V ceně veškeré nutné práce související s vyřezáním dilatačních spár a jejich vyplněním (např. řezání, vyčištění, vyplnění, ochrana hran řezání apod).* *V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpa* *posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "*					
			" POZN. Uvažováno s řezáním v místnostech s potěrem / mazaninou plochy nad 40,0 m2 (s výjimkou ploch pod litým teracem, kde je uvažována plocha max 25 m2 dle teraca) či celistvých místností, bez dveří, apod. Jedná se o plochy uvažované rozpočtem, pro skutečné řezání je nutno mít hotov např. spárořez. "					
	VV		" Vyřezání nutných dilatačních / smršťovacích spár v potěru či mazanině a jejich vyčištění z duvodu dilatace vč. jejich výp pružným materiálem "					
	VV		" Řezání spár v potěru či betonu podlah. "					
	VV		" 1. NP " (6,675+6,58+6,65+1,8+1,8+5,625+2,18+6,58+5,725+2,525)					
	VV		" 2. NP " (12,9+6,65+5,81+5,81+5,175+2,5+2,5+1,7+6,205)					
	VV		" 3. NP " (6,18+6,55+5,905+5,25+6,205+5,555+1,7+2,5+2,605)					
	VV		" 4. NP " (4,85+6,505+6,505+4,75+6,43+6,505+1,7+2,5+2,5+2,45+2,475+1,75)					
	VV		" 5. NP " (6,505+6,2+6,505+4,75+4,75+6,505+5,85+4,85+1,7+2,5+2,5+2,45+2,475+1,7)					
	VV		" 6. NP " (7,71+7,71+7,705+7,71+5,585+5,555+2,5+2,5+2,45+2,475+2,35+1,7)					
	VV		" 7. NP " (7,71+7,62+5,25+1,135+7,71+2,5+2,45+3,125+2,35+1,7+2 5+7,71+4,15+4,15+7,71)					
	VV		" 8. NP " (2,55+5,25)					
	VV		Součet					
107	K	634911951 SPC	Řezání dilatačních / smršťovacích spár v litém teracu vč. jejich výplně					
			Poznámka k položce: *" V ceně veškeré nutné práce související s vyřezáním dilatačních spár a jejich vyplněním (např. řezání, vyčištění, vyplnění, ochrana hran řezání apod).* *V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpa* *posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "*					
			" POZN: Uvažováno s řezáním v místnostech litým teracem plochy nad 25,0 m2 či celistvých místností, bez dveří, apod. Jedná se o plochy *uvažované rozpočtem, pro skutečné řezání je nutno mít hotov např. spárořez. "*					
	VV		" Vyřezání nutných dilatačních / smršťovacích spár v potěru či mazanině a jejich vyčištění z duvodu dilatace vč. jejich výp pružným materiálem "					
	VV		" Řezání spár v litém teracu podlah. "					
	VV		" 2. NP " (5,81+5,81+5,175+2,5+2,5)					
	VV		Součet					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
108	K	941311113	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW od 0,6 do 0,9 m výšky přes 25 do 40 m montáž					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941311113*					
	P		*Poznámka k položce:* *" Venkovní lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zarážek, závětrování, zakrývání otvorů, prvku a konstrukcí proti znečištění a poškození."* *" V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení doby pronájmu lešení a demontáž lešení "*					
	VV		" Montáž venkovního lešení pro bourací práce "					
	VV		" Montáž venkovního lešení - pro 1. NP až 5. NP " (136,4)*17,25					
	VV		" Montáž venkovního lešení - pro 6. NP a 7. NP " (140,4)*(10,9+2,0)					
	VV		" Montáž venkovního lešení - pro 8. NP " (76,8)*4,2		322,560			
	VV		Součet		4 486,620			
	VV		" POZN: Za překlenutí předstupujícího podlaží v 6. a 7. NP je výška lešení navýšena o 2 m => o jedno pole po celém obvodě za překlenutí z 5. NP "					
109	K	941311213	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 25 do 40 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	538 394,400	1,12	603 001,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941311213*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Příplatek k pronájmu lešení - předpoklad 120 dní " (4486,62)*120					
	VV		Součet					
110	K	941311813	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW od 0,6 do 0,9 m výšky přes 25 do 40 m demontáž					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941311813					
	P		Poznámka k položce " Součástí ceny demontáže je zapravení otvoru po lešenářských kotvách systémovými ucpávkami a jejich povrchová úprava "					
	VV		" Demontáž lešení " (4486,62)					
	VV		Součet					
111	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111					
	VV		" Montáž ochranné sítě na lešení "					
	VV		" Montáž ochranné sítě - pro 1 NP až 5. NP " (136,4)*17,25					
	VV		" Montáž ochranné sítě - pro 6 NP a 7. NP " (140,4)*(10,9+2,0)					
	VV		" Montáž ochranné sítě - pro 8. NP " (76,8)*4,2					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Za překlenutí předstupujícího podlaží v 6. a 7. NP je výška navýšena o 2 m => o jedno pole po celém obvodě za překlenutí z 5. NP "					
112	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použí					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211					
	VV		" Příplatek k pronájmu ochranné sítě - předpoklad 120 dní " (4486,62)*120					
	VV		Součet					
113	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811					
	VV		" Demontáž ochranné sítě " (4486,62)					
	VV		Součet					
114	K	944711112	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m montáž					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711112					
	VV		" Montáž záchytné stříšky v místech vchodu " (2,8+5,0)+(18,45)					
	VV		Součet					
115	K	944711212	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m příplatek k cel za každý den použití					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711212					
	VV		" Příplatek z záchytné stříšce za každý den použití - předpoklad 120 dní " (26,25)*120					
	VV		Součet					
116	K	944711812	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m demontáž					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711812					
	VV		" Demontáž záchytné stříšky " (26,25)					
	VV		Součet					
117	K	945412113	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do m					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945412113					
	VV		" Teleskopická hydraulická plošina "					
	VV		" Hydraulická plošina jako pomoc při montáži obvodové konstrukce - předpoklad 1 ks na 30 dní " (30)*1					
	VV		Součet					
118	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podl do 1,9 m					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
	P		Poznámka k položce " POZN. V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení, doby pronájmu lešení a demontáž lešení "					
	VV		" Interiérové pomocné lešení pro stavební práce. "					
	VV		" Vnitřní lešení - 1. NP " (307,39+16,5+358,61+97,02)		779,520			
	VV		" Vnitřní lešení - 2. NP " (287,16+242,16+97,6+34,4+75,24)		736,560			
	VV		" Vnitřní lešení - 3. NP " (198,6+75,78+410,77)		685,150			
	VV		" Vnitřní lešení - 4. NP " (216,31+214,76+335,78)		766,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Vnitřní lešení - 5. NP " (221.53+545.87)					
	VV		" Vnitřní lešení - 6. NP " (216.65+607.85)					
	VV		" Vnitřní lešení - 7. NP " (225.72+124.63+472,89)					
	VV		" Vnitřní lešení - 8 NP " (146.68)					
	VV		" Odečet plochy za místnosti s výškou přes 4,0 m - u hlavního vstupu - m. 2.31 " -(42.62)					
	VV		Součet					
119	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112					
	VV		" Interiérové pomocné lešení pro stavební práce. "					
	VV		" Vnitřní lešení - místnosti s výškou přes 4,0 m - u hlavního vstupu - m. 2.31 " (42,62)					
	VV		Součet					
120	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111					
	VV		" Vyčištění místností po provedení prací. "					
	VV		" Čistý úklid - 1. NP " (307.39+16,5+358,61+97,02)					
	VV		" Čistý úklid - 2. NP " (287.16+242.16+97,6+34,4+75.24)					
	VV		" Čistý úklid - 3 NP " (198.6+75,78+410,77)					
	VV		" Čistý úklid - 4 NP " (216.31+214.76+335,78)					
	VV		" Čistý úklid - 5. NP " (221.53+545.87)					
	VV		" Čistý úklid - 6. NP " (216.65+607.85)					
	VV		" Čistý úklid - 7 NP " (225.72+124.63+472,89)					
	VV		" Čistý úklid - 8 NP " (146.68)					
	VV		" Čistý úklid střechy - nad 7. NP -uvažována 1/3 plochy " (892,0-189,7)*(1/3)					
	VV		" Čistý úklid střechy - nad 8. NP -uvažována 1/3 plochy " (189,2)*(1/3)					
	VV		" Odečet plochy za místnosti s výškou přes 4,0 m - u hlavního vstupu - m 2.31 " -(42 62)					
	VV		Součet					
121	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901114					
	VV		" Vyčištění místností po provedení prací. "					
	VV		" Za místnosti s výškou přes 4.0 m - u hlavního vstupu - m. 2.31 " (42,62)					
	VV		Součet					
122	K	953312113	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953312113					
	VV		" Izolace jako dilatace jednotlivých konstrukcí mezi sebou - tl. 30 mm "					
	VV		" Doitalace mezi stávající základ a základ schodiště do m. 1.24 " (3.0*0,82)*1.1					
	VV		Součet					
123	K	971052331	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, ploch do 0,09 m2, tl. do 150 mm					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971052331					
	VV		" Vybourání otvoru v ŽB konstrukcích po jejich vyřezání. "					
	VV		" Vybourání otvoru 200×200 mm - tl stěny - 150 mm. "					
	VV		" 7. NP " (3)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
124	K	971052431	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, ploch do 0,25 m2, tl. do 150 mm					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971052431					
	VV		" Vybourání otvoru v ŽB konstrukcích po jejich vyřezání. "					
	VV		" Vybourání otvoru 400×300 mm - tl. stěny - 150 mm. "					
	VV		" 1. NP " (1)		1,000			
	VV		" 2. NP " (1)		1,000			
	VV		" 3. NP " (1)		1,000			
	VV		" 4. NP " (1)		1,000			
	VV		" 5. NP " (1)		1,000			
	VV		" 6. NP " (1)		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 7. NP " (1)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Vybourání otvoru 400×500 mm - tl. stěny - 150 mm. "					
	VV		" 1. NP " (1)					
	VV		" 2. NP " (2)					
	VV		" 3. NP " (2)					
	VV		" 4. NP " (1)					
	VV		" 5. NP " (1)					
	VV		" 6. NP " (1)					
	VV		" 7. NP " (1)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Vybourání otvoru 500×350 mm - tl. stěny - 150 mm. "					
	VV		" 2. NP " (1)					
	VV		" 4. NP " (2)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Vybourání otvoru 600×350 mm - tl. stěny - 150 mm. "					
	VV		" 5. NP " (1)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
125	K	971052441	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971052441					
	VV		" Vybourání otvoru v ŽB konstrukcích po jejich vyřezání. "					
	VV		" Vybourání otvoru 600×350 mm - tl. stěny - 220 mm. "					
	VV		" 4. NP " (1)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
126	K	971052531	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 1 m2, tl. do 150 mm					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971052531					
	VV		" Vybourání otvoru v ŽB konstrukcích po jejich vyřezání. "					
	VV		" Vybourání otvoru 600×600 mm - tl. stěny - 150 mm. "					
	VV		" 6. NP " (0,6*0,6)*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Vybourání otvoru 730×350 mm - tl. stěny - 150 mm. "					
	VV		" 5. NP " (0,73*0,35)*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
127	K	971052551	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971052551					
	VV		" Vybourání otvoru v ŽB konstrukcích po jejich vyřezání. "					
	VV		" Vybourání otvoru 810×500 mm - tl. stěny - 220 mm. "					
	VV		" 5. NP " ((0.81*0.5)*0,22)*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
128	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031121					
	VV		" Vysekání rýh ve zdivu pro vedení kabeláže "					
	VV		" Vysekání rýhy pro vedení kabeláže silnoproudu - předpoklad max 200 m " (200,0)					
	VV		" Vysekání rýhy pro vedení kabeláže slaboproudu - předpoklad max. 70 m " (70,0)					
	VV		Součet		270,000			
129	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	70,000	87,20	6 104,00 CS	ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031122					
	VV		" Vysekání rýh ve zdivu pro vedení kabeláže "					
	VV		" Vysekání rýhy pro vedení kabeláže silnoproudu - předpoklad max 50 m " (50,0)		50,000			
	VV		" Vysekání rýhy pro vedení kabeláže slaboproudu - předpoklad max. 20 m " (20,0)		20,000			
	VV		Součet		70,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	974032121	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 30 mm a šířky do 30 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974032121					
	VV		" Vysekání rýh ve zdivu pro vedení kabeláže "					
	VV		" Vysekání rýhy pro vedení kabeláže silnoproudu - předpoklad max. 200 m " (200,0)					
	VV		" Vysekání rýhy pro vedení kabeláže slaboproudu - předpoklad max. 70 m " (70,0)					
	VV		Součet					
131	K	974032122	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 30 mm a šířky do 70 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974032122					
	VV		" Vysekání rýh ve zdivu pro vedení kabeláže "					
	VV		" Vysekání rýhy pro vedení kabeláže silnoproudu - předpoklad max 50 m " (50,0)					
	VV		" Vysekání rýhy pro vedení kabeláže slaboproudu - předpoklad max. 20 m " (20,0)					
	VV		Součet					
132	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb kamene) průměru do 35 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151111					
	VV		" Jádrové vrty pro prostupy, vedení profesí "					
	VV		" Prostupy skrze svislou konstrukci - D do 35 mm "					
	VV		" Rezerva za nezakreslené prostupy pro profese - především kabeláže elektro - předpokládané max. množství - 5.0 m " (5.0					
	VV		Součet					
133	K	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb kamene) průměru přes 35 do 40 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151112					
	VV		" Jádrové vrty pro prostupy, vedení profesí "					
	VV		" Prostupy skrze svislou konstrukci - D 40 mm "					
	VV		" Rezerva za nezakreslené prostupy pro profese - především kabeláže elektro - předpokládané max. množství - 5.0 m " (5.0					
	VV		Součet					
134	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb kamene) průměru přes 40 do 50 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151113					
	VV		" Jádrové vrty pro prostupy, vedení profesí "					
	VV		" Prostupy skrze svislou konstrukci - D 50 mm "					
	VV		" Rezerva za nezakreslené prostupy pro profese - především kabeláže elektro - předpokládané max. množství - 5.0 m " (5.0					
	VV		Součet					
135	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb kamene) průměru přes 50 do 60 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151114					
	VV		" Jádrové vrty pro prostupy, vedení profesí "					
	VV		" Prostupy skrze svislou konstrukci - D 60 mm "					
	VV		" 1. NP " (1)*0,15+(3)*0,22					
	VV		" 2. NP " (3)*0,15					
	VV		" 3. NP " (1)*0,15+(1)*0,22					
	VV		" 4. NP " (2)*0,22					
	VV		" 5. NP " (1)*0,22					
	VV		" Rezerva za nezakreslené prostupy pro profese - především kabeláže elektro - předpokládané max. množství - 5.0 m " (5.0					
	VV		Součet					
136	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb. kamene) průměru přes 70 do 80 mm	m	15.000	1 800,00	27 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151116					
	VV		" Jádrové vrty pro prostupy, vedení profesí "					
	VV		" Prostupy skrze svislou konstrukci - D 80 mm "					
	VV		" 1. NP " (11)*0,15+(1)*0,22		1,870			
	VV		" 2. NP " (9)*0,15+(1)*0,22		1,570			
	VV		" 3. NP " (7)*0,15+(3)*0,22		1,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 4. NP " (7)*0,15+(4)*0,22					
	VV		" 5. NP " (6)*0,15+(1)*0,22					
	VV		" 6. NP " (6)*0,15					
	VV		" 7. NP " (6)*0,15					
	VV		" Rezerva za nezakreslené prostupy pro profese - především kabeláže elektro - předpokládané max. množství - 5,0 m " (5,0)					
	VV		Součet					
137	K	977151117	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 80 do 90 mm					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151117					
	VV		" Jádrové vrty pro prostupy. vedení profesí "					
	VV		" Prostupy skrze svislou konstrukci - D 90 mm "					
	VV		" 2. NP " (1)*0,22					
	VV		" 3. NP " (1)*0,15+(2)*0,22					
	VV		" 4. NP " (1)*0,15+(2)*0,22					
	VV		" 5. NP " (1)*0,22					
	VV		" Rezerva za nezakreslené prostupy pro profese - především kabeláže elektro - předpokládané max. množství - 2,0 m " (2,0)					
	VV		Součet					
138	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151118					
	VV		" Jádrové vrty pro prostupy. vedení profesí "					
	VV		" Prostupy skrze svislou konstrukci - D 100 mm "					
	VV		" 1. NP " (2)*0,15+(3)*0,22					
	VV		" 3. NP " (1)*0,15					
	VV		" 4. NP " (1)*0,15					
	VV		" Rezerva za nezakreslené prostupy pro profese - především kabeláže elektro - předpokládané max. množství - 1,0 m " (1,0)					
	VV		Součet					
139	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151121					
	VV		" Jádrové vrty pro prostupy. vedení profesí "					
	VV		" Prostupy skrze svislou konstrukci - D 120 mm "					
	VV		" 1. NP " (1)*0,15					
	VV		Součet					
140	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151122					
	VV		" Jádrové vrty pro prostupy. vedení profesí "					
	VV		" Prostupy skrze svislou konstrukci - D 130 mm "					
	VV		" 1. NP " (1)*0,15					
	VV		" 2. NP " (2)*0,15					
	VV		" 3. NP " (3)*0,15					
	VV		" 4. NP " (2)*0,15					
	VV		" 5. NP " (2)*0,15					
	VV		" 6. NP " (6)*0,15					
	VV		" 7. NP " (1)*0,15					
	VV		Součet					
141	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151123					
	VV		" Jádrové vrty pro prostupy. vedení profesí "					
	VV		" Prostupy skrze svislou konstrukci - D 150 mm "					
	VV		" 1. NP " (2)*0,22		0,440			
	VV		" 2. NP " (1)*0,15+(1)*0,22		0,370			
	VV		" 3. NP " (1)*0,22		0,220			
	VV		" 4. NP " (3)*0,22		0,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
142	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel. obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151124					
	VV		" Jádrové vrty pro prostupy. vedení profesí "					
	VV		" Prostupy skrze svislou konstrukci - D 180 mm "					
	VV		" 5. NP " (4)*0,15					
	VV		" 6. NP " (2)*0,15					
	VV		" 7. NP " (1)*0,15					
	VV		Součet					
143	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel. obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151125					
	VV		" Jádrové vrty pro prostupy. vedení profesí "					
	VV		" Prostupy skrze svislou konstrukci - D 200 mm "					
	VV		" 1. NP " (1)*0,15					
	VV		" 4. NP " (4)*0,15+(1)*0,22					
	VV		" 5. NP " (1)*0,22					
	VV		Součet					
144	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151127					
	VV		" Jádrové vrty pro prostupy. vedení profesí "					
	VV		" Prostupy skrze svislou konstrukci - D 240 mm "					
	VV		" 5. NP " (1)*0,22					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Prostupy skrze svislou konstrukci - D 250 mm "					
	VV		" 1. NP " (1)*0,15+(1)*0,22					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
145	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151128					
	VV		" Jádrové vrty pro prostupy. vedení profesí "					
	VV		" Prostupy skrze svislou konstrukci - D 260 mm "					
	VV		" 3. NP " (1)*0,22					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Prostupy skrze svislou konstrukci - D 280 mm "					
	VV		" 1. NP " (1)*0,15					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Prostupy skrze svislou konstrukci - D 300 mm "					
	VV		" 1. NP " (1)*0,15					
	VV		" 2. NP " (1)*0,15					
	VV		" 3. NP " (1)*0,15					
	VV		" 4. NP " (1)*0,15+(1)*0,22					
	VV		" 5. NP " (1)*0,15					
	VV		" 6. NP " (1)*0,15					
	VV		" 7. NP " (1)*0,15					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
146	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151129					
	VV		" Jádrové vrty pro prostupy. vedení profesí "					
	VV		" Prostupy skrze svislou konstrukci - D 350 mm "					
	VV		" 1. NP " (1)*0,15+(1)*0,22		0,370			
	VV		" 2. NP " (2)*0,22		0,440			
	VV		" 3. NP " (1)*0,15		0,150			
	VV		" 4. NP " (4)*0,22		0,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 5. NP " (3)*0,22					
	VV		" 7. NP " (1)*0,15					
	VV		Součet					
147	K	977151211	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru do 35 mm					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151211					
	VV		" Jádrové vrty pro prostupy. vedení profesí "					
	VV		" Prostupy skrze stropní konstrukci - D do 35 mm "					
	VV		" Rezerva za nezakreslené prostupy pro profese - především kabeláže elektro - předpokládané max. množství - 5,0 m " (5,0)					
	VV		Součet					
148	K	977151212	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 35 do 40 mm					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151212					
	VV		" Jádrové vrty pro prostupy. vedení profesí "					
	VV		" Prostupy skrze stropní konstrukci - D 40 mm "					
	VV		" Rezerva za nezakreslené prostupy pro profese - především kabeláže elektro - předpokládané max. množství - 5,0 m " (5,0)					
	VV		Součet					
149	K	977151213	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 40 do 50 mm					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151213					
	VV		" Jádrové vrty pro prostupy. vedení profesí "					
	VV		" Prostupy skrze stropní konstrukci - D 50 mm "					
	VV		" Rezerva za nezakreslené prostupy pro profese - především kabeláže elektro - předpokládané max. množství - 5,0 m " (5,0)					
	VV		Součet					
150	K	977151214	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 50 do 60 mm					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151214					
	VV		" Jádrové vrty pro prostupy. vedení profesí "					
	VV		" Prostupy skrze stropní konstrukci - D 60 mm "					
	VV		" Strop nad 1. NP " (2)*0,25					
	VV		" Strop nad 2. NP " (2)*0,25					
	VV		" Strop nad 3. NP " (15)*0,25					
	VV		" Strop nad 4. NP " (25)*0,25					
	VV		" Strop nad 5. NP " (10)*0,25					
	VV		" Strop nad 6. NP " (23)*0,25					
	VV		" Strop nad 7. NP " (1)*0,25					
	VV		" Rezerva za nezakreslené prostupy pro profese - především kabeláže elektro - předpokládané max. množství - 5,0 m " (5,0)					
	VV		Součet					
151	K	977151216	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 70 do 80 mm					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151216					
	VV		" Jádrové vrty pro prostupy. vedení profesí "					
	VV		" Prostupy skrze stropní konstrukci - D 80 mm "					
	VV		" Strop nad 1. NP " (4)*0,25					
	VV		" Strop nad 2. NP " (4)*0,25					
	VV		" Strop nad 4. NP " (14)*0,25					
	VV		" Strop nad 5. NP " (25)*0,25		6,250			
	VV		" Strop nad 6. NP " (1)*0,25		0,250			
	VV		" Rezerva za nezakreslené prostupy pro profese - především kabeláže elektro - předpokládané max. množství - 3,0 m " (3,0)		3,000			
	VV		Součet		15,000			
152	K	977151217	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 80 do 90 mm	m	1,750	1 980,00	3 465,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151217					
	VV		" Jádrové vrty pro prostupy. vedení profesí "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Prostupy skrze stropní konstrukci - D 90 mm "					
	VV		" Strop nad 4. NP " (1)*0,25					
	VV		" Rezerva za nezakreslené prostupy pro profese - především kabeláže elektro - předpokládané max. množství - 1.5 m " (1,5)					
	VV		Součet					
153	K	977151218	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151218					
	VV		" Jádrové vrty pro prostupy, vedení profesí "					
	VV		" Prostupy skrze stropní konstrukci - D 100 mm "					
	VV		" Strop nad 1. NP " (10)*0,25					
	VV		" Strop nad 2. NP " (10)*0,25					
	VV		" Strop nad 3. NP " (14)*0,25					
	VV		" Strop nad 4. NP " (5)*0,25					
	VV		" Strop nad 5. NP " (3)*0,25					
	VV		" Strop nad 6. NP " (6)*0,25					
	VV		" Strop nad 7. NP " (9)*0,25					
	VV		" Rezerva za nezakreslené prostupy pro profese - především kabeláže elektro - předpokládané max. množství - 1.0 m " (1,0)					
	VV		Součet					
154	K	977151222	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 120 do 130 mm					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151222					
	VV		" Jádrové vrty pro prostupy, vedení profesí "					
	VV		" Prostupy skrze stropní konstrukci - D 130 mm "					
	VV		" Strop nad 1. NP " (1)*0,25					
	VV		" Strop nad 2. NP " (3)*0,25					
	VV		" Strop nad 3. NP " (3)*0,25					
	VV		" Strop nad 4. NP " (3)*0,25					
	VV		" Strop nad 5. NP " (4)*0,25					
	VV		" Strop nad 6. NP " (3)*0,25					
	VV		" Strop nad 7. NP " (5)*0,25					
	VV		Součet					
155	K	977211111	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977211111					
	VV		" Řezání ŽB konstrukcí pro její vybourání "					
	VV		" Řezání pro vybourání otvorů - tl. stěny 150 mm "					
	VV		" Řezání pro otvor 200×200 mm " (0.2*2+0,2*2)*3					
	VV		" Řezání pro otvor 400×300 mm " (0.4*2+0,3*2)*7					
	VV		" Řezání pro otvor 400×500 mm " (0.4*2+0,5*2)*9					
	VV		" Řezání pro otvor 500×350 mm " (0.5*2+0,35*2)*3					
	VV		" Řezání pro otvor 600×350 mm " (0.6*2+0,35*2)*1					
	VV		" Řezání pro otvor 600×600 mm " (0.6*2+0,6*2)*1					
	VV		" Řezání pro otvor 730×350 mm " (0.73*2+0.35*2)*1					
	VV		Součet					
156	K	977211112	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977211112					
	VV		" Řezání ŽB konstrukcí pro její vybourání "					
	VV		" Řezání pro vybourání otvorů - tl. stěny 220 mm "					
	VV		" Řezání pro otvor 600×350 mm " (0,6*2+0,35*2)*1		1,900			
	VV		" Řezání pro otvor 810×500 mm " (0,81*2+0,5*2)*1		2,620			
	VV		Součet		4,520			
1007	K	985312991 SPC	Přibetonování stávajících sloupů / pilířů na osách 4B a 4C v 1. NP vč. veškerých souvisejících prací	m3	0.411	232 193,24	95 431,42	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznamka k položce:					
			" V cené veškeré nutné práce a materiál související s provedením přibetonování stávajících PREFA sloupů / pilířu po jejich odsekání Jedná se					
			především o:					
			- provedení očištění stávajícího betonu (ruční, tlakovou vodou ...).					
			- případné odmaštění povrchu;					
			- provedení spojovacího mustku vč. souvisejících prací:					
			- výztuž - třmínky z profilu R10 po v 200 mm kotvené do stávajícího sloupu do hl 200 mm vč veškerých nutných prací (vrtů pro uložení,					
			vyčištění vyplnění apod);					
			- výztuž - nosná z profilu R25 kotvená do základů do hl. min 150 mm vč. veškerých nutných prací (vrtu pro uložení, jejich vyčištění, vyplní					
			apod),					
			- beton třídy C 25/30 - XC1-Cl 0,2-Dmax22-S3 pro přibetonování - do úrovně 0 7 m pod NV 1. NP - - 4,300 mm);;					
	P		*- bednění a odbednění;*					
			- rozpínavá vysokopevnostní cementová malta pod pruvlak pro zajištění jeho "opření" do sloupů / pilířu:					
			- případná ochrana okolních stávajících konstrukcí.					
			- případné příplatky - za malou plochu prací, malé množství betonu apod "					
			- odvoz a likvidace suti vč poplatku za skládku;					
			- přesun hmot.					
			- veškeré další nutné práce a materiál související s provedením přibetonování stávajících sloupu / pilíru po jejich odsekání. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.					
			Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného zařčlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odp					
			posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).					
			Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "					
	VV		" Přibetonování PREFA sloupu / pilíře v 1. NP po jejich odsekání vč. doplnění výztuže a veškerých souvisejících prací "					
	VV		" Přibetonování sloupů - sloupy v 1. NP - osy 4B a 4C " ((0,45*(0,035+0,075)*3,95)*2)*1.05					
	VV		Součetč					
	VV		" POZN: Předpokládano průměrné odsekání do hl. 35 mm + nová vrstva v tl. 75 mm nad původní => celková tl. nové vrs					
			110 mm. "					
	VV		" POZN: Výměra vztažena na m3 nového betonu - přibetonování. "					
	VV		" POZN: Přesný postup prací viz části "D.3.SKR" a to v TZ (D.3.2. POPIS KONSTRUKCNIHO RESENI) a výkresu					
			"D.3.4.01._a."					
1010	K	985399901 SPC	D+M Protipožární obklad pro ochranu profilů U 80 speciálními protipožárními deskami tl. 20 mm					
			Poznámka k položce:					
			" V cené desky, lepidlo, veškerý nutný materiál pro lepení protipožárních desek vč. přesunu hmot "					
			" POZN. Obvod - obklad pro profily uvažován 220 mm a do tle níže uvedeného výpočtu					
			*o = 80 + 45*2 + 20*2 + 10 = 220 mm*					
	P		*kde,*					
			- 80 mm - - výška válkovaného U profilu U 80 (zde uvažováno jako šířka).					
			- 45 mm - šířka příruby válkovaného U profilu U 80 (zde uvažováno jako výška);					
			- 20 mm - tl. protipožárního obkladu;					
			- 10 mm - - rezerva z duvodu výrobních rozměrů apod. "					
	VV		" Protipožární obklad U profilů z minerální plsti tl. 20 mm jako ochrana, pro zajištění požární odolnosti min. 45 min (R45)					
	VV		" Obklad protipožární izolací válcovaných profilů U 80 " (0,22*(90*7))*1.1					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Zdůvodnění obvodu v poznámkách "					
1011	K	985399902 SPC	D+M Protipožární izolace pro výplň vnitřního prostoru válcovaného profilu U 80					
			Poznámka k položce:					
			" V cené protipožární izolace pro vyplnění, případné lepidlo, veškerý další materiál nutný pro provedení výplně tnitřního prostoru U profilu					
	P		*protipožární izolací.*					
			V cené také přesun hmot. "					
	VV		" Protipožární izolace pro výplň vnitřních prostor válcovaných U profilu spřažení "					
	VV		" Protipožární izolace " ((0,045*0,08)*90*7)*1,03					
	VV		Součet					
	D	9 - 1	Ostatní konstrukce a práce, bourání - Sanace anglického dvorku					
157	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	434.975	112,50	48 934.69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111*					
	VV		" Očištění konstrukcí anglických dvorku tlakovou vodou "					
	VV		" Očištění ŽB konstrukci anglických dvorků - dna " (73.0+52,5)		125,500			
	VV		" Očištění ŽB konstrukci anglických dvorků - vnějších stěn " ((39,5+29,6)*0,35)		24,185			
	VV		" Očištění ŽB konstrukci anglických dvorků - vnitřních stěn " ((40.4+30,3)*3,7)		261,590			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Očištění ŽB konstrukcí anglických dvorků - horních ploch " (13,5+10,2)					
	VV		Součet					
158	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131311					
	VV		" Očištění konstrukcí anglických dvorku ocelovými kartáči "					
	VV		" Očištění ŽB konstrukcí anglických dvorků - dna " (73,0+52,5)					
	VV		" Očištění ŽB konstrukcí anglických dvorků - vnějších stěn " ((39,5+29,6)*0,35)					
	VV		" Očištění ŽB konstrukcí anglických dvorků - vnitřních stěn " ((40,4+30,3)*3,7)					
	VV		" Očištění ŽB konstrukcí anglických dvorků - horních ploch " (13,5+10,2)					
	VV		Součet					
159	K	985139901 SPC	Odmaštění povrchu konstrukcí vč. opláchnutí a odstranění nesoudržných vrstev					stní
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného zařazení dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Odmaštění povrchu konstrukcí anglických dvorků před sanací vč. odstranění případných nesoudržných vrstev podkladu "					
	VV		" Odmaštění povrchu ŽB konstrukcí anglických dvorků - dna " (73,0+52,5)					
	VV		" Odmaštění povrchu ŽB konstrukcí anglických dvorků - vnějších stěn " ((39,5+29,6)*0,35)					
	VV		" Odmaštění povrchu ŽB konstrukcí anglických dvorků - vnitřních stěn " ((40,4+30,3)*3,7)					
	VV		" Odmaštění povrchu ŽB konstrukcí anglických dvorků - horních ploch " (13,5+10,2)					
	VV		Součet					
160	K	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn. tloušťky do 10 mm					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311111					
	VV		" Reprofilace betonu - uvažována tl. do 10 mm "					
	VV		" Reprofilace ŽB konstrukcí anglických dvorku - vnějších stěn " ((39,5+29,6)*0,35)*0,1					
	VV		" Reprofilace ŽB konstrukcí anglických dvorku - vnitřních stěn " ((40,4+30,3)*3,7)*0,1					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Reprofilace a stěrka uvažována v maximální ploše 50 % z celkové plochy konstrukce. Reprofilace tl. do 10 mm v ploše 10 %. "					
161	K	985311112	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn. tloušťky přes 10 do 20 mm					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311112					
	VV		" Reprofilace betonu - uvažována tl. do 20 mm "					
	VV		" Reprofilace ŽB konstrukcí anglických dvorku - vnějších stěn " ((39,5+29,6)*0,35)*0,1					
	VV		" Reprofilace ŽB konstrukcí anglických dvorku - vnitřních stěn " ((40,4+30,3)*3,7)*0,1					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Reprofilace a stěrka uvažována v maximální ploše 50 % z celkové plochy konstrukce. Reprofilace tl. přes 10 do 20 mm v ploše 10 %. "					
162	K	985311113	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn. tloušťky přes 20 do 30 mm					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311113					
	VV		" Reprofilace betonu - uvažována tl. do 30 mm "					
	VV		" Reprofilace ŽB konstrukcí anglických dvorku - vnějších stěn " ((39,5+29,6)*0,35)*0,2					
	VV		" Reprofilace ŽB konstrukcí anglických dvorku - vnitřních stěn " ((40,4+30,3)*3,7)*0,2					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Reprofilace a stěrka uvažována v maximální ploše 50 % z celkové plochy konstrukce. Reprofilace tl. přes 20 do 30 mm v ploše 20 %. "					
163	K	985311114	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn. tloušťky přes 30 do 40 mm	m2	28,578	2 961,00	84 619,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311114					
	VV		" Reprofilace betonu - uvažována tl. do 40 mm "					
	VV		" Reprofilace ŽB konstrukcí anglických dvorku - vnějších stěn " ((39,5+29,6)*0,35)*0,1		2,419			
	VV		" Reprofilace ŽB konstrukcí anglických dvorku - vnitřních stěn " ((40,4+30,3)*3,7)*0,1		26,159			
	VV		Součet		28,578			
	VV		" POZN: Reprofilace a stěrka uvažována v maximální ploše 50 % z celkové plochy konstrukce. Reprofilace tl. přes 30 do 40 mm v ploše 10 %. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
164	K	985311311	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311311					
	VV		" Reprofilace betonu - uvažována tl. do 10 mm "					
	VV		" Reprofilace ŽB konstrukcí anglických dvorku - dna " (73,0+52,5)*0,1					
	VV		" Reprofilace ŽB konstrukcí anglických dvorku - horních ploch " (13,5+10,2)*0.1					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Reprofilace a stěrka uvažována v maximální ploše 50 % z celkové plochy konstrukce. Reprofilace tl. do 10 mm v ploše 10 %. "					
165	K	985311312	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 20 mm					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311312					
	VV		" Reprofilace betonu - uvažována tl do 20 mm "					
	VV		" Reprofilace ŽB konstrukcí anglických dvorku - dna " (73,0+52,5)*0,1					
	VV		" Reprofilace ŽB konstrukcí anglických dvorku - horních ploch " (13,5+10,2)*0.1					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Reprofilace a stěrka uvažována v maximální ploše 50 % z celkové plochy konstrukce. Reprofilace tl. přes 10 do 20 mm v ploše 10 %. "					
166	K	985311313	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 20 do 30 mm					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311313					
	VV		" Reprofilace betonu - uvažována tl do 30 mm "					
	VV		" Reprofilace ŽB konstrukcí anglických dvorku - dna " (73,0+52,5)*0,2					
	VV		" Reprofilace ŽB konstrukcí anglických dvorku - horních ploch " (13,5+10,2)*0.2					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Reprofilace a stěrka uvažována v maximální ploše 50 % z celkové plochy konstrukce. Reprofilace tl. přes 20 do 30 mm v ploše 20 %. "					
167	K	985311314	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 40 mm					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311314					
	VV		" Reprofilace betonu - uvažována tl do 40 mm "					
	VV		" Reprofilace ŽB konstrukcí anglických dvorku - dna " (73,0+52,5)*0,1					
	VV		" Reprofilace ŽB konstrukcí anglických dvorku - horních ploch " (13,5+10,2)*0.1					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Reprofilace a stěrka uvažována v maximální ploše 50 % z celkové plochy konstrukce. Reprofilace tl. přes 30 do 40 mm v ploše 10 %. "					
168	K	985312112	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 2 do 3 mm					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985312112					
	VV		" Stěrka k vyrovnání povrchu před provedením reprofilace betonu - uvažována tl. do 3 mm "					
	VV		" Stěrka pro vyrovnání ŽB konstrukcí anglických dvorku - vnějších stěn " ((39,5+29.6)*0,35)*0.5					
	VV		" Stěrka pro vyrovnání ŽB konstrukcí anglických dvorku - vnitřních stěn " ((40,4+30,3)*3.7)*0.5					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Reprofilace a stěrka uvažována v maximální ploše 50 % z celkové plochy konstrukce "					
169	K	985312132	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 2 do 3 mm					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985312132					
	VV		" Stěrka k vyrovnání povrchu před provedením reprofilace betonu - uvažována tl. do 3 mm "					
	VV		" Stěrka pro vyrovnání ŽB konstrukcí anglických dvorku - dna " (73,0+52 5)*0,5					
	VV		" Stěrka pro vyrovnání ŽB konstrukcí anglických dvorku - horních ploch " (13 5+10,2)*0.5					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Reprofilace a stěrka uvažována v maximální ploše 50 % z celkové plochy konstrukce "					
170	K	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný S1 (OS-A)					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985324111					
	VV		" Případný ochranný nátěr betonových konstrukcí anglických dvorku "					
	VV		" Ochranný nátěr ŽB konstrukcí anglických dvorků - dna " (73.0+52,5)		125,500			
	VV		" Ochranný nátěr ŽB konstrukcí anglických dvorků - vnějších stěn " ((39,5+29,6)*0,35)		24,185			
	VV		" Ochranný nátěr ŽB konstrukcí anglických dvorků - vnitřních stěn " ((40.4+30,3)*3,7)		261,590			
	VV		" Ochranný nátěr ŽB konstrukcí anglických dvorků - horních ploch " (13.5+10,2)		23,700			
	VV		Součet		434,975			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" POZN: Výměra vztažena na celkovou plochu ŽB konstrukcí anglických dvorků "					
	D	9 - 2	Ostatní konstrukce a práce, bourání - Sanace stávajících ŽB konstrukcí					
171	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131311					
	VV		" Očištění povrchu sloupů před provedením sanací - předpokládané maximální množství 50 m2 "					
	VV		" Očištění povrchu ŽB konstrukcí - sloupu " (50,0)					
	VV		Součet					
172	K	985132311	Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985132311					
	VV		" Očištění spodního povrchu stropních panelu, desek a průvlaku před provedením sanací - předpokládané maximální množství 20 m2 "					
	VV		" Očištění povrchu ŽB konstrukcí - panelů, desek a průvlaků " (20,0)					
	VV		Součet					
173	K	985139901 SPC	Odmaštění povrchů konstrukcí vč. opláchnutí a odstranění nesoudržných vrstev					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného zařazení dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Odmaštění povrchu sloupů před provedením sanací vč. odstranění případných nesoudržných vrstev podkladu - předpokládané maximální množství 50 m2 "					
	VV		" Odmaštění povrchu ŽB konstrukcí - sloupu " (50,0)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Odmaštění spodního povrchu stropních panelu a průvlaků před provedením sanací vč. odstranění případných nesoudržných vrstev podkladu "					
	VV		" Odmaštění povrchu ŽB konstrukcí - panelů, desek a průvlaků - předpokládané maximální množství 20 m2 " (20,0)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
174	K	985311113	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311113					
	VV		" Reprofilace betonu - uvažována tl do 30 mm - předpokládané maximální množství 50 m2 "					
	VV		" Reprofilace povrchu ŽB konstrukcí - sloupů " (50,0)					
	VV		Součet					
175	K	985311213	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311213					
	VV		" Reprofilace betonu - uvažována tl do 30 mm - předpokládané maximální množství 20 m2 "					
	VV		" Reprofilace povrchu ŽB konstrukcí - panelu, desek a pruvlaku " (20,0)					
	VV		Součet					
176	K	985311913	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311913					
	VV		" Příplatek za provedení reprofilace sloupu "					
	VV		" Reprofilace povrchu ŽB konstrukcí - sloupů " (50,0)					
	VV		Součet					
177	K	985341101	Uhlíkové lamely pro zesílení nosných železobetonových konstrukcí stěn tloušťky 1,2 mm modulu pružnosti 17 kN/mm2, lepené na povrch, šířky 50 mm					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985341101					
	VV		" Provedení zesílení konstrukce sloupů uhlíkovými lamelami - zesílení uhlíkovými lamelami CFRP 50×1,2 mm - předpokládaná maximální délka - 35 m "					
	VV		" Uhlíkové pamely pro sanaci sloupů " (35,0)		35,000			
	VV		Součet		35,000			
178	K	985341301	Uhlíkové lamely pro zesílení nosných železobetonových konstrukcí líce kleneb a podhledů tloušťky 1,2 mm modulu pružnosti 170 kN/mm2, lepené na povrch, šířky 50 mm	m	10,000	1 039,50	10 395,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985341301					
	VV		" Provedení zesílení sporního povrchu stropních panelu, desek a průvlaků uhlíkovými lamelami - zesílení uhlíkovými lamelami CFRP 50×1,2 mm "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Uhlíkové pamely pro sanaci spodního povrchu stropních panelu, desek a průvlaků - předpokládaná maximální délka - 10 m (10,0)					
	VV		Součet					
179	K	985341913 SPC	Příplatek k provádění lamel stěn za provedení lamel na sloupy					ní
	VV		" Příplatek k provádění lamel na stěny za provádění lamel na sloupy "					
	VV		" Uhlíkové pamely pro sanaci sloupů " (35,0)					
	VV		Součet					
180	K	985312112	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 2 do 3 mm					URS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985312112*					
	VV		" Stěrka k vyrovnání povrchu před provedením reprofilace betonu - uvažována tl. do 3 mm - předpokládané ma množství 50 m2 "					
	VV		" Stěrka pro vyrovnání ŽB konstrukcí - sloupu " (50,0)					
	VV		Součet					
181	K	985312122	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 2 do 3 mm					URS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985312122*					
	VV		" Stěrka k vyrovnání povrchu před provedením reprofilace betonu - uvažována tl. do 3 mm - předpokládané ma množství 20 m2 "					
	VV		" Stěrka pro vyrovnání ŽB konstrukcí - panelů, desek a průvlaků " (20,0)					
	VV		Součet					
182	K	985312193 SPC	Příplatek k provídění stěny na stěny za provedení na sloupy					ní
	VV		" Příplatek k provedení stěrky na stěny za provedení stěrky na sloupy "					
	VV		" Stěrka pro vyrovnání ŽB konstrukcí - sloupu " (50,0)					
	VV		Součet					
	D	9 - 3	Ostatní konstrukce a práce, bourání - Zesílení stávajících konstrukcí lamelami - podlah					
183	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					URS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131311*					
	VV		" Očištění povrchu podlah (horního lice průvlaku) před provedením uhlíkových lamel "					
	VV		" 6. NP " (4,7*1,13)*4					
	VV		" 7. NP " (4,7*1,13)*4					
	VV		" 8. NP " (4,7*1,13)*4					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Rozměr navýšen na každou stranu o 100 mm . "					
184	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					URS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985139112*					
	VV		" Příplatek k očištění povrchu podlah (horního lice průvlaku) před provedením uhlíkových lamel "					
	VV		" 6. NP " (4,7*1,13)*4					
	VV		" 7. NP " (4,7*1,13)*4					
	VV		" 8. NP " (4,7*1,13)*4					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Rozměr navýšen na každou stranu o 100 mm "					
185	K	985139901 SPC	Odmaštění povrchů konstrukcí vč. opláchnutí a odstranění nesoudržných vrstev					ní
			Poznámka k položce: *" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.*					
	P		*Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Ka posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "*					
	VV		" Odmaštění povrchu podlah (horního lice průvlaku) před provedením uhlíkových lamel vč. odstranění případný nesoudržných vrstev podkladu."					
	VV		" 6. NP " (4,7*1,13)*4		21,244			
	VV		" 7. NP " (4,7*1,13)*4		21,244			
	VV		" 8. NP " (4,7*1,13)*4		21,244			
	VV		Součet		63,732			
186	K	985341501 SPC	Uhlíkové lamely pro zesílení nosných železobetonových konstrukcí podlah a rubu kleneb tloušťky 1,2 mm modulu pružnosti 170 kN/mm2, lepené na povrch, šířky 50 mm	m	165,240	1 071,00	176 972,04	vlastní
	VV		" Provedení zesílení konstrukce podlah (horního lice průvlaku) uhlíkovými lamelami - zesílení uhlíkovými lamelami CFRP 50×1,2 mm "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 6. NP " ((4.5*3)*4)*1,02					
	VV		" 7. NP " ((4.5*3)*4)*1,02					
	VV		" 8. NP " ((4.5*3)*4)*1,02					
	VV		Součet					
187	K	985312131	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985312131					
	VV		" Vyrovnání případných nerovností povrchu podlah (horního líce průvlaku) před provedením lamel "					
	VV		" 6. NP " (4,7*1,13)*4					
	VV		" 7. NP " (4,7*1,13)*4					
	VV		" 8. NP " (4,7*1,13)*4					
	VV		Součet					
	D	9 - 4	Ostatní konstrukce a práce, bourání - Zesílení stávajících konstrukcí lamelami - stěn					
188	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131311					
	VV		" Očištění povrchu stěn vnitřních před provedením uhlíkových lamel "					
	VV		" Pohled PA "					
	VV		" 1. NP " ((1.3*2.4)*2)					
	VV		" 2. NP " ((1.3*3.3)*2)					
	VV		" 3. NP " ((1.3*3.3)*2)					
	VV		" 4. NP " ((1.3*2.1)*2)					
	VV		" 5. NP " ((1.3*1.8)*2)					
	VV		" 6. NP " ((1.3*1.8)*2)					
	VV		" 7. NP " ((1.3*1.5)*2)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Pohled PC "					
	VV		" 1. NP " ((1.1*2.5)*1)					
	VV		" 2. NP " ((1.4*1.9)*1)					
	VV		" 3. NP " ((1.3*1.6)*1)					
	VV		" 4. NP " ((1.2*5.5)*1)					
	VV		" 5. NP " ((1.2*5.5)*1)					
	VV		" 6. NP " ((1.3*2.0)*1)					
	VV		" 7. NP " ((1.1*1.6)*1)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Části nezobrazené v pohledech "					
	VV		" U schodiště S.01 - 1. až 7. NP " ((1,3*1,6)*7)					
	VV		" U schodiště S.01 - 2. a 3. NP " ((1.5*1,7)*2)					
	VV		" U schodiště S.02 - 1. až 7. NP " ((1,3*1,6)*7)					
	VV		" U výtahu V.02 - 7. NP " ((1,4*2.0)*1)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Rozměr navýšen na každou stranu o 100 mm vyjma části ihned pod stropní konstrukcí. "					
189	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985139112					
	VV		" Příplatek k očištění povrchu stěn před provedením uhlíkových lamel "					
	VV		" Pohled PA "					
	VV		" 1. NP " ((1.3*2.4)*2)					
	VV		" 2. NP " ((1.3*3.3)*2)					
	VV		" 3. NP " ((1.3*3.3)*2)					
	VV		" 4. NP " ((1.3*2.1)*2)					
	VV		" 5. NP " ((1.3*1.8)*2)					
	VV		" 6. NP " ((1.3*1.8)*2)					
	VV		" 7. NP " ((1.3*1.5)*2)		3,900			
	VV		Mezisoučet		42,120			
	VV		" Pohled PC "					
	VV		" 1. NP " ((1.1*2.5)*1)		2,750			
	VV		" 2. NP " ((1.4*1.9)*1)		2,660			
	VV		" 3. NP " ((1.3*1.6)*1)		2,080			
	VV		" 4. NP " ((1.2*5.5)*1)		6,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 5. NP " ((1.2*5.5)*1)					
	VV		" 6. NP " ((1.3*2.0)*1)					
	VV		" 7. NP " ((1.1*1.6)*1)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Části nezobrazené v pohledech "					
	VV		" U schodiště S.01 - 1. až 7. NP " ((1,3*1,6)*7)					
	VV		" U schodiště S.01 - 2. a 3. NP " ((1,5*1,7)*2)					
	VV		" U schodiště S.02 - 1. až 7. NP " ((1,3*1,6)*7)					
	VV		" U výtahu V.02 - 7. NP " ((1,4*2.0)*1)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Rozměr navýšen na každou stranu o 100 mm vyjma částí ihned pod stropní konstrukcí. "					
190	K	985139901	Odmaštění povrchů konstrukcí vč. opláchnutí a odstranění nesoudržných vrstev					
	P	SPC	*Poznámka k položce:* *" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpad* *posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Odmaštění povrchu stěn před provedením uhlíkových lamel vč. odstranění případných nesoudržných vrstev podkladu."					
	VV		" Pohled PA "					
	VV		" 1. NP " ((1.3*2.4)*2)					
	VV		" 2. NP " ((1.3*3.3)*2)					
	VV		" 3. NP " ((1.3*3.3)*2)					
	VV		" 4. NP " ((1.3*2.1)*2)					
	VV		" 5. NP " ((1 3*1.8)*2)					
	VV		" 6. NP " ((1.3*1.8)*2)					
	VV		" 7. NP " ((1 3*1 5)*2)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Pohled PC "					
	VV		" 1. NP " ((1.1*2.5)*1)					
	VV		" 2. NP " ((1.4*1.9)*1)					
	VV		" 3. NP " ((1.3*1.6)*1)					
	VV		" 4. NP " ((1.2*5.5)*1)					
	VV		" 5. NP " ((1.2*5.5)*1)					
	VV		" 6. NP " ((1.3*2.0)*1)					
	VV		" 7. NP " ((1.1*1.6)*1)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Části nezobrazené v pohledech "					
	VV		" U schodiště S.01 - 1. až 7. NP " ((1,3*1,6)*7)					
	VV		" U schodiště S.01 - 2. a 3. NP " ((1.5*1,7)*2)					
	VV		" U schodiště S.02 - 1. až 7. NP " ((1,3*1,6)*7)					
	VV		" U výtahu V.02 - 7. NP " ((1,4*2.0)*1)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
191	K	985341101	Uhlíkové lamely pro zesílení nosných železobetonových konstrukcí stěn tloušťky 1,2 mm modulu pružnosti 1 kN/mm2, lepené na povrch, šířky 50 mm					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985341101*					
	VV		" Provedení zesílení konstrukce stěn uhlíkovými lamelami - zesílení uhlíkovými lamelami CFRP 50×1,2 mm "					
	VV		" Pohled PA "					
	VV		" 1. NP " ((2.2*2+1.2*3)*2)*1,02					
	VV		" 2. NP " ((3.1*2+1.2*2)*2)*1,02					
	VV		" 3. NP " ((3.1*2+1.2*2)*2)*1,02					
	VV		" 4. NP " ((1.9*2+1.2*2)*2)*1,02		12,648			
	VV		" 5. NP " ((1.6*2+1.2*2)*2)*1.02		11,424			
	VV		" 6. NP " ((1.6*2+1.2*2)*2)*1.02		11,424			
	VV		" 7. NP " ((1.3*2+1.2*2)*2)*1,02		10,200			
	VV		Mezisoučet		97,104			
	VV		" Pohled PC "					
	VV		" 1. NP " ((2.3*2+1.0*4)*1)*1.02		8,772			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 2. NP " ((1.7*2+1.3*2)*1)*1,02					
	VV		" 3. NP " ((1.4*2+1.2*2)*1)*1,02					
	VV		" 4. NP " ((5.3*2+1.1*8)*1)*1,02					
	VV		" 5. NP " ((5.3*2+1.1*7)*1)*1,02					
	VV		" 6. NP " ((1.8*2+1.2*2)*1)*1,02					
	VV		" 7. NP " ((1.4*2+1.0*2)*1)*1,02					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Části nezobrazené v pohledech "					
	VV		" U schodiště S.01 - 1. až 7. NP " ((1.4*2+1.2*2)*7)*1,02					
	VV		" U schodiště S.01 - 2. a 3. NP " ((1.5*2+1.4*2)*2)*1,02					
	VV		" U schodiště S.02 - 1. až 7. NP " ((1.4*2+1.2*2)*7)*1,02					
	VV		" U výtahu V.02 - 7. NP " ((1,8*2+1,3*4)*1)*1,02					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
192	K	985312111	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985312111					
	VV		" Vyrovnání případných nerovností povrchu stěn před provedením lamel "					
	VV		" Pohled PA "					
	VV		" 1. NP " ((1.3*2.4)*2)					
	VV		" 2. NP " ((1.3*3.3)*2)					
	VV		" 3. NP " ((1.3*3.3)*2)					
	VV		" 4. NP " ((1.3*2.1)*2)					
	VV		" 5. NP " ((1.3*1.8)*2)					
	VV		" 6. NP " ((1.3*1.8)*2)					
	VV		" 7. NP " ((1.3*1.5)*2)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Pohled PC "					
	VV		" 1. NP " ((1.1*2.5)*1)					
	VV		" 2. NP " ((1.4*1.9)*1)					
	VV		" 3. NP " ((1.3*1.6)*1)					
	VV		" 4. NP " ((1.2*5.5)*1)					
	VV		" 5. NP " ((1.2*5.5)*1)					
	VV		" 6. NP " ((1.3*2.0)*1)					
	VV		" 7. NP " ((1.1*1.6)*1)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Části nezobrazené v pohledech "					
	VV		" U schodiště S.01 - 1. až 7. NP " ((1,3*1,6)*7)					
	VV		" U schodiště S.01 - 2. a 3. NP " ((1.5*1,7)*2)					
	VV		" U schodiště S.02 - 1. až 7. NP " ((1,3*1,6)*7)					
	VV		" U výtahu V.02 - 7. NP " ((1,4*2,0)*1)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	D	9 - 5	Ostatní konstrukce a práce, bourání - Sanace stěny rampy					
193	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131311					
	VV		" Očištění povrchu stěn před provedením sanací "					
	VV		" Očištění povrchu ŽB konstrukcí - stěny / základy rampy " (5,9*1,1)					
	VV		Součet					
194	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985139112					
	VV		" Příplatek k očištění povrchu stěn vnitřních i vnějších před provedením sanace "					
	VV		" Očištění povrchu ŽB konstrukcí - stěny / základy rampy " (5,9*1,1)		6.490			
	VV		Součet		6.490			
195	K	985139901 SPC	Odmaštění povrchů konstrukcí vč. opláchnutí a odstranění nesoudržných vrstev	m2	6.490	180,00	1 168.20	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.*					
			Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Kat					
			posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu)					
			Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetné poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Odmaštění povrchu stěn před provedením sanaci vč. odstranění případných nesoudržných vrstev podkladu "					
	VV		" Odmaštění povrchu ŽB konstrukcí - stěny / základy rampy " (5,9*1,1)					
	VV		Součet					
196	K	985311113	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn. tloušťky přes 20 do 30 mm					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311113*					
	VV		" Reprofilace betonu - uvažována tl do 30 mm"					
	VV		" Reprofilace povrchu ŽB konstrukcí - stěny / základy rampy " (5,9*1,1)					
	VV		Součet					
197	K	985312112	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 2 do 3 mm					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985312112*					
	VV		" Stěrka k vyrovnání povrchu před provedením reprofilace betonu - uvažována tl. do 3 mm "					
	VV		" Stěrka pro vyrovnání ŽB konstrukcí - stěny / základy rampy " (5,9*1,1)					
	VV		Součet					
198	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěr					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622142001*					
	VV		" Případné pletivo pro zajištění napojení nové omítky po opravých na stávající. Předpoklad - 10 % z celkové pře opravované plochy "					
	VV		" Pletivo pod omítky - zdivo u rampy " (5,9*1,1)					
	VV		Součet					
199	K	622325109	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravo přes 80 do 100%					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622325109*					
	VV		" Oprava fasádní omítky zdiva rampy po otlučení z důvodu sanace / stažení trhlin. "					
	VV		" Vápenocementová omítka hladká tl. 20 mm. "					
	VV		" Oprava omítky fasádní - rampa " 5,9*1,1					
	VV		Součet					
200	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně a 2 silikonový					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823135*					
	VV		" Penetrační nátěr omítky rampy před provedením finálního nátěru - hydrofobizačního. "					
	VV		" Penetrační nátěr na omítku konstrukce rampy " (5,9*1,1)*1,05					
	VV		Součet					
201	K	783826615	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783826615*					
	VV		" Hydrofobizační nátěr omítky rampy na penetrační "					
	VV		" Hydrofobizační nátěr na penetrační nátěr omítky konstrukce rampy " (5,9*1,1)*1,05					
	VV		Součet					
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot					
202	K	997013120	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro b haly výšky přes 30 do 36 m					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013120*					
	VV		" Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot s použitím mechanizace do vzdálenosti 50 m - předpoklad celkové tonáže. "					
	VV		" Směsný stavební odpad " (13,531)*0,8		10,825			
	VV		Součet		10,825			
203	K	997013160	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m	t	2.706	208,01	562.88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013160*					
	VV		" Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot s omezením mechanizace do vzdálenosti 50 m - předpoklad 20 % z celkové tonáže. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Směsný stavební odpad " (13,531)*0,2					
	VV		Součet					
204	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					5 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
	VV		" Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením "					
	VV		" Směsný stavební odpad " (13,531)					
	VV		Součet					
205	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek každý další započatý 1 km přes 1 km					5 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	VV		" Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - uvažována skládka ve vzdáleno					
	VV		" Směsný stavební odpad " (13,531)*19					
	VV		Součet					
206	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					5 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
	P		Poznámka k položce: " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o K odpadu a posuzování vlastností odpadu (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce "					
	VV		" Směsný stavební odpad " (13,531)					
	VV		Součet					
	D	998	Přesun hmot					
207	K	998012104	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukci ty vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy vý do 36 m					5 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998012104					
	VV		" Přesun hmot pro nový stav - předpoklad 90 % z celkové hmotnosti " (1634,835)*0,9					
	VV		Součet					
208	K	998012111	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukci ty vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechaniza budovy výšky přes 24 do 36 m					5 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998012111					
	VV		" Přesun hmot pro nový stav - předpoklad 10 % z celkové hmotnosti " (1634,835)*0,1					
	VV		Součet					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
209	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					5 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001					
	VV		" Provedení asfaltového penetrační nátěru pod vodorovnou HI - asfaltový penatrační nátěr na bázi modifikovaně bez obsahu rozpouštědel. "					
	VV		" Penetrace pod vodorovnou HI - 1. NP - objekt " (871,2)					
	VV		Součet					
210	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem pene					5 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
	VV		" Provedení asfaltového penetrační nátěru pod svislou HI - asfaltový penatrační nátěr na bázi modifikovaného asfaltu bez obsahu rozpouštědel. "					
	VV		" Penetrace pod svislou HI - na obvodové konstrukce - pro F2 + F3 " ((126,4)*0,3+(0,72+1,23))+((53,72)*1,35)		112,392			
	VV		" Penetrace pod svislou HI - vytažení u podlah na stěnu - předpokládáno 5 % z plochy vodorovné izolace " (871,2)*0,05		43,560			
	VV		Mezisoučet		155,952			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Penetrace pod svislou HI - venkovní sloupy - u hlavního vstupu " (2,12*0.35)					
	VV		" Penetrace pod svislou HI - venkovní sloupy - rampy " (1,34*0.35)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
211	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*					*RS 2025 01*
	VV		" Dodávka asfaltového penetračního nátěru - asfaltový penatrační nátěr na bázi modifikovaného asfaltu bez o rozpouštědel. "					
	VV		" Uvažována spotřeba 0,4 kg/m2 "					
	VV		" Penetrace pod vodorovnou HI - 1. NP - objekt " ((871,2)*0,4/1000)*1.15					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Penetrace pod svislou HI - na obvodové konstrukce " ((112,392)*0.4/1000)*1.2					
	VV		" Penetrace pod svislou HI - vytažení u podlah na stěnu - předpokládáno 5 % z plochy vodorovné izolace " (((871,2)*0.05)*0,4/1000)*1.2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Penetrace pod svislou HI - venkovní sloupy - u hlavního vstupu " ((2.12*0,35)*0.4/1000)*1.2					
	VV		" Penetrace pod svislou HI - venkovní sloupy - rampy " ((1,34*0.35)*0.4/1000)*1.2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
212	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559*					
	VV		" Provedení HI na vodorovné ploše - HI z SBS modifikovaných asfaltových pásů s nosnou vložkou ze skelné g/m2. "					
	VV		" Horní povrch HI - jemný minerální posyp, spodní povrch - nakašírovaná spalná fólie. "					
	VV		" Vodorovná hydroizolace - 1. NP - objekt " (871,2)					
	VV		Součet					
213	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559*					
	VV		" Provedení HI na svislé ploše - HI z SBS modifikovaných asfaltových pásu s nosnou vložkou ze skelné tkani					
	VV		" Horní povrch HI - jemný minerální posyp, spodní povrch - nakašírovaná spalná fólie. "					
	VV		" Svislá HI na obvodové konstrukce - pro F2 + F3 " ((126,4)*0,3+(0,72+1.23))+((53.72)*1,35)					
	VV		" Svislá HI - vytažení u podlah na stěnu - předpokládáno 5 % z plochy vodorovné izolace " (871,2)*0.05					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Svislá HI - venkovní sloupy - u hlavního vstupu " (2,12*0,35)					
	VV		" Svislá HI - venkovní sloupy - rampy " (1,34*0.35)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
214	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií n jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*					*RS 2025 01*
	VV		" Dodávka HI - HI z SBS modifikovaných asfaltových pásu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny 200 g/m2. "					
	VV		" Horní povrch HI - jemný minerální posyp, spodní povrch - nakašírovaná spalná fólie. "					
	VV		" Vodorovná hydroizolace - 1. NP - objekt " (871,2)*1,15					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Svislá HI na obvodové konstrukce " (112,392)*1,2					
	VV		" Svislá HI - vytažení u podlah na stěnu - předpokládáno 5 % z plochy vodorovné izolace " ((871,2)*0.05)*1,2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Svislá HI - venkovní sloupy - u hlavního vstupu " (2,12*0,35)*1.2					
	VV		" Svislá HI - venkovní sloupy - rampy " (1,34*0.35)*1,2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
215	K	711091101	Připlatek k izolacím proti vlhkosti, vodě a plynům za provedení detailů a dalších prvků samostatn nespecifikované	m2	1 028,363	45,00	46 276,34	vlastní
	P		*Poznámka k položce.* *" Připlatek za řešení detailů a dalších prvků při realizaci HI. Např..* *- za zesílení hydroizolace v rozích a koutech ;* *- za systémové řešení prostupu, utěsnění prostupu pomocí speciální tmelu (lepidel).* *- za provedení spojů a těsnění HI u prostupu v 2. kategorii těsnosti* *- další veškeré nutné prvky, profily, materiál a práce potřebné pro provedení HI. "*					
	VV		" Připlatek k provedení HI za provedení detailů a samostatně nespecifikované prvky a práce." (871,2)+(157,163)		1 028,363			

PČ	Typ	Kód	Popis					vá soustava
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Výměra vztažena a celkovou plochu HI "					
216	K	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vo					2025 01
			dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711203					
	D	714	Akustická a protiotřesová opatření					
217	K	714123002 RTO	Montáž akustických minerálních panelů stěnových, instalovaných na ocelovou konstrukci nástav					
	P		*Poznámka k položce:*					
			" V ceně také veškeré nutné příslušenství - lišty, ochranné rohové a další prvky apod. "					
	VV		" Montáž akustických panelu (obkladů) kotvených na obvodovou ocelovou konstrukci 8. NP - akustický jednos					
			perforovaný sendvičový panel "					
	VV		" Akusticdké obkladové panely - tl. 65 mm " (6,0*2,0)*2					
	VV		Součet					
218	*M*	*631263999 SPC*	*akustický jednostranně perforovaný sendvičový panel tl. 65 mm*					
	VV		" Dodávka akustických panelu (obkladu) kotvených na obvodovou ocelovou konstrukci 8. NP - akustický jedn					
			perforovaný sendvičový panel "					
	VV		" Akustické obkladové panely - tl. 65 mm " ((6,0*2,0)*2)*1,1					
	VV		Součet					
219	K	714451001	Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení z recyklované pryže voln					2025 01
			vodorovně nebo svisle					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714451001					
	VV		" Montáž antivibrační podložky z rohože / desky pod ocelový plech pod jednotky profesí z důvodu omezení vi					
			"					
	VV		" Antivibrační podložka - 8. NP " (2,9*1,0)*2					
	VV		Součet					
220	*M*	*27245189 SPC*	*antivibrační polyuretanová izolace tl. 25 mm - pro zatížení až 120 t/m2*					
	VV		" Dodávka antivibrační podložky z rohože / desky pod ocelový plech pod jednotky profesí z důvodu omezení					
			mm "					
	VV		" Antivibrační izolace - 8. NP " ((2,9*1,0)*2)*1,1					
	VV		Součet					
221	K	998714204	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený procentní sazbou (%) z ceny vod					2025 01
			dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998714204					
	D	755	Dopravní zařízení					
222	K	755111901 SPC	D+M Osobní výtah - V.01					
	P		*Poznámka k položce:*					
			" Pásový trakční výtah pro přepravu osob.					
			Počet stanic: 7.					
			Počet nástupišť: 7.					
			Nosnost: 630 kg.					
			Rychlost zdvihu: 1,0 m/s. "					
			" Cena obsahuje : dodávku výtahu včetně výtahových dveří s PO, dopravu výtahu a jeho montáž, případné řešení a žebříky,					
			žebřík do prohlubně, prokabelování, zaškolení obsluhy, stavební práce související s instalací zdvihacího zařízení, montážní H					
			nosníky, a veškeré další příslušenství a materiál. "					
			" Vybavení výtahu : ovládací panel, obložení kabiny nerezovým plechem, rozvaděč, ovládací panely na nástupištích, kartový					
			univerzální dorozumívací zařízení, polohová a směrová signalizace, tlačítko otevření a zavření dveří, zrcadlo, madlo hlasový					
			napojení na EPS signál přetížení apod. "					
			" Součástí také rozvaděč vč potřebného vystrojení, napojení, apod. Případná úprava otvoru po osazení dveří. "					
	VV		" Osobní výtah - V.01 " (1,0)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
223	K	755111902 SPC	D+M Osobo-nákladní výtah - V.02	sada	1,000	1 072 799,99	1 072 799,99 vlastní	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *" Pásový trakční výtah pro přepravu osob i nákladu* *Počet stanic 7.* *Počet nástupišť: 7.* *Nosnost 1 150 kg* *Rychlost zdvihu: 1 0 m/s. "*					
	P		*" Cena obsahuje : dodávku výtahu včetně výtahových dveří s PO, dopravu výtahu a jeho montáž, případné lešeni a žebříky, osvě žebřík do prohlubně, prokabelování, zaškoleni obsluhy, stavebni práce související s instalací zdvihacího zařízeni, montážni háky, nosniky, a veškeré další příslušenství a materiál. "* *" Vybaveni výtahu : ovládací panel, obloženi kabiny nerezovým plechem, rozvaděč, ovládací panely na nástupištích, kartový syst univerzální dorozumívací zařízeni, polohová a směrová signalizace, tlačitko otevření a zavření dveří, zrcadlo, madlo, hlasový moc napojení na EPS, sign přetíženi apod. "* *" Součástí také rozvaděč vč potřebného vystrojení, napojení, apod Připadna úprava otvoru po osazeni dveří. "*					
	VV		" Osobo-nákaldni výtah - V.02 " (1,0)					
	VV		Součet					
224	K	998755204	Přesun hmot pro dopravní zařízení stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzd 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					25 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998755204*					
	D	763	Konstrukce suché výstavby					
225	K	763101821	Vyřezání otvoru v sádrokartonové desce v příčkách nebo v předsazených stěnách s dvojitým opláště velikosti otvoru do 0,01 m2					25 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763101821*					
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN. Předpokládá se nejprve provedeni rozvodu TZB a až poté provedeni SDK konstrukci Položka neni uvažována na veške ale nutné pro dodatečné provedeni rozvodu např. z duvodu změny trasy apod , ale především pro vedeni elektroinstalace - kabel apod "*					
	VV		" Dodatečné zhotoveni otvorů v SDK konstrukcich pro potřeby instalací "					
	VV		" Zhotoveni otvoru pro elektroinstalace - předpokládané maximální množství 2000 ks " (2000,0)					
	VV		" Zhotoveni otvoru pro ostatni profese TZB - předpokládané maximální množství 300 ks " (300,0)					
	VV		Součet					
226	K	763101822	Vyřezání otvoru v sádrokartonové desce v příčkách nebo v předsazených stěnách s dvojitým opláště velikosti otvoru přes 0,01 do 0,02 m2					25 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763101822*					
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN: Předpokládá se nejprve provedeni rozvodu TZB a až poté provedeni SDK konstrukci. Položka neni uvažována na veške ale nutné pro dodatečné provedeni rozvodu např. z duvodu změny trasy apod., ale především pro vedeni elektroinstalace - kabel apod "*					
	VV		" Dodatečné zhotoveni otvorů v SDK konstrukcich pro potřeby instalací "					
	VV		" Zhotoveni otvoru pro elektroinstalace - předpokládané maximální množství 700 ks " (700,0)					
	VV		" Zhotoveni otvoru pro ostatni profese TZB - předpokládané maximální množství 200 ks " (200,0)					
	VV		Součet					
227	K	763101823	Vyřezání otvoru v sádrokartonové desce v příčkách nebo v předsazených stěnách s dvojitým opláště velikosti otvoru přes 0,02 do 0,05 m2					25 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763101823*					
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN Předpokládá se nejprve provedeni rozvodu TZB a až poté provedeni SDK konstrukci. Položka neni uvažována na veške ale nutné pro dodatečné provedeni rozvodu např. z duvodu změny trasy apod , ale především pro vedeni elektroinstalace - kabel apod "*					
	VV		" Dodatečné zhotoveni otvorů v SDK konstrukcich pro potřeby instalací "					
	VV		" Zhotoveni otvoru pro elektroinstalace - předpokládané maximální množství 400 ks " (400,0)					
	VV		" Zhotoveni otvoru pro ostatni profese TZB - předpokládané maximální množství 100 ks " (100,0)		100.000			
	VV		Součet		500.000			
228	K	763101824	Vyřezání otvoru v sádrokartonové desce v příčkách nebo v předsazených stěnách s dvojitým opláštěním velikosti otvoru přes 0,05 do 0,10 m2	kus	250.000	72,00	18 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763101824*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN. Předpokládá se nejprve provedení rozvodu TZB a až poté provedení SDK konstrukcí. Položka není uvažována na veš* *ale nutné pro dodatečné provedení rozvodu např. z důvodu změny trasy apod . ale především pro vedení elektroinstalace - kab* *apod "*					
	VV		" Dodatečné zhotovení otvorů v SDK konstrukcích pro potřeby instalací "					
	VV		" Zhotovení otvoru pro elektroinstalace - předpokládané maximální množství 200 ks " (200,0)					
	VV		" Zhotovení otvoru pro ostatní profese TZB - předpokládané maximální množství 50 ks " (50,0)					
	VV		Součet					
229	K	763101851	Vyřezání otvoru v sádrokartonové desce v podhledech nebo podkrovích s jednoduchým opláštěním					S 2025 01
	Online PSC		otvoru do 0,01 m2 *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763101851*					
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN: Předpokládá se nejprve provedení rozvodu TZB a až poté provedení SDK konstrukcí. Položka není uvažována na veš* *ale nutné pro dodatečné provedení rozvodu např. z důvodu změny trasy apod , ale především pro vedení elektroinstalace - kab* *apod "*					
	VV		" Dodatečné zhotovení otvorů v SDK konstrukcích pro potřeby instalací "					
	VV		" Zhotovení otvoru pro elektroinstalace - předpokládané maximální množství 200 ks " (200,0)					
	VV		" Zhotovení otvoru pro ostatní profese TZB - předpokládané maximální množství 50 ks " (50,0)					
	VV		Součet					
230	K	763101852	Vyřezání otvoru v sádrokartonové desce v podhledech nebo podkrovích s jednoduchým opláštěním					S 2025 01
	Online PSC		otvoru přes 0,01 do 0,02 m2 *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763101852*					
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN: Předpokládá se nejprve provedení rozvodu TZB a až poté provedení SDK konstrukcí. Položka není uvažována na veš* *ale nutné pro dodatečné provedení rozvodu např. z důvodu změny trasy apod . ale především pro vedení elektroinstalace - kab* *apod "*					
	VV		" Dodatečné zhotovení otvorů v SDK konstrukcích pro potřeby instalací "					
	VV		" Zhotovení otvoru pro elektroinstalace - předpokládané maximální množství 100 ks " (100,0)					
	VV		" Zhotovení otvoru pro ostatní profese TZB - předpokládané maximální množství 30 ks " (30,0)					
	VV		Součet					
231	K	763101853	Vyřezání otvoru v sádrokartonové desce v podhledech nebo podkrovích s jednoduchým opláštěním					S 2025 01
	Online PSC		otvoru přes 0,02 do 0,05 m2 *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763101853*					
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN. Předpokládá se nejprve provedení rozvodu TZB a až poté provedení SDK konstrukcí. Položka není uvažována na veš* *ale nutné pro dodatečné provedení rozvodu např. z důvodu změny trasy apod . ale především pro vedení elektroinstalace - kab* *apod "*					
	VV		" Dodatečné zhotovení otvorů v SDK konstrukcích pro potřeby instalací "					
	VV		" Zhotovení otvoru pro elektroinstalace - předpokládané maximální množství 30 ks " (30,0)					
	VV		" Zhotovení otvoru pro ostatní profese TZB - předpokládané maximální množství 10 ks " (10,0)					
	VV		Součet					
232	K	763101861	Vyřezání otvoru v sádrokartonové desce v podhledech nebo podkrovích s dvojitým opláštěním vel					S 2025 01
	Online PSC		do 0,01 m2 *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763101861*					
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN: Předpokládá se nejprve provedení rozvodu TZB a až poté provedení SDK konstrukcí. Položka není uvažována na veš* *ale nutné pro dodatečné provedení rozvodu např. z důvodu změny trasy apod , ale především pro vedení elektroinstalace - kab* *apod "*					
	VV		" Dodatečné zhotovení otvorů v SDK konstrukcích pro potřeby instalací "					
	VV		" Zhotovení otvoru pro elektroinstalace - předpokládané maximální množství 50 ks " (50,0)					
	VV		" Zhotovení otvoru pro ostatní profese TZB - předpokládané maximální množství 20 ks " (20,0)					
	VV		Součet					
233	K	763101862	Vyřezání otvoru v sádrokartonové desce v podhledech nebo podkrovích s dvojitým opláštěním vel					S 2025 01
	Online PSC		přes 0,01 do 0,02 m2 *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763101862*					
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN. Předpokládá se nejprve provedení rozvodu TZB a až poté provedení SDK konstrukcí. Položka není uvažována na veškeré prostupy,* *ale nutné pro dodatečné provedení rozvodu např. z důvodu změny trasy apod . ale především pro vedení elektroinstalace - kabeláže, krabic* *apod "*					
	VV		" Dodatečné zhotovení otvorů v SDK konstrukcích pro potřeby instalací "					
	VV		" Zhotovení otvoru pro elektroinstalace - předpokládané maximální množství 30 ks " (30,0)		30,000			
	VV		" Zhotovení otvoru pro ostatní profese TZB - předpokládané maximální množství 10 ks " (10,0)		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
234	K	763101863	Vyřezání otvoru v sádrokartonové desce v podhledech nebo podkrovích s dvojitým opláštěním veli přes 0,02 do 0,05 m2					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763101863*					
	P		*Poznámka k položce.* *" POZN. Předpokládá se nejprve provedení rozvodu TZB a až poté provedení SDK konstrukcí. Položka není uvažována na veš* *ale nutné pro dodatečné provedení rozvodu např. z důvodu změny trasy apod., ale především pro vedení elektroinstalace - kabe* *apod. "*					
	VV		" Dodatečné zhotovení otvorů v SDK konstrukcích pro potřeby instalací "					
	VV		" Zhotovení otvoru pro elektroinstalace - předpokládané maximální množství 15 ks " (15,0)					
	VV		" Zhotovení otvoru pro ostatní profese TZB - předpokládané maximální množství 5 ks " (5,0)					
	VV		Součet					
235	K	763111354	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 4 75 mm, profil 50, Rw do 48 dB					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111354*					
	VV		" SDK příčka tl. 75 mm - opláštění 1× deska vysokopevnostní DFRIH2 . "					
	VV		" 5. NP " (1,34)*1,05					
	VV		Součet					
236	K	763111477	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW opláštěná deskami kombinovanými vysokopevnostními protipožárními impregnovanými s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 tl. 12,5 mm a standardními A tl. 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. profil 50, Rw do 57 dB					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111477*					
	VV		" SDK příčka tl. 100 mm - opláštění 1× deska vysokopevnostní DFRIH2 + 1× deska standardní do suchých prost					
	VV		" 1. NP " (15,259)*1,05					
	VV		" 2. NP " (23,939)*1,05					
	VV		" 3. NP " (16,956)*1,05					
	VV		" 4. NP " (31,422)*1,05					
	VV		" 5. NP " (23,046)*1,05					
	VV		" 6. NP " (17,72)*1,05					
	VV		" 7. NP " (19,052)*1,05					
	VV		" 8. NP " (6,662)*1,05					
	VV		Součet					
237	K	763111479	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW opláštěná deskami kombinovanými vysokopevnostními protipožárními impregnovanými s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 tl. 12,5 mm a standardními A tl. 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. profil 75, Rw do 58 dB					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111479*					
	VV		" SDK příčka tl. 125 mm - opláštění 1× deska vysokopevnostní DFRIH2 + 1× deska standardní do suchých prost					
	VV		" 1. NP " (19,777)*1,05					
	VV		" 2. NP " (5,84)*1,05					
	VV		" 3. NP " (17,414)*1,05					
	VV		" 4. NP " (19,442)*1,05					
	VV		" 5. NP " (19,442)*1,05					
	VV		" 6. NP " (19,442)*1,05					
	VV		" 7. NP " (19,442)*1,05					
	VV		Součet					
238	K	763111481	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW opláštěná deskami kombinovanými vysokopevnostními protipožárními impregnovanými s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 tl. 12,5 mm a standardními A tl. 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. profil 100, Rw do 59 dB					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111481*					
	VV		" SDK příčka tl. 150 mm - opláštění 1× deska vysokopevnostní DFRIH2 + 1× deska standardní do suchých prostor A. "					
	VV		" 1. NP " (510,848)*1,05		536,390			
	VV		" 2. NP " (540,952)*1,05		568,000			
	VV		" 3. NP " (474,948)*1,05		498,695			
	VV		" 4. NP " (493,356)*1,05		518,024			
	VV		" 5. NP " (506,874)*1,05		532,218			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 6. NP " (488,497)*1,05					
	VV		" 7. NP " (525,191)*1,05					
	VV		" 8. NP " (134,536)*1,05					
	VV		Součet					
239	K	763111482 SPC	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW opláštěná deskami kombinovanými vysokopevnostními protipožárními impregnovanými s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 tl. 12,5 mm a standardními A tl. 12,5 mm s izolací. EI 60, příčka tl. profil 150					
	VV		" SDK příčka tl. 150 mm - opláštění 1× deska vysokopevnostní DFRIH2 + 1× deska standardní do suchých pros					
	VV		" 1. NP " (59,678)*1,05					
	VV		" 2. NP " (47,739)*1,05					
	VV		" 3. NP " (39,112)*1,05					
	VV		" 4. NP " (73,702)*1,05					
	VV		" 5. NP " (60,552)*1,05					
	VV		" 6. NP " (72,194)*1,05					
	VV		" 7. NP " (85,428)*1,05					
	VV		Součet					
240	K	763111622	Příčka ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci oboustranně tl. 15 mm					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111622					
	VV		" Montáž desek pro oboustranné opláštění ocelové konstrukce nad prosklenými příčkami - konstrukce dle zámě výrobku "					
	VV		" SDK desky pro opláštění prvku - Z4.1. " (2,575*0,6)					
	VV		" SDK desky pro opláštění prvku - Z4.2. " (1,7*0,6)					
	VV		" SDK desky pro opláštění prvku - Z4.3. " (2,3*0,6)					
	VV		" SDK desky pro opláštění prvku - Z4.4. " (7,91*0,6)					
	VV		" SDK desky pro opláštění prvku - Z4.5. " (4,25*0,6)					
	VV		" SDK desky pro opláštění prvku - Z4.6. " (5,655*0,6)					
	VV		" SDK desky pro opláštění prvku - Z4.7. " (6,75*0,6)					
	VV		Součet					
241	*M*	*59030029*	*deska SDK protipožární DF tl 15mm*					*S 2025 01*
	VV		" Dodávka desek pro oboustranné opláštění ocelové konstrukce nad prosklenými příčkami - konstrukce dle zám výrobku "					
	VV		" SDK desky pro opláštění prvku - Z4.1. " ((2,575*0,6)*2)*1,1					
	VV		" SDK desky pro opláštění prvku - Z4.2. " ((1,7*0,6)*2)*1,1					
	VV		" SDK desky pro opláštění prvku - Z4.3. " ((2,3*0,6)*2)*1,1					
	VV		" SDK desky pro opláštění prvku - Z4.4. " ((7,91*0,6)*2)*1,1					
	VV		" SDK desky pro opláštění prvku - Z4.5. " ((4,25*0,6)*2)*1,1					
	VV		" SDK desky pro opláštění prvku - Z4.6. " ((5,655*0,6)*2)*1,1					
	VV		" SDK desky pro opláštění prvku - Z4.7. " ((6,75*0,6)*2)*1,1					
	VV		Součet					
242	K	763111624	Příčka ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci oboustranně tl. 2 x 12,5 mr					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111624					
	VV		" Montáž desek na ocelovou konstrukci tvořenou z uzavřených válcovaných profilu "					
	VV		" Uvažovány desky na každou stranu: 1× deska vysokopevnostní DFRIH2 + 1× deska standardní do suchých p					
	VV		" Opláštění konstrukce z ocelových čtvercových profilu "					
	VV		" 1. NP " (5,276)		5,276			
	VV		" 2. NP " (5,276)		5,276			
	VV		" 3. NP " (5,276)		5,276			
	VV		" 4. NP " (5,276)		5,276			
	VV		" 5. NP " (5,276)		5,276			
	VV		" 6. NP " (5,293)		5,293			
	VV		" 7. NP " (5,293)		5,293			
	VV		Mezisoučet		36,966			
	VV		" Opláštění konstrukce z ocelových obdélníkových profilu "					
	VV		" 6. NP " (22,2)		22,200			
	VV		" 7. NP " (22,588)		22,588			
	VV		Mezisoučet		44,788			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet					
243	M	59030021	*deska SDK A tl 12,5mm*					2025 01
VV			" Dodávka desek na ocelovou konstrukci tvořenou z uzavřených válcovaných profilu - 1× deska standardni do prostor A. "					
VV			" Opláštění konstrukce z ocelových čtvercových profilu "					
VV			" 1. NP " ((5.276)*2)*1,1					
VV			" 2. NP " ((5.276)*2)*1,1					
VV			" 3. NP " ((5.276)*2)*1,1					
VV			" 4. NP " ((5.276)*2)*1,1					
VV			" 5. NP " ((5.276)*2)*1,1					
VV			" 6. NP " ((5.293)*2)*1,1					
VV			" 7. NP " ((5.293)*2)*1,1					
VV			Mezisoučet					
VV			" Opláštění konstrukce z ocelových obdélnikových profilů "					
VV			" 6. NP " ((22.2)*2)*1,1					
VV			" 7. NP " ((22.588)*2)*1,1					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
244	M	59591004	*deska SDK konstrukční s vysokou mechanickou odolnosti DFRIH2 tl 12,5mm*					2025 01
VV			" Dodávka desek na ocelovou konstrukci tvořenou z uzavřených válcovaných profilu - 1× deska vysokopevnost					
VV			" Opláštění konstrukce z ocelových čtvercových profilu "					
VV			" 1. NP " ((5.276)*2)*1,1					
VV			" 2. NP " ((5.276)*2)*1,1					
VV			" 3. NP " ((5.276)*2)*1,1					
VV			" 4. NP " ((5.276)*2)*1,1					
VV			" 5. NP " ((5.276)*2)*1,1					
VV			" 6. NP " ((5.293)*2)*1,1					
VV			" 7. NP " ((5.293)*2)*1,1					
VV			Mezisoučet					
VV			" Opláštění konstrukce z ocelových obdélnikových profilů "					
VV			" 6. NP " ((22.2)*2)*1,1					
VV			" 7. NP " ((22.588)*2)*1,1					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
245	K	763111713	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových d ukončení příčky ve volném prostoru					2025 01
Online PSC			*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111713*					
VV			" Ukončení příčky ve volném prostoru. "					
VV			" 1. NP " (4)*3,35					
VV			" 2. NP " (4)*3,35					
VV			" 3. NP " (8)*3,35					
VV			" 4. NP " (11)*3,35					
VV			" 5. NP " (6)*3,35					
VV			" 6. NP " (5)*3,35					
VV			" 7. NP " (6)*3,35					
VV			" 8. NP " (5)*3,35					
VV			Mezisoučet					
VV			" Ukončeni předstěny ve volném prostoru. "					
VV			" 2. NP " (1,0+1,675+2,425+5,1+5,4+2,825+8,55+3,275+3,325+3,675+3,725+3,775+4,15+4,175+27,75+6,675)					
VV			" 3. NP " (2,325+2,55+5,4+2,85+3,03+3,125+3,45+3,57+4,275+5,15+5,43+5,525+27,75+6,725+6,75)					
VV			" 4. NP " (5,1+5,1+5,4+5,7+5,7+2,95+3,0+3,6+3,65+5,15+38,85+20,25)					
VV			" 5. NP " (7,65+10,2+2,737+2,738+11,4+8,55+3,225+3,3+3,3+3,375+5,15+22,2+20,25)		104,675			
VV			" 6. NP " (2,821+1,5+3,256+7,65+7,65+8,55+8,55+3,475+3,95+27,75+5,555+7,905+11,78+14,823)		115,215			
VV			" 7. NP " (2,821+3,256+5,1+10,2+2,7+2,7+11,4+5,7+27,75+6,023+6,75+7,705+7,905+14,905)		114,915			
VV			Mezisoučet		614,060			
VV			Součet		778,210			
246	K	763111714	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky	m	689,750	360,00	248 310,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111714					
	VV		" Založení SDK příček "					
	VV		" 1. NP " (24)*3.35					
	VV		" 2. NP " (24)*3.35					
	VV		" 3. NP " (24)*3.35					
	VV		" 4. NP " (32)*3.35					
	VV		" 5. NP " (28)*3.35					
	VV		" 6. NP " (35)*3.35					
	VV		" 7. NP " (34)*3.35					
	VV		" 8. NP " (5)*3,28					
	VV		Součet					
247	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových základní penetrační nátěr (oboustranný)					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111717					
	VV		" Penetrační nátěr SDK příček "					
	VV		" SDK příčky " (1.407+161,759+126,839+3858,963+460,326)/1,05					
	VV		" SDK příčky instalační " (4,221)/1,05					
	VV		" SDK příčky - desky jako opláštění ocelové konstrukce " (18,684+81,754)					
	VV		Součet					
248	K	763111718	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111718					
	VV		" Úprava styku SDK příčky a SDK podhledu "					
	VV		" 1. NP " (8,2+13,0)*0,5					
	VV		" 2. NP " (8,9+13,0)*0,5					
	VV		" 3. NP " (8,8+12,8)*0,5					
	VV		" 4. NP " (8,8+12,8)*0,5					
	VV		" 5. NP " (8,8+12,8)*0,5					
	VV		" 6. NP " (9,3+12,9)*0,5					
	VV		" 7. NP " (9,3+12,9)*0,5+(1,8)*1					
	VV		" 8. NP " (2,7+1.2+2,7+62,1)*0,5+(1,05*3+7,0*2+5,4*3+1,6+15,35+0,55+1,6+1,4+1,15+1,1+0,6+2,8)*1					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Pro jednostranné napojení je uvažované množství (délka) násobeno 0,5×. "					
249	K	763111720	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111720					
	VV		" Vyztužení SDK konstrukcí pro pozdější přikotvení zařizovacích předmětů, skříněk, polic a dalšího vybavení i					
	VV		" Přídadné vyztužení SDK konstrukcí pro umyvadla + pisoáry "					
	VV		" 1. NP " ((0.8)*8+(0,6)*2)					
	VV		" 2. NP " ((0.8)*4+(0,6)*2)					
	VV		" 3. NP " ((0.8)*8+(0,6)*2)					
	VV		" 4. NP " ((0.8)*3+(0,6)*2)					
	VV		" 5. NP " ((0.8)*3+(0,6)*2)					
	VV		" 6. NP " ((0.8)*3+(0,6)*2)					
	VV		" 7. NP " ((0.8)*3+(0,6)*2)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Vyztužení SDK konstrukcí pro kuchyňské linky "					
	VV		" 1. NP " (1,2+1.2+1.7+2,03)*2					
	VV		" 2. NP " ((1.4)*7+1,9+2,1+2.6)*2					
	VV		" 3. NP " (1,4+2.0+2,03+3,9)*2					
	VV		" 4. NP " (((1,2)*7+(1,4)*10+2,03)-((1,2)*4+(1,2)*3+(1,4)*4))*2					
	VV		" 5. NP " (((1,2)*4+(1,4)*8+1,225+2.03)-((1,2)*4+(1,4)*1))*2					
	VV		" 6. NP " ((1.2+(1,4)*10+(1,5)*4+2,03+2,7)-((1,2)*1+(2,7)*1+(1,5)*4))*2					
	VV		" 7. NP " ((1.0+(1,2)*3+(1.4)*13+2.03)-((1,2)*2+(1,0)*1))*2					
	VV		Mezisoučet		185,610			
	VV		" Vyztužení SDK konstrukcí pro umyvadlové desky "					
	VV		" 4. NP " ((1,2)*4+(1,2)*3+(1,4)*4)		14,000			
	VV		" 5. NP " ((1,2)*4+(1,4)*1)		6,200			
	VV		" 6. NP " ((1,2)*1+(2,7)*1+(1,5)*4)		9,900			
	VV		" 7. NP " ((1,2)*2+(1,0)*1)		3,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Vyztužení SDK konstrukcí pro ostatní nespecifikované prvky - televize, obrazovky, držáky, věšáky. baterie Z 10,0 m/patro " (10,0)*7					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Pro kuchyňské linky uvažováno vyztužení ve 2 úrovních. Z tohoto duvodu je množství násobeno 2×					
250	K	763111726 RTO	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových d ochrana rohů lišta na ochranu volných hran vysoce pevná a nárazu odolná / úhelník / páska na o vyztužení volných hran					
	VV		" SDK lišta / úhelník / páska pro vyztužení volných hran - rohů. "					
	VV		" 1. NP " ((33)*3,35)*1,05					
	VV		" 2. NP " ((37)*3,35)*1,05					
	VV		" 3. NP " ((36)*3,35)*1,05					
	VV		" 4. NP " ((55)*3,35)*1,05					
	VV		" 5. NP " ((47)*3,35)*1,05					
	VV		" 6. NP " ((52)*3,35)*1,05					
	VV		" 7. NP " ((57)*3,35)*1,05					
	VV		" 8. NP " ((23)*3,28)*1,05					
	VV		Součet					
251	K	763111741 RTO	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách a stěnách ze sádrokar desek montáž parotěsné zábrany					
	VV		" Montáž parozábrany k SDK předstěně - parozábrana z LDPE s výztužnou mřížkou vč. přelepení spojů parol F6 "					
	VV		" Parozábrana vč. přelepení spojů " ((64,6)*3,36)					
	VV		Součet					
252	*M*	*28329274*	*fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2*					*S 2025 01*
	VV		" Dodávka parozábrany k SDK předstěně - parozábrana z LDPE s výztužnou mřížkou vč. přelepení spojů parc F6 "					
	VV		" Parozábrana vč. přelepení spojů " ((64,6)*3,36)*1,15					
	VV		Součet					
253	*M*	*28329291*	*páska spojovací butylkaučuková oboustranně lepicí parotěsných folií š 15mm*					*S 2025 01*
	VV		" Páska pro přelepení spojů parozábrany - předpoklad 0,8 m/m2 parozábrany - F6 "					
	VV		" Páska pro přelepení spojů parozábrany " (((64,6)*3,36)*0,8)*1,1					
	VV		Součet					
254	*M*	*59031002*	*sponka 30x10x1.5mm*					*S 2025 01*
	VV		" Sponka pro přikotvení parozábrany - předpoklad 0,4 100 ks/m2 parozábrany - F6 "					
	VV		" Sponka pro parozábranu " (((64.6)*3,36)*0,4)*1,05					
	VV		Součet					
255	*M*	*31412760*	*hřebík stavební hlava zápustná mřížkovaná 2,5x32mm*					*S 2025 01*
	VV		" Hřebíky pro kotvení parozábrany - předpoklad 0,06 kg/m2 parozábrany - F6 "					
	VV		" Hřebíky pro parozábranu " (((64.6)*3,36)*0,06)*1,05					
	VV		Součet					
256	K	763111911	Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT) okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. do 100 mm, velikost do 0,10 m					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111911* *Poznámka k položce:* *" POZN. Předpokládá se nejprve provedení rozvodu TZB a až poté provedení SDK konstrukcí. Položka není uvažována na ve ale nutné pro dodatečné provedení rozvodu např. z duvodu změny trasy apod . ale především pro vedení elektroinstalace - ka apod. "*					
	P							
	VV		" Dodatečné zhotovení otvorů v SDK konstrukcích pro vedení instalací "					
	VV		" Zhotovení otvoru pro elektroinstalace - předpokládané maximální množství 50 ks " (50,0)		50,000			
	VV		" Zhotovení otvoru pro ostatní profese TZB - předpokládané maximální množství 20 ks " (20,0)		20,000			
	VV		Součet		70,000			
257	K	763111912	Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. do 100 mm, velikost přes 0,10 do 0,25 m2	kus	30,000	225,00	6 750,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111912					
	P		Poznámka k položce: " POZN. Předpokládá se nejprve provedení rozvodu TZB a až poté provedení SDK konstrukcí. Položka není uvažována na veš ale nutné pro dodatečné provedení rozvodu např. z důvodu změny trasy apod., ale především pro vedení elektroinstalace - kab apod. "					
	VV		" Dodatečné zhotovení otvorů v SDK konstrukcích pro vedení instalací "					
	VV		" Zhotovení otvorů pro elektroinstalace - předpokládané maximální množství 20 ks " (20,0)					
	VV		" Zhotovení otvorů pro ostatní profese TZB - předpokládané maximální množství 10 ks " (10,0)					
	VV		Součet					
258	K	763111921	Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost do 0.10 r					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111921					
	P		Poznámka k položce: " POZN. Předpokládá se nejprve provedení rozvodu TZB a až poté provedení SDK konstrukcí. Položka není uvažována na veš ale nutné pro dodatečné provedení rozvodu např. z důvodu změny trasy apod., ale především pro vedení elektroinstalace - kab apod. "					
	VV		" Dodatečné zhotovení otvorů v SDK konstrukcích pro vedení instalací "					
	VV		" Zhotovení otvorů pro elektroinstalace - předpokládané maximální množství 90 ks " (90,0)					
	VV		" Zhotovení otvorů pro ostatní profese TZB - předpokládané maximální množství 50 ks " (50,0)					
	VV		Součet					
259	K	763111922	Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost přes 0,1(					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111922					
	P		Poznámka k položce: " POZN. Předpokládá se nejprve provedení rozvodu TZB a až poté provedení SDK konstrukcí. Položka není uvažována na veš ale nutné pro dodatečné provedení rozvodu např. z důvodu změny trasy apod., ale především pro vedení elektroinstalace - kab apod. "					
	VV		" Dodatečné zhotovení otvorů v SDK konstrukcích pro vedení instalací "					
	VV		" Zhotovení otvorů pro elektroinstalace - předpokládané maximální množství 50 ks " (50,0)					
	VV		" Zhotovení otvorů pro ostatní profese TZB - předpokládané maximální množství 30 ks " (30,0)					
	VV		Součet					
260	K	763111925	Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost přes 1,0(					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111925					
	VV		" Případné dodatečné zhotovení otvoru v SDK příčkách pro prvky a konstrukce "					
	VV		" Zhotovení otvoru pro krycí dvířka hydrantů - T3.2 - r. 0,75×2,02 m. " (6,0)					
	VV		Součet					
261	K	763111926	Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost přes 2,0(					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111926					
	VV		" Případné dodatečné zhotovení otvoru v SDK příčkách pro prvky a konstrukce "					
	VV		" Zhotovení otvoru pro krycí dvířka rozvaděču - T3 1 - r. 1,3×2,02 m. " (7,0)					
	VV		Součet					
262	K	763113351	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami vysokopevnostní protipožárními impregnovanými DFRIH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, Rw do 62 dB, příčka tl. 15 profil 50					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763113351					
	VV		" SDK příčka instalační - opláštění 2× deska vysokopevnostní DFRIH2. "					
	VV		" Instalační příčka tl. 250 mm "					
	VV		" 4. NP " (4,02)*1,05		4,221			
	VV		Součet		4,221			
263	K	763121465	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50	m2	41,912	720,00	30 176,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121465					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" SDK stěna předsazená tl. 75 mm - opláštění 2× deska impregnovaná protipožární DFH2. "					
	VV		" SDK stěna předsazená - opláštění profesí "					
	VV		" 3. NP " (7,735)*1,05					
	VV		" 4. NP " (15.524)*1,05					
	VV		" 6. NP " (9,263)*1,05					
	VV		" 7. NP " (7,394)*1,05					
	VV		Součet					
264	K	763121466	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna profil 75					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121466					
	VV		" SDK stěna předsazená tl. 100 mm - opláštění 2× deska impregnovaná protipožární DFH2. "					
	VV		" SDK stěna předsazená - instalační předstěna vysoká "					
	VV		" 1. NP " (6,7)*1,05					
	VV		" 2. NP " (14.354)*1,05					
	VV		" 3. NP " (6,7)*1,05					
	VV		" 4. NP " (6,7)*1,05					
	VV		" 5. NP " (14.354)*1,05					
	VV		" 6. NP " (6,7)*1,05					
	VV		" 7. NP " (6,7)*1,05					
	VV		Součet					
265	K	763121476 RTO	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW opláštěná deskami kombinovanými vysokopevnostními protipožárními impregnovanými s vysok mechanickou odolností DFRIH2 tl. 12,5 mm a standardními A tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw d tl. 100 mm, profil 75					i
	VV		" SDK stěna předsazená tl. 100 mm - opláštění 1× deska vysokopevnostní DFRIH2 + 1× deska standardní prostor A. "					
	VV		" SDK stěna předsazená - opláštění profesí "					
	VV		" 8. NP " (1,874)*1,05					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
266	K	763121467	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna profil 100					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121467					
	VV		" SDK stěna předsazená tl. 125 mm - opláštění 2× deska impregnovaná protipožární DFH2. "					
	VV		" SDK stěna předsazená - instalační předstěna vysoká "					
	VV		" 2. NP " (12.73)*1,05					
	VV		Součet					
267	K	763121491 SPC	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 150 mm, pr potřeby					i
	VV		" SDK stěna předsazená tl. 150 mm - opláštění 2× deska impregnovaná H2. "					
	VV		" SDK stěna předsazená - instalační předstěna vysoká "					
	VV		" 2. NP " (11.726)*1,05					
	VV		" 3. NP " (16.08)*1,05					
	VV		" 6. NP " (10.05)*1,05					
	VV		Součet					
268	K	763121492 SPC	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 200 mm, pr potřeby					i
	VV		" SDK stěna předsazená tl. 200 mm - opláštění 2× deska impregnovaná H2. "					
	VV		" SDK stěna předsazená - instalační předstěna vysoká "					
	VV		" 1. NP " (28.238)*1,05		29,650			
	VV		" 2. NP " (15.675)*1,05		16,459			
	VV		" 3. NP " (21.705)*1,05		22,790			
	VV		" 4. NP " (21.705)*1,05		22,790			
	VV		" 5. NP " (21.705)*1,05		22,790			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 6. NP " (21.705)*1,05					
	VV		" 7. NP " (21.705)*1,05					
	VV		Součet					
269	K	763121493 SPC	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW o opláštěná deskami 1x vysokopevnostní DFRIH2 tl. 12,5 mm + 1x standardní A tl. 12.5 mm bez izo tl. 200 mm, profil 175					
	VV		" SDK stěna předsazená tl. 200 mm - opláštění 1× deska vysokopevnostní DFRIH2 + 1× deska standardní do prostor A. "					
	VV		" SDK stěna předsazená - instalační předstěna nízká "					
	VV		" 2. NP " (78.755)*1,05					
	VV		" 3. NP " (79.117)*1,05					
	VV		" 4. NP " (101.656)*1,05					
	VV		" 5. NP " (99.834)*1,05					
	VV		" 6. NP " (110.007)*1,05					
	VV		" 7. NP " (117.539)*1,05					
	VV		Součet					
270	K	763121623	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 2 x 12,5 m					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121623					
			Poznámka k položce:					
	P		*" POZN: Montáž desek jako ukončení SLP fasády či prosklené fasády je uvažována k / do nosné konstrukce dané fasády. Nej dodatečné např. CW a UW profily apod. "*					
	VV		" Montáž desek na profily z duvodu ukončení SDK konstrukci ve volném prostoru "					
	VV		" Montáž desek za ukončení příček ve volném prostoru - 1× deska standardní A + 1× deska vysokopevnostní zaklopení z čela "					
	VV		" 1. NP " (3,35*0.1)*1					
	VV		" 2. NP " (3,35*0.1)*3+(3,35*0.15)*1					
	VV		" 3. NP " (3,35*0.1)*1+(3,35*0.15)*1+(3,35*0.2)*1					
	VV		" 4. NP " (3,35*0.1)*7+(3,35*0.15)*2					
	VV		" 5. NP " (3,35*0.1)*4					
	VV		" 6. NP " (3,35*0.1)*1					
	VV		" 7. NP " (3,35*0.1)*2+(3,35*0.15)*2					
	VV		" 8. NP " (3,35*0.1)*3+(3,35*0.15)*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Montáž desek za ukončení předstěn ve volném prostoru - 2× deska impregnovaná H2 - zaklopení z čela "					
	VV		" 1. NP " (3,35*0.2)*3					
	VV		" 3. NP " (3,35*0.15)*3+(3.35*0,2)*2					
	VV		" 4. NP " (3,35*0.2)*2					
	VV		" 5. NP " (3,35*0.2)*2					
	VV		" 6. NP " (3,35*0.15)*2+(3.35*0,2)*2					
	VV		" 7. NP " (3,35*0.2)*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Montáž desek za ukončení předstěn nízkých ve volném prostoru - 1× deska standardní A + 1× deska vysoko DFRIH2 - horní zaklopení u fasády "					
	VV		" 2. NP " (1,0+1.675+2,425+5,1+5.4+2.825+8,55+3,275+3,325+3.675+3,725+3,775+4.15+4,175+27,75+6,675					
	VV		" 3. NP " (2,325+2,55+5,4+2,85+3.03+3,125+3,45+3.57+4,275+5.15+5,43+5.525+27,75+6,725+6,75)*0.2					
	VV		" 4. NP " (5,1+5.1+5,4+5,7+5.7+2,95+3,0+3,6+3,65+5.15+38,85+20,25)*0,2					
	VV		" 5. NP " (7,65+10,2+2,737+2,738+11,4+8.55+3,225+3,3+3,3+3.375+5,15+22,2+20,25)*0,2					
	VV		" 6. NP " (2,821+1,5+3.256+7,65+7,65+8.55+8.55+3.475+3.95+27.75+5,555+7,905+11,78+14,823)*0,2					
	VV		" 7. NP " (2,821+3,256+5,1+10,2+2,7+2,7+11.4+5,7+27.75+6,023+6,75+7,705+7,905+14,905)*0,2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Montáž desek jako ukončení SLP fasády v interiéru - 2× deska protipožární DF. "					
	VV		" 2. NP " (124,0-16,8)*3,35					
	VV		" 3. NP " (124,0-16,8)*3,35		339,120			
	VV		" 4. NP " (120,3)*3,35		403,005			
	VV		" 5. NP " (120,3)*3,35		403,005			
	VV		" 6. NP " (125,1)*3,35		419,085			
	VV		" 7. NP " (125,1)*3,35		419,085			
	VV		" Odečet oken + SDK předstěn nízkých "					
	VV		" 2. NP " -(((1,15*1,75)*56)+(78,755))		-191,455			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" 3. NP " -(((1,15*1,75)*(35+4+20))+(79,117))					
VV			" 4. NP " -(((1,15*1,75)*(26+16)+(1,15*1,3)*(13+14)+(1,15*0,55)*8)+(101,656))					
VV			" 5. NP " -(((1,15*1,75)*(30+12)+(1,15*1,3)*(14+13)+(1,15*0,55)*(7+2))+(99,834))					
VV			" 6. NP " -(((1,15*1,75)*(36+5)+(1,15*1,3)*(21+5)+(1,15*0,55)*9)+(110,007))					
VV			" 7. NP " -(((1,15*1,75)*(36+4)+(1,15*1,3)*30+(1,15*0,55)*8)+(117,539))					
VV			" POZN: Plocha pro odečet předstěn je brána z položky č. 269 "					
VV			Mezisoučet					
VV			" Montáž desek jako ukončení SLP fasády předsazených stěn nízkých - 2× deska protipožární DF. "					
VV			" 2. NP " (78,755)					
VV			" 3. NP " (79,117)					
VV			" 4. NP " (101,656)					
VV			" 5. NP " (99,834)					
VV			" 6. NP " (110,007)					
VV			" 7. NP " (117,539)					
VV			" POZN: Plocha uvažována z položky č. 269 "					
VV			Mezisoučet					
VV			" Montáž desek jako ukončení prosklené fasády v interiéru - 2× deska protipožární DF. "					
VV			" 2. NP " ((16,8)*0,55)					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
271	*M*	*59030021*	*deska SDK A tl 12,5mm*					*CS ÚRS 2025 01*
VV			" Dodávka desek na profily z důvodu ukončení SDK konstrukci ve volném prostoru "					
VV			" Dodávka desek za ukončení příček ve volném prostoru - 1× deska standardní A + 1× deska vysokopevno zaklopení z čela "					
VV			" 1. NP " (((3,35*0,1)*1)*1)*1,1					
VV			" 2. NP " (((3,35*0,1)*3+(3,35*0,15)*1)*1)*1,1					
VV			" 3. NP " (((3,35*0,1)*1+(3,35*0,15)*1+(3,35*0,2)*1)*1)*1,1					
VV			" 4. NP " (((3,35*0,1)*7+(3,35*0,15)*2)*1)*1,1					
VV			" 5. NP " (((3,35*0,1)*4)*1)*1,1					
VV			" 6. NP " (((3,35*0,1)*1)*1)*1,1					
VV			" 7. NP " (((3,35*0,1)*2+(3,35*0,15)*2)*1)*1,1					
VV			" 8. NP " (((3,35*0,1)*3+(3,35*0,15)*2)*1)*1,1					
VV			Mezisoučet					
VV			" Dodávka desek za ukončení předstěn nízkých ve volném prostoru - 1× deska standardní A + 1× deska vy DFRIH2 - horní zaklopení u fasády "					
VV			" 2. NP " (((1,0+1,675+2,425+5,1+5,4+2,825+8,55+3,275+3,325+3,675+3,725+3,775+4,15+4,175+27,75+6					
VV			" 3. NP " (((2,325+2,55+5,4+2,85+3,03+3,125+3,45+3,57+4,275+5,15+5,43+5,525+27,75+6,725+6,75)*0,2					
VV			" 4. NP " (((5,1+5,1+5,4+5,7+5,7+2,95+3,0+3,6+3,65+5,15+38,85+20,25)*0,2)*1)*1,1					
VV			" 5. NP " (((7,65+10,2+2,737+2,738+11,4+8,55+3,225+3,3+3,3+3,375+5,15+22,2+20,25)*0,2)*1)*1,1					
VV			" 6. NP " (((2,821+1,5+3,256+7,65+7,65+8,55+8,55+3,475+3,95+27,75+5,555+7,905+11,78+14,823)*0,2)*					
VV			" 7. NP " (((2,821+3,256+5,1+10,2+2,7+2,7+11,4+5,7+27,75+6,023+6,75+7,705+7,905+14,905)*0,2)*1)*1,					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
272	*M*	*59030034*	*deska SDK protipožární impregnovaná DFH2 tl 12,5mm*					*CS 2025 01*
VV			" Dodávka desek na profily z důvodu ukončení SDK konstrukci ve volném prostoru "					
VV			" Dodávka desek za ukončení předstěn ve volném prostoru - 2× deska protipožární impregnovaná DFH2 -					
VV			" 1. NP " (((3,35*0,2)*3)*2)*1,1					
VV			" 3. NP " (((3,35*0,15)*3+(3,35*0,2)*2)*2)*1,1					
VV			" 4. NP " (((3,35*0,2)*2)*2)*1,1		2,948			
VV			" 5. NP " (((3,35*0,2)*2)*2)*1,1		2,948			
VV			" 6. NP " (((3,35*0,15)*2+(3,35*0,2)*2)*2)*1,1		5,159			
VV			" 7. NP " (((3,35*0,2)*2)*2)*1,1		2,948			
VV			Součet		24,690			
273	*M*	*59591004*	*deska SDK konstrukční s vysokou mechanickou odolnosti DFRIH2 tl 12,5mm*	*m2*	*148,360*	*216,00*	*32 045,76*	*CS ÚRS 2025 01*
VV			" Dodávka desek na profily z důvodu ukončení SDK konstrukci ve volném prostoru "					
VV			" Dodávka desek za ukončení příček ve volném prostoru - 1× deska standardní A + 1× deska vysokopevnostní DFRIH2 - zaklopení z čela "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" 1. NP " (((3,35*0,1)*1)*1)*1,1					
VV			" 2. NP " (((3,35*0,1)*3+(3,35*0,15)*1)*1)*1,1					
VV			" 3. NP " (((3,35*0,1)*1+(3,35*0,15)*1+(3,35*0,2)*1)*1)*1,1					
VV			" 4. NP " (((3,35*0,1)*7+(3,35*0,15)*2)*1)*1,1					
VV			" 5. NP " (((3,35*0,1)*4)*1)*1,1					
VV			" 6. NP " (((3,35*0,1)*1)*1)*1,1					
VV			" 7. NP " (((3,35*0,1)*2+(3,35*0,15)*2)*1)*1,1					
VV			" 8. NP " (((3,35*0,1)*3+(3,35*0,15)*2)*1)*1,1					
VV			Mezisoučet					
VV			" Dodávka desek za ukončení předstěn nízkých ve volném prostoru - 1× deska standardní A + 1× deska vysokop DFRIH2 - horní zaklopení u fasády "					
VV			" 2. NP " (((1,0+1,675+2,425+5,1+5,4+2,825+8,55+3,275+3,325+3,675+3,725+3,775+4,15+4,175+27,75+6,675)					
VV			" 3. NP " (((2,325+2,55+5,4+2,85+3,03+3,125+3,45+3,57+4,275+5,15+5,43+5,525+27,75+6,725+6,75)*0,2)*1)*					
VV			" 4. NP " (((5,1+5,1+5,4+5,7+5,7+2,95+3,0+3,6+3,65+5,15+38,85+20,25)*0,2)*1)*1,1					
VV			" 5. NP " (((7,65+10,2+2,737+2,738+11,4+8,55+3,225+3,3+3,3+3,375+5,15+22,2+20,25)*0,2)*1)*1,1					
VV			" 6. NP " (((2,821+1,5+3,256+7,65+7,65+8,55+8,55+3,475+3,95+27,75+5,555+7,905+11,78+14,823)*0,2)*1)*1,					
VV			" 7. NP " (((2,821+3,256+5,1+10,2+2,7+2,7+11,4+5,7+27,75+6,023+6,75+7,705+7,905+14,905)*0,2)*1)*1,1					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
100E	*M*	*59030027*	*deska SDK protipožární DF tl 12,5mm*					*S 2025 01*
VV			" Dodávka desek jako ukončení SLP fasády v interiéru - 2× deska protipožární DF. "					
VV			" 2. NP " (((124,0-16,8)*3,35-191,455)*2)*1,1					
VV			" 3. NP " (((124,0-16,8)*3,35-197,855)*2)*1,1					
VV			" 4. NP " (((120,3)*3,35-231,606)*2)*1,1					
VV			" 5. NP " (((120,3)*3,35-230,417)*2)*1,1					
VV			" 6. NP " (((125,1)*3,35-237,082)*2)*1,1					
VV			" 7. NP " (((125,1)*3,35-247,949)*2)*1,1					
VV			Mezisoučet					
VV			" Dodávka desek jako ukončení SLP fasády předsazených stěn nízkých - 2× deska protipožární DF. "					
VV			" 2. NP " ((78,755)*2)*1,1					
VV			" 3. NP " ((79,117)*2)*1,1					
VV			" 4. NP " ((101,656)*2)*1,1					
VV			" 5. NP " ((99,834)*2)*1,1					
VV			" 6. NP " ((110,007)*2)*1,1					
VV			" 7. NP " ((117,539)*2)*1,1					
VV			Mezisoučet					
VV			" Dodávka desek jako ukončení prosklené fasády v interiéru - 2× deska protipožární DF. "					
VV			" 2. NP " (((16,8)*0,55)*2)*1,1					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
274	K	763121712 RTO	Stěna předsazená / šachtová ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazený / šachtových ze sádrokartonových desek zalomení stěny					
VV			" Zalomení SDK stěn šachtových a předsazených "					
VV			" 1. NP " (5)*3.35					
VV			" 2. NP " (6)*3.35					
VV			" 3. NP " (6)*3.35					
VV			" 4. NP " (7)*3.35					
VV			" 5. NP " (9)*3.35					
VV			" 6. NP " (13)*3.35					
VV			" 7. NP " (19)*3.35					
VV			" 8. NP " (15)*3.28					
VV			Součet					
275	K	763121714 RTO	Stěna předsazená / šachtová ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených a šachtových stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	2 695.467	14,40	38 814.72	vlastní
VV			" Penetrační nátěr SDK stěn předsazených a šachtových "					
VV			" SDK stěna předsazená " (41,912+67,287+13,367+39,749+160,059+616,254)/1,05		893,931			
VV			" SDK stěna šachtová " (651,151)/1,05		620,144			
VV			" SDK stěna - ukončení ve volném prostoru " (12,061+11,223+122,812)		146,096			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" SDK stěna - ukončení SLP a prosklené fasády v interiéru " (1026,056+9,24)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: S penetrací desky jako ukončení SLP fasády předsazených stěn není uvažováno. "					
276	K	763121911	Zhotovení otvorů v předsazených a šachtových stěnách ze sádrokartonových desek pro prostupy (v elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro stěnu tl. d velikost do 0,10 m2					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121911					
	P		Poznámka k položce: " POZN. Předpokládá se nejprve provedení rozvodu TZB a až poté provedení SDK konstrukcí. Položka není uvažována na veške ale nutné pro dodatečné provedení rozvodu např. z důvodu změny trasy apod., ale především pro vedení elektroinstalace - kabel apod. "					
	VV		" Dodatečné zhotovení otvorů v SDK konstrukcích pro vedení instalací "					
	VV		" Zhotovení otvoru pro elektroinstalace - předpokládané maximální množství 70 ks " (70,0)					
	VV		" Zhotovení otvoru pro ostatní profese TZB - předpokládané maximální množství 20 ks " (20,0)					
	VV		Součet					
277	K	763121912	Zhotovení otvorů v předsazených a šachtových stěnách ze sádrokartonových desek pro prostupy (v elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro stěnu tl. d velikost přes 0,10 do 0,25 m2					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121912					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Předpokládá se nejprve provedení rozvodu TZB a až poté provedení SDK konstrukcí. Položka není uvažována na veške ale nutné pro dodatečné provedení rozvodu např. z důvodu změny trasy apod., ale především pro vedení elektroinstalace - kabel apod. "					
	VV		" Dodatečné zhotovení otvorů v SDK konstrukcích pro vedení instalací "					
	VV		" Zhotovení otvoru pro elektroinstalace - předpokládané maximální množství 10 ks " (10,0)					
	VV		" Zhotovení otvoru pro ostatní profese TZB - předpokládané maximální množství 15 ks " (15,0)					
	VV		Součet					
278	K	763121913	Zhotovení otvorů v předsazených a šachtových stěnách ze sádrokartonových desek pro prostupy (v elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro stěnu tl. d velikost přes 0,25 do 0,50 m2					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121913					
	P		Poznámka k položce: " POZN. Předpokládá se nejprve provedení rozvodu TZB a až poté provedení SDK konstrukcí. Položka není uvažována na veške ale nutné pro dodatečné provedení rozvodu např. z důvodu změny trasy apod., ale především pro vedení elektroinstalace - kabel apod. "					
	VV		" Dodatečné zhotovení otvoru v SDK konstrukcích pro vedení instalací "					
	VV		" Zhotovení otvoru pro elektroinstalace - předpokládané maximální množství 5 ks " (5,0)					
	VV		" Zhotovení otvoru pro ostatní profese TZB - předpokládané maximální množství 15 ks " (15,0)					
	VV		Součet					
279	K	763121921	Zhotovení otvorů v předsazených a šachtových stěnách ze sádrokartonových desek pro prostupy (v elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro stěnu tl. p mm, velikost do 0,10 m2					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121921					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Předpokládá se nejprve provedení rozvodu TZB a až poté provedení SDK konstrukcí. Položka není uvažována na veške ale nutné pro dodatečné provedení rozvodu např. z důvodu změny trasy apod., ale především pro vedení elektroinstalace - kabel apod. "					
	VV		" Dodatečné zhotovení otvoru v SDK konstrukcích pro vedení instalací "					
	VV		" Zhotovení otvoru pro elektroinstalace - předpokládané maximální množství 10 ks " (10,0)					
	VV		" Zhotovení otvoru pro ostatní profese TZB - předpokládané maximální množství 5 ks " (5,0)					
	VV		Součet					
280	K	763121922	Zhotovení otvorů v předsazených a šachtových stěnách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro stěnu tl. přes 100 mm, velikost přes 0,10 do 0,25 m2	kus	8.000	225,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121922					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Předpokládá se nejprve provedení rozvodu TZB a až poté provedení SDK konstrukcí. Položka není uvažována na veškeré prostupy, ale nutné pro dodatečné provedení rozvodu např. z důvodu změny trasy apod., ale především pro vedení elektroinstalace - kabeláže, krabic apod. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Dodatečné zhotovení otvorů v SDK konstrukcích pro vedení instalací "					
	VV		" Zhotovení otvoru pro elektroinstalace - předpokládané maximální množství 5 ks " (5,0)					
	VV		" Zhotovení otvoru pro ostatní profese TZB - předpokládané maximální množství 3 ks " (3,0)					
	VV		Součet					
281	K	763121923	Zhotovení otvorů v předsazených a šachtových stěnách ze sádrokartonových desek pro prostupy (elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro stěnu tl. p mm, velikost přes 0,25 do 0,50 m2					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121923					
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN. Předpokládá se nejprve provedení rozvodu TZB a až poté provedení SDK konstrukcí. Položka není uvažována na veš ale nutné pro dodatečné provedení rozvodu např. z důvodu změny trasy apod., ale především pro vedení elektroinstalace - kabe apod. "*					
	VV		" Dodatečné zhotovení otvorů v SDK konstrukcích pro vedení instalací "					
	VV		" Zhotovení otvoru pro elektroinstalace - předpokládané maximální množství 3 ks " (3,0)					
	VV		" Zhotovení otvorů pro ostatní profese TZB - předpokládané maximální množství 3 ks " (3,0)					
	VV		Součet					
282	K	763122421	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvoj opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna profil 50					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763122421					
	VV		" SDK stěna šachtová - tl. 75 mm - opláštění 2× deska protipožární impregnovaná DFH2. "					
	VV		" 1. NP " (23.443)*1,05					
	VV		" 2. NP " (60.835)*1,05					
	VV		" 3. NP " (55.87)*1,05					
	VV		" 4. NP " (61.352)*1,05					
	VV		" 5. NP " (71.481)*1,05					
	VV		" 6. NP " (67 352)*1,05					
	VV		" 7. NP " (74.57)*1,05					
	VV		" 8. NP " (205,239)*1,05					
	VV		Součet					
283	K	763131414	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů C jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, bez izolace					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131414					
	VV		" Podhled 2. NP " (1.495)*1,05					
	VV		" Svislé části podhledu - 2. NP m. 2 31 " ((16,8+2.5)*0,75)*1,05					
	VV		Součet					
284	K	763131541	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů C dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, EI 45					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131541					
	VV		" SDK podhled - protipožární "					
	VV		" Opláštění ocelových konstrukcí doplnění stropu "					
	VV		" 1. NP " (6,99+9.07)*1,05+(0,875*0.95)*1,05					
	VV		" 2. NP " (6,99+11,12)*1,05+(0.875*0,95)*1,05					
	VV		" 3. NP " (6,89+10,89)*1,05+(0.875*0,95)*1,05					
	VV		" 4. NP " (6,89+11,04)*1,05+(0.875*0,95)*1,05					
	VV		" 5. NP " (6,89+11,04)*1,05+(0.875*0,95)*1,05					
	VV		" 6. NP " (6,89+11,06)*1,05+(0.875*0,95)*1,05					
	VV		" 7. NP " (6,89+11,06+(1,89+3.24+7,13))*1,05+((1,18*1,245)+7.04)*1,05					
	VV		Součet					
285	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonový základní penetrační nátěr					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714					
	VV		" Penetrační nátěr SDK pohledů a předělu "					
	VV		" SDK podhled " ((16,769)/1,05)+((156,939)/1,05)		165,436			
	VV		" SDK požární předěl " ((161.245)/1,05)		153.567			
	VV		Součet		319.003			
286	K	763131766	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	1.495	108,00	161.46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131766					
	VV		" Příplatek k SDK podhledům za výšku zavěšení přes 1.0 do 1,5 m. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" SDK podhled bílý "					
	VV		" 2. NP " (1,495)					
	VV		Součet					
287	K	763131911	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elekt VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost do 0.10 m2					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131911					
	P		Poznámka k položce: " POZN. Předpokládá se nejprve provedení rozvodu TZB a až poté provedení SDK konstrukcí. Položka není uvažována na veš ale nutné pro dodatečné provedení rozvodu např. z důvodu změny trasy apod., ale především pro vedení elektroinstalace - kabe apod. "					
	VV		" Dodatečné zhotovení otvorů v SDK konstrukcích pro vedení instalací "					
	VV		" Zhotovení otvoru pro elektroinstalace - předpokládané maximální množství 15 ks " (15,0)					
	VV		Součet					
288	K	763131913	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elekt VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost přes 0.25 do 0,					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131913					
	P		Poznámka k položce: " POZN. Předpokládá se nejprve provedení rozvodu TZB a až poté provedení SDK konstrukcí. Položka není uvažována na veš ale nutné pro dodatečné provedení rozvodu např. z důvodu změny trasy apod., ale především pro vedení elektroinstalace - kabe apod. "					
	VV		" Dodatečné zhotovení otvorů v SDK konstrukcích pro vedení instalací "					
	VV		" Zhotovení otvoru pro elektroinstalace - předpokládané maximální množství - 5 ks " (5,0)					
	VV		" Zhotovení otvoru pro ostatní profese TZB - předpokládané maximální množství 3 ks " (3,0)					
	VV		Součet					
289	K	763132112	Podhled ze sádrokartonových desek - samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z o profilů CD, UD s oboustrannou požární odolností celoplošná izolace a CD profily vyplněny izolací o hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 60 mm 40 kg/m3 30/40					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763132112					
	VV		" SDK podhled - samostatný protipožární předěl "					
	VV		" 8. NP " (153,567)*1.05					
	VV		Součet					
290	K	763181422	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek zlužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW p výšky příčky přes 3,25 do 3,75 m					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763181422					
	VV		" Výplň otvorů pro dveře v SDK konstrukci pomocí UA profilů. "					
	VV		" 1. NP " (33.0)					
	VV		" 2. NP " (29.0)					
	VV		" 3. NP " (28.0)					
	VV		" 4. NP " (26.0)					
	VV		" 5. NP " (27.0)					
	VV		" 6. NP " (27.0)					
	VV		" 7. NP " (30.0)					
	VV		" 8. NP " (4,0)					
	VV		Součet					
291	K	763431002	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikos přes 0,36 m2 do 0,72 m2					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763431002					
	VV		" RASTR 3 "					
	VV		" 1.NP " 3,840					
	VV		" 2.NP " 3,840					
	VV		" 3.NP " 3,840		3,840			
	VV		" 4.NP " 3,840		3,840			
	VV		" 5.NP " 3,840		3,840			
	VV		" 6.NP " 3,840		3,840			
	VV		" 7.NP " 3,840		3,840			
	VV		Součet		26,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
292	K	763431012	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, v panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763431012					
	VV		" RASTR 2 "					
	VV		" 1.NP " 27,272					
	VV		" 2.NP " 20,577					
	VV		" 3.NP " 27,272					
	VV		" 4.NP " 27,272					
	VV		" 5.NP " 27,272					
	VV		" 6.NP " 27,272					
	VV		" 7.NP " 27,272					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" RASTR 4 "					
	VV		" 3.NP " 219,048-(2,089+2,882+26,418)					
	VV		" 4.NP " 214,332					
	VV		" 5.NP " 179,865					
	VV		" 6.NP " 76,270					
	VV		" 7.NP " 33,355					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
293	K	763431031	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv v panelu					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763431031					
	VV		" RASTR 1 "					
	VV		" 1.NP " 3,705					
	VV		" 2.NP " 41,914					
	VV		" 3.NP " 137,946					
	VV		" 4.NP " 3,705					
	VV		" 5.NP " 3,705					
	VV		" 6.NP " 3,705					
	VV		" 7.NP " 3,705					
	VV		Součet					
294	*M*	*63126317*	*panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná αw=0,95 zapuš 15mm bílý tl 20mm*					*S 2025 01*
	VV		" RASTR 2 "					
	VV		" 1.NP " 27,272*1,1					
	VV		" 2.NP " 20,577*1,1					
	VV		" 3.NP " 27,272*1,1					
	VV		" 4.NP " 27,272*1,1					
	VV		" 5.NP " 27,272*1,1					
	VV		" 6.NP " 27,272*1,1					
	VV		" 7.NP " 27,272*1,1					
	VV		Součet					
295	*M*	*63126352*	*panel akustický hygienický povrch nepropustná hygienická fólie hrana nezatřená rovná αw=0,85 vl š 24mm bílý tl 20mm*					*S 2025 01*
	VV		" RASTR 3 "					
	VV		" 1.NP " 3,840*1,1					
	VV		" 2.NP " 3,840*1,1					
	VV		" 3.NP " 3,840*1,1					
	VV		" 4.NP " 3,840*1,1					
	VV		" 5.NP " 3,840*1,1					
	VV		" 6.NP " 3,840*1,1					
	VV		" 7.NP " 3,840*1,1					
	VV		Součet		29,568			
296	*M*	*63126360*	*panel akustický hygienický povrch porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná αw=1,00 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm*	*m2*	*760,630*	*1 201,50*	*913 896,95*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		" RASTR 4 "					
	VV		" 3.NP " (219,048-(2,089+2,882+26,418))*1,1		206,425			
	VV		" 4.NP " 214,332*1,1		235,765			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 5.NP " 179.865*1,1					
	VV		" 6.NP " 76,270*1,1					
	VV		" 7.NP " 33,355*1,1					
	VV		Součet					
297	*M*	*63126311*	*panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená skrytá aw=0,90 skrytý rastr bílý*					*2025 01*
	VV		" RASTR 1 "					
	VV		" 1.NP " 3,705*1,1					
	VV		" 2.NP " 41,914*1,1					
	VV		" 3.NP " 137,946*1,1					
	VV		" 4.NP " 3,705*1,1					
	VV		" 5.NP " 3,705*1,1					
	VV		" 6.NP " 3,705*1,1					
	VV		" 7.NP " 3,705*1,1					
	VV		Součet					
298	K	763431041	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0.5 do 1.0 m					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763431041*					
	VV		" Příplatek k minerálním kazetovým podhledům za výšku zavěšení přes 0.5 do 1.0 m. "					
	VV		" Podhledy - RASTR 1 " (3,705+41,914+137,946+3,705+3,705+3,705+3,705)					
	VV		" Podhledy - RASTR 2 " (27,272+20,577+27,272+27,272+27,272+27,272+27,272)					
	VV		" Podhledy - RASTR 3 " (3,84+3,84+3,84+3,84+3,84+3,84+3,84)					
	VV		" Podhledy - RASTR 4 " (187,659+214,332+179,865+76,27+33,355)					
	VV		Součet					
299	K	763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763431201*					
	VV		" Napojení minerálních kazetových podhledů na stěnu pomocí obvodové lišty "					
	VV		" Podhledy - RASTR 1 "					
	VV		" 1. NP " (7,71)					
	VV		" 2. NP " (40,25)					
	VV		" 3. NP " (7,71+17,11+23,67+45,86+43,088)					
	VV		" 4. NP " (7,71)					
	VV		" 5. NP " (7,71)					
	VV		" 6. NP " (7,71)					
	VV		" 7. NP " (7,71)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Podhledy - RASTR 2 "					
	VV		" 1. NP " (14,28+7,51+7,56+10,7+11,3)					
	VV		" 2. NP " (14,28+10,7+11,3)					
	VV		" 3. NP " (14,28+7,56+7,51+10,7+11,3)					
	VV		" 4. NP " (14,28+7,56+7,51+10,7+11,3)					
	VV		" 5. NP " (14,28+7,56+7,51+10,7+11,3)					
	VV		" 6. NP " (14,28+7,51+7,56+10,7+11,3)					
	VV		" 7. NP " (14,28+7,51+7,56+10,7+11,3)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Podhledy - RASTR 3 "					
	VV		" 1. NP " (11,68)					
	VV		" 2. NP " (11,68)					
	VV		" 3. NP " (11,68)					
	VV		" 4. NP " (11,68)					
	VV		" 5. NP " (11,68)					
	VV		" 6. NP " (11,68)					
	VV		" 7. NP " (11,68)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Podhledy - RASTR 4 "					
	VV		" 3. NP " (26,821+27,92+29,66+32,82)		117,221			
	VV		" 4. NP " (52,549+54,55)		107,099			
	VV		" 5. NP " (47,6+47,85)		95,450			
	VV		" 6. NP " (41,301)		41,301			
	VV		" 7. NP " (23,21)		23,210			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
300	K	998763404	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovlákn cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m zák objektech výšky přes 24 do 36 m					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763404					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
1000	K	767114126-1 SPC	D+M Sloupkopříčková fasáda vč. veškerého nutného příslušenství - systémová dodávka a provede kompletní skladba - FVE panel plně integrovaný do profilů - konstrukce pro jejich montáž					
			Poznámka k položce: *Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňku/příslušenství/přesunu. Jedná se např. o sloupky, příčle, paždíky.kotvící úložné těsnící spojovací a veškeré nu i atypické prvky (lišty apod.). prvky pro zajištění uzemnění fasády, prvky a příslušenství pro napojení na podhledovou část apod JC obsahuje také náklady na související plochy-ostění/nadpraží / přesahy.*					
	P		*Součástí je také TI v předpokládané celkové ploše (bez ztratného) 775,2 m2. Tloušťka a druh závisí na nutnosti splnění požada součinitel prostupu tepla kompletní SLP fasády jako celku.* *Specifikace viz dokument "D.1.1.2_a_RESENI POZADAVKU NA OBJEKT A JEHO STAV. KCE - KML.pdf" bod "i.7. obvodový p "Sloupkopříčková fasáda – 2. – 7.NP"* *POZN: Plocha je vztažena na plochu pro FVE panely vč. konstrukce pro jejich umístění. Samotné panely jsou pak zohledněny v „D.1.2.5.a – FOTOVOLTAIKA". Zde je uvažováno s konstrukcí pro jejich osazení.*					
	VV		" Sloupkopříčková fasáda vč. veškerého příslušenství - FVE panelu plně integrovaných do profilu - konstrukce p montáž, osazení. "					
	VV		" Sloupkopříčková fasáda - pohled jihozápadní " (32,3)+(70,2)*3+(73,51)+(74,66)+(62,56)					
	VV		" Sloupkopříčková fasáda - pohled jihovýchodní " (20,02)+(31,24)*5+(32,26)					
	VV		" Sloupkopříčková fasáda - pohled severozápadní " (13,6)+(5,44)+(20,96)*4+(8,96)*4+(21,92)+(8,7)+(24,29)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Uvedená plocha je uvažována i vč. FVE panelů ve fasádě, které jsou k nacenění samostatně v části "D FOTOVOLTAIKA". "					
1001	K	767114126-2 SPC	D+M Sloupkopříčková fasáda vč. veškerého nutného příslušenství - systémová dodávka a provede kompletní skladba - Prosklená výplň mimo oken					
			Poznámka k položce: *Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňku/příslušenství/přesunu. Jedná se např. o sloupky, příčle, paždíky.kotvící úložné těsnící spojovací a veškeré nu i atypické prvky (lišty apod.). prvky pro zajištění uzemnění fasády, prvky a příslušenství pro napojení na podhledovou část apod JC obsahuje také náklady na související plochy-ostění/nadpraží / přesahy.*					
	P		*Součástí je také TI v předpokládané celkové ploše (bez ztratného) 843,1 m2. Tloušťka a druh závisí na nutnosti splnění požada součinitel prostupu tepla kompletní SLP fasády jako celku.* *Specifikace viz dokument "D.1.1.2_a_RESENI POZADAVKU NA OBJEKT A JEHO STAV. KCE - KML.pdf" bod "i.7. obvodový p "Sloupkopříčková fasáda – 2. – 7.NP"* *POZN: Plocha je vztažena na plochu pro výplně vč. konstrukce pro jejich umístění. Okna vč. profilu pro umístění do fasády jsou položce 767114126-5 a v části "D.1.1.3.2.02. - VÝPIS OKEN".*					
	VV		" Sloupkopříčková fasáda vč. veškerého příslušenství - prosklené výplně mimo oken. "					
	VV		" Sloupkopříčková fasáda - pohled jihozápadní " (860,7)-(453,63+2,32+284,4)					
	VV		" Sloupkopříčková fasáda - pohled jihovýchodní " (521,6)-(208,48+42,96+157,04)					
	VV		" Sloupkopříčková fasáda - pohled severovýchodní " (764,1)-(257,82)		506,280			
	VV		" Sloupkopříčková fasáda - pohled severozápadní " (521,6)-(193,63+67,13+144,66)		116,180			
	VV		Součet		855,930			
	VV		" POZN: Uvedená plocha je uvažována bez oken ve fasádě. "					
1002	K	767114126-3 SPC	D+M Sloupkopříčková fasáda vč. veškerého příslušenství - systémová dodávka a provedení - kompletní skladba - Plochy pevných žaluzií - konstrukce pro jejich montáž	m2	112,410	10 165,16	1 142 665,64	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňku/příslušenství/přesunu. Jedná se např. o sloupky, příčle, paždíky kotvící uložné těsnící spojovací a veškeré nu i atypické prvky (tišty apod), prvky pro zajištění uzemnění fasády, prvky a příslušenství pro napojení na podhledovou část apod JC obsahuje také náklady na související plochy-osténi/nadpraží / přesahy.*					
	P		*Specifikace viz dokument "D.1.1.2_a RESENI POZADAVKU NA OBJEKT A JEHO STAV. KCE - KML.pdf" bod "i.7. obvodový p "Sloupkopříčková fasáda – 2. – 7.NP"* *POZN: Plocha je vztažena na plochu pro pevné žaluzie vč konstrukce pro jejich umístění Samotné žaluzie jsou pak zohledněny „D.1.1.3.2.05. - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKU" - konkrétně Z9.1. až Z9.5. Zde je uvažováno s konstrukcí pro jejich osaze*					
	VV		" Sloupkopříčková fasáda vč. veškerého příslušenství - plochy pevných větracích žaluzií - konstrukce pro jejich m osazení. "					
	VV		" Sloupkopříčková fasáda - pohled jihozápadní " (2,32)					
	VV		" Sloupkopříčková fasáda - pohled jihovýchodní " (7,16)*6					
	VV		" Sloupkopříčková fasáda - pohled severozápadní " (26,57)+(5,06+1,7)*6					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Uvedená plocha je uvažována i vč. pevných žaluzií ve fasádě, ty jsou k naceněni samostatně v části "D VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝR". "					
1003	K	767114126-4 SPC	D+M Sloupkopříčková fasáda vč. veškerého nutného příslušenství - systémová dodávka a provede kompletní skladba - Plochy mimo výplně - spodní plochy ustupujících podlaží					
			Poznámka k položce: *Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňku/příslušenství/přesunu. Jedná se např. o sloupky, příčle, paždíky,kotvící uložné těsnící spojovací a veškeré nu i atypické prvky (tišty apod), prvky pro zajištění uzemnění fasády, prvky a příslušenství pro provedení podhledové části a její ná svislou část apod*					
	P		*JC obsahuje také náklady na související plochy-osténi/nadpraží / přesahy.* *Specifikace viz dokument "D.1.1.2_a RESENI POZADAVKU NA OBJEKT A JEHO STAV. KCE - KML.pdf" bod "i.7. obvodový p "Sloupkopříčková fasáda – 2. – 7.NP"* *POZN: Plocha je vztažena na plochu mimo výplně - spodní plochy ustupujících podlaží*					
	VV		" Sloupkopříčková fasáda vč. veškerého příslušenství - spodní plochy ustupujících podlaží "					
	VV		" Sloupkopříčková fasáda - spodní plochy ustupujících podlaží " (23,62*1,2)*2					
	VV		Součet					
1004	K	767114126-5 SPC	D+M Sloupkopříčková fasáda vč. veškerého nutného příslušenství - systémová dodávka a provede kompletní skladba - Otevíravá okna - konstrukce pro jejich montáž					
			Poznámka k položce: *Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňku/příslušenství/přesunu. Jedná se např. o sloupky, příčle, paždíky,kotvící uložné těsnící spojovací a veškeré nu i atypické prvky (tišty apod), prvky pro zajištění uzemnění fasády, prvky a příslušenství pro napojení na podhledovou část apod JC obsahuje také náklady na související plochy-osténi/nadpraží / přesahy.*					
	P		*Specifikace viz dokument "D.1.1.2_a RESENI POZADAVKU NA OBJEKT A JEHO STAV. KCE - KML.pdf" bod "i.7. obvodový p "Sloupkopříčková fasáda – 2. – 7.NP"* *POZN: Plocha je vztažena na plochu pro otevíravá okna vč. konstrukce pro jejich umístění. Samotné panely jsou pak zohledněn „D.1.1.3.2.02. - VÝPIS OKEN" - konkrétně O2xx až O7XX - dle výkazu výměr. Zde je uvažováno s konstrukcí pro jejich osazení.*					
	VV		" Sloupkopříčková fasáda vč. veškerého příslušenství - plochy otevíravých oken - konstrukce pro jejich montáž,					
	VV		" Sloupkopříčková fasáda - pohled jihozápadní " (8,97)*20+(4,53)*14+(2,31)*18					
	VV		" Sloupkopříčková fasáda - pohled jihovýchodní " (8,47)*10+(3,43)*4+(11,19)*2+(6,75)*1+(4,53)*6+(2,31)*1					
	VV		" Sloupkopříčková fasáda - pohled severovýchodní " (8,97)*15+(6,75)*1+(6,0)*10+(3,06)*14+(4,53)*2+(2,31)*2					
	VV		" Sloupkopříčková fasáda - pohled severozápadní " (18,55)*1+(6,79)*3+(8,47)*3+(3,43)*5+(5,11)*1+(1,75)*1+(8,97)*2+(4,53)*4+(11,19)*1+(6,76)*1+(2,31)*1		144,660			
	VV		Součet		843,920			
	VV		" POZN: Uvedená plocha je uvažována i vč. oken ve fasádě, ty jsou k nacenění samostatně v části "D.1.1.3.2.02. - VÝPIS OKEN. "					
302	K	767114127 SPC	D+M Prosklená fasáda vč. veškerého příslušenství	m2	83,405	12 324,34	1 027 911,58	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné příslušenství a práce související s provedením prosklené fasády - sloupky, paždíky, zasklení, kotvicí úlo* *spojovací a veškeré nutné systémové prvky, prvky pro zajištění uzemnění fasády prvky apod."*					
			" V ceně také nutno zohlednit věci související s okny, které nejsou součástí oken "					
	VV		" Prosklená fasáda vč. veškerého příslušenství. "					
	VV		" Prosklená fasáda v místě hlavního vstupu " (101,0)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Odečet plochy za okna a dveře v prosklené fasádě - naceněny samostatně "					
	VV		" Odečet za dveře - DF 05 " -((2,3*2,35)*1)					
	VV		" Odečet za okna - O304 až O307 " -((1,15*2,65)*(1+1+1+1))					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Uvedená plocha je uvažována bez oken a dveří ve fasádě. "					
	VV		" POZN: Dveře a okna jsou k nacenění samostatně v části "D.1.1.3.2.01. - VÝPIS DVEŘÍ" a "D.1.1.3.2.02. - VÝ					
303	K	767590131 SPC	Uložení ocelových plechů na antivibrační rohož pro umístění jednotek profesí					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně uložení a veškerý nutný materiál a příslušenství "*					
	VV		" Uložení ocelového pozinkovaného plechu S 235 tl. 4 mm na antivibrační podložku z rohože pod jednotky profes					
	VV		" Uložení pozinkovaného plechu - 8. NP " (2,9*1,0)*2					
	VV		Součet					
304	*M*	*13814213 SPC*	*plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 4mm tabule*					
	VV		" Dodávka ocelového pozinkovaného plechu S 235 tl. 4 mm pro uložení na antivibrační podložku z rohože pod je profesí "					
	VV		" Pozinkovaný plech - 8. NP " (((2,9*1,0)*2)*32/1000)*1,08					
	VV		Součet					
305	K	998767204	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprav vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767204*					
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
306	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781111011*					
	VV		" Ometení podkladu před provedením montáže obkladu "					
	VV		" 1. NP " (157,384+0,528)					
	VV		" 2. NP " (83,788)					
	VV		" 3. NP " (116,888)					
	VV		" 4. NP " (188,495)					
	VV		" 5. NP " (120,45)					
	VV		" 6. NP " (126,0)					
	VV		" 7. NP " (165,308)					
	VV		Součet					
307	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011*					
	VV		" Penetrační nátěr na stěnu pro obklad "					
	VV		" 1. NP " (157,384+0,528)					
	VV		" 2. NP " (83,788)					
	VV		" 3. NP " (116,888)					
	VV		" 4. NP " (188,495)					
	VV		" 5. NP " (120,45)					
	VV		" 6. NP " (126,0)					
	VV		" 7. NP " (165,308)					
	VV		Součet		958,841			
308	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1 054.726	310,50	327 492,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112*					
	VV		" Hydroizolační stěrka pod keramický obklad "					
	VV		" 1. NP " (157,384+0,528)*1,1		173,703			
	VV		" 2. NP " (83,788)*1,1		92,167			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 3. NP " (116,888)*1.1					
	VV		" 4. NP " (188,495)*1.1					
	VV		" 5. NP " (120,45)*1.1					
	VV		" 6. NP " (126,0)*1,1					
	VV		" 7. NP " (165,308)*1.1					
	VV		Součet					
309	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou. tloušťky 3 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031					
	VV		" Vyrovnání podkladu pod obklad - uvažováno vyspravení v 50 % plochy "					
	VV		" 1. NP " (157,384+0,528)*0,5					
	VV		" 2. NP " (83,788)*0,5					
	VV		" 3. NP " (116,888)*0.5					
	VV		" 4. NP " (188,495)*0.5					
	VV		" 5. NP " (120,45)*0,5					
	VV		" 6. NP " (126,0)*0,5					
	VV		" 7. NP " (165,308)*0.5					
	VV		Součet					
310	K	781472214	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 k					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472214					
	VV		" Montáž keramických obkladu lepených flexibilním lepidlem - rozměr 300×600 mm. "					
	VV		" 1. NP " (157,384+0,528)					
	VV		" 2. NP " (83,788)					
	VV		" 3. NP " (116,888)					
	VV		" 4. NP " (188,495)					
	VV		" 5. NP " (120,45)					
	VV		" 6. NP " (126,0)					
	VV		" 7. NP " (165,308)					
	VV		Součet					
311	*M*	*59761717*	*obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2*					*2025 01*
	VV		" Dodávka keramických obkladů lepených flexibilním lepidlem - rozměr 300×600 mm "					
	VV		" 1. NP " (157,384+0,528)*1,25					
	VV		" 2. NP " (83,788)*1,25					
	VV		" 3. NP " (116,888)*1.25					
	VV		" 4. NP " (188,495)*1.25					
	VV		" 5. NP " (120,45)*1,25					
	VV		" 6. NP " (126,0)*1,25					
	VV		" 7. NP " (165,308)*1.25					
	VV		Součet					
	VV		" POZN. Z důvodu velkých rozměrů a s tím souvisejícího častějšího prořezu je uvažováno ztratné ve výši 25 % "					
312	K	781091101 SPC	Příplatek k vnitřním obkladům za použití lišt a profilů, spárování, separačního provazce a veškerých prvků pro obklad *Poznámka k položce:* *" Příplatek za použití veškerých lišt, profilu a prvku nutných pro obklad. Např :* *- za veškeré profily pro obklady - rohové, dilatační, ukončovací, stupňové apod..* *- za spárování - např. barevné, silikonem, akrylem, epoxidem apod :* *- za separační provazce a distanční křížky pro provedení spárování.*					
	P		*- za případné pracnější řezání obkládaček - do oblouku apod ;* *- za provedení obkladů ostění, nadpraží, parapetu oken, dveří;* *- další veškeré nutné prvky, profily a práce potřebné pro provedení obkladu. "*					
	VV		" Příplatek ke keramickému obkladu za veškeré nutné prvky, profily a práce " (958,841)		958,841			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Výměra vztažena a celkovou plochu obkladů. "					
313	K	998781204	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní v do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781204*					
			Poznámka k položce					
	P							
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
314	K	783349901 SPC	D+M Nátěr vnitřních kovových a ocelových prvků a konstrukcí včetně úpravy, očištění, základního syntetického nátěru					
			Poznámka k položce: *" Nátěr: Základní rozpouštědlový nátěr s aktivními ochrannými pigmenty proti korozi, rozpouštědlo bez obsahu aromátu, email na* *pryskyřice s přídavkem polyuretanu s obsahem rozpouštědla bez obsahu aromátů. "* *" Vnitřní ocelové natírané konstrukce, které lze demontovat, budou otryskány na stupeň Sa2,5. Povrchová úprava bude žárový p* *tloušťce 70 µm, reaktivní nátěr a vrchní nátěry celkové min. tloušťce 100 µm v odstínu dle architekta. "*					
	P		*" Vnitřní viditelné ocelové konstrukce, které lze demontovat a zpětně namontovat, budou otryskány na stupeň Sa 2,5 (popř. Sa2* *které zůstanou zabudovány a budou čištěny na místě, budou očištěny na stupeň St 3.* *Povrchová úprava základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 60 µm a vrchním nátěrem v celkové min. tloušťce 100 µm v ods* *požadavku investora."*					
			" V ceně nutno zohlednit i případnou demontáž a zpětnou montáž prvku z důvodu úprav a nátěru vč. přesunu hmot. "					
	VV		" Nátěr vnitřních kovových konstrukcí "					
	VV		" Jedná se o nátěr ponechaných madel a zábradlí schodišť, ocelových zárubní ponechaných dveří, stávajících o dveřních křídel, ..."					
	VV		" Nátěr stávajících zábradlí schodišť - předpokládaná maximální plocha - 115,0 m2 " (115,0)					
	VV		" Nátěr ostatních ponechaných kovových konstrukcí - předpokládaná maximální plocha 10,0 m2 " (10,0)					
	VV		Součet					
315	K	783349902 SPC	D+M Nátěr venkovních kovových a ocelových prvků a konstrukcí včetně úpravy, očištění, základní vrchního syntetického nátěru					
			Poznámka k položce: *" Nátěr: Základní rozpouštědlový nátěr s aktivními ochrannými pigmenty proti korozi, rozpouštědlo bez obsahu aromátu, email na* *pryskyřice s přídavkem polyuretanu s obsahem rozpouštědla bez obsahu aromátů. "*					
	P		*" Vnější ocelové konstrukce s vyššími nároky na povrchovou ochranu budou otryskány na stupeň Sa2.5. Povrchová úprava bud* *pozink v min. tloušťce 100 µm, v odstínu dle architekta. "*					
			" V ceně nutno zohlednit i případnou demontáž a zpětnou montáž prvku z důvodu úprav a nátěru vč. přesunu hmot. "					
	VV		" Nátěr venkovních konstrukcí "					
	VV		" Jedná se o nátěr ponechaných madel a zábradlí schodišť, skříněk a dveří pro plyn a elektro, prvku fasády, kon mobiliáře, . . ."					
	VV		" Nátěr stávajících zábradlí anglického dvorku - předpokládaná maximální plocha - 95,0 m2 " (95,0)					
	VV		" Nátěr ponechaných ocelových konstrukcí v exteriéru - předpokládané maximální množství - 10,0 m2 " (10,0)					
	VV		Součet					
316	K	783937169 SPC	D+M Dvojnásobný bezprašný nátěr betonových konstrukcí					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně také případná úprava povrchu (očištění, penetrace) a veškeré nutné práce. "*					
	VV		" Bezprašný nátěr vnitřních konstrukcí výtahových šachet "					
	VV		" Nátěr konstrukcí šachty V.01 "					
	VV		" Stěny výtahové šachty " ((1,8*2+1,8*2)*(26,7-0,3)-(1,26*2,08)*7)*1,15					
	VV		" Strop výtahové šachty " (3,0*2,375)*1,2					
	VV		" Ostění dveřních otvorů. " ((2,08*0,15)*2)*7					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Nátěr konstrukcí šachty V.02 "					
	VV		" Stěny výtahové šachty " ((1,8*2+1,8*2)*(26,7-0,3)-(0,96*2,08)*7)*1,15		202,518			
	VV		" Strop výtahové šachty " (1,8*1,8)*1,2		3,888			
	VV		" Ostění dveřních otvorů. " ((2,08*0,15)*2)*7		4,368			
	VV		Mezisoučet		210,774			
	VV		Součet		421,187			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
317	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001					
	VV		" Oprášení / ometení konstrukcí před penetrací. "					
	VV		" Stávající konstrukce "					
	VV		" Příprava před výmalbou - stropy " (5221,04)					
	VV		" Příprava před výmalbou - stěny " (1899,45)					
	VV		" Příprava před výmalbou - sloupy a pilíře " (1168,48)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Nové konstrukce - zděné, monolitické "					
	VV		" Příprava před výmalbou - vápenopískové cihly " (226,525+2,501)+(5,645)*2					
	VV		" Příprava před výmalbou - pórobetonové příčky - tl. 100 mm " (28,888)*2					
	VV		" Příprava před výmalbou - pórobetonové příčky - tl. 150 mm " ((14,175)/1,05)*2					
	VV		" Příprava před výmalbou - pórobetonové tvárnice " (9,8)*2					
	VV		" Příprava před výmalbou - ŽB stěny " ((76,616+8,08)+68,7+68,469+88,95+88,909)*2					
	VV		" Příprava před výmalbou - ŽB věnec " (71,8*0,2)*1					
	VV		" Příprava před výmalbou - ŽB obvodové nosníky " ((0,75*116,9)+(0,4*5,02)+(0,6*2,4))*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Nové konstrukce - SDK "					
	VV		" Příprava před výmalbou - SDK příčky " ((1,407+161,759+126,839+3858,963+460,326)/1,05)*2					
	VV		" Příprava před výmalbou - SDK příčky instalační " ((4,221)/1,05)*2					
	VV		" Příprava před výmalbou - SDK příčky - desky pro opláštění ocelových profilů " (18,684+81,754)*2					
	VV		" Příprava před výmalbou - SDK stěny předsazené " ((41,912+67 287+13,367+39,749+160,059+616,254)/					
	VV		" Příprava před výmalbou - SDK stěny šachtové " ((651,151)/1,05)*1					
	VV		" Příprava před výmalbou - SDK stěna - ukončení ve volném prostoru " (12,061+11,223+122,812)*1					
	VV		" Příprava před výmalbou - SDK stěna - ukončení SLP a prosklené fasády v interiéru " (1026,056+9,24)					
	VV		" Příprava před výmalbou - SDK podhledy " (165,436+153,567)*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Odečet malovaných ploch za obklady, tapety apod "					
	VV		" Odečet ploch keramického obkladu " -(958,841)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
318	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m					025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111007					
	VV		" Oprášení / ometení konstrukcí před penetrací. "					
	VV		" Příprava před výmalbou - ramena a mezipodesty "					
	VV		" 1. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2					
	VV		" 2. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2					
	VV		" 3. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2					
	VV		" 4. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2					
	VV		" 5. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2					
	VV		" 6. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2					
	VV		" 7. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Příprava před výmalbou - schodišťové stěny "					
	VV		" Schodiště S.01 " (21,2)*24,85					
	VV		" Schodiště S.02 " (18,8)*28,38					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
319	K	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fó výšky do 3.80 m					025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171001					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně také odstranění fólie po provedení prací. "*					
	VV		" Olepení styčných ploch + olepení v místech ostře zakončených maleb "					
	VV		" Olepení v místě obkladu / soklu - předpokládané maximální množství - 6 500 m " (6500,0)		6 500,000			
	VV		" Olepení v místě zárubní / ostění - předpokládané maximální množství - 5 500 m " (5500,0)		5 500,000			
	VV		Součet		12 000,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
320	*M*	*58124833*	*páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m*					*2025 01*
	VV		" Fólie pro olepování ploch "					
	VV		" Fólie s páskou pro přilepení u obkladu / soklů " (6500,0)*1,05					
	VV		" Fólie s páskou pro přilepení u zárubní / ostění " (5500,0)*1,05					
	VV		Součet					
321	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch nap dveří v místnostech výšky do 3,80					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171111*					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně také odstranění fólie po provedení prací. "*					
	VV		" Provedení zakrytí oken, dveří, obkladů, před malováním "					
	VV		" Předpokládané maximální množství - 3 500 m2 " (3500,0)					
	VV		Součet					
322	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo sa prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171121*					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně také odstranění fólie po provedení prací. "*					
	VV		" Provedení zakrytí stávajícího vybavení - radiátorů, vybavení atp. před malováním "					
	VV		" Předpokládané maximální množství - 5 000 m2 " (5000,0)					
	VV		Součet					
323	*M*	*58124842*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m*					*2025 01*
	VV		" Fólie pro zakrytí vnitřních stěn, oken, dveří "					
	VV		" Předpoklad - max. 3 500 m2 " (3500,0)*1,05					
	VV		" Fólie pro zakrytí vnitřního vybavení "					
	VV		" Předpoklad - max. 5 000 m2 " (5000,0)*1,05					
	VV		Součet					
324	K	784181102	Penetrace podkladu jednonásobná základní pigmentovaná v místnostech výšky do 3,80 m					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181102*					
	VV		" Penetrace konstrukcí před provedením výmalby "					
	VV		" Stávající konstrukce "					
	VV		" Penetrace před výmalbou - stropy " (5221,04)					
	VV		" Penetrace před výmalbou - stěny " (1899,45)					
	VV		" Penetrace před výmalbou - sloupy a pilíře " (1168,48)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Nové konstrukce - zděné, monolitické "					
	VV		" Penetrace před výmalbou - vápenopískové cihly " (226,525+2,501)+(5,645)*2					
	VV		" Penetrace před výmalbou - pórobetonové příčky - tl. 100 mm " (28,888)*2					
	VV		" Penetrace před výmalbou - pórobetonové příčky - tl. 150 mm " ((14.175)/1,05)*2					
	VV		" Penetrace před výmalbou - pórobetonové tvárnice " (9,8)*2					
	VV		" Penetrace před výmalbou - ŽB stěny " ((76.616+8,08)+68,7+68,469+88,95+88,909)*2					
	VV		" Penetrace před výmalbou - ŽB věnec " (71,8*0,2)*1					
	VV		" Penetrace před výmalbou - ŽB obvodové nosníky " ((0,75*116,9)+(0,4*5,02)+(0,6*2,4))*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Nové konstrukce - SDK "					
	VV		" Penetrace před výmalbou - SDK příčky " ((1,407+161,759+126,839+3858,963+460,326)/1,05)*2					
	VV		" Penetrace před výmalbou - SDK příčky instalační " ((4,221)/1,05)*2					
	VV		" Penetrace před výmalbou - SDK příčky - desky pro opláštění ocelových profilů " (18,684+81,754)*2					
	VV		" Penetrace před výmalbou - SDK stěny předsazené " ((41,912+67,287+13,367+39,749+160,059+616,254)/1,0					
	VV		" Penetrace před výmalbou - SDK stěny šachtové " ((651,151)/1,05)*1					
	VV		" Penetrace před výmalbou - SDK stěna - ukončení ve volném prostoru " (12,061+11,223+122,812)*1					
	VV		" Penetrace před výmalbou - SDK stěna - ukončení SLP a prosklené fasády v interiéru " (1026,056+9,24)*1					
	VV		" Penetrace před výmalbou - SDK podhledy " (165,436+153,567)*1					
	VV		Mezisoučet		12 002,994			
	VV		" Odečet malovaných ploch za obklady, tapety apod "					
	VV		" Odečet ploch keramického obkladu " -(958,841)		-958,841			
	VV		Mezisoučet		-958,841			
	VV		Součet		20 582,746			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
325	K	784181108	Penetrace podkladu jednonásobná základní pigmentovaná na schodišti o výšce podlaží do 3,80	[redacted]				S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181108					
	VV		" Penetrace konstrukcí před provedením výmalby "					
	VV		" Penetrace před výmalbou - ramena a mezipodsty "					
	VV		" 1. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2					
	VV		" 2. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2					
	VV		" 3. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2					
	VV		" 4. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2					
	VV		" 5. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2					
	VV		" 6. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2					
	VV		" 7. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Penetrace před výmalbou - schodišťové stěny "					
	VV		" Schodiště S.01 " (21,2)*24,85					
	VV		" Schodiště S.02 " (18,8)*28,38					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
326	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné místnostech výšky do 3,80 m					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
	VV		" Výmalba konstrukcí "					
	VV		" Stávající konstrukce "					
	VV		" Výmalba - stropy " (5221,04)					
	VV		" Výmalba - stěny " (1899,45)					
	VV		" Výmalba - sloupy a pilíře " (1168,48)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Nové konstrukce - zděné, monolitické "					
	VV		" Výmalba - vápenopískové cihly " (226,525+2,501)+(5,645)*2					
	VV		" Výmalba - pórobetonové příčky - tl. 100 mm " (28,888)*2					
	VV		" Výmalba - pórobetonové příčky - tl. 150 mm " ((14,175)/1,05)*2					
	VV		" Výmalba - pórobetonové tvárnice " (9,8)*2					
	VV		" Výmalba - ŽB stěny " ((76,616+8,08)+68,7+68,469+88,95+88,909)*2					
	VV		" Výmalba - ŽB věnec " (71,8*0,2)*1					
	VV		" Výmalba - ŽB obvodové nosníky " ((0,75*116,9)+(0,4*5,02)+(0,6*2,4))*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Nové konstrukce - SDK "					
	VV		" Výmalba - SDK příčky " ((1,407+161,759+126,839+3858,963+460,326)/1,05)*2					
	VV		" Výmalba - SDK příčky instalační " ((4,221)/1,05)*2					
	VV		" Výmalba - SDK příčky - desky pro opláštění ocelových profilu " (18,684+81,754)*2					
	VV		" Výmalba - SDK stěny předsazené " ((41,912+67,287+13,367+39,749+160,059+616,254)/1,05)*1					
	VV		" Výmalba - SDK stěny šachtové " ((651,151)/1,05)*1					
	VV		" Výmalba - SDK stěna - ukončení ve volném prostoru " (12,061+11,223+122,812)*1					
	VV		" Výmalba - SDK stěna - ukončení SLP a prosklené fasády v interiéru " (1026,056+9,24)*1					
	VV		" Výmalba - SDK podhledy " (165,436+153,567)*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Odečet malovaných ploch za obklady, tapety apod."					
	VV		" Odečet ploch keramického obkladu " -(958,841)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
327	K	784211107	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné schodišti o výšce podlaží do 3,80 m					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211107					
	VV		" Výmalba konstrukcí "					
	VV		" Výmalba - ramena a mezipodsty "					
	VV		" 1. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2		25,098			
	VV		" 2. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2		25,098			
	VV		" 3. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2		25,098			
	VV		" 4. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2		25,098			
	VV		" 5. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2		25,098			

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 6. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*2					
	VV		" 7. NP " (((3,71*1,2)*2)+(1,35*2,7))*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Výmalba - schodišťové stěny "					
	VV		" Schodiště S.01 " (21,2)*24,85					
	VV		" Schodiště S.02 " (18,8)*28,38					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání					
328	K	787314901 SPC	D+M Zasklení stropu nad vstupem					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně veškerý nutný materiál (kotvící, spojovací, těsnící, úložný, lišty, . .), a práce související s provedením zastropení p* *vstupu vč. zajištění napojení stropu na konstrukce stěn. "*					
	VV		" Zasklení stropu prosklené části vstupu vč. veškerých nutných prací a materiálu "					
	VV		" Zasklení stropu nad m. 2.33 " (4,9*2,4)*1,05					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Výměra vztažena na půdorysnou plochu zasklení. "					
329	K	998787204	Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálen* *základní v objektech výšky přes 24 do 36 m*					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998787204*					
	D	790	Ostatní práce a dodávky					
330	K	790999101 SPC	D+M Reflexní páska pro bezpečnostní označení prvního a posledního schodišťového stupně					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně také přesun hmot "*					
	VV		" Abrazivní samolepicí protiskluzná páska fotoluminiscenční š 25 mm pro označení prvního a posledního stu* *rameni "					
	VV		" Délka pásky 200 mm od krajů na každé straně. Rozměr 1 pásku 25×200 mm. "					
	VV		" Schodiště z 1. NP do 2. NP " (0,2*(2*4))*2					
	VV		" Schodiště z 2. NP do 3. NP " (0,2*(2*4))*2					
	VV		" Schodiště z 3. NP do 4. NP " (0,2*(2*4))*2					
	VV		" Schodiště z 4. NP do 5. NP " (0,2*(2*4))*2					
	VV		" Schodiště z 5. NP do 6. NP " (0,2*(2*4))*2					
	VV		" Schodiště z 6. NP do 7. NP " (0,2*(2*4))*2					
	VV		" Schodiště z 7. NP do 8. NP " (0,2*(2*4))*1					
	VV		Součet					
331	K	790999111 SPC	D+M Bezpečnostní a výstražné tabulky					
			Poznámka k položce:					
			" V ceně odmaštění a očištění podkladu, veškeré nutné kotvící a další prvky. "					
			" V ceně také přesun hmot "					
	P		*" POZN: Tabulky pro označení únikových cest jsou např.: ""Únikový východ"", značení na dveře ""Tlačit"", ""Táhnout"", ""Shr* *""Úniková cesta"", ... "*					
	VV		" Bezpečnostní a výstražné tabulky pro objekt "					
	VV		" Tabulka pro označení hasicích přístroju => Přenosný hasicí přístroj " (41,0+3,0+6,0)					
	VV		" Tabulka pro označení hydrantů => Hydrant " (14,0)					
	VV		" Tabulka pro rozvaděče elektra - složená tabulka ze 4 částí - viz popis níže " (2,0)					
	VV		Složená tabulka => Pozor elektrické zařízení + Hlavní vypínač + Vypni v nebezpečí + Nehas vodou ani pěnov					
	VV		" Tabulka pro rozvaděče elektra - složená tabulka => Pozor - elektrické zařízení + Nehas vodou ani pěnovými					
	VV		" Tabulka pro označení únikových cest, schodišť apod. " (40,0)					
	VV		" Tabulka pro označení zákazu vstupu => Nepovolaným vstup zakázán " (68,0)		68,000			
	VV		" Další tabulky (příkazové, zákazové, výstražné, požární, ...) nutné pro provoz a označení částí, cest, míst, ... dle platných* *norem a předpisu " (80,0)		80,000			
	VV		Součet		264,000			
	D	M	Práce a dodávky M				21 736 688,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	43-M	Montáž ocelových konstrukcí					
332	K	430999101 SPC	D+M Ocelových konstrukcí včetně nátěru a povrchové úpravy - vnitřní konstrukce					
			Poznámka k položce: *" Cena obsahuje také kotvení ocelových konstrukcí pomocí navrtání, kotev. ocelových kotevních desek, patnich a roznášecích* *chemického zakotvení a dalších prvků pro uložení - např. maltového lože, podliti, tepelněizolačních vložek apod. "* *" Ocelová konstrukce výrobní skupiny EXC2 dle ČSN EN 1090, nosné ocelové prvky dle ČSN EN 10025+A1 z oceli S235 "*					
	P		*" Vnitřní viditelné ocelové konstrukce budou otrýskány na stupeň Sa 2,5, povrchová úprava základním syntetickým nátěrem v m* *µm a vrchní nátěr v celkové min. tloušťce 80 µm - odstín dle požadavku investora či části ASŘ "* *" Vnitřní zakryté ocelové konstrukce budou otrýskány na stupeň Sa 2,5, povrchová úprava základním syntetickým nátěrem v mi* *µm a vrchní nátěr v celkové min. tloušťce 40 µm - odstín dle požadavku investora či části ASŘ "* *" Cena včetně opravy nátěru po montážních svarech, veškerý spojovací materiál z pozinkované oceli nebo opatřen antikorózní*					
	VV		" Ocelová konstrukce "					
	VV		" Ocelové kosntrucke s povrchovou úpravou nátěrem "					
	VV		" Doplnění stropu nad 1. NP až 4. NP " (59100)					
	VV		" Doplnění stropu nad 5. NP " (17700)					
	VV		" Doplnění stropu nad 6. NP " (15700)					
	VV		" Doplnění stropu nad 7. NP " (16200)					
	VV		" Nástavba + kotvení " (51300)					
	VV		Součet					
333	K	430999111 SPC	D+M Ocelových konstrukcí včetně nátěru a povrchové úpravy - venkovní konstrukce - úprava nátě					
			Poznámka k položce: *" Cena obsahuje také kotvení ocelových konstrukcí pomocí navrtání, kotev. ocelových kotevních desek, patnich a roznášecích* *chemického zakotvení a dalších prvků pro uložení - např. maltového lože, podliti, tepelněizolačních vložek apod. "* *" Ocelová konstrukce výrobní skupiny EXC2 dle ČSN EN 1090, nosné ocelové prvky dle ČSN EN 10025+A1 z oceli S235. "*					
	P		*" Vnější ocelové konstrukce natírané budou otryskány na stupeň Sa2,5 Povrchová* *úprava bude ve skladbě: základní syntetický nátěr v min. tloušťce 60 µm a vrchní* *nátěr v celkové min. tloušťce 160 µm - odstín dle požadavku investora či části ASŘ "* *" Cena včetně opravy nátěru po montážních svarech, veškerý spojovací materiál z pozinkované oceli nebo opatřen antikorózní*					
	VV		" Ocelová konstrukce "					
	VV		" Ocelové kosntrukce s povrchovou úpravou nátěrem "					
	VV		" Venkovní rampa a schodiště " (1500)					
	VV		Součet					
100E	K	430999112 SPC	D+M Ocelových konstrukcí včetně nátěru a povrchové úpravy - venkovní konstrukce - úprava pozi					
			Poznámka k položce: *" Cena obsahuje také kotvení ocelových konstrukcí pomocí navrtání, kotev. ocelových kotevních desek, patnich a roznášecích* *chemického zakotvení a dalších prvků pro uložení - např. maltového lože, podliti, tepelněizolačních vložek apod. "* *" Ocelová konstrukce výrobní skupiny EXC2 dle ČSN EN 1090, nosné ocelové prvky dle ČSN EN 10025+A1 z oceli S235. "*					
	P		*" Vnější ocelové konstrukce zinkované budou otryskány na stupeň Sa2,5 Povrchová úprava* *bude žárový pozink v min. tloušťce 80 µm. """* *" Cena včetně opravy nátěru po montážních svarech, veškerý spojovací materiál z pozinkované oceli nebo opatřen antikorózní*					
	VV		" Ocelová konstrukce "					
	VV		" Ocelové kosntrukce s povrchovou úpravou z pozinku "					
	VV		" Technologická plošina na střeše nad 7. NP " (61500)					
	VV		Součet		61 500,000			
334	K	430999201 SPC	D+M Trapézový plech TR 40/160/0,88 mm	m2	422.050	435,10	183 633,96	vlastní
			Poznámka k položce: *" Včetně kotvicích prvků, povrchové úpravy, přesunu hmot. "*					
	VV		" Trapézový plech pro doplnění stropu po vybouraných panelech - plech TR 40/160/0,88 mm. "					
	VV		" Plech pro strop nad 1. NP " (16.0)*1,15		18,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Plech pro strop nad 2. NP " (16.0)*1,15					
	VV		" Plech pro strop nad 3. NP " (16.0)*1,15					
	VV		" Plech pro strop nad 4. NP " (16.0)*1,15					
	VV		" Plech pro strop nad 5. NP " (16.0)*1,15					
	VV		" Plech pro strop nad 6. NP " (16,0)*1,15					
	VV		" Plech pro strop nad 7. NP " (45,0)*1,15					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Plech pro podlahu na stropní kosntrukci 8. NP " (400,0-180,0)*1,15					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Plech pro podlahu venkovní rampy a schodiště " (6,0)*1,15					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
1008	K	430999202 SPC	D+M Trapézový plech TR 50/250/0,88 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně kotvících prvků, povrchové úpravy, přesunu hmot. "*					
	VV		" Trapézový plech pro doplnění stropu po vybouraných panelech - plech TR 50/250/0,88 mm. "					
	VV		" Plech pro podlahu na stropní kosntrukci 8. NP " (180.0)*1,15					
	VV		Součet					
335	K	430999302 SPC	D+M Pororošt SP 340-34/38 - pro použití v patrech					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné příslušenství, vč. požadované povrchové úpravy. "* *" Cena včetně šroubu a kotvících prvku pro napojení na ocelovou konstrukci. "*					
	VV		" Pororošt jako zakrytí jader a míst v místech s doplněným stropem - pororošt SP340-34/38 "					
	VV		" Pochuzí pororošt v objektu "					
	VV		" Strop nad 1. NP " (2,0)*1,1					
	VV		" Strop nad 2. NP " (2,0)*1,1					
	VV		" Strop nad 3. NP " (2,0)*1,1					
	VV		" Strop nad 4. NP " (2,0)*1,1					
	VV		" Strop nad 5. NP " (2,0)*1,1					
	VV		" Strop nad 6. NP " (2,0)*1,1					
	VV		" Strop nad 7. NP " (2,0)*1,1					
	VV		" Nástavba " (2,0)*1,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Pororošt jako pochuzí plocha technologické plošiny na střeše nad 7 NP - pororošt SP340-34/38 "					
	VV		" Pochuzí plocha plošiny " (455.0)*1,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
336	K	430999401 SPC	D+M Pororošt stupňů s protiskluznou úpravou - rozměr 240×800 mm - pro vstup na plošinu NP					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné příslušenství, vč. požadované povrchové úpravy "* *" Cena včetně šroubu a kotvících prvku pro napojení na ocelovou konstrukci "*					
	VV		" Pororošt schodišťových stupnů pro vstup na plošinu - rozměr 240×800 mm. "					
	VV		" Prororošt schodišťových stupňů " (6.0)					
	VV		Součet					
337	K	430999402 SPC	D+M Pororošt stupňů s protiskluznou úpravou - rozměr 270×1200 mm - pro vstup na rampu					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné příslušenství vč. požadované povrchové úpravy. "* *" Cena včetně šroubu a kotvících prvku pro napojení na ocelovou konstrukci. "*					
	VV		" Pororošt schodišťových stupnů pro vstup na rampu - u ČS - rozměr 270×1200 mm. "					
	VV		" Prororošt schodišťových stupňů " (5.0)		5.000			
	VV		Součet		5.000			
338	K	430999403 SPC	D+M Pororošt stupňů s protiskluznou úpravou - rozměr 305×1000 mm - pro vstup do anglického dvorku	kus	5.000	1 881,00	9 405,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné příslušenství, vč. požadované povrchové úpravy. "* *" Cena včetně šroubu a kotvících prvku pro napojení na ocelovou konstrukci. "*					
	VV		" Pororošt schodišťových stupnů pro vstup do anglického dvorku - rozmér 305×1000 mm. "					
	VV		" Pororošt schodišťových stupňů " (5.0)					
	VV		Součet					
100	K	730999501 SPC	D+M Zálivková hmota do podlah v místě spřažení					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce a materiál související s provedením zálivkové hmoty do podlah v místě spřežení. Jedná se pře* *- provedení očištění ocelový konstrukci;* *- odmaštění ocelových konstrukcí;* *- provedení zálivkové hmoty;* *- případné příplatky - za malou plochu praci apod.;* *- odvoz a likvidace suti vč. poplatku za skládku;* *- přesun hmot;* *- veškeré další nutné práce a materiál související s provedením zálivkové hmoty v podlahách v místě spřažení "*					
	VV		" Zálivková hmota do podlah v místě spřažení " ((0.265*0,035+0,065*0,075)*40*7)*1,05					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Výměra vztažena na m3 celkové spotřeby zálivkové hmoty. "					
	VV		" POZN: Přesná specifikace zálivkové hmoty viz dokument "D.3.2. POPIS KONSTRUKCNIHO RESENI" v čá					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
339	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1292					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce a dod apod. " (30 0)					
	VV		Součet					
	VV		POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.					
340	K	HZS2131	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník					025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2131					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku - zednická výpomoc, doplňkové práce, ko "					
	VV		" HZS - zámečník - pomocné práce související s prováděním zámečnických konstrukcí " (20.0)					
	VV		Součet					
	VV		POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.					
341	K	HZS2161	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí izolatér					025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2161					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku - zednická výpomoc, doplňkové práce, ko zřízení a zapravení prostupů apod "					
	VV		" HZS - izolatér - pomocné práce související s prováděním izolací " (10.0)					
	VV		Součet					
	VV		POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.					
342	K	HZS2171	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí sádrokartonář					025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2171					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku - zednická výpomoc, doplňkové práce, ko "					
	VV		" HZS - sádrokartonář - pomocné práce související s prováděním SDK konstrukcí " (30,0)					
	VV		Součet					
	VV		POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.					
343	K	HZS2181	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí sklenář					025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2181					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku - zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
	VV		" HZS - sklenář - pomocné práce související s prováděním zasklívání - prosklených konstrukcí " (5,0)		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	VV		POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.					
344	K	HZS2311	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník	hod	25,000	396,00	9 900,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2311					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku - zednická výpomoc, doplňkové práce, komp "					
	VV		" HZS - malíř, natěrač - pomocné práce související s prováděním maleb a nátěru " (25,0)					
	VV		Součet					
	VV		POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.					
345	K	HZS2321	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy obkladač					5 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2321					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku - zednická výpomoc, doplňkové práce, komp "					
	VV		" HZS - obkladač - pomocné práce související s prováděním obkladů " (10,0)					
	VV		Součet					
	VV		POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.					
346	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník					5 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2492					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku PSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávk apod. " (20,0)					
	VV		Součet					
	VV		POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.					
347	K	HZS3121	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér ocelov konstrukcí					5 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS3121					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku - zednická výpomoc, doplňkové práce, komp "					
	VV		" HZS - montér ocelových konstrukcí - pomocné práce související s prováděním ocelových konstrukcí " (30,0)					
	VV		Součet					
	VV		POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.					
348	K	HZS3241	Hodinové zúčtovací sazby montáži technologických zařízení na stavebních objektech montér výtah					5 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS3241					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku - zednická výpomoc, doplňkové práce, komp "					
	VV		" HZS - výtahář - pomocné práce související s prováděním výtahu" (5,0)		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	VV		POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.1.3.2.01. - VÝPIS DVEŘÍ

KSO:
Misto:

CC-CZ:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:
IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **8 549 114,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 549 114,00	21,00%	1 795 313,94
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **10 344 427,94**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.1.3.2.01. - VÝPIS DVEŘÍ

Místo:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
Projektant:
Účastník: IPS Třinec, a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**8 549 114,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	8 549 114,00
766 - Konstrukce truhlářské	5 363 144,99
767 - Konstrukce zámečnické	3 185 969,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.1.3.2.01. - VÝPIS DVEŘÍ

Místo: Datum: 26.01.2026

Zadavatel: Projektant:
Účastník: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem

PČ	Typ	Kód	Popis					Cenová soustava
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
1	K	766998301 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2300 mm - Specifikace dle PD - D101					Vlastní
	VV		" 1.NP " 1					
2	K	766998302 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D102					Vlastní
	VV		" 1.NP " 1					
3	K	766998303 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2300 mm, s PO - Specifikace dle PD - D1					Vlastní
	VV		" 1.NP " 1					
4	K	766998304 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2300 mm, s PO - Specifikace dle PD - D1					Vlastní
	VV		" 1.NP " 1					
5	K	766998305 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm - Specifikace dle PD - D105					Vlastní
	VV		" 1.NP " 1					
6	K	766998306 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D106					Vlastní
	VV		" 1.NP " 1					
7	K	766998307 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D107					Vlastní
	VV		" 1.NP " 1					
8	K	766998308 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×1970 mm - Specifikace dle PD - D108					Vlastní
	VV		" 1.NP " 1					
9	K	766998309 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D109					Vlastní
	VV		" 1.NP " 1					
10	K	766998310 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D110					Vlastní
	VV		" 1.NP " 1					
11	K	766998311 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×1970 mm - Specifikace dle PD - D111					Vlastní
	VV		" 1.NP " 1					
12	K	766998312 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm - Specifikace dle PD - D112					Vlastní
	VV		" 1.NP " 1					
13	K	766998313 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D113					Vlastní
	VV		" 1.NP " 1		1,000			
14	K	766998314 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D114	kus	1,000	12 960,00	12 960,00	Vlastní
	VV		" 1.NP " 1		1,000			
15	K	766998315 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2300 mm - Specifikace dle PD - D115	kus	1,000	32 940,00	32 940,00	Vlastní
	VV		" 1.NP " 1		1,000			
16	K	766998316 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm - Specifikace dle PD - D116	kus	1,000	34 605,00	34 605,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 1.NP " 1					
17	K	766998317 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 1000×2100 mm - Specifikace dle PD - D117					ní
	VV		" 1.NP " 1					
18	K	766998318 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm - Specifikace dle PD - D118					ní
	VV		" 1.NP " 1					
19	K	766998319 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm - Specifikace dle PD - D119					ní
	VV		" 1.NP " 1					
20	K	766998320 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D120					ní
	VV		" 1.NP " 1					
21	K	766998322 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm - Specifikace dle PD - D122					ní
	VV		" 1.NP " 1					
22	K	766998323 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D12					ní
	VV		" 1.NP " 1					
23	K	766998325 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D125					ní
	VV		" 1.NP " 1					
24	K	766998326 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm - Specifikace dle PD - D126					ní
	VV		" 1.NP " 1					
25	K	766998327 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm - Specifikace dle PD - D127					ní
	VV		" 1.NP " 1					
26	K	766998331 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D131					ní
	VV		" 1.NP " 1					
27	K	766998332 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm - Specifikace dle PD - D132					ní
	VV		" 1.NP " 1					
28	K	766998333 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D133					ní
	VV		" 1.NP " 1					
29	K	766998334 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D134					ní
	VV		" 1.NP " 1					
30	K	766998335 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm - Specifikace dle PD - D135					ní
	VV		" 1.NP " 1					
31	K	766998340 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900x2100 mm - Specifikace dle PD - D201					ní
	VV		" 2.NP " 1					
32	K	766998341 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D202					ní
	VV		" 2.NP " 1					
33	K	766998343 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D204					ní
	VV		" 2.NP " 1					
34	K	766998344 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D205					ní
	VV		" 2.NP " 1					
35	K	766998345 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D206					ní
	VV		" 2.NP " 1					
36	K	766998346 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D207					ní
	VV		" 2.NP " 1					
37	K	766998347 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D208					ní
	VV		" 2.NP " 1		1,000			
38	K	766998348 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D209	kus	1.000	14 895,00	14 895,00	Vlastní
	VV		" 2.NP " 1		1,000			
39	K	766998349 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D210	kus	1.000	13 230,00	13 230,00	Vlastní
	VV		" 2.NP " 1		1,000			
40	K	766998350 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×1970 mm - Specifikace dle PD - D211	kus	1.000	11 340,00	11 340,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 2.NP " 1					
41	K	766998351 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D212					
	VV		" 2.NP " 1					
42	K	766998352 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D213					
	VV		" 2.NP " 1					
43	K	766998353 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×1970 mm - Specifikace dle PD - D214					
	VV		" 2.NP " 1					
44	K	766998354 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D215					
	VV		" 2.NP " 1					
45	K	766998355 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D216					
	VV		" 2.NP " 1					
46	K	766998356 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D217					
	VV		" 2.NP " 1					
47	K	766998357 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D218					
	VV		" 2.NP " 1					
48	K	766998358 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D219					
	VV		" 2.NP " 1					
49	K	766998359 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D220					
	VV		" 2.NP " 1					
50	K	766998360 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D221					
	VV		" 2.NP " 1					
51	K	766998362 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D223					
	VV		" 2.NP " 1					
52	K	766998363 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D224					
	VV		" 2.NP " 1					
53	K	766998364 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm - Specifikace dle PD - D225					
	VV		" 2.NP " 1					
54	K	766998365 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 1000×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D226					
	VV		" 2.NP " 1					
55	K	766998366 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D227					
	VV		" 2.NP " 1					
56	K	766998368 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D229					
	VV		" 2.NP " 1					
57	K	766998369 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D230					
	VV		" 2.NP " 1					
58	K	766998370 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D231					
	VV		" 2.NP " 1					
59	K	766998371 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D232					
	VV		" 2.NP " 1					
60	K	766999401 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D301					
	VV		" 3.NP " 1					
61	K	766999402 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D302					
	VV		" 3.NP " 1		1,000			
62	K	766999403 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D303	kus	1,000	25 425,00	25 425,00	Vlastní
	VV		" 3.NP " 1		1,000			
63	K	766999405 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D305	kus	1,000	25 425,00	25 425,00	Vlastní
	VV		" 3.NP " 1		1,000			
64	K	766999406 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D306	kus	1,000	25 425,00	25 425,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 3.NP " 1					
65	K	766999407 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D307					stní
	VV		" 3.NP " 1					
66	K	766999408 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm - Specifikace dle PD - D308					stní
	VV		" 3.NP " 1					
67	K	766999409 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D309					stní
	VV		" 3.NP " 1					
68	K	766999410 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D310					stní
	VV		" 3.NP " 1					
69	K	766999411 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D311					stní
	VV		" 3.NP " 1					
70	K	766999412 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D312					stní
	VV		" 3.NP " 1					
71	K	766999413 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×1970 mm - Specifikace dle PD - D313					stní
	VV		" 3.NP " 1					
72	K	766999414 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D314					stní
	VV		" 3.NP " 1					
73	K	766999415 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D315					stní
	VV		" 3.NP " 1					
74	K	766999416 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×1970 mm - Specifikace dle PD - D316					stní
	VV		" 3.NP " 1					
75	K	766999420 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D320					stní
	VV		" 3.NP " 1					
76	K	766999421 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D321					stní
	VV		" 3.NP " 1					
77	K	766999422 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D322					stní
	VV		" 3.NP " 1					
78	K	766999423 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D323					stní
	VV		" 3.NP " 1					
79	K	766999424 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D324					stní
	VV		" 3.NP " 1					
80	K	766999425 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D325					stní
	VV		" 3.NP " 1					
81	K	766999426 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D326					stní
	VV		" 3.NP " 1					
82	K	766999427 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D32					stní
	VV		" 3.NP " 1					
83	K	766999429 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm - Specifikace dle PD - D329					stní
	VV		" 3.NP " 1					
84	K	766999430 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D33					stní
	VV		" 3.NP " 1					
85	K	766999431 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D331					stní
	VV		" 3.NP " 1		1,000			
86	K	766999432 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D332	kus	1,000	20 790,00	20 790,00	Vlastní
	VV		" 3.NP " 1		1,000			
87	K	766999433 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D333	kus	1,000	21 060,00	21 060,00	Vlastní
	VV		" 3.NP " 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	766999434 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D401					
	VV		" 4.NP " 1					
89	K	766999435 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D402					
	VV		" 4.NP " 1					
90	K	766999436 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D403					
	VV		" 4.NP " 1					
91	K	766999437 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D404					
	VV		" 4.NP " 1					
92	K	766999438 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×1970 mm - Specifikace dle PD - D405					
	VV		" 4.NP " 1					
93	K	766999439 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D406					
	VV		" 4.NP " 1					
94	K	766999440 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D407					
	VV		" 4.NP " 1					
95	K	766999441 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×1970 mm - Specifikace dle PD - D408					
	VV		" 4.NP " 1					
96	K	766999442 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D409					
	VV		" 4.NP " 1					
97	K	766999443 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D410					
	VV		" 4.NP " 1					
98	K	766999444 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D411					
	VV		" 4.NP " 1					
99	K	766999445 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D412					
	VV		" 4.NP " 1					
100	K	766999501 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D413					
	VV		" 4.NP " 1					
101	K	766999502 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm - Specifikace dle PD - D414					
	VV		" 4.NP " 1					
102	K	766999503 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D415					
	VV		" 4.NP " 1					
103	K	766999505 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D417					
	VV		" 4.NP " 1					
104	K	766999506 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm - Specifikace dle PD - D418					
	VV		" 4.NP " 1					
105	K	766999507 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm - Specifikace dle PD - D419					
	VV		" 4.NP " 1					
106	K	766999508 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D420					
	VV		" 3.NP " 1					
107	K	766999509 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D421					
	VV		" 4.NP " 1					
108	K	766999510 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D422					
	VV		" 4.NP " 1					
109	K	766999511 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D423	kus	1,000	25 695,00	25 695,00	Vlastní
	VV		" 4.NP " 1		1,000			
110	K	766999512 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D424	kus	1,000	25 695,00	25 695,00	Vlastní
	VV		" 4.NP " 1		1,000			
111	K	766999513 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D425	kus	1,000	25 695,00	25 695,00	Vlastní
	VV		" 4.NP " 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	766999514 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D426					
	VV		" 4.NP " 1					
113	K	766999515 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D427					
	VV		" 4.NP " 1					
114	K	766999516 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D428					
	VV		" 4.NP " 1					
115	K	766999519 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm - Specifikace dle PD - D501					
	VV		" 5.NP " 1					
116	K	766999520 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D502					
	VV		" 5.NP " 1					
117	K	766999521 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D503					
	VV		" 5.NP " 1					
118	K	766999522 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D504					
	VV		" 5.NP " 1					
119	K	766999523 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D505					
	VV		" 5.NP " 1					
120	K	766999524 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D506					
	VV		" 5.NP " 1					
121	K	766999525 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D507					
	VV		" 5.NP " 1					
122	K	766999526 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D508					
	VV		" 5.NP " 1					
123	K	766999527 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D509					
	VV		" 5.NP " 1					
124	K	766999528 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×1970 mm - Specifikace dle PD - D510					
	VV		" 5.NP " 1					
125	K	766999529 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D511					
	VV		" 5.NP " 1					
126	K	766999530 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D512					
	VV		" 5.NP " 1					
127	K	766999531 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D513					
	VV		" 5.NP " 1					
128	K	766999532 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D514					
	VV		" 5.NP " 1					
129	K	766999533 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D515					
	VV		" 5.NP " 1					
130	K	766999534 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm - Specifikace dle PD - D516					
	VV		" 5.NP " 1					
131	K	766999535 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D517					
	VV		" 5.NP " 1					
132	K	766999537 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D519					
	VV		" 5.NP " 1					
133	K	766999538 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm - Specifikace dle PD - D520	kus	1,000	39 465,00	39 465,00	Vlastní
	VV		" 5.NP " 1		1,000			
134	K	766999539 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D521	kus	1,000	14 625,00	14 625,00	Vlastní
	VV		" 5.NP " 1		1,000			
135	K	766999540 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D522	kus	1,000	25 695,00	25 695,00	Vlastní
	VV		" 5.NP " 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	766999541 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D523					
	VV		" 5.NP " 1					
137	K	766999542 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D524					
	VV		" 5.NP " 1					
138	K	766999543 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D525					
	VV		" 5.NP " 1					
139	K	766999544 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D526					
	VV		" 5.NP " 1					
140	K	766999545 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D527					
	VV		" 5.NP " 1					
141	K	766999546 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D528					
	VV		" 5.NP " 1					
142	K	766999547 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm - Specifikace dle PD - D529					
	VV		" 5.NP " 1					
143	K	766999550 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D601					
	VV		" 6.NP " 1					
144	K	766999551 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm - Specifikace dle PD - D602					
	VV		" 6.NP " 1					
145	K	766999552 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D603					
	VV		" 6.NP " 1					
146	K	766999553 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D604					
	VV		" 6.NP " 1					
147	K	766999554 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D605					
	VV		" 6.NP " 1					
148	K	766999555 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×1970 mm - Specifikace dle PD - D606					
	VV		" 6.NP " 1					
149	K	766999556 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D607					
	VV		" 6.NP " 1					
150	K	766999557 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D608					
	VV		" 6.NP " 1					
151	K	766999558 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×1970 mm - Specifikace dle PD - D609					
	VV		" 6.NP " 1					
152	K	766999559 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D610					
	VV		" 6.NP " 1					
153	K	766999560 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D611					
	VV		" 6.NP " 1					
154	K	766999561 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D612					
	VV		" 6.NP " 1					
155	K	766999562 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D613					
	VV		" 6.NP " 1					
156	K	766999563 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm - Specifikace dle PD - D614					
	VV		" 6.NP " 1					
157	K	766999564 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm - Specifikace dle PD - D615					
	VV		" 6.NP " 1					
158	K	766999565 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D616	kus	1,000	25 695,00	25 695,00	Vlastní
	VV		" 6.NP " 1		1,000			
159	K	766999566 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D617	kus	1,000	37 260,00	37 260,00	Vlastní
	VV		" 6.NP " 1		1,000			

PČ	Typ	Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	K	766999568	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm - Specifikace dle PD - D619					ní
	VV			" 6.NP " 1					
161	K	766999569	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm - Specifikace dle PD - D620					ní
	VV			" 6.NP " 1					
162	K	766999570	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D621					ní
	VV			" 6.NP " 1					
163	K	766999571	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D622					ní
	VV			" 6.NP " 1					
164	K	766999572	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D623					ní
	VV			" 6.NP " 1					
165	K	766999573	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D624					ní
	VV			" 6.NP " 1					
166	K	766999574	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D625					ní
	VV			" 6.NP " 1					
167	K	766999575	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D626					ní
	VV			" 6.NP " 1					
168	K	766999576	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D627					ní
	VV			" 6.NP " 1					
169	K	766999577	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D628					ní
	VV			" 6.NP " 1					
170	K	766999578	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D629					ní
	VV			" 6.NP " 1					
171	K	766999581	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D701					ní
	VV			" 7.NP " 1					
172	K	766999582	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D702					ní
	VV			" 7.NP " 1					
173	K	766999583	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D703					ní
	VV			" 7.NP " 1					
174	K	766999584	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm s PO - Specifikace dle PD - D704					ní
	VV			" 7.NP " 1					
175	K	766999585	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D705					ní
	VV			" 7.NP " 1					
176	K	766999586	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D706					ní
	VV			" 7.NP " 1					
177	K	766999587	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×1970 mm - Specifikace dle PD - D707					ní
	VV			" 7.NP " 1					
178	K	766999588	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D708					ní
	VV			" 7.NP " 1					
179	K	766999589	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D709					ní
	VV			" 7.NP " 1					
180	K	766999590	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×1970 mm - Specifikace dle PD - D710					ní
	VV			" 7.NP " 1		1,000			
181	K	766999591	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D711	kus	1,000	25 695,00	25 695,00	Vlastní
	VV			" 7.NP " 1		1,000			
182	K	766999592	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D712	kus	1,000	25 695,00	25 695,00	Vlastní
	VV			" 7.NP " 1		1,000			
183	K	766999593	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D713	kus	1,000	25 695,00	25 695,00	Vlastní
	VV			" 7.NP " 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
184	K	766999594 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D714					i
	VV		" 7.NP " 1					
185	K	766999595 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm - Specifikace dle PD - D715					i
	VV		" 7.NP " 1					
186	K	766999596 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm - Specifikace dle PD - D716					i
	VV		" 7.NP " 1					
187	K	766999597 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D717					i
	VV		" 7.NP " 1					
188	K	766999598 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D718					i
	VV		" 7.NP " 1					
189	K	766999599 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D719					i
	VV		" 7.NP " 1					
190	K	766999601 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm - Specifikace dle PD - D721					i
	VV		" 7.NP " 1					
191	K	766999602 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D722					i
	VV		" 7.NP " 1					
192	K	766999603 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D723					i
	VV		" 7.NP " 1					
193	K	766999604 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D724					i
	VV		" 7.NP " 1					
194	K	766999605 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D725					i
	VV		" 7.NP " 1					
195	K	766999606 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D726					i
	VV		" 7.NP " 1					
196	K	766999607 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D727					i
	VV		" 7.NP " 1					
197	K	766999608 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D728					i
	VV		" 7.NP " 1					
198	K	766999609 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D729					i
	VV		" 7.NP " 1					
199	K	766999610 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D730					i
	VV		" 7.NP " 1					
200	K	766999611 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D731					i
	VV		" 7.NP " 1					
201	K	766999612 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D732					i
	VV		" 7.NP " 1					
202	K	766999615 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D801					i
	VV		" 8.NP " 1					
203	K	766999616 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D802					i
	VV		" 8.NP " 1					
204	K	766999617 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+450×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D803					i
	VV		" 8.NP " 1		1,000			
205	K	766999701 SPC	D+M Interiérové posuvné dveře jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - DP101	kus	1,000	16 740,00	16 740,00	Vlastní
	VV		" 1.NP " 1		1,000			
206	K	766999702 SPC	D+M Interiérové posuvné dveře jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - DP201	kus	1,000	16 740,00	16 740,00	Vlastní
	VV		" 2.NP " 1		1,000			
207	K	766999703 SPC	D+M Interiérové posuvné dveře jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - DP401	kus	1,000	16 740,00	16 740,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV			" 4.NP " 1					
208	K	766999704	SPC	D+M Interiérové posuvné dveře jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - DP501					
	VV			" 5.NP " 1					
209	K	766999705	SPC	D+M Interiérové posuvné dveře jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - DP502					
	VV			" 5.NP " 1					
210	K	766999706	SPC	D+M Interiérové posuvné dveře jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - DP601					
	VV			" 6.NP " 1					
211	K	766999707	SPC	D+M Interiérové posuvné dveře jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - DP701					
	VV			" 7.NP " 1					
212	K	766999991	SPC	D+M Systém generálního klíče - Specifikace ve výpisu dveří					
213	K	998766204		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopra vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					2025 01
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766204					
	D	767		Konstrukce zámečnické					
214	K	766629613	RTO	D+M Rám pro předsazenou montáž dveří kotvením do TI nosného profilu vyložení do 90 mm - Sp PD					
	VV			" DF01 " (1,1+1,1+2,65+2,65)					
	VV			" DF02 " (1,45+1,45+2,85+2,85)					
	VV			" DF03 " (1,45+1,45+2,85+2,85)					
	VV			" DF04 " (0,9+0,9+2,2+2,2)					
	VV			Součet					
215	K	766998100	SPC	D+M Fasádní automatické teleskopické posuvné čtyřpanelove 900x2100 mm, celkový rozměr otv 2350/2300 mm - Specifikace dle PD - DF05					
	VV			" 2.NP " 1					
216	K	766998101	SPC	D+M Fasádní hliníkové dveře jednokřídlé 900x2100 mm, celkový rozměr otvoru 1100x2650 mm - dle PD - DF01					
	VV			" 1.NP " 1					
217	K	766998102	SPC	D+M Fasádní hliníkové dveře dvoukřídlé 900+350x2300 mm, celkový rozměr otvoru 1450x2850 Specifikace dle PD - DF02					
	VV			" 1.NP " 1					
218	K	766998103	SPC	D+M Fasádní hliníkové dveře dvoukřídlé 900+350x2300 mm, celkový rozměr otvoru 1450x2850 Specifikace dle PD - DF03					
	VV			" 1.NP " 1					
219	K	766998104	SPC	D+M Fasádní hliníkové dveře jednokřídlé 700x2100 mm, celkový rozměr otvoru 900x2200 mm - dle PD - DF04					
	VV			" 1.NP " 1					
220	K	766998105	SPC	D+M Fasádní hliníkové dveře dvoukřídlé 900+450x2100 mm, celkový rozměr otvoru 1550x2200 Specifikace dle PD - DF06					
	VV			" 8.NP " 1					
221	K	766998106	SPC	D+M Fasádní hliníkové dveře dvoukřídlé 900+450x2100 mm, celkový rozměr otvoru 1550x2200 Specifikace dle PD - DF07					
	VV			" 8.NP " 1					
222	K	766998107	SPC	D+M Fasádní hliníkové dveře jednokřídlé 900x2100 mm, celkový rozměr otvoru 1100x2200 mm - dle PD - DF08					
	VV			" 8.NP " 1					
223	K	766998108	SPC	D+M Hliníkové dveře jednokřídlé 1000x2100 mm, s PO, celkový rozměr otvoru 1700x2800 mm - dle PD - DH01					
	VV			" 2.NP " 1		1,000			
224	K	766998109	SPC	D+M Hliníkové dveře dvoukřídlé 800+450x2100 mm, s PO, celkový rozměr otvoru 2575x2450 mm - Specifikace dle PD - DH02	kus	1,000	173 195,99	173 195,99	Vlastní
	VV			" 2.NP " 1		1,000			
225	K	766998110	SPC	D+M Hliníkové dveře automatické posuvné čtyřpanelové 2350x2300 mm - Specifikace dle PD - DH03	kus	1,000	170 999,99	170 999,99	Vlastní
	VV			" 2.NP " 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
226	K	766998111 SPC	D+M Hliníkové dveře dvoukřídlé 800+450x2100 mm, celkový rozměr otvoru 1350x2150 mm - Spec PD - DH04					
	VV		" 6.NP " 1		1,000			
227	K	766998112 SPC	D+M Hliníkové dveře dvoukřídlé 800+450x2100 mm, celkový rozměr otvoru 1350x2150 mm - Spec PD - DH05					
	VV		" 6.NP " 1		1,000			
228	K	766998113 SPC	D+M Hliníkové dveře automatické posuvné jednopanelové 900x2100 mm - Specifikace dle PD - D					
	VV		" 6.NP " 1		1,000			
229	K	766998201 SPC	D+M Hliníkové dveře automatické posuvné jednopanelové 1000x2100 mm - Specifikace dle PD - D					
	VV		" 7.NP " 1		1,000			
230	K	766998321 SPC	D+M Interiérové dveře ocelové jednokřídlé 900×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D121					
	VV		" 1.NP " 1		1,000			
231	K	766998324 SPC	D+M Interiérové dveře ocelové jednokřídlé 800×1970 mm, s PO - Specifikace dle PD - D124					
	VV		" 1.NP " 1		1,000			
232	K	766998328 SPC	D+M Interiérové dveře ocelové jednokřídlé 900×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D128					
	VV		" 1.NP " 1		1,000			
233	K	766998329 SPC	D+M Interiérové dveře ocelové dvoukřídlé 1300×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D129					
	VV		" 1.NP " 1		1,000			
234	K	766998330 SPC	D+M Interiérové dveře ocelové dvoukřídlé 800+450×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D130					
	VV		" 1.NP " 1		1,000			
235	K	766998336 SPC	D+M Interiérové dveře ocelové dvoukřídlé 800+450×1970 mm, s PO - Specifikace dle PD - D136					
	VV		" 1.NP " 1		1,000			
236	K	766998337 SPC	D+M Interiérové dveře ocelové jednokřídlé 700×1970 mm, s PO - Specifikace dle PD - D137					
	VV		" 1.NP " 1		1,000			
237	K	766998338 SPC	D+M Interiérové dveře ocelové jednokřídlé 700×1970 mm, s PO - Specifikace dle PD - D138					
	VV		" 1.NP " 1		1,000			
238	K	766998339 SPC	D+M Interiérové dveře ocelové jednokřídlé 600×1970 mm, s PO - Specifikace dle PD - D139					
	VV		" 1.NP " 1		1,000			
239	K	766998375 SPC	D+M Interiérové dveře ocelové jednokřídlé 900×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D140					
	VV		" 1.NP " 1		1,000			
240	K	766998342 SPC	D+M Interiérové dveře ocelové dvoukřídlé 800+450×1970 mm, s PO - Specifikace dle PD - D203					
	VV		" 2.NP " 1		1,000			
241	K	766998361 SPC	D+M Interiérové dveře ocelové dvoukřídlé 1300×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D222					
	VV		" 2.NP " 1		1,000			
242	K	766998367 SPC	D+M Interiérové dveře ocelové jednokřídlé 900×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D228					
	VV		" 2.NP " 1		1,000			
243	K	766999404 SPC	D+M Interiérové dveře ocelové jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D304					
	VV		" 3.NP " 1		1,000			
244	K	766999428 SPC	D+M Interiérové dveře ocelové jednokřídlé 900×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D328					
	VV		" 3.NP " 1		1,000			
245	K	766999417 SPC	D+M Interiérové dveře kovové servičové jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D317					
	VV		" 3.NP " 1		1,000			
246	K	766999418 SPC	D+M Interiérové dveře kovové servičové jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D318	kus	1.000	34 830,00	34 830,00	Vlastní
	VV		" 3.NP " 1		1,000			
247	K	766999419 SPC	D+M Interiérové dveře kovové servičové jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D319	kus	1.000	35 280,00	35 280,00	Vlastní
	VV		" 3.NP " 1		1,000			
248	K	766999504 SPC	D+M Interiérové dveře ocelové jednokřídlé 900×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D416	kus	1.000	39 420,00	39 420,00	Vlastní
	VV		" 4.NP " 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
249	K	766999517 SPC	D+M Interiérové dveře ocelové dvoukřídlé 800+450×1970 mm, s PO - Specifikace dle PD - D429					
	VV		" 4.NP " 1					
250	K	766999518 SPC	D+M Interiérové dveře ocelové jednokřídlé 700×1970 mm, s PO - Specifikace dle PD - D430					
	VV		" 4.NP " 1					
251	K	766999536 SPC	D+M Interiérové dveře ocelové jednokřídlé 900×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D518					
	VV		" 5.NP " 1					
252	K	766999548 SPC	D+M Interiérové dveře ocelové dvoukřídlé 800+450×1970 mm, s PO - Specifikace dle PD - D530					
	VV		" 5.NP " 1					
253	K	766999549 SPC	D+M Interiérové dveře ocelové jednokřídlé 700×1970 mm, s PO - Specifikace dle PD - D531					
	VV		" 5.NP " 1					
254	K	766999567 SPC	D+M Interiérové dveře ocelové jednokřídlé 900×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D618					
	VV		" 6.NP " 1					
255	K	766999579 SPC	D+M Interiérové dveře ocelové dvoukřídlé 800+450×1970 mm, s PO - Specifikace dle PD - D630					
	VV		" 6.NP " 1					
256	K	766999580 SPC	D+M Interiérové dveře ocelové jednokřídlé 700×1970 mm, s PO - Specifikace dle PD - D631					
	VV		" 6.NP " 1					
257	K	766999600 SPC	D+M Interiérové dveře ocelové jednokřídlé 900×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D720					
	VV		" 7.NP " 1					
258	K	766999613 SPC	D+M Interiérové dveře ocelové dvoukřídlé 800+450×1970 mm, s PO - Specifikace dle PD - D733					
	VV		" 7.NP " 1					
259	K	766999614 SPC	D+M Interiérové dveře ocelové jednokřídlé 700×1970 mm, s PO - Specifikace dle PD - D734					
	VV		" 7.NP " 1					
260	K	766999618 SPC	D+M Interiérové dveře ocelové jednokřídlé 900×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D804					
	VV		" 8.NP " 1					
261	K	766999901 SPC	D+M Vnitřní prosklená příčka mezi m. 2.31 a 2.33 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
			Vnitřní prosklená příčka tl. 100 mm v provedení bez PO včetně plných panelu. Konstrukce tvořena hliníkovými profily s povrch					
			práškovým lakem, kotvené ke skryté nosné konstrukci tvořené tenkostěnnými plechovými profily s galvanickým zinkováním.					
	P		*Zasklení dvojitým čirým bezpečnostním sklem. Součásti také vnitřní meziskelní manuálně ovládané hliníkové žaluzie.*					
			V ceně veškerý spojovací materiál, nosné profily, těsnění, skleněná výplň veškeré lišty, zesilující prvky, výplně otvoru, mezis					
			apod					
			V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál nutný pro realizaci prosklených příček, vč. zajištění napojení na okolní konstruk					
	VV		" 2.NP " 1					
	VV		Součet					
	VV		POZN: Orientační plocha příčky bez dveří (čelní + levý + pravý) 7,58+6,36+6,36 = 20,3 m2					
262	K	766999902 SPC	D+M Vnitřní prosklená příčka mezi m. 6.07 a 6.08 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
			Vnitřní prosklená příčka tl. 100 mm v provedení bez PO včetně plných panelu. Konstrukce tvořena hliníkovými profily s povrch					
			práškovým lakem, kotvené ke skryté nosné konstrukci tvořené tenkostěnnými plechovými profily s galvanickým zinkováním.					
	P		*Zasklení dvojitým čirým bezpečnostním sklem. Součásti také vnitřní meziskelní manuálně ovládané hliníkové žaluzie.*					
			V ceně veškerý spojovací materiál, nosné profily, těsnění, skleněná výplň veškeré lišty, zesilující prvky, výplně otvoru, mezis					
			apod					
			V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál nutný pro realizaci prosklených příček, vč. zajištění napojení na okolní konstruk					
	VV		" 6.NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		POZN: Orientační plocha příčky bez dveří = 16,072 m2					
263	K	766999903 SPC	D+M Vnitřní prosklená příčka mezi 6.11 a 6.12 - Specifikace dle PD	kus	1.000	157 499,99	157 499,99	Vlastní
			Poznámka k položce:					
			Vnitřní prosklená příčka tl. 100 mm v provedení bez PO v čelně plnch panelu. Konstrukce tvořena hliníkovými profily s povrchovou úpravou					
			práškovým lakem, kotvené ke skryté nosné konstrukci tvořené tenkostěnnými plechovými profily s galvanickým zinkováním.					
	P		*Zasklení dvojitým čirým bezpečnostním sklem. Součásti také vnitřní meziskelní manuálně ovládané hliníkové žaluzie.*					
			V ceně veškerý spojovací materiál, nosné profily, těsnění, skleněná výplň veškeré lišty, zesilující prvky, výplně otvoru, meziskleni žaluzie.					
			apod					
			V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál nutný pro realizaci prosklených příček, vč. zajištění napojení na okolní konstrukce. apod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 6.NP " 1					
	VV		Součet					
	VV		POZN: Orientační plocha příčky bez dveří: 11,779+11,528 = 23.307 m2					
264	K	766999904 SPC	D+M Vnitřní prosklená příčka mezi 7.01 a 7.02 - Specifikace dle PD					stní
			Poznámka k položce.					
			Vnitřní prosklená příčka tl. 100 mm v provedení bez PO včetně plných panelů. Konstrukce tvořena hliníkovými profily s povrcho					
			práškovým lakem, kotvené ke skryté nosné konstrukci tvořené tenkostěnnými plechovými profily s galvanickým zinkováním.					
	P		*Zasklení dvojitým čirým bezpečnostním sklem. Součástí také vnitřní meziskelní manuálně ovládané hliníkové žaluzie.*					
			V ceně veškerý spojovací materiál, nosné profily, těsnění, skleněná výplň, veškeré lišty, zesilující prvky, výplně otvoru, mezisk					
			apod					
			V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál nutný pro realizaci prosklených příček, vč. zajištění napojení na okolní konstrukci					
	VV		" 7.NP " 1					
	VV		Součet					
	VV		POZN: Orientační plocha příčky bez dveří = 15,788 m2					
265	K	998767204	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopra					ÚRS 2025 01
			vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767204*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.1.3.2.02. - VÝPIS OKEN

KSO:
Misto:
CC-CZ:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Účastník:
IPS Třinec, a.s.
IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **15 511 842,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 511 842,00	21,00%	3 257 486,82
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **18 769 328,82**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.1.3.2.02. - VÝPIS OKEN

Místo:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
Projektant:
Účastník: IPS Třinec, a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**15 511 842,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	15 511 842,00
767 - Konstrukce zámečnické	11 614 221,76
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	3 897 620,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.1.3.2.02. - VÝPIS OKEN

Místo: Datum: 26.01.2026

Zadavatel: Projektant:
Účastník: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis				enová soustava
Náklady soupisu celkem							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	767	Konstrukce zámečnické				
1	K	766999101 SPC	D+M Hliníková prosklená fasádní stěna - okno 4850x1300 mm - Specifikace dle PD - O101				ní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD.*				
	VV		" 1.NP " 5				
2	K	766999102 SPC	D+M Hliníková prosklená fasádní stěna - okno 1250x1300 mm - Specifikace dle PD - O102				ní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD*				
	VV		" 1.NP " 4				
3	K	766999103 SPC	D+M Hliníková prosklená fasádní stěna - okno 2450x1300 mm - Specifikace dle PD - O103				ní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD.*				
	VV		" 1.NP " 3				
4	K	766999104 SPC	D+M Hliníková prosklená fasádní stěna - okno 3650x1300 mm - Specifikace dle PD - O104				ní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD.*				
	VV		" 1.NP " 3				
5	K	766999105 SPC	D+M Hliníková prosklená fasádní stěna - okno 6050x1300 mm - Specifikace dle PD - O105				ní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD.*				
	VV		" 1.NP " 3				
6	K	766999106 SPC	D+M Hliníková prosklená fasádní stěna - okno 1250x1300 mm, s PO - Specifikace dle PD - O106				ní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD.*				
	VV		" 1.NP " 1				
7	K	766999134 SPC	D+M Hliníková prosklená fasádní stěna - okno 4850x1300 mm, s PO - Specifikace dle PD - O107				ní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD.*				
	VV		" 1.NP " 1				
8	K	766999107 SPC	D+M Hliníkové okno 1150x1750 mm - Specifikace dle PD - O201				ní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD*				
	VV		" 2.NP " 56		56,000		
9	K	766999108 SPC	D+M Hliníkové okno 1150x1750 mm - Specifikace dle PD - O301	kus	35,000	25 690,50	899 167,50 Vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD.*				
	VV		" 3.NP " 35		35,000		
10	K	766999109 SPC	D+M Hliníkové okno 1150x1750 mm - Specifikace dle PD - O302	kus	4,000	25 690,50	102 762,00 Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD.*					
	VV		" 3.NP " 4					
11	K	766999110 SPC	D+M Hliníkové okno 1150x1750 mm - Specifikace dle PD - O303					ní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD*					
	VV		" 3.NP " 20					
12	K	766999111 SPC	D+M Hliníkové okno 1150x2650 mm - Specifikace dle PD - O304					ní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD.*					
	VV		" 3.NP " 1					
13	K	766999112 SPC	D+M Hliníkové okno 1150x2650 mm - Specifikace dle PD - O305					ní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD.*					
	VV		" 3.NP " 1					
14	K	766999135 SPC	D+M Hliníkové okno 1150x2650 mm - Specifikace dle PD - O306					ní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD.*					
	VV		" 3.NP " 1					
15	K	766999136 SPC	D+M Hliníkové okno 1150x2650 mm - Specifikace dle PD - O307					ní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD.*					
	VV		" 3.NP " 1					
16	K	766999113 SPC	D+M Hliníkové okno 1150x1750 mm - Specifikace dle PD - O401					ní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD.*					
	VV		" 4.NP " 26					
17	K	766999115 SPC	D+M Hliníkové okno 1150x1300 mm - Specifikace dle PD - O402					ní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD.*					
	VV		" 4.NP " 13					
18	K	766999116 SPC	D+M Hliníkové okno 1150x550 mm - Specifikace dle PD - O403					ní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD.*					
	VV		" 4.NP " 8					
19	K	766999117 SPC	D+M Hliníkové okno 1150x1750 mm - Specifikace dle PD - O404					ní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD.*					
	VV		" 4.NP " 16					
20	K	766999118 SPC	D+M Hliníkové okno 1150x1300 mm - Specifikace dle PD - O405					ní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD.*					
	VV		" 4.NP " 14					
21	K	766999119 SPC	D+M Hliníkové okno 1150x1750 mm - Specifikace dle PD - O501					ní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD.*					
	VV		" 5.NP " 30					
22	K	766999120 SPC	D+M Hliníkové okno 1150x1300 mm - Specifikace dle PD - O502					ní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD*					
	VV		" 5.NP " 14		14,000			
23	K	766999121 SPC	D+M Hliníkové okno 1150x550 mm - Specifikace dle PD - O503	kus	7,000	11 250,90	78 756,30	Vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD.*					
	VV		" 5.NP " 7		7,000			
24	K	766999122 SPC	D+M Hliníkové okno 1150x1750 mm - Specifikace dle PD - O504	kus	12,000	25 690,50	308 286,00	Vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 5.NP " 12					
25	K	766999123 SPC	D+M Hliníkové okno 1150x1300 mm - Specifikace dle PD - O505					ní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD.*					
	VV		" 5.NP " 13					
26	K	766999124 SPC	D+M Hliníkové okno 1150x550 mm - Specifikace dle PD - O506					ní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD.*					
	VV		" 5.NP " 2					
27	K	766999125 SPC	D+M Hliníkové okno 1150x1750 mm - Specifikace dle PD - O601					ní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD.*					
	VV		" 6.NP " 36					
28	K	766999126 SPC	D+M Hliníkové okno 1150x1300 mm - Specifikace dle PD - O602					ní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD.*					
	VV		" 6.NP " 21					
29	K	766999127 SPC	D+M Hliníkové okno 1150x550 mm - Specifikace dle PD - O603					ní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD.*					
	VV		" 6.NP " 9					
30	K	766999128 SPC	D+M Hliníkové okno 1150x1750 mm - Specifikace dle PD - O604					ní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD.*					
	VV		" 6.NP " 5					
31	K	766999129 SPC	D+M Hliníkové okno 1150x1300 mm - Specifikace dle PD - O605					ní
	P		*Poznámka k položce.* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD.*					
	VV		" 6.NP " 5					
32	K	766999130 SPC	D+M Hliníkové okno 1150x1750 mm - Specifikace dle PD - O701					ní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD.*					
	VV		" 7.NP " 36					
33	K	766999131 SPC	D+M Hliníkové okno 1150x1300 mm - Specifikace dle PD - O702					ní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD.*					
	VV		" 7.NP " 30					
34	K	766999132 SPC	D+M Hliníkové okno 1150x550 mm - Specifikace dle PD - O703					ní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD.*					
	VV		" 7.NP " 8					
35	K	766999133 SPC	D+M Hliníkové okno 1150x1750 mm - Specifikace dle PD - O704					ní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování a příslušenství dle PD.*					
	VV		" 7.NP " 4					
1001	K	766999137 SPC	D+M Hliníkové okno interiérové - fixní - rozměr 3000×750 mm - Specifikace dle PD - O108					ní
	P		*Poznámka k položce:* *Okno včetně kování, ocelových konzol a příslušenství dle PD.*					
	VV		" Fixní interiérové okno - rozměr 3000×750 mm "					
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	998767204	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	125 709,000	0,90	113 138,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767204*					
37	K	HZS2131	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník	hod	16,000	452,70	7 243,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2131*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.*					
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy					
38	K	786999101 SPC	D+M Interiérové žaluzie, elektricky ovládané - Specifikace ve výpisu oken					
	P		*Poznámka k položce:* *Vnitřní žaluzie - celostínící hliníkové lamely š. 25 mm. Barva - antracitově černá* *V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál pro montáž vnitřních žaluzií - pohon, veškeré lišty, horní profil (box), apod*					
	VV		" Žaluzie pro okno O502 " 1,15*1,3*14					
	VV		" Žaluzie pro okno O505 " 1,15*1,30*13					
	VV		Součet					
39	K	786999201 SPC	D+M Interiérová celostínící látková roleta, mechanicky ovládaná - Specifikace ve výpisu oken					
	P		*Poznámka k položce:* *Celostínící interiérová látková nepropustná roleta s manuálním ovládáním*					
	VV		" Celostínící látková roleta pro okno O303 - rozměr okna 1,15×1,75 m " 20					
	VV		Součet					
40	K	786999401 SPC	D+M Externí žaluzie - elektricky ovládané - Specifikace ve výpisu oken					
	P		*Poznámka k položce:* *Předokenní hliníková žaluzie. Šířka lamel 80 mm. Tvar lamely "C". Montáž do systémového kastlíku, podomítkový systém* *Včetně podpurné a rozšiřující konstrukce, vodicích kolejnic, elektrického pohonu, prokabelování, napojení na elektro, ovládací* *příslušenství.* *V ceně žaluziový box včetně systémové izolace a izolace pro uložení a kolem boxu, systémové desky pro aplikaci omítky, opl* *poplastovaného plechu, vynášecí profil pro žaluziový box.* *Součástí automatický systém pro ovládání pomocí čidel - větrných, slunečních.* *POZN : Plocha vztažena na výměru okenních výplní.*					
	VV		" Žaluzie pro okno O101 " 4,85*1,3*5					
	VV		" Žaluzie pro okno O102 " 1,25*1,3*4					
	VV		" Žaluzie pro okno O103 " 2,45*1,3*3					
	VV		" Žaluzie pro okno O104 " 3,65*1,3*3					
	VV		" Žaluzie pro okno O105 " 6,05*1,3*3					
	VV		" Žaluzie pro okno O106 " 1,25*1,3*1					
	VV		" Žaluzie pro okno O107 " 4,85*1,3*1					
	VV		" Žaluzie pro okno O201 " 1,15*1,75*56					
	VV		" Žaluzie pro okno O301 " 1,15*1,75*35					
	VV		" Žaluzie pro okno O302 " 1,15*1,75*4					
	VV		" Žaluzie pro okno O303 " 1,15*1,75*20					
	VV		" Žaluzie pro okno O401 " 1,15*1,75*26					
	VV		" Žaluzie pro okno O402 " 1,15*1,30*13					
	VV		" Žaluzie pro okno O404 " 1,15*1,75*16					
	VV		" Žaluzie pro okno O405 " 1,15*1,3*14					
	VV		" Žaluzie pro okno O501 " 1,15*1,75*30					
	VV		" Žaluzie pro okno O504 " 1,15*1,75*12					
	VV		" Žaluzie pro okno O601 " 1,15*1,75*36					
	VV		" Žaluzie pro okno O602 " 1,15*1,30*21					
	VV		" Žaluzie pro okno O604 " 1,15*1,75*5					
	VV		" Žaluzie pro okno O605 " 1,15*1,30*5					
	VV		" Žaluzie pro okno O701 " 1,15*1,750*36		72,450			
	VV		" Žaluzie pro okno O702 " 1,15*1,30*30		44,850			
	VV		" Žaluzie pro okno O704 " 1,15*1,75*4		8,050			
	VV		Součet		780,926			
41	K	998786204	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	43 203,000	0,22	9 331,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998786204*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.1.3.2.03. - VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ

KSO:		CC-CZ:	
Misto:		Datum:	26.01.2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	28618891
IPS Třinec, a.s.		DIČ:	CZ28618891
Projektant:		IČ:	25849204
TECHNICO Opava s.r.o.,		DIČ:	CZ25849204
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **21 807 222,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 807 222,00	21,00%	4 579 516,62
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **26 386 738,62**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.1.3.2.03. - VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ

Místo:

Datum: 26.01.2026

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava s.r.o.,

Účastník: IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**222,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	230,00
712 - Povlakové krytiny	0 268,41
712 - 1 - D+M Plochá střecha - extenzivní zeleň - Specifikace dle PD - S1	0 369,50
712 - 2 - D+M Plochá střecha na předpjatých ŽB stropních dílcích - kačírek - Specifikace dle PD - S2	9 651,42
712 - 3 - D+M Plochá střecha nad 8. NP - Specifikace dle PD - S3	2 173,40
712 - 11 - D+M Povlaková krytina na horních plochách atik	0 340,88
712 - 12 - D+M Povlaková krytina na svislé ploše atiky střechy nad 8. NP	2 571,81
712 - 99 - Povlakové krytiny - Ostatní práce a materiál povlakových krytin mimo skladeb	5 161,40
713 - Izolace tepelné	5 421,20
713 - 1 - D+M Zateplení obvodové stěny KZS (ETICS) - Specifikace dle PD - F1	4 186,82
713 - 2 - D+M Zateplení obvodové stěny KZS (ETICS) v soklové části - 300 mm nad terén - Spec. dle PD - F2	4 626,63
713 - 3 - D+M Zateplení obvodové stěny KZS (ETICS) pod terénem - Specifikace dle PD - F3	3 981,40
713 - 6 - D+M Montovaný plášť 8. NP - Specifikace dle PD - F6	8 100,99
713 - 7 - D+M Montovaný plášť - soklová část 8. NP - Specifikace dle PD - F7	6 057,31
713 - 8 - D+M Zateplení vnitřních ploch atiky - Specifikace dle PD - F8	6 545,47
713 - 9 - D+M Zateplení venkovních sloupu KZS (ETICS) - Specifikace dle PD - F9	6 858,25
713 - 10 - D+M Zateplení venkovních sloupů KZS (ETICS) v soklové části - 300 mm NT - Specifikace dle PD - F10	2 732,49
713 - 21 - D+M Zateplení podhledu nad vstupem do 1. NP (ETICS) - Specifikace dle PD - H1	1 854,13
713 - 22 - D+M Zateplení stropu nad 1. NP v místě ustupujícího podlaží + svislé části - Specifikace dle PD - H2	8 276,01
713 - 23 - D+M Zateplení stropu přesahujícího podlaží atria - Specifikace dle PD - H3	3 758,45
713 - 24 - D+M Zateplení stropu přesahujícího podlaží atria - Specifikace dle PD - H4	4 922,21
713 - 99 - Izolace tepelné - Ostatní práce a materiál izolací tepelných mimo skladeb	3 521,04
767 - Konstrukce zámečnické	6 315,94
767 - 1 - D+M Zdvojená podlaha - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - P9	2 004,44
767 - 99 - Konstrukce zámečnické - zdvojená podlaha - Ostatní práce a materiál zdvojených podlah mimo skladeb	4 311,50
771 - Podlahy z dlaždic	3 189 945,64
771 - 2 - D+M Keramická dlažba - Podlaha na terénu 1. NP - Specifikace dle PD - P5	301 849,81
771 - 3 - D+M Keramická dlažba na základu technologie - Podlaha na terénu 1. NP - Specifikace dle PD - P6	16 486,88
771 - 4 - D+M Keramická dlažba s HI stěrkou - Podlaha na terénu 1. NP - Specifikace dle PD - P7	7 628,78
771 - 5 - D+M Keramická dlažba - Podlaha v 2. NP až 7. NP - Specifikace dle PD - P15	1 818 349,29

771 - 6 - D+M Keramická dlažba s HI stěrkou - Podlaha v 2. NP až 7. NP - Specifikace dle PD - P16	[redacted] 769,58
771 - 11 - D+M Keramická dlažba v exteriéru - Rampa 1. NP - Specifikace dle PD - P20	659,91
771 - 12 - D+M Keramická dlažba v exteriéru - Hlavní vstup - Specifikace dle PD - P21	754,79
771 - 99 - Podlahy z dlaždic - Ostatní práce a materiál podlah z dlaždic mimo skladeb	446,60
773 - Podlahy z litého teraca	397,61
773 - 1 - D+M Teraco - Podlaha v 2. NP - Specifikace dle PD - P14	305,58
773 - 99 - Podlahy z litého teraca - Ostatní práce a materiál pohlad z litého teraca mimo skladeb	592,03
776 - Podlahy povlakové	435,52
776 - 1 - D+M Přírodní linoleum - Podlaha na terénu 1. NP - Specifikace dle PD - P3	144,20
776 - 2 - D+M Přírodní linoleum na prefa panelu - Podlaha na terénu 1. NP - Specifikace dle PD - P4	770,09
776 - 3 - D+M Přírodní linoleum - schodišťová ramena - Specifikace dle PD - P10	223,50
776 - 4 - D+M Přírodní linoleum - Podlaha v 2. NP až 8. NP - Specifikace dle PD - P12	067,74
776 - 5 - D+M Přírodní linoleum na nové stropní konstrukci - Podlaha v 3. NP - Specifikace dle PD - P24	078,14
776 - 6 - D+M Antistatické linoleum - Podlaha v 2. NP až 7. NP - Specifikace dle PD - P13	571,72
776 - 7 - D+M Antistatické linoleum na nové stropní kci - Podlaha v 2., 5., 7. NP - Specifikace dle PD - P25	760,66
776 - 11 - D+M Zátěžový koberec - Podlaha v 7. NP - Specifikace dle PD - P18	380,82
776 - 31 - D+M Čistící zóna vnitřní - Podlaha v 2. NP - Specifikace dle PD - P11	035,70
776 - 99 - Podlahy povlakové - Ostatní práce a materiál povlakových podlah mimo skladeb	802,95
777 - Podlahy lité	190,48
777 - 1 - D+M Epoxidová stěrka - Podlaha na terénu 1. NP - Specifikace dle PD - P1	985,45
777 - 2 - D+M Epoxidová stěrka - Podlaha v 2. NP až 7. NP - Specifikace dle PD - P17	427,33
777 - 3 - D+M Epoxidová stěrka - Podlaha v 8. NP - Specifikace dle PD - P19	152,03
777 - 4 - D+M Epoxidová stěrka na nové stropní kci - Podlaha v 2. NP až 7. NP - Specifikace dle PD - P23	160,69
777 - 5 - D+M Epoxidová stěrka na prefa panelu - Podlaha na terénu 1. NP - Specifikace dle PD - P2	139,62
777 - 6 - D+M Epoxidová stěrka na nové stropní konstrukci - Podlaha v 4. a 6. NP - Specifikace dle PD - P26	557,78
777 - 7 - D+M Epoxidová stěrka na nové stropní konstrukci - Podlaha v 8. NP - Specifikace dle PD - P27	229,97
777 - 8 - D+M Epoxidová stěrka na schodišťové stupně 8. NP	213,27
777 - 99 - Podlahy lité - Ostatní práce a materiál litých podlah mimo skladeb	824,34
783 - Dokončovací práce - nátěry	755,20
783 - 1 - D+M Olejivzdorný nátěr vč. podkladní vrstev - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - P8	133,54
783 - 2 - D+M Olejivzdorný nátěr na konstrukce - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - P8	665,73
783 - 99 - Dokončovací práce - nátěry - Ostatní práce a materiál nátěrů mimo skladeb	955,93
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	34 992,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.1.3.2.03. - VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ

Místo: Datum: 26.01.2026

Zadavatel: Projektant: TECHNICO Opava s.r.o.

Účastník: IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis					nová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	712	Povlakové krytiny					
	D	712 - 1	D+M Plochá střecha - extenzivní zeleň - Specifikace dle PD - S1					
1	K	712771521	Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771521					
	VV		" Položení rozchodníkové rohože - předpěstovaná vegetační rohož s vytlivající kokosovou rohoží, protkaná PP vrstvou substrátu - tl. 40 mm "					
	VV		" Střecha nad 7. NP " (892,0-189,7)					
	VV		" Odečet plochy pro skladbu S2 " -(5,4+49,0+42,6)					
	VV		Součet					
2	M	69334504	*koberec rozchodníkový vegetačních střech*					*S 2025 01*
	VV		" Dodávka rozchodníkové rohože - předpěstovaná vegetační rohož s vytlivající kokosovou rohoží, protkaná PP vrstvou substrátu - tl. ± 40 mm "					
	VV		" Střecha nad 7 NP " (605,3)*1,1					
	VV		Součet					
3	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771401					
	VV		" Provedení vrstvy substrátu - extenzivní vegetační substrát vhodný pro pěstování rozchodníku a bylin - tl. 80 r					
	VV		" Střecha nad 7. NP " (892,0-189,7)					
	VV		" Odečet plochy pro skladbu S2 " -(5,4+49,0+42,6)					
	VV		Součet					
4	M	10321001	*substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin*					*S 2025 01*
	VV		" Dodávka vrstvy substrátu - extenzivní vegetační substrát vhodný pro pěstování rozchodníků a bylin - tl 80 m					
	VV		" Střecha nad 7. NP " ((605,3)*0,08)*1,05					
	VV		Součet					
5	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy dc					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771271					
	VV		" Provedení filtrační vrstvy - netkaná textilie pro extenzivní a intenzivní ozelenění z polyester/polypropylenu. "		702,300			
	VV		" Střecha nad 7. NP " (892,0-189,7)		-97,000			
	VV		" Odečet plochy pro skladbu S2 " -(5,4+49,0+42,6)		605,300			
	VV		Součet					
6	M	69311196	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 150g/m2*	*m2*	*696,095*	*31,50*	*21 926,99*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		" Dodávka filtrační vrstvy - netkaná textilie pro extenzivní a intenzivní ozelenění z polyester/polypropylenu. "					
	VV		" Střecha nad 7. NP " (605,3)*1,15		696,095			
	VV		Součet		696,095			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	712771223	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů přes 25 mm, [redacted] střechy do 5°					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771223					
	VV		" Provedení drenážní vrstvy - tlakově zatížitelný drenážní a hydroakumulační prvek z HDPE - tl. 40 mm. "					
	VV		" Střecha nad 7. NP " (892,0-189,7)					
	VV		" Odečet plochy pro skladbu S2 " -(5,4+49,0+42,6)					
	VV		Součet					
8	M	69334004	*fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních [redacted] výškou nopů 40mm*					*ÚRS 2025 01*
	VV		" Dodávka drenážní vrstvy - tlakově zatížitelný drenážní a hydroakumulační prvek z HDPE - tl. 40 mm. "					
	VV		" Střecha nad 7 NP " (605,3)*1,15					
	VV		Součet					
9	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškoz [redacted] hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101					
	VV		" Provedení ochranné vrstvy - rohož - mechanicky a tepelně zpevněná směs z vláken PES a PP regenerátu - tl [redacted]					
	VV		" Střecha nad 7. NP " (892,0-189,7)					
	VV		" Odečet plochy pro skladbu S2 " -(5,4+49,0+42,6)					
	VV		Součet					
10	M	69334100	*rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 600g/m2 tl 4mm*					*ÚRS 2025 01*
	VV		" Dodávka ochranné vrstvy - rohož - mechanicky a tepelně zpevněná směs z vláken PES a PP regenerátu - tl. [redacted]					
	VV		" Střecha nad 7. NP " (605,3)*1,15					
	VV		Součet					
11	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrch [redacted] střech překrytí fólií separační z PE					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191132					
	VV		" Položení separační vrstvy - PE fólie z regranulátu "					
	VV		" Střecha nad 7 NP " (892,0-189,7)					
	VV		" Odečet plochy pro skladbu S2 " -(5,4+49,0+42,6)					
	VV		Součet					
12	M	28323100	*fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm*					*ÚRS 2025 01*
	VV		" Dodávka separační vrstvy - PE fólie z regranulátu "					
	VV		" Střecha nad 7 NP " (605,3)*1,15					
	VV		Součet					
13	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
	VV		" Provedení HI vrstvy - asfaltový SBS natavitelný pás s PE rohoží a s ochranou proti prorůstání kořenu - tl. 5,2					
	VV		" Střecha nad 7 NP " (892,0-189,7)					
	VV		" Odečet plochy pro skladbu S2 " -(5,4+49,0+42,6)					
	VV		Součet					
14	M	62855010	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrn [redacted] břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm*					*ÚRS 2025 01*
	VV		" Dodávka HI vrstvy - asfaltový SBS natavitelný pás s PE rohoží a s ochranou proti prorůstání kořenu - tl. 5,2 m					
	VV		" Střecha nad 7 NP " (605,3)*1,15					
	VV		Součet					
15	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový [redacted]					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712331111					
	VV		" Provedení HI vrstvy - SBS modifikovaný asfaltový pás kladený za studena se nosnou vložkou ze skelné mřížky se skelnou rohoží - tl 3,0 mm. "					
	VV		" Střecha nad 7 NP " (892,0-189,7)		702,300			
	VV		" Odečet plochy pro skladbu S2 " -(5,4+49,0+42,6)		-97,000			
	VV		Součet		605,300			
16	M	62866281	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm*	*m2*	*696,095*	*117,00*	*81 443,12*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		" Dodávka HI vrstvy - SBS modifikovaný asfaltový pás kladený za studena se nosnou vložkou ze skelné mřížky se skelnou rohoží - tl. 3,0 mm. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Střecha nad 7. NP " (605,3)*1,15					
	VV		Součet					
17	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přitepenými za studena nízkoexpa pěnou					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141336					
	VV		" Provedení spádové vrstvy - spádové klíny z tepelné izolace PIR - lambda = 0,027 W/(m.K). Spádová vrstva tl. "					
	VV		" Střecha nad 7. NP " (892,0-189,7)					
	VV		" Odečet plochy pro skladbu S2 " -(5,4+49,0+42,6)					
	VV		Součet					
18	M	63152388 SPC	*spádové klíny z PIR izolace, λ = 0,027 W/(m.K)*					
	VV		" Dodávka spádové vrstvy - spádové klíny z tepelné izolace PIR - lambda = 0,027 W/(m.K). Spádová vrstva tl. 2					
	VV		" Střecha nad 7. NP " ((605,3)*0,18)*1,1					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Jelikož se jedná o plochu, uvažována průměrná výška spádových klínů 180 mm. "					
19	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve kladenými volně jednovrstvá					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141151					
	VV		" Provedení TI vrstvy - PIR izolace s oboustrannou krycí vrstvou z černého hliníku, rovinné s polodrážkou. Lam W/(m.K) - tl. 220 mm. "					
	VV		" Střecha nad 7. NP " (892,0-189,7)					
	VV		" Odečet plochy pro skladbu S2 " -(5,4+49,0+42,6)					
	VV		Součet					
20	M	28376521 SPC	*deska izolační PIR s oboustrannou krycí vrstvou z černého hliníku, s polodrážkou, λ = 0,022 W/(m. mm*					
	VV		" Dodávka TI vrstvy - PIR izolace s oboustrannou krycí vrstvou z černého hliníku, rovinné s polodrážkou. Lambd W/(m.K) - tl. 220 mm. "					
	VV		" Střecha nad 7 NP " (605,3)*1,1					
	VV		Součet					
21	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
	VV		" Provedení HI vrstvy - asfaltový SBS natavitelný pás s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a skelné rohož "					
	VV		" Střecha nad 7 NP " (892,0-189,7)					
	VV		" Odečet plochy pro skladbu S2 " -(5,4+49,0+42,6)					
	VV		Součet					
22	M	62855099 SPC	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a sklené ro 4,0mm*					
	VV		" Dodávka HI vrstvy - asfaltový SBS natavitelný pás s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a skelné rohože					
	VV		" Střecha nad 7. NP " (605,3)*1,15					
	VV		Součet					
23	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem p nebo asfaltovým					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
	VV		" Provedení penetační vrstvy pod HI - asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel. "					
	VV		" Střecha nad 7. NP " (892,0-189,7)					
	VV		" Odečet plochy pro skladbu S2 " -(5,4+49,0+42,6)					
	VV		Součet					
24	M	11163150	*lak penetrační asfaltový*	t	0,266	103 500,00	27 531,00	CS URS 2025 01
	VV		" Dodávka penetační vrstvy pod HI - asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel. "					
	VV		" Uvažována spotřeba 0,4 kg/m2 "					
	VV		" Střecha nad 7. NP " ((605,3)*0,4/1000)*1,1		0,266			
	VV		Součet		0,266			
	D	712 - 2	D+M Plochá střecha na předpjatých ŽB stropních dílcích - kačírek - Specifikace dle PD - S2				489 651,42	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	712771601	Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771601					
	VV		" Provedení vrstvy ochranného pásu z kačírku v šířce do 500 mm kolem obvodu střech a vystupujících konstru mm. "					
	VV		" Kačírek kolem stěn atiky v šířce 400 mm - frakce 8 - 16 mm " (49,0)*0,1					
	VV		" Kačírek kolem stěn 8. NP v šířce 630 mm - frakce 8 - 16 mm " (42,6)*0,1					
	VV		" Kačírek kolem vpustí - frakce 16 - 32 mm " ((1,0)*4+(0,7)*2)*0,1					
	VV		Součet					
26	M	58337401	*kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16*					*2025 01*
	VV		" Dodávka vrstvy ochranného pásu z kačírku v šířce 500 mm kolem obvodu střech a vystupujících konstrukcí -					
	VV		" Kačírek kolem stěn atiky v šířce 400 mm - frakce 8 - 16 mm " (((49,0)*0,1)*1,55)*1,05					
	VV		" Kačírek kolem stěn 8. NP v šířce 630 mm - frakce 8 - 16 mm " (((42,6)*0,1)*1,55)*1,05					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Uvažovaný koeficient pro přepočet vzhledem k MJ - 1 m3 = 1,55 t. "					
27	M	58337403	*kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32*					*2025 01*
	VV		" Dodávka vrstvy ochranného pásu z kačírku v šířce 500 mm kolem obvodu střech a vystupujících konstrukcí -					
	VV		" Kačírek kolem vpustí - frakce 16 - 32 mm " (((5,4)*0,1)*1,55)*1,05					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Uvažovaný koeficient pro přepočet vzhledem k MJ - 1 m3 = 1,55 t. "					
28	K	712771602 SPC	Příplatek za provedení ochranných pásů z kačírku po obvodě střechy za š. přes 500 mm do 1000					
	VV		" Příplatek za provedení vrstvy ochranného pásu z kačírku v šířce přes 500 do 1 000 mm kolem obvodu střech vystupujících konstrukcí - tl. 100 mm. "					
	VV		" Kačírek kolem stěn 8. NP v šířce 630 mm - frakce 8 - 16 mm " (42,6)*0,1					
	VV		Součet					
29	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771271					
	VV		" Provedení filtrační vrstvy - netkaná textilie pro extenzivní a intenzivní ozelenění z polyester/polypropylenu. "					
	VV		" Střecha nad 7. NP " (5,4+49,0+42,6)					
	VV		Součet					
30	M	69311196	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 150g/m2*					*2025 01*
	VV		" Dodávka filtrační vrstvy - netkaná textilie pro extenzivní a intenzivní ozelenění z polyester/polypropylenu "					
	VV		" Střecha nad 7. NP " (97,0)*1,15					
	VV		Součet					
31	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poško hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101					
	VV		" Provedení ochranné vrstvy - rohož - mechanicky a tepelně zpevněná směs z vláken PES a PP regenerátu - tl.					
	VV		" Střecha nad 7. NP " (5,4+49,0+42,6)					
	VV		Součet					
32	M	69334100	*rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 600g/m2 tl 4mm*					*2025 01*
	VV		" Dodávka ochranné vrstvy - rohož - mechanicky a tepelně zpevněná směs z vláken PES a PP regenerátu - tl. 4					
	VV		" Střecha nad 7. NP " (97,0)*1,15					
	VV		Součet					
33	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
	VV		" Provedení HI vrstvy - asfaltový SBS natavitelný pás s PE rohoží a s ochranou proti prorůstání kořenu - tl. 5,2 mm. "					
	VV		" Střecha nad 7. NP " (5,4+49,0+42,6)		97,000			
	VV		Součet		97,000			
34	M	62855010	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm*	*m2*	*111,550*	*175,50*	*19 577,03*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		" Dodávka HI vrstvy - asfaltový SBS natavitelný pás s PE rohoží a s ochranou proti prorůstání kořenů - tl. 5,2 mm. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Střecha nad 7. NP " (97,0)*1.15					
	VV		Součet					
35	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712331111					
	VV		" Provedení HI vrstvy - SBS modifikovaný asfaltový pás kladený za studena se nosnou vložkou ze skelné mřížky rohoží - tl. 3,0 mm. "					
	VV		" Střecha nad 7. NP " (5,4+49.0+42,6)					
	VV		Součet					
36	M	62866281	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm*					*S 2025 01*
	VV		" Dodávka HI vrstvy - SBS modifikovaný asfaltový pás kladený za studena se nosnou vložkou ze skelné mřížky s rohoží - tl 3,0 mm. "					
	VV		" Střecha nad 7 NP " (97,0)*1.15					
	VV		Součet					
37	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpan pěnou					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141336					
	VV		" Provedení spádové vrstvy - spádové klíny z teplené izolace PIR - lambda = 0.027 W/(m.K). Spádová vrstva tl. 2 "					
	VV		" Střecha nad 7. NP " (5,4+49.0+42,6)					
	VV		Součet					
38	M	63152388 SPC	*spádové klíny z PIR izolace, λ = 0,027 W/(m.K)*					
	VV		" Dodávka spádové vrstvy - spádové klíny z teplené izolace PIR - lambda = 0,027 W/(m.K). Spádová vrstva tl. 20					
	VV		" Střecha nad 7. NP " ((97.0)*0.18)*1.1					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Jelikož se jedná o plochu, uvažována průměrná výška spádových klínů 180 mm. "					
39	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve s kladenými volně jednovrstvá					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141151					
	VV		" Provedení TI vrstvy - PIR izolace s oboustrannou krycí vrstvou z černého hliníku, rovinné s polodrážkou. Lambd W/(m.K) - tl. 220 mm. "					
	VV		" Střecha nad 7 NP " (5,4+49.0+42,6)					
	VV		Součet					
40	M	28376521 SPC	*deska izolační PIR s oboustrannou krycí vrstvou z černého hliníku, s polodrážkou, λ = 0,022 W/(m.K mm*					
	VV		" Dodávka TI vrstvy - PIR izolace s oboustrannou krycí vrstvou z černého hliníku, rovinné s polodrážkou. Lambda W/(m.K) - tl. 220 mm. "					
	VV		" Střecha nad 7. NP " (97,0)*1.1					
	VV		Součet					
41	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
	VV		" Provedení HI vrstvy - asfaltový SBS natavitelný pás s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a skelné rohože "					
	VV		" Střecha nad 7. NP " (5,4+49.0+42,6)					
	VV		Součet					
42	M	62855099 SPC	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a sklené roh 4.0mm*					
	VV		" Dodávka HI vrstvy - asfaltový SBS natavitelný pás s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a skelné rohože -					
	VV		" Střecha nad 7. NP " (97,0)*1.15		111,550			
	VV		Součet		111,550			
43	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	97,000	22,50	2 182.50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
	VV		" Provedení penetační vrstvy pod HI - asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel. "					
	VV		" Střecha nad 7. NP" (5.4+49.0+42,6)		97,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
44	M	11163150	*lak penetrační asfaltový*					2025 01
	VV		" Dodávka penetační vrstvy pod HI - asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel. "					
	VV		" Uvažována spotřeba 0,4 kg/m2 "					
	VV		" Střecha nad 7. NP " ((97,0)*0,4/1000)*1,1					
	VV		Součet					
	D	712 - 3	D+M Plochá střecha nad 8. NP - Specifikace dle PD - S3					
45	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559*					
	VV		" Provedení HI vrstvy - asfaltový SBS natavitelný pás s PE spřaženou vložkou 300 g/m2 - tl. 5,2 mm. "					
	VV		" Střecha nad 8. NP " (180,2-1,0-2,75)					
	VV		Součet					
46	M	62855018	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože s retardéry hoření, B hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm*					2025 01
	VV		" Dodávka HI vrstvy - asfaltový SBS natavitelný pás s PE spřaženou vložkou 300 g/m2 - tl. 5,2 mm. "					
	VV		" Střecha nad 8. NP " (176,45)*1,15					
	VV		Součet					
47	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltov					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712331111*					
	VV		" Provedení HI vrstvy - SBS modifikovaný asfaltový pás kladený za studena se nosnou vložkou ze skelné mříž rohoží - tl. 3,0 mm. "					
	VV		" Střecha nad 8. NP " (180,2-1,0-2,75)					
	VV		Součet					
48	M	62866281	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií neb jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm*					2025 01
	VV		" Dodávka HI vrstvy - SBS modifikovaný asfaltový pás kladený za studena se nosnou vložkou ze skelné mřížky rohoží - tl. 3,0 mm. "					
	VV		" Střecha nad 8. NP " (180,2-1,0-2,75)*1,15					
	VV		Součet					
49	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexp pěnou					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141336*					
	VV		" Provedení spádové vrstvy - spádové klíny z tepelné izolace PIR - lambda = 0,027 W/(m.K). Spádová vrstva t "					
	VV		" Střecha nad 8. NP " (180,2-1,0-2,75)					
	VV		Součet					
50	M	63152388 SPC	*spádové klíny z PIR izolace, λ = 0,027 W/(m.K)*					
	VV		" Dodávka spádové vrstvy - spádové klíny z tepelné izolace PIR - lambda = 0,027 W/(m.K). Spádová vrstva tl.					
	VV		" Střecha nad 8. NP " ((176,45)*0,14)*1,1					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Jelikož se jedná o plochu, uvažována průměrná výška spádových klínů 140 mm. "					
51	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve kladenými volně jednovrstvá					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141151*					
	VV		" Provedení TI vrstvy - PIR izolace s oboustrannou krycí vrstvou z černého hliníku, rovinné s polodrážkou. Lam W/(m.K) - tl. 120 mm. "					
	VV		" Střecha nad 8. NP " (180,2-1,0-2,75)					
	VV		Součet		176,450			
52	M	28376522 SPC	*deska izolační PIR s oboustrannou krycí vrstvou z černého hliníku, s polodrážkou, λ = 0,022 W/(m.K), tl. 120 mm*	*m2*	*194,095*	*583,20*	*113 196,20*	*vlastní*
	VV		" Dodávka TI vrstvy - PIR izolace s oboustrannou krycí vrstvou z černého hliníku, rovinné s polodrážkou. Lambda = 0,022 W/(m.K) - tl. 120 mm. "					
	VV		" Střecha nad 8. NP " (176,45)*1,1		194,095			
	VV		Součet		194,095			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltov					25 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712331111					
	VV		" Provedení HI vrstvy - SBS modifikovaný asfaltový pás samolepicí - parozábrana - s nosnou vložkou ALU-pol					
			skleněná mřížka - tl. 0,4 mm. "					
	VV		" Střecha nad 8. NP " (180,2-1,0-2,75)					
	VV		Součet					
54	M	62856004 SPC	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s nosnou vložkou ALU-polyester kombinace a sklen*					
			se sníženou požární výhřevností, tl 0,4 mm					
	VV		" Dodávka HI vrstvy - SBS modifikovaný asfaltový pás samolepicí - parozábrana - s nosnou vložkou ALU-poly					
			skleněná mřížka - tl. 0,4 mm. "					
	VV		" Střecha nad 8. NP " (180,2-1,0-2,75)*1,15					
	VV		Součet					
	D	712 - 11	D+M Povlaková krytina na horních plochách atik					
55	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					25 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
	VV		" Provedení HI vrstvy - asfaltový SBS natavitelný pás s PE rohoží a s ochranou proti prorůstání kořenu - tl. 5,2					
	VV		" Horní plocha atiky - střecha nad 7. NP " (949,86-891,93)					
	VV		" Provedení HI vrstvy - asfaltový SBS natavitelný pás s PE spřaženou vložkou 300 g/m2 - tl. 5,2 mm. "					
	VV		" Horní plocha atiky - střecha nad 8. NP " (189,7-180,1)					
	VV		Součet					
56	M	62855010	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozr*					25 01
			břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm					
	VV		" Dodávka HI vrstvy - asfaltový SBS natavitelný pás s PE rohoží a s ochranou proti prorůstání kořenů - tl. 5,2					
	VV		" Horní plocha atiky - střecha nad 7. NP " (949,86-891,93)*1,15					
	VV		Součet					
57	M	62855018	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože s retardéry hoření, B*					25 01
			hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm					
	VV		" Dodávka HI vrstvy - asfaltový SBS natavitelný pás s PE spřaženou vložkou 300 g/m2 - tl. 5,2 mm. "					
	VV		" Horní plocha atiky - střecha nad 8. NP " (189,7-180,1)*1,15					
	VV		Součet					
58	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltov					25 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712331111					
	VV		" Provedení HI vrstvy - SBS modifikovaný asfaltový pás kladený za studena se nosnou vložkou ze skelné mříž					
			rohoží - tl 3,0 mm. "					
	VV		" Horní plocha atiky - střecha nad 7. NP " (949,86-891,93)					
	VV		" Horní plocha atiky - střecha nad 8. NP " (189,7-180,1)					
	VV		Součet					
59	M	62866281	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií neb*					25 01
			jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm					
	VV		" Dodávka HI vrstvy - SBS modifikovaný asfaltový pás kladený za studena se nosnou vložkou ze skelné mřížk					
			rohoží - tl 3,0 mm. "					
	VV		" Horní plocha atiky - střecha nad 7. NP " (949,86-891,93)*1,15					
	VV		" Horní plocha atiky - střecha nad 8. NP " (189,7-180,1)*1,15					
	VV		Součet					
	D	712 - 12	D+M Povlaková krytina na svislé ploše atiky střechy nad 8. NP					
60	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením					25 01
			převyšující úroveň střechy, NAIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712841559					
	VV		" Provedení HI vrstvy - asfaltový SBS natavitelný pás s PE spřaženou vložkou 300 g/m2 - tl. 5,2 mm. "					
	VV		" Svislá plocha atiky " ((63,35)*0,3)		19,005			
	VV		Součet		19,005			
61	M	62855018	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a*	*m2*	*22,806*	*175,50*	*4 002,45*	*CS ÚRS 2025 01*
			hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5.2mm					
	VV		" Dodávka HI vrstvy - asfaltový SBS natavitelný pás s PE spřaženou vložkou 300 g/m2 - tl. 5,2 mm. "					
	VV		" Svislá plocha atiky " ((63,35)*0,3)*1,2		22,806			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
62	K	712831111 SPC	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na převyšující úroveň střechy, podkladním asfaltovým pásem samolepícím					
	VV		" Provedení HI vrstvy - SBS modifikovaný asfaltový pás kladený za studena se nosnou vložkou ze skelné mřížk rohoží - tl. 3,0 mm. "					
	VV		" Svislá plocha atiky " ((63,35)*0,3)					
	VV		Součet					
63	M	62866281	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm*					*2025 01*
	VV		" Dodávka HI vrstvy - SBS modifikovaný asfaltový pás kladený za studena se nosnou vložkou ze skelné mřížky rohoží - tl. 3,0 mm. "					
	VV		" Svislá plocha atiky " ((63,35)*0,3)*1,2					
	VV		Součet					
	D	712 - 99	Povlakové krytiny - Ostatní práce a materiál povlakových krytin mimo skladeb					
64	K	712091101 SPC	D+M Příprava podkladu před pokládkou střešního pláště					
			Poznámka k položce:					
			" V ceně práce související s provedením přípravy povrchu před pokládkou vrstev střešního pláště. Jedná se především o:					
			- vyčištění podkladu;					
	P		*- vyspravení podkladu;*					
			- vyrovnání podkladu;					
			- odstranění nerovností;					
			- další práce související s přípravou podkladu před provedením skladeb střechy. "					
	VV		" Příprava povrchu před pokládkou střešního pláště "					
	VV		" Příprava pro skladbu S1 " (605,3)					
	VV		" Příprava pro skladbu S2 " (97,0)					
	VV		" Příprava pro skladbu S3 " (176,45)					
	VV		Součet					
65	K	712091102 SPC	Příplatek k povlakovým krytinám za provedení detailů a dalších prvků					
			Poznámka k položce:					
			" Příplatek za řešení detailu a dalších prvku při pokládce střešního práce. Např..					
			- za zesílení izolace při řešení detailu, v rozích a u prostupu;					
	P		*- za zesílení TI v místě vpusti;*					
			- za použití jiného truhlo kotvení vrstev než je v položce - složitější provedení.					
			- za další veškeré nutné prvky, profily a práce potřebné pro provedení povlakových krytin - skaldby střech. "					
	VV		" Příplatek k povlakovým krytinám za provedení detailů a dalších pracní související s realizací střešního pláště "					
	VV		" Ke skladbě S1 " (605,3)					
	VV		" Ke skladbě S2 " (97,0)					
	VV		" Ke skladbě S3 " (176,45)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Výměra vztažena na celkovou půdorysnou plochu střech "					
66	K	998712204	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vz 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					*2025 01*
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712204*					
			Poznámka k položce:					
	P		*" POZN. V ceně přesunu hmot nutno zohlednit také přesun hmot pro jednotlivé části "*					
	D	713	Izolace tepelné				2 725 421,20	
	D	713 - 1	D+M Zateplení obvodové stěny KZS (ETICS) - Specifikace dle PD - F1				1 074 186,82	
67	K	783805121 SPC	Funkční nátěr omítek antigraffiti, protikarbonatační, fotokatalytický, hydrofobizační apod., ploch hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo šlukových stupně členitosti 1 a 2	m2	674.171	81,00	54 607,85	vlastní
	P		*Poznámka k položce:*					
			" V ceně veškerý nutný materiál a práce související s provedením nátěr na fasádu "					
	VV		" Fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice s integrovanou nanokřemičitou mřížkou - pro skladbu F1 "					
	VV		" Barva se samočisticím efektem na principu fotokatalytických pigmentů. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Fasádní barva " ((414,374-93,34)*2)*1,05					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Jsou uvažovány 2 nátěry, z tohoto důvodu je plocha násobena 2×. "					
68	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně a 2 silikonový					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823135					
	VV		" Penetrační nátěr pod fasádní barvu na tenkovrstvou omítku - pro skladbu F1 "					
	VV		" Penetrační nátěr na omítku pro fasádní barvu " (414,374-93,34)*1,05					
	VV		Součet					
69	K	622381012	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnité stěn					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622381012					
	VV		" Tenkovrstvá probarvená omítka s obsahem uhlíkových vláken - zrnitost 1,5 mm - pro skladbu F1 "					
	VV		" Omítka pro KZS " (414,374-93,34)*1,05					
	VV		Součet					
70	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151001					
	VV		" Penetrační nátěr na bázi akrylátového kopolymeru, silikonové pryskyřice a křemičitanů pod tenkovrstvou omít skladbu F1 "					
	VV		" Penetrační nátěr pro omítku pro KZS " (414,374-93,34)*1,05					
	VV		Součet					
71	K	622251201	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za použití disp (organické) armovací hmoty při stěrkování izolačních desek					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251201					
	VV		" Příplatek k zateplení vnějších konstrukcí stěn za provedení stěrky na organické bázi - pro skladbu F1 "					
	VV		" Příplatek za stěrku na organické bázi " (321,034)*2					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: 1. vrstva součásti položky na provedení KZS, 2. vrstva součásti položky za příplatek druhé armovací v					
72	K	622251211	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zesílené vy druhou vrstvou sklovláknitého pletiva vnějších stěn					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251211					
	VV		" Příplatek k zateplení vnějších konstrukcí za provedení druhé vrstvy armovací tkaniny a stěrkové hmoty - pro s					
	VV		" Příplatek za druhou vrstvu síťoviny se stěrkovou hmotou " (321,034)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: 1. vrstva součásti položky na provedení KZS "					
73	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251105					
	VV		" Příplatek k zateplení vnějších konstrukcí za použití TI zátek z minerální vlny na talířové hmoždinky - pro skladb					
	VV		" Příplatek za TI zátky na talířové hmoždinky " (321,034)					
	VV		Součet					
74	K	622221061 RTO	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 240 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *POZN: Oproti standardní ceníkové položce byl v rozboru upraven druh kotvy*					
	VV		" Montáž TI pro skladbu F1 - tepelné izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, lambda = 0,036 W/(m mm. "					
	VV		" Zateplení objektu nad terénem " ((126,72)*3,27)					
	VV		" Odečet za okna " -((4,85*1,3)*5+(1,25*1,3)*4+(2,45*1,3)*3+(3,65*1,3)*3+(6,05*1,3)*3+(1,25*1,3)*1+(4,85*1,3)*1)		-93,340			
	VV		Součet		321,034			
	VV		" POZN: Oproti standardní ceníkové položce byl v rozboru upraven druh kotvy na kotvu s vyšší délkou vhodnou i pro tl. izolace 300 mm. "					
75	*M*	*63142036*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 300mm*	*m2*	*353,138*	*990,00*	*349 606,62*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		" Dodávka TI pro skladbu F1 - tepelné izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, lambda = 0,036 W/(m.K) - tl. 300 mm. "					
	VV		" Zateplení objektu nad terénem " ((126,72)*3,27)*1,1		455,812			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Odečet za okna " -((4,85*1,3)*5+(1,25*1,3)*4+(2,45*1,3)*3+(3,65*1,3)*3+(6,05*1,3)*3+(1,25*1,3)*1+(4,85*1,3)					
	VV		Součet					
	D	713 - 2	D+M Zateplení obvodové stěny KZS (ETICS) v soklové části - 300 mm nad terén - Spec.					
76	K	783805121 SPC	Funkční nátěr omítek antigraffiti, protikarbonatační, fotokatalytický, hydrofobizační apod., ploch hla					stní
			omítek hladkých. zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					
	P		*Poznámka k položce.*					
			" V ceně veškerý nutný materiál a práce související s provedením nátěr na fasádu "					
	VV		" Fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice s integrovanou nanokřemičitou mřížkou - pro skladbu F1 "					
	VV		" Barva se samočisticím efektem na principu fotokatalytických pigmentů. "					
	VV		" Fasádní barva " (((126,4)*0,3+(0,72+1,23))*2)*1,05					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Jsou uvažovány 2 nátěry. z tohoto důvodu je plocha násobena 2×. "					
77	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně					ÚRS 2025 01
			a 2 silikonový					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823135*					
	VV		" Penetrační nátěr pod fasádní barvu na tenkovrstvou omítku - pro skladbu F2 "					
	VV		" Penetrační nátěr na omítku pro fasádní barvu " ((126,4)*0,3+(0,72+1,23))*1,05					
	VV		Součet					
78	K	622381012	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnit					ÚRS 2025 01
			stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622381012*					
	VV		" Tenkovrstvá probarvená omítka s obsahem uhlíkových vláken - zrnitost 1,5 mm - pro skladbu F2 "					
	VV		" Omítka pro KZS " ((126,4)*0,3+(0,72+1,23))*1,05					
	VV		Součet					
79	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn					ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151001*					
	VV		" Penetrační nátěr na bázi akrylátového kopolymeru, silikonové pryskyřice a křemičitanů pod tenkovrstvou omíl					
			skladbu F2 "					
	VV		" Penetrační nátěr pro omítku pro KZS " ((126,4)*0,3+(0,72+1,23))*1,05					
	VV		Součet					
80	K	622251201	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za použití disp					ÚRS 2025 01
			(organické) armovací hmoty při stěrkování izolačních desek					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251201*					
	VV		" Příplatek k zateplení vnějších konstrukcí stěn za provedení stěrky na organické bázi - pro skladbu F2 "					
	VV		" Příplatek za stěrku na organické bázi " (39,87)*2					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: 1. vrstva součástí položky na provedení KZS, 2. vrstva součástí položky za příplatek druhé armovací v					
81	K	622251211	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zesílené vy					ÚRS 2025 01
			druhou vrstvou sklovláknitého pletiva vnějších stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251211*					
	VV		" Příplatek k zateplení vnějších konstrukcí za provedení druhé vrstvy armovací tkaniny a stěrkové hmoty - pro s					
	VV		" Příplatek za druhou vrstvu síťoviny se stěrkovou hmotou " (39,87)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: 1. vrstva součástí položky na provedení KZS "					
82	K	622251241 SPC	Příplatek k montáži KZS lepení za použití dvousložkového bitumenového lepidla bez obsahu rozpo					stní
			lepení TI na asfaltovou hydroizolaci					
	VV		" Příplatek k zateplení spodní stavby na použití dvousložkového bitumenového lepidla pro lepení na asfaltovou					
			skladbu F2. "					
	VV		" Příplatek za použití bitumenového lepidla " (39,87)					
	VV		Součet					
83	K	622213041 RTO	Montáž kontaktního zateplení lepením na vnější stěny, na podklad betonový nebo z tvárnic keramických nebo vápenopískových, z desek polystyrenových (dodávka ve specifikaci), tloušťky desek přes 200 do 300 mm	m2	39,870	716,40	28 562,87	vlastní
	VV		" Montáž TI pro zateplení spodní stavby pro skladbu F2 - soklový EPS, lambda = 0,034 W/(m.K) - tl. 260 mm. "					
	VV		" Zateplení spodní stavby nad terén do úrovně 300 mm " (126,4)*0,3+(0,72+1,23)		39,870			
	VV		Součet		39,870			
84	*M*	*28376009*	*deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035*	*m3*	*11,403*	*3 600,00*	*41 050,80*	*CS ÚRS 2025 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Dodávka TI pro zateplení spodní stavby pro skladbu F2 - soklový EPS, lambda = 0,034 W/(m.K) - tl. 260 mm. "					
	VV		" Zateplení spodní stavby nad terén do úrovně 300 mm " (((126,4)*0,3+(0,72+1,23))*0,26)*1,1					
	VV		Součet					
	D	713 - 3	D+M Zateplení obvodové stěny KZS (ETICS) pod terénem - Specifikace dle PD - F3					
85	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491272*					
	VV		" Provedení geotextilie jako ochranné vrstvy nopové fólie při zateplení spodní stavby - pro skladbu F3 "					
	VV		" Ochrana nopové fólie geotextilií " ((53,72)*1,35)					
	VV		Součet					
86	*M*	*69311082*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2*					*RS 2025 01*
	VV		" Dodávka geotextilie jako ochranné vrstvy nopové fólie při zateplení spodní stavby - pro skladbu F3 "					
	VV		" Ochrana nopové fólie geotextilií " ((53,72)*1,35)*1,2					
	VV		Součet					
87	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopu 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161215*					
	VV		" Nopová fólie jako ochrana TI při zateplení spodní stavby pod terénem - pro skladbu F3 "					
	VV		" Nopová fólie na TI " ((53,72)*1,35)*1,1					
	VV		Součet					
88	K	622251241 SPC	Příplatek k montáži KZS lepení za použití dvousložkového bitumenového lepidla bez obsahu rozpouštědel z lepení TI na asfaltovou hydroizolaci					
	VV		" Příplatek k zateplení spodní stavby na použití dvousložkového bitumenového lepidla pro lepení na asfaltovou HI - pro skladbu F3. "					
	VV		" Příplatek za použití bitumenového lepidla " (72,522)					
	VV		Součet					
89	K	622213041 RTO	Montáž kontaktního zateplení lepením na vnější stěny, na podklad betonový nebo z tvárnic keramických nel vápenopískových, z desek polystyrenových (dodávka ve specifikaci), tloušťky desek přes 200 do 300 mm					
	VV		" Montáž TI pro zateplení spodní stavby pro skladbu F3 - soklový EPS, lambda = 0,034 W/(m.K) - tl. 260 mm "					
	VV		" Zateplení spodní stavby pod terénem " ((53,72)*1,35)					
	VV		Součet					
90	*M*	*28376009*	*deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035*					*RS 2025 01*
	VV		" Dodávka TI pro zateplení spodní stavby pro skladbu F3 - soklový EPS, lambda = 0,034 W/(m.K) - tl. 260 mm. "					
	VV		" Zateplení spodní stavby pod terénem " (((53,72)*1,35)*0,26)*1,1					
	VV		Součet					
	D	713 - 6	D+M Montovaný plášť 8. NP - Specifikace dle PD - F6					
91	K	342151111 RTO	Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů, výšky budovy do 6 m					
	VV		" Montáž sendvičových stěnových panelu pro opláštění 8. NP - panel s izolačním jádrem z minerální vlny a viditelným kotvením - F6 "					
	VV		" Sendvičový panel pro opláštění 8. NP " (64,6)*3,36					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Výška do 6 m je zvolena vzhledem k výšce provedení obvodové konstrukce 8. NP "					
92	*M*	*55324766 SPC*	*panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, viditelné kotvení, U 0,20 W/m2K, tl 150 mm*					
	VV		" Dodávka sendvičových stěnových panelu pro opláštění 8. NP - panel s izolačním jádrem z minerální vlny a viditelným kotvením - F6 "					
	VV		" Sendvičový panel pro opláštění 8. NP " ((64,6)*3,36)*1,1					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Výška do 6 m je zvolena vzhledem k výšce provedení obvodové konstrukce 8. NP "					
93	K	764299901 SPC	Příplatek k sendvičovým panelům za systémové lišty a prvky dle výrobce	m2	217,056	509,40	110 568,33	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně nutno zohlednit veškeré nutné systémové prvky a lišty dle výrobce. Jedná se např. o oplechování, spojky, zajištění rohu, ukončení, a další veškeré nutné systémové prvky výrobce panelu pro správnou funkci "*					
	VV		" Příplatek k sendvičovým panelům za veškeré systémové prvky a lišty " (217,056)		217,056			
	VV		Součet		217,056			
	VV		" POZN: Výměra vztažena na celkovou plochu panelu "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	713 - 7	D+M Montovaný plášť - soklová část 8. NP - Specifikace dle PD - F7					
94	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na převyšující úroveň střechy, NAIP					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712841559					
	VV		" Provedení HI vrstvy - asfaltový SBS natavitelný pás s PE rohoží a s ochranou proti prorůstání kořenu - tl. 5,2 m					
	VV		" Svislá plocha atiky " ((64,6)*0.5)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Jako výška je uvažována výška od horní vrstvy TI - pro potřeby rozpočtu uvažována 500 mm. "					
95	M	62855010	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnný břidličným posypem na horním povrchu tl 5.2mm*					*2025 01*
	VV		" Dodávka HI vrstvy - asfaltový SBS natavitelný pás s PE rohoží a s ochranou proti prorůstání kořenů - tl. 5,2 mm					
	VV		" Svislá plocha atiky " ((64,6)*0.5)*1.2					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Jako výška je uvažována výška od horní vrstvy TI - pro potřeby rozpočtu uvažována 500 mm. "					
96	K	712831111 SPC	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na k převyšující úroveň střechy, podkladním asfaltovým pásem samolepícím					
	VV		" Provedení HI vrstvy - SBS modifikovaný asfaltový pás kladený za studena se nosnou vložkou ze skelné mřížky rohoží - tl. 3,0 mm. "					
	VV		" Svislá plocha atiky " ((64,6)*0.5)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Jako výška je uvažována výška od horní vrstvy TI - pro potřeby rozpočtu uvažována 500 mm. "					
97	M	62866281	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilii na horním povrchu tl 3,0mm*					*2025 01*
	VV		" Dodávka HI vrstvy - SBS modifikovaný asfaltový pás kladený za studena se nosnou vložkou ze skelné mřížky s rohoží - tl. 3,0 mm. "					
	VV		" Svislá plocha atiky " ((64,6)*0.5)*1,2					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Jako výška je uvažována výška od horní vrstvy TI - pro potřeby rozpočtu uvažována 500 mm. "					
98	K	713131621	Montáž tepelné izolace ostatních konstrukcí rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál specifikací) lepením celoplošně					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131621					
	VV		" Montáž TI pro zateplení svislých ploch atiky - TI z kamenné vlny s podélnou orientací vláken. lambda = 0,036 W 120 mm - F7 "					
	VV		" Zateplení svislých ploch atiky " (64,6)*0,8					
	VV		Součet					
99	M	63142026	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,035-0,036 tl 120mm*					*2025 01*
	VV		" Dodávka TI pro zateplení svislých ploch atiky - TI z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, lambda = 0,036 W 120 mm "					
	VV		" Zateplení svislých ploch atiky " ((64,6)*0,8)*1,1					
	VV		Součet					
100	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na převyšující úroveň střechy, NAIP					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712841559					
	VV		" Provedení HI vrstvy - asfaltový SBS natavitelný pás s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a skelné rohože "					
	VV		" Svislá plocha atiky " (64,6)*0,8					
	VV		Součet					
101	M	62855099 SPC	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a skleně roh 4.0mm*					
	VV		" Dodávka HI vrstvy - asfaltový SBS natavitelný pás s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a skelné rohože -					
	VV		" Svislá plocha atiky " ((64,6)*0.8)*1,2		62,016			
	VV		Součet		62,016			
102	K	712811102	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem lakem asfaltovým	m2	51,680	27,00	1 395,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712811102					
	VV		" Provedení penetační vrstvy pod HI - asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel. "					
	VV		" Svislá plocha atiky " ((64,6)*0.8)		51,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
103	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*					*2025 01*
	VV		" Dodávka penetační vrstvy pod HI - asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel. "					
	VV		" Uvažována spotřeba 0,4 kg/m2 "					
	VV		" Svislá plocha atiky " (((64.6)*0.8)*0,4/1000)*1.15					
	VV		Součet					
104	K	762430012	Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 12 mm					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762430012*					
	VV		" Cementotřísková deska jako podklad pro HI a ukotvení TI zateplení atiky kotvena k ocelové konstrukci - F7 "					
	VV		" Podkladní cementotřísková deska pro svislou část atiky " ((64.6)*0.8)*1.1					
	VV		Součet					
105	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) v jednovrstvě					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131151*					
	VV		" Montáž TI vkládané mezi ocelovou kci a CDT - TI z kamenné vlny s obj. hm. 40 kg/m3 - tl. 50 mm - F7 "					
	VV		" TI vložena mezi ocelovou konstrukci " (64,6)*0,8					
	VV		Součet					
106	*M*	*63152351*	*deska tepelně izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet provětrávaných kcí λ=0,035 tl 50mm*					*2025 01*
	VV		" Dodávka TI vkládané mezi ocelovou kci a CTD - TI z kamenné vlny s obj. hm. 40 kg/m3 - tl. 50 mm - F7 "					
	VV		" TI vložena mezi ocelovou konstrukci " ((64.6)*0,8)*1,1					
	VV		Součet					
	D	713 - 8	D+M Zateplení vnitřních ploch atiky - Specifikace dle PD - F8					
107	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na převyšující úroveň střechy, NAIP					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712841559*					
	VV		" Provedení HI vrstvy - asfaltový SBS natavitelný pás s PE rohoží a s ochranou proti prorůstání kořenu - tl. 5,2 m					
	VV		" Svislá plocha atiky " ((125.6)*0.4)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Jako výška je uvažována výška od horní vrstvy TI - pro potřeby rozpočtu uvažována 400 mm. "					
108	*M*	*62855010*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnn břidličným posypem na horním povrchu tl 5.2mm*					*2025 01*
	VV		" Dodávka HI vrstvy - asfaltový SBS natavitelný pás s PE rohoží a s ochranou proti prorůstání kořenu - tl. 5,2 mr					
	VV		" Svislá plocha atiky " ((125.6)*0.4)*1,2					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Jako výška je uvažována výška od horní vrstvy TI - pro potřeby rozpočtu uvažována 400 mm. "					
109	K	712831111 SPC	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na k převyšující úroveň střechy, podkladním asfaltovým pásem samolepícím					
	VV		" Provedení HI vrstvy - SBS modifikovaný asfaltový pás kladený za studena se nosnou vložkou ze skelné mřížky rohoží - tl. 3,0 mm. "					
	VV		" Svislá plocha atiky " ((125.6)*0.4)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Jako výška je uvažována výška od horní vrstvy TI - pro potřeby rozpočtu uvažována 400 mm. "					
110	*M*	*62866281*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm*					*2025 01*
	VV		" Dodávka HI vrstvy - SBS modifikovaný asfaltový pás kladený za studena se nosnou vložkou ze skelné mřížky s rohoží - tl. 3,0 mm. "					
	VV		" Svislá plocha atiky " ((125.6)*0.4)*1,2					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Jako výška je uvažována výška od horní vrstvy TI - pro potřeby rozpočtu uvažována 400 mm. "					
111	K	713131621	Montáž tepelné izolace ostatních konstrukcí rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	100.480	108,00	10 851.84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131621*					
	VV		" Montáž TI pro zateplení svislých ploch atiky - TI z kamenné vlny s podélnou orientací vláken. lambda = 0,036 W/(m.K) - tl. 100 mm - F8 "					
	VV		" Zateplení svislých ploch atiky " (125.6)*0.8		100,480			
	VV		Součet		100,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	*M*	*63142025*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 100mm*					*2025 01*
	VV		" Dodávka TI pro zateplení svislých ploch atiky - TI z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, lambda = 0,03 100 mm "					
	VV		" Zateplení svislých ploch atiky " ((125,6)*0,8)*1,1					
	VV		Součet					
113	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením n převyšující úroveň střechy, NAIP					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712841559*					
	VV		" Provedení HI vrstvy - asfaltový SBS natavitelný pás s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a skelné rohož "					
	VV		" Svislá plocha atiky " (125,6)*0.8					
	VV		Součet					
114	*M*	*62855099 SPC*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a sklené ro 4,0mm*					
	VV		" Dodávka HI vrstvy - asfaltový SBS natavitelný pás s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a skelné rohože					
	VV		" Svislá plocha atiky " ((125,6)*0,8)*1,2					
	VV		Součet					
115	K	712811102	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na kor převyšující úroveň střechy, nátěrem lakem asfaltovým					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712811102*					
	VV		" Provedení penetační vrstvy pod HI - asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel. "					
	VV		" Svislá plocha atiky " ((125,6)*0,8)					
	VV		Součet					
116	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*					*2025 01*
	VV		" Dodávka penetační vrstvy pod HI - asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel. "					
	VV		" Uvažována spotřeba 0,4 kg/m2 "					
	VV		" Svislá plocha atiky " (((125,6)*0,8)*0,4/1000)*1,15					
	VV		Součet					
117	K	762430012	Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 12 mm					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762430012*					
	VV		" Cementotřísková deska jako podklad pro HI a ukotvení TI zateplení atiky kotvena do stoupkopříčkové fasády					
	VV		" Podkladní cementotřísková deska pro svislou část atiky " ((125,6)*0,8)*1,1					
	VV		Součet					
	D	713 - 9	D+M Zateplení venkovních sloupů KZS (ETICS) - Specifikace dle PD - F9					
118	K	783805121 SPC	Funkční nátěr omítek antigraffiti, protikarbonatační, fotokatalytický, hydrofobizační apod., ploch hla omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškerý nutný materiál a práce související s provedením nátěr na fasádu "*					
	VV		" Fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice s integrovanou nanokřemičitou mřížkou - pro skladbu F9 "					
	VV		" Barva se samočisticím efektem na principu fotokatalytických pigmentů. "					
	VV		" Fasádní barva " ((14,63+4,189)*2)*1,05					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Jsou uvažovány 2 nátěry. z tohoto důvodu je plocha násobena 2×. "					
119	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně a 2 silikonový					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823135*					
	VV		" Penetrační nátěr pod fasádní barvu na tenkovrstvou omítku - pro zateplení vnějších sloupů - pro skladbu F9 "					
	VV		" Penetrační nátěr na omítku pro fasádní barvu - zateplení sloupu - před hlavním vstupem " (2,2*6,65)*1,05					
	VV		" Penetrační nátěr na omítku pro fasádní barvu - zateplení sloupu - u rampy " (1,42*2,95)*1,05					
	VV		Součet		19,760			
120	K	623381012	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm pilířů nebo sloupů	m2	19,760	302,40	5 975,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/623381012*					
	VV		" Tenkovrstvá probarvená omítka s obsahem uhlíkových vláken - zrnitost 1,5 mm - pro zateplení vnějších sloupů - pro skladbu F9 "					
	VV		" Omítka pro KZS - zateplení sloupu - před hlavním vstupem " (2,2*6,65)*1,05		15,362			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Omítka pro KZS - zateplení sloupu - u rampy " (1,42*2,95)*1,05					
	VV		Součet					
121	K	623151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový pilířů					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/623151001*					
	VV		" Penetrační nátěr na bázi akrylátového kopolymeru, silikonové pryskyřice a křemičitanů pod tenkovrstvou o zateplení vnějších sloupů - F9 "					
	VV		" Penetrační nátěr pro omítku pro KZS - zateplení sloupu - před hlavním vstupem " (2,2*6,65)*1,05					
	VV		" Penetrační nátěr pro omítku pro KZS - zateplení sloupu - u rampy " (1,42*2,95)*1,05					
	VV		Součet					
122	K	622251201	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za použití di (organické) armovací hmoty při stěrkování izolačních desek					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251201*					
	VV		" Příplatek k zateplení vnějších konstrukcí stěn za provedení stěrky na organické bázi - pro zateplení vnějšíc					
	VV		" Příplatek za stěrku na organické bázi " (14,63+4,189)*2					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: 1. vrstva součástí položky na provedení KZS, 2. vrstva součástí položky za příplatek druhé armova					
123	K	622251211	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zesílené druhou vrstvou sklovláknitého pletiva vnějších stěn					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251211*					
	VV		" Příplatek k zateplení vnějších konstrukcí za provedení druhé vrstvy armovací tkaniny a stěrkové hmoty - pr vnějších sloupů "					
	VV		" Příplatek za druhou vrstvu síťoviny se stěrkovou hmotou " (14,63+4,189)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: 1. vrstva součástí položky na provedení KZS "					
124	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnc kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251105*					
	VV		" Příplatek k zateplení vnějších konstrukcí za použití TI zátek z minerální vlny na talířové hmoždinky - pro za sloupů "					
	VV		" Příplatek za TI zátky na talířové hmoždinky " (14,63+4,189)					
	VV		Součet					
125	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podél vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový neb betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221021*					
	P		*Poznámka k položce:* *POZN: Oproti standardní ceníkové položce byl v rozboru upraven druh kotvy*					
	VV		" Montáž TI pro zateplení sloupů - tepelné izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, lambda = 0,0 100 mm - pro skladbu F9 "					
	VV		" Zateplení venkovních sloupů - před hlavním vstupem " (2,2*6,65)					
	VV		" Zateplení venkovních sloupů - u rampy " (1,42*2,95)					
	VV		Součet					
126	*M*	*63142025*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 100mm*					*RS 2025 01*
	VV		" Dodávka TI pro zateplení sloupů - tepelné izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, lambda = 0, 100 mm - pro skladbu F9 "					
	VV		" Zateplení venkovních sloupů - před hlavním vstupem " (2,2*6,65)*1,1					
	VV		" Zateplení venkovních sloupů - u rampy " (1,42*2,95)*1,1					
	VV		Součet					
	D	713 - 10	D+M Zateplení venkovních sloupů KZS (ETICS) v soklové části - 300 mm NT - Specifik					
127	K	783805121 SPC	Funkční nátěr omítek antigraffiti, protikarbonatační, fotokatalytický, hydrofobizační apod., ploch omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	2,180	81,00	176,58	Vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškerý nutný materiál a práce související s provedením nátěr na fasádu "*					
	VV		" Fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice s integrovanou nanokřemičitou mřížkou - pro skladbu F10 "					
	VV		" Barva se samočisticím efektem na principu fotokatalytických pigmentů. "					
	VV		" Fasádní barva " ((0,636+0,402)*2)*1,05		2,180			
	VV		Součet		2,180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" POZN: Jsou uvažovány 2 nátěry. z tohoto důvodu je plocha násobena 2×. "					
128	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně a 2 silikonový					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823135					
	VV		" Penetrační nátěr pod fasádní barvu na tenkovrstvou omítku - pro skladbu F10 "					
	VV		" Penetrační nátěr na omítku pro fasádní barvu - zateplení soklu nad terén do úrovně 300 mm - před hlavním v ((2,12)*0,3)*1,05					
	VV		" Penetrační nátěr na omítku pro fasádní barvu - zateplení soklu nad terén do úrovně 300 mm - u rampy " ((1,3					
	VV		Součet					
129	K	622381012	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitc stěn					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622381012					
	VV		" Tenkovrstvá probarvená omítka s obsahem uhlíkových vláken - zrnitost 1,5 mm - pro skladbu F10 "					
	VV		" Omítka pro KZS - zateplení soklu nad terén do úrovně 300 mm - před hlavním vstupem " ((2,12)*0,3)*1,05					
	VV		" Omítka pro KZS - zateplení soklu nad terén do úrovně 300 mm - u rampy " ((1,34)*0,3)*1,05					
	VV		Součet					
130	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151001					
	VV		" Penetrační nátěr na bázi akrylátového kopolymeru, silikonové pryskyřice a křemičitanů pod tenkovrstvou omítk skladbu F10 "					
	VV		" Penetrační nátěr pro omítku pro KZS - zateplení soklu nad terén do úrovně 300 mm - před hlavním vstupem ((2,12)*0,3)*1,05					
	VV		" Penetrační nátěr pro omítku pro KZS - zateplení soklu nad terén do úrovně 300 mm - u rampy " ((1,34)*0,3)*					
	VV		Součet					
131	K	622251201	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za použití dispe (organické) armovací hmoty při stěrkování izolačních desek					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251201					
	VV		" Příplatek k zateplení vnějších konstrukcí stěn za provedení stěrky na organické bázi - pro skladbu F2 "					
	VV		" Příplatek za stěrku na organické bázi " (0,636+0,402)*2					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: 1. vrstva součástí položky na provedení KZS, 2. vrstva součástí položky za příplatek druhé armovací v					
132	K	622251211	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zesílenè vyz druhou vrstvou sklovláknitého pletiva vnějších stěn					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251211					
	VV		" Příplatek k zateplení vnějších konstrukcí za provedení druhé vrstvy armovací tkaniny a stěrkové hmoty - pro sk					
	VV		" Příplatek za druhou vrstvu síťoviny se stěrkovou hmotou " (0,636+0,402)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: 1. vrstva součástí položky na provedení KZS "					
133	K	622251241 SPC	Příplatek k montáži KZS lepení za použití dvousložkového bitumenového lepidla bez obsahu rozpou lepení TI na asfaltovou hydroizolaci					
	VV		" Příplatek k zateplení spodní stavby na použití dvousložkového bitumenového lepidla pro lepení na asfaltovou H skladbu F2. "					
	VV		" Příplatek za použití bitumenového lepidla " (0,636+0,402)					
	VV		Součet					
134	K	622213011	Montáž kontaktního zateplení lepením na vnější stěny, na podklad betonový nebo z tvárnic keramic vápenopískových, z desek polystyrenových (dodávka ve specifikaci), tloušťky desek přes 40 do 80					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622213011					
	VV		" Montáž TI pro zateplení spodní části soklu pro skladbu F10 - soklový EPS, lambda = 0,034 W/(m.K) - tl. 80 m					
	VV		" Zateplení soklu nad terén do úrovně 300 mm - před hlavním vstupem " ((2,12)*0,3)					
	VV		" Zateplení soklu nad terén do úrovně 300 mm - u rampy " ((1,34)*0,3)		0,402			
	VV		Součet		1,038			
135	*M*	*28376016*	*deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 80mm*	*m2*	*1,142*	*288,00*	*328,90*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		" Dodávka TI pro zateplení spodní části soklu pro skladbu F10 - soklový EPS, lambda = 0,034 W/(m.K) - tl. 80 mm. "					
	VV		" Zateplení soklu nad terén do úrovně 300 mm - před hlavním vstupem " ((2,12)*0,3)*1,1		0,700			
	VV		" Zateplení soklu nad terén do úrovně 300 mm - u rampy " ((1,34)*0,3)*1,1		0,442			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
	D	713 - 21	D+M Zateplení podhledu nad vstupem do 1. NP (ETICS) - Specifikace dle PD - H1					
136	K	621221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélno vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový ne lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621221041					
	VV		" Montáž TI pro skladbu H1 - teplené izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, lambda = 0.036 W/(mm. "					
	VV		" Zateplení podhledu nad vstupem do 1. NP - z rampy " (7,3)					
	VV		Součet					
137	M	63142030	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 180mm*					*RS 2025 01*
	VV		" Dodávka TI pro skladbu H1 - teplené izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, lambda = 0,036 W/ mm. "					
	VV		" Zateplení podhledu nad vstupem do 1. NP - z rampy " (7,3)*1,1					
	VV		Součet					
138	K	621251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621251105					
	VV		" Příplatek k zateplení vnějších konstrukcí za použití TI zátek z minerální vlny na talířové hmoždinky - pro sklad					
	VV		" Příplatek za TI zátky na talířové hmoždinky " (7,3)					
	VV		Součet					
139	K	622251201	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za použití disp (organické) armovací hmoty při stěrkování izolačních desek					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251201					
	VV		" Příplatek k zateplení vnějších konstrukcí podhledů za provedení stěrky na organické bázi - pro skladbu H1 "					
	VV		" Příplatek za stěrku na organické bázi " (7,3)*2					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: 1. vrstva součástí položky na provedení KZS, 2. vrstva součástí položky za příplatek druhé armovací					
140	K	621251211	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zesílené vy druhou vrstvou sklovláknitého pletiva vnějších podhledů					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621251211					
	VV		" Příplatek k zateplení vnějších konstrukcí za provedení druhé vrstvy armovací tkaniny a stěrkové hmoty - pro s					
	VV		" Příplatek za druhou vrstvu síťoviny se stěrkovou hmotou " (7,3)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: 1. vrstva součástí položky na provedení KZS "					
141	K	621151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový podhledů					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621151001					
	VV		" Penetrační nátěr na bázi akrylátového kopolymeru, silikonové pryskyřice a křemičitanů pod tenkovrstvou omí skladbu H1 "					
	VV		" Penetrační nátěr pro omítku pro KZS " (7,3)*1.05					
	VV		Součet					
142	K	621381012	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnit podhledů					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621381012					
	VV		" Tenkovrstvá probarvená omítka s obsahem uhlíkových vláken - zrnitost 1.5 mm - pro skladbu H1 "					
	VV		" Omítka pro KZS " (7,3)*1,05					
	VV		Součet					
143	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně a 2 silikonový					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823135					
	VV		" Penetrační nátěr pod fasádní barvu na tenkovrstvou omítku - pro skladbu H1 "					
	VV		" Penetrační nátěr na omítku pro fasádní barvu " (7,3)*1,05		7,665			
	VV		Součet		7,665			
144	K	783805121 SPC	Funkční nátěr omítek antigraffiti, protikarbonatační, fotokatalytický, hydrofobizační apod., ploch hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	15,330	81,00	1 241,73	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškerý nutný materiál a práce související s provedením nátěr na fasádu "*					
	VV		" Fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice s integrovanou nanokřemičitou mřížkou - pro skladbu H1 "					
	VV		" Barva se samočisticím efektem na principu fotokatalytických pigmentů. "					
	VV		" Fasádní barva " ((7,3)*2)*1,05					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Jsou uvažovány 2 nátěry, z tohoto důvodu je plocha násobena 2×. "					
	D	713 - 22	D+M Zateplení stropu nad 1. NP v místě ustupujícího podlaží + svislé části - Specifikace d					
145	K	713111127	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci spodem lepením celoplošně					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713111127*					
	VV		" Montáž TI pro skladbu H2 - lamely z kamenné vlny se zkosenými vnějšími hranami a nástřikem, lambda = 0,040 W 180 mm. "					
	VV		" Zateplení stropu nad 1. NP v místě ustupujícího podlaží " (18,45*2,5)					
	VV		Součet					
146	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) l celoplošně bez mechanického kotvení					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141*					
	VV		" Montáž TI pro svislou část skladby H2 - lamely z kamenné vlny se zkosenými vnějšími hranami a nástřikem, lamb W/(m.K) - tl. 180 mm. "					
	VV		" Zateplení svislé části stěny v 1. NP v místě ustupujícího podlaží - v. 600 mm " (18,45*0,6)					
	VV		Součet					
147	*M*	*63152374 RT4*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních pro podhledy finální s povrchovou úpravou λ=0,040 tl*					
	VV		" Dodávka TI pro skladbu H2 - lamely z kamenné vlny se zkosenými vnějšími hranami a nástřikem, lambda = 0,040 180 mm. "					
	VV		" Zateplení stropu nad 1. NP v místě ustupujícího podlaží " (18,45*2,5)*1,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Dodávka TI pro svislou část skladby H2 - lamely z kamenné vlny se zkosenými vnějšími hranami a nástřikem, lam W/(m.K) - tl. 180 mm. "					
	VV		" Zateplení svislé části stěny v 1. NP v místě ustupujícího podlaží - v 600 mm " (18,45*0,6)*1,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	D	713 - 23	D+M Zateplení stropu přesahujícího podlaží atria - Specifikace dle PD - H3					
148	K	621221051	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový neb lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 200 do 240 mm					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621221051*					
	VV		" Montáž TI pro skladbu H3 - teplené izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, lambda = 0.035 W/(m. mm. "					
	VV		" Spodní zateplení stropu - hlavní vstup " (1,95*16,0)					
	VV		Součet					
149	*M*	*63142032*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 220mm*					*2025 01*
	VV		" Dodávka TI pro skladbu H3 - teplené izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, lambda = 0,035 W/(m mm. "					
	VV		" Spodní zateplení stropu " (1,95*16,0)*1,1					
	VV		Součet					
150	K	621251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou m kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621251105*					
	VV		" Příplatek k zateplení vnějších konstrukcí za použití TI zátek z minerální vlny na talířové hmoždinky - pro skladbu H4 "					
	VV		" Příplatek za TI zátky na talířové hmoždinky " (1.95*16,0)		31,200			
	VV		Součet		31,200			
	D	713 - 24	D+M Zateplení stropu přesahujícího podlaží atria - Specifikace dle PD - H4				74 922,21	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
151	K	621221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélno vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový n lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621221031					
	VV		" Montáž TI pro skladbu H4 - teplené izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, lambda = 0,035 W/(mm. "					
	VV		" Spodní zateplení stropu - předstupující podlaží 6. NP " ((0,98*23,54)*2)					
	VV		Součet					
152	M	63142027	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 140mm*					*RS 2025 01*
	VV		" Dodávka TI pro skladbu H4 - teplené izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, lambda = 0,035 W/ mm. "					
	VV		" Spodní zateplení stropu - předstupující podlaží 6. NP " ((0,98*23,54)*2)*1.1					
	VV		Součet					
153	K	621251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621251105					
	VV		" Příplatek k zateplení vnějších konstrukcí za použití TI zátek z minerální vlny na talířové hmoždinky - pro skla					
	VV		" Příplatek za TI zátky na talířové hmoždinky " ((0,98*23,54)*2)					
	VV		Součet					
	D	713 - 99	Izolace tepelné - Ostatní práce a materiál izolací tepelných mimo skladeb					
154	K	713091102 SPC	Příplatek ke skladbám s tepelnou izolací za provedení detailů a dalších prvků samostatně nespec					i
			Poznámka k položce: *" Příplatek za řešení detailů a dalších prvků při realizaceskladeb s TI. Např..* *- za dilatační, zakončovací a soklové lišty a profily, rohový a lemovací systém profily okolo otvoru (začišťovací, ...), apod.;* *- za speciální druhy hmoždinek mimo standardní - např. šroubovací hmoždinky s kompozitovým šroubem s povrchovou montáž* *- za vyšší počet druhů kotev na m2 z důvodu např. velkého zatížení větrem;* *- za vypěnění spár mezi deskami pomocí jednosložkové polyuretanové pěny.* *- za očištění a ometení ploch před provádění nátěru, penetrací z důvodu lepší přilnavosti,* *- další veškeré nutné prvky, profily a práce potřebné pro provedení skladeb s TI samostatně neuvedeny. "*					
	P							
	VV		" Příplatek ke skladbám v oddíle 713 za nespecifikované prvky a práce."					
	VV		" Příplatek k izolacím tepelným za veškeré nutné prvky, profily a práce "					
	VV		" Ke skladbě F1 " (321,034)					
	VV		" Ke skladbě F2 " (39,87)					
	VV		" Ke skladbě F3 " (72,522)					
	VV		" Ke skladbě F7 " (51,68)					
	VV		" Ke skladbě F8 " (100,48)					
	VV		" Ke skladbě F9 " (18,819)					
	VV		" Ke skladbě F10 " (1.038)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Ke skladbě H1 " (7,3)					
	VV		" Ke skladbě H2 " (46,125)+(11,07)					
	VV		" Ke skladbě H3 " (31,2)					
	VV		" Ke skladbě H4 " (46,138)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Výměra vztažena na celkovou plochu skladeb vyjma F6. U nich je uvažován příplatek za systémové p samostatně. "					
155	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	126.720	130,50	16 536,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252001					
	VV		" Montáž zakládacích lišt pro kontaktní zateplení fasády - pro TI tl 300 mm - pro skaldbu F1 "					
	VV		" Zakládací profil KZS " (126,72)		126,720			
	VV		Součet		126,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	*M*	*28342210*	*profil zakládací PVC s výztužnou tkaninou pro izolant tl 80-300mm*					*RS 2025 01*
	VV		" Dodávka zakládacích lišt pro kontaktní zateplení fasády - pro TI tl 300 mm - pro skaldbu F1 "					
	VV		" Zakládací profil KZS " (126,72)*1,1					
	VV		Součet					
157	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161383*					
	VV		" Lišta pro ukončení nopové fólie v úrovni upraveného terénu - dle skaldby F3 " (53,72)*1,05					
	VV		Součet					
158	K	713141212	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PU					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141212*					
	VV		" Montáž atikových klínu podél atiky pro zajištění nábehu z ploché střechy na svislou část atiky "					
	VV		" Atikové klíny - střecha nad 7. NP " (125,6)					
	VV		" Atikové klíny - střecha nad 7. NP - u 8. NP " (64,6)					
	VV		Součet					
159	*M*	*63152008*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 100x100mm*					*RS 2025 01*
	VV		" Montáž atikových klínu podél atiky pro zajištění nábehu z ploché střechy na svislou část atiky "					
	VV		" Atikové klíny - střecha nad 7. NP " (125,6)*1,1					
	VV		" Atikové klíny - střecha nad 7. NP - u 8. NP " (64,6)*1,1					
	VV		Součet					
160	K	998713204	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdá m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 24 do 36 m					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713204*					
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN. V ceně přesunu hmot nutno zohlednit také přesun hmot pro jednotlivé skladby. "*					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
	D	767 - 1	D+M Zdvojená podlaha - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - P9					
161	K	776261120 SPC	D+M Podlahové gumové dílce tl. 20 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce a materiál související s pokládkou gumových podlahových dílců - dílce ploše i rohové, speciální,* *těsnící, úložné a další práce a materiál související s provedením podlahy z gumových dílců. "*					
	VV		" Podlahové gumové dílce na konstrukci zdvojené podlahy - tl. 20 mm "					
	VV		" 1. NP " (4,75+18,36+8,86)*1,1					
	VV		Součet					
162	K	767590120 SPC	D+M Podlahový protiskluzný plech - úprava "slza"					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně plech. veškeré nutné příslušenství a prvky (kotvící, těsnící, úložné, podkladní, ...) a příslušenství pro pokládku plechu* *úpravy na požadované velikosti a další nutný materiál a práce související s provedení pokládky protiskluzného plechu. "*					
	VV		" Podlahový protiskluzný plech s povrchovým tvarováním "slza" na konstrukci zdvojené podlahy - ocel S235 - t					
	VV		" 1. NP " (4,75+18,36+8,86)*1,1					
	VV		Součet					
	D	767 - 99	Konstrukce zámečnické - zdvojená podlaha - Ostatní práce a materiál zdvojených podlah					
163	K	767091102 SPC	Příplatek k podlahám zdvojeným za použití veškerých lišt a profilů a veškerých nutných prvků pro podlahu					
	P		*Poznámka k položce.* *" Příplatek za použití veškerých lišt, profilů a prvku nutných pro zdvojené podlahy. Např.:* *- za veškeré profily a lišty pro zdvojenou podlahu - nášlapnou vrstvu na zdvojené podlaze - přechodové, ukončující, koutové, s* *dilatační profily a lišty apod.:* *- za prvky a věci týkající se zdvojené podlahy - výměna stávajících desek a podkladní konstrukce (stojek), doplnění, řezání nových desek.... :* *- další veškeré nutné prvky, profily a práce potřebné pro provedení zdvojených podlah. "*					
	VV		" Příplatek ke zdvojeným podlahám za veškeré nutné prvky, profily a práce "					
	VV		" Pro skladbu P9 " (31,97)		31,970			
	VV		Součet		31,970			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" POZN: Výměra vztažena na celkovou plochu podlah. "					
164	K	998767204	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopra vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767204					
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN: V ceně přesunu hmot nutno zohlednit také přesun hmot pro jednotlivé skladby. "*					
	D	771	Podlahy z dlaždic					
	D	771 - 2	D+M Keramická dlažba - Podlaha na terénu 1. NP - Specifikace dle PD - P5					
165	K	771574413	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťk přes 2 do 4 ks/m2					025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413					
	VV		" Montáž keramické dlažby pro skladbu P5 - rozměr dlažby 600×600 mm "					
	VV		" 1. NP " (3,87+3,46+3,53+11,36+9,71)					
	VV		Součet					
166	*M*	*59761110*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2*					*025 01*
	VV		" Dodávka keramické dlažby pro skladbu P5 - rozměr dlažby 600×600 mm "					
	VV		" 1. NP " (3,87+3,46+3,53+11,36+9,71)*1,3					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Z důvodu přepokládaného velkého množství prořezu vlivem rozměru je uvažováno ztratné ve výši 30					
167	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťk přes 9 do 12 ks/m2					025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574416					
	VV		" Montáž keramické dlažby pro skladbu P5 - rozměr dlažby 300×300 mm "					
	VV		" 1. NP " (16,5+23,95+32,41+54,23)					
	VV		Součet					
168	*M*	*59761127*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2*					*025 01*
	VV		" Dodávka keramické dlažby pro skladbu P5 - rozměr dlažby 300×300 mm "					
	VV		" 1. NP " (16,5+23,95+32,41+54,23)*1,1					
	VV		Součet					
169	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451254					
	VV		" Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm pro skladbu P5 "					
	VV		" 1. NP " ((3,87+3,46+3,53+11,36+9,71)+(16,5+23,95+32,41+54,23))*1,05					
	VV		Součet					
170	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tlou mm tř. C 30					025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451293					
	VV		" Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých započatých 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C 50 do 85 mm (7× plocha) "					
	VV		" 1. NP " (((3,87+3,46+3,53+11,36+9,71)+(16,5+23,95+32,41+54,23))*1,05)*7					
	VV		Součet					
171	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	VV		" Separační vrstva mezi izolaci a samonivelační potěr pro skladbu P5 "					
	VV		" 1. NP " ((3,87+3,46+3,53+11,36+9,71)+(16,5+23,95+32,41+54,23))*1,15					
	VV		Součet					
172	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifika kladenými volně jednovrstvá					025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		" Montáž TI pro skladbu P5 - izolace XPS 300, lambda = 0,035 W/(m.K), pevnost v tlaku při 10% deformaci - 300 kPa - tl. 100 mm "					
	VV		" 1. NP " ((3,87+3,46+3,53+11,36+9,71)+(16,5+23,95+32,41+54,23))		159,020			
	VV		Součet		159,020			
173	*M*	*28376422*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm*	*m2*	*174,922*	*270,00*	*47 228,94*	*CS ÚRS 2025 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Dodávka TI pro skladbu P5 - izolace XPS 300, lambda = 0,035 W/(m.K), pevnost v tlaku při 10% deformaci - 3 100 mm "					
	VV		" 1. NP " ((3.87+3,46+3,53+11.36+9,71)+(16,5+23,95+32,41+54,23))*1,1					
	VV		Součet					
	D	771 - 3	D+M Keramická dlažba na základu technologie - Podlaha na terénu 1. NP - Specifikace dl					
174	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky přes 9 do 12 ks/m2					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574416					
	VV		" Montáž keramické dlažby pro skladbu P6 - rozměr dlažby 300×300 mm "					
	VV		" 1. NP " (12,5)					
	VV		Součet					
175	*M*	*59761127*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2*					*ÚRS 2025 01*
	VV		" Dodávka keramické dlažby pro skladbu P6 - rozměr dlažby 300×300 mm "					
	VV		" 1. NP " (12,5)*1,1					
	VV		Součet					
176	K	632451251	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 30 do 35 mm					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451251					
	VV		" Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 35 mm pro skladbu P6 "					
	VV		" 1. NP " (12,5)*1,05					
	VV		Součet					
	D	771 - 4	D+M Keramická dlažba s HI stěrkou - Podlaha na terénu 1. NP - Specifikace dle PD - P7					
177	K	771574413	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky přes 2 do 4 ks/m2					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413					
	VV		" Montáž keramické dlažby pro skladbu P7 - rozměr dlažby 600×600 mm "					
	VV		" 1. NP " (1,92+1,92)					
	VV		Součet					
178	*M*	*59761110*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2*					*ÚRS 2025 01*
	VV		" Dodávka keramické dlažby pro skladbu P7 - rozměr dlažby 600×600 mm "					
	VV		" 1. NP " (1,92+1,92)*1,3					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Z důvodu přepokládaného velkého množství prořezu vlivem rozměru je uvažováno ztratné ve výši 30 %					
179	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451254					
	VV		" Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm pro skladbu P7 "					
	VV		" 1. NP " (1,92+1,92)*1,05					
	VV		Součet					
180	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tlouš mm tř. C 30					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451293					
	VV		" Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých započatých 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C3 50 do 85 mm (7× plocha) "					
	VV		" 1. NP " ((1,92+1,92)*1,05)*7					
	VV		Součet					
181	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové folie	m2	4,416	14,40	63,59 CS	ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	VV		" Separační vrstva mezi izolaci a samonivelační potěr pro skladbu P7 "					
	VV		" 1. NP " (1,92+1,92)*1,15		4,416			
	VV		Součet		4,416			
182	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	3,840	45,00	172,80 CS	ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		" Montáž TI pro skladbu P7 - izolace XPS 300, lambda = 0,035 W/(m.K), pevnost v tlaku při 10% deformaci - 300 kPa - tl. 100 mm "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" 1. NP " (1,92+1,92)					
VV			Součet					
183	*M*	*28376422*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm*					*2025 01*
VV			" Dodávka TI pro skladbu P7 - izolace XPS 300, lambda = 0,035 W/(m.K), pevnost v tlaku při 10% deformaci - 100 mm "					
VV			" 1. NP " (1,92+1,92)*1,1					
VV			Součet					
D		771 - 5	D+M Keramická dlažba - Podlaha v 2. NP až 7. NP - Specifikace dle PD - P15					
184	K	771574413	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťk přes 2 do 4 ks/m2					2025 01
Online PSC			*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413*					
VV			" Montáž keramické dlažby pro skladbu P15 - rozměr dlažby 600×600 mm "					
VV			" 2. NP " (11,35+9,71)					
VV			" 3. NP " (3,84+3,46+3,52+11,35+9,71)					
VV			" 4. NP " (3,9+3,46+3,52+11,35+9,71)					
VV			" 5. NP " (3,87+3,46+3,52+11,35+9,71)					
VV			" 6. NP " (3,87+3,46+3,52+11,35+9,71)					
VV			" 7. NP " (3,87+3,46+3,52+11,35+9,71)					
VV			Součet					
185	*M*	*59761110*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2*					*2025 01*
VV			" Dodávka keramické dlažby pro skladbu P15 - rozměr dlažby 600×600 mm "					
VV			" 2. NP " (11,35+9,71)*1,3					
VV			" 3. NP " (3,84+3,46+3,52+11,35+9,71)*1,3					
VV			" 4. NP " (3,9+3,46+3,52+11,35+9,71)*1,3					
VV			" 5. NP " (3,87+3,46+3,52+11,35+9,71)*1,3					
VV			" 6. NP " (3,87+3,46+3,52+11,35+9,71)*1,3					
VV			" 7. NP " (3,87+3,46+3,52+11,35+9,71)*1,3					
VV			Součet					
VV			" POZN: Z důvodu přepokládaného velkého množství prořezu vlivem rozměru je uvažováno ztratné ve výši 30					
186	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťk přes 9 do 12 ks/m2					2025 01
Online PSC			*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574416*					
VV			" Montáž keramické dlažby pro skladbu P15 - rozměr dlažby 300×300 mm "					
VV			" 2. NP " (24,93+22,97)					
VV			" 4. NP " (104,64+48,65+45,71+22,07+28,86)					
VV			" 5. NP " (74,61+16,55+15,54+17,17+89,18+91,1+14,57+16,01+90,64)					
VV			" 7. NP " (33,56+58,55+117,33)					
VV			Součet					
187	*M*	*59761127*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2*					*2025 01*
VV			" Dodávka keramické dlažby pro skladbu P15 - rozměr dlažby 300×300 mm "					
VV			" 2. NP " (24,93+22,97)*1,1					
VV			" 4. NP " (104,64+48,65+45,71+22,07+28,86)*1,1					
VV			" 5. NP " (74,61+16,55+15,54+17,17+89,18+91,1+14,57+16,01+90,64)*1,1					
VV			" 7. NP " (33,56+58,55+117,33)*1,1					
VV			Součet					
188	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					2025 01
Online PSC			*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451254*					
VV			" Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm pro skladbu P15 "					
VV			" 2. NP " ((11,35+9,71)+(24,93+22,97))*1,05					
VV			" 3. NP " ((3,84+3,46+3,52+11,35+9,71))*1,05		33,474			
VV			" 4. NP " ((3,9+3,46+3,52+11,35+9,71)+(104,64+48,65+45,71+22,07+28,86))*1,05		295,964			
VV			" 5. NP " ((3,87+3,46+3,52+11,35+9,71)+(74,61+16,55+15,54+17,17+89,18+91,1+14,57+16,01+90,64))*1,05		480,144			
VV			" 6. NP " ((3,87+3,46+3,52+11,35+9,71))*1,05		33,506			
VV			" 7. NP " ((3,87+3,46+3,52+11,35+9,71)+(33,56+58,55+117,33))*1,05		253,418			
VV			Součet		1 168,914			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
189	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušť mm tř. C 30					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451293					
	VV		" Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých započatých 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C3					
	VV		50 do 55 mm (1× plocha) "					
	VV		" 2. NP " (((11,35+9,71)+(24,93+22,97))*1,05)*1					
	VV		" 3. NP " (((3,84+3,46+3,52+11,35+9,71))*1,05)*1					
	VV		" 4. NP " (((3,9+3,46+3,52+11,35+9,71)+(104,64+48,65+45,71+22,07+28,86))*1,05)*1					
	VV		" 5. NP " (((3,87+3,46+3,52+11,35+9,71)+(74,61+16,55+15,54+17,17+89,18+91,1+14,57+16,01+90,64))*1,05)*					
	VV		" 6. NP " (((3,87+3,46+3,52+11,35+9,71))*1,05)*1					
	VV		" 7. NP " (((3,87+3,46+3,52+11,35+9,71)+(33,56+58,55+117,33))*1,05)*1					
	VV		Součet					
190	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	VV		" Separační vrstva mezi izolaci a samonivelační potěr pro skladbu P15 "					
	VV		" 2. NP " ((11,35+9,71)+(24,93+22,97))*1,15					
	VV		" 3. NP " ((3,84+3,46+3,52+11,35+9,71))*1,15					
	VV		" 4. NP " ((3,9+3,46+3,52+11,35+9,71)+(104,64+48,65+45,71+22,07+28,86))*1,15					
	VV		" 5. NP " ((3,87+3,46+3,52+11,35+9,71)+(74,61+16,55+15,54+17,17+89,18+91,1+14,57+16,01+90,64))*1,15					
	VV		" 6. NP " ((3,87+3,46+3,52+11,35+9,71))*1,15					
	VV		" 7. NP " ((3,87+3,46+3,52+11,35+9,71)+(33,56+58,55+117,33))*1,15					
	VV		Součet					
191	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci kladenými volně jednovrstvá					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		" Montáž TI pro skladbu P15 - kročejová izolace z desek z tuhé minerální vaty pro lehké i těžké plovoucí podlahy					
	VV		" 2. NP " ((11,35+9,71)+(24,93+22,97))					
	VV		" 3. NP " ((3,84+3,46+3,52+11,35+9,71))					
	VV		" 4. NP " ((3,9+3,46+3,52+11,35+9,71)+(104,64+48,65+45,71+22,07+28,86))					
	VV		" 5. NP " ((3,87+3,46+3,52+11,35+9,71)+(74,61+16,55+15,54+17,17+89,18+91,1+14,57+16,01+90,64))					
	VV		" 6. NP " ((3,87+3,46+3,52+11,35+9,71))					
	VV		" 7. NP " ((3,87+3,46+3,52+11,35+9,71)+(33,56+58,55+117,33))					
	VV		Součet					
192	*M*	*63231202*	*deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm*					*RS 2025 01*
	VV		" Dodávka TI pro skladbu P15 - kročejová izolace z desek z tuhé minerální vaty pro lehké i těžké plovoucí podlah "					
	VV		" 2. NP " ((11,35+9,71)+(24,93+22,97))*1,1					
	VV		" 3. NP " ((3,84+3,46+3,52+11,35+9,71))*1,1					
	VV		" 4. NP " ((3,9+3,46+3,52+11,35+9,71)+(104,64+48,65+45,71+22,07+28,86))*1,1					
	VV		" 5. NP " ((3,87+3,46+3,52+11,35+9,71)+(74,61+16,55+15,54+17,17+89,18+91,1+14,57+16,01+90,64))*1,1					
	VV		" 6. NP " ((3,87+3,46+3,52+11,35+9,71))*1,1					
	VV		" 7. NP " ((3,87+3,46+3,52+11,35+9,71)+(33,56+58,55+117,33))*1,1					
	VV		Součet					
	D	771 - 6	D+M Keramická dlažba s HI stěrkou - Podlaha v 2. NP až 7. NP - Specifikace dle PD - P16					
193	K	771574413	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky přes 2 do 4 ks/m2					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413					
	VV		" Montáž keramické dlažby pro skladbu P16 - rozměr dlažby 600×600 mm "					
	VV		" 2. NP " (1,92+1,92)					
	VV		" 3. NP " (1,92+1,92)					
	VV		" 4. NP " (1,92+1,92)		3,840			
	VV		" 5. NP " (1,92+1,92)		3,840			
	VV		" 6. NP " (1,92+1,92)		3,840			
	VV		" 7. NP " (1,92+1,92)		3,840			
	VV		Součet		23,040			
194	*M*	*59761110*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2*	*m2*	*29,952*	*405,00*	*12 130,56*	*CS ÚRS 2025 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Dodávka keramické dlažby pro skladbu P16 - rozměr dlažby 600×600 mm "					
	VV		" 2. NP " (1,92+1,92)*1,3					
	VV		" 3. NP " (1,92+1,92)*1,3					
	VV		" 4. NP " (1,92+1,92)*1,3					
	VV		" 5. NP " (1,92+1,92)*1,3					
	VV		" 6. NP " (1,92+1,92)*1,3					
	VV		" 7. NP " (1,92+1,92)*1,3					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Z důvodu přepokládaného velkého množství prořezů vlivem rozměru je uvažováno ztratné ve výši 30 % "					
195	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451254					
	VV		" Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm pro skladbu P16 "					
	VV		" 2. NP " (1,92+1,92)*1,05					
	VV		" 3. NP " (1,92+1,92)*1,05					
	VV		" 4. NP " (1,92+1,92)*1,05					
	VV		" 5. NP " (1,92+1,92)*1,05					
	VV		" 6. NP " (1,92+1,92)*1,05					
	VV		" 7. NP " (1,92+1,92)*1,05					
	VV		Součet					
196	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťk mm tř. C 30					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451293					
	VV		" Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých započatých 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C30 50 do 55 mm (1× plocha) "					
	VV		" 2. NP " ((1,92+1,92)*1,05)*1					
	VV		" 3. NP " ((1,92+1,92)*1,05)*1					
	VV		" 4. NP " ((1,92+1,92)*1,05)*1					
	VV		" 5. NP " ((1,92+1,92)*1,05)*1					
	VV		" 6. NP " ((1,92+1,92)*1,05)*1					
	VV		" 7. NP " ((1,92+1,92)*1,05)*1					
	VV		Součet					
197	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	VV		" Separační vrstva mezi izolaci a samonivelační potěr pro skladbu P16 "					
	VV		" 2. NP " (1,92+1,92)*1,15					
	VV		" 3. NP " (1,92+1,92)*1,15					
	VV		" 4. NP " (1,92+1,92)*1,15					
	VV		" 5. NP " (1,92+1,92)*1,15					
	VV		" 6. NP " (1,92+1,92)*1,15					
	VV		" 7. NP " (1,92+1,92)*1,15					
	VV		Součet					
198	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		" Montáž TI pro skladbu P16 - kročejová izolace z desek z tuhé minerální vaty pro lehké i těžké plovoucí podlahy					
	VV		" 2. NP " (1,92+1,92)					
	VV		" 3. NP " (1,92+1,92)					
	VV		" 4. NP " (1,92+1,92)					
	VV		" 5. NP " (1,92+1,92)					
	VV		" 6. NP " (1,92+1,92)					
	VV		" 7. NP " (1,92+1,92)					
	VV		Součet		23,040			
199	*M*	*63231202*	*deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm*	*m2*	*25,344*	*162,00*	*4 105,73*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		" Dodávka TI pro skladbu P16 - kročejová izolace z desek z tuhé minerální vaty pro lehké i těžké plovoucí podlahy - tl. 30 mm "					
	VV		" 2. NP " (1,92+1,92)*1,1		4,224			
	VV		" 3. NP " (1,92+1,92)*1,1		4,224			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 4. NP " (1,92+1,92)*1,1					
	VV		" 5. NP " (1,92+1,92)*1,1					
	VV		" 6. NP " (1,92+1,92)*1,1					
	VV		" 7. NP " (1,92+1,92)*1,1					
	VV		Součet					
	D	771 - 11	D+M Keramická dlažba v exteriéru - Rampa 1. NP - Specifikace dle PD - P20					
200	K	771574573 RTO	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem u exteriéru pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 2 do 4 ks/m2					
	VV		" Montáž keramické dlažby pro skladbu P20 - rozměr dlažby 600×600 mm "					
	VV		" 1. NP - rampa " (17,96)					
	VV		Součet					
201	M	59761145	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 20 do 30mm přes 2 do 4*					*2025 01*
	VV		" Dodávka keramické dlažby pro skladbu P20 - rozměr dlažby 600×600 mm "					
	VV		" 1. NP - rampa " (17,96)*1,3					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Z důvodu přepokládaného velkého množství prořezů vlivem rozměru je uvažováno ztratné ve výši 30 %					
	D	771 - 12	D+M Keramická dlažba v exteriéru - Hlavní vstup - Specifikace dle PD - P21					
202	K	771574573 RTO	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem u exteriéru pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 2 do 4 ks/m2					
	VV		" Montáž keramické dlažby pro skladbu P21 - rozměr dlažby 600×600 mm "					
	VV		" 2. NP - hlavní vstup " (68,7)					
	VV		Součet					
203	M	59761145	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 20 do 30mm přes 2 do 4*					*2025 01*
	VV		" Dodávka keramické dlažby pro skladbu P21 - rozměr dlažby 600×600 mm "					
	VV		" 2. NP - hlavní vstup " (68,7)*1,3					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Z důvodu přepokládaného velkého množství prořezu vlivem rozměru je uvažováno ztratné ve výši 30 %					
	D	771 - 99	Podlahy z dlaždic - Ostatní práce a materiál podlah z dlaždic mimo skladeb					
204	K	771091101 SPC	Příprava podkladu před pokládkou dlažby					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně např. případné vyčištění podkladu (mimo vysátí), vyspravení, vyrovnání, odstranění nerovnosti apod."*					
	VV		" Příprava podkladu před provedením vrstev podlah. "					
	VV		" Příprava podlah pro skladbu P5 " (159,02)					
	VV		" Příprava podlah pro skladbu P6 " (12,5)					
	VV		" Příprava podlah pro skladbu P7 " (3,84)					
	VV		" Příprava podlah pro skladbu P15 " (1113,25)					
	VV		" Příprava podlah pro skladbu P16 " (23,04)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Příprava podlah pro skladbu P20 - dlažba v exteriéru " (17,96)					
	VV		" Příprava podlah pro skladbu P21 - dlažba v exteriéru " (68,7)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
205	K	771091102 SPC	Příplatek k podlahám z dlaždic za použití veškerých lišt a profilů, za spárování a veškerých nutných keramickou dlažbu					
	P		*Poznámka k položce:* *" Příplatek za použití veškerých lišt, profilů a prvku nutných pro keramickou dlažbu. Např .* *- za veškeré profily a lišty pro dlažbu - přechodové, ukončující, koutové, schodové a dilatační profily a lišty apod.;* *- za spárování - např dvousložkovým tmelem či lepidlem, bílým cementem apod .* *- za separační provazce, speciální distanční křížky a pomůcky pro provedení spárování.* *- za případné pracnější řezání dlaždic - do oblouku apod ;* *- za speciální pokládku dlažby - na koso, parketový, diagonální vzor apod ;* *- další veškeré nutné prvky, profily a práce potřebné pro provedení keramické dlažby "* *" POZN: Jedná se o obecné popisy k připlatkům, co je možno si v položce nacenit. Nikoli o specifické popisky k danému projektu. "*					
	VV		" Příplatek ke keramickým dlažbám za veškeré nutné prvky, profily a práce "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Ke skladbě P5 " (159,02)					
	VV		" Ke skladbě P6 " (12,5)					
	VV		" Ke skladbě P7 " (3,84)					
	VV		" Ke skladbě P15 " (1113,25)					
	VV		" Ke skladbě P16 " (23,04)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Ke skladbě P20 - dlažba v exteriéru " (17,96)					
	VV		" Ke skladbě P21 - dlažba v exteriéru " (68,7)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Výměra vztažena na celkovou plochu podlah. "					
206	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121211					
	VV		" Montáž okrajových pásku u podlah s kročejovou izolací - uvažovány pásky v. 100 mm. "					
	VV		" Pro skladbu P15 "					
	VV		" 2. NP " (24,3+23,7+21,1+20,8)-(5,8+5,8)					
	VV		" 3. NP " (7,8+7,6+7,6+24,3+23,7)-(5,8+5,8)					
	VV		" 4. NP " (7,8+7,6+7,6+24,3+23,7+52,6+31,2+28,6+21,3+23,6)-(5,8+5,8)					
	VV		" 5. NP " (7,8+7,6+7,6+24,3+23,7+40,8+17,3+17,2+17,6+47,7+47,9+16,5+17,1+47,7)-(5,8+5,8)					
	VV		" 6. NP " (7,8+7,6+7,6+24,3+23,7)-(5,8+5,8)					
	VV		" 7. NP " (7,8+7,6+7,6+24,3+23,7+23,3+34,1+53,1)-(5,8+5,8)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Pro skladbu P16 "					
	VV		" 2. NP " (5,8+5,8)					
	VV		" 3. NP " (5,8+5,8)					
	VV		" 4. NP " (5,8+5,8)					
	VV		" 5. NP " (5,8+5,8)					
	VV		" 6. NP " (5,8+5,8)					
	VV		" 7. NP " (5,8+5,8)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
207	*M*	*63152004*	*pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 15x100x1000mm*					*2025 01*
	VV		" Okrajové pásky v. 100 mm u podlah s kročejovou izolací "					
	VV		" Pro skladbu P15 "					
	VV		" 2. NP " ((24,3+23,7+21,1+20,8)-(5,8+5,8))*1,1					
	VV		" 3. NP " ((7,8+7,6+7,6+24,3+23,7)-(5,8+5,8))*1,1					
	VV		" 4. NP " ((7,8+7,6+7,6+24,3+23,7+52,6+31,2+28,6+21,3+23,6)-(5,8+5,8))*1,1					
	VV		" 5. NP " ((7,8+7,6+7,6+24,3+23,7+40,8+17,3+17,2+17,6+47,7+47,9+16,5+17,1+47,7)-(5,8+5,8))*1,1					
	VV		" 6. NP " ((7,8+7,6+7,6+24,3+23,7)-(5,8+5,8))*1,1					
	VV		" 7. NP " ((7,8+7,6+7,6+24,3+23,7+23,3+34,1+53,1)-(5,8+5,8))*1,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Pro skladbu P16 "					
	VV		" 2. NP " (5,8+5,8)*1,1					
	VV		" 3. NP " (5,8+5,8)*1,1					
	VV		" 4. NP " (5,8+5,8)*1,1					
	VV		" 5. NP " (5,8+5,8)*1,1					
	VV		" 6. NP " (5,8+5,8)*1,1					
	VV		" 7. NP " (5,8+5,8)*1,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
208	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE 10 mm, výšky 80 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112123					
	VV		" Podlahový pásek jako obvodová dilatace mezi potěrem či mazaninou a stěnou. "					
	VV		" Podlahový pásek pro skladbu P6 - výška potěru 35 mm "					
	VV		" 1. NP " (15,0)*1,1		16,500			
	VV		Mezisoučet		16,500			
	VV		" Podlahový pásek pro skladbu P15 - výška potěru 55 mm "					
	VV		" 2. NP " ((24,3+23,7+21,1+20,8)-(5,8+5,8))*1,1		86,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 3. NP " ((7,8+7,6+7,6+24,3+23,7)-(5,8+5,8))*1,1					
	VV		" 4. NP " ((7,8+7,6+7,6+24,3+23,7+52,6+31,2+28,6+21,3+23,6)-(5,8+5,8))*1,1					
	VV		" 5. NP " ((7,8+7,6+7,6+24,3+23,7+40,8+17,3+17,2+17,6+47,7+47,9+16,5+17,1+47,7)-(5,8+5,8))*1,1					
	VV		" 6. NP " ((7,8+7,6+7,6+24,3+23,7)-(5,8+5,8))*1,1					
	VV		" 7. NP " ((7,8+7,6+7,6+24,3+23,7+23,3+34,1+53,1)-(5,8+5,8))*1,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Podlahový pásek pro skladbu P16 - výška potěru 55 mm "					
	VV		" 2. NP " ((5,8+5,8))*1,1					
	VV		" 3. NP " ((5,8+5,8))*1,1					
	VV		" 4. NP " ((5,8+5,8))*1,1					
	VV		" 5. NP " ((5,8+5,8))*1,1					
	VV		" 6. NP " ((5,8+5,8))*1,1					
	VV		" 7. NP " ((5,8+5,8))*1,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
209	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s 10 mm, výšky 100 mm					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112126					
	VV		" Podlahový pásek jako obvodová dilatace mezi potěrem či mazaninou a stěnou. "					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Podlahový pásek pro skladbu P5 - výška potěru 85 mm "					
	VV		" 1. NP " ((7,8+7,6+7,7+24,4+23,7+17,4+20,3+29,3+33,0)-(5,8+5,8))*1,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Podlahový pásek pro skladbu P7 - výška potěru 85 mm "					
	VV		" 1. NP " ((5,8+5,8))*1,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
210	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky pře mm					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474113					
	VV		" Montáž keramického soklu v. 100 mm v místnostech bez keramického obkladu "					
	VV		" Montáž soklu z dlažeb 300×300 mm "					
	VV		" Sokl u podlah - pro skladbu P5 " (17,4+20,3+29,3+33,0)					
	VV		" Sokl u podlah - pro skladbu P15 " (21,1+20,8)+(52,6+31,2+28,6+21,3+23,6)+(40,8+17,3+17,2+17,6+47,7+47,9+16,5+17,1+47,7)+(23,3+34,1+53					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Montáž soklu z dlažeb 600×600 mm "					
	VV		" Sokl u podlah - pro skladbu P5 " (7,8)					
	VV		" Sokl u podlah - pro skladbu P15 " (7,8)+(7,8)+(7,8)+(7,8)+(7,8)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
211	*M*	*59761110*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2*					*S 2025 01*
	VV		" Dodávka dlažby pro keramický sokl v. 100 mm v místnostech bez keramického obkladu "					
	VV		" Dodávka dlažby 600×600 mm "					
	VV		" Sokl u podlah - skladba P5 " ((7,8)*0,3)*1,1					
	VV		" Sokl u podlah - skladba P15 " (((7,8)+(7,8)+(7,8)+(7,8)+(7,8))*0,3)*1,1					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Z 1 ks dlažby uvažováno 1,2 m délky soklu => na 46,8 m délky soklu je potřeba 39 ks dlažby 600×600 14,04 m2 bez ztratného. "					
	VV		" POZN: Neuvažuje se použití dlažby pro sokl z obou stran řezaných. "					
	VV		" POZN: Pro výpočet použít přepočet - 1,2 m soklu = 0,36 m2 => 1 m soklu je třeba 0,3 m2 dlažby. "					
212	*M*	*59761127*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2*	*m2*	*112,118*	*378,00*	*42 380,60*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		" Dodávka dlažby pro keramický sokl v. 100 mm v místnostech bez keramického obkladu "					
	VV		" Dodávka dlažby 300×300 mm "					
	VV		" Sokl u podlah - skladba P5 " ((17,4+20,3+29,3+33,0)*0,15)*1,1		16,500			
	VV		" Sokl u podlah - skladba P15 " (((21,1+20,8)+(52,6+31,2+28,6+21,3+23,6)+(40,8+17,3+17,2+17,6+47,7+47,9+16,5+17,1+47,7)+(23,3+34,1+53,1))*0,15)*1,1		95,618			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Z 1 ks dlažby uvažováno 0,6 m délky soklu => na 679,5 m délky soklu je potřeba cca 1133 ks dlažby je ± 101,97 m2 bez ztratného. "					
	VV		" POZN: Neuvažuje se použití dlažby pro sokl z obou stran řezaných. "					
	VV		" POZN: Pro výpočet použít přepočet - 0.6 m soklu = 0.09 m2 => 1 m soklu je třeba 0,15 m2 dlažby. "					
213	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011					
	VV		" Vysátí podkladu před pokládkou dlažby "					
	VV		" Vysátí podkladu před provedení skladby - P5 " (159,02)					
	VV		" Vysátí podkladu před provedení skladby - P6 " (12,5)					
	VV		" Vysátí podkladu před provedení skladby - P7 " (3,84)					
	VV		" Vysátí podkladu před provedení skladby - P15 " (1113,25)					
	VV		" Vysátí podkladu před provedení skladby - P16 " (23,04)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Vysátí podkladu před provedení skladby - P20 - dlažba v exteriéru " (17,96)					
	VV		" Vysátí podkladu před provedení skladby - P21 - dlažba v exteriéru " (68,7)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
214	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
	VV		" Penetrační nátěr pro podlahy z dlaždic "					
	VV		" Penetrační nátěr ke skladbě P5 " (159,02)					
	VV		" Penetrační nátěr ke skladbě P6 " (12,5)					
	VV		" Penetrační nátěr ke skladbě P7 " (3,84)					
	VV		" Penetrační nátěr ke skladbě P15 " (1113,25)					
	VV		" Penetrační nátěr ke skladbě P16 " (23,04)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Penetrační nátěr ke skladbě P20 - dlažba v exteriéru " (17,96)					
	VV		" Penetrační nátěr ke skladběP21 - dlažba v exteriéru " (68,7)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
215	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám do 5 m2 jednotlivě					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771577211					
	VV		" Příplatek ke keramickým podlahám za plochu do 5 m2 "					
	VV		" Pro skladbu P5 "					
	VV		" 1. NP " (3,87+3,46+3,53)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Pro skladbu P7 "					
	VV		" 1. NP " (1,92+1,92)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Pro skladbu P15 "					
	VV		" 3. NP " (3,84+3,46+3,52)					
	VV		" 4. NP " (3,9+3,46+3,52)					
	VV		" 5. NP " (3,87+3,46+3,52)					
	VV		" 6. NP " (3,87+3,46+3,52)					
	VV		" 7. NP " (3,87+3,46+3,52)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Pro skladbu P16 "					
	VV		" 2. NP " (1,92+1,92)					
	VV		" 3. NP " (1,92+1,92)					
	VV		" 4. NP " (1,92+1,92)					
	VV		" 5. NP " (1,92+1,92)					
	VV		" 6. NP " (1,92+1,92)		3,840			
	VV		" 7. NP " (1,92+1,92)		3,840			
	VV		Mezisoučet		23,040			
	VV		Součet		91,990			
216	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1 377,233	310,50	427 630,85	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					
			Poznámka k položce:					
	P		*" POZN. Pro potřeby rozpočtu je uvažována HI stěrka pro všechny skladby podlah s nášlapnou vrstvou z dlažby (nejen pro t* *výpise) a to hlavně z důvodu předpokladu čištění veškerých skladeb vodou. "*					
	VV		" Hydroizolační stěrka pod keramickou dlažbu podlah. "					
	VV		" Pro skladbu P5 " (159,02)*1,05					
	VV		" Pro skladbu P6 " (12,5)*1,05					
	VV		" Pro skladbu P7 " (3,84)*1,05					
	VV		" Pro skladbu P15 " (1113,25)*1,05					
	VV		" Pro skladbu P16 " (23,04)*1,05					
	VV		Součet					
217	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771592011					
	VV		" Případné čištění znečištěné dlažby po položení "					
	VV		" Pro skladbu P5 " (159,02)					
	VV		" Pro skladbu P6 " (12,5)					
	VV		" Pro skladbu P7 " (3,84)					
	VV		" Pro skladbu P15 " (1113,25)					
	VV		" Pro skladbu P16 " (23,04)					
	VV		Součet					
218	K	998771204	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771204					
			Poznámka k položce:					
	P		*" POZN. V ceně přesunu hmot nutno zohlednit také přesun hmot pro jednotlivé skladby. "*					
	D	773	Podlahy z litého teraca					
	D	773 - 1	D+M Teraco - Podlaha v 2. NP - Specifikace dle PD - P14					
219	K	773511260	Podlaha z přírodního litého teraca prostá tloušťky do 20 mm					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/773511260					
	VV		" Lité teraco pro skladbu P14 - tl. 15 mm. "					
	VV		" 2. NP " (119,31)*1,05					
	VV		Součet					
220	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451254					
	VV		" Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm pro skladbu P14 "					
	VV		" 2. NP " (119,31)*1,05					
	VV		Součet					
221	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	VV		" Separační vrstva mezi izolaci a samonivelační potěr pro skladbu P14 "					
	VV		" 2. NP " (119,31)*1,15					
	VV		Součet					
222	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifi kladenými volně jednovrstvá					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		" Montáž TI pro skladbu P14 - kročejová izolace z desek z tuhé minerální vaty pro lehké i těžké plovoucí pod					
	VV		" 2. NP " (119,31)					
	VV		Součet		119,310			
223	M	63231202	*deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm*	*m2*	*131,241*	*162,00*	*21 261,04*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		" Dodávka TI pro skladbu P14 - kročejová izolace z desek z tuhé minerální vaty pro lehké i těžké plovoucí podlahy - tl. 30 mm "					
	VV		" 2. NP " (119,31)*1,1		131,241			
	VV		Součet		131,241			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	773 - 99	Podlahy z litého teraca - Ostatní práce a materiál pohlad z litého teraca mimo skladeb					
224	K	773091101 SPC	Příprava podkladu před provedením podlah z litého taraca					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně např. vyčištění podkladu, vyspravení, odstranění nerovností, broušení apod."*					
	VV		" Příprava podkladu před provedením vrstev podlah. "					
	VV		" Příprava podlah pro skladbu P14 " (119,31)					
	VV		Součet					
225	K	773091102 SPC	Příplatek k podlahám litým za použití veškerých lišt a profilů a veškerých nutných prvků pro litou p					
	P		*Poznámka k položce:* *" Příplatek za použití veškerých lišt, profilů a prvku nutných pro lité teraco podlahy. Např.:* *- za veškeré profily a lišty pro litou teraco podlahu - přechodové, ukončující, koutové, schodové a dilatační profily a lišty apod.* *- za protiskluzné profily;* *- za použití bílého cementu;* *- za frézování protiskluzových drážek;* *- další veškeré nutné prvky, profily a práce potřebné pro provedení litých teraco podlah. "*					
	VV		" Příplatek k litým teraco podlahám za veškeré nutné prvky, profily a práce "					
	VV		" Pro skladbu P14 " (119,31)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Výměra vztažena na celkovou plochu podlah. "					
226	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121211*					
	VV		" Montáž okrajových pásku u podlah s kročejovou izolací - uvažovány pásky v. 100 mm. "					
	VV		" Pro skladbu P14 "					
	VV		" 2. NP " (86,1)					
	VV		Součet					
227	*M*	*63152004*	*pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 15x100x1000mm*					*S 2025 01*
	VV		" Okrajové pásky v. 100 mm u podlah s kročejovou izolací "					
	VV		" Pro skladbu P14 "					
	VV		" 2. NP " (86,1)*1,1					
	VV		Součet					
228	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE 10 mm, výšky 80 mm					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112123*					
	VV		" Podlahový pásek jako obvodová dilatace mezi potěrem či mazaninou a stěnou. "					
	VV		" Podlahový pásek pro skladbu P14 - výška potěru 50 mm "					
	VV		" 2. NP " (86,1)*1,1					
	VV		Součet					
229	K	773413200	Soklíky z přírodního litého teraca tloušťky do 20 mm rovné s požlábkem (fabionem), výšky přes 5					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/773413200*					
	VV		" Sokl z litého terasa s požlábkem (fabionem) v. 100 mm po obvodech misnosti u podlah z litého teraca. "					
	VV		" U podlah skaldby P14 " (86,1)*1,05					
	VV		Součet					
230	K	998773204	Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravn do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998773204*					
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN V ceně přesunu hmot nutno zohlednit také přesun hmot pro jednotlivé skladby. "*					
	D	776	Podlahy povlakové				7 862 435,52	
	D	776 - 1	D+M Přírodní linoleum - Podlaha na terénu 1. NP - Specifikace dle PD - P3				315 144,20	
231	K	776251111 RTO	Montáž podlahovin z přírodního linolea lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	169,090	225,00	38 045,25	vlastní
	VV		" Lepení přírodního linolea z rolí, pásů disperzním lepidlem pro skladbu P3 "					
	VV		" 1. NP " (42,98+52,84+19,15+19,44+34,68)		169,090			
	VV		Součet		169,090			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
232	M	28411069	*linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky zátěž 34/43, hořlavost Cfl S1 tl 2,5mm*					*2025 01*
	VV		" Dodávka přírodního linolea z rolí, pásů pro skladbu P3 "					
	VV		" 1. NP " (42,98+52,84+19,15+19,44+34,68)*1,1					
	VV		Součet					
233	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451254					
	VV		" Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm pro skladbu P3 "					
	VV		" 1. NP " (42,98+52,84+19,15+19,44+34,68)*1,05					
	VV		Součet					
234	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tlouš mm tř. C 30					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451293					
	VV		" Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých započatých 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C3 50 do 97 mm (10× plocha) "					
	VV		" 1. NP " ((42,98+52,84+19,15+19,44+34,68)*1,05)*10					
	VV		Součet					
235	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	VV		" Separační vrstva mezi izolaci a samonivelační potěr pro skladbu P3 "					
	VV		" 1. NP " (42,98+52,84+19,15+19,44+34,68)*1,15					
	VV		Součet					
236	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikac kladenými volně jednovrstvá					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		" Montáž TI pro skladbu P3 - izolace XPS 300, lambda = 0,035 W/(m.K), pevnost v tlaku při 10% deformaci - 30 100 mm "					
	VV		" 1. NP " (42,98+52,84+19,15+19,44+34,68)					
	VV		Součet					
237	M	28376422	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm*					*2025 01*
	VV		" Dodávka TI pro skladbu P3 - izolace XPS 300, lambda = 0,035 W/(m.K), pevnost v tlaku při 10% deformaci - 3 100 mm "					
	VV		" 1. NP " (42,98+52,84+19,15+19,44+34,68)*1,1					
	VV		Součet					
	D	776 - 2	D+M Přírodní linoleum na prefa panelu - Podlaha na terénu 1. NP - Specifikace dle PD - P					
238	K	776251111 RTO	Montáž podlahovin z přírodního linolea lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
	VV		" Lepení přírodního linolea z rolí, pásů disperzním lepidlem pro skladbu P4 "					
	VV		" 1. NP " (3,12+17,1)					
	VV		Součet					
239	M	28411069	*linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky zátěž 34/43, hořlavost Cfl S1 tl 2,5mm*					*2025 01*
	VV		" Dodávka přírodního linolea z rolí, pásů pro skladbu P4 "					
	VV		" 1. NP " (3,12+17,1)*1,1					
	VV		Součet					
240	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451254					
	VV		" Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm pro skladbu P4 "					
	VV		" 1. NP " (3,12+17,1)*1,05					
	VV		Součet					
241	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tlouš mm tř. C 30					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451293					
	VV		" Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých započatých 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C30-F6) - tl. od 50 do 97 mm (10× plocha) "					
	VV		" 1. NP " ((3,12+17,1)*1,05)*10		212,310			
	VV		Součet		212,310			
242	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	23,253	14,40	334,84	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	VV		" Separační vrstva mezi izolaci a samonivelační potěr pro skladbu P4 "					
	VV		" 1. NP " (3,12+17,1)*1,15					
	VV		Součet					
	D	776 - 3	D+M Přírodní linoleum - schodišťová ramena - Specifikace dle PD - P10					
243	K	776351111 RTO	Montáž podlahovin z přírodního linolea na schodišťové stupně stupnic rovných, šířky do 300 mm					tní
	VV		" Montáž přírodního linolea na schodišťové stupně pro skladbu P10 "					
	VV		" Schodiště S.01 "					
	VV		" Z 1. NP do 2. NP - š. stupně 300 mm " (1,2)*24					
	VV		" Z 2. NP do 3. NP - š. stupně 300 mm " (1,2)*24					
	VV		" Z 3. NP do 4. NP - š. stupně 300 mm " (1,2)*24					
	VV		" Z 4. NP do 5. NP - š. stupně 300 mm " (1,2)*24					
	VV		" Z 5. NP do 6. NP - š. stupně 300 mm " (1,2)*24					
	VV		" Z 6. NP do 7. NP - š. stupně 300 mm " (1,2)*24					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Schodiště S.02 "					
	VV		" Z 1. NP do 2. NP - š. stupně 300 mm " (1,2)*24					
	VV		" Z 2. NP do 3. NP - š. stupně 300 mm " (1,2)*24					
	VV		" Z 3. NP do 4. NP - š. stupně 300 mm " (1,2)*24					
	VV		" Z 4. NP do 5. NP - š. stupně 300 mm " (1,2)*24					
	VV		" Z 5. NP do 6. NP - š. stupně 300 mm " (1,2)*24					
	VV		" Z 6. NP do 7. NP - š. stupně 300 mm " (1,2)*24					
	VV		" Z 7. NP do 8. NP - š. stupně 300 mm " (1,2)*24					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
244	*M*	*28411069*	*linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky zátěž 34/43, hořlavost Cfl S1 tl 2,5mm*					*ÚRS 2025 01*
	VV		" dodávka přírodního linolea na schodišťové stupně pro skladbu P10 "					
	VV		" Schodiště S.01 "					
	VV		" Z 1. NP do 2. NP - š. stupně 300 mm " (((1,2)*24)*0,3)*1,1					
	VV		" Z 2. NP do 3. NP - š. stupně 300 mm " (((1,2)*24)*0,3)*1,1					
	VV		" Z 3. NP do 4. NP - š. stupně 300 mm " (((1,2)*24)*0,3)*1,1					
	VV		" Z 4. NP do 5. NP - š. stupně 300 mm " (((1,2)*24)*0,3)*1,1					
	VV		" Z 5. NP do 6. NP - š. stupně 300 mm " (((1,2)*24)*0,3)*1,1					
	VV		" Z 6. NP do 7. NP - š. stupně 300 mm " (((1,2)*24)*0,3)*1,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Schodiště S.02 "					
	VV		" Z 1. NP do 2. NP - š. stupně 300 mm " (((1,2)*24)*0,3)*1,1					
	VV		" Z 2. NP do 3. NP - š. stupně 300 mm " (((1,2)*24)*0,3)*1,1					
	VV		" Z 3. NP do 4. NP - š. stupně 300 mm " (((1,2)*24)*0,3)*1,1					
	VV		" Z 4. NP do 5. NP - š. stupně 300 mm " (((1,2)*24)*0,3)*1,1					
	VV		" Z 5. NP do 6. NP - š. stupně 300 mm " (((1,2)*24)*0,3)*1,1					
	VV		" Z 6. NP do 7. NP - š. stupně 300 mm " (((1,2)*24)*0,3)*1,1					
	VV		" Z 7. NP do 8. NP - š. stupně 300 mm " (((1,2)*24)*0,3)*1,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
245	K	776351121 RTO	Montáž podlahovin z přírodního linolea na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm					tní
	VV		" Montáž přírodního linolea na podstupnice schodiště pro skladbu P10 "					
	VV		" Schodiště S.01 "					
	VV		" Z 1. NP do 2. NP - v. podstupnice 150 mm " (1,2)*24					
	VV		" Z 2. NP do 3. NP - š. stupně 300 mm " (1,2)*24					
	VV		" Z 3. NP do 4. NP - š. stupně 300 mm " (1,2)*24					
	VV		" Z 4. NP do 5. NP - š. stupně 300 mm " (1,2)*24		28,800			
	VV		" Z 5. NP do 6. NP - š. stupně 300 mm " (1,2)*24		28,800			
	VV		" Z 6. NP do 7. NP - š. stupně 300 mm " (1,2)*24		28,800			
	VV		Mezisoučet		172,800			
	VV		" Schodiště S.02 "					
	VV		" Z 1. NP do 2. NP - v. podstupnice 150 mm " (1,2)*24		28,800			
	VV		" Z 2. NP do 3. NP - v. podstupnice 150 mm " (1,2)*24		28,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Z 3. NP do 4. NP - v. podstupnice 150 mm " (1,2)*24					
	VV		" Z 4. NP do 5. NP - v. podstupnice 150 mm " (1,2)*24					
	VV		" Z 5. NP do 6. NP - v. podstupnice 150 mm " (1,2)*24					
	VV		" Z 6. NP do 7. NP - v. podstupnice 150 mm " (1,2)*24					
	VV		" Z 7. NP do 8. NP - v. podstupnice 150 mm " (1,2)*24					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
246	M	28411069	*linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky zátěž 34/43, hořlavost Cfl S1 tl 2,5mm*					*2025 01*
	VV		" Dodávka přírodního linolea na podstupnice schodiště pro skladbu P10 "					
	VV		" Schodiště S.01 "					
	VV		" Z 1. NP do 2. NP - v. podstupnice 150 mm " (((1,2)*24)*0,15)*1,1					
	VV		" Z 2. NP do 3. NP - v. podstupnice 150 mm " (((1,2)*24)*0,15)*1,1					
	VV		" Z 3. NP do 4. NP - v. podstupnice 150 mm " (((1,2)*24)*0,15)*1,1					
	VV		" Z 4. NP do 5. NP - v. podstupnice 150 mm " (((1,2)*24)*0,15)*1,1					
	VV		" Z 5. NP do 6. NP - v. podstupnice 150 mm " (((1,2)*24)*0,15)*1,1					
	VV		" Z 6. NP do 7. NP - v. podstupnice 150 mm " (((1,2)*24)*0,15)*1,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Schodiště S.02 "					
	VV		" Z 1. NP do 2. NP - v. podstupnice 150 mm " (((1,2)*24)*0,15)*1,1					
	VV		" Z 2. NP do 3. NP - v. podstupnice 150 mm " (((1,2)*24)*0,15)*1,1					
	VV		" Z 3. NP do 4. NP - v. podstupnice 150 mm " (((1,2)*24)*0,15)*1,1					
	VV		" Z 4. NP do 5. NP - v. podstupnice 150 mm " (((1,2)*24)*0,15)*1,1					
	VV		" Z 5. NP do 6. NP - v. podstupnice 150 mm " (((1,2)*24)*0,15)*1,1					
	VV		" Z 6. NP do 7. NP - v. podstupnice 150 mm " (((1,2)*24)*0,15)*1,1					
	VV		" Z 7. NP do 8. NP - v. podstupnice 150 mm " (((1,2)*24)*0,15)*1,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	D	776 - 4	D+M Přírodní linoleum - Podlaha v 2. NP až 8. NP - Specifikace dle PD - P12					
247	K	776251111 RTO	Montáž podlahovin z přírodního linolea lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
	VV		" Lepení přírodního linolea z rolí, pásů disperzním lepidlem pro skladbu P12 "					
	VV		" 2. NP " (14,36+1,43+49,44+11,69+10,1+27,06+14,77+14,77+10,35+4,64+12,23+11,69+98,75+17,74+21,59+51,26+28+26,5+17,92)					
	VV		" 3. NP " (70,46+44,07+11,52+10,1+75,78+33,56+14,0+14,6+23,63+15,5+39,35+15,78+11,88)					
	VV		" 4. NP " (132,03+11,52+10,1+14,5+14,5+15,0+15,25+15,0+15,25)					
	VV		" 5. NP " (130,39+11,52+10,1+13,9+15,28+15,54+15,28+15,0+15,25+15,0+15,25)					
	VV		" 6. NP " (132,38+11,52+10,1+115,92+30,87+15,28+15,54+15,28+15,54+15,23+15,0+15,25+15,0+15,25+16					
	VV		" 7. NP " (134,56+11,52+10,1+13,89+15,54+15,28+15,54+15,28+15,54)					
	VV		" 8. NP " (4,92)					
	VV		Součet					
248	M	28411069	*linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky zátěž 34/43, hořlavost Cfl S1 tl 2,5mm*					*2025 01*
	VV		" Dodávka přírodního linolea z rolí, pásů pro skladbu P12 "					
	VV		" 2. NP " (14,36+1,43+49,44+11,69+10,1+27,06+14,77+14,77+10,35+4,64+12,23+11,69+98,75+17,74+21,59+51,26+28+26,5+17,92)*1,1					
	VV		" 3. NP " (70,46+44,07+11,52+10,1+75,78+33,56+14,0+14,6+23,63+15,5+39,35+15,78+11,88)*1,1					
	VV		" 4. NP " (132,03+11,52+10,1+14,5+14,5+15,0+15,25+15,0+15,25)*1,1					
	VV		" 5. NP " (130,39+11,52+10,1+13,9+15,28+15,54+15,28+15,0+15,25+15,0+15 25)*1,1					
	VV		" 6. NP " (132,38+11,52+10,1+115,92+30,87+15,28+15,54+15,28+15,54+15,23+15 0+15,25+15,0+15,25+16					
	VV		" 7. NP " (134,56+11,52+10,1+13,89+15,54+15,28+15,54+15,28+15,54)*1,1		271,975			
	VV		" 8. NP " (4,92)*1,1		5,412			
	VV		Součet		2 376,770			
249	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	2 268,738	346,50	786 117,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451254*					
	VV		" Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm pro skladbu P12 "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" 2. NP " (14,36+1,43+49,44+11,69+10,1+27,06+14,77+14,77+10,35+4,64+12,23+11,69+98,75+17,74+21,59+51,26+34,4+1 28+26,5+17,92)*1,05					
	VV		" 3. NP " (70,46+44,07+11,52+10,1+75,78+33,56+14,0+14,6+23,63+15,5+39,35+15,78+11,88)*1,05					
	VV		" 4. NP " (132,03+11,52+10,1+14,5+14,5+15,0+15,25+15,0+15,25)*1,05					
	VV		" 5. NP " (130,39+11,52+10,1+13,9+15,28+15,54+15,28+15,0+15,25+15,0+15,25)*1,05					
	VV		" 6. NP " (132,38+11,52+10,1+115,92+30,87+15,28+15,54+15,28+15,54+15,23+15,0+15,25+15,0+15,25+16,5+76,					
	VV		" 7. NP " (134,56+11,52+10,1+13,89+15,54+15,28+15,54+15,28+15,54)*1,05					
	VV		" 8. NP " (4,92)*1,05					
	VV		Součet					
250	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky mm tř. C 30					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451293					
	VV		" Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých započatých 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C30-F 50 do 67 mm (4× plocha) "					
			" 2. NP "					
	VV		((14,36+1,43+49,44+11,69+10,1+27,06+14,77+14,77+10,35+4,64+12,23+11,69+98,75+17,74+21,59+51,26+34,4+ 28+26,5+17,92)*1,05)*4					
	VV		" 3. NP " ((70,46+44,07+11,52+10,1+75,78+33,56+14,0+14,6+23,63+15,5+39,35+15,78+11,88)*1,05)*4					
	VV		" 4. NP " ((132,03+11,52+10,1+14,5+14,5+15,0+15,25+15,0+15,25)*1,05)*4					
	VV		" 5. NP " ((130,39+11,52+10,1+13,9+15,28+15,54+15,28+15,0+15,25+15,0+15,25)*1,05)*4					
	VV		" 6. NP " ((132,38+11,52+10,1+115,92+30,87+15,28+15,54+15,28+15,54+15,23+15,0+15,25+15,0+15,25+16,5+76,47)*1,05					
	VV		" 7. NP " ((134,56+11,52+10,1+13,89+15,54+15,28+15,54+15,28+15,54)*1,05)*4					
	VV		" 8. NP " ((4,92)*1,05)*4					
	VV		Součet					
251	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	VV		" Separační vrstva mezi izolaci a samonivelační potěr pro skladbu P12 "					
			" 2. NP "					
	VV		(14,36+1,43+49,44+11,69+10,1+27,06+14,77+14,77+10,35+4,64+12,23+11,69+98,75+17,74+21,59+51,26+34,4+1 28+26,5+17,92)*1,15					
	VV		" 3. NP " (70,46+44,07+11,52+10,1+75,78+33,56+14,0+14,6+23,63+15,5+39,35+15,78+11,88)*1,15					
	VV		" 4. NP " (132,03+11,52+10,1+14,5+14,5+15,0+15,25+15,0+15,25)*1,15					
	VV		" 5. NP " (130,39+11,52+10,1+13,9+15,28+15,54+15,28+15,0+15,25+15,0+15,25)*1,15					
	VV		" 6. NP " (132,38+11,52+10,1+115,92+30,87+15,28+15,54+15,28+15,54+15,23+15,0+15,25+15,0+15,25+16,5+76,					
	VV		" 7. NP " (134,56+11,52+10,1+13,89+15,54+15,28+15,54+15,28+15,54)*1,15					
	VV		" 8. NP " (4,92)*1,15					
	VV		Součet					
252	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		" Montáž TI pro skladbu P12 - kročejová izolace z desek z tuhé minerální vaty pro lehké i těžké plovoucí podlahy - tl					
			" 2. NP "					
	VV		(14,36+1,43+49,44+11,69+10,1+27,06+14,77+14,77+10,35+4,64+12,23+11,69+98,75+17,74+21,59+51,26+34,4+1 28+26,5+17,92)					
	VV		" 3. NP " (70,46+44,07+11,52+10,1+75,78+33,56+14,0+14,6+23,63+15,5+39,35+15,78+11,88)					
	VV		" 4. NP " (132,03+11,52+10,1+14,5+14,5+15,0+15,25+15,0+15,25)					
	VV		" 5. NP " (130,39+11,52+10,1+13,9+15,28+15,54+15,28+15,0+15,25+15,0+15,25)		272,510			
	VV		" 6. NP " (132,38+11,52+10,1+115,92+30,87+15,28+15,54+15,28+15,54+15,23+15,0+15,25+15,0+15,25+16,5+76,47)		531,130			
	VV		" 7. NP " (134,56+11,52+10,1+13,89+15,54+15,28+15,54+15,28+15,54)		247,250			
	VV		" 8. NP " (4,92)		4,920			
	VV		Součet		2 160,700			
253	*M*	*63231202*	*deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm*	*m2*	*2 376,770*	*162,00*	*385 036,74*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		" Dodávka TI pro skladbu P12 - kročejová izolace z desek z tuhé minerální vaty pro lehké i těžké plovoucí podlahy - tl. 30 mm "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" 2. NP "					
	VV		(14,36+1,43+49,44+11,69+10,1+27,06+14,77+14,77+10,35+4,64+12,23+11,69+98,75+17,74+21,59+51,26+3 28+26,5+17,92)*1,1					
	VV		" 3. NP " (70,46+44,07+11,52+10,1+75,78+33,56+14,0+14,6+23,63+15,5+39,35+15,78+11,88)*1,1					
	VV		" 4. NP " (132,03+11,52+10,1+14,5+14,5+15,0+15,25+15,0+15,25)*1,1					
	VV		" 5. NP " (130,39+11,52+10,1+13,9+15,28+15,54+15,28+15,0+15,25+15,0+15,25)*1,1					
	VV		" 6. NP " (132,38+11,52+10,1+115,92+30,87+15,28+15,54+15,28+15,54+15,23+15,0+15,25+15,0+15,25+16,5					
	VV		" 7. NP " (134,56+11,52+10,1+13,89+15,54+15,28+15,54+15,28+15,54)*1,1					
	VV		" 8. NP " (4,92)*1,1					
	VV		Součet					
	D	776 - 5	D+M Přírodní linoleum na nové stropní konstrukci - Podlaha v 3. NP - Specifikace dle PD					
254	K	776251111 RTO	Montáž podlahovin z přírodního linolea lepením standardním lepidlem z pásů standardních					ní
	VV		" Lepení přírodního linolea z rolí, pásů disperzním lepidlem pro skladbu P24 "					
	VV		" 3. NP " (6,89)					
	VV		Součet					
255	M	28411069	*linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky zátěž 34/43, hořlavost Cfl S1 tl 2,5mm*					*RS 2025 01*
	VV		" Dodávka přírodního linolea z rolí, pásů pro skladbu P24 "					
	VV		" 3. NP " (6,89)*1,1					
	VV		Součet					
256	K	632451105	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451105*					
	VV		" Samonivelační podlahová hmota na bázi cementu a modifikujících přísad pro skaldbu P24 - tl. 12,5 mm "					
	VV		" 3. NP " (6,89)*1,05					
	VV		Součet					
	D	776 - 6	D+M Antistatické linoleum - Podlaha v 2. NP až 7. NP - Specifikace dle PD - P13					
257	K	776251121 RTO	Montáž podlahovin z přírodního linolea lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodiv					ní
	VV		" Lepení antistatického linolea z rolí, pásů disperzním lepidlem pro skladbu P13 "					
	VV		" 2. NP " (11,17+7,01)					
	VV		" 3. NP " (26,42+2,14+3,0+50,2+15,43+40,93+49,68+47,78)					
	VV		" 4. NP " (110,12)					
	VV		Součet					
258	M	60756142	*linoleum přírodní antistatické třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl-s1. odpor krytiny >=10^9 tl 2,5mm*					*RS 2025 01*
	VV		" Dodávka antistatického linolea z rolí, pásů disperzním lepidlem pro skladbu P13 "					
	VV		" 2. NP " (11,17+7,01)*1,1					
	VV		" 3. NP " (26,42+2,14+3,0+50,2+15,43+40,93+49,68+47,78)*1,1					
	VV		" 4. NP " (110,12)*1,1					
	VV		Součet					
259	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451254*					
	VV		" Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm pro skladbu P13 "					
	VV		" 2. NP " (11,17+7,01)*1,05					
	VV		" 3. NP " (26,42+2,14+3,0+50,2+15,43+40,93+49,68+47,78)*1,05					
	VV		" 4. NP " (110,12)*1,05					
	VV		Součet					
260	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tlou mm tř. C 30					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451293*					
	VV		" Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých započatých 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C30-F6) - tl. od 50 do 67 mm (4× plocha) "					
	VV		" 2. NP " ((11,17+7,01)*1,05)*4		76,356			
	VV		" 3. NP " ((26,42+2,14+3,0+50,2+15,43+40,93+49,68+47,78)*1,05)*4		989,436			
	VV		" 4. NP " ((110,12)*1,05)*4		462,504			
	VV		Součet		1 528,296			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
261	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	VV		" Separační vrstva mezi izolaci a samonivelační potěr pro skladbu P13 "					
	VV		" 2. NP " (11.17+7,01)*1,15					
	VV		" 3. NP " (26.42+2,14+3,0+50,2+15,43+40,93+49.68+47.78)*1.15					
	VV		" 4. NP " (110,12)*1,15					
	VV		Součet					
262	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifik kladenými volně jednovrstvá					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		" Montáž TI pro skladbu P13 - kročejová izolace z desek z tuhé minerální vaty pro lehké i těžké plovoucí podla					
	VV		" 2. NP " (11.17+7,01)					
	VV		" 3. NP " (26.42+2,14+3,0+50,2+15,43+40,93+49.68+47.78)					
	VV		" 4. NP " (110,12)					
	VV		Součet					
263	*M*	*63231202*	*deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm*					*RS 2025 01*
	VV		" Dodávka TI pro skladbu P13 - kročejová izolace z desek z tuhé minerální vaty pro lehké i těžké plovoucí poc "					
	VV		" 2. NP " (11.17+7,01)*1,1					
	VV		" 3. NP " (26.42+2,14+3,0+50,2+15,43+40,93+49.68+47.78)*1.1					
	VV		" 4. NP " (110,12)*1,1					
	VV		Součet					
	D	776 - 7	D+M Antistatické linoleum na nové stropní kci - Podlaha v 2., 5., 7. NP - Specifikace dle					
264	K	776251121 RTO	Montáž podlahovin z přírodního linolea lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodi					í
	VV		" Lepení antistatického linolea z rolí, pásů disperzním lepidlem pro skladbu P25 "					
	VV		" 2. NP " (6,99)					
	VV		" 5. NP " (6,89)					
	VV		" 7. NP " (6,89)					
	VV		Součet					
265	*M*	*60756142*	*linoleum přírodní antistatické třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl-s1, odpor krytiny >=10^9 tl 2,5mm*					*RS 2025 01*
	VV		" Dodávka antistatického linolea z rolí, pásů disperzním lepidlem pro skladbu P25 "					
	VV		" 2. NP " (6,99)*1,1					
	VV		" 5. NP " (6,89)*1,1					
	VV		" 7. NP " (6,89)*1,1					
	VV		Součet					
266	K	632451105	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451105					
	VV		" Samonivelační podlahová hmota na bázi cementu a modifikujících přísad pro skaldbu P25 - tl. 12.5 mm "					
	VV		" 2. NP " (6,99)*1,05					
	VV		" 5. NP " (6,89)*1,05					
	VV		" 7. NP " (6,89)*1,05					
	VV		Součet					
	D	776 - 11	D+M Zátěžový koberec - Podlaha v 7. NP - Specifikace dle PD - P18					
267	K	776211211	Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776211211					
	VV		" Lepení zátěžového koberce ze čtverců disperzním lepidlem pro skladbu P18 - čtverce 500×500 mm "					
	VV		" 7. NP " (14.5+14.5+15.0+15,25+15,0+15.25+15,0+15,25)		119,750			
	VV		Součet		119,750			
268	*M*	*69751085*	*dílec kobercový objektový smyčka/střižená smyčka vlákno 100% PA, třída zátěže 33, útlum 23dB, hm 700g/m2*	*m2*	*131,725*	*879,30*	*115 825,79*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		" Dodávka zátěžového koberce ze čtverců lepených disperzním lepidlem pro skladbu P18 - čtverce 500×500 mm "					
	VV		" 7. NP " (14.5+14,5+15.0+15,25+15,0+15.25+15,0+15,25)*1,1		131,725			
	VV		Součet		131,725			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
269	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451254					
	VV		" Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm pro skladbu P18 "					
	VV		" 7. NP " (14.5+14,5+15.0+15,25+15,0+15.25+15.0+15.25)*1.05					
	VV		Součet					
270	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušť mm tř. C 30					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451293					
	VV		" Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých započatých 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C3 50 do 64 mm (3× plocha) "					
	VV		" 7. NP " ((14.5+14,5+15.0+15,25+15,0+15.25+15.0+15.25)*1,05)*3					
	VV		Součet					
271	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	VV		" Separační vrstva mezi izolaci a samonivelační potěr pro skladbu P18 "					
	VV		" 7. NP " (14.5+14,5+15.0+15,25+15,0+15.25+15.0+15.25)*1.15					
	VV		Součet					
272	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy. deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikac kladenými volně jednovrstvá					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		" Montáž TI pro skladbu P18 - kročejová izolace z desek z tuhé minerální vaty pro lehké i těžké plovoucí podlahy					
	VV		" 7. NP " (14.5+14,5+15.0+15,25+15,0+15.25+15.0+15.25)					
	VV		Součet					
273	M	63231202	*deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm*					*2025 01*
	VV		" Dodávka TI pro skladbu P18 - kročejová izolace z desek z tuhé minerální vaty pro lehké i těžké plovoucí podlah "					
	VV		" 7. NP " (14.5+14,5+15.0+15,25+15,0+15.25+15.0+15.25)*1,1					
	VV		Součet					
	D	776 - 31	D+M Čisticí zóna vnitřní - Podlaha v 2. NP - Specifikace dle PD - P11					
274	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451254					
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN: Čisticí zóna naceněna v části "D 1.1.3.2 07. - Výpis ostatních výrobků" "*					
	VV		" Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm pro skladbu P11 "					
	VV		" 2. NP " (10.81)*1,05					
	VV		Součet					
275	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušť mm tř. C 30					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451293					
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN: Čisticí zóna naceněna v části "D 1.1.3.2 07. - Výpis ostatních výrobků" "*					
	VV		" Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých započatých 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C3 50 do 60 mm (2× plocha) "					
	VV		" 2. NP " ((10,81)*1,05)*2					
	VV		Součet					
276	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN: Čisticí zóna naceněna v části "D 1.1.3.2 07. - Výpis ostatních výrobků" "*					
	VV		" Separační vrstva mezi izolaci a samonivelační potěr pro skladbu P11 "					
	VV		" 2. NP " (10.81)*1,15		12,432			
	VV		Součet		12,432			
277	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	10,810	45,00	486,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN. Čisticí zóna naceněna v části "D 1.1.3.2 07 - Výpis ostatních výrobku" "*					
	VV		" Montáž TI pro skladbu P11 - kročejová izolace z desek z tuhé minerální vaty pro lehké i těžké plovoucí podlahy -					
	VV		" 2. NP " (10.81)					
	VV		Součet					
278	M	63231202	*deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm*					*2025 01*
	P		*Poznámka k položce.* *" POZN. Čisticí zóna naceněna v části "D 1.1.3.2 07. - Výpis ostatních výrobku" "*					
	VV		" Dodávka TI pro skladbu P11 - kročejová izolace z desek z tuhé minerální vaty pro lehké i těžké plovoucí podlahy "					
	VV		" 2. NP " (10.81)*1,1					
	VV		Součet					
	D	776 - 99	Podlahy povlakové - Ostatní práce a materiál povlakových podlah mimo skladeb					
279	K	776091101 SPC	Příprava podkladu před pokládkou povlakových podlah					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně např. případné vyčištění podkladu (mimo vysátí), vyspravení, vyrovnání, odstranění nerovnosti apod. "*					
	VV		" Příprava podkladu před provedením vrstev podlah. "					
	VV		" Příprava podkladu před provedením podlah s NV z linolea přírodního "					
	VV		" Příprava podlah pro skladbu P3 " (169.09)					
	VV		" Příprava podlah pro skladbu P4 " (20,22)					
	VV		" Příprava podlah pro skladbu P10 " (112.32+56.16)					
	VV		" Příprava podlah pro skladbu P12 " (2160.7)					
	VV		" Příprava podlah pro skladbu P24 " (6.89)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Příprava podkladu před provedením podlah s NV z linolea antistatického "					
	VV		" Příprava podlah pro skladbu P13 " (363.88)					
	VV		" Příprava podlah pro skladbu P25 " (20,77)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Příprava podkladu před provedením podlah s NV z čisticí zóny "					
	VV		" Příprava podlah pro skladbu P11 " (10,81)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Příprava podkladu před provedením podlah s NV ze zátěžového koberce "					
	VV		" Příprava podlah pro skladbu P18 " (119.75)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
280	K	776091102 SPC	Příplatek k podlahám povlakovým za použití veškerých lišt a profilů a veškerých nutných prvků pro p podlahu					
	P		*Poznámka k položce:* *" Příplatek za použití veškerých lišt, profilů a prvku nutných pro povlakovou podlahu. Např :* *- za veškeré profily a lišty pro povlakovou podlahu - přechodové, ukončující, koutové, schodové a dilatační profily a lišty apod.;* *- za případné spárování silikonem;* *- za provedení vodivé penetrace pro elektrostatickou / antistatickou podlahovinu;* *- za případné ošetření nátěrem po položení,* *- za provedení vytažení soklu (fabionu) v rozích, koutech;* *- další veškeré nutné prvky, profily a práce potřebné pro provedení povlakových podlah. "* *" POZN Zemnicí pásky a příslušenství pro elektrostatickou / antistatickou podlahovi jsou součásti rozpočtu silnoproudu."*					
	VV		" Příplatek k povlakovým podlahám za veškeré nutné prvky, profily a práce "					
	VV		" Příplatek k povlakovým krytinám s NV z linolea přírodního "					
	VV		" Ke skladbě P3 " (169.09)					
	VV		" Ke skladbě P4 " (20,22)					
	VV		" Ke skladbě P10 " (112,32+56,16)		168,480			
	VV		" Ke skladbě P12 " (2160.7)		2 160,700			
	VV		" Ke skladbě P24 " (6.89)		6,890			
	VV		Mezisoučet		2 525,380			
	VV		" Příplatek k povlakovým krytinám s NV z linolea antistatického "					
	VV		" Ke skladbě P13 " (363.88)		363,880			
	VV		" Ke skladbě P25 " (20,77)		20,770			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Příplatek k povlakovým krytinám s NV z čistící zóny "					
	VV		" Ke skladbě P11 " (10,81)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Příplatek k povlakovým krytinám s NV ze zátěžového koberce "					
	VV		" Ke skladbě P18 " (119,75)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Výměra vztažena na celkovou plochu podlah. "					
281	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121211					
	VV		" Montáž okrajových pásku u podlah s kročejovou izolací - uvažovány pásky v. 100 mm. "					
	VV		" Pro skladbu P11 - čistící zóna "					
	VV		" 2. NP " (14.0)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Pro skladbu P12 - přírodní linoleum "					
	VV		" 2. NP " (21,5+4,9+65,6+23,0+16,9+16,9+13,1+9,4+14,4+14,2+44,2+19,1+19,0+32,3+24,3+17,2+17,2+21,4+18,7)+(5,4					
	VV		" 3. NP " (64,5+53,9+41,3+23,7+15,7+17,0+21,1+16,0+45,9+16,0+14,4)+(5,4+5,4)					
	VV		" 4. NP " (138,6+16,7+16,7+17,0+17,0+17,0+17,0)+(5,4+5,4)					
	VV		" 5. NP " (137,3+16,6+17,2+17,2+17,2+17,0+17,0+17,0+17,0)+(5,4+5,4)					
	VV		" 6. NP " (139,9+52,1+23,9+17,2+17,2+17,2+17,2+17,2+17,0+17,0+17,0+17,0+17,0+17,6+41,3)+(5,4+5,4)					
	VV		" 7. NP " (139,9+16,6+17,2+17,2+17,2+17,2+17,2+17,2)+(5,4+5,4)					
	VV		" 8. NP " (5,4)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Pro skladbu P13 - antistatické linoleum "					
	VV		" 2. NP " (15,2+11,2)					
	VV		" 3. NP " (22,8+5,8+7,0+32,9+17,2+26,9+29,8+28,0)					
	VV		" 4. NP " (54,6)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Pro skladbu P18 - zátěžový koberec "					
	VV		" 7. NP " (16,7+16,7+17,0+17,0+17,0+17,0+17,0+17,0+17,0)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
282	*M*	*63152004*	*pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 15x100x1000mm*					*2025 01*
	VV		" Okrajové pásky v. 100 mm u podlah s kročejovou izolací "					
	VV		" Pro skladbu P11 - čistící zóna "					
	VV		" 2. NP " (14.0)*1,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Pro skladbu P12 - přírodní linoleum "					
	VV		" 2. NP " ((21,5+4,9+65,6+23,0+16,9+16,9+13,1+9,4+14,4+14,2+44,2+19,1+19,0+32,3+24,3+17,2+17,2+21,4+18,7)+(5,4					
	VV		" 3. NP " ((64,5+53,9+41,3+23,7+15,7+17,0+21,1+16,0+45,9+16,0+14,4)+(5,4+5,4))*1,1					
	VV		" 4. NP " ((138,6+16,7+16,7+17,0+17,0+17,0+17,0)+(5,4+5,4))*1,1					
	VV		" 5. NP " ((137,3+16,6+17,2+17,2+17,2+17,0+17,0+17,0+17,0)+(5,4+5,4))*1,1					
	VV		" 6. NP " ((139,9+52,1+23,9+17,2+17,2+17,2+17,2+17,0+17,0+17,0+17,0+17,6+41,3)+(5,4+5,4))*1,1					
	VV		" 7. NP " ((139,9+16,6+17,2+17,2+17,2+17,2+17,2)+(5,4+5,4))*1,1					
	VV		" 8. NP " (5,4)*1,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Pro skladbu P13 - antistatické linoleum "					
	VV		" 2. NP " (15,2+11,2)*1,1					
	VV		" 3. NP " (22,8+5,8+7,0+32,9+17,2+26,9+29,8+28,0)*1,1					
	VV		" 4. NP " (54,6)*1,1		60,060			
	VV		Mezisoučet		276,540			
	VV		" Pro skladbu P18 - zátěžový koberec "					
	VV		" 7. NP " (16,7+16,7+17,0+17,0+17,0+17,0+17,0+17,0+17,0)*1,1		148,940			
	VV		Mezisoučet		148,940			
	VV		Součet		2 638,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
283	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	2 638.240	7,20	18 995,33	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112123					
	VV		" Podlahový pásek jako obvodová dilatace mezi potěrem či mazaninou a stěnou. "					
	VV		" Podlahový pásek pro skladbu P11 - výška potěru 60 mm - čistící zóna "					
	VV		" 2. NP " (14.0)*1,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Podlahový pásek pro skladbu P12 - výška potěru 67 mm - přírodní linoleum "					
	VV		" 2. NP " ((21,5+4,9+65,6+23,0+16,9+16,9+13,1+9,4+14,4+14,2+44,2+19,1+19,0+32,3+24,3+17,2+17,2+21,4+18,7)+(5,					
	VV		" 3. NP " ((64,5+53,9+41,3+23,7+15,7+17,0+21,1+16,0+45,9+16,0+14,4)+(5,4+5,4))*1,1					
	VV		" 4. NP " ((138,6+16,7+16,7+17,0+17,0+17,0+17,0)+(5,4+5,4))*1,1					
	VV		" 5. NP " ((137,3+16,6+17,2+17,2+17,2+17,0+17,0+17,0+17,0)+(5,4+5,4))*1,1					
	VV		" 6. NP " ((139,9+52,1+23,9+17,2+17,2+17,2+17,2+17,0+17,0+17,0+17,0+17,0+17,6+41,3)+(5,4+5,4))*1,1					
	VV		" 7. NP " ((139,9+16,6+17,2+17,2+17,2+17,2+17,2)+(5,4+5,4))*1,1					
	VV		" 8. NP " ((5,4))*1,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Podlahový pásek pro skladbu P13 - výška potěru 67 mm - antistatické linoleum "					
	VV		" 2. NP " (15,2+11,2)*1,1					
	VV		" 3. NP " (22,8+5,8+7,0+32,9+17,2+26,9+29,8+28,0)*1,1					
	VV		" 4. NP " (54,6)*1,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Podlahový pásek pro skladbu P18 - výška potěru 64 mm - zátěžový koberec "					
	VV		" 7. NP " (16,7+16,7+17,0+17,0+17,0+17,0+17,0+17,0+17,0)*1,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
284	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s 10 mm, výšky 100 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112126					
	VV		" Podlahový pásek jako obvodová dilatace mezi potěrem či mazaninou a stěnou. "					
	VV		" Podlahový pásek pro skladbu P3 - výška potěru 97 mm "					
	VV		" 1. NP " (50,9+75,3+26,0+21,2+36,2)*1,1					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Podlahový pásek pro skladbu P4 součástí délek pro skladbu P3 "					
285	K	776421111 RTO	Montáž lišt obvodových lepených / šroubovaných					
	VV		" Montáž soklikových (začišťovacích) lišt v. 100 mm pro vytvoření. natažení fabionu u podlah s přírodním linolee					
	VV		" Montáž soklových lišt pro skladbu P3 "					
	VV		" 1. NP " (50,9+75,3+26,0+21,2+36,2)					
	VV		" Montáž soklových lišt pro skladbu P10 - schodišťové stupně "					
	VV		" Schodiště S.01 " ((11*2)*0,3+(12*2)*0,15)*6					
	VV		" Schodiště S.02 " ((11*2)*0,3+(12*2)*0,15)*7					
	VV		" Montáž soklových lišt pro skladbu P12 "					
	VV		" 2. NP " (21,5+4,9+65,6+23,0+16,9+16,9+13,1+9,4+14,4+14,2+44,2+19,1+19,0+32,3+24,3+17,2+17,2+21,4+18,7)+(5,4					
	VV		" 3. NP " (64,5+53,9+41,3+23,7+15,7+17,0+21,1+16,0+45,9+16,0+14,4)+(5,4+5,4)					
	VV		" 4. NP " (138,6+16,7+16,7+17,0+17,0+17,0+17,0)+(5,4+5,4)					
	VV		" 5. NP " (137,3+16,6+17,2+17,2+17,2+17,0+17,0+17,0+17,0)+(5,4+5,4)					
	VV		" 6. NP " (139,9+52,1+23,9+17,2+17,2+17,2+17,2+17,2+17,0+17,0+17,0+17,0+17,0+17,6+41,3)+(5,4+5,4)					
	VV		" 7. NP " (139,9+16,6+17,2+17,2+17,2+17,2+17,2+17,2)+(5,4+5,4)					
	VV		" 8. NP " (5,4)					
	VV		" Montáž soklových lišt pro skladbu P24 "					
	VV		" 3. NP " (12,8)		12,800			
	VV		Mezisoučet		2 352,600			
	VV		" Montáž soklikových (začišťovacích) lišt v. 100 mm pro vytvoření. natažení fabionu u podlah s antistatickým linoleem. "					
	VV		" Montáž soklových lišt pro skladbu P13 "					
	VV		" 2. NP " (15,2+11,2)		26,400			
	VV		" 3. NP " (22,8+5,8+7,0+32,9+17,2+26,9+29,8+28,0)		170,400			
	VV		" 4. NP " (54,6)		54,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Montáž soklových lišt pro skladbu P25 "					
	VV		" 2. NP " (13.0)					
	VV		" 5. NP " (12.8)					
	VV		" 7. NP " (12.9)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Soklové lišty pro skladbu P4 součástí délek pro skladbu P3 "					
286	M	28342165 RTO	*lišta podlahová PVC zakončovací s fabionem z pružného termoplastu v.100 mm*					
	VV		" Podlahová lišta pro vytvoření fabionu z pružného termoplastu výšky 100 mm. "					
	VV		" Lišta pro podlahy s přírodním linoleem. "					
	VV		" Lišta pro skladbu P3 "					
	VV		" 1. NP " (50.9+75,3+26.0+21,2+36,2)*1,1					
	VV		" Lišta pro skladbu P10 - schodišťové stupně "					
	VV		" Schodiště S.01 " (((11*2)*0,3+(12*2)*0,15)*6)*1,1					
	VV		" Schodiště S.02 " (((11*2)*0,3+(12*2)*0,15)*7)*1,1					
	VV		" Lišta pro skladbu P12 "					
	VV		" 2. NP " ((21,5+4,9+65.6+23,0+16.9+16,9+13,1+9,4+14.4+14,2+44,2+19,1+19,0+32.3+24,3+17.2+17.2+21,4+18.7)+(5					
	VV		" 3. NP " ((64.5+53,9+41.3+23,7+15,7+17.0+21,1+16,0+45,9+16,0+14.4)+(5,4+5,4))*1.1					
	VV		" 4. NP " ((138,6+16.7+16,7+17,0+17,0+17,0+17.0)+(5,4+5,4))*1.1					
	VV		" 5. NP " ((137,3+16.6+17,2+17,2+17,2+17,0+17,0+17,0+17,0)+(5,4+5,4))*1,1					
	VV		" 6. NP " ((139,9+52.1+23,9+17,2+17,2+17,2+17,2+17,0+17.0+17 0+17,0+17.0+17,6+41,3)+(5.4+5.4))*1.1					
	VV		" 7. NP " ((139,9+16.6+17,2+17,2+17,2+17,2+17.2+17.2)+(5,4+5.4))*1 1					
	VV		" 8. NP " (5,4)*1.1					
	VV		" Lišta pro skladbu P24 "					
	VV		" 3. NP " (12 8)*1.1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Lišta pro podlahy s antistatickým linoleem. "					
	VV		" Lišta pro skladbu P13 "					
	VV		" 2. NP " (15.2+11,2)*1,1					
	VV		" 3. NP " (22.8+5,8+7,0+32,9+17,2+26,9+29,8+28,0)*1,1					
	VV		" 4. NP " (54.6)*1.1					
	VV		" Lišta pro skladbu P25 "					
	VV		" 2. NP " (13.0)*1,1					
	VV		" 5. NP " (12.8)*1.1					
	VV		" 7. NP " (12.9)*1.1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Soklové lišty pro skladbu P4 součástí délek pro skladbu P3 "					
287	K	776411222	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z linolea (marmolea) obvodových, výšky přes 80 do 100 mm					025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411222*					
	VV		" Montáž / vytažení nášlapné vrstvy podlah z přírodního linolea jako fabionu do soklové lišty "					
	VV		" Montáž / vytažení nášlapné vrstvy podlah pro skladbu P3 "					
	VV		" 1. NP " (50.9+75,3+26.0+21,2+36,2)					
	VV		" Montáž / vytažení nášlapné vrstvy podlah pro skladbu P10 - schodišťové stupně "					
	VV		" Schodiště S.01 " ((11*2)*0,3+(12*2)*0,15)*6					
	VV		" Schodiště S.02 " ((11*2)*0,3+(12*2)*0,15)*7					
	VV		" Montáž / vytažení nášlapné vrstvy podlah pro skladbu P12 "					
	VV		" 2. NP " (21,5+4,9+65,6+23,0+16,9+16,9+13,1+9,4+14,4+14,2+44,2+19,1+19,0+32,3+24,3+17,2+17,2+21,4+18.7)+(5,					
	VV		" 3. NP " (64.5+53.9+41.3+23,7+15,7+17,0+21,1+16,0+45,9+16.0+14.4)+(5,4+5,4)					
	VV		" 4. NP " (138,6+16,7+16.7+17.0+17,0+17.0+17,0)+(5,4+5,4)					
	VV		" 5. NP " (137,3+16,6+17,2+17,2+17,2+17,0+17,0+17,0+17,0)+(5.4+5,4)		284,300			
	VV		" 6. NP " (139,9+52,1+23,9+17,2+17,2+17,2+17,2+17,2+17,0+17,0+17,0+17,0+17,0+17,6+41,3)+(5,4+5,4)		439,400			
	VV		" 7. NP " (139,9+16.6+17.2+17.2+17,2+17.2+17,2)+(5,4+5,4)		253.300			
	VV		" 8. NP " (5,4)		5,400			
	VV		" Montáž / vytažení nášlapné vrstvy podlah pro skladbu P24 "					
	VV		" 3. NP " (12.8)		12,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Montáž / vytažení nášlapné vrstvy podlah z antistatického linolea jako fabionu do soklové lišty "					
	VV		" Montáž / vytažení nášlapné vrstvy podlah pro skladbu P13 "					
	VV		" 2. NP " (15,2+11,2)					
	VV		" 3. NP " (22,8+5,8+7,0+32,9+17,2+26,9+29,8+28,0)					
	VV		" 4. NP " (54,6)					
	VV		" Montáž / vytažení nášlapné vrstvy podlah pro skladbu P25 "					
	VV		" 2. NP " (13,0)					
	VV		" 5. NP " (12,8)					
	VV		" 7. NP " (12,9)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Soklové lišty pro skladbu P4 součástí délek pro skladbu P3 "					
288	M	28411069	*linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky zátěž 34/43, hořlavost Cfl S1 tl 2,5mm*					*2025 01*
			Poznámka k položce:					
	P		*" POZN. Linoleum musí mít souvislý přechod z podlahy na stěnu, nikoli nařezané pásky. Zde uvažováno množství linolea, kte potřeba.*					
			Pro výpočet uvažována výška 100 mm + rezerva 20 mm na vodorovnou část - přechod -> celkem tedy 120 mm. "					
	VV		" Linoleum pro vytažení nášlapné vrstvy podlah z přírodního linolea jako fabionu do soklové lišty "					
	VV		" Linoleum pro vytažení nášlapné vrstvy podlah pro skladbu P3 "					
	VV		" 1. NP " ((50,9+75,3+26,0+21,2+36,2)*0,12)*1,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Linoleum pro vytažení nášlapné vrstvy podlah pro skladbu P10 - schodišťové stupně "					
	VV		" Schodiště S.01 " ((((11*2)*0,3+(12*2)*0,15)*6)*0,12)*1,1					
	VV		" Schodiště S.02 " ((((11*2)*0,3+(12*2)*0,15)*7)*0,12)*1,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Linoleum pro vytažení nášlapné vrstvy podlah pro skladbu P12 "					
			" 2. NP "					
	VV		(((21,5+4,9+65,6+23,0+16,9+16,9+13,1+9,4+14,4+14,2+44,2+19,1+19,0+32,3+24,3+17,2+17,2+21,4+18,7)+ *1,1					
	VV		" 3. NP " (((64,5+53,9+41,3+23,7+15,7+17,0+21,1+16,0+45,9+16,0+14,4)+(5,4+5,4))*0,12)*1,1					
	VV		" 4. NP " (((138,6+16,7+16,7+17,0+17,0+17,0+17,0)+(5,4+5,4))*0,12)*1,1					
	VV		" 5. NP " (((137,3+16,6+17,2+17,2+17,2+17,0+17,0+17,0+17,0)+(5,4+5,4))*0,12)*1,1					
	VV		" 6. NP " (((139,9+52,1+23,9+17,2+17,2+17,2+17,2+17,0+17,0+17,0+17,0+17,0+17,6+41,3)+(5,4+5,4))*0,12					
	VV		" 7. NP " (((139,9+16,6+17,2+17,2+17,2+17,2+17,2)+(5,4+5,4))*0,12)*1,1					
	VV		" 8. NP " (((5,4))*0,12)*1,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Linoleum pro vytažení nášlapné vrstvy podlah pro skladbu P24 "					
	VV		" 3. NP " ((12,8)*0,12)*1,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Soklové lišty pro skladbu P4 součástí délek pro skladbu P3 "					
289	M	60756142	*linoleum přírodní antistatické třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl-s1, odpor krytiny >=10^9 tl 2,5mm*					*2025 01*
			Poznámka k položce:					
	P		*" POZN: Linoleum musí mít souvislý přechod z podlahy na stěnu, nikoli nařezané pásky. Zde uvažováno množství linolea, kte potřeba.*					
			Pro výpočet uvažována výška 100 mm + rezerva 20 mm na vodorovnou část - přechod -> celkem tedy 120 mm. "					
	VV		" Linoleum pro vytažení nášlapné vrstvy podlah z antistatického linolea jako fabionu do soklové lišty "					
	VV		" Linoleum pro vytažení nášlapné vrstvy podlah pro skladbu P13 " ()*0,12)*1,1					
	VV		" 2. NP " ((15,2+11,2)*0,12)*1,1					
	VV		" 3. NP " ((22,8+5,8+7,0+32,9+17,2+26,9+29,8+28,0)*0,12)*1,1					
	VV		" 4. NP " ((54,6)*0,12)*1,1		7,287			
	VV		Mezisoučet		33,185			
	VV		" Linoleum pro vytažení nášlapné vrstvy podlah pro skladbu P25 " ()*0,12)*1,1					
	VV		" 2. NP " ((13,0)*0,12)*1,1		1,716			
	VV		" 5. NP " ((12,8)*0,12)*1,1		1,690			
	VV		" 7. NP " ((12,9)*0,12)*1,1		1,703			
	VV		Mezisoučet		5,109			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
290	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421111					
	VV		" Montáž obvodových koberových lišt pro sokl - vložení nařezaných pásků "					
	VV		" Montáž kobercových lišt pro skladbu P18 "					
	VV		" 7. NP " (16,7+16,7+17,0+17,0+17,0+17,0+17,0+17,0+17,0)					
	VV		Součet					
291	*M*	*69751200*	*lišta kobercová 50x7mm*					*S 2025 01*
	VV		" Dodávka obvodových koberových lišt pro sokl - vložení nařezaných pásků "					
	VV		" Kobercová lišta pro skladbu P18 "					
	VV		" 7. NP " (16,7+16,7+17,0+17,0+17,0+17,0+17,0+17,0+17,0)*1,1					
	VV		Součet					
292	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421711					
	VV		" Nařezání a vložení kobercových pásků do kobercových lišt "					
	VV		" Nařezání a vložení pásků pro skladbu P18 "					
	VV		" 7. NP " (16,7+16,7+17,0+17,0+17,0+17,0+17,0+17,0+17,0)					
	VV		Součet					
293	*M*	*69751085*	*dílec kobercový objektový smyčka/střižená smyčka vlákno 100% PA, třída zátěže 33, útlum 23dB 700g/m2*					*S 2025 01*
	VV		" Koberec pro bařezání a vložení pásku do kobercových lišt "					
	VV		" Koberec pro nařezání a vložení pásku pro skladbu P18 "					
	VV		" 7. NP " ((16,7+16,7+17,0+17,0+17,0+17,0+17,0+17,0+17,0)*0,05)*1,1					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Z 1 m2 nášlapné vrstvy uvažováno 20 m pásků v. 50 mm pro vložení do lišt => na 1 m délky soklu je m2 koberce. "					
294	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
	VV		" Vysátí podkladu před provedením povlakových podlah. "					
	VV		" Vysátí podkladu před provedením NV z linolea přírodního "					
	VV		" Ke skladbě P3 " (169,09)					
	VV		" Ke skladbě P4 " (20,22)					
	VV		" Ke skladbě P12 " (2160,7)					
	VV		" Ke skladbě P24 " (6,89)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Vysátí podkladu před provedením NV z linolea antistatického "					
	VV		" Ke skladbě P13 " (363,88)					
	VV		" Ke skladbě P25 " (20,77)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Vysátí podkladu před provedením NV z čistící zóny "					
	VV		" Ke skladbě P11 " (10,81)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Vysátí podkladu před provedením NV ze zátěžového koberce "					
	VV		" Ke skladbě P18 " (119,75)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
295	K	776111323	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí schodišť					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111323					
	VV		" Vysátí podkladu před provedením povlakových podlah - na schodišti. "					
	VV		" Pro skladbu P10 " (112,32+56,16)					
	VV		Součet		168,480			
296	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	2 872,110	67,50	193 867,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
	VV		" Penetrace před provedením povlakových podlah. "					
	VV		" Penetrace před provedením NV z linolea přírodního "					
	VV		" Ke skladbě P3 " (169,09)		169,090			
	VV		" Ke skladbě P4 " (20,22)		20,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Ke skladbě P12 " (2160,7)					
	VV		" Ke skladbě P24 " (6,89)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Penetrace před provedením NV z linolea antistatického "					
	VV		" Ke skladbě P13 " (363,88)					
	VV		" Ke skladbě P25 " (20,77)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Penetrace před provedením NV z čistící zóny "					
	VV		" Ke skladbě P11 " (10,81)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Penetrace před provedením NV ze zátěžového koberce "					
	VV		" Ke skladbě P18 " (119,75)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
297	K	776121113	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná schodišť					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121113					
	VV		" Penetrace před provedením povlakových podlah - na schodišti. "					
	VV		" Pro skladbu P10 " (112,32+56,16)					
	VV		Součet					
298	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776991121					
	VV		" Základní setření podlahovin po položení "					
	VV		" Základní setření podlahovin po položení NV z linolea přírodního "					
	VV		" Ke skladbě P3 " (169,09)					
	VV		" Ke skladbě P4 " (20,22)					
	VV		" Ke skladbě P10 " (112,32+56,16)					
	VV		" Ke skladbě P12 " (2160,7)					
	VV		" Ke skladbě P24 " (6,89)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Základní setření podlahovin po položení NV z linolea antistatického "					
	VV		" Ke skladbě P13 " (363,88)					
	VV		" Ke skladbě P25 " (20,77)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Základní setření podlahovin po položení NV z čistící zóny "					
	VV		" Ke skladbě P11 " (10,81)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Základní setření podlahovin po položení NV ze zátěžového koberce "					
	VV		" Ke skladbě P18 " (119,75)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
299	K	998776214	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní v do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 24 do 36 m					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776214					
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN: V ceně přesunu hmot nutno zohlednit také přesun hmot pro jednotlivé skladby. "*					
	D	777	Podlahy lité					
	D	777 - 1	D+M Epoxidová stěrka - Podlaha na terénu 1. NP - Specifikace dle PD - P1					
300	K	777511125	Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511125					
	VV		" Epoxidová stěrka plněná, bez vsypu pro skladbu P1 - tl. 3,0 mm. "					
	VV		" 1. NP " (3,85+2,79+11,43+6,42+15,07+39,56+21,9+10,65+42,95+9,05+47,17+49,17+97,02)*1,05		374,882			
	VV		Součet		374,882			
301	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	m2	374,882	135,00	50 609,07	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN: Pro potřeby rozpočtu je pro penetraci uvažována tato varianta - nátěr na suchý a vyzrálý povrch. "*					
	VV		" Penetrace pod epoxidovou stěrku pro skladbu P1 "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 1. NP " (3,85+2,79+11,43+6,42+15,07+39,56+21,9+10,65+42,95+9,05+47,17+49,17+97,02)*1,05					
	VV		Součet					
302	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451254					
	VV		" Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm pro skladbu P1 "					
	VV		" 1. NP " (3,85+2,79+11,43+6,42+15,07+39,56+21,9+10,65+42,95+9,05+47,17+49,17+97,02)*1,05					
	VV		Součet					
303	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tlouš mm tř. C 30					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451293					
	VV		" Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých započatých 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C 50 do 97 mm (10× plocha) "					
	VV		" 1. NP " ((3,85+2,79+11,43+6,42+15,07+39,56+21,9+10,65+42,95+9,05+47,17+49,17+97,02)*1,05)*10					
	VV		Součet					
304	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	VV		" Separační vrstva mezi izolaci a samonivelační potěr pro skladbu P1 "					
	VV		" 1. NP " (3,85+2,79+11,43+6,42+15,07+39,56+21,9+10,65+42,95+9,05+47,17+49,17+97,02)*1,15					
	VV		Součet					
305	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikac kladenými volně jednovrstvá					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		" Montáž TI pro skladbu P1 - izolace XPS 300, lambda = 0,035 W/(m.K), pevnost v tlaku při 10% deformaci - 30 100 mm "					
	VV		" 1. NP " (3,85+2,79+11,43+6,42+15,07+39,56+21,9+10,65+42,95+9,05+47,17+49,17+97,02)					
	VV		Součet					
306	*M*	*28376422*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0.035 tl 100mm*					*2025 01*
	VV		" Dodávka TI pro skladbu P1 - izolace XPS 300, lambda = 0,035 W/(m.K), pevnost v tlaku při 10% deformaci - 3 100 mm "					
	VV		" 1. NP " (3,85+2,79+11,43+6,42+15,07+39,56+21,9+10,65+42,95+9,05+47,17+49,17+97,02)*1,1					
	VV		Součet					
	D	777 - 2	D+M Epoxidová stěrka - Podlaha v 2. NP až 7. NP - Specifikace dle PD - P17					
307	K	777511145	Krycí stěrka chemicky odolná epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511145					
	VV		" Epoxidová stěrka plněná, se zvýšenou chemickou odolností pro skladbu P17 - tl. 3.0 mm. "					
	VV		" 4. NP " (32,46+15,28+15,54+15,28+15,54)*1,05					
	VV		" 6. NP " (79,29+36,78+68,64+39,12)*1,05					
	VV		" 7. NP " (20,76+156,5)*1,05					
	VV		Součet					
308	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN: Pro potřeby rozpočtu je pro penetraci uvažována tato varianta - nátěr na suchý a vyzrálý povrch. "*					
	VV		" Penetrace pod epoxidovou stěrku pro skladbu P17 "					
	VV		" 4. NP " (32,46+15,28+15,54+15,28+15,54)*1,05					
	VV		" 6. NP " (79,29+36,78+68,64+39,12)*1,05					
	VV		" 7. NP " (20,76+156,5)*1,05					
	VV		Součet					
309	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451254					
	VV		" Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm pro skladbu P17 "					
	VV		" 4. NP " (32,46+15,28+15,54+15,28+15,54)*1,05		98,805			
	VV		" 6. NP " (79,29+36,78+68,64+39,12)*1,05		235,022			
	VV		" 7. NP " (20,76+156,5)*1,05		186,123			
	VV		Součet		519,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
310	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tlou mm tř. C 30					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451293					
	VV		" Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých započatých 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C 50 do 67 mm (4× plocha) "					
	VV		" 4. NP " ((32,46+15,28+15,54+15,28+15,54)*1,05)*4					
	VV		" 6. NP " ((79,29+36,78+68,64+39,12)*1,05)*4					
	VV		" 7. NP " ((20,76+156,5)*1,05)*4					
	VV		Součet					
311	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	VV		" Separační vrstva mezi izolaci a samonivelační potěr pro skladbu P17 "					
	VV		" 4. NP " (32,46+15,28+15,54+15,28+15,54)*1,15					
	VV		" 6. NP " (79,29+36,78+68,64+39,12)*1,15					
	VV		" 7. NP " (20,76+156,5)*1,15					
	VV		Součet					
312	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifika kladenými volně jednovrstvá					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		" Montáž TI pro skladbu P17 - kročejová izolace z desek z tuhé minerální vaty pro lehké i těžké plovoucí podlah					
	VV		" 4. NP " (32,46+15,28+15,54+15,28+15,54)					
	VV		" 6. NP " (79,29+36,78+68,64+39,12)					
	VV		" 7. NP " (20,76+156,5)					
	VV		Součet					
313	*M*	*63231202*	*deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm*					*2025 01*
	VV		" Dodávka TI pro skladbu P17 - kročejová izolace z desek z tuhé minerální vaty pro lehké i těžké plovoucí podla "					
	VV		" 4. NP " (32,46+15,28+15,54+15,28+15,54)*1,1					
	VV		" 6. NP " (79,29+36,78+68,64+39,12)*1,1					
	VV		" 7. NP " (20,76+156,5)*1,1					
	VV		Součet					
	D	777 - 3	D+M Epoxidová stěrka - Podlaha v 8. NP - Specifikace dle PD - P19					
314	K	777511125	Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511125					
	VV		" Epoxidová stěrka plněná, bez vsypu pro skladbu P19 - tl. 3,0 mm. "					
	VV		" 8. NP " (20,19+43,59+12,44+13,28+8,74)*1,05					
	VV		Součet					
315	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN: Pro potřeby rozpočtu je pro penetraci uvažována tato varianta - nátěr na suchý a vyzrálý povrch. "*					
	VV		" Penetrace pod epoxidovou stěrku pro skladbu P19 "					
	VV		" 8. NP " (20,19+43,59+12,44+13,28+8,74)*1,05					
	VV		Součet					
316	K	632451103	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451103					
	VV		" Samonivelační podlahová hmota na bázi cementu a modifikujících přísad pro skaldbu P19 - tl. 7 mm. "					
	VV		" 8. NP " (20,19+43,59+12,44+13,28+8,74)*1,05					
	VV		Součet		103,152			
	D	777 - 4	D+M Epoxidová stěrka na nové stropní kci - Podlaha v 2. NP až 7. NP - Specifikace dle PD - P23				89 160,69	
317	K	777511145	Krycí stěrka chemicky odolná epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	69.521	616,50	42 859.70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511145					
	VV		" Epoxidová stěrka plněná, se zvýšenou chemickou odolností pro skladbu P23 - tl. 3,0 mm. "					
	VV		" 2. NP " (11,12)*1,05		11,676			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 3. NP " (10.89)*1,05					
	VV		" 4. NP " (11.04)*1,05					
	VV		" 5. NP " (11.04)*1,05					
	VV		" 6. NP " (11.06)*1,05					
	VV		" 7. NP " (11.06)*1,05					
	VV		Součet					
318	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
	P		Poznámka k položce: " POZN. Pro potřeby rozpočtu je pro penetraci uvažována tato varianta - nátěr na suchý a vyzrálý povrch. "					
	VV		" Penetrace pod epoxidovou stěrku pro skladbu P23 "					
	VV		" 2. NP " (11.12)*1,05					
	VV		" 3. NP " (10.89)*1,05					
	VV		" 4. NP " (11.04)*1,05					
	VV		" 5. NP " (11.04)*1,05					
	VV		" 6. NP " (11.06)*1,05					
	VV		" 7. NP " (11.06)*1,05					
	VV		Součet					
319	K	632451105	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451105					
	VV		" Samonivelační podlahová hmota na bázi cementu a modifikujících přísad pro skaldbu P23 - tl. 12 mm. "					
	VV		" 2. NP " (11.12)*1,05					
	VV		" 3. NP " (10.89)*1,05					
	VV		" 4. NP " (11.04)*1,05					
	VV		" 5. NP " (11.04)*1,05					
	VV		" 6. NP " (11.06)*1,05					
	VV		" 7. NP " (11.06)*1,05					
	VV		Součet					
	D	777 - 5	D+M Epoxidová stěrka na prefa panelu - Podlaha na terénu 1. NP - Specifikace dle PD -					
320	K	777511125	Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511125					
	VV		" Epoxidová stěrka plněná, bez vsypu pro skladbu P2 - tl. 3,0 mm. "					
	VV		" 1. NP " (3,14+2,65)*1,05					
	VV		Součet					
321	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
	P		Poznámka k položce: " POZN. Pro potřeby rozpočtu je pro penetraci uvažována tato varianta - nátěr na suchý a vyzrálý povrch. "					
	VV		" Penetrace pod epoxidovou stěrku pro skladbu P2 "					
	VV		" 1. NP " (3,14+2,65)*1,05					
	VV		Součet					
322	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451254					
	VV		" Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm pro skladbu P2 "					
	VV		" 1. NP " (3,14+2,65)*1,05					
	VV		Součet					
323	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tlou mm tř. C 30					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451293					
	VV		" Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých započatých 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C 50 do 97 mm (10× plocha) "					
	VV		" 1. NP " ((3.14+2,65)*1,05)*10		60.795			
	VV		Součet		60.795			
324	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	6.659	14,40	95.89	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	VV		" Separační vrstva mezi izolaci a samonivelační potěr pro skladbu P2 "					
	VV		" 1. NP " (3,14+2,65)*1,15		6,659			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
	D	777 - 6	D+M Epoxidová stěrka na nové stropní konstrukci - Podlaha v 4. a 6. NP - Specifikace dle					
325	K	777511145	Krycí stěrka chemicky odolná epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511145					
	VV		" Epoxidová stěrka plněná, se zvýšenou chemickou odolností pro skladbu P26 - tl. 3,0 mm. "					
	VV		" 4. NP " (6,89)*1,05					
	VV		" 6. NP " (6,89)*1,05					
	VV		Součet					
326	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN: Pro potřeby rozpočtu je pro penetraci uvažována tato varianta - nátěr na suchý a vyzrálý povrch. "*					
	VV		" Penetrace pod epoxidovou stěrku pro skladbu P26 "					
	VV		" 4. NP " (6,89)*1,05					
	VV		" 6. NP " (6,89)*1,05					
	VV		Součet					
327	K	632451105	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451105					
	VV		" Samonivelační podlahová hmota na bázi cementu a modifikujících přísad pro skladbu P26 - tl. 12 mm. "					
	VV		" 4. NP " (6,89)*1,05					
	VV		" 6. NP " (6,89)*1,05					
	VV		Součet					
	D	777 - 7	D+M Epoxidová stěrka na nové stropní konstrukci - Podlaha v 8. NP - Specifikace dle PD					
328	K	777511125	Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511125					
	VV		" Epoxidová stěrka plněná, bez vsypu pro skladbu P27 - tl. 3,0 mm. "					
	VV		" 8. NP " (7,17+17,22+1,47+9,74)*1,05					
	VV		Součet					
329	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN: Pro potřeby rozpočtu je pro penetraci uvažována tato varianta - nátěr na suchý a vyzrálý povrch. "*					
	VV		" Penetrace pod epoxidovou stěrku pro skladbu P27 "					
	VV		" 8. NP " (7,17+17,22+1,47+9,74)*1,05					
	VV		Součet					
330	K	632451103	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451103					
	VV		" Samonivelační podlahová hmota na bázi cementu a modifikujících přísad pro skladbu P27 - tl. 7 mm. "					
	VV		" 8. NP " (7,17+17,22+1,47+9,74)*1,05					
	VV		Součet					
	D	777 - 8	D+M Epoxidová stěrka na schodišťové stupně 8. NP					
331	K	777511125	Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511125					
	VV		" Epoxidová stěrka plněná, bez vsypu pro schodišťové stupně ocelových schodišť v 8. NP - tl. 3,0 mm. "					
	VV		" Stupně ocelového schodiště v m. 8.01 " ((0,3*1,545)*4)*1,05					
	VV		" Stupně ocelového schodiště v m. 8.02 " ((0,3*1,0)*2)*1,05					
	VV		" Stupně ocelového schodiště v m. S.02 " ((0,3*1,53)*2)*1,05					
	VV		Součet					
332	K	777131201	Penetrační nátěr schodišťových stupňů epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	m2	3,541	135,00	478,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131201					
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN: Pro potřeby rozpočtu je pro penetraci uvažována tato varianta - nátěr na suchý a vyzrálý povrch. "*					
	VV		" Penetrace pod epoxidovou stěrku pro schodišťové stupně ocelových schodišť v 8. NP. "					
	VV		" Stupně ocelového schodiště v m. 8.01 " ((0,3*1,545)*4)*1,05		1,947			
	VV		" Stupně ocelového schodiště v m. 8.02 " ((0,3*1,0)*2)*1,05		0,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Stupně ocelového schodiště v m. S.02 " ((0,3*1,53)*2)*1,05					
	VV		Součet					
333	K	777511182 SPC	Příplatek k provedení krycí stěrky průmyslové epoxidové za provedení na schodišťových stupn					
	VV		" Příplatek k epoxidové stěrce za její provedení na schodišťových stupních "					
	VV		" Stupně ocelového schodiště v m. 8.01 " ((0,3*1,545)*4)					
	VV		" Stupně ocelového schodiště v m. 8.02 " ((0,3*1,0)*2)					
	VV		" Stupně ocelového schodiště v m. S.02 " ((0,3*1,53)*2)					
	VV		Součet					
	D	777 - 99	Podlahy lité - Ostatní práce a materiál litých podlah mimo skladeb					
334	K	777091101 SPC	Příprava podkladu před provedením litých podlah					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně např. vyčištění podkladu, vyspravení, odstranění nerovností, broušení apod."*					
	VV		" Příprava podkladu před provedením vrstev podlah. "					
	VV		" Příprava pro epoxidovou stěrku "					
	VV		" Příprava podlah pro skladbu P1 " (357,03)					
	VV		" Příprava podlah pro skladbu P2 " (5,79)					
	VV		" Příprava podlah pro skladbu P17 " (495,19)					
	VV		" Příprava podlah pro skladbu P19 " (98,24)					
	VV		" Příprava podlah pro skladbu P23 " (66,21)					
	VV		" Příprava podlah pro skladbu P26 " (13,78)					
	VV		" Příprava podlah pro skladbu P27 " (35,6)					
	VV		" Příprava podlah pro schodišťové stupně " (3,372)					
	VV		Součet					
335	K	777091102 SPC	Příplatek k podlahám litým za použití veškerých lišt a profilů a veškerých nutných prvků pro lité					
	P		*Poznámka k položce:* *" Příplatek za použití veškerých lišt, profilů a prvků nutných pro lité podlahy. Např..* *- za veškeré profily a lišty pro litou podlahu - přechodové, ukončující, koutové, schodové a dilatační profily a lišty apod.;* *- další veškeré nutné prvky, profily a práce potřebné pro provedení litých podlah. "*					
	VV		" Příplatek k litým podlahám za veškeré nutné prvky, profily a práce "					
	VV		" Pro skladbu P1 " (357,03)					
	VV		" Pro skladbu P2 " (5,79)					
	VV		" Pro skladbu P17 " (495,19)					
	VV		" Pro skladbu P19 " (98,24)					
	VV		" Pro skladbu P23 " (66,21)					
	VV		" Pro skladbu P26 " (13,78)					
	VV		" Pro skladbu P27 " (35,6)					
	VV		" Pro schodišťové stupně " (3,372)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Výměra vztažena na celkovou plochu podlah. "					
336	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121211*					
	VV		" Montáž okrajových pásku u podlah s kročejovou izolací - uvažovány pásky v. 100 mm. "					
	VV		" Pro skladbu P17 "					
	VV		" 4. NP " (24,5+17,2+17,2+17,2+17,2)					
	VV		" 6. NP " (42,9+28,4+44,4+27,0)					
	VV		" 7. NP " (19,7+75,0)					
	VV		Součet					
337	*M*	*63152004*	*pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 15x100x1000mm*					*S 2025 01*
	VV		" Okrajové pásky v. 100 mm u podlah s kročejovou izolací "					
	VV		" Pro skladbu P17 "					
	VV		" 4. NP " (24,5+17,2+17,2+17,2+17,2)*1,1		102,630			
	VV		" 6. NP " (42,9+28,4+44,4+27,0)*1,1		156,970			
	VV		" 7. NP " (19,7+75,0)*1,1		104,170			
	VV		Součet		363,770			
338	K	777911111 RTO	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky tuhé	m	841,530	135,00	113 606,55	vlastní
	VV		" Provedení soklu, fabionu na stěnu - vytažení v. 100 mm. "					
	VV		" Pro skladbu P1 " (13,0+7,3+17,3+12,0+17,0+27,0+19,1+15,1+31,6+12,0+30,2+28,3+46,4)		276,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Pro skladbu P17 " (24,5+17,2+17,2+17,2+17,2)+(42,9+28,4+44,4+27,0)+(19,7+75,0)					
	VV		" Pro skladbu P19 " (39,5+38,8+17,6+17,83+2,3)					
	VV		" Pro skladbu P23 " (13,5)+(13,3)+(13,3)+(13,3)+(13,4)+(13,4)					
	VV		" Pro skladbu P26 " (12,8)+(12,9)					
	VV		" Pro skladbu P27 " (12,6)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Délka soklu pro skladbu P2 zohledněna v délce pro skladbu P1. "					
	VV		" POZN: Délka soklu pro skladbu P27 zohledněna v délce pro skladbu P19 vyjma m. J.01 v 8. NP. "					
339	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s 10 mm, výšky 80 mm					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112123					
	VV		" Podlahový pásek jako obvodová dilatace mezi potěrem či mazaninou a stěnou. "					
	VV		" Podlahový pásek pro skladbu P17 - výška potěru 67 mm "					
	VV		" 4. NP " ((24,5+17,2+17,2+17,2+17,2))*1,1					
	VV		" 6. NP " ((42,9+28,4+44,4+27,0))*1,1					
	VV		" 7. NP " ((19,7+75,0))*1,1					
	VV		Součet					
340	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s 10 mm, výšky 100 mm					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112126					
	VV		" Podlahový pásek jako obvodová dilatace mezi potěrem či mazaninou a stěnou. "					
	VV		" Podlahový pásek pro skladbu P1 - výška potěru 97 mm "					
	VV		" 1. NP " ((13,0+7,3+17,3+12,0+17,0+27,0+19,1+15,1+31,6+12,0+30 2+28,3+46,4))*1,1					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Délka podlahového pásku pro skladbu P2 zohledněna v délce pro skladbu P1. "					
341	K	998777204	Přesun hmot pro podlahy litě stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálen základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998777204					
	P		Poznámka k položce: " POZN. V ceně přesunu hmot nutno zohlednit také přesun hmot pro jednotlivé skladby. "					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
	D	783 - 1	D+M Olejivzdorný nátěr vč. podkladní vrstev - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - P8					
342	K	783963199 SPC	D+M Olejivzdorný nátěr					í
			Poznámka k položce: " V ceně také případná úprava povrchu (očištění, penetrace) a veškeré nutné práce. "					
	P		" POZN: Je uvažována dvousložková difúzně otevřená epoxidová barva na vodní bázi. Odpovídá normě EN 1504-2. Ředění řeč podílem 10%. Přídržnost k podkladu alespoň 1,5 MPa. Spotřeba přibližně 200 g/m2 s tloušťkou vrstvy 95 mikrometru. Nátěr mu proti vodě, hydraulickým olejům a ropným látkám. "					
	VV		" Olejivzdorný nátěr vnitřních konstrukcí - šachet, dojezdu výtahů a technologických kanálů. "					
	VV		" 1. NP - J.02 - J.10 " (2,03+0,83+1,76+0,92+1,56+0,75+1,34+0,5)*1,1					
	VV		Součet					
343	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451254					
	VV		" Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm pro skladbu P8 "					
	VV		" 1. NP - J.02 - J.10 " (2,03+0,83+1,76+0,92+1,56+0,75+1,34+0,5)*1,05					
	VV		Součet					
344	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tlouš mm tř. C 30					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451293					
	VV		" Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých započatých 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C30-F6) - tl. od 50 do 100 mm (10× plocha) "					
	VV		" 1. NP - J.02 - J.10 " ((2,03+0,83+1,76+0,92+1,56+0,75+1,34+0,5)*1,05)*10		101,745			
	VV		Součet		101,745			
345	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	11,144	14,40	160,47	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Separační vrstva mezi izolaci a samonivelační potěr pro skladbu P8 "					
	VV		" 1. NP - J.02 - J.10 " (2,03+0.83+1,76+0,92+1,56+0,75+1,34+0.5)*1,15					
	VV		Součet					
346	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci kladenými volně jednovrstvá					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		" Montáž TI pro skladbu P8 - izolace XPS 300, lambda = 0,035 W/(m.K), pevnost v tlaku při 10% deformaci - 300 100 mm "					
	VV		" 1. NP - J.02 - J.10 " (2,03+0.83+1,76+0,92+1,56+0,75+1,34+0.5)					
	VV		Součet					
347	*M*	*28376422*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0.035 tl 100mm*					*RS 2025 01*
	VV		" Dodávka TI pro skladbu P8 - izolace XPS 300, lambda = 0,035 W/(m.K), pevnost v tlaku při 10% deformaci - 3 100 mm "					
	VV		" 1. NP - J.02 - J.10 " (2,03+0.83+1,76+0,92+1,56+0,75+1,34+0.5)*1,1					
	VV		Součet					
	D	783 - 2	D+M Olejivzdorný nátěr na konstrukce - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - P8					
348	K	783963199 SPC	D+M Olejivzdorný nátěr					
			Poznámka k položce: *" V ceně také případná úprava povrchu (očištění, penetrace) a veškeré nutné práce. "*					
	P		*" POZN: Je uvažována dvousložková dílúzně otevřená epoxidová barva na vodní bázi. Odpovídá normě ČN 1504-2. Ředění ředi podílem 10%. Přídržnost k podkladu alespoň 1.5 MPa. Spotřeba přibližně 200 g/m2 s tloušťkou vrstvy 95 mikrometru Nátěr mus proti vodě, hydraulickým olejům a ropným látkám. "*					
	VV		" Olejivzdorný nátěr vnitřních konstrukcí - šachet, dojezdu výtahů a technologických kanálů - v 1. NP. "					
	VV		" Výtahové šachty - dojezdy "					
	VV		" Podlaha " (3,24+7,13)*1,1					
	VV		" Stěny - v. do 300 mm od podlahy " ((7,2+10,8)*0,3)*1,15					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Technologické kanály "					
	VV		" Dno " (18,36+8,86)*1,1					
	VV		" Stěny - v. do 300 mm od podlahy " ((17,3+17,3)*0,3)*1,15					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Instalační šachty - jádra "					
	VV		" Stěny - v. do 300 mm od podlahy " ((5,7+3,8+5,5+3,6+5,2+3,2+4,8+3,1)*0,3)*1,15					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	D	783 - 99	Dokončovací práce - nátěry - Ostatní práce a materiál nátěrů mimo skladeb					
349	K	783091101 SPC	Příprava podkladu před provedením nátěrů					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně např. vyčištění podkladu, vyspravení, odstranění nerovností apod "*					
	VV		" Příprava podkladu před provedením nátěru. " (9,69+(10,37+5,4+27,22+10,38+10,47))					
	VV		Součet					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
350	K	HZS2161	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí izolatér					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2161					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku - zednická výpomoc,doplňkové práce, kompl a zapravení prostupů apod. "					
	VV		" HZS - izolatér - pomocné práce související s prováděním izolací " (30,0)					
	VV		Součet					
	VV		POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.					
351	K	HZS2311	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř. natěrač, lakýrník	hod	15.000	396,00	5 940.00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2311					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku - zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
	VV		" HZS - natěrač - pomocné práce související s prováděním nátěrů " (15,0)		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet	[redacted]				
	VV		POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.					
352	K	HZS2331	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy podlahář					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2331					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku - zednická výpomoc,doplňkové práce. kompletace, a zapravení prostupů apod. "					
	VV		" HZS - podlahář - pomocné práce související s prováděním podlah " (30,0)					
	VV		Součet					
	VV		POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.1.3.2.04. - VÝPIS TRUHLAŘSKÝCH VÝROBKŮ

KSO:		CC-CZ:	
Misto:		Datum:	26.01.2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	28618891
IPS Třinec, a.s.		DIČ:	CZ28618891
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **2 435 032,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 435 032,84	21,00%	511 356,90
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 946 389,74**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.1.3.2.04. - VÝPIS TRUHLAŘSKÝCH VÝROBKŮ

Místo:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
Projektant:
Účastník: IPS Třinec, a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 435 032,84**
PSV - Práce a dodávky PSV	2 427 788,68
766 - Konstrukce truhlářské	2 427 788,68
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	7 244,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.1.3.2.04. - VÝPIS TRUHLAŘSKÝCH VÝROBKŮ

Místo: Datum: 26.01.2026

Zadavatel: Projektant:
Účastník: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	[redacted]	enová soustava

Náklady soupisu celkem

	D	PSV	Práce a dodávky PSV	
	D	766	Konstrukce truhlářské	
1	K	725311902 SPC	D+M Vybavení linky - Nerezové zápustné umyvadlo vč. nerezového sifonu, a příslušenství	ní
	P		*Poznámka k položce:*	
			Nerezové umyvadlo vč. nutného příslušenství - odpadní ventil, sifon, apod	
	VV		" T1.1 " 1	
	VV		" T1.2 " 1	
	VV		" T1.3 " 1	
	VV		" T1.4 " 6	
	VV		" T1.5 " 3	
	VV		" T1.6 " 1	
	VV		" T1.7 " 1	
	VV		" T1.8 " 44	
	VV		" T1.9 " 1	
	VV		" T1.10 " 2	
	VV		" T1.11 " 1	
	VV		Součet	
2	K	725821901 SPC	D+M Vybavení linky - Stojánková páková baterie pro nerezový dřez	ní
	VV		" T1.1 " 1	
	VV		" T1.2 " 1	
	VV		" T1.3 " 1	
	VV		" T1.4 " 6	
	VV		" T1.5 " 3	
	VV		" T1.6 " 1	
	VV		" T1.7 " 1	
	VV		" T1.8 " 44	
	VV		" T1.9 " 1	
	VV		" T1.10 " 2	
	VV		" T1.11 " 1	
	VV		Součet	
3	K	741999901 SPC	D+M Vybavení linky - LED osvětlení kuchyňských linek	ní
	P		*Poznámka k položce:*	
			LED pásek vč. hliníkového profilu, trafa (zdroje), konektoru pro napájení, zapojení a veškerého nutného příslušenství	
	VV		" Kuchyňská linka - T1.2 " 4,95	[redacted]
	VV		" Kuchyňská linka - T1.4 " 2,030*6	12,180
	VV		" Kuchyňská linka - T1.6 " 2,60	2,600
	VV		" Kuchyňská linka - T1.7 " 2,1	2,100
	VV		" Kuchyňská linka - T1.8 " 0,9*44	39,600
	VV		" Kuchyňská linka - T1.9 " 1,4	1,400
	VV		Součet	62,830

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	766811101 SPC	D+M Kuchyňská linka vyššího standardu se sestavou horních i dolních skříněk - T1.1					Vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Kuchyňská linka bez vybavení a spotřebičů - skříňky, deska, obklad, osvětlení apod. vč. příslušenství - orientační délka 3,9* *Vč. veškerého příslušenství, kotvících, spojovacích a dalších prvků vyjma spotřebičů a zařízení samostatně vypsaných*					
	VV		" 3.NP " 1					
5	K	766811103 SPC	D+M Kuchyňská linka vyššího standardu se sestavou horních i dolních skříněk - T1.2					Vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Kuchyňská linka bez vybavení a spotřebičů - skříňky, deska, obklad, osvětlení apod. vč. příslušenství - orientační délka 1,7* *Vč. veškerého příslušenství, kotvících, spojovacích a dalších prvků vyjma spotřebičů a zařízení samostatně vypsaných*					
	VV		" 1.NP " 1					
6	K	766811104 SPC	D+M Kuchyňská linka vyššího standardu se sestavou horních i dolních skříněk - T1.3					Vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Kuchyňská linka bez vybavení a spotřebičů - skříňky, deska, obklad, osvětlení apod. vč. příslušenství - orientační délka 2,0* *Vč. veškerého příslušenství, kotvících, spojovacích a dalších prvků vyjma spotřebičů a zařízení samostatně vypsaných*					
	VV		" 1.NP " 1					
	VV		" 3.NP " 1					
	VV		" 4.NP " 1					
	VV		" 5.NP " 1					
	VV		" 6.NP " 1					
	VV		" 7.NP " 1					
	VV		Součet					
7	K	766811105 SPC	D+M Kuchyňská linka vyššího standardu se sestavou horních i dolních skříněk - T1.4					Vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Kuchyňská linka bez vybavení a spotřebičů - skříňky, deska, obklad, osvětlení apod. vč. příslušenství - orientační délka 1,2* *Vč. veškerého příslušenství, kotvících, spojovacích a dalších prvků vyjma spotřebičů a zařízení samostatně vypsaných*					
	VV		" 1.NP " 2					
	VV		" 7.NP " 1					
	VV		Součet					
8	K	766811106 SPC	D+M Kuchyňská linka vyššího standardu se sestavou horních i dolních skříněk - T1.5					Vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Kuchyňská linka bez vybavení a spotřebičů - skříňky, deska, obklad, osvětlení apod. vč. příslušenství - orientační délka 2,6* *Vč. veškerého příslušenství, kotvících, spojovacích a dalších prvků vyjma spotřebičů a zařízení samostatně vypsaných*					
	VV		" 2.NP " 1					
9	K	766811107 SPC	D+M Kuchyňská linka vyššího standardu se sestavou horních i dolních skříněk - T1.6					Vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Kuchyňská linka bez vybavení a spotřebičů - skříňky, deska, obklad, osvětlení apod. vč. příslušenství - orientační délka 2,1* *Vč. veškerého příslušenství, kotvících, spojovacích a dalších prvků vyjma spotřebičů a zařízení samostatně vypsaných*					
	VV		" 2.NP " 1					
10	K	766811108 SPC	D+M Kuchyňská linka vyššího standardu se sestavou horních i dolních skříněk - T1.7					Vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Kuchyňská linka bez vybavení a spotřebičů - skříňky, deska, obklad, osvětlení apod. vč. příslušenství - orientační délka 1,4* *Vč. veškerého příslušenství, kotvících, spojovacích a dalších prvků vyjma spotřebičů a zařízení samostatně vypsaných*					
	VV		" 2.NP " 7					
	VV		" 3.NP " 1					
	VV		" 4.NP " 6					
	VV		" 5.NP " 7					
	VV		" 6.NP " 10					
	VV		" 7.NP " 13					
	VV		Součet					
11	K	766811109 SPC	D+M Kuchyňská linka vyššího standardu se sestavou horních i dolních skříněk - T1.8					Vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Kuchyňská linka bez vybavení a spotřebičů - skříňky, deska, obklad, osvětlení apod. vč. příslušenství - orientační délka 1,9* *Vč. veškerého příslušenství, kotvících, spojovacích a dalších prvků vyjma spotřebičů a zařízení samostatně vypsaných*					
	VV		" 2.NP " 1		1,000			
12	K	766811110 SPC	D+M Kuchyňská linka vyššího standardu se sestavou horních i dolních skříněk - T1.9	kus	1,000	33 790,18	33 790,18	Vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Kuchyňská linka bez vybavení a spotřebičů - skříňky, deska, obklad, osvětlení apod. vč. příslušenství - orientační délka 2,00 m.* *Vč. veškerého příslušenství, kotvících, spojovacích a dalších prvků vyjma spotřebičů a zařízení samostatně vypsaných*					
	VV		" 3.NP " 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
13	K	766811111 SPC	D+M Kuchyňská linka vyššího standardu se sestavou horních i dolních skříněk - T1.10					
	P		*Poznámka k položce:* *Kuchyňská linka bez vybavení a spotřebičů - skříňky deska, obklad, osvětlení apod. vč. příslušenství - orientační délka 1.* *Vč. veškerého příslušenství, kotvících, spojovacích a dalších prvku vyjma spotřebiču a zařízení samostatně vypsaných*					
	VV		" 5.NP " 1					
15	K	766811203 SPC	D+M Myčka na nádobí - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *Cena včetně osazení spotřebiče.*					
	VV		" T1.1 " 1					
16	K	766811204 SPC	D+M Vestavná lednice nízká - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *Cena včetně osazení spotřebiče.*					
	VV		" T1.1 " 1					
	VV		" T1.3 " 6					
	VV		Součet					
17	K	766811205 SPC	D+M Vestavná digestoř - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *Cena včetně osazení spotřebiče.*					
	VV		" T1.1 " 1					
20	K	766811208 SPC	D+M Indukční varná deska se dvěmi plotýnkami - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *Cena včetně osazení spotřebiče.*					
	VV		" T1.1 " 1					
21	K	766811301 SPC	D+M Umyvadlová deska uložená na 2 nerezových konzolách - T2.1					
	P		*Poznámka k položce:* *Umyvadlová deska - orientační rozměr 1200x600 mm* *Vč. veškerého příslušenství, kotvících, spojovacích a dalších prvku.*					
	VV		" 4.NP " 4					
	VV		" 5.NP " 4					
	VV		" 7.NP " 2					
	VV		Součet					
22	K	766811302 SPC	D+M Umyvadlová deska uložená na 2 nerezových konzolách - T2.2					
	P		*Poznámka k položce:* *Umyvadlová deska - orientační rozměr 1000x600 mm.* *Vč. veškerého příslušenství, kotvících, spojovacích a dalších prvku.*					
	VV		" 7.NP " 1					
23	K	766811303 SPC	D+M Umyvadlová deska uložená na 2 nerezových konzolách - T2.3					
	P		*Poznámka k položce:* *Umyvadlová deska - orientační rozměr 1500x600 mm.* *Vč. veškerého příslušenství, kotvících, spojovacích a dalších prvku.*					
	VV		" 6.NP " 4					
24	K	766811304 SPC	D+M Umyvadlová deska uložená na 2 nerezových konzolách - T2.4					
	P		*Poznámka k položce:* *Umyvadlová deska - orientační rozměr 1200x600 mm.* *Vč. veškerého příslušenství, kotvících, spojovacích a dalších prvku.*					
	VV		" 4.NP " 3					
	VV		" 6.NP " 1					
	VV		Součet					
25	K	766811305 SPC	D+M Umyvadlová deska uložená na 2 nerezových konzolách - T2.5					
	P		*Poznámka k položce* *Umyvadlová deska - orientační rozměr 2700x600 mm* *Vč. veškerého příslušenství, kotvících, spojovacích a dalších prvku.*					
	VV		" 6.NP " 1		1,000			
26	K	766811306 SPC	D+M Umyvadlová deska uložená na 2 nerezových konzolách - T2.6	kus	5,000	2 459,10	12 295,50	Vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Umyvadlová deska - orientační rozměr 1400x600 mm.* *Vč. veškerého příslušenství, kotvících, spojovacích a dalších prvku.*					
	VV		" 4.NP " 4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 5.NP " 1					
	VV		Součet					
27	K	766811307 SPC	D+M Krycí dvířka rozvaděčů - T3.1					
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně deska vč. pantů, větrací mřížky, piktogram, zámek, veškeré nutné kotvicíc spojovací těsnící a další prvky a veškeré n* *příslušenství popsané v PD.*					
	VV		" 1.NP " 1					
	VV		" 3.NP " 1					
	VV		" 4.NP " 1					
	VV		" 5.NP " 1					
	VV		" 6.NP " 1					
	VV		" 7.NP " 1					
	VV		" 8.NP " 1					
	VV		Součet					
28	K	766811308 SPC	D+M Krycí dvířka hydrantu a hasicích přístrojů - T3.2					
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně deska vč. pantů, větrací mřížky, piktogram, zámek, veškeré nutné kotvicíc spojovací těsnící a další prvky a veškeré n* *příslušenství popsané v PD.*					
	VV		" 2.NP " 1					
	VV		" 3.NP " 1					
	VV		" 4.NP " 1					
	VV		" 5.NP " 1					
	VV		" 6.NP " 1					
	VV		" 7.NP " 1					
	VV		Součet					
29	K	766811309 SPC	D+M Deska 1700x650mm - T4.1					
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně deska vč. konzol, lišty a veškerého nutného příslušenství - kotvicích spojovacích a dalších prvků.*					
	VV		" 5.NP " 2					
30	K	766811310 SPC	D+M Deska 1550x650mm - T4.2					
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně deska vč. konzol, lišty a veškerého nutného příslušenství - kotvicích spojovacích a dalších prvků.*					
	VV		" 5.NP " 1					
31	K	766811311 SPC	D+M Vnitřní parapet uložen na SDK předstěny - T5.1					
	P		*Poznámka k položce:* *Vč. krytek a veškerého příslušenství dle PD.*					
	VV		" 2.NP " (91.0)*1,05					
	VV		" 3.NP " (85.5)*1,05					
	VV		" 4.NP " (107,5)*1,05					
	VV		" 5.NP " (107,5)*1,05					
	VV		" 6.NP " (112,5)*1,05					
	VV		" 7.NP " (112,5)*1,05					
	VV		Součet					
32	K	998766204	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprav vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766204*					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
33	K	HZS2121	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2121*					
	P		*Poznámka k položce:* *POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.1.3.2.05. - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

KSO:
Misto:
CC-CZ:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Účastník:
IPS Třinec, a.s.
IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 372 747,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 372 747,94	21,00%	708 277,07
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **4 081 025,01**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.1.3.2.05. - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Místo:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
Projektant:
Účastník: IPS Třinec, a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**3 372 747,94**
PSV - Práce a dodávky PSV	3 372 747,94
767 - Konstrukce zámečnické	3 372 747,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.1.3.2.05. - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Místo: Datum: 26.01.2026

Zadavatel: Projektant:
Účastník: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis					
			Náklady soupisu celkem					[redacted]enová soustava
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
1	K	767666001 SPC	D+M Exteriérové zábradlí kotvené do betonu - Specifikace dle PD - Z1.1					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Ocelová konstrukce - celková předpokládaná hmotnost vč. přídavků - 72,0 kg/kpl (dl. 4,5 m). "* *" Povrchová úprava - žárový pozink + nátěr RAL 7035 "* *" Včetěn osazení, ukotvení a veškerých nutných prací spojených s osazením prvku "*					
	VV		" Exteriérové zábradlí vč. kotvení - délka 4,5 m " (1)					
2	K	767666002 SPC	D+M Exteriérové zábradlí ocelových schodišť - Specifikace dle PD - Z1.2					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Ocelová konstrukce - celková předpokládaná hmotnost vč. přídavků - 112,0 kg/kpl (dl. 5.3 m) "* *" Povrchová úprava - žárový pozink + nátěr RAL 7035 "* *" Včetěn osazení, ukotvení a veškerých nutných prací spojených s osazením prvku "*					
	VV		" Schodišťové zábradlí - délka 5.3 m " (1)					
3	K	767666003 SPC	D+M Interiérové madlo - Specifikace dle PD - Z1.3					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Materiál - nerezová ocel "* *" Povrchová úprava - brus "* *" Včetěn osazení, ukotvení a veškerých nutných prací spojených s osazením prvku."*					
	VV		" Interiérové madlo vč. kotvení " (6.3)					
4	K	767666004 SPC	D+M Odjímatelné zábradlí jader 1150x1000 mm - Specifikace dle PD - Z1.4					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Konstrukce - celková předpokládaná hmotnost vč. přídavku - 38 kg/ks. "* *" Materiál - nerezová ocel "* *" Povrchová úprava - brus "* *" Včetěn osazení ukotvení a veškerých nutných prací spojených s osazením prvku."*					
	VV		" Zábradlí jader " (5)					
5	K	767666005 SPC	D+M Odjímatelné zábradlí jader 600x1000 mm - Specifikace dle PD - Z1.4					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Konstrukce - celková předpokládaná hmotnost vč. přídavku - 28 kg/ks "* *" Materiál - nerezová ocel "* *" Povrchová úprava - brus "* *" Včetěn osazení ukotvení a veškerých nutných prací spojených s osazením prvku "*					
	VV		" Zábradlí jader " (4)					
6	K	767666006 SPC	D+M Zábradlí jádra J.01 - Specifikace dle PD - Z1.5					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Konstrukce - celková předpokládaná hmotnost - 90,0 kg/kpl "* *" Materiál - ocel S235 "* *" Povrchová úprava - žárový zinek + nátěr RAL 7035 "* *" Včetěn osazení, ukotvení a veškerých nutných prací spojených s osazením prvku "*					
	VV		" Zábradlí jádra J.01 - délka 3,77 m " (7)		7,000			
7	K	767666007 SPC	D+M Prosklené zábradlí atria - Specifikace dle PD - Z1.6	m	16.800	14 873,40	249 873.12	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *" Materiál madla - nerez "* *" Povrchová úprava madla - brus "* *" Skleněna tabule - min. tl. 21 mm "* *" Včetěn osazení ukotvení a veškerých nutných prací spojených s osazením prvku "*					
	VV		" Zábradlí atria - délka 16,8 m " (16,8)					
8	K	767666008 SPC	D+M Odnímatelné zábradlí rampy - Specifikace dle PD - Z1.7					tní
	P		*Poznámka k položce:* *" Povrchová úprava - žárový pozink. Celková předpokládaná hmotnost vč. přídavku - 20 kg/ks. "* *" Včetěn osazení, ukotvení a veškerých nutných prací spojených s osazením prvku "*					
	VV		" Zábradlí rampy " (4)					
9	K	767666009 SPC	D+M Ocelový výlezový žebřík s ochranným košem - Specifikace dle PD - Z2.1					tní
	P		*Poznámka k položce:* *" Povrchová úprava - žárový pozink + komaxit + barva RAL 7045 antracitově černá. Celková předpokládaná hmotnost ocel. kc* *220 kg/kpl. "* *" Betonové dlaždice 500x500x50 mm - 2ks "* *" Včetěn osazení, ukotvení a veškerých nutných prací spojených s osazením prvku."*					
	VV		" Výlezový žebřík " (1)					
10	K	767666010 SPC	D+M Záchytný systém do sendvičového panelu - lano - Specifikace dle PD - Z3.1					tní
	P		*Poznámka k položce:* *" Komplet obsahuje:* *- nerezové lano průměr 8 mm - délka 50,0 m "* *" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "*					
	VV		" Záchytný systém proti pádu osob - lano " (50,0)					
11	K	767666011 SPC	D+M Záchytný systém do sendvičového panelu - postroj - Specifikace dle PD - Z3.1					tní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "*					
	VV		" Záchytný systém proti pádu osob - postroj vč. vázacího lana s tlumičem " (1)					
12	K	767666012 SPC	D+M Záchytný systém do sendvičového panelu - kotvící bod - střed - Specifikace dle PD - Z3.1					tní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "*					
	VV		" Záchytný systém proti pádu osob - kotvící bod - střed " (4)					
13	K	767666013 SPC	D+M Záchytný systém do sendvičového panelu - kotvící bod - koncový - Specifikace dle PD - Z3.					tní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "*					
	VV		" Záchytný systém proti pádu osob - kotvící bod - koncový " (1)					
14	K	767666014 SPC	D+M Záchytný systém do sendvičového panelu - kotvící bod - rohový - Specifikace dle PD - Z3.1					tní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "*					
	VV		" Záchytný systém proti pádu osob - kotvící bod - rohový " (4)					
15	K	767666015 SPC	D+M Záchytný systém do sendvičového panelu - jezdec - Specifikace dle PD - Z3.1					tní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "*					
	VV		" Záchytný systém proti pádu osob - jezdec " (1)					
16	K	767666016 SPC	D+M Záchytný systém do sendvičového panelu - koncovky - pevná koncovka - Specifikace dle PD					tní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "*					
	VV		" Záchytný systém proti pádu osob - koncovky - pevná koncovka " (1)					
17	K	7676660161 SPC	D+M Záchytný systém do sendvičového panelu - koncovky - napínací koncovka - Specifikace dle					tní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "*					
	VV		" Záchytný systém proti pádu osob - koncovky - napínací koncovka " (1)		1,000			
18	K	767666017 SPC	D+M Záchytný systém do sendvičového panelu - popisky - Specifikace dle PD - Z3.1	kus	1,000	225,00	225,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "*					
	VV		" Záchytný systém proti pádu osob - popisky " (1)		1,000			
19	K	767666018 SPC	D+M Záchytný systém do sendvičového panelu - skříňka - Specifikace dle PD - Z3.1	kus	1,000	4 320,00	4 320,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "*					
	VV		" Záchytný systém proti pádu osob - kovová skříňka " (1)					
20	K	767666019 SPC	D+M Kotvící systém v jádrech - Specifikace dle PD - Z3.2					
	P		*Poznámka k položce:* *" Komplet obsahuje:* *- kotevní sada: rozpěrná kotva, matka, podložka - 15 ks;* *- celotělový postroj - 1 ks;* *- vázací lano s gumovým tlumičem - 1 ks "* *" Včetěn osazení, ukotvení a veškerých nutných prací spojených s osazením prvku "*					
	VV		" Kotvící systém - 15 kusu vč. postroje " (1)					
21	K	767666020 SPC	D+M Konstrukce pro uchycení hliníkových dveří - Specifikace dle PD - Z4.1					
	P		*Poznámka k položce:* *" Ocelová konstrukce - předpokládaná hmotnost vč. přídavku - 40 kg/kpl "* *" Včetěn osazení, ukotvení a veškerých nutných prací spojených s osazením prvku "* *" Opláštění SDK vč. malby je součástí D 1.1. ASŘ - Nový stav."*					
	VV		" Uchycení vč. kotvení " (1)					
22	K	767666021 SPC	D+M Konstrukce pro uchycení hliníkových dveří - Specifikace dle PD - Z4.2					
	P		*Poznámka k položce:* *" Ocelová konstrukce - předpokládaná hmotnost vč. přídavku - 26 kg/kpl. "* *" Včetěn osazení, ukotvení a veškerých nutných prací spojených s osazením prvku."* *" Opláštění SDK vč. malby je součástí D 1.1. ASŘ - Nový stav."*					
	VV		" Uchycení " (1)					
23	K	767666022 SPC	D+M Konstrukce pro uchycení ocelové příčky - Specifikace dle PD - Z4.3					
	P		*Poznámka k položce:* *" Ocelová konstrukce - předpokládaná hmotnost vč. přídavku - 35 kg/kpl. "* *" Včetěn osazení ukotvení a veškerých nutných prací spojených s osazením prvku "* *" Opláštění SDK vč malby je součástí D 1.1 ASŘ - Nový stav."*					
	VV		" Uchycení " (1)					
24	K	767666023 SPC	D+M Konstrukce pro uchycení skleněné příčky - Specifikace dle PD - Z4.4					
	P		*Poznámka k položce:* *" Ocelová konstrukce - předpokládaná hmotnost vč. přídavku - 115 kg/kpl "* *" Včetěn osazení, ukotvení a veškerých nutných prací spojených s osazením prvku "* *" Opláštění SDK vč. malby je součástí D 1.1. ASŘ - Nový stav."*					
	VV		" Uchycení " (1)					
25	K	767666024 SPC	D+M Konstrukce pro uchycení skleněné příčky - Specifikace dle PD - Z4.5					
	P		*Poznámka k položce:* *" Ocelová konstrukce - předpokládaná hmotnost vč. přídavku - 65 kg/kpl. "* *" Včetěn osazení, ukotvení a veškerých nutných prací spojených s osazením prvku."* *" Opláštění SDK vč. malby je součástí D 1.1. ASŘ - Nový stav."*					
	VV		" Uchycení " (1)					
26	K	767666025 SPC	D+M Konstrukce pro uchycení skleněné příčky - Specifikace dle PD - Z4.6					
	P		*Poznámka k položce:* *" Ocelová konstrukce - předpokládaná hmotnost vč. přídavku - 85 kg/kpl. "* *" Včetěn osazení, ukotvení a veškerých nutných prací spojených s osazením prvku."* *" Opláštění SDK vč. malby je součástí D 1.1. ASŘ - Nový stav."*					
	VV		" Uchycení " (1)					
27	K	767666026 SPC	D+M Konstrukce pro uchycení skleněné příčky - Specifikace dle PD - Z4.7					
	P		*Poznámka k položce:* *" Ocelová konstrukce - předpokládaná hmotnost vč přídavku - 100 kg/kpl "* *" Včetěn osazení ukotvení a veškerých nutných prací spojených s osazením prvku "* *" Opláštění SDK vč malby je součástí D 1.1. ASŘ - Nový stav."*					
	VV		" Uchycení " (1)					
28	K	767666027 SPC	D+M Mříže pod schodišťovým prostorem - Specifikace dle PD - Z5.1	m2	4,380	43 650,00	191 187,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" Ocelová konstrukce - předpokládaná hmotnost vč. přídavku - 195,0 kg/kpl (4,38 m2) "* *" Materiál - ocel:* *povrchová úprava - pozinkování + nátěr RAL 7035 "* *" Včetěn osazení, ukotvení a veškerých nutných prací spojených s osazením prvku "*					
	VV		" Mříže - dveře " (2,9)		2,900			
	VV		" Mříže - trojúhelníková část " (1,48)		1,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
29	K	767666028 SPC	D+M Mříže pod schodišťovým prostorem - Specifikace dle PD - Z5.2					
			Poznámka k položce:					
			" Ocelová konstrukce - předpokládaná hmotnost vč. přídavku - 195,0 kg/kpl (4,38 m2) "					
	P		*" Materiál - ocel:*					
			povrchová úprava - pozinkování + nátěr RAL 7035 "					
			" Včetěn osazení ukotvení a veškerých nutných prací spojených s osazením prvku "					
	VV		" Mříže - dveře " (2,9)					
	VV		" Mříže - trojúhelníková část " (1,48)					
	VV		Součet					
30	K	767666029 SPC	D+M Lemování podlahy - Specifikace dle PD - Z6.1					
			Poznámka k položce:					
			" Ocelová konstrukce - celková předpokládaná hmotnost vč. přídavků - 350 0 kg/kpl (za 29,1 m). "					
	P		*" Materiál - nerezová ocel:*					
			povrchová úprava - brus "					
			" Včetěn osazení, ukotvení a veškerých nutných prací spojených s osazením prvku "					
	VV		" Lemování vč. kotvení "					
	VV		" 2. NP " (1,3)					
	VV		" 3. NP " (16,8)					
	VV		" 4. NP " (2,0)					
	VV		" 5. NP " (2,0)					
	VV		" 6. NP " (2,0)					
	VV		" 7. NP " (3,5)					
	VV		" 8. NP " (1,5)					
	VV		Součet					
31	K	767666030 SPC	D+M Revizní hliníkový poklop k zadláždění - Specifikace dle PD - Z7.1					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Sada obsahuje: hliníkový rám s kotvícími prvky "*					
			" Včetěn osazení ukotvení a veškerých nutných prací spojených s osazením prvku "					
	VV		" Poklop " (2)					
32	K	767666031 SPC	D+M Ocelové dveře vstupu do anglických dvorků - Specifikace dle PD - Z8.1					
			Poznámka k položce:					
			" Ocelová konstrukce - předpokládaná hmotnost vč. přídavku - 130,0 kg/ks "					
	P		*" Materiál - ocel;*					
			povrchová úprava - pozinkování + nátěr RAL 7035 "					
			" Včetěn osazení, ukotvení a veškerých nutných prací spojených s osazením prvku."					
	VV		" Dveře " (1)					
33	K	767666032 SPC	D+M Ocelové dveře vstupu do anglických dvorků - Specifikace dle PD - Z8.2					
			Poznámka k položce:					
			" Ocelová konstrukce - předpokládaná hmotnost vč. přídavku - 145,0 kg/ks "					
	P		*" Materiál - ocel;*					
			povrchová úprava - pozinkování + nátěr RAL 7035 "					
			" Včetěn osazení, ukotvení a veškerých nutných prací spojených s osazením prvku."					
	VV		" Dveře " (1)					
34	K	767666033 SPC	D+M Žaluziova stěna - Specifikace dle PD - Z8.3					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Materiál - hliník:*					
			barva konstrukce - RAL 9002 a RAL 7016 "					
			" Včetěn osazení ukotvení a veškerých nutných prací spojených s osazením prvku "					
	VV		" Žaluziova stěna 126,8x2.350 mm " (126,8*2.350)					
35	K	767666034 SPC	D+M Větrací fasádní mřížka 1150x3100 mm - Specifikace dle PD - Z9.1	[redacted]				
			Poznámka k položce					
	P		*" Materiál - pozinkovaný plech:*					
			barva konstrukce - RAL 7016 - práškový lak "					
			" Včetěn osazení ukotvení a veškerých nutných prací spojených s osazením mřížky."					
	VV		" Větrací fasádní mřížka 1150x3100 mm " (1)		1.000			
36	K	767666035 SPC	D+M Větrací fasádní mřížka 1150x3550 mm - Specifikace dle PD - Z9.2	kus	3.000	15 454,80	46 364,40	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *" Materiál - pozinkovaný plech,* *barva konstrukce - RAL 7016 - práškový lak "* *" Včetěn osazení ukotvení a veškerých nutných prací spojených s osazením mřížky."*					
	VV		" Větrací fasádní mřížka 1150x3550 mm "					
	VV		" 3.NP " (1)					
	VV		" 4.NP " (1)					
	VV		" 7.NP " (1)					
	VV		Součet					
37	K	767666036 SPC	D+M Větrací fasádní mřížka 1150x3300 mm - Specifikace dle PD - Z9.3					
	P		*Poznámka k položce:* *" Materiál - pozinkovaný plech,* *barva konstrukce - RAL 7016 - práškový lak "* *" Včetěn osazení, ukotvení a veškerých nutných prací spojených s osazením mřížky."*					
	VV		" Větrací fasádní mřížka 1150x3300 mm "					
	VV		" 3.NP " (1)					
	VV		" 5.NP " (1)					
	VV		Součet					
38	K	767666037 SPC	D+M Větrací fasádní mřížka 1150x3620 mm - Specifikace dle PD - Z9.4					
	P		*Poznámka k položce:* *" Materiál - pozinkovaný plech:* *barva konstrukce - RAL 7016 - práškový lak "* *" Včetěn osazení, ukotvení a veškerých nutných prací spojených s osazením mřížky."*					
	VV		" Větrací fasádní mřížka 1150x3620 mm "					
	VV		" 6.NP " (1)					
	VV		Součet					
39	K	767666038 SPC	D+M Větrací fasádní mřížka 1150x250 mm - Specifikace dle PD - Z9.5					
	P		*Poznámka k položce:* *" Materiál - pozinkovaný plech:* *barva konstrukce - RAL 7016 - práškový lak "* *" Včetěn osazení ukotvení a veškerých nutných prací spojených s osazením mřížky."*					
	VV		" Větrací fasádní mřížka 1150x3620 mm "					
	VV		" 2.NP " (33)					
	VV		" 3.NP " (33)					
	VV		" 4.NP " (33)					
	VV		" 5.NP " (33)					
	VV		" 6.NP " (33)					
	VV		" 7.NP " (33)					
	VV		Součet					
40	K	767666039 SPC	D+M Větrací fasádní mřížka 1150x1750 mm - Specifikace dle PD - Z9.6					
	P		*Poznámka k položce:* *" Materiál - pozinkovaný plech:* *barva konstrukce - RAL 9002 - práškový lak "* *" Včetěn osazení ukotvení a veškerých nutných prací spojených s osazením mřížky."*					
	VV		" Větrací fasádní mřížka 1150x1750 mm "					
	VV		" 3.NP " (1)					
	VV		Součet					
41	K	998767204	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	37 060.000	1,00	37 022,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767204*					
42	K	HZS2131	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník	hod	20.000	452,70	9 054,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2131*					
	P		*Poznámka k položce:* *POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.1.3.2.06. - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

KSO:
Misto:
CC-CZ:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Účastník:
IPS Třinec, a.s.
IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **465 583,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	465 583,01	21,00%	97 772,43
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **563 355,44**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.1.3.2.06. - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Místo:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
Projektant:
Účastník: IPS Třinec, a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**465 583,01**
PSV - Práce a dodávky PSV	462 559,01
764 - Konstrukce klempířské	462 559,01
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 024,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.1.3.2.06. - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Místo: Datum: 26.01.2026

Zadavatel: Projektant:
Účastník: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis					ová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	764	Konstrukce klempířské					
1	K	764518421	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764518421					
	VV		" K1.1 " 3,4*6					
2	K	764011447 SPC	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn přes rš 670 mm					
	VV		" K3.1 " 0,695*127,8					
3	K	764244409	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechan rš 800 mm					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764244409					
	VV		" K3.1 " 127,8					
4	K	762361321	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z d cementotřískových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 18 mm					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762361321					
	VV		" K3.1 " 0,515*127,8					
	VV		Součet					
5	K	764246344	Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, b 330 mm					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764246344					
	VV		" K3.2 " 165,5					
6	K	712771613	Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hyd					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771613					
	VV		" K4.1 " 195,5					
7	*M*	*69334041 SPC*	*lišta kačírková hliníková (Al) výška 100mm*					
	VV		" K4.1 " 195,5*1,1					
8	K	764041401 SPC	Přítlačná lišta z titanzinkového předzvětralého plechu, včetně tmelení rš 165 mm					
	VV		" K4.3 " 65,6+63,4					
9	K	764242436 SPC	Oplechování prahu dveří RŠ 120mm - Specifikace dle PD - K4.2					
	VV		" K4.2 " (1,1*1)+(1,55*2)					
10	K	998764204	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	4 000.000	2,70	10 799.98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764204					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 024,00	
11	K	HZS2151	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř	hod	8,000	378,00	3 024.00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2151					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:					
	P		*POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.1.3.2.07. - VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

KSO:
Misto:
CC-CZ:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Účastník:
IPS Třinec, a.s.
IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **4 218 119,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 218 119,00	21,00%	885 804,99
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **5 103 923,99**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.1.3.2.07. - VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Místo:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
Projektant:
Účastník: IPS Třinec, a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**4 218 119,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	4 218 119,00
790 - Ostatní práce a dodávky	4 218 119,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.1.3.2.07. - VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Místo: Datum: 26.01.2026

Zadavatel: Projektant:
Účastník: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis					Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	790	Ostatní práce a dodávky					
1	K	763412114	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělící z dřevotřískových desek laminovaných tl. 32					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763412114					
	VV		" OV1.1 " ((2,85+1,15+1,15)*1,85)*7					
	VV		" OV1.2 " ((1,15+1,85)*1,85)*7					
	VV		Součet					
2	K	763412124	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm					ÚRS 2025 01
			000 mm z dřevotřískových desek laminovaných včetně nerezového kování tl. 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763412124					
	VV		" OV1.1 " 3*7					
	VV		" OV1.2 " 2*7					
	VV		Součet					
3	K	790999131 SPC	D+M Dělící stěna mezi pisoáry - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV2.9					tní
	VV		" 1.NP " 1					
	VV		" 2.NP " 1					
	VV		" 3.NP " 1					
	VV		" 4.NP " 1					
	VV		" 5.NP " 1					
	VV		" 6.NP " 1					
	VV		" 7.NP " 1					
	VV		Součet					
4	K	767531121	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531121					
	VV		" OV2 " (4,7+4,7+2,3+2,3)					
5	*M*	*767999993 SPC*	*Dodávka hliníkového rámečku čisticí zóny*					*tní*
	VV		" OV2 " (4,7+4,7+2,3+2,3)*1,1					
6	K	767531215	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531215					
	VV		" OV2 " 10,81					
7	*M*	*69752121*	*koberec čisticí zóna, střižená smyčka, vlákno PA Econyl, 920g/m2, zátěž 33, Bfl-S1. záda vinyl*					*ÚRS 2025 01*
	VV		" OV2 " 10,81*1,1		11,891			
8	K	790999103 SPC	D+M Přenosný hasicí přístroj práškový - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV3.1	kus	41,000	1 257,15	51 543,15	Vlastní
	VV		" 1.NP " 4		4,000			
	VV		" 2.NP " 4		4,000			
	VV		" 3.NP " 4		4,000			
	VV		" 4.NP " 8		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 5.NP " 4					
	VV		" 6.NP " 7					
	VV		" 7.NP " 6					
	VV		" 8.NP " 4					
	VV		Součet					
9	K	790999104 SPC	D+M Přenosný hasicí přístroj práškový - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV3.2					
	VV		" 1.NP " 2					
	VV		" 8.NP " 1					
	VV		Součet					
10	K	790999101 SPC	D+M Přenosný hasicí přístroj sněhový - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV3.3					
	VV		" 1.NP " 2					
	VV		" 2.NP " 2					
	VV		" 5.NP " 1					
	VV		" 7.NP " 1					
	VV		Součet					
11	K	790999105 SPC	D+M Hydrantový systém nástěnný s tvarově stálou hadicí D19 - Specifikace ve výpisu ostatních vý OV3.4					
	VV		" 1.NP " 2					
	VV		" 2.NP " 2					
	VV		" 3.NP " 2					
	VV		" 4.NP " 2					
	VV		" 5.NP " 2					
	VV		" 6.NP " 2					
	VV		" 7.NP " 2					
	VV		Součet					
12	K	790999106 SPC	D+M Tabulka " Požární evakuační plán" - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV3.5					
	VV		" 1.NP " 2					
	VV		" 2.NP " 2					
	VV		" 3.NP " 2					
	VV		" 4.NP " 2					
	VV		" 5.NP " 2					
	VV		" 6.NP " 2					
	VV		" 7.NP " 2					
	VV		" 8.NP " 1					
	VV		Součet					
13	K	790999107 SPC	D+M Tabulka " Požární poplachová směrnice" - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV3.6					
	VV		" 2.NP " 1					
14	K	790999108 SPC	D+M Tabulka " Tento výtah neslouží k evakuaci osob" - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - O					
	VV		" 1.NP " 2					
	VV		" 2.NP " 2					
	VV		" 3.NP " 2					
	VV		" 4.NP " 2					
	VV		" 5.NP " 2					
	VV		" 6.NP " 2					
	VV		" 7.NP " 2					
	VV		Součet					
15	K	790999110 SPC	D+M Požární mřížka zpevňovací typ EW 30 - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV3.8					
	VV		" 7.NP " 3					
16	K	790999109 SPC	D+M Požární světlík 1000x1000 mm - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV3.9					
	VV		" Střecha " 1		1,000			
17	K	790999111 SPC	D+M Požární světlík 1000x2500 mm - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV3.10	m	1,000	189 719,96	189 719,96	Vlastní
	VV		" Střecha " 1		1,000			
18	K	790999112 SPC	D+M Klíčový trezor požární ochrany - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV3.11	kus	1,000	37 799,99	37 799,99	Vlastní
	VV		" 2.NP " 1		1,000			
19	K	790999117 SPC	D+M Revizní dvířka protipožární - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV4.1	kus	20,000	5 219,00	104 380,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Cena včetně vyřezání otvoru, jeho vyztužení a vyspravení. TI pro zajištění požadované odolnosti dvířek, odvozu a likvidace suti* *související s provedením otvoru a osazením RD do SDK konstrukce.*					
	VV		" 1.NP " 2					
	VV		" 2.NP " 2					
	VV		" 3.NP " 2					
	VV		" 4.NP " 2					
	VV		" 5.NP " 2					
	VV		" 6.NP " 2					
	VV		" 7.NP " 2					
	VV		" 8.NP " 6					
	VV		Součet					
20	K	790999118 SPC	D+M Revizní dvířka protipožární - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV4.2					ní
	P		*Poznámka k položce:* *Cena včetně vyřezání otvoru, jeho vyztužení a vyspravení. TI pro zajištění požadované odolnosti dvířek, odvozu a likvidace suti* *související s provedením otvoru a osazením RD do SDK konstrukce.*					
	VV		" 1.NP " 1					
	VV		" 2.NP " 1					
	VV		" 3.NP " 1					
	VV		" 4.NP " 1					
	VV		" 5.NP " 1					
	VV		" 6.NP " 1					
	VV		" 7.NP " 1					
	VV		Součet					
21	K	790999122 SPC	D+M Schodový profil - ukončovací - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV5.1					ní
	VV		" 1.NP " 57,6					
	VV		" 2.NP " 57,6					
	VV		" 3.NP " 57,6					
	VV		" 4.NP " 57,6					
	VV		" 5.NP " 57,6					
	VV		" 6.NP " 57,6					
	VV		" 7.NP " 28,8					
	VV		Součet					
22	K	790999123 SPC	D+M Schodový profil - vnitřní roh - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV5.2					ní
	VV		" 1.NP " 57,6					
	VV		" 2.NP " 57,6					
	VV		" 3.NP " 57,6					
	VV		" 4.NP " 57,6					
	VV		" 5.NP " 57,6					
	VV		" 6.NP " 57,6					
	VV		" 7.NP " 28,8					
	VV		Součet					
23	K	790999129 SPC	D+M 3D nápis na fasádě vč. loga - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV6					ní
	VV		" 7.NP " 1					
24	K	790999138 SPC	D+M Madlo toaletní - pevné - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - H1.1					ní
	VV		" 1.NP " 1					
	VV		" 3.NP " 1					
	VV		" 4.NP " 1					
	VV		" 5.NP " 1					
	VV		" 6.NP " 1					
	VV		" 7.NP " 1					
	VV		Součet		6,000			
25	K	790999139 SPC	D+M Madlo toaletní - sklopné - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - H1.2	kus	6,000	4 177,75	25 066,50	Vlastní
	VV		" 1.NP " 1		1,000			
	VV		" 3.NP " 1		1,000			
	VV		" 4.NP " 1		1,000			
	VV		" 5.NP " 1		1,000			
	VV		" 6.NP " 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 7.NP " 1					
	VV		Součet					
26	K	790999140 SPC	D+M Madlo se zádovou opěrkou - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - H1.3					
	VV		" 1.NP " 1					
	VV		" 3.NP " 1					
	VV		" 4.NP " 1					
	VV		" 5.NP " 1					
	VV		" 6.NP " 1					
	VV		" 7.NP " 1					
	VV		Součet					
27	K	790999143 SPC	D+M Háček nástěnný - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - H1.4					
	VV		" 1.NP " 6					
	VV		" 2.NP " 4					
	VV		" 3.NP " 6					
	VV		" 4.NP " 6					
	VV		" 5.NP " 6					
	VV		" 6.NP " 6					
	VV		" 7.NP " 6					
	VV		Součet					
28	K	790999144 SPC	D+M Zásobník tekutého mýdla - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - H2.1					
	VV		" 1.NP " 9					
	VV		" 2.NP " 4					
	VV		" 3.NP " 9					
	VV		" 4.NP " 14					
	VV		" 5.NP " 8					
	VV		" 6.NP " 9					
	VV		" 7.NP " 6					
	VV		Součet					
29	K	790999145 SPC	D+M Zásobník papírových ručníků - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - H2.2					
	VV		" 1.NP " 9					
	VV		" 2.NP " 4					
	VV		" 3.NP " 9					
	VV		" 4.NP " 14					
	VV		" 5.NP " 8					
	VV		" 6.NP " 9					
	VV		" 7.NP " 6					
	VV		Součet					
30	K	790999146 SPC	D+M Odpadkový koš bez víka - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - H2.3					
	VV		" 1.NP " 9					
	VV		" 2.NP " 4					
	VV		" 3.NP " 9					
	VV		" 4.NP " 14					
	VV		" 5.NP " 8					
	VV		" 6.NP " 9					
	VV		" 7.NP " 6					
	VV		Součet					
31	K	790999147 SPC	D+M Odpadkový koš s víkem - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - H2.4					
	VV		" 1.NP " 6					
	VV		" 2.NP " 5					
	VV		" 3.NP " 6					
	VV		" 4.NP " 6					
	VV		" 5.NP " 6					
	VV		" 6.NP " 6					
	VV		" 7.NP " 6					
	VV		Součet					
32	K	790999148 SPC	D+M Zásobník na toaletní papír - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - H2.5	kus	41,000	2 858,55	117 200,55	Vlastní
	VV		" 1.NP " 6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 2.NP " 5					
	VV		" 3.NP " 6					
	VV		" 4.NP " 6					
	VV		" 5.NP " 6					
	VV		" 6.NP " 6					
	VV		" 7.NP " 6					
	VV		Součet					
33	K	790999149 SPC	D+M WC souprava závěsná - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - H2.6					ní
	VV		" 1.NP " 6					
	VV		" 2.NP " 5					
	VV		" 3.NP " 6					
	VV		" 4.NP " 6					
	VV		" 5.NP " 6					
	VV		" 6.NP " 6					
	VV		" 7.NP " 6					
	VV		Součet					
34	K	790999150 SPC	D+M Zásobník hygienických sáčků - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - H2.7					ní
	VV		" 1.NP " 4					
	VV		" 2.NP " 3					
	VV		" 3.NP " 4					
	VV		" 4.NP " 4					
	VV		" 5.NP " 4					
	VV		" 6.NP " 4					
	VV		" 7.NP " 4					
	VV		Součet					
35	K	790999153 SPC	D+M Nástěnné zrcadlo - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - H3.1					ní
	VV		" 1.NP " 2					
	VV		" 2.NP " 2					
	VV		" 3.NP " 2					
	VV		" 4.NP " 2					
	VV		" 5.NP " 2					
	VV		" 6.NP " 2					
	VV		" 7.NP " 2					
	VV		Součet					
36	K	790999155 SPC	D+M Nástěnné zrcadlo výklopné - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - H3.2					ní
	VV		" 1.NP " 1					
	VV		" 3.NP " 1					
	VV		" 4.NP " 1					
	VV		" 5.NP " 1					
	VV		" 6.NP " 1					
	VV		" 7.NP " 1					
	VV		Součet					
37	K	790999154 SPC	D+M Rohová police do sprchy - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - H4.1					ní
	VV		" 1.NP " 2					
	VV		" 2.NP " 2					
	VV		" 3.NP " 2					
	VV		" 4.NP " 2					
	VV		" 5.NP " 2					
	VV		" 6.NP " 2					
	VV		" 7.NP " 2					
	VV		Součet		14,000			
38	K	790999160 SPC	D+M Lišta proti přetečení vody - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - H4.2	kus	14.000	738,00	10 332.00	Vlastní
	VV		" 1.NP " 2		2,000			
	VV		" 2.NP " 2		2,000			
	VV		" 3.NP " 2		2,000			
	VV		" 4.NP " 2		2,000			
	VV		" 5.NP " 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 6.NP " 2					
	VV		" 7.NP " 2					
	VV		Součet					
39	K	790999165 SPC	D+M Odkládací polička - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - H4.3					
	VV		" 1.NP " 1					
	VV		" 3.NP " 1					
	VV		" 4.NP " 1					
	VV		" 5.NP " 1					
	VV		" 6.NP " 1					
	VV		" 7.NP " 1					
	VV		Součet					
40	K	790999163 SPC	D+M Policový set - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - H5.1					
	VV		" 1.NP " 1					
	VV		" 3.NP " 1					
	VV		" 4.NP " 1					
	VV		" 5.NP " 1					
	VV		" 6.NP " 1					
	VV		" 7.NP " 1					
	VV		Součet					
41	K	790999161 SPC	D+M Věšák úklidového nářadí - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - H5.2					
	VV		" 1.NP " 1					
	VV		" 3.NP " 1					
	VV		" 4.NP " 1					
	VV		" 5.NP " 1					
	VV		" 6.NP " 1					
	VV		" 7.NP " 1					
	VV		Součet					
42	K	790999162 SPC	D+M Úklidový vozík - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - H5.3					
	VV		" 1.NP " 1					
	VV		" 3.NP " 1					
	VV		" 4.NP " 1					
	VV		" 5.NP " 1					
	VV		" 6.NP " 1					
	VV		" 7.NP " 1					
	VV		Součet					
43	K	790999261 SPC	D+M Orientační systém označení dveří - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OS1					
	VV		" 1.NP " 40					
	VV		" 2.NP " 23					
	VV		" 3.NP " 30					
	VV		" 4.NP " 28					
	VV		" 5.NP " 26					
	VV		" 6.NP " 30					
	VV		" 7.NP " 32					
	VV		" 8.NP " 8					
	VV		Součet					
44	K	790999262 SPC	D+M Orientační systém vstupní informační tabule - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků -					
	VV		" 2.NP " 1					
45	K	790999263 SPC	D+M Orientační systém podlažní informační tabule - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků -					
	VV		" 1.NP " 1					
	VV		" 2.NP " 1					
	VV		" 3.NP " 1		1,000			
	VV		" 4.NP " 1		1,000			
	VV		" 5.NP " 1		1,000			
	VV		" 6.NP " 1		1,000			
	VV		" 7.NP " 1		1,000			
	VV		Součet		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	790999264 SPC	D+M Orientační systém malé podlažní orientační tabule - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků					ní
	VV		" 1.NP " 1					
	VV		" 2.NP " 1					
	VV		" 3.NP " 1					
	VV		" 4.NP " 1					
	VV		" 5.NP " 1					
	VV		" 6.NP " 1					
	VV		" 7.NP " 1					
	VV		Součet					
47	K	790999266 SPC	D+M Vestavba čistých prostor - Kovová sendvičová příčka panelová - Specifikace ve výpisu ostatn - SK					ní
	VV		" 3.NP " 81,5					
	VV		Součet					
48	K	790999267 SPC	D+M Vestavba čistých prostor - Fabionové profily styk stěna - stěna - Specifikace ve výpisu ostatn FP.R					ní
	VV		" 3.NP " 50,4					
	VV		Součet					
49	K	790999268 SPC	D+M Vestavba čistých prostor - Fabionové profily styk stěna - podhled - Specifikace ve výpisu osta výrobků - FP.P					ní
	VV		" 3.NP " 33,6					
	VV		Součet					
50	K	790999269 SPC	D+M Vestavba čistých prostor - Nerezový krycí plech - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - N					ní
	VV		" 3.NP " 7,4					
	VV		Součet					
51	K	790999270 SPC	D+M Vestavba čistých prostor - Ukončovací prvky pro VZT kanály - Specifikace ve výpisu ostatníc UP					ní
	VV		" 3.NP " 1,0					
	VV		Součet					
52	K	790999271 SPC	D+M Vestavba čistých prostor - VZT odsávací potrubí - kanály v kovových příčkách - Specifikace v ostatních výrobků - VP					ní
	VV		" 3.NP " 6					
	VV		Součet					
53	K	790999272 SPC	D+M Vestavba čistých prostor - Odsávací mřížka - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OM					ní
	VV		" 3.NP " 11					
	VV		Součet					
54	K	790999273 SPC	D+M Vestavba čistých prostor - Laminární pole - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - LM					ní
	VV		" 3.NP " 1					
	VV		Součet					
1001	K	790999274 SPC	D+M Vestavba čistých prostor - Lehký kovový podhled - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků -					ní
	VV		" Lehký kovový podhled "					
	VV		" 3.NP - FEI 3.04 " 26,5					
	VV		" 3.NP - FEI 3.04a " 2,2					
	VV		" 3.NP - FEI 3.05 " 3,0					
	VV		Součet					
1002	K	790999275 SPC	D+M Vestavba čistých prostor - Revizní dvířka - revizní kazeta - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - RD	kus	8.000	1 811,70	14 493,60	Vlastní
	VV		" 3.NP " 8		8.000			
	VV		Součet		8.000			
55	K	998790203 SPC	Přesun hmot pro ostatní výrobky v objektech v do 36 m	%	1.000	3 092,40	3 092.40	Vlastní
56	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	16.000	540,00	8 640.00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2492					
			Poznámka k položce:					
	P		*POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.2. - ZTI

KSO:
Misto:
CC-CZ:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Účastník:
IPS Třinec, a.s.
IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **6 467 497,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 467 497,10	21,00%	1 358 174,39
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **7 825 671,49**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.2. - ZTI

Místo:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
Projektant:
Účastník: IPS Třinec, a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**6 467 497,10**
HSV - Práce a dodávky HSV	678 207,29
1 - Zemní práce	465 839,17
4 - Vodorovné konstrukce	31 320,43
8 - Trubní vedení	20 403,40
998 - Přesun hmot	160 644,29
PSV - Práce a dodávky PSV	5 789 289,81
721 - Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní kanalizace	1 637 860,84
722 - Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní vodovod	2 138 965,80
725 - Zdravotně technické instalace - Zařizovací předměty	1 857 971,72
763 - Konstrukce suché výstavby	154 491,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.2. - ZTI

Místo: Datum: 26.01.2026

Zadavatel: Projektant:

Účastník: IPS Třinec, a.s.

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis				nová soustava
Náklady soupisu celkem							
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201				
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítok l/min				RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301				
3	K	119001402	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, s a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmer světlosti DN přes 200 do 500 mm				RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001402				
4	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, s a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti 200 do 500 mm				RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001406				
5	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, s a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového neb železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm				RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001412				
6	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, s a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložený a to přes 3 do 6 kabelů				RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001422				
7	K	132255104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spá omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3				RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132255104				
	P		*Poznámka k položce:* *Výkop kanalizace uvažován max. 1m od výkopu stavební jámy.* *V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3.0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna.*				
	VV		" Hloubení rýh pro potrubí kanalizace " (48,284+79,869+72,740)*0,8*1,5		241,072		
8	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	24,107	509,15	12 274,08 CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101				
	VV		" Příplatek odhad 10% " (241,072)*0,10		24,107		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenos do 10 000 m					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		" Odvoz zeminy na skládku " (241,072-145,859-66,649)					
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenos ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV		" Odvoz zeminy na skládku do 20km " (241,072-145,859-66,649)*10					
11	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
	VV		" Odvoz zeminy na skládku " (241,072-145,859-66,649)					
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do odpadu pod kódem 17 05 04					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221					
	VV		" Odvoz zeminy na skládku " (241,072-145,859-66,649)*2,00					
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, ša nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		" Zásyp původní zeminou " (241.072-66,649-28,564)					
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo m připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a mí bez prohození sypaniny					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101					
	VV		" Obsyp svodného potrubí kanalizace štěrkem - tl 350 mm " (60,056+130,371)*0,35					
15	*M*	*58343872*	*kamenivo drcené hrubé frakce 8/16*					*RS 2025 01*
	VV		" Obsypání potrubí " 66,649*2,0*1,1					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
16	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
	VV		" Lože z písku pro svodné kanalizační potrubí - tl. 150 mm " (60,056+130,371)*0,15					
	D	8	Trubní vedení					
17	K	871999601 SPC	D+M Prostup potrubí kanalizace základy - Specifikace dle PD					ní
18	K	899999101 SPC	D+M Označovací štítky pro prvky kanalizace a napojení - Specifikace dle PD					ní
	D	998	Přesun hmot					
19	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vod kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
20	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1291					
	P		*Poznámka k položce:* *POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	721	Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní kanalizace				1 637 860,84	
21	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	48,284	420,75	20 315,49	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173401					
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál*					
	VV		" Splašková kanalizace " 45,985*1,05		48,284			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173402					
	P		Poznámka k položce: V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál.					
	VV		" Dešťová kanalizace " 18,706*1,05		19,641			
	VV		" Splašková kanalizace " 57,36*1,05		60,228			
	VV		Součet		79,869			
23	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173403					
	VV		" Dešťová kanalizace " 41,35*1,05		43,418			
	VV		" Splašková kanalizace " 27,926*1,05		29,322			
	VV		Součet		72,740			
24	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174042					
	P		Poznámka k položce: V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál					
	VV		" Splaškové připojovací "					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (10,10+1,01)*1,05		11,666			
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (3,18+0,32)*1,05		3,675			
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (8,36+0,84)*1,05		9,660			
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (10,53+1,05)*1,05		12,166			
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (6,66+0,67)*1,05		7,696			
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (3,91+0,39)*1,05		4,518			
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (6,42+0,64)*1,05		7,417			
	VV		Součet		56,796			
25	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174043					
	P		Poznámka k položce: V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál.					
	VV		" Splaškové připojovací "					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (6,60+0,66)*1,05		7,623			
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (15,59+1,56)*1,05		18,010			
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (8,67+0,867)*1,05		10,017			
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (23,84+2,38)*1,05		27,538			
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (16,63+1,66)*1,05		19,211			
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (36,50+3,65)*1,05		42,158			
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (44,84+4,48)*1,05		51,797			
	VV		Součet		176,354			
26	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174044					
	VV		" Splaškové připojovací "					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (0,07+0,01)*1,05		0,084			
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (0,17+0,02)*1,05		0,203			
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (0,17+0,02)*1,05		0,203			
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (0,39+0,04)*1,05		0,466			
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (0,22+0,02)*1,05		0,263			
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (0,22+0,02)*1,05		0,263			
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (7,42+0,74)*1,05		8,799			
	VV		Součet		10,285			
27	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174045					
	P		Poznámka k položce: V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál.					
	VV		" Splaškové připojovací "					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (4,91+0,49)*1,05		5,670			
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (2,17+0,22)*1,05		2,510			
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (4,05+0,41)*1,05		4,683			
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (3,04+0,30)*1,05		3,507			

PČ	Typ	Kód	Popis	nová soustava
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (4.06+0,41)*1,05	
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (4.06+0,41)*1,05	
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (4.06+0,41)*1,05	
	VV		Součet	
28	K	721174046 SPC	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 63	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál.*	
	VV		" Splaškové připojovací "	
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (0.20+0,02)*1,05	
	VV		Součet	
29	K	721175209 SPC	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 40	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál.*	
	VV		" Splaškové stoupací "	
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (0.01+0,01)*1,05	
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (0.01+0,01)*1,05	
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (0.73+0,07)*1,05	
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (0.16+0,02)*1,05	
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (0.02+0,01)*1,05	
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (0.01+0,01)*1,05	
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (0.01+0,01)*1,05	
	VV		Součet	
30	K	721175210 SPC	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 50	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál.*	
	VV		" Splaškové stoupací "	
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (3.02+0,30)*1,05	
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (8,84+0,88)*1,05	
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (14,18+1,42)*1,05	
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (1,61+0,16)*1,05	
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (7.32+0,73)*1,05	
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (1.77+0,18)*1,05	
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (0.28+0,01)*1,05	
	VV		Součet	
31	K	721175211	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 75	RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175211*	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál.*	
	VV		" Splaškové stoupací "	
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (58,67+5,87)*1,05	
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (44,49+4,45)*1,05	
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (110,06+11,01)*1,05	
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (129,71+12,97)*1,05	
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (100,09+10,01)*1,05	
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (96,413+9,64)*1,05	
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (31,58+3,16)*1,05	
	VV		" 8.NP - rovné úseky + tvarovky " (11,25+1,13)*1,05	
	VV		Součet	
32	K	721175212	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 110	RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175212*	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál.*	
	VV		" Deštové stoupací "	
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (21,09+2,11)*1,05	24,360
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (18,00+1,80)*1,05	20,790
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (28,61+2,86)*1,05	33,044
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (31,42+3,15)*1,05	36,299
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (21,50+2,15)*1,05	24,833
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (21,85+2,19)*1,05	25,242

PČ	Typ	Kód	Popis					á soustava
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (24,01+2,40)*1,05					
	VV		" 8.NP - rovné úseky + tvarovky " (2.34+0,23)*1,05					
	VV		" Splaškové stoupací "					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (11,13+1,11)*1,05					
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (16,01+1,60)*1,05					
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (17,98+1,80)*1,05					
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (20,09+2,01)*1,05					
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (16,10+1,61)*1,05					
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (16,11+1,61)*1,05					
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (7,32+0,73)*1,05					
	VV		" 8.NP - rovné úseky + tvarovky " (1,25+0,13)*1,05					
	VV		Součet					
33	K	721175213	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 125					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175213					
	VV		" Splaškové stoupací "					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (2,85+0,29)*1,05					
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (2,60+0,26)*1,05					
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (3,60+0,36)*1,05					
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (3,40+0,34)*1,05					
	VV		Součet					
34	K	721175901 SPC	D+M Potrubí pro odvod kondenzátu. Systém PPR PN 20. D 25 x 4,2mm - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou .* *V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál.*					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (82,78+8,278)*1,05					
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (90,25+9,025)*1,05					
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (43,78+4,378)*1,05					
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (70,58+7,058)*1,05					
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (76,53+7,653)*1,05					
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (66,42+6,642)*1,05					
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (100,75+10,075)*1,05					
	VV		Součet					
35	K	721211421	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211421					
	P		*Poznámka k položce:* *Součástí nerezová vtoková mřížka, kombinovaná zápachová uzavírka, prodlužovací nástavec s izolační přírubou + izolační sou* *se zápachovým uzávěrem kombinovaným a mřížkou, svislý odtok DN 75* *Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (kanalizační), včetn* *montážní materiál a zednické výpomoci*					
	VV		" VP1 "					
	VV		" 1.NP " 2					
	VV		" 2.NP " 2					
	VV		" 3.NP " 2					
	VV		" 4.NP " 2					
	VV		" 5.NP " 2					
	VV		" 6.NP " 2					
	VV		" 7.NP " 2					
	VV		" 8.NP " 2					
	VV		Součet					
36	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211422					
	P		*Poznámka k položce:* *Součástí nerezová vtoková mřížka, kombinovaná zápachová uzavírka, prodlužovací nástavec s izolační přírubou + izolační souprava, nástavec* *se zápachovým uzávěrem kombinovaným a mřížkou, svislý odtok DN 110.* *Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (kanalizační), včetně tvarovek,* *montážní materiál a zednické výpomoci*					
	VV		" VP2 "					
	VV		" 8.NP " 1			1,000		
37	K	721211903 SPC	D+M Kanalizační vpust - plast - DN 110 - Specifikace dle PD - VP3	kus	5,000	1 681,30	8 406,50	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis				nová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Součástí nerezová vtoková mřížka, suchá zápachová uzavírka, prodlužovací nástavec s izolační přírubou + izolační souprava* *zápachovým uzávěrem kombinovaným a mřížkou, svislý odtok DN 110.* *Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (kanalizační), včet* *montážní materiál a zednické výpomoci*				
	VV		" 8.NP " 5				
38	K	721233902 SPC	D+M Střešní vpust dešťová pro střechu s kačírkem - Specifikace dle PD - VD1				
	P		*Poznámka k položce:* *Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (kanalizační), včet* *montážní materiál a zednické výpomoci* *V ceně systémové napojení vč. napojení na elektro a prokabelování, zaizolování a utěsnění ve střešním plášti*				
	VV		" 8.NP " 6				
39	K	721233904 SPC	D+M Chrlič - kulatý s integrovanou hydroizolační manžetou - Specifikace dle PD - VD2				
	P		*Poznámka k položce:* *Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (kanalizační), včet* *montážní materiál a zednické výpomoci* *V ceně systémové napojení vč. napojení na elektro a prokabelování, zaizolování a utěsnění ve střešním plášti*				
	VV		" 8.NP " 6				
40	K	721233905 SPC	D+M Větrací hlavice - plastová - DN 75- Specifikace dle PD - VH1				
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně napojení na potrubí, a veškeré těsnící a další prvky.*				
	VV		" 8.NP " 9				
41	K	721233906 SPC	D+M Větrací hlavice - plastová - DN 110 - Specifikace dle PD - VH2				
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně napojení na potrubí, a veškeré těsnící a další prvky.*				
	VV		" 8.NP " 1				
42	K	721299602 SPC	D+M Kondenzační sifon - Specifikace dle PD				
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně všechno potřebné příslušenství a materiál.*				
	VV		" 1.NP " 19				
	VV		" 2.NP " 21				
	VV		" 3.NP " 16				
	VV		" 4.NP " 23				
	VV		" 5.NP " 24				
	VV		" 6.NP " 21				
	VV		" 7.NP " 25				
	VV		Součet				
44	K	721999901 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ				
	P		*Poznámka k položce:* *" Zajištění prostupů potrubí kanalizace mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky* *požadované požární odolnosti. "* *" Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupu. "*				
45	K	721999991 SPC	D+M Utěsňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD				
	P		*Poznámka k položce:* *" Utěsňovací a vyplňovací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro or* *" V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupu - např. pěny, izolace, apod. "*				
46	K	721999999 SPC	Vyhotovení dílenské dokumentace kanalizace - Specifikace dle PD				
	P		*Poznámka k položce:* *" Vyhotovení dílenské dokumentace kanalizace vč. veškerých nutných prací s tím souvisejících. "*				
47	K	998721204	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	19 265,982	1,00	19 323,78 CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721204				
48	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	10,000	467,50	4 675,00 CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2211				

PČ	Typ	Kód	Popis					ová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 721. "* *" Zednická výpomoc. doplňkové práce. kompletace, zřízení a zapravení prostupu.vysekání a zapravení drážek. překlady nad pro*					
			POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.					
	D	722	Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní vodovod					
49	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí j D do 50 mm					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211*					
	VV		" Cirkulační a teplá 16x2,2mm"					
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (1,06+0,11)*1,05					
	VV		" Cirkulační a teplá 20x2,8mm"					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (103,13+10,31)*1,05					
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (84,04+8,40)*1,05					
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (136,39+13,64)*1,05					
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (151,98+15,20)*1,05					
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (109,98+11,00)*1,05					
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (136,91+13,69)*1,05					
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (46,44+4,64)*1,05					
	VV		" Cirkulační a teplá 25x3,5mm"					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (25,07+2,51)*1,05					
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (26,69+2,67)*1,05					
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (17,36+1,74)*1,05					
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (28,81+2,88)*1,05					
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (40,17+4,02)*1,05					
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (25,61+2,56)*1,05					
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (3,57+0,36)*1,05					
	VV		" Cirkulační a teplá 32x4,4mm"					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (35,90+3,59)*1,05					
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (2,12+0,21)*1,05					
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (10,89+1,09)*1,05					
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (55,81+5,58)*1,05					
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (3,97+0,4)*1,05					
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (7,12+0,71)*1,05					
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (2,22+0,22)*1,05					
	VV		" Cirkulační a teplá 40x5,5mm"					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (65,74+6,57)*1,05					
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (7,20+0,72)*1,05					
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (3,60+0,36)*1,05					
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (36,36+3,64)*1,05					
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (3,60+0,36)*1,05					
	VV		" Cirkulační a teplá 50x6,9mm "					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (9,75+0,98)*1,05					
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (15,56+1,56)*1,05					
	VV		Součet					
50	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí j D přes 50 do 100 mm					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463212*					
	VV		" Cirkulační a teplá "					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (23,84+2,38)*1,05		27,531			
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (3,60+0,36)*1,05		4,158			
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (3,60+0,36)*1,05		4,158			
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (4,45+0,44)*1,05		5,135			
	VV		Součet		40,982			
51	M	63154013 SPC	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/40mm*	*m*	*1,351*	*392,70*	*530,54*	*Vlastní*

PČ	Typ	Kód	Popis					enová soustava
	VV		" Cirkulační a teplá 16x2,2mm"					
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (1,06+0,11)*1,05*1,1					
52	M	63154570	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm*					*RS 2025 01*
	VV		" Cirkulační a teplá 20x2,8mm"					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (103,13+10,31)*1,05*1,1					
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (84,04+8,40)*1,05*1,1					
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (136,39+13,64)*1,05*1,1					
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (151,98+15,20)*1,05*1,1					
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (109,98+11,00)*1,05*1,1					
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (136,91+13,69)*1,05*1,1					
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (46,44+4,64)*1,05*1,1					
	VV		Součet					
53	M	63154571	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm*					*RS 2025 01*
	VV		" Cirkulační a teplá 25x3,5mm"					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (25,07+2,51)*1,05*1,1					
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (26,69+2,67)*1,05*1,1					
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (17,36+1,74)*1,05*1,1					
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (28,81+2,88)*1,05*1,1					
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (40,17+4,02)*1,05*1,1					
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (25,61+2,56)*1,05*1,1					
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (3,57+0,36)*1,05*1,1					
	VV		Součet					
54	M	63154602	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm*					*RS 2025 01*
	VV		" Cirkulační a teplá 32x4,4mm"					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (35,90+3,59)*1,05*1,1					
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (2,12+0,21)*1,05*1,1					
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (10,89+1,09)*1,05*1,1					
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (55,81+5,58)*1,05*1,1					
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (3,97+0,4)*1,05*1,1					
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (7,12+0,71)*1,05*1,1					
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (2,22+0,22)*1,05*1,1					
	VV		Součet					
55	M	63154603	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm*					*RS 2025 01*
	VV		" Cirkulační a teplá 40x5,5mm"					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (65,74+6,57)*1,05*1,1					
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (7,20+0,72)*1,05*1,1					
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (3,60+0,36)*1,05*1,1					
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (36,36+3,64)*1,05*1,1					
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (3,60+0,36)*1,05*1,1					
	VV		Součet					
56	M	63154022	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm*					*RS 2025 01*
	VV		" Cirkulační a teplá 50x6,9mm "					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (9,75+0,98)*1,05*1,1					
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (15,56+1,56)*1,05*1,1					
	VV		Součet					
57	M	63154023	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/50mm*					*RS 2025 01*
	VV		" Cirkulační a teplá - 63x8,6mm"					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (23,84+2,38)*1,05*1,1					
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (3,60+0,36)*1,05*1,1					
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (3,60+0,36)*1,05*1,1					
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (4,45+0,44)*1,05*1,1					
	VV		Součet			5,648 45,080		
58	K	722130232	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 20	m	20,214	518,50	10 480,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130232					
	VV		" Požární voda "					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (3,12+0,31)*1,05			3,602		
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (2,76+0,28)*1,05			3,192		

PČ	Typ	Kód	Popis					ová soustava
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (3.09+0,31)*1,05					
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (3.09+0,31)*1,05					
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (3.01+0,30)*1,05					
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (2.43+0,24)*1,05					
	VV		Součet					
59	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130233					
	VV		" Požární voda "					
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (7.29+0,73)*1,05					
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (7.86+0,79)*1,05					
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (7.78+0,78)*1,05					
	VV		Součet					
60	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130234					
	VV		" Požární voda "					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (47.42+4,74)*1,05					
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (7.20+0,72)*1,05					
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (7.20+0,72)*1,05					
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (7.20+0,72)*1,05					
	VV		Součet					
61	K	722175001	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 16 x 2,2					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175001					
	VV		" Studená voda "					
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (2.08+0,21)*1,05					
	VV		" Cirkulační a teplá "					
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (1.06+0,11)*1,05					
	VV		Součet					
62	K	722175002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175002					
	VV		" Studená voda "					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (54.01+5,40)*1,05					
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (62.73+6,27)*1,05					
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (101,14+10,11)*1,05					
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (141,67+14,17)*1,05					
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (77.23+7,72)*1,05					
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (133,18+13,32)*1,05					
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (58,84+5,88)*1,05					
	VV		" Cirkulační a teplá "					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (103,13+10,31)*1,05					
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (84,04+8,40)*1,05					
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (136,39+13,64)*1,05					
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (151,98+15,20)*1,05					
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (109,98+11,00)*1,05					
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (136,91+13,69)*1,05					
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (46,44+4,64)*1,05					
	VV		" Úprava vody "					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (33,35+3,33)*1,05					
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (9,33+0,93)*1,05					
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (12,10+1,21)*1,05					
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (12,09+1,21)*1,05					
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (12,11+1,21)*1,05					
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (12,10+1,21)*1,05		13,976			
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (12,11+1,21)*1,05		13,986			
	VV		Součet		1 733,469			
63	K	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	365,438	331,50	121 142,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175003					
	VV		" Studená voda "					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (10,23+1,02)*1,05		11,813			

PČ	Typ	Kód	Popis	[redacted]	á soustava
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (10,11+1,01)*1,05		
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (18,16+1,82)*1,05		
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (17,78+1,78)*1,05		
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (47,81+4,78)*1,05		
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (32,41+3,24)*1,05		
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (0,82+0,08)*1,05		
	VV		" Cirkulační a teplá "		
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (25,07+2,51)*1,05		
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (26,69+2,67)*1,05		
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (17,36+1,74)*1,05		
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (28,81+2,88)*1,05		
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (40,17+4,02)*1,05		
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (25,61+2,56)*1,05		
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (3,57+0,36)*1,05		
	VV		" Úprava vody "		
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (1,74+0,17)*1,05		
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (1,36+0,14)*1,05		
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (1,74+0,17)*1,05		
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (1,74+0,17)*1,05		
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (1,74+0,17)*1,05		
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (1,74+0,17)*1,05		
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (1,74+0,17)*1,05		
	VV		Součet		
64	K	722175004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4		2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175004		
	VV		" Studená voda "		
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (65,08+6,51)*1,05		
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (14,83+1,48)*1,05		
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (19,75+1,98)*1,05		
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (18,42+1,84)*1,05		
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (18,0+1,80)*1,05		
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (16,29+1,63)*1,05		
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (5,3+0,50)*1,05		
	VV		" Cirkulační a teplá "		
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (35,90+3,59)*1,05		
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (2,12+0,21)*1,05		
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (10,89+1,09)*1,05		
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (55,81+5,58)*1,05		
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (3,97+0,4)*1,05		
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (7,12+0,71)*1,05		
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (2,22+0,22)*1,05		
	VV		" Úprava vody "		
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (1,49+0,15)*1,05		
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (0,20+0,02)*1,05		
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (0,19+0,02)*1,05		
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (1,84+0,18)*1,05		
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (0,37+0,04)*1,05		
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (3,97+0,40)*1,05		
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (2,02+0,20)*1,05		
	VV		Součet		
65	K	722175005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5		2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175005		
	VV		" Studená voda "		
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (17,90+1,79)*1,05	20,675	
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (3,60+0,36)*1,05	4,158	
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (36,67+3,67)*1,05	42,357	
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (3,60+0,36)*1,05	4,158	
	VV		" Cirkulační a teplá "		
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (65,74+6,57)*1,05	75,926	

PČ	Typ	Kód	Popis		nová soustava
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (7.20+0,72)*1,05		
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (3.60+0,36)*1,05		
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (36,36+3.64)*1,05		
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (3.60+0,36)*1,05		
	VV		" Úprava vody "		
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (36,08+3,61)*1,05		
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (7,20+0,72)*1,05		
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (7.20+0,72)*1,05		
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (3.60+0,36)*1,05		
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (3.60+0,36)*1,05		
	VV		Součet		
66	K	722175006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 50 x 6,9		RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175006		
	VV		" Studená voda "		
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (23.19+2,32)*1,05		
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (7.31+0,73)*1,05		
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (3.60+0,36)*1,05		
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (10.15+1,01)*1,05		
	VV		" Cirkulační a teplá "		
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (9.75+0,98)*1,05		
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (15,56+1,56)*1,05		
	VV		Součet		
67	K	722175007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 63 x 8,6		RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175007		
	VV		" Studená voda "		
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (10,25+1,02)*1,05		
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (23.05+2,31)*1,05		
	VV		" Cirkulační a teplá "		
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (23,84+2,38)*1,05		
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (3.60+0,36)*1,05		
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (3.60+0,36)*1,05		
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (4.45+0,44)*1,05		
	VV		Součet		
68	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a po spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm		RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181222		
	VV		" Studená voda - 16x2,2 mm "		
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (2.08+0,21)*1,05		
	VV		" Studená voda - 20x2,8mm "		
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (54.01+5,40)*1,05		
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (62,73+6,27)*1,05		
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (101,14+10,11)*1,05		
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (141,67+14,17)*1,05		
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (77,23+7,72)*1,05		
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (133,18+13,32)*1,05		
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (58,84+5,88)*1,05		
	VV		" Úprava vody - 20x2,8mm "		
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (33,35+3,33)*1,05		
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (9,33+0,93)*1,05		
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (12,10+1,21)*1,05		
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (12,09+1,21)*1,05	13,965	
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (12,11+1,21)*1,05	13,986	
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (12,10+1,21)*1,05	13,976	
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (12,11+1,21)*1,05	13,986	
	VV		" Studená voda - 25x3,5mm "		
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (10,23+1,02)*1,05	11,813	
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (10,11+1,01)*1,05	11,676	
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (18,16+1,82)*1,05	20,979	

PČ	Typ	Kód	Popis				soustava
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (17,78+1,78)*1,05				
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (47,81+4,78)*1,05				
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (32,41+3,24)*1,05				
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (0,82+0,08)*1,05				
	VV		" Úprava vody - 25x3,5mm "				
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (1,74+0,17)*1,05				
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (1,36+0,14)*1,05				
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (1,74+0,17)*1,05				
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (1,74+0,17)*1,05				
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (1,74+0,17)*1,05				
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (1,74+0,17)*1,05				
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (1,74+0,17)*1,05				
	VV		" Studená voda - 32x4,4"				
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (65,08+6,51)*1,05				
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (14,83+1,48)*1,05				
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (19,75+1,98)*1,05				
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (18,42+1,84)*1,05				
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (18,0+1,80)*1,05				
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (16,29+1,63)*1,05				
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (5,3+0,50)*1,05				
	VV		" Úprava vody - 32x4,4"				
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (1,49+0,15)*1,05				
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (0,20+0,02)*1,05				
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (0,19+0,02)*1,05				
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (1,84+0,18)*1,05				
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (0,37+0,04)*1,05				
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (3,97+0,40)*1,05				
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (2,02+0,20)*1,05				
	VV		" Studená voda - 40x5,5mm "				
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (17,90+1,79)*1,05				
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (3,60+0,36)*1,05				
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (36,67+3,67)*1,05				
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (3,60+0,36)*1,05				
	VV		" Úprava vody - 40x5,5mm "				
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (36,08+3,61)*1,05				
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (7,20+0,72)*1,05				
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (7,20+0,72)*1,05				
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (3,60+0,36)*1,05				
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (3,60+0,36)*1,05				
	VV		Součet				
69	K	722181223	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a po spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm				025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181223				
	VV		" Studená voda - 50x6,9mm "				
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (23,19+2,32)*1,05				
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (7,31+0,73)*1,05				
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (3,60+0,36)*1,05				
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (10,15+1,01)*1,05				
	VV		" Studená voda - 63x8,6mm"				
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (10,25+1,02)*1,05				
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (23,05+2,31)*1,05				
	VV		Součet				
70	K	722232044	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	30,000	416,50	12 495,00 CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232044				
	VV		" KK - DN 20 - 1.NP " 18		18,000		
	VV		" KK - DN 20 - 4.NP " 12		12,000		
	VV		Součet		30,000		
71	K	722232045	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	8,000	561,00	4 488,00 CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232045					
	VV		" KK - DN 25 - 1.NP " 4					
	VV		" KK - DN 25 - 4.NP " 4					
	VV		Součet					
72	K	722232046	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232046					
	VV		" KK - DN 32 - 1 NP " 12					
	VV		" KK - DN 32 - 2.NP " 2					
	VV		" KK - DN 32 - 3.NP " 2					
	VV		" KK - DN 32 - 4 NP " 18					
	VV		" KK - DN 32 - 5 NP " 2					
	VV		" KK - DN 32 - 6.NP " 2					
	VV		" KK - DN 32 - 7.NP " 2					
	VV		Součet					
73	K	722232047	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232047					
	VV		" KK - DN 40 - 1.NP " 6					
	VV		" KK - DN 40 - 2.NP " 1					
	VV		" KK - DN 40 - 3 NP " 1					
	VV		" KK - DN 40 - 4 NP " 3					
	VV		" KK - DN 40 - 5.NP " 1					
	VV		" KK - DN 40 - 6.NP " 1					
	VV		" KK - DN 40 - 7 NP " 2					
	VV		Součet					
74	K	722232048	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2"					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232048					
	VV		" KK - DN 50 - 1 NP " 1					
	VV		" KK - DN 50 - 4.NP " 5					
	VV		Součet					
75	K	722232049	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2 1/2"					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232049					
	VV		" KK - DN 63 - 1.NP " 1					
	VV		" KK - DN 63 - 4.NP " 2					
	VV		Součet					
76	K	722232050	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3"					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232050					
	VV		" KK - DN 75 - 1.NP " 1					
77	K	722232062	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232062					
	VV		" KKH - DN 20 - 1.NP " 1					
	VV		" KKH - DN 20 - 8.NP " 3					
	VV		Součet					
78	K	722239903 SPC	D+M Automatický vyvažovací ventil DN 20 - Specifikace PD - AVV					
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně veškeré práce, materiál a příslušenství související s osazením, zapojením, zprovozněním, apod.*					
	VV		" AVV - DN 20 - 1.NP " 12					
	VV		" AVV - DN 20 - 4.NP " 12					
	VV		Součet					
79	K	722262307 SPC	D+M Vodoměrná soustava - Specifikace dle PD	sada	1,000	67 993,50	67 993,50	Vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně zařízení na dálkový odečet, prokabelování, připojení na elektro.*					
80	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	126,422	17,00	2 149,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290226					
	VV		" Ocelové potrubí - DN 20 " 20,214		20,214			
	VV		" Ocelové potrubí - DN 25 " 26,492		26,492			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Ocelové potrubí - DN 32 " 79,716					
	VV		Součet					
81	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastov 40					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246					
	VV		" Plastové potrubí - 16x2,2mm " 3,634					
	VV		" Plastové potrubí - 20x2,8mm " 1733,469					
	VV		" Plastové potrubí - 25x3,5mm " 365,438					
	VV		" Plastové potrubí - 32x4,4mm " 330,052					
	VV		" Plastové potrubí - 40x5,5mm " 272,529					
	VV		Součet					
82	K	722290249	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastov DN 40 do DN 90					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290249					
	VV		" Plastové potrubí - 50x6,9mm " 80,347					
	VV		" Plastové potrubí - 63x8,6mm " 79,444					
	VV		Součet					
84	K	722999901 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ					
			Poznámka k položce: *" Zajištění prostupů potrubí vodovodu mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, aj* *požadované požární odolnosti. "*					
	P		*" Protipožární ucpávky, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. "* *" POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požá* *použít jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systému lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upra* *tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. "*					
85	K	722999991 SPC	D+M Utěsňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Utěsňovací a vyplňovací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omít* *" V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace apod. "*					
86	K	722999999 SPC	Vyhotovení dílenské dokumentace vodovodu - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Vyhotovení dílenské dokumentace vodovodu vč. veškerých nutných prací s tím souvisejících. "*					
87	K	998722204	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdál 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722204					
88	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér					S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2211					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 722."* *" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupu,vysekání a zapravení drážek, překlady nad pro*					
			POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.					
	D	725	Zdravotně technické instalace - Zařizovací předměty					
89	K	725999101 SPC	D+M Dřez jednoduchý zápustný - Specifikace dle PD - D3					
			Poznámka k položce:					
	P		*V ceně všechny materiály a příslušenství viz. PD.* *Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, připojné potrubí (vodovodní i kanalizač* *tvarovek a výpustek, vyústek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci*					
	VV		" 1.NP " 4					
	VV		" 3.NP " 1		1,000			
	VV		" 4.NP " 1		1,000			
	VV		" 5.NP " 1		1,000			
	VV		" 6.NP " 1		1,000			
	VV		" 7.NP " 1		1,000			
	VV		Součet		9,000			
90	K	725999102 SPC	D+M Dřez jednoduchý zápustný s odkapem - Specifikace dle PD - D1	kus	52,000	4 457,40	231 784,80	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:					
	P		*V ceně všechny materiály a příslušenství viz. PD.*					
			Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizačn					
			tvarovek a výpustek, vyústek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci					
	VV		" 2.NP " 11					
	VV		" 3.NP " 3					
	VV		" 4.NP " 6					
	VV		" 5.NP " 8					
	VV		" 6.NP " 10					
	VV		" 7.NP " 14					
	VV		Součet					
91	K	725999103 SPC	D+M Umyvadlo závěsné - keramické - Specifikace dle PD - U1					stní
			Poznámka k položce:					
	P		*V ceně podomítkový sifon s výtokem vody*					
			Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizačn					
			tvarovek a výpustek, vyústek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci					
	VV		" 1.NP " 8					
	VV		" 2.NP " 4					
	VV		" 3.NP " 7					
	VV		" 4.NP " 2					
	VV		" 5.NP " 2					
	VV		" 6.NP " 2					
	VV		" 7.NP " 2					
	VV		Součet					
92	K	725999105 SPC	D+M Umyvadlo zdravotní závěsné pro vozíčkáře - keramické - Specifikace dle PD - UZ					stní
			Poznámka k položce:					
	P		*V ceně veškeré nutné práce a materiál pro provedení práce a zajištění funkčnosti.*					
			Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizačn					
			tvarovek a výpustek, vyústek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci					
	VV		" 1.NP " 1					
	VV		" 3.NP " 1					
	VV		" 4.NP " 1					
	VV		" 5.NP " 1					
	VV		" 6.NP " 1					
	VV		" 7.NP " 1					
	VV		Součet					
93	K	725999106 SPC	D+M Pisoár závěsný - keramický - Specifikace dle PD - P					stní
			Poznámka k položce:					
	P		*Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizačn*					
			tvarovek a výústek, výpustek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci					
	VV		" 1.NP " 2					
	VV		" 2.NP " 2					
	VV		" 3.NP " 2					
	VV		" 4.NP " 2					
	VV		" 5.NP " 2					
	VV		" 6.NP " 2					
	VV		" 7.NP " 2					
	VV		Součet					
94	K	725999107 SPC	D+M Závěsný klozet - keramický, bez oplachu - Specifikace dle PD - K1					stní
			Poznámka k položce:					
	P		*Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizačn*					
			tvarovek a výpustek, vyústek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci					
	VV		" 1.NP " 5					
	VV		" 2.NP " 5		5,000			
	VV		" 3.NP " 5		5,000			
	VV		" 4.NP " 5		5,000			
	VV		" 5.NP " 5		5,000			
	VV		" 6.NP " 5		5,000			
	VV		" 7.NP " 5		5,000			
	VV		Součet		35,000			

PČ	Typ	Kód	Popis					vá soustava
95	K	725999108 SPC	D+M Závěsný klozet zdravotní určený pro vozíčkaře - keramický - Specifikace dle PD - KZ					
	P		*Poznámka k položce:* *Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanaliza* *tvarovek a výpustek, výústek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci*					
	VV		" 1.NP " 1					
	VV		" 3.NP " 1					
	VV		" 4.NP " 1					
	VV		" 5.NP " 1					
	VV		" 6.NP " 1					
	VV		" 7.NP " 1					
	VV		Součet					
96	K	725999109 SPC	D+M Závěsná výlevka s nástěnnou směšovací baterií - Specifikace dle PD - VY					
	P		*Poznámka k položce:* *Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanaliza* *tvarovek a výpustek, výústek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci*					
	VV		" 1.NP " 5					
	VV		" 3.NP " 1					
	VV		" 4.NP " 1					
	VV		" 5.NP " 1					
	VV		" 6.NP " 1					
	VV		" 7.NP " 1					
	VV		Součet					
97	K	725999110 SPC	D+M Sprchový kout - Specifikace dle PD - SK2					
	P		*Poznámka k položce:* *Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanaliza* *tvarovek a výpustek, výústek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci*					
	VV		" 1.NP " 2					
	VV		" 2.NP " 2					
	VV		" 3.NP " 2					
	VV		" 4.NP " 2					
	VV		" 5.NP " 2					
	VV		" 6.NP " 2					
	VV		" 7.NP " 2					
	VV		Součet					
98	K	725999111 SPC	D+M Příprava pro napojení ZP - Skříňka s digestoří - Specifikace dle PD - SD					
	P		*Poznámka k položce:* *Příprava pro napojení na zařizovací předmět* *Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní (2×SV), kanalizační) včetně tvarovek, výústek a výpustek, rohových vent* *podomítkového sifonu s připojením vody, montážního materiálu a zednické výpomoci.* *V ceně veškeré nutné práce a materiál pro provedení práce a zajištění funkčnosti.*					
	VV		" 1.NP " 2					
	VV		" 2.NP " 2					
	VV		" 3.NP " 1					
	VV		" 4.NP " 9					
	VV		" 5.NP " 13					
	VV		" 6.NP " 12					
	VV		" 7.NP " 3					
	VV		Součet					
99	K	725999401 SPC	D+M Příprava pro napojení ZP - myčka nádobí - Specifikace dle PD - M					
	P		*Poznámka k položce:* *Příprava pro napojení na zařizovací předmět* *Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní (SV), kanalizační) včetně tvarovek, výústek a výpustek, rohových ventilů,* *podomítkového sifonu s připojením vody, montážního materiálu a zednické výpomoci.* *V ceně veškeré nutné práce a materiál pro provedení práce a zajištění funkčnosti.*					
	VV		" 3.NP " 1		1,000			
100	K	725999402 SPC	D+M Příprava pro napojení ZP - dřez dvojitý zápustný - Specifikace dle PD - D2	kus	10.000	680,00	6 800,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:					
			Příprava pro napojení na zařizovací předmět					
	P		*Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní (SV), kanalizační) včetně tvarovek, výustek a výpustek, rohových ventilů, odpadu,*					
			podomítkového sifonu s připojením vody, montážního materiálu a zednické výpomoci.					
			V ceně veškeré nutné práce a materiál pro provedení práce a zajištění funkčnosti.					
	VV		" 4.NP " 3					
	VV		" 6.NP " 7					
	VV		Součet					
101	K	725999403 SPC	D+M Příprava pro napojení ZP - umyvadlo zápustěné - Specifikace dle PD - U2					
			Poznámka k položce:					
			Příprava pro napojení na zařizovací předmět					
	P		*Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní (SV), kanalizační) včetně tvarovek, výustek a výpustek, rohových ventilů, odpadu,*					
			podomítkového sifonu s připojením vody, montážního materiálu a zednické výpomoci.					
			V ceně veškeré nutné práce a materiál pro provedení práce a zajištění funkčnosti.					
	VV		" 4.NP " 8					
	VV		" 5.NP " 5					
	VV		" 7.NP " 3					
	VV		Součet					
102	K	725999404 SPC	D+M Příprava pro napojení ZP - hydrant - Specifikace dle PD - H					
			Poznámka k položce:					
			Příprava pro napojení na zařizovací předmět					
	P		*Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní (SV), kanalizační) včetně tvarovek, výustek a výpustek, rohových ventilů, odpadu,*					
			podomítkového sifonu s připojením vody, montážního materiálu a zednické výpomoci.					
			V ceně veškeré nutné práce a materiál pro provedení práce a zajištění funkčnosti.					
	VV		" 1.NP " 2					
	VV		" 2.NP " 2					
	VV		" 3.NP " 2					
	VV		" 4.NP " 2					
	VV		" 5.NP " 5					
	VV		" 6.NP " 2					
	VV		" 7.NP " 2					
	VV		Součet					
103	K	725999405 SPC	D+M Příprava pro napojení ZP - Stůl mycí - Specifikace dle PD - SM1					
			Poznámka k položce:					
			Příprava pro napojení na zařizovací předmět					
	P		*Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní (SV), kanalizační) včetně tvarovek, výustek a výpustek, rohových ventilů, odpadu,*					
			podomítkového sifonu s připojením vody, montážního materiálu a zednické výpomoci.					
			V ceně veškeré nutné práce a materiál pro provedení práce a zajištění funkčnosti.					
	VV		" 3.NP " 1					
	VV		" 4.NP " 5					
	VV		" 5.NP " 5					
	VV		Součet					
104	K	725999406 SPC	D+M Příprava pro napojení ZP - Stůl mycí - Specifikace dle PD - SM2					
			Poznámka k položce:					
			Příprava pro napojení na zařizovací předmět					
	P		*Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní (SV), kanalizační) včetně tvarovek, výustek a výpustek, rohových ventilů, odpadu,*					
			podomítkového sifonu s připojením vody, montážního materiálu a zednické výpomoci.					
			V ceně veškeré nutné práce a materiál pro provedení práce a zajištění funkčnosti.					
	VV		" 6.NP " 4					
	VV		" 7.NP " 3					
	VV		Součet					
105	K	725999407 SPC	D+M Příprava pro napojení ZP - Stůl pracovní - Specifikace dle PD - SP					
			Poznámka k položce:					
			Příprava pro napojení na zařizovací předmět					
	P		*Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní (SV), kanalizační) včetně tvarovek, výustek a výpustek, rohových ventilů, odpadu,*					
			podomítkového sifonu s připojením vody, montážního materiálu a zednické výpomoci.					
			V ceně veškeré nutné práce a materiál pro provedení práce a zajištění funkčnosti.					
	VV		" 7.NP " 1		1,000			
106	K	725999408 SPC	D+M Příprava pro napojení ZP - zařízení na demineralizovanou vodu - Specifikace dle PD - ZDV	kus	1,000	1 785,00	1 785,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *Příprava pro napojení na zařizovací předmět* P *Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní (SV), kanalizační) včetně tvarovek, výustek a výpustek, rohových ventil* *podomítkového sifonu s připojením vody, montážního materiálu a zednické výpomoci.* *V ceně veškeré nutné práce a materiál pro provedení práce a zajištění funkčnosti.*					
	VV		" 7.NP " 1					
107	K	725999409 SPC	D+M Příprava pro napojení ZP - chladící voda - Specifikace dle PD - CHV					Vlastní
			Poznámka k položce: *Příprava pro napojení na zařizovací předmět* P *Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní (SV), kanalizační) včetně tvarovek, výustek a výpustek, rohových ventil* *podomítkového sifonu s připojením vody, montážního materiálu a zednické výpomoci.* *V ceně veškeré nutné práce a materiál pro provedení práce a zajištění funkčnosti.*					
	VV		" 7.NP " 10					
108	K	725999901 SPC	D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení ZTI - Specifikace dle PD					Vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilu, druhu média, směru proudění, apod. "*					
109	K	998725204	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravn do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					URS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725204*					
110	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV					URS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2492*					
	P		*Poznámka k položce:* *" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 725. "* *" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."*					
			POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.					
	D	763	Konstrukce suché výstavby					
111	K	763121911	Zhotovení otvorů v předsazených a šachtových stěnách ze sádrokartonových desek pro prostupy elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro stěnu tl. velikost do 0,10 m2					URS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121911*					
	VV		" 1.NP " 14					
	VV		" 4.NP " 19					
	VV		" 7.NP " 19					
	VV		Součet					
112	K	763172321	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a stěny velikost (šxv) 200 x 200 mm					URS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763172321*					
	VV		" 1.NP " 8					
	VV		" 4.NP " 12					
	VV		" 7.NP " 13					
	VV		Součet					
113	*M*	*59030710 RTO*	*dvířka revizní jednokřídlá 200x200mm*					Vlastní
	VV		" 1.NP " 8					
	VV		" 4.NP " 12					
	VV		" 7.NP " 13					
	VV		Součet					
114	K	763172411	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro příčky a př stěny velikost (šxv) 200 x 200 mm					URS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763172411*					
	VV		" 1.NP " 6					
	VV		" 4.NP " 6+1					
	VV		" 7.NP " 6		6,000			
	VV		Součet		19,000			
115	*M*	*59030700 SPC*	*dvířka revizní protipožární 200x200 mm*	*kus*	*19,000*	*467,50*	*8 882,50*	*Vlastní*
	VV		" 1.NP " 6		6,000			
	VV		" 4.NP " 6+1		7,000			
	VV		" 7.NP " 6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
116	K	763172901 SPC	Ostatní práce a materiál související s provedením otvorů a revizních dvířek					ní
			Poznámka k položce:					
			V ceně nespecifikované práce související s provedením otvorů a osazením revizních dvířek Např..					
			- úprava ostění otvoru obkladem z SDK desek,					
	P		*- zatmelení SDK desky dvířek*					
			- u protipožárních RD - vyplnění vnitřní strany minerální vlnou přes celá dvířka v tl. cca 25 mm s objemovou hmotnosti 150 kg/					
			izolace,					
			- odvoz a likvidace suti ze zhovení otvoru pro dvířka,					
			- odstatní nutné práce a materiál související s provedením rezivních dvířek.					
117	K	998763414	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovlák cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s o mechanizace v objektech výšky přes 24 do 36 m					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763414*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.2.1.19. - ZTI - AREÁLOVÁ KANALIZACE

KSO:		CC-CZ:	
Misto:		Datum:	26.01.2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	28618891
IPS Třinec, a.s.		DIČ:	CZ28618891
Projektant:		IČ:	25849204
TECHNICO Opava s.r.o.,		DIČ:	CZ25849204
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **270 020,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	270 020,00	21,00%	56 704,20
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **326 724,20**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.2.1.19. - ZTI - AREÁLOVÁ KANALIZACE

Místo:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
Projektant: TECHNICO Opava s.r.o.,

Účastník: IPS Třinec, a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**270 020,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	269 425,00
1 - Zemní práce	134 679,20
4 - Vodorovné konstrukce	3 052,66
8 - Trubní vedení	130 932,49
998 - Přesun hmot	760,65
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	595,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.2.1.19. - ZTI - AREÁLOVÁ KANALIZACE

Místo: | Datum: 26.01.2026

Zadavatel: | Projektant: TECHNICO Opava s.r.o.,

Účastník: IPS Třinec, a.s. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis				Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201				
	VV		" Případné čerpání vody během provádění prací " (24,0)				
	VV		Součet				
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítok l/min				ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301				
	VV		" Pohotovost čerpací soustavy pro případné čerpání vody " (3,0)				
	VV		Součet				
3	K	119001402 RTO	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, s a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jme světlosti DN do 500 mm				tní
	VV		" Případné dočasné zajištění potrubí během provádění prací " (0,5)				
	VV		Součet				
4	K	119001406 RTO	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, s a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti mm				tní
	VV		" Případné dočasné zajištění potrubí během provádění prací " (1,0)				
	VV		Součet				
5	K	119001412 RTO	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, s a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového ne železobetonového, světlosti DN do 500 mm				tní
	VV		" Případné dočasné zajištění potrubí během provádění prací " (0,5)				
	VV		Součet				
6	K	119001422 RTO	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, s a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelu a kabelových tratí z volně ložených kabelu a to do 6 kabelů	m	3,000	357,85	1 073,55 vlastní
	VV		" Případné dočasné zajištění kabelů během provádění prací " (3,0)		3,000		
	VV		Součet		3,000		
7	K	119999901 SPC	DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranných prvků inženýrských sítí odstraněných během výkopových prací	m	2,000	680,00	1 360,00 vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *" Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. výstražných fólií, signalizačních vodiču, zem* *drátů, apod. vč. případného zapojení. "* *" V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.*					
			Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalo *posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).*					
			Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
	VV		" Práce s prvky inženýrských sítí " (2,0)					
	VV		Součet					
8	K	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného prof spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212222*					
	VV		" Hloubení rýh pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 5 % z celkové kubatury "					
	VV		" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek N1 - DŠ1 " (6,0*1,2*2,25)*0,05					
	VV		" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ1 - DŠ2 " (1,0*1,2*2,15)*0,05					
	VV		" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ2 - V2 " (2,1*1,2*2,1)*0,05					
	VV		" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ1 - V1 " (2,1*1,2*2,15)*0,05					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 5 % z celkové kubatury "					
	VV		" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ1 " (1,6*1,6*2,15)*0,05					
	VV		" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ2 " (1,6*1,6*2,1)*0,05					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
9	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného pr spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254202*					
	VV		" Hloubení rýh pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 70 % z celkové kubatury "					
	VV		" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek N1 - DŠ1 " (6,0*1,2*2,25)*0,7					
	VV		" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ1 - DŠ2 " (1,0*1,2*2,15)*0,7					
	VV		" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ2 - V2 " (2,1*1,2*2,1)*0,7					
	VV		" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ1 - V1 " (2,1*1,2*2,15)*0,7					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 70 % z celkové kubatury "					
	VV		" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ1 " (1,6*1,6*2,15)*0,7					
	VV		" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ2 " (1,6*1,6*2,1)*0,7					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
10	K	132312222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného prof spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132312222*					
	VV		" Hloubení rýh pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 5 % z celkové kubatury "					
	VV		" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek N1 - DŠ1 " (6,0*1,2*2,25)*0,05					
	VV		" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ1 - DŠ2 " (1,0*1,2*2,15)*0,05					
	VV		" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ2 - V2 " (2,1*1,2*2,1)*0,05					
	VV		" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ1 - V1 " (2,1*1,2*2,15)*0,05					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 5 % z celkové kubatury "					
	VV		" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ1 " (1,6*1,6*2,15)*0,05					
	VV		" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ2 " (1,6*1,6*2,1)*0,05					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet		2,019			
11	K	132354201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	8,074	1 373,60	11 090,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354201*					
	VV		" Hloubení rýh pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 20 % z celkové kubatury "					
	VV		" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek N1 - DŠ1 " (6,0*1,2*2,25)*0,2		3,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ1 - DŠ2 " (1,0*1,2*2,15)*0,2					
	VV		" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ2 - V2 " (2,1*1,2*2,1)*0,2					
	VV		" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ1 - V1 " (2,1*1,2*2,15)*0,2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 20 % z celkové kubatury "					
	VV		" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ1 " (1,6*1,6*2,15)*0,2					
	VV		" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ2 " (1,6*1,6*2,1)*0,2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
12	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení neb pro jakoukoliv třídu horniny					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101					
	VV		" Příplatek - 3 % " ((2,019+28,259)+(2,019+8,074))*0,03					
	VV		Součet					
13	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hlou do 4 m					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102					
	VV		" Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 80 % z celkové plochy "					
	VV		" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek N1 - DŠ1 " ((6,0*2,25)*2)*0,8					
	VV		" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ1 - DŠ2 " ((1,0*2,15)*2)*0,8					
	VV		" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ2 - V2 " ((2,1*2,1)*2)*0,8					
	VV		" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ1 - V1 " ((2,1*2,15)*2)*0,8					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - 80 % z celkové plochy "					
	VV		" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ1 " ((1,6*2,15)*4)*0,8					
	VV		" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ2 " ((1,6*2,1)*4)*0,8					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
14	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost c kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112					
	VV		" Odstranění pažení rýh pro areálovou kanalizaci - dešťovou " (61,08)					
	VV		Součet					
15	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudruž nesoudržných					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152501					
	VV		" Hutnění podloží pod objekty kanalizace -šachtami, vpustmi, nádržemi, ... "					
	VV		" Hutnění podloží pod šachtami z PP " (1,6*1,6)*2					
	VV		Součet					
16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, ša nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou "					
	VV		" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek N1 - DŠ1 " (6,0*1,2)*(2,25-0,15					
	VV		" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ1 - DŠ2 " (1,0*1,2)*(2,15-0,1					
	VV		" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ2 - V2 " ((2,1-1,4)*1,2)*(2,1-(					
	VV		" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ1 - V1 " ((2,1-1,4)*1,2)*(2,15					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Zásyp potrubí štěrkem / kamenivem pro areálovou kanalizaci - dešťovou "					
	VV		" Zásyp potrubí štěrkem / kamenivem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ2 - V2 " (1,4*1,2)*(2,1-0,15					
	VV		" Zásyp potrubí štěrkem / kamenivem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ1 - V1 " (1,4*1,2)*(2,15-0,1					
	VV		Mezisoučet		5,292			
	VV		" Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopiskem "					
	VV		" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopiskem - DŠ1 " (1,6*1,6)*(2,15-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*2,0)		4,555			
	VV		" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopiskem - DŠ2 " (1,6*1,6)*(2,1-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*1,95)		4,441			
	VV		Mezisoučet		8,996			
	VV		Součet		31,094			

PČ	Typ	Kód	Popis		soustava
17	M	58343930	*kamenivo drcené hrubé frakce 16/32*		025 01
	VV		" Materiál pro zásyp potrubí areálové kanalizace - dešťové "		
	VV		" Materiál pro zásyp potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ2 - V2 " ((1,4*1,2)*(2,1-0,15-0,4))*2,0		
	VV		" Materiál pro zásyp potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ1 - V1 " ((1,4*1,2)*(2,15-0,15-0,4))*2,0		
	VV		Součet		
18	M	58337302	*štěrkopísek frakce 0/16*		025 01
	VV		" Štěrkopísek pro zásyp kanalizačních šachet z PP "		
	VV		" Štěrkopísek pro zásyp kanalizační šachty z PP - DŠ1 " ((1,6*1,6)*(2,15-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*2,0))*2,0		
	VV		" Štěrkopísek pro zásyp kanalizační šachty z PP - DŠ2 " ((1,6*1,6)*(2,1-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*1,95))*2,0		
	VV		Součet		
19	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo ma připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a mír bez prohození sypaniny		025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101*		
	VV		" Obsyp potrubí štěrkem / kamenivem pro areálovou kanalizaci - dešťovou "		
	VV		" Obsyp potrubí štěrkem / kamenivem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek N1 - DŠ1 - tl. 400 mm " (6,0*1,		
	VV		" Obsyp potrubí štěrkem / kamenivem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ1 - DŠ2 - tl. 400 mm " (1,0*		
	VV		" Obsyp potrubí štěrkem / kamenivem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ2 - V2 - tl. 400 mm " (2,1*1,		
	VV		" Obsyp potrubí štěrkem / kamenivem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ1 - V1 - tl. 400 mm " (2,1*1,		
	VV		Součet		
20	M	58343872	*kamenivo drcené hrubé frakce 8/16*		025 01
	VV		" Materiál pro obsyp potrubí areálové kanalizace - dešťové "		
	VV		" Materiál pro obsyp potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek N1 - DŠ1 " ((6,0*1,2)*0,4)*2,0		
	VV		" Materiál pro obsyp potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ1 - DŠ2 " ((1,0*1,2)*0,4)*2,0		
	VV		" Materiál pro obsyp potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ2 - V2 " ((2,1*1,2)*0,4)*2,0		
	VV		" Materiál pro obsyp potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ1 - V1 " ((2,1*1,2)*0,4)*2,0		
	VV		Součet		
21	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství dů horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101*		
	VV		" Naložení pro odvoz zeminy (sypaniny) na mezideponii a z mezideponie - pro zpětné použití "		
	VV		" Naložení pro odvoz zeminy pro zpětné použití - na mezideponii "		
	VV		(12,24+1,92+1,302+1,344)*(0,05+0,7)		
	VV		" Naložení pro odvoz zeminy pro zpětné použití - z mezideponie "		
	VV		(12,24+1,92+1,302+1,344)*(0,05+0,7)		
	VV		Mezisoučet		
	VV		" Naložení pro odvoz zeminy (sypaniny) na trvalou skládku "		
	VV		" Naložení pro odvoz nepotřebné zeminy " (2,019+28,259)		
	VV		" Odečet množství pro zpětný zásyp " -(12,605)		
	VV		Mezisoučet		
	VV		" Naložení dovezené zeminy pro zásyp a obsyp pro přesun k místě použití "		
	VV		" Naložení dovezené zeminy pro zásyp " (10,584+17,99)/2,0		
	VV		" Naložení dovezené zeminy pro obsyp " (10,752)/2,0		
	VV		Mezisoučet		
	VV		Součet		
22	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství dů horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5		025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102*		
	VV		" Naložení pro odvoz zeminy (sypaniny) na mezideponii a z mezideponie - pro zpětné použití "		
	VV		" Naložení pro odvoz zeminy pro zpětné použití - na mezideponii "		
	VV		(12,24+1,92+1,302+1,344)*(0,05+0,2)		
	VV		" Naložení pro odvoz zeminy pro zpětné použití - z mezideponie "		
	VV		(12,24+1,92+1,302+1,344)*(0,05+0,2)	4,202	
	VV		Mezisoučet	8,404	
	VV		" Naložení pro odvoz zeminy (sypaniny) na trvalou skládku "		
	VV		" Naložení pro odvoz nepotřebné zeminy " (2,019+8,074)	10,093	
	VV		" Odečet množství pro zpětný zásyp " -(4,202)	-4,202	
	VV		Mezisoučet	5,891	

PČ	Typ	Kód	Popis					vá soustava
	VV		Součet					
23	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, be výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálen 500 m					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					
	VV		" Odvoz zeminy (sypaniny) na meziskládku a z meziskládky - pro zpětné použití "					
	VV		" Odvoz zeminy pro zpětné použití - na meziskládku "					
	VV		(12,24+1,92+1,302+1,344)*(0,05+0,7)					
	VV		" Odvoz zeminy pro zpětné použití - z meziskládky "					
	VV		(12,24+1,92+1,302+1,344)*(0,05+0,7)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Odvoz dovezené zeminy pro zásyp a obsyp k místu použití "					
	VV		" Odvoz dovezené zeminy pro zásyp " (10,584+17,99)/2,0					
	VV		" Odvoz dovezené zeminy pro obsyp " (10,752)/2,0					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
24	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, be výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálen 500 m					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123					
	VV		" Odvoz zeminy (sypaniny) na meziskládku a z meziskládky - pro zpětné použití "					
	VV		" Odvoz zeminy pro zpětné použití - na meziskládku "					
	VV		(12,24+1,92+1,302+1,344)*(0,05+0,2)					
	VV		" Odvoz zeminy pro zpětné použití - z meziskládky "					
	VV		(12,24+1,92+1,302+1,344)*(0,05+0,2)					
	VV		Součet					
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do p tvaru					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	VV		" Uložení zeminy na meziskládku pro zpětné použití "					
	VV		" Uložení zeminy (sypaniny) na meziskládce " (12,605+4,202)					
	VV		Součet					
26	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, be výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálen do 10 000 m					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "					
	VV		" Odvoz nepotřebné zeminy na trvalou skládku " (2,019+28,259)-(12,605)					
	VV		Součet					
27	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, be výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálen ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV		" Příplatek k přemístění za zeminy na skládu přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "					
	VV		" Odvoz nepotřebné zeminy na trvalou skládku " ((2,019+28,259)-(12,605))*10					
	VV		Součet					
28	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, be výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálen do 10 000 m					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137					
	VV		" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "					
	VV		" Odvoz nepotřebné zeminy na trvalou skládku " (2,019+8,074)-(4,202)		5,891			
	VV		Součet		5,891			
29	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	58,910	22,10	1 301,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139					
	VV		" Příplatek k přemístění za zeminy na skládu přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Odvoz nepotřebné zeminy na trvalou skládku " ((2,019+8,074)-(4,202))*10					
	VV		Součet					
30	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříd					RS 2025 01
			Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231*					
	P		*Poznámka k položce:* *" Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč správného začleněné dle přílohy č. 1 vyhlášky č 8/2021 o K* *odpadu a posuzování vlastností odpadu (Katalog odpadů).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "*					
	VV		" Poplatek za uložení zeminy na skládce " (17,673+5,891)*2,0					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
31	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111*					
	VV		" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové "					
	VV		" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek N1 - DŠ1 - tl. 150 mm " (6,0*1,2)*0,15					
	VV		" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ1 - DŠ2 - tl. 150 mm " (1,0*1,2)*0,15					
	VV		" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ2 - V2 - tl. 150 mm " (2,1*1,2)*0,15					
	VV		" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ1 - V1 - tl. 150 mm " (2,1*1,2)*0,15					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Lože z písku pro kanalizační šachty z PP "					
	VV		" Lože z písku pro kanalizační šachty z PP - DŠ1 a DŠ2 - tl. 150 mm " ((1,6*1,6)*0,15)*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	D	8	Trubní vedení					
32	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313121*					
	VV		" Potrubí PVC KG SN 8. "					
	VV		" Montáž potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek N1 - DŠ1 " (6,0)					
	VV		" Montáž potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ1 - DŠ2 " (1,0)					
	VV		" Montáž potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ2 - V2 " (2,1)					
	VV		" Montáž potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ1 - V1 " (2,1)					
	VV		Součet					
33	M	28611164 RTO	*trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160 SN8 vč. veškerých nutných tvarovek*					*ní*
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně potrubí a veškeré potřebné tvarovky - odvočky, kolena apod. "*					
	VV		" Potrubí PVC KG SN 8. "					
	VV		" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou "					
	VV		" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek N1 - DŠ1 " (6,0)*1,1					
	VV		" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ1 - DŠ2 " (1,0)*1,1					
	VV		" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ2 - V2 " (2,1)*1,1					
	VV		" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ1 - V1 " (2,1)*1,1					
	VV		Součet					
34	K	871999611 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - DŠ1					*ní*
	P		*Poznámka k položce:* *" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce konus a vyrovnávací prstenec.* *V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškere příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur pomocné konstrukce "* *" V ceně také přesun hmot "*					
	VV		" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š1 - hl. ± 2,0 m. " (1,0)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	K	871999612 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - DŠ2	kus	1,000	22 135,64	22 135,64	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce konus a vyrovnávací prstenec.* *V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstru* *" V ceně také přesun hmot "*					
	VV		" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - DŠ2 - hl. ± 1,95 m. " (1.0)					
	VV		Součet					
36	K	871999701 SPC	D+M Prostup potrubí budovou / základy					
			Poznámka k položce: *" V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupu, systémové utěsnění prostupu, napojení na svislou hydr* *přesunu hmot, odvozu a likvidace suti. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Ka* *posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Prostup potrubí kanalizace budovou / základy. "					
	VV		" Prostup potrubí budovou / základy - dešťová kanalizace - bod V1, V2 " (2.0)					
	VV		Součet					
37	K	871999751 SPC	Kamerový průzkum stávající areálové kanalizace vč. případného pročištění					
			Poznámka k položce: *" V ceně kamerový pruzkum, revizní zpráva a DVD záznam z pruzkumu kanalizačního potrubí, stávajícího úseku Případné proc* *vodou,či motorovým pérem. V ceně je zahrnuta také doprava a práce techniku "* *" V ceně také odvozu a likvidace kalu. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Ka* *posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu)* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "*					
	VV		" Kamerový průzkum stávající areálové kanalizace vč. případného vyčištění "					
	VV		" Průzkum větví u hlavního vstupu po sběrnou šachtu - předpokládaná délka obou větví - 51,0 m " (51,0)					
	VV		" Průzkum větví u nové kanalizace po sběrnou šachtu - předpokládaná délka obou větví - 102,0 m " (102,0)					
	VV		Součet					
38	K	871999801 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na plastovou šachtu					
			Poznámka k položce: *" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství* *hmot. "*					
	VV		" Napojení potrubí kanalizace na novou plastovou šachtu. "					
	VV		" Napojení na šachtu DŠ1 " (3,0)					
	VV		" Napojení na šachtu DŠ2 " (2,0)					
	VV		Součet					
39	K	871999851 SPC	D+M Napojení nového potrubí kanalizace na stávající kanalizační šachtu - N1					
			Poznámka k položce: *" V ceně případné zaslepení stávajících prostupu do šachty během provádění prací a pozdější odslepení, případné čerpání, od* *kalu, provedení, zapravení, utěsnění nového prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, veškerý nutný těsnicí a jiný materiál a v* *nutné práce a materiál související s provedením napojení nového kanalizačního potrubí na stávající šachtu.* *V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Ka* *posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu)* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Napojení nového potrubí kanalizace na stávající kanalizační šachtu - napojení N1. " (1.0)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	11,200	25,84	289,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892351111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Tlaková zkouška potrubí areálové kanalizace - dešťové "					
	VV		" Zkouška kanalizace PVC KG DN 160 " (6,0+1,0+2,1+2,1)					
	VV		Součet					
41	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					URS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111*					
	VV		" Zabezpečení konců potrubí areálové kanalizace- dešťové - při tlakové zkoušce "					
	VV		" Zabezpečení konců areálové kanalizace - potrubí PVC KG DN 160 " (1,0)					
	VV		Součet					
42	K	899713119 SPC	D+M Označovací štítky pro prvky kanalizace a napojení					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Označovací a informační štítky (označníky) napojení a armatur areálové kanalizace - např. pro umístění na sloupek, oplocení, případný nástřik apod. "* *" V ceně veškerý kotvící a upevňovací materiál a další příslušenství (vč. spreje např. pro nástřik) vč. dopsání informací a přesu*					
	VV		" Označení prvku a zařízení - např. šachet, nádrží, teleskopické soupravy, napojení apod. " (1,0)					
	VV		Součet					
43	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					URS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111*					
	VV		" Signalizační vodič pro potrubí kanalizace - dešťové "					
	VV		" Signalizační vodič pro potrubí kanalizace - PVC KG DN 160 " (6,0+1,0+2,1+2,1)					
	VV		Součet					
44	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm					URS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722114*					
	VV		" Výstražná fólie pro potrubí kanalizace - dešťové "					
	VV		" Výstražná fólie pro potrubí kanalizace - PVC KG DN 160 " (6,0+1,0+2,1+2,1)					
	VV		Součet					
	D	998	Přesun hmot					
45	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodo kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					URS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101*					
	VV		" Přesun hmot pro areálovou kanalizaci. " (40,078)-(10,584+17,99+10.752)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: V přesunu hmot není uvažování s tonáží materiálů, u kterých se předpokládá zabudování přímo v míst hmotnost položek z oddílu 4. "					
	VV		" POZN: S přesunem hmot zeminy pro zásyp a obsyp je uvažováno v oddíle 1 - zemní práce - nakládání sk. 1 a vodorovná doprava do 500 m. "					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
46	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					URS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1291*					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod "					
	VV		" HZS - pomocné práce související s prováděním areálové kanalizace " (2,0)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	VV		POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.2.1.19.-2 - ZTI - AREÁLOVÝ VODOVOD

KSO:
Misto:

CC-CZ:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:
IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o.,

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **208 359,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	208 359,00	21,00%	43 755,39
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **252 114,39**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.2.1.19.-2 - ZTI - AREÁLOVÝ VODOVOD

Místo:

Datum: 26.01.2026

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava s.r.o.

Účastník: IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**208 359,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	207 764,00
1 - Zemní práce	139 989,23
4 - Vodorovné konstrukce	3 631,61
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	63 539,29
998 - Přesun hmot	603,87
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	595,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.2.1.19.-2 - ZTI - AREÁLOVÝ VODOVOD

Místo: | Datum: 26.01.2026

Zadavatel: | Projektant: TECHNICO Opava s.r.o.,

Účastník: IPS Třinec, a.s. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis					
								vá soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	1	Zemní práce					
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201					
	VV		" Případné čerpání vody během provádění prací " (24,0)					
	VV		Součet					
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 50 l/min					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301					
	VV		" Pohotovost čerpací soustavy pro případné čerpání vody " (3,0)					
	VV		Součet					
3	K	119001402 RTO	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátk zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízení a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 500 mm					
	VV		" Případné dočasné zajištění potrubí během provádění prací " (0,5)					
	VV		Součet					
4	K	119001406 RTO	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátk zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízení a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 50 mm					
	VV		" Případné dočasné zajištění potrubí během provádění prací " (0,5)					
	VV		Součet					
5	K	119001412 RTO	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátk zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízení a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 500 mm					
	VV		" Případné dočasné zajištění potrubí během provádění prací " (0,5)					
	VV		Součet					
6	K	119001422 RTO	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátk zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízení a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 6 kabelů					
	VV		" Případné dočasné zajištění kabelů během provádění prací " (1,0)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	119999901 SPC	DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranných prvků inženýrských sítí odstraněných během výkopových prací	m	1,000	680,00	680,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *" Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. výstražných fólií, signalizačních vodičů, zá* *drátů, apod. vč. případného zapojení. "* *" V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Kata* *posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "*					
	VV		" Práce s prvky inženýrských sítí " (1.0)					
	VV		Součet					
8	K	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného pr spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných					ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212222*					
	VV		" Hloubení rýh pro areálový vodovod - 5 % z celkové kubatury "					
	VV		" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek ČS - OBJ " (18,4*1,2*1,55)*0,05					
	VV		Součet					
9	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného p spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254202*					
	VV		" Hloubení rýh pro areálový vodovod - 70 % z celkové kubatury "					
	VV		" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek ČS - OBJ " (18,4*1,2*1,55)*0,7					
	VV		Součet					
10	K	132312222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného pr spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných					ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132312222*					
	VV		" Hloubení rýh pro areálový vodovod - 5 % z celkové kubatury "					
	VV		" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek ČS - OBJ " (18,4*1,2*1,55)*0,05					
	VV		Součet					
11	K	132354201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného p spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354201*					
	VV		" Hloubení rýh pro areálový vodovod - 20 % z celkové kubatury "					
	VV		" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek ČS - OBJ " (18,4*1,2*1,55)*0,2					
	VV		Součet					
12	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo pro jakoukoliv třídu horniny					ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101*					
	VV		" Příplatek - 2 % " ((1,711+23,957)+(1,711+6,845))*0,02					
	VV		Součet					
13	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hlou					ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101*					
	VV		" Pažení rýh pro areálový vodovod - 80 % z celkové plochy "					
	VV		" Pažení rýhy pro areálový vodovod - úsek ČS - OBJ " ((18,4*1,55)*2)*0,8					
	VV		Součet					
14	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost d kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111*					
	VV		" Odstranění pažení rýh pro areálový vodovodu " (45,632)					
	VV		Součet		45,632			
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	22,080	135,15	2 984,11	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101*					
	VV		" Zásyp potrubí štěrkem / kamenivem pro areálový vodovod - vedení pod ZP "					
	VV		" Zásyp potrubí štěrkem / kamenivem pro areálový vodovod - úsek ČS - OBJ " (18,4*1,2)*(1,55-0,15-0,4)		22,080			
	VV		Součet		22,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	*M*	*58343930*	*kamenivo drcené hrubé frakce 16/32*					*ÚRS 2025 01*
	VV		" Materiál pro zásyp potrubí areálového vodovodu - vedení pod ZP "					
	VV		" Materiál pro zásyp potrubí areálového vodovodu - úsek ČS - OBJ " ((18,4*1,2)*(1,55-0,15-0,4))*2,0					
	VV		Součet					
17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo m připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a mí bez prohození sypaniny					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101					
	VV		" Obsyp potrubí štěrkem / kamenivem pro areálový vodovod "					
	VV		" Obsyp potrubí štěrkem / kamenivem pro areálový vodovod - úsek ČS - OBJ - tl. 400 mm " (18,4*1,2)*0,4					
	VV		Součet					
18	*M*	*58343872*	*kamenivo drcené hrubé frakce 8/16*					*ÚRS 2025 01*
	VV		" Materiál pro obsyp potrubí pro areálový vodovod "					
	VV		" Materiál pro obsyp potrubí pro areálový vodovod - úsek ČS - OBJ " ((18,4*1,2)*0,4)*2,0					
	VV		Součet					
19	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství d horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
	VV		" Naložení pro odvoz zeminy (sypaniny) na trvalou skládku "					
	VV		" Naložení pro odvoz nepotřebné zeminy " (1,711+23,957)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Naložení dovezené zeminy pro zásyp a obsyp pro přesun k místě použití "					
	VV		" Naložení dovozené zeminy pro zásyp " (44,16)/2,0					
	VV		" Naložení dovozené zeminy pro obsyp " (17,664)/2,0					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
20	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství d horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102					
	VV		" Naložení pro odvoz zeminy (sypaniny) na trvalou skládku "					
	VV		" Naložení pro odvoz nepotřebné zeminy " (1,711+6,845)					
	VV		Součet					
21	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez n výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 500 m					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					
	VV		" Odvoz dovezené zeminy pro zásyp a obsyp k místu použití "					
	VV		" Odvoz dovezené zeminy pro zásyp " (44,16)/2,0					
	VV		" Odvoz dovezené zeminy pro obsyp " (17,664)/2,0					
	VV		Součet					
22	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez n výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 10 000 m					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "					
	VV		" Odvoz nepotřebné zeminy na trvalou skládku " (1,711+23,957)					
	VV		Součet					
23	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez n výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV		" Příplatek k přemístění za zeminy na skládu přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "					
	VV		" Odvoz nepotřebné zeminy na trvalou skládku " (1,711+23,957)*10		256,680			
	VV		Součet		256,680			
24	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,556	296,65	2 538,14	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137					
	VV		" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "					
	VV		" Odvoz nepotřebné zeminy na trvalou skládku " (1,711+6,845)					
	VV		Součet					
25	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez ná výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139					
	VV		" Příplatek k přemístění za zeminy na skládu přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "					
	VV		" Odvoz nepotřebné zeminy na trvalou skládku " (1,711+6,845)*10					
	VV		Součet					
26	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříd Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	P		*Poznámka k položce:* *" Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o K* *odpadu a posuzování vlastností odpadu (Katalog odpadů).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem. včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "*					
	VV		" Poplatek za uložení zeminy na skládce " (25,668+8,556)*2,0					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
27	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
	VV		" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu "					
	VV		" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - úsek ČS - OBJ - tl. 150 mm " (18,4*1,2)*0,15					
	VV		Součet					
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná					
28	K	871181211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvar 11/PN16 d 50 x 4,6 mm					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871181211					
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN:*					
	VV		" Montáž potrubí PE 100 RC SDR11 50x4,6 mm "					
	VV		" Montáž potrubí areálového vodovodu - úsek ČS - OBJ " (18,4)					
	VV		" Montáž potrubí areálového vodovodu - svislé vedení - ČS " (2,0)					
	VV		Součet					
29	*M*	*28613502 RTO*	*potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 50x4,6mm vč. veškerých tvarovek*					*bí*
	VV		" Potrubí PE 100 RC SDR11 50x4,6 mm "					
	VV		" Potrubí areálového vodovodu - úsek ČS - OBJ " (18,4)*1,1					
	VV		" Potrubí areálového vodovodu - svislé vedení - ČS " (2,0)*1,1					
	VV		Součet					
30	K	871999601 SPC	D+M Prostup potrubí budovou / základy					ní
			Poznámka k položce: *" V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupu, systémové utěsnění prostupu, napojení na svislou hydroi* *přesunu hmot, odvozu a likvidace suti. "*					
	P		*" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Kata* *posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu)* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Prostup potrubí vodovodu budovou / základy. "					
	VV		" Prostup potrubí budovou / základy - areálový vodovod " (3,0)		3,000			
	VV		Součet		3,000			
31	K	871999651 SPC	D+M Chránička DN 90 pro vedení areálového vodovodu v objektu	m	3,025	1 861,50	5 631,04	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *" V ceně chránička DN 90 vč. příslušenství (manžet, těsnících prvku apod.) veškerý nutný kotvicí těsnicí a další prvky a potř* *nutný pro provedení chráničky areálového vodovodu v objektu. "*					
	P		*" V ceně také utěsnění prostupu skrze základní / podkladní betonovou desku. "*					
			" V ceně také přesun hmot "					
	VV		" Chránička pro ochranu potrubí areálového vodovodu - předpoklad plastová trubka DN 90 "					
	VV		" Chránička - objekt ČS " (2,75)*1.1					
	VV		Součet					
32	K	871999699 SPC	Veškeré nutné práce související s provedením napojení areálového vodovodu na vedení v objekt stanice					
			Poznámka k položce: *" V ceně veškeré nutné práce související s provedením napojení.* *Jedná se např. o následující práce:* *PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S VEDENÍM VODOVODU:* *- potrubí pro vedení v objektu až v místě napojení - předpokládá se napojení do rozvaděče, který by již měl být připraven;* *- nutné armatury v objektu pro danou větev - uzavírací kohouty, filtry, vypouštěcí ventily apod ;* *- označovací štítky pro označení druhu větve vodovodu;* *- případné nutné požární ucpávky, chráničky, manžety, vyplnění otoru po prostupech mezi potrubím a konstrukcemi apod.;* *- další nutné práce práce a materiál související s provedení napojení areálového vodovodu v objektu čerpací stanice*					
	P		*STAVAŘSKÉ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S VEDENÍM VODOVODU:* *- případné vybourání podlah, provedení prostupu vč doplnění podlah po provedení prací;* *- provedení prostupu skrze vnitřní konstrukce vč případného vysekání rýhy pro vedení v konstrukci;* *- demontáž a zpětná montáž / výměna SDK konstrukcí při vedení pod stropem,* *- práce s omítkami - oklučení a zapravení, doplnění;* *- výmalba.* *- zakrytí okolních konstrukcí před poškození během provádění prací;* *- pomocné lešení pro provádění prací;* *- úklid po veškerých pracích;* *- přesun hmot odvoz a likvidace suti,* *- další veškeré nutné práce části ASŘ nutné pro provedení napojení areálového vodovodu ve stávajícím objektu trafostanice*					
	VV		" Práce ve stávajícím objektu čerpací stanice související s napojením areálového vodovodu na vedení v objek					
	VV		Součet					
33	K	892233122	Propłach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892233122*					
	VV		" Propłach a dezinfekce potrubí "					
	VV		" Propłach a dezinfekce potrubí vodovodu z PE 100 RC SDR 11 50,0×4,6 mm - areálový vodovod " (18,4)+(2,					
	VV		Součet					
34	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111*					
	VV		" Tlaková zkouška potrubí vodovodu - předběžná a konečná "					
	VV		" Tlaková zkouška potrubí vodovodu z PE 100 RC SDR 11 50,0×4,6 mm - areálový vodovod " (18,4)+(2,0)					
	VV		Součet					
35	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111* *Poznámka k položce:* *" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "* *" V ceně obsaženy náklady na* *- montáž a demontáž výrobku nebo dílcu pro zabezpečení konce (u) zkoušeného úseku.*					
	P		*- montáž a demontáž koncových tvarovek;* *- montáž zaslepovacích prvku - přírub;* *- případné zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro případné odbočující větve;* *- ostatní veškeré nutné příslušenství a materiál nutný pro zajištění konců během zkoušek potrubí "*					
	VV		" Zabezpečení konce potrubí vodovodu při tlakové zkoušce "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Zabezpečení konce potrubí vodovodu z PE 100 RC SDR 11 50,0×4,6 mm - areálový vodovod " (1,0)					
	VV		Součet					
36	K	899713119 SPC	D+M Označovací štítky pro prvky vodovodu a napojení					ní
			Poznámka k položce. *"" Označovací a informační štítky (označníky) napojení a armatur areálového vodovodu - např. pro umístění na sloupek, oploce* *případný nástřik apod. ""*					
	P		*"" V ceně veškerý kotvící a upevňovací materiál, a další příslušenství (vč. spoje např. pro nástřik) vč. dopsání informací a přes*					
	VV		" Označovací a informační štítky (označníky) napojení a armatur areálového vodovodu "					
	VV		" Např. pro umístění na sloupek, oplocení, objekt, případný nástřik apod. "					
	VV		" Označení prvku, napojení a zařízení - např. šoupěte, teleskopické soupravy, napojení apod. " (1,0)					
	VV		Součet					
37	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111*					
	VV		" Signalizační vodič pro potrubí vodovodu "					
	VV		" Signalizační vodič pro potrubí vodovodu - PE 100 RC SDR11 50x4,6 mm " (18,4)					
	VV		Součet					
38	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722114*					
	VV		" Výstražná fólie pro potrubí vodovodu "					
	VV		" Výstražná fólie pro potrubí vodovodu - PE 100 RC SDR11 50x4,6 mm " (18,4)					
	VV		Součet					
	D	998	Přesun hmot					
39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodo kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101*					
	VV		" Přesun hmot pro areálový vodovod. " (62,421)-(44,16+17,664)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: V přesunu hmot není uvažování s tonáží materiálů, u kterých se předpokládá zabudování přímo v míst hmotnost položek z oddílu 4. "					
	VV		" POZN: S přesunem hmot zeminy pro zásyp a obsyp je uvažováno v oddíle 1 - zemní práce - nakládání sk. 1 a vodorovná doprava do 500 m. "					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
40	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1291*					
	P		*Poznámka k položce:* *" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod.*					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. "					
	VV		" HZS - pomocné práce související s prováděním areálového vodovodu " (2,0)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	VV		POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.4.a - VYTÁPĚNÍ

KSO:
Misto:
CC-CZ:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Účastník:
IPS Třinec, a.s.
IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **6 688 586,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 688 586,04	21,00%	1 404 603,07
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **8 093 189,11**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.4.a - VYTÁPĚNÍ

Místo:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
Projektant:
Účastník: IPS Třinec, a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**6 688 586,04**
PSV - Práce a dodávky PSV	6 688 586,04
731 - Ústřední vytápění - Kotelny	1 220 649,74
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	3 036 524,98
734 - Ústřední vytápění - Armatury	752 231,24
735 - Ústřední vytápění - Otopná tělesa	1 679 180,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.4.a - VYTÁPĚNÍ

Místo: Datum: 26.01.2026

Zadavatel: Projektant:
Účastník: IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis				nová soustava

Náklady soupisu celkem

	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	731	Ústřední vytápění - Kotelny				
1	K	731999105 SPC	D+M Hlavní kombinovaný Rozdělovač / Sběrač - Specifikace dle PD - R/S				
	P		*Poznámka k položce:* *Hlavní kombinovaný rozdělovač / sběrač s vnitřní izolací mezi rozdělovací a sběrnou části.* *V ceně veškeré nutné příslušenství, armatury, šroubení, ... a veškeré práce pro zajištění funkčnosti celku.*				
2	K	731999152 SPC	D+M Expanzní nádoba s membránou pro vodovod - Specifikace dle PD - EX-V				
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně prokabelování, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství.*				
3	K	731999156 SPC	D+M Expanzní nádoba s membránou pro topení - Specifikace dle PD - EX - T				
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně prokabelování, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství.*				
4	K	731999160 SPC	D+M Odlučovač nečistot a kalů - Specifikace dle PD				
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně také tepelná izolace pro odlučovač.*				
5	K	731999161 SPC	D+M Výměník tepla pro ohřev TUV - I. tlakové pásmo - tepelný výkon 44 kW - Specifikace dle PD				
	P		*Poznámka k položce:* *Cena vč. připojovacího šroubení, stojánku, redukce pro napojení potrubí rozvodu, TI atd.* *Součástí je zprovoznění, napojení, odzkoušení a veškeré příslušenství a práce nutné ke zprovoznění dle PD.*				
6	K	731999162 SPC	D+M Výměník tepla pro ohřev TUV - II. tlakové pásmo - tepelný výkon 44 kW - Specifikace dle PD				
	P		*Poznámka k položce:* *Cena vč. připojovacího šroubení, stojánku, redukce pro napojení potrubí rozvodu, TI atd.* *Součástí je zprovoznění, napojení, odzkoušení a veškeré příslušenství a práce nutné ke zprovoznění dle PD.*				
7	K	731999163 SPC	D+M Nerezový zásobníkový ohřívač TV bez vnitřního výměníku - bez elktrické patrony - Specifika				
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně prokabelování, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství.*				
8	K	731999164 SPC	D+M Domovní výměníková stanice - tlakově nezávislá - 345 kW - Specifikace dle PD				
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně výměníková stanice včetně tepelné izolace a volně ložených komponentu řídicí systém doprava, oživení stanic, zaškolení obsluhy, všechny armatury atd.*				
9	K	731999301 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro větev 2 - TUV II.tl.pásmo, m= 1,92 m3/h, H=70 kPa, 230V - Speifikace dle PD - OČ01	kus	1.000	15 895,00	15 895.00 Vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění napojení a veškerého příslušenství.*				
10	K	731999302 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro větev 3 - TUV I.tl.pásmo, m= 1,92 m3/h, H=70 kPa, 230V - Speifikace dle PD - OČ02	kus	1.000	15 895,00	15 895.00 Vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění napojení a veškerého příslušenství.*				

PČ	Typ	Kód	Popis				enová soustava
11	K	731999303 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro větev 4 - otopná tělesa, m= 10,26 m3/h, H=				
			230V - Speifikace dle PD - OČ03				ní
	P		*Poznámka k položce:*				
			Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění napojení a veškerého příslušenství.				
12	K	731999304 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro větev 5 - VZT, m= 1,54 m3/h, H=75 kPa, 2				
			Speifikace dle PD - OČ04				ní
	P		*Poznámka k položce:*				
			Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění napojení a veškerého příslušenství.				
13	K	731999305 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro nabíjecí čerpadlo přes VT1, m= 0.2 m3/h, H				
			230V - Specifikace dle PD - OČ05				ní
	P		*Poznámka k položce:*				
			Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění napojení a veškerého příslušenství.				
14	K	731999306 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro nabíjecí čerpadlo přes VT2, m= 0.2 m3/h, H				
			230V - Specifikace dle PD - OČ06				ní
	P		*Poznámka k položce:*				
			Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění napojení a veškerého příslušenství.				
15	K	731999308 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VZT 1, m= 0,09 m3/h, H=50 kPa, 230V - Sp				
			dle PD - OČ08				ní
	P		*Poznámka k položce:*				
			Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění napojení a veškerého příslušenství.				
16	K	731999309 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VZT 2, m= 0,09 m3/h, H=50 kPa, 230V - Sp				
			dle PD - OČ09				ní
	P		*Poznámka k položce:*				
			Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění napojení a veškerého příslušenství.				
17	K	731999310 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VZT 3.1, m= 0.07 m3/h, H=55 kPa, 230V -				
			dle PD - OČ10				ní
	P		*Poznámka k položce:*				
			Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění napojení a veškerého příslušenství.				
18	K	731999311 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VZT 3, m= 0,07 m3/h, H=55 kPa, 230V - Sp				
			dle PD - OČ11				ní
	P		*Poznámka k položce:*				
			Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění napojení a veškerého příslušenství.				
19	K	731999312 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VZT 4, m= 0,11 m3/h, H=50 kPa, 230V - Sp				
			dle PD - OČ12				ní
	P		*Poznámka k položce:*				
			Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění napojení a veškerého příslušenství.				
20	K	731999313 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VZT 5, m= 0,12 m3/h, H=50 kPa, 230V - Sp				
			dle PD - OČ13				ní
	P		*Poznámka k položce:*				
			Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění napojení a veškerého příslušenství.				
21	K	731999314 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VZT 6, m= 0,13 m3/h, H=50 kPa, 230V - Sp				
			dle PD - OČ14				ní
	P		*Poznámka k položce:*				
			Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění napojení a veškerého příslušenství.				
22	K	731999315 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VZT 7, m= 0,09 m3/h, H=55 kPa, 230V - Sp				
			dle PD - OČ15				ní
	P		*Poznámka k položce:*				
			Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění napojení a veškerého příslušenství.				
23	K	731999316 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro vodní ohřívač, m= 0,79 m3/h, H=50 kPa, 2				
			Specifikace dle PD - OČ16				ní
	P		*Poznámka k položce:*				
			Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění napojení a veškerého příslušenství.				
25	K	731999318 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro cirkulaci TV, m = 0,53 m3/h, H=85 kPa, 230				
			Specifikace dle PD - OČ01				ní
	P		*Poznámka k položce:*				
			Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění napojení a veškerého příslušenství.				
26	K	731999319 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro cirkulaci TV, m = 0,64 m3/h, H=85 kPa, 230V - Specifikace dle PD - OČ02	kus	1.000	15 895,00	15 895,00 Vlastní
	P		*Poznámka k položce:*				
			Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění napojení a veškerého příslušenství.				
27	K	998731202	Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	14 070,730	1,75	24 637,84 CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998731202					
28	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2221					
	P		Poznámka k položce. POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
29	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovo hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211					
	VV		" 12x1 " 3,328					
	VV		" 15x1 " 2027.857					
	VV		" 18x1 " 387,934					
	VV		" 22x1 " 254,039					
	VV		" 28x1,5 " 152.199					
	VV		" 35x1,5 " 268.467					
	VV		" 42x1,5 " 64,880					
	VV		Součet					
30	*M*	*63154011 SPC*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 12/30mm*					*ní*
	VV		" 12x1 " 3,328*1,1					
31	*M*	*63154012*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/30mm*					*RS 2025 01*
	VV		" 15x1 " 2027.857*1,1					
32	*M*	*63154013*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm*					*RS 2025 01*
	VV		" 18x1 " 387,934*1,1					
33	*M*	*63154570*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm*					*RS 2025 01*
	VV		" 22x1 " 254,039*1,1					
34	*M*	*63154571*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm*					*RS 2025 01*
	VV		" 28x1,5 " 152.199*1,1					
35	*M*	*63154602*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm*					*RS 2025 01*
	VV		" 35x1,5 " 268.467*1,1					
36	*M*	*63154603*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm*					*RS 2025 01*
	VV		" 42x1,5 " 64,880*1,1					
37	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovo hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463212					
	VV		" 54x2 " 94,343					
	VV		" 76,1x2 " 9,051					
	VV		Součet					
38	*M*	*63154022*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm*					*RS 2025 01*
	VV		" 54x2 " 94,343*1.1					
39	*M*	*63154032*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/60mm*					*RS 2025 01*
	VV		" 76,1x2 " 9,051*1.1					
40	K	733222101	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 12/1					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222101					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (0.36+0,036)*1,05					
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (0.36+0,036)*1,05		0,416			
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (0.72+0,072)*1,05		0,832			
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (0.36+0,036)*1,05		0,416			
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (0.36+0,036)*1,05		0,416			
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (0.36+0,036)*1,05		0,416			
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (0.36+0,036)*1,05		0,416			
	VV		Součet		3,328			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	733222102	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222102					
	P		Poznámka k položce: Potrubí vč. připočtu za tvarovky.					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (234,97+23,50)*1,05					
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (182,14+18,21)*1,05					
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (264,55+26,46)*1,05					
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (238,46+23,85)*1,05					
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (246,18+24,62)*1,05					
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (342,40+34,24)*1,05					
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky" (237,69+23,77)*1,05					
	VV		" 8.NP - rovné úseky + tvarovky " (9,32+0,93)*1,05					
	VV		Součet					
42	K	733222103	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222103					
	P		Poznámka k položce: Potrubí vč. připočtu za tvarovky.					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (2,43+0,24+12,35+1,24)*1,05					
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (43,77+4,38)*1,05					
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (47,82+4,78)*1,05					
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (101,73+10,17)*1,05					
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (83,06+8,31)*1,05					
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (37,51+3,75)*1,05					
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (7,20+0,72)*1,05					
	VV		Součet					
43	K	733222104	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222104					
	P		Poznámka k položce: Potrubí vč. připočtu za tvarovky.					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (47,14+4,71)*1,05					
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (77,43+7,74)*1,05					
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (53,94+5,39)*1,05					
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (35,33+3,53)*1,05					
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (6,12+0,61)*1,05					
	VV		Součet					
44	K	733223105	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223105					
	P		Poznámka k položce: Potrubí vč. připočtu za tvarovky.					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (92,59+9,26)*1,05					
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (22,73+2,27)*1,05					
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (14,68+1,47)*1,05					
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (1,77+0,18)*1,05					
	VV		Součet					
45	K	733223206	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223206					
	P		Poznámka k položce: Potrubí vč. připočtu za tvarovky.					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (166,08+16,61)*1,05					
	VV		" 2.NP - rovné úseky + tvarovky " (9,18+0,92)*1,05					
	VV		" 3.NP - rovné úseky + tvarovky " (7,26+0,73)*1,05					
	VV		" 4.NP - rovné úseky + tvarovky " (7,30+0,73)*1,05		8,432			
	VV		" 5.NP - rovné úseky + tvarovky " (7,26+0,73)*1,05		8,390			
	VV		" 6.NP - rovné úseky + tvarovky " (7,26+0,73)*1,05		8,390			
	VV		" 7.NP - rovné úseky + tvarovky " (7,26+0,73)*1,05		8,390			
	VV		" 8.NP - rovné úseky + tvarovky " (20,82+2,08)*1,05		24,045			
	VV		Součet		268,467			
46	K	733223207	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 42/1,5	m	64,880	1 389,75	90 166,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223207					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Potrubí vč. připočtu za tvarovky*					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (56,17+5,62)*1,05					
47	K	733223208	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 54/2					ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223208*					
	P		*Poznámka k položce* *Potrubí vč. připočtu za tvarovky.*					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (81,68+8,17)*1,05					
48	K	733223210	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 76,1/2					ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223210*					
	P		*Poznámka k položce:* *Potrubí vč. připočtu za tvarovky*					
	VV		" 1.NP - rovné úseky + tvarovky " (7,84+0,78)*1,05					
49	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291101*					
	VV		" 12x1 " 3,328/1,05					
	VV		" 15x1 " 2027,857/1,05					
	VV		" 18x1 " 387,934/1,05					
	VV		" 22x1 " 254,039/1,05					
	VV		" 28x1,5 " 152,199/1,05					
	VV		" 35x1,5 " 268,467/1,05					
	VV		Součet					
50	K	733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0					ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291102*					
	VV		" 42x1,5 " 64,88/1,05					
	VV		" 54x2 " 94,343/1,05					
	VV		Součet					
51	K	733291103	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 64/2,0 do 108/2,5					ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291103*					
	VV		" 76,1x2 " 9,051/1,05					
52	K	733999301 SPC	D+M Napojení potrubí - Specifikace dle PD					tní
53	K	733999801 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ					tní
54	K	733999991 SPC	D+M Utěsňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD					tní
55	K	998733204	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálen základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733204*					
56	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář					ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2221*					
	P		*Poznámka k položce:* *POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.*					
	D	734	Ústřední vytápění - Armatury					
57	K	734192316	Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 65					ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734192316*					
	VV		" ZKP - DN 65 " 2					
58	K	734211120	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2					ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211120*					
	VV		" AOV - DN 15 " 30					
59	K	734292712	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/8	kus	4,000	374,00	1 496,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292712*					
	VV		" KK " 4		4,000			
60	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	40,000	374,00	14 960,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292713*					
	VV		" KK " 32		32,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" KK - detail A " 4*2					
	VV		Součet					
61	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292714					
	VV		" KK - detail A " 6*2					
62	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292715					
	VV		" KK " 4					
	VV		" KK - detail A " 6*2					
	VV		Součet					
63	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292716					
	VV		" KK - DN 32 " 30					
	VV		" KK - detail A " 2*2					
	VV		Součet					
64	K	734292717	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292717					
	VV		" KK - DN 40 " 6+4					
65	K	734292718	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292718					
	VV		" KK - DN 50 " 6					
66	K	734991801 SPC	D+M Gumový kompenzátor DN 65 - Specifikace dle PD - GK					tní
	P		*Poznámka k položce:* *Max. provozní tlak PN16. Max. provozní teplota + 120 °C*					
	VV		2					
67	K	734991821 SPC	D+M Potrubní oddělovač DN 50 - Specifikace dle PD - PO					tní
	P		*Poznámka k položce.* *" Této: nerez Max provozní teplota + 120 °C*					
	VV		2					
68	K	734991951 SPC	D+M Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem DN 15 - Specifikace dle P					tní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné příslušenství vč. kapiláry, KK, případného probakelování, napojení na elektro, zaregulování a izolačních*					
	VV		" Detail A " 4					
69	K	734991952 SPC	D+M Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem DN 20 - Specifikace dle P					tní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné příslušenství vč. kapiláry, KK, případného probakelování, napojení na elektro, zaregulování a izolačních*					
	VV		" Detail A " 6					
70	K	734991953 SPC	D+M Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem DN 25 - Specifikace dle P					tní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné příslušenství vč. kapiláry, KK, případného probakelování, napojení na elektro, zaregulování a izolačních*					
	VV		" Detail A " 6					
71	K	734991954 SPC	D+M Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem DN 32 - Specifikace dle P					tní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné příslušenství vč. kapiláry, KK, případného probakelování, napojení na elektro, zaregulování a izolačního pouzdra "*					
	VV		" Detail A " 2		2,000			
72	K	734999106 SPC	D+M Kulový uzávěr přírubový DN 65 - Specifikace dle PD - KUP	kus	8,000	3 842,00	30 736,00	Vlastní
	VV		8		8,000			
73	K	734999121 SPC	D+M Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením DN 15 - Specifikace dle PD - VVT	kus	70,000	272,00	19 040,00	Vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením - DN 15* *Tělo : Mosaz-chromované Ovládání: ocelová páčka potažená plastem*					

PČ	Typ	Kód	Popis					Cenová soustava
	VV		" VVT " 34					
	VV		" Detail A " 18*2					
	VV		Součet					
74	K	734999122 SPC	D+M Kulový kohout s vypouštěním - Specifikace dle PD - VK1					tní
	P		*Poznámka k položce:* *Tělo . Mosaz-chromované. Ovládání. ocelová páčka potažená plastem.*					
	VV		" VK1 " 2					
75	K	734999131 SPC	D+M Zpětná klapka závitová DN 15 - Specifikace dle PD - ZKZ					tní
	P		*Poznámka k položce:* *Zpětná klapka závitová - DN 15* *Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE.*					
	VV		8					
76	K	734999132 SPC	D+M Zpětná klapka závitová DN 20 - Specifikace dle PD - ZKZ					tní
	P		*Poznámka k položce:* *Zpětná klapka závitová - DN 20Tělo : Nerez ocel-závitové. těsnění PTFE.*					
	VV		2					
77	K	734999133 SPC	D+M Zpětná klapka závitová DN 50 - Specifikace dle PD - ZKZ					tní
	P		*Poznámka k položce:* *Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE.*					
	VV		3					
78	K	734999134 SPC	D+M Zpětná klapka závitová DN 32 - Specifikace dle PD - ZKZ					tní
	P		*Poznámka k položce:* *Zpětná klapka závitová - DN 32* *Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE.*					
	VV		12					
79	K	734999136 SPC	D+M Zpětná klapka závitová DN 10 - Specifikace dle PD - ZKZ					tní
	P		*Poznámka k položce:* *Zpětná klapka závitová - DN 10* *Tělo . Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE*					
	VV		10					
80	K	734999137 SPC	D+M Zpětná klapka - Specifikace dle PD - ZK1					tní
	P		*Poznámka k položce:* *Zpětná klapka* *Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE*					
	VV		1					
81	K	734999143 SPC	D+M Filtr závitový DN 32 - Specifikace dle PD - FZ					tní
	P		*Poznámka k položce:* *Závitový filtr - DN 32* *Tělo : Nerez ocel-závitové. Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE.*					
	VV		7					
82	K	734999144 SPC	D+M Filtr závitový DN 15 - Specifikace dle PD - FZ					tní
	P		*Poznámka k položce:* *Závitový filtr - DN 15* *Tělo : Nerez ocel-závitové. Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE.*					
	VV		8					
83	K	734999145 SPC	D+M Filtr závitový DN 50 - Specifikace dle PD - FZ					tní
	P		*Poznámka k položce:* *Závitový filtr - DN 50* *Tělo : Nerez ocel-závitové. Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE.*					
	VV		3					
84	K	734999146 SPC	D+M Filtr přírubový DN 65 - Specifikace dle PD - FP					tní
	P		*Poznámka k položce.* *Přírubový filtr - DN 65* *" Tělo . Nerez ocel-závitové. Sítko . Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE.*					
	VV		1		1,000			
85	K	734999147 SPC	D+M Filtr - Specifikace dle PD - F1	kus	1,000	4 301,00	4 301.00	Vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Tělo : Nerez ocel-závitové. Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE.*					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	734999161 SPC	D+M Teploměr DN 15 - Specifikace dle PD - T					tní
	P		*Poznámka k položce:* *Připojení : Zadní, centrické. Tělo : Nerez.*					
	VV		46					
87	K	734999162 SPC	D+M Tlakový manometr DN 15 - Specifikace dle PD - M					tní
	P		*Poznámka k položce:* *Šroubení G 1/2" (DN 15), Připojení : Zadní, excentrické*					
	VV		33					
88	K	734999171 SPC	D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 20 - Specifikace dle PD - RVV					tní
	P		*Poznámka k položce:* *" Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota +120°C. Maximální provozní tlak: PN přiřazeného DN. "*					
	VV		2					
	VV		" RVV - Detail A " 6					
	VV		Součet					
89	K	734999173 SPC	D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 25 - Specifikace dle PD - RVV					tní
	P		*Poznámka k položce:* *" Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota +120°C. Maximální provozní tlak: PN přiřazeného DN. "*					
	VV		" RVV - Detail A " 6					
	VV		Součet					
90	K	734999174 SPC	D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 32 - Specifikace dle PD - RVV					tní
	P		*Poznámka k položce:* *" Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota +120°C. Maximální provozní tlak: PN přiřazeného DN. "*					
	VV		8					
	VV		" RVV - Detail A " 2					
	VV		Součet					
91	K	734999175 SPC	D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 10 - Specifikace dle PD - RVV					tní
	P		*Poznámka k položce:* *Tělo. Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení Maximální teplota +120°C. Maximální provozní tlak: PN přiřazeného DN.*					
	VV		2					
92	K	734999176 SPC	D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 15 - Specifikace dle PD - RVV					tní
	P		*Poznámka k položce:* *Ruční vyvažovací ventil závitový - DN 15* *Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení Maximální teplota +120°C. Maximální provozní tlak: PN přiřazeného DN.*					
	VV		8					
	VV		" RVV - Detail A " 4					
	VV		Součet					
93	K	734999177 SPC	D+M Ruční vyvažovací ventil přírubový DN 65 - Specifikace dle PD - RVV					tní
	P		*Poznámka k položce:* *Tělo Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení Maximální teplota +120°C. Maximální provozní tlak: PN přiřazeného DN.*					
	VV		1					
94	K	734999191 SPC	D+M Jímka pro čidlo - Specifikace dle PD - JČ					tní
	P		*Poznámka k položce* *Jímka pro čidlo.*					
	VV		5		5,000			
95	K	734991822 SPC	D+M Měřič tepla - Specifikace dle PD - MT1	kus	1,000	29 920,00	29 920,00	Vlastní
96	K	734999201 SPC	D+M Tří-cestný regulační směšovací ventil pro větev 4, DN 50, kvs=40,0 m3/h, dp=7,0 kPa, 24V - Specifikace dle PD - TSV01	kus	1,000	17 028,05	17 028,05	Vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	734999202 SPC	D+M Tří-cestný regulační směšovací termostatický ventil pro regulaci výstupní teploty TV, DN 50, m3/h, dp=3.0 kPa - Specifikace dle PD - TSV02					
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství, dle PD*					
98	K	734999203 SPC	D+M Tří-cestný regulační směšovací termostatický ventil pro regulaci výstupní teploty TV, DN 50, m3/h, dp=3.0 kPa - Specifikace dle PD - TSV03					
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství, dle PD*					
99	K	734999206 SPC	D+M Dvou - cestný regulační ventil pro VZT č. 1, DN 10, nastavení 1.7; dp=14,85 kPa - Specifikac TNRV-S02					
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství, dle PD*					
100	K	734999207 SPC	D+M Dvou - cestný regulační ventil pro VZT č. 2, DN 10, nastavení 1.7; dp=14,85 kPa - Specifikac TNRV-S03					
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství, dle PD*					
101	K	734999208 SPC	D+M Dvou - cestný regulační ventil pro VZT č. 3.1, DN 10, nastavení 1.3; dp=14,68 kPa - Specifik TNRV-S04					
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství, dle PD*					
102	K	734999209 SPC	D+M Dvou - cestný regulační ventil pro VZT č. 3, DN 10, nastavení 1.3; dp=14,68 kPa - Specifikac TNRV-S05					
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství, dle PD*					
103	K	734999210 SPC	D+M Dvou - cestný regulační ventil pro VZT č. 4, DN 10, nastavení 2.2; dp=15,0 kPa - Specifikace TNRV-S06					
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství, dle PD*					
104	K	734999211 SPC	D+M Dvou - cestný regulační ventil pro VZT č. 5, DN 10, nastavení 2.4; dp=15,1 kPa - Specifikace TNRV-S07					
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství, dle PD*					
105	K	734999212 SPC	D+M Dvou - cestný regulační ventil pro VZT č. 6, DN 10, nastavení 2.6; dp=15,2 kPa - Specifikace TNRV-S08					
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství, dle PD*					
106	K	734999213 SPC	D+M Dvou - cestný regulační ventil pro VZT č. 7, DN 10, nastavení 1.7; dp=14,85 kPa - Specifikac TNRV-S09					
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství, dle PD*					
107	K	734999214 SPC	D+M Dvou - cestný regulační ventil pro vodní ohřívač, DN 25, nastavení 1,2; dp=17,55 kPa - Spec PD - TNRV-S10					
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství, dle PD*					
108	K	998734204	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734204*					
109	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2221*					
	P		*Poznámka k položce:* *POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.*					
	D	735	Ústřední vytápění - Otopná tělesa					
110	K	735128110 RTO	Zkoušky těsnosti otopných těles vodou	m2	119,148	127,50	15 191,37	Vlastní
	VV		0,69*0,45*6		1,863			
	VV		1,81*0,75*14		19,005			
	VV		0,40*0,6*8		1,920			
	VV		0,9*0,6*149		80,460			
	VV		0,6*0,6*3		1,080			
	VV		1,2*0,6*9		6,480			

PČ	Typ	Kód	Popis		...nová soustava
	VV		1,4*0,6*1		
	VV		1,6*0,6*1		
	VV		0,3*2,0*4		
	VV		0,15*1,2*23		
	VV		Součet		
111	K	735191903 RTO	Vyčištění otopných těles proplachem vodou		
	VV		0,69*0,45*6		
	VV		1,81*0,75*14		
	VV		0,40*0,6*8		
	VV		0,9*0,6*149		
	VV		0,6*0,6*3		
	VV		1,2*0,6*9		
	VV		1,4*0,6*1		
	VV		1,6*0,6*1		
	VV		0,3*2,0*4		
	VV		0,15*1,2*23		
	VV		Součet		
112	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles		
	VV		6+14+8+2+147+3+9+1+1+4+23		
113	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles		
	VV		0,69*0,45*6		
	VV		1,81*0,75*14		
	VV		0,40*0,6*8		
	VV		0,9*0,6*149		
	VV		0,6*0,6*3		
	VV		1,2*0,6*9		
	VV		1,4*0,6*1		
	VV		1,6*0,6*1		
	VV		0,3*2,0*4		
	VV		0,15*1,2*23		
	VV		Součet		
114	K	735901101 SPC	Zkoušky provozní dilatační		
	VV		6+14+8+2+147+3+9+1+1+4+23		
115	K	735901102 SPC	Zkoušky provozní topná		
116	K	735901103 SPC	Zaregulování, vyvážení, seřízení a vyregulování otopného systému		
117	K	735999101 SPC	D+M Otopné těleso trubkové umožňující spodní středové připojení výška/délka 690/450 mm - Spec PD		
			Poznámka k položce:		
	P		*" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, termoregulač zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku - např elektrický prvek pro zapojení do zás elektrické topné těleso. "*		
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "		
	VV		" 1.NP " 1		
	VV		" 3.NP " 1		
	VV		" 4.NP " 1		
	VV		" 5.NP " 1		
	VV		" 6.NP " 1		
	VV		" 7.NP " 1		
	VV		Součet		
118	K	735999102 SPC	D+M Otopné těleso trubkové umožňující spodní středové připojení výška/délka 1810 /750 mm - Spe dle PD		
			Poznámka k položce:		
	P		*" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku - např elektrický prvek pro zapojení do zásuvky = elektrické topné těleso. "*		
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "		
	VV		" 1.NP " 2	2,000	
	VV		" 2.NP " 2	2,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 3.NP " 2					
	VV		" 4.NP " 2					
	VV		" 5.NP " 2					
	VV		" 6.NP " 2					
	VV		" 7.NP " 2					
	VV		Součet					
119	K	735999201 SPC	D+M Otopné těleso deskové, typ 11 , délka / výška 400/600 mm - Specifikace dle PD					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzav* *termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "* *" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "*					
	VV		" 1.NP " 1					
	VV		" 3.NP " 1					
	VV		" 4.NP " 2					
	VV		" 5.NP " 1					
	VV		" 6.NP " 2					
	VV		" 7.NP " 1					
	VV		Součet					
121	K	735999203 SPC	D+M Otopné těleso deskové, typ 22 , délka / výška 900/600 mm - Specifikace dle PD					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzav* *termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "* *" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "*					
	VV		" 1.NP " 16+1					
	VV		" 2.NP " 24					
	VV		" 3.NP " 22					
	VV		" 4.NP " 22					
	VV		" 5.NP " 22					
	VV		" 6.NP " 18+1					
	VV		" 7.NP " 23					
	VV		Součet					
122	K	735999204 SPC	D+M Otopné těleso deskové, typ 22 , délka / výška 600/600 mm - Specifikace dle PD					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzav* *termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "* *" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "*					
	VV		" 1.NP " 3					
123	K	735999205 SPC	D+M Otopné těleso deskové, typ 22 ,délka / výška 1200/600 mm - Specifikace dle PD					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzav* *termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "* *" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "*					
	VV		" 1.NP " 3					
	VV		" 2.NP " 1					
	VV		" 3.NP " 2					
	VV		" 6.NP " 2					
	VV		" 7.NP " 1					
	VV		Součet					
124	K	735999206 SPC	D+M Otopné těleso deskové, typ 22 , délka / výška 1400/600 mm - Specifikace dle PD					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzav* *termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "* *" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "*					
	VV		" 2.NP " 1		1,000			
125	K	735999207 SPC	D+M Otopné těleso deskové, typ 22 , délka / výška 1600/600 mm - Specifikace dle PD	kus	1,000	7 346,55	7 346,55	Vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení,* *termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "* *" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "*					
	VV		" 8.NP " 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	735999208 SPC	D+M Lavicový konvektor, hloubka/výška/délka 230/300/2000 - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" Součásti dodávky je veškeré nutné příslušenství. Jedná se např o: krycí mřížku, fixační kotvy krycí plech, odvzdušňovací ve* *termostatickou hlavici s kapilárou a ostatní prvky a příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. "* *" V ceně kotvicí prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškere příslušenství "*					
	VV		" 2.NP " 4					
127	K	735999209 SPC	D+M Lavicový konvektor, hloubka/výška/délka 216/150/1200 - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" Součásti dodávky je veškeré nutné příslušenství. Jedná se např o: krycí mřížku, fixační kotvy, krycí plech, odvzdušňovací ve* *termostatickou hlavici s kapilárou a ostatní prvky a příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. "* *" V ceně kotvicí prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškere příslušenství "*					
	VV		" 4.NP " 6					
	VV		" 5.NP " 6					
	VV		" 6.NP " 5					
	VV		" 7.NP " 6					
	VV		Součet					
128	K	735999991 SPC	D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení UT - Specifikace dle PD					
129	K	998735204	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdál m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735204*					
130	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář	hod	16.000	467,50	7 480,00	CS URS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2221*					
	P		*Poznámka k položce:* *POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.4.b. - CHLAZENÍ

KSO:		CC-CZ:	
Misto:		Datum:	26.01.2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	28618891
IPS Třinec, a.s.		DIČ:	CZ28618891
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **21 671 126,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 671 126,00	21,00%	4 550 936,46
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **26 222 062,46**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.4.b. - CHLAZENÍ

Místo:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
Projektant:
Účastník: IPS Třinec, a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**21 671 126,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	21 671 126,00
751 - Vzduchotechnika	21 024 747,32
751.1 - Chlazení - Jednotky a příslušenství	10 957 183,00
751.2 - Chlazení - Potrubí	5 658 080,74
751.3 - Chlazení - Armatury	4 261 339,58
751.4 - Chlazení - Ostatní	148 144,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	646 378,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.4.b. - CHLAZENÍ

Místo: Datum: 26.01.2026

Zadavatel: Projektant:

Účastník: IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis				Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	751	Vzduchotechnika				
	D	751.1	Chlazení - Jednotky a příslušenství				
1	K	751999101 SPC	D+M Venkovní jednotka - pro chlazení - rozšíření - Specifikace dle PD - S-CHL-01				stní
			Poznámka k položce: *" Venkovní jednotka pro chlazení - rozšíření.* *Rozměr 2380x6700x1840 mm.*				
	P		*Hmotnost 1762 kg.* *Akustický tlak 48 dB(A) v 10m. "* *" Včetně tlumicích podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvicích prvku, čidel, prokabelování, napojení na elektro a v* *příslušenství dle PD. "* *" Součástí adaptér pro limitaci akustického tlaku včetně voděodolné plastové krabičky, adaptér pro řízení přepínání režimu chlaz* *mechanický přepínač režimu včetně podomítkové krabice. "*				
	VV		" 8.NP " (1)				
	VV		Součet				
2	K	751999102 SPC	D+M Venkovní jednotka - pro chlazení - rozšíření - Specifikace dle PD - S-CHL-02				stní
			Poznámka k položce: *" Venkovní jednotka pro chlazení - rozšíření.* *Rozměr 2380x6700x1840 mm.*				
	P		*Hmotnost 1762 kg.* *Akustický tlak 48 dB(A) v 10m. "* *" Včetně tlumicích podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvicích prvku, čidel, prokabelování napojení na elektro a v* *příslušenství dle PD. "* *" Součástí adaptér pro limitaci akustického tlaku včetně voděodolné plastové krabičky, adaptér pro řízení přepínání režimu chlaz* *mechanický přepínač režimu včetně podomítkové krabice. "*				
	VV		" 8.NP " (1)				
	VV		Součet				
3	K	751999103 SPC	D+M Výrobník chladu - Specifikace dle PD - ZCHL-01	kus	1.000	1 000 084,77	1 000 084,77 vlastní
			Poznámka k položce: *" V ceně chladicí kapalina"*				
	P		*" Včetně tlumicích podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvicích prvku, čidel, prokabelování napojení na elektro a veškeré* *příslušenství dle PD. "*				
4	K	751999104 SPC	D+M Výrobník chladu - Specifikace dle PD - ZCHL-02	kus	1.000	1 000 084,77	1 000 084,77 vlastní
			Poznámka k položce: *" V ceně chladicí kapalina"*				
	P		*" Včetně tlumicích podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvicích prvku, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškeré* *příslušenství dle PD. "*				

PČ	Typ	Kód	Popis				nová soustava
5	K	751999114 SPC	D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení venkovní jednotky - S-CHL-01, S-CHL-02				
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně montážní materiál. rámy. podpěry. spojovací prvky upevňovací a ochranné lišty zavětrování a veškerý nutný materiál p* *nosné konstrukce jednotky. "*				
	VV		" 8.NP " (15.84)*2				
	VV		Součet				
6	K	751999115 SPC	D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení venkovní jednotky - ZCHL-01, ZCHL-02				
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně montážní materiál. rámy. podpěry. spojovací prvky. upevňovací a ochranné lišty zavětrování a veškerý nutný materiál p* *nosné konstrukce jednotky. "*				
	VV		" 8.NP " (2,43)*2				
	VV		Součet				
7	K	751999116 SPC	D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení vnitřní jednotky - VZT č. 1 - VZT č.8				
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně montážní materiál. rámy. podpěry. spojovací prvky. upevňovací a ochranné lišty. zavětrování a veškerý nutný materiál p* *nosné konstrukce jednotky. "*				
	VV		" 1.NP - 8.NP " (3.0)*9				
	VV		Součet				
8	K	751999201 SPC	D+M Vnitřní podstropní jednotka - Specifikace dle PD - CHL-409				
	P		*Poznámka k položce:* *" Součástí kompletu: 2x vnitřní podstropní jednotka + 1x venkovní."* *" Včetně kotvicích prvků (konzol pro uchycení) , čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství dle PD. "*				
	VV		" Vnitřní podstropní jednotka "				
	VV		" 1.NP - m.č. 1.08 " (1)				
	VV		Součet				
9	K	751999202 SPC	D+M Vnitřní podstropní jednotka - Specifikace dle PD - CHL-RACK 1.NP-3.NP				
	P		*Poznámka k položce.* *" Součástí kompletu: 3x vnitřní podstropní jednotka + 1x venkovní "* *" Včetně kotvicích prvků (konzol pro uchycení) , čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství dle PD. "*				
	VV		" Vnitřní podstropní jednotka "				
	VV		" 2.NP - m.č. 2.10 " (1)				
	VV		Součet				
10	K	751999209 SPC	D+M Vnitřní podstropní jednotka - Specifikace dle PD - CHL-RACK 5.NP-7.NP				
	P		*Poznámka k položce:* *" Součástí kompletu: 2x vnitřní podstropní jednotka + 1x venkovní."* *" Včetně kotvicích prvků (konzol pro uchycení) , čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství dle PD. "*				
	VV		" Vnitřní podstropní jednotka "				
	VV		" 4.NP - m.č. FMT 4.19 " (1)				
	VV		Součet				
11	K	751999210 SPC	D+M Vnitřní podstropní jednotka - Specifikace dle PD - CHL-RACK 1.NP-3.NP REZERVA				
	P		*Poznámka k položce:* *" Součástí kompletu: 3x vnitřní podstropní jednotka + 1x venkovní."* *" Včetně kotvicích prvků (konzol pro uchycení) , čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství dle PD. "*				
	VV		" Vnitřní podstropní jednotka "				
	VV		" 5.NP - m.č. 5.24 " (1)				
	VV		Součet			1,000	
12	K	751999211 SPC	D+M Vnitřní podstropní jednotka - Specifikace dle PD - CHL-RACK 5.NP-7.NP REZERVA	kpl	1,000	95 032,12	95 032,12 vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" Součástí kompletu: 2x vnitřní podstropní jednotka + 1x venkovní "* *" Včetně kotvicích prvků (konzol pro uchycení) , čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství dle PD. "*				
	VV		" Vnitřní podstropní jednotka "				
	VV		" 7.NP - m.č. 7.11 " (1)		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis					enová soustava
	VV		Součet					
13	K	751999203 SPC	D+M Vnitřní podstropní jednotka - FANCOIL - 623 - Specifikace dle PD - I-CHL-623					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně kotvicích prvků (konzol pro uchycení) , čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství dle PD. "*					
	VV		" Vnitřní podstropní jednotka "					
	VV		" 1.NP " (4)					
	VV		" 2.NP " (12)					
	VV		" 3.NP " (10)					
	VV		" 4.NP " (10)					
	VV		" 5.NP " (10)					
	VV		" 6.NP " (10)					
	VV		" 7.NP " (14)					
	VV		Součet					
14	K	751999206 SPC	D+M Vnitřní podstropní jednotka - FANCOIL - 921 - Specifikace dle PD - I-CHL-921					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně kotvicích prvků (konzol pro uchycení) , čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství dle PD. "*					
	VV		" Vnitřní podstropní jednotka "					
	VV		" 5.NP " (3)					
	VV		" 6.NP " (1)					
	VV		Součet					
15	K	751999207 SPC	D+M Vnitřní podstropní jednotka - FANCOIL - 922 - Specifikace dle PD - I-CHL-922					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně kotvicích prvků (konzol pro uchycení) , čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství dle PD. "*					
	VV		" Vnitřní podstropní jednotka "					
	VV		" 1.NP " (3)					
	VV		" 2.NP " (4)					
	VV		" 3.NP " (1)					
	VV		" 4.NP " (4)					
	VV		" 6.NP " (2)					
	VV		" 7.NP " (1)					
	VV		Součet					
16	K	751999208 SPC	D+M Vnitřní podstropní jednotka - FANCOIL - 923 - Specifikace dle PD - I-CHL-923					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně kotvicích prvků (konzol pro uchycení) , čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství dle PD. "*					
	VV		" Vnitřní podstropní jednotka "					
	VV		" 1.NP " (10)					
	VV		" 2.NP " (3)					
	VV		" 3.NP " (6)					
	VV		" 4.NP " (7)					
	VV		" 5.NP " (9)					
	VV		" 6.NP " (8)					
	VV		" 7.NP " (11)					
	VV		Součet					
17	K	731999301 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Specifikace dle PD - OČ01					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro PRIMÁR, m = 56,8 m3/h, H = 185 kPa, 400 V. "* *" Včetně prokabelování regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "*					
	VV		" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro PRIMÁR - OČ01 " (2)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
18	K	731999302 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Specifikace dle PD - OČ02	kus	2,000	65 988,00	131 976,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro SEKUNDÁR, m = 33,35 m3/h, H = 115 kPa, 400 V. "* *" Včetně prokabelování regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "*					
	VV		" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro SEKUNDÁR - OČ02 " (2)		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis				nová soustava
	VV		Součet				
19	K	731999303 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Specifikace dle PD - OČ03				
	P		*Poznámka k položce:* *" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTVE I. m = 25,41 m3/h, H = 175 kPa 400 V. "* *" Včetně prokabelování regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství "*				
	VV		" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTVE I - OČ03 " (1)				
	VV		Součet				
20	K	731999304 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Specifikace dle PD - OČ04				
	P		*Poznámka k položce:* *" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTVE II, m = 23,75 m3/h, H = 175 kPa, 400 V. "* *" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství "*				
	VV		" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTVE II - OČ04 " (1)				
	VV		Součet				
21	K	731999305 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Specifikace dle PD - OČ05				
	P		*Poznámka k položce:* *" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTVE III. m = 4,93 m3/h, H = 125 kPa, 400 V. "* *" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství "*				
	VV		" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTVE III - OČ05 " (1)				
	VV		Součet				
23	K	731999401 SPC	D+M Dělený Rozdělovač / Sběrač - Specifikace dle PD - R/S				
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné příslušenství, armatury, šroubení, ... a veškeré práce pro zajištění funkčnosti celku. "*				
	VV		" Dělený rozdělovač / sběrač s vnitřní izolací mezi rozdělovací a sběrnou části. " (1)				
	VV		Součet				
24	K	731999402 SPC	D+M Automatické úpravny vody - Specifikace dle PD - AUV				
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně prokabelování, měření a regulace, zprovoznění, napojení, nátrubku zpětné armatury membránového ventilu a veš* *příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "*				
	VV		" Automatické úpravny vody - 200l." (1)				
	VV		Součet				
25	K	731999403 SPC	D+M Automatické zařízení pro doplňování glykolové směsi - Specifikace dle PD - AZGS				
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "*				
	VV		" Objem: 200l. " (1)				
	VV		Součet				
26	K	731999404 SPC	D+M Expanzní automat s membránou pro chladící systémy - Specifikace dle PD - EX1				
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně, pružné hadice, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "*				
	VV		" Tlaková expanzní nádoba s membránou - 200l, se servopohonem. " (1)				
	VV		Součet				
27	K	731999405 SPC	D+M Expanzní nádoba s membránou - tlaková - Specifikace dle PD - EX2				
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně pružné hadice, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "*				
	VV		" Tlaková expanzní nádoba s membránou - 35l. " (1)				
	VV		Součet		1,000		
28	K	731999406 SPC	D+M Expanzní automat pro chladící systémy - Specifikace dle PD - EX3	kus	1,000	92 004,38	92 004,38 vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně pružné hadice, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "*				
	VV		" Tlaková expanzní nádoba s membránou, doplňování pneumatickým sytémem - 80l." (1)		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	soustava
29	K	731999407 SPC	D+M Akumulační nádrž chladicí vody - Specifikace dle PD - AN	
	P		*Poznámka k položce:* *" Připojovací potrubí DN150 "* *" Včetně zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "*	
	VV		" Objem: 1500l " (1)	
	VV		Součet	
30	K	731999408 SPC	D+M Vakuové odplyňovací zařízení- Specifikace dle PD - AOP	
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně prokabelování, napojení na elektro, měření a regulace, zprovoznění, napojení, izolace a veškerého příslušenství nu* *zprovoznění dle PD "*	
	VV		" Vakuové odplyňovací zařízení." (1)	
	VV		Součet	
31	K	998751203	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní v 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m	025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751203*	
	D	751.2	Chlazení - Potrubí	
32	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fó připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá	025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411121*	
	P		*Poznámka k položce:* *" Ocelové potrubí "* *" Potrubí DN 15: Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,0214/2+0,032) = ± 0,268 m.* *" Potrubí DN 20: Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,0269/2+0,032) = ± 0,285 m.* *" Potrubí DN 25: Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,0337/2+0,032) = ± 0,307 m.* *" Potrubí DN 30: Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,039/2+0,032) = ± 0,323 m.* *" Potrubí DN 32: Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,044/2+0,032) = ± 0,339 m.* *" Potrubí DN 40: Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,0483/2+0,032) = ± 0,353 m.* *" Potrubí DN 50: Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,0602/2+0,032) = ± 0,390 m.* *" Potrubí DN 65: Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,076/2+0,032) = ± 0,440 m.* *" Potrubí DN 80: Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,0887/2+0,032) = ± 0,479 m* *" Potrubí DN 100: Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,1143/2+0,032) = ± 0,560 m.* *" Potrubí DN 125: Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,127/2+0,032) = ± 0,600 m.* *" Potrubí DN 150: Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,159/2+0,032) = ± 0,700 m.* *" Potrubí DN 200: Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,215/2+0,032) = ± 0,876 m.* *" Potrubí DN 400: Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,406/2+0,032) = ± 1,476 m.* *" Měděné potrubí "* *" Potrubí 6,35 : Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,00635/2+0,009) = ± 0,077 m.* *" Potrubí 9,52 : Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,00952/2+0,019) = ± 0,149 m.* *" Potrubí 12,7 : Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,0127/2+0,019) = ± 0,159 m.* *" Potrubí 15,88 : Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,01588/2+0,025) = ± 0,206 m.* *" Potrubí 19,05 : Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,01905/2+0,025) = + 0,217 m*	
	VV		" Ocelové potrubí "	
	VV		" DN 15 " (734,82)*0,268	
	VV		" DN 20 " (906,62)*0,285	
	VV		" DN 25 " (145,88)*0,307	
	VV		" DN 30 " (5,7)*0,323	
	VV		" DN 32 " (229,89)*0,339	
	VV		" DN 40 " (285,09)*0,353	
	VV		" DN 50 " (344,93)*0,390	
	VV		" DN 65 " (162,76)*0,440	
	VV		" DN 80 " (7,73)*0,479	
	VV		" DN 100 " (140,49)*0,560	
	VV		" DN 125 " (96,65)*0,600	
	VV		" DN 150 " (24,09)*0,700	16,863
	VV		" DN 200 " (9,97)*0,876	8,734
	VV		" DN 400 " (4,07)*1,476	6,007
	VV		" Měděné potrubí "	
	VV		" D 6,35 " (29,01)*0,077	2,234
	VV		" D 9,52 " (214,44)*0,149	31,952
	VV		" D 12,7 " (56,12)*0,159	8,923

PČ	Typ	Kód	Popis		Cenová soustava
	VV		" D 15,88 " (182,03)*0,206		
	VV		" D 19,05 " (117,89)*0,217		
	VV		Součet		
33	M	27127995 SPC	*role / pás izolační z kaučuku tl. 9 mm*		*ní*
	VV		" Potrubí D 6,35 " (2,234)*1,1		
34	M	27127996 SPC	*role / pás izolační z kaučuku tl. 19 mm*		*ní*
	VV		" Potrubí D 9,52 " (31,952)*1,1		
	VV		" Potrubí D 12,7 " (8,923)*1,1		
	VV		Součet		
35	M	27127997 SPC	*role / pás izolační z kaučuku tl. 20 mm*		*ní*
	VV		" DN 15 " (196,932)*1,1		
	VV		" DN 20 " (258,387)*1,1		
	VV		" DN 25 " (44,785)*1,1		
	VV		" DN 30 " (1,841)*1,1		
	VV		" DN 40 " (100,637)*1,1		
	VV		" DN 50 " (134,523)*1,1		
	VV		" DN 65 " (71,614)*1,1		
	VV		" DN 80 " (3,703)*1,1		
	VV		" DN 100 " (78,674)*1,1		
	VV		Součet		
36	M	27127998 SPC	*role / pás izolační z kaučuku tl. 25 mm*		*ní*
	VV		" Potrubí D 15,88 " (37,498)*1,1		
	VV		Součet		
	VV		41,248*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		
37	M	27127999 SPC	*role / pás izolační z kaučuku tl. 32 mm*		*ní*
	VV		" Potrubí D 19,05 " (25,582)*1,1		
	VV		" Potrubí DN 125 " (57,990)*1,1		
	VV		" Potrubí DN 150 " (16,863)*1,1		
	VV		" Potrubí DN 200 " (8,734)*1,1		
	VV		" Potrubí DN 400 " (6,007)*1,1		
	VV		Součet		
	VV		126,693*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		
38	K	713491111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součásti oplechování pevného obvodu do 500 mm potrubí		URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713491111		
			Poznámka k položce:		
			" Ocelové potrubí "		
			*" Potrubí DN 15" Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,0214/2+0,032+0,001) = ± 0,274 m*		
			*" Potrubí DN 30" Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,039/2+0,032+0,001) = ± 0,330 m.*		
			*" Potrubí DN 50" Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,0602/2+0,032+0,001) = ± 0,396 m*		
			*" Potrubí DN 65" Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,076/2+0,032+0,001) = ± 0,446 m.*		
	P		*" Potrubí DN 80" Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,0887/2+0,032+0,001) = ± 0,486 m*		
			" Měděné potrubí "		
			*" Potrubí 6,35 . Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,00635/2+0,009+0,001) = ± 0,083 m.*		
			*" Potrubí 9,52 . Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,00952/2+0,019+0,001) = ± 0,155 m.*		
			*" Potrubí 12,7 . Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,0127/2+0,019+0,001) = ± 0,166 m.*		
			*" Potrubí 15,88 : Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,01588/2+0,025+0,001) = ± 0,213 m.*		
			*" Potrubí 19,05 : Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,01905/2+0,025+0,001) = ± 0,223 m.*		
	VV		" Oplechování venkovního vedení potrubí - 8.NP "		
	VV		" Ocelové potrubí "		
	VV		" DN 15 " (0,170)*0,274		
	VV		" DN 30 " (0,120)*0,330		
	VV		" DN 50 " (27,190)*0,396		
	VV		" DN 65 " (31,720)*0,446	14,147	
	VV		" DN 80 " (1,010)*0,486	0,491	
	VV		" Měděné potrubí "		
	VV		" D 6,35 " (29,01)*0,083	2,408	
	VV		" D 9,52 " (214,44)*0,155	33,238	
	VV		" D 12,7 " (56,12)*0,166	9,316	

PČ	Typ	Kód	Popis		á soustava
	VV		" D 15,88 " (182,03)*0,213		
	VV		" D 19,05 " (117,89)*0,223		
	VV		Součet		
39	K	713491211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součásti oplechování pevného vně obvodu přes 500 mm potrubí		2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713491211		
	P		Poznámka k položce: " Potrubí DN 100 Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,1143/2+0,032+0,001) = ± 0,566 m " Potrubí DN 125 Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,127/2+0,032+0,001) = ± 0,606 m " Potrubí DN 150. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,159/2+0,032+0,001) = ± 0,707 m " Potrubí DN 200. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,215/2+0,032+0,001) = ± 0,882 m " Potrubí DN 400 Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,14*(0,406/2+0,032+0,001) = ± 1,482 m		
	VV		" Oplechování venkovního vedení potrubí - 8.NP "		
	VV		" DN 100 " (108,400)*0,566		
	VV		" DN 125 " (96,65)*0,606		
	VV		" DN 150 " (24,090)*0,707		
	VV		" DN 200 " (9,970)*0,882		
	VV		" DN 400 " (4,070)*1,482		
	VV		Součet		
40	*M*	*13756626*	*plech nerezový tl 1mm tabule*		*2025 01*
	VV		" 8kg na 1m2 " (((135,515+151,782)*8,0)/1000)*1,1		
	VV		2,528*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		
41	K	733121150	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých středotlakých T= +115°C Ø 22/2,6		2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121150		
	P		Poznámka k položce: Potrubí vč. připočtu za tvarovky.		
	VV		" DN 15 "		
	VV		" 1.NP " (38,41+3,84)		
	VV		" 2.NP " (144,74+14,47)		
	VV		" 3.NP " (94,69+10,47)		
	VV		" 4.NP " (57,80+5,78)		
	VV		" 5.NP " (93,38+9,34)		
	VV		" 6.NP " (116,40+11,64)		
	VV		" 7.NP " (112,42+11,24)		
	VV		" 8.NP " (0,15+0,02)		
	VV		Součet		
42	K	733121152	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých středotlakých T= +115°C Ø 28/2,6		2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121152		
	VV		" DN 20 "		
	VV		" 1.NP " (121,44+12,14)		
	VV		" 2.NP " (48,84+4,88)		
	VV		" 3.NP " (74,24+7,5)		
	VV		" 4.NP " (177,37+17,74)		
	VV		" 5.NP " (150,67+15,07)		
	VV		" 6.NP " (120,79+12,08)		
	VV		" 7.NP " (133,44+13,01)		
	VV		Součet		
43	K	733121154	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých středotlakých T= +115°C Ø 31,8/2,6		2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121154		
	VV		" DN 25 "		
	VV		" 1.NP " (11,17+1,12)	12,290	
	VV		" 2.NP " (38,01+2,79)	40,800	
	VV		" 3.NP " (65,37+6,8)	72,170	
	VV		" 4.NP " (4,93+0,49)	5,420	
	VV		" 5.NP " (4,86+0,49)	5,350	
	VV		" 6.NP " (4,86+0,49)	5,350	
	VV		" 7.NP " (10,96+1,10)	12,060	

PČ	Typ	Kód	Popis		enová soustava
	VV		Součet		
44	K	733121115 RTO	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= Ø 30/2,0		ní
	VV		" DN 30 "		
	VV		" 1.NP " (0,53+0,05)		
	VV		" 2.NP " (1,58+0,16)		
	VV		" 3.NP " (0,53+0,07)		
	VV		" 4.NP " (0,11+0,01)		
	VV		" 5.NP " (0,81+0,08)		
	VV		" 6.NP " (0,29+0,03)		
	VV		" 7.NP " (1,02+0,10)		
	VV		" 8.NP " (0,11+0,01)		
	VV		Součet		
45	K	733121155	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých středotlakých T= +115°C Ø 38/2,6		RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121155		
	VV		" DN 32 "		
	VV		" 1.NP " (54.22+5,42)		
	VV		" 2.NP " (11.41+1,49)		
	VV		" 3.NP " (24.36+2,44)		
	VV		" 4.NP " (8,05+0,81)		
	VV		" 5.NP " (11.09+1,11)		
	VV		" 6.NP " (38.28+3,83)		
	VV		" 7.NP " (56.39+5,81)		
	VV		Součet		
46	K	733121156	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých středotlakých T= +115°C Ø 44,5/3,2		RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121156		
	VV		" DN 40 "		
	VV		" 1.NP " (15.78+1,58)		
	VV		" 2.NP " (17.86+2,09)		
	VV		" 3.NP " (21.33+2,1)		
	VV		" 4.NP " (66.28+6,63)		
	VV		" 5.NP " (48.46+4,85)		
	VV		" 6.NP " (51.33+5,13)		
	VV		" 7.NP " (35.01+3,54)		
	VV		Součet		
47	K	733121158	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých středotlakých T= +115°C Ø 57/3,2		RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121158		
	VV		" DN 50 "		
	VV		" 1.NP " (55.04+5,50)		
	VV		" 2.NP " (39.16+3,92)		
	VV		" 3.NP " (58.06+5,81)		
	VV		" 4.NP " (35.47+3,55)		
	VV		" 5.NP " (31.06+3,11)		
	VV		" 6.NP " (27.07+2,71)		
	VV		" 7.NP " (42.79+4,3)		
	VV		" 8.NP " (22.14+2,21)		
	VV		Součet		
48	K	733121162	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých středotlakých T= +115°C Ø 76/3,2		RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121162		
	VV		" DN 65 "		
	VV		" 1.NP " (7,78+0,78)	8,560	
	VV		" 2.NP " (29.68+2,97)	32,650	
	VV		" 3.NP " (6,68+0,67)	7,350	
	VV		" 4.NP " (6,17+0,62)	6,790	
	VV		" 5.NP " (24.75+2,47)	27,220	

PČ	Typ	Kód	Popis					enová soustava
	VV		" 6.NP " (13.71+1,37)					
	VV		" 7.NP " (26.91+2,69)					
	VV		" 8.NP " (28.68+2,87)					
	VV		Součet					
49	K	733121165	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých středotlakých T +115°C Ø 89/3,6					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121165					
	VV		" DN 80 "					
	VV		" 2.NP " (0,43+0,04)					
	VV		" 3.NP " (5,83+0,58)					
	VV		" 8.NP " (0,92+0,09)					
	VV		Součet					
50	K	733121168	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých středotlakých T +115°C Ø 108/4.0					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121168					
	VV		" DN 100 "					
	VV		" 3.NP " (0,85+0,09)					
	VV		" 4.NP " (6,90+0,69)					
	VV		" 5.NP " (7,32+0,73)					
	VV		" 6.NP " (7,2+0.72)					
	VV		" 7.NP " (2,87+0,29)					
	VV		" 8.NP " (98.77+9,88)					
	VV		Součet					
51	K	733121172	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých středotlakých T +115°C Ø 133/4,0					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121172					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky kotvící a úložné prvky a spojovací materiál "*					
	VV		" DN 125 "					
	VV		" 8.NP " (93.22+9,32)					
	VV		Součet					
52	K	733121175	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých středotlakých T +115°C Ø 159/4,5					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121175					
	VV		" DN 150 "					
	VV		" 8.NP " (19.98+2,00)					
	VV		Součet					
53	K	733121179	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých středotlakých T +115°C Ø 219/6,3					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121179					
	VV		" DN 200 "					
	VV		" 8.NP " (10.81+1,08)					
	VV		Součet					
54	K	733121179 RTO	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých středotlakých T +115°C Ø 457,0/14,0					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121179_RTO					
	VV		" DN 400 "					
	VV		" 8.NP " (3,70+0.37)					
	VV		Součet					
55	K	751902997 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Zajištění prostupů potrubí chlazení mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. "* *" Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. "*					
56	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	2 022.910	11,28	22 818.42	vlastní
	VV		(734,82+906,62+145,88+5,7+229,890)		2 022,910			

PČ	Typ	Kód	Popis				ová soustava
57	K	733190108	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za pro trubek ocelových závitových DN 40 do 50				
	VV		(285,09+344,93)				
58	K	733190108 RTO	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za pro trubek ocelových závitových DN přes 50 do 100				
	VV		(162,76+7,73+140,490)				
59	K	733190232	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za pro trubek ocelových hladkých Ø přes 89/5,0 do 133/5,0				2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190232*				
	VV		(96,65)				
60	K	733190239	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za pro trubek ocelových hladkých Ø přes 159/6,3 do 219/6,3				2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190239*				
	VV		(24,09+9,97)				
61	K	733190246 RTO	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za pro trubek ocelových hladkých Ø přes 377/9,0				
	VV		(4,07)				
62	K	751791111 RTO	Montáž napojovacího potrubí měděného, D mm (" x tl. stěny) 6 (1/4" x 1,0)				
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky, spojovací a těsnící materiál "*				
	VV		" Potrubí měděné D 6,35 "				
	VV		" 4.NP " (1,75+0,17)				
	VV		" 6.NP " (7,20+0,72)				
	VV		" 7.NP " (17.43+1,74)				
	VV		Součet				
63	M	*19632695 RTO*	*měděné potrubí tvrdé 6,35 vč. veškerých tvarovek*				
	VV		" 4.NP " (1,75+0,17)*1,10				
	VV		" 6.NP " (7,20+0,72)*1,10				
	VV		" 7.NP " (17.43+1,74)*1,10				
	VV		Součet				
64	K	751791112 RTO	Montáž napojovacího potrubí měděného, D mm (" x tl. stěny) 10 (3/8" x 1,0)				
	VV		" Potrubí měděné D 9,52 "				
	VV		" 1.NP " (16.88+1,69)				
	VV		" 2.NP " (44.44+4,44)				
	VV		" 3.NP " (7,20+0,72)				
	VV		" 4.NP " (15.51+1,55)				
	VV		" 5.NP " (37.23+3,72)				
	VV		" 6.NP " (10.80+1,08)				
	VV		" 7.NP " (18.0+1,8)				
	VV		" 8.NP " (44.89+4,49)				
	VV		Součet				
65	M	*19632695 RT1*	*měděné potrubí tvrdé 9,52 vč. veškerých tvarovek*				
	VV		" 1.NP " (16.88+1,69)*1,10				
	VV		" 2.NP " (44.44+4,44)*1,10				
	VV		" 3.NP " (7,20+0,72)*1,10				
	VV		" 4.NP " (15.51+1,55)*1,10				
	VV		" 5.NP " (37.23+3,72)*1,10				
	VV		" 6.NP " (10.80+1,08)*1,10				
	VV		" 7.NP " (18.0+1,8)*1,10				
	VV		" 8.NP " (44.89+4,49)*1,10			54,318	
	VV		Součet			235,884	
66	K	751791113 RTO	Montáž napojovacího potrubí měděného, D mm (" x tl. stěny) 12 (1/2" x 1,0)	m	56.120	136,30	7 649,16 vlastní
	VV		" Potrubí měděné D 12,7 "				
	VV		" 1.NP " ()				
	VV		" 2.NP " (8,22+0,82)		9,040		
	VV		" 3.NP " ()				

PČ	Typ	Kód	Popis					enová soustava
	VV		" 4.NP " ()					
	VV		" 5.NP " ()					
	VV		" 6.NP " (7,20+0,72)					
	VV		" 7.NP " (0,04+17,57+1,76)					
	VV		" 8.NP " (17.99+1,8)					
	VV		Součet					
67	M	19632695 RT2	*měděné potrubí tvrdé 12.7 vč. veškerých tvarovek*					bí
	VV		" 2.NP " (8,22+0,82)*1,10					
	VV		" 6.NP " (7,20+0,72)*1,10					
	VV		" 7.NP " (0,04+17,57+1,76)*1,10					
	VV		" 8.NP " (17.99+1,8)*1,10					
	VV		Součet					
68	K	751791114 RTO	Montáž napojovacího potrubí měděného, D mm (" x tl. stěny) 16 (5/8" x 1,0)					bí
	VV		" Potrubí měděné D 15,88 "					
	VV		" 1.NP " (16.88+1,69)					
	VV		" 4.NP " (110,36+1,04)					
	VV		" 5.NP " (23.42+2,34)					
	VV		" 6.NP " (3,60+0,36)					
	VV		" 7.NP " (10.8+1,08)					
	VV		" 8.NP " (9,51+0,95)					
	VV		Součet					
69	M	19632695 RT3	*měděné potrubí tvrdé 15.88 vč. veškerých tvarovek*					bí
	VV		" 1.NP " (16.88+1,69)*1,10					
	VV		" 4.NP " (110,36+1,04)*1,10					
	VV		" 5.NP " (23.42+2,34)*1,10					
	VV		" 6.NP " (3,60+0,36)*1,10					
	VV		" 7.NP " (10.8+1,08)*1,10					
	VV		" 8.NP " (9,51+0,95)*1,10					
	VV		Součet					
70	K	751791116 RTO	Montáž napojovacího potrubí měděného, D mm (" x tl. stěny) 22 (7/8" x 1,0)					ní
	VV		" Potrubí měděné D 19,05 "					
	VV		" 2.NP " (52.8+5,28)					
	VV		" 3.NP " (7,20+0,72)					
	VV		" 4.NP " (6,90+0,69)					
	VV		" 5.NP " (7,20+0,72)					
	VV		" 6.NP " (7,20+0,72)					
	VV		" 7.NP " (7,20+0,72)					
	VV		" 8.NP " (18.67+1,87)					
	VV		Součet					
71	M	19632695 RT4	*měděné potrubí tvrdé 19.05 vč. veškerých tvarovek*					bí
	VV		" 2.NP " (52.8+5,28)*1,10					
	VV		" 3.NP " (7,20+0,72)*1,10					
	VV		" 4.NP " (6,90+0,69)*1,10					
	VV		" 5.NP " (7,20+0,72)*1,10					
	VV		" 6.NP " (7,20+0,72)*1,10					
	VV		" 7.NP " (7,20+0,72)*1,10					
	VV		" 8.NP " (18.67+1,87)*1,10					
	VV		Součet					
72	K	751999501 SPC	D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení potrubí na střeše					ní
	P		*Poznámka k položce* *" V ceně montážní materiál rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce potrubí. "*					
	VV		" 8.NP " (45.0)		45,000			
	VV		Součet		45,000			
73	K	751791301	Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška těsnosti potrubí	hod	72,000	533,92	38 442.24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751791301					

PČ	Typ	Kód	Popis					Cenová soustava
74	K	751791401	Montáž napojovacího potrubí měděného vakuování potrubí					URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751791401					
75	K	751793001	Doplnění chladiva do systému					URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751793001					
	VV		" Dodatečná náplň chladiva R32 " (0,21)					
	VV		" Dodatečná náplň chladiva R410A " (9,94)					
	VV		Součet					
76	*M*	*10892004*	*chladivo R32 9kg*					*URS 2025 01*
77	*M*	*10892003*	*chladivo R410A 10kg*					*URS 2025 01*
78	K	751902998 SPC	D+M Utěsňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Utěsňovací a vyplňovací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omí* *" V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupu - např. pěny, izolace, apod "*					
79	K	998751203	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzd 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751203					
80	K	HZS3211	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzdu a chlazení					URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS3211					
	P		*Poznámka k položce:* *" Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti "*					
	D	751.3	Chlazení - Armatury					
81	K	722224115 RTO	Ventil vypouštěcí G 1/2"					ní
	VV		" VVT - 15 "					
	VV		" 1.NP " (40)					
	VV		" 2.NP " (43)					
	VV		" 3.NP " (38)					
	VV		" 4.NP " (49)					
	VV		" 5.NP " (51)					
	VV		" 6.NP " (50)					
	VV		" 7.NP " (59)					
	VV		" 8.NP " (6)					
	VV		Součet					
82	K	722224116 RTO	Ventil vypouštěcí G 3/4"					ní
	VV		" VVT - 20 "					
	VV		" 3.NP " (1)					
	VV		Součet					
83	K	722224115 RT1	Ventil vypouštěcí G 1"					ní
	VV		" VVT - 25 "					
	VV		" Schéma zapojení " (9)					
	VV		Součet					
84	K	722231072 RTO	Zpětný ventil, G 1/2"					ní
	VV		" D 15 "					
	VV		" 1.NP " (1)					
	VV		" 2.NP " (1)					
	VV		" 3.NP " (2)					
	VV		" 4.NP " (1)					
	VV		" 5.NP " (1)					
	VV		" 6.NP " (1)			1,000		
	VV		" 7.NP " (1)			1,000		
	VV		" 8.NP " (0)			0,000		
	VV		Součet			8,000		
85	K	722231074 RTO	Zpětný ventil, G 1"	kus	8,000	586,56	4 692,48	vlastní
	VV		" D 25 "					

PČ	Typ	Kód		Popis					Cenová soustava
	VV		" 1.NP " (1)						
	VV		" 2.NP " (1)						
	VV		" 3.NP " (2)						
	VV		" 4.NP " (1)						
	VV		" 5.NP " (1)						
	VV		" 6.NP " (1)						
	VV		" 7.NP " (1)						
	VV		" 8.NP " (0)						
	VV		Součet						
86	K	722232043 RTO	Kulové kohouty, přímé vnitřní závit G 1/2"						tní
	VV		" D 15 "						
	VV		" 1.NP " (8)						
	VV		" 2.NP " (32)						
	VV		" 3.NP " (21)						
	VV		" 4.NP " (35)						
	VV		" 5.NP " (26)						
	VV		" 6.NP " (24)						
	VV		" 7.NP " (28)						
	VV		Součet						
87	K	722232044 RTO	Kulové kohouty, přímé vnitřní závit G 3/4"						tní
	VV		" D 20 "						
	VV		" 1.NP " (27)						
	VV		" 2.NP " (10)						
	VV		" 3.NP " (15)						
	VV		" 4.NP " (11)						
	VV		" 5.NP " (22)						
	VV		" 6.NP " (22)						
	VV		" 7.NP " (28)						
	VV		Součet						
88	K	722232045 RTO	Kulové kohouty, přímé vnitřní závit G 1"						tní
	VV		" D 25 "						
	VV		" 1.NP " (4)						
	VV		" 2.NP " (4)						
	VV		" 3.NP " (4)						
	VV		" 4.NP " (2)						
	VV		" 5.NP " (2)						
	VV		" 6.NP " (2)						
	VV		" 7.NP " (2)						
	VV		Součet						
89	K	722232046 RTO	Kulové kohouty, přímé vnitřní závit G 5/4"						tní
	VV		" D 32 "						
	VV		" 1.NP " (3)						
	VV		" 2.NP " (1)						
	VV		" 4.NP " (3)						
	VV		" 5.NP " (3)						
	VV		" 6.NP " (9)						
	VV		Součet						
90	K	722232047 RTO	Kulové kohouty, přímé vnitřní závit G 6/4"						tní
	VV		" D 40 "						
	VV		" 1.NP " (3)						
	VV		" 4.NP " (6)			6,000			
	VV		" 5.NP " (6)			6,000			
	VV		" 6.NP " (3)			3,000			
	VV		" 7.NP " (9)			9,000			
	VV		Součet			27,000			
91	K	722232049 RTO	Kulové kohouty, přímé vnitřní závit G 2 1/2"		kus	30,000	3 581,40	107 442,00	vlastní
	VV		" D 65 "						

PČ	Typ	Kód	Popis	[redacted]	ová soustava
	VV		" 1.NP " (3)		
	VV		" 2.NP " (3)		
	VV		" 3.NP " (4)		
	VV		" 4.NP " (4)		
	VV		" 5.NP " (4)		
	VV		" 6.NP " (4)		
	VV		" 7.NP " (4)		
	VV		" 8.NP " (4)		
	VV		Součet		
92	K	722232051 RTO	Kulové kohouty, přímé vnitřní závit G 4"		
	VV		" D 100 "		
	VV		" 8.NP " (8)		
	VV		Součet		
93	K	722212226	Armatury přírubové kulové uzávěry těleso tvárná litina, koule mosaz PN 16 do 100°C DN125		S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722212226*		
	VV		" DN 125 "		
	VV		" 8.NP " (20)		
	VV		Součet		
94	K	722212227	Armatury přírubové kulové uzávěry těleso tvárná litina, koule mosaz PN 16 do 100°C DN 150		S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722212227*		
	VV		" D 150 "		
	VV		" 8.NP " (4)		
	VV		Součet		
95	K	722212227 RTO	Armatury přírubové kulové uzávěry těleso tvárná litina, koule mosaz PN 16 do 100°C DN 200		
	VV		" D 200 "		
	VV		" 8.NP " (5)		
	VV		Součet		
96	K	722232302 RT1	Kompenzátory gumové, DN 150		
	VV		" DN 150 "		
	VV		" Schéma zapojení " (2)		
	VV		Součet		
97	K	722232302 RTO	Kompenzátory gumové, DN 125 "		
	VV		" DN 125 "		
	VV		" Schéma zapojení " (16)		
	VV		Součet		
98	K	734991302 SPC	D+M Zpětná klapka závitová DN 15 - Specifikace dle PD - ZKZ		
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně osazení, zapojení, zprovoznění."*		
	VV		" Zpětná klapka závitová - DN 15 "		
	VV		" 1.NP " (1)		
	VV		" 2.NP " (1)		
	VV		" 3.NP " (2)		
	VV		" 4.NP " (1)		
	VV		" 5.NP " (1)		
	VV		" 6.NP " (1)		
	VV		" 7.NP " (1)		
	VV		Součet		
99	K	734991304 SPC	D+M Zpětná klapka závitová DN 25 - Specifikace dle PD - ZKZ		
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně osazení, zapojení, zprovoznění."*		
	VV		" Zpětná klapka závitová - DN 25 "		
	VV		" 1.NP " (1)	1,000	
	VV		" 2.NP " (1)	1,000	
	VV		" 3.NP " (2)	2,000	
	VV		" 4.NP " (1)	1,000	
	VV		" 5.NP " (1)	1,000	
	VV		" 6.NP " (1)	1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis					enová soustava
	VV		" 7.NP " (1)					
	VV		Součet					
100	K	734991311 SPC	D+M Zpětná klapka přírubová DN 65 - Specifikace dle PD - ZKP					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně osazení zapojení, zprovoznění."*					
	VV		" Zpětná klapka přírubová - DN 65 "					
	VV		" Schéma zapojení " (5)					
	VV		Součet					
101	K	734991314 SPC	D+M Zpětná klapka závitová DN 100 - Specifikace dle PD - ZKZ					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně osazení, zapojení, zprovoznění."*					
	VV		" Zpětná klapka závitová - DN 100 "					
	VV		" 8.NP " (2)					
	VV		Součet					
102	K	734991315 SPC	D+M Zpětná klapka závitová DN 125 - Specifikace dle PD - ZKP					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně osazení, zapojení, zprovoznění."*					
	VV		" Zpětná klapka přírubová - DN 125 "					
	VV		" 8.NP " (4)					
	VV		Součet					
103	K	734991411 SPC	D+M Filtr přírubový DN 65 - Specifikace dle PD - FZ					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně osazení, zapojení, zprovoznění."*					
	VV		" Přírubový filtr - DN 65 "					
	VV		" 8.NP " (1)					
	VV		Součet					
104	K	734991413 SPC	D+M Filtr přírubový DN 100 - Specifikace dle PD - FZ					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně osazení zapojení, zprovoznění."*					
	VV		" Přírubový filtr - DN 100 "					
	VV		" 8.NP " (2)					
	VV		Součet					
105	K	734991455 SPC	D+M Filtr závitový DN 25 + snímač tlakové diference - Specifikace dle PD - FZ + dP					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně také snímač tlakové diference vč. prokabelování, napojení na elektro odzkoušení. "*					
	VV		" Závitový filtr se snímačem tlakové diference - DN 25 "					
	VV		" Schéma zapojení " (1)					
	VV		Součet					
106	K	734991501 SPC	D+M Automatický odvzdušňovací ventil horní se zpětnou klapkou DN 15 - Specifikace dle PD -					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně osazení, zapojení, zprovoznění."*					
	VV		" Automatický odvzdušňovací ventil - DN 15 "					
	VV		" Schéma zapojení " (9+18)					
	VV		Součet					
107	K	734991601 SPC	D+M Teploměr DN 15 - Specifikace dle PD - T					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně osazení zapojení, zprovoznění."*					
	VV		" Teploměr - DN 15 "					
	VV		" Schéma zapojení " (24+9)					
	VV		" Detaily " (24)		24,000			
	VV		Součet		57,000			
108	K	734991611 SPC	D+M Tlakový manometr DN 15 - Specifikace dle PD - M	kus	58,000	1 494,60	86 686,80	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně osazení, zapojení, zprovoznění."*					
	VV		" Tlakový manometr - DN 15 "					
	VV		" Schéma zapojení " (22+12)		34,000			
	VV		" Detaily " (24)		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis					enová soustava
	VV		Součet					
109	K	734991702 SPC	D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 15 - Specifikace dle PD - RVV					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně osazení zapojení, zprovoznění."*					
	VV		" DN 15 "					
	VV		" 1.NP " (1)					
	VV		" 2.NP " (3)					
	VV		" 3.NP " (5)					
	VV		" 4.NP " (9)					
	VV		" 5.NP " (3)					
	VV		" 6.NP " (3)					
	VV		" 7.NP " (3)					
	VV		Součet					
110	K	734991703 SPC	D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 20 - Specifikace dle PD - RVV					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně osazení. zapojení, zprovoznění."*					
	VV		" DN 20 "					
	VV		" 1.NP " (8)					
	VV		" 2.NP " (2)					
	VV		" 3.NP " ()					
	VV		" 4.NP " (2)					
	VV		" 5.NP " (8)					
	VV		" 6.NP " (8)					
	VV		" 7.NP " (10)					
	VV		Součet					
111	K	734991704 SPC	D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 32 - Specifikace dle PD - RVV					ní
	P		*Poznámka k položce.* *" V ceně osazení zapojení, zprovoznění."*					
	VV		" DN 32 "					
	VV		" Detaily " (7)					
	VV		Součet					
112	K	734991705 SPC	D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 40 - Specifikace dle PD - RVV					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně osazení. zapojení, zprovoznění."*					
	VV		" DN 40 "					
	VV		" Detaily " (2)					
	VV		Součet					
113	K	734991706 SPC	D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 65 - Specifikace dle PD - RVV					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně osazení, zapojení, zprovoznění."*					
	VV		" Ruční vyvažovací ventil - DN 65 "					
	VV		" 1.NP " (1)					
	VV		" 2.NP " (1)					
	VV		" 3.NP " (1)					
	VV		" 4.NP " (1)					
	VV		" 5.NP " (1)					
	VV		" 6.NP " (1)					
	VV		" 7.NP " (1)					
	VV		" 8.NP " (1)					
	VV		Součet					
114	K	734991707 SPC	D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 100 - Specifikace dle PD - RVV					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně osazení zapojení, zprovoznění."*					
	VV		" Ruční vyvažovací ventil - DN 100 "					
	VV		" 8.NP " (2)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
115	K	734991711 SPC	D+M Ruční vyvažovací ventil přírubový DN 65 - Specifikace dle PD - RVVP	kus	8,000	11 711,46	93 691,68	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně osazení. zapojení, zprovoznění."*					

PČ	Typ	Kód	Popis					enová soustava
	VV		" DN 65 "					
	VV		" 1.NP " (1)					
	VV		" 2.NP " (1)					
	VV		" 3.NP " (1)					
	VV		" 4.NP " (1)					
	VV		" 5.NP " (1)					
	VV		" 6.NP " (1)					
	VV		" 7.NP " (1)					
	VV		" 8.NP " (1)					
	VV		Součet					
116	K	734991712 SPC	D+M Ruční vyvažovací ventil přírubový DN 100 - Specifikace dle PD - RVVP					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně osazení, zapojení, zprovoznění."*					
	VV		" DN 100 "					
	VV		" 8.NP " (2)					
	VV		Součet					
117	K	734991713 SPC	D+M Ruční vyvažovací ventil přírubový DN 125 - Specifikace dle PD - RVVP					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně osazení, zapojení, zprovoznění."*					
	VV		" DN 125 "					
	VV		" 1.NP - 7.NP " (4)					
	VV		Součet					
118	K	734991821 SPC	D+M Potrubní oddělovač DN 25 - Specifikace dle PD - PO					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně osazení, zapojení, zprovoznění."*					
	VV		" Potrubní oddělovač - DN 25 "					
	VV		" Schéma zapojení " (1)					
	VV		Součet					
119	K	734991901 SPC	D+M Přepouštěcí pojistný ventil DN 25 - Specifikace dle PD - PPV					ní
	P		*Poznámka k položce.* *" V ceně osazení, zapojení, zprovoznění."*					
	VV		" Přepouštěcí pojistný ventil - DN 25 "					
	VV		" Schéma zapojení " (3)					
	VV		Součet					
120	K	734991902 SPC	D+M Přepouštěcí pojistný ventil DN 32 - Specifikace dle PD - PPV					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně osazení, zapojení, zprovoznění."*					
	VV		" Přepouštěcí pojistný ventil - DN 32 "					
	VV		" Schéma zapojení " (2)					
	VV		Součet					
121	K	734992151 SPC	D+M Tlakově nezávislý regulační ventil DN 20 se servopohonem - Specifikace dle PD - TNRV01					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Nastavení 1.2. dp = 22,2 kPa."* *" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "*					
	VV		" Tlakově nezávislý regulační ventil - DN 25 " (1,0)					
	VV		Součet					
122	K	734992152 SPC	D+M Tlakově nezávislý regulační ventil DN 15 se servopohonem - Specifikace dle PD - TNRV02					ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Nastavení 1.3. dp = 22,3 kPa."* *" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "*					
	VV		" Tlakově nezávislý regulační ventil - DN 15 " (1,0)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
123	K	734992153 SPC	D+M Tlakově nezávislý regulační ventil DN 40 se servopohonem - Specifikace dle PD - TNRV03-S	kus	1,000	22 742,36	22 742,36	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis					ová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *" Nastavení 1.1. dp = 22,2 kPa."* *" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství, dle PD "*					
	VV		" Tlakově nezávislý regulační ventil - DN 40 " (1,0)					
	VV		Součet					
124	K	734992154 SPC	D+M Tlakově nezávislý regulační ventil DN 40 se servopohonem - Specifikace dle PD - TNRV0					
	P		*Poznámka k položce:* *" Nastavení 1,0, dp = 22,1 kPa."* *" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství, dle PD "*					
	VV		" Tlakově nezávislý regulační ventil - DN 40 " (1,0)					
	VV		Součet					
125	K	734992155 SPC	D+M Tlakově nezávislý regulační ventil DN 25 se servopohonem - Specifikace dle PD - TNRV0					
	P		*Poznámka k položce:* *" Nastavení 1.6. dp = 22,6 kPa."* *" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství, dle PD "*					
	VV		" Tlakově nezávislý regulační ventil - DN 25 " (1,0)					
	VV		Součet					
126	K	734992156 SPC	D+M Tlakově nezávislý regulační ventil DN 15 se servopohonem - Specifikace dle PD - TNRV0					
	P		*Poznámka k položce:* *" Nastavení 1.6. dp = 22,6 kPa."* *" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství, dle PD "*					
	VV		" Tlakově nezávislý regulační ventil - DN 15 " (1,0)					
	VV		Součet					
127	K	734992157 SPC	D+M Tlakově nezávislý regulační ventil DN 25 se servopohonem - Specifikace dle PD - TNRV0					
	P		*Poznámka k položce.* *" Nastavení 1.7. dp = 22,7 kPa."* *" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství, dle PD "*					
	VV		" Tlakově nezávislý regulační ventil - DN 25 " (1,0)					
	VV		Součet					
128	K	734992158 SPC	D+M Tlakově nezávislý regulační ventil DN 15 se servopohonem - Specifikace dle PD - TNRV0					
	P		*Poznámka k položce:* *" Nastavení 1,8, dp = 18,7 kPa."* *" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství, dle PD "*					
	VV		" Tlakově nezávislý regulační ventil - DN 15 " (1,0)					
	VV		Součet					
129	K	734992159 SPC	D+M Tlakově nezávislý regulační ventil DN 15 se servopohonem - Specifikace dle PD - TNRV0					
	P		*Poznámka k položce:* *" Proporciální řízení."* *" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství, dle PD "*					
	VV		" Tlakově nezávislý regulační ventil - DN 15 " (1,0)					
	VV		Součet					
130	K	734992160 SPC	D+M Tlakově nezávislý regulační ventil DN 25 se servopohonem - Specifikace dle PD - TNRV1					
	P		*Poznámka k položce:* *" Proporciální řízení s ventilem TNRV09-S "* *" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství, dle PD "*					
	VV		" Tlakově nezávislý regulační ventil - DN 25 " (1,0)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
131	K	734992161 SPC	D+M Tlakově nezávislý regulační ventil DN 15 - Specifikace dle PD - TNRV	kus	62,000	6 330,90	392 515,80	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis				Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství dle PD "*				
	VV		" Tlakové nezávislý regulační ventil - DN 15 " ()				
	VV		" 1.NP " (4)				
	VV		" 2.NP " (8)				
	VV		" 3.NP " (7)				
	VV		" 4.NP " (10)				
	VV		" 5.NP " (11)				
	VV		" 6.NP " (10)				
	VV		" 7.NP " (12)				
	VV		Součet				
132	K	734992162 SPC	D+M Tlakově nezávislý regulační ventil DN 20 - Specifikace dle PD - TNRV				tní
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství dle PD "*				
	VV		" Tlakově nezávislý regulační ventil - DN 20 "				
	VV		" 1.NP " (5)				
	VV		" 2.NP " (9)				
	VV		" 3.NP " (8)				
	VV		" 4.NP " (3)				
	VV		" 5.NP " (3)				
	VV		" 6.NP " (3)				
	VV		" 7.NP " (4)				
	VV		Součet				
133	K	734992163 SPC	D+M Tlakově nezávislý regulační ventil DN 25 - Specifikace dle PD - TNRV				tní
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství dle PD "*				
	VV		" Tlakově nezávislý regulační ventil - DN 25 "				
	VV		" 1.NP " (2)				
	VV		" 2.NP " (2)				
	VV		" 3.NP " (2)				
	VV		" 4.NP " (1)				
	VV		" 5.NP " (1)				
	VV		" 6.NP " (1)				
	VV		" 7.NP " (1)				
	VV		Součet				
134	K	734992164 SPC	D+M Tlakově nezávislý regulační ventil DN 32 - Specifikace dle PD - TNRV				tní
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství dle PD "*				
	VV		" Tlakově nezávislý regulační ventil - DN 32 "				
	VV		" 1.NP " (1)				
	VV		" 5.NP " (1)				
	VV		" 6.NP " (3)				
	VV		Součet				
135	K	734992165 SPC	D+M Tlakově nezávislý regulační ventil DN 40 - Specifikace dle PD - TNRV				tní
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství dle PD "*				
	VV		" Tlakově nezávislý regulační ventil - DN 40 "				
	VV		" 1.NP " (1)				
	VV		" 2.NP " ()				
	VV		" 3.NP " ()				
	VV		" 4.NP " (2)			2,000	
	VV		" 5.NP " (2)			2,000	
	VV		" 6.NP " (1)			1,000	
	VV		" 7.NP " (3)			3,000	
	VV		Součet			9,000	
136	K	734992166 SPC	D+M Tlakově nezávislý regulační ventil DN 200 - Specifikace dle PD - TNRV	kus	2,000	366 255,01	732 510,02 vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství dle PD "*				
	VV		" Tlakové nezávislý regulační ventil - DN 200 "				

PČ	Typ	Kód	Popis				nová soustava
	VV		" 8.NP " (2)				
	VV		Součet				
137	K	734992167 SPC	D+M Tlakově nezávislý regulační ventil DN 125 - Specifikace dle PD - TNRV				
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství, dle PD "*				
	VV		" Tlakově nezávislý regulační ventil - DN 125 "				
	VV		" 8.NP " (2)				
	VV		Součet				
138	K	751666992 SPC	D+M Dvoucestný ventil DN 25 - Specifikace dle PD - DCV01				
	P		*Poznámka k položce:* *" Dvoucestný ventil vč. pohonu."* *" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství, dle PD "*				
139	K	751666991 SPC	D+M Soleidový ventil - Specifikace dle PD - DCV02				
	P		*Poznámka k položce:* *" Soleidový ventil vč. pohonu "* *" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství, dle PD "*				
140	K	751666993 SPC	D+M Třícestný ventil DN 65 se servopohonem - Specifikace dle PD - TSV01-65				
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství, dle PD "*				
	VV		" DN 65 "				
	VV		" 8.NP " (1)				
	VV		Součet				
141	K	751666994 SPC	D+M Třícestný ventil DN 65 se servopohonem - Specifikace dle PD - TSV02-65				
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství, dle PD "*				
	VV		" DN 65 "				
	VV		" 8.NP " (1)				
	VV		Součet				
142	K	751666995 SPC	D+M Třícestný ventil DN 40 se servopohonem - Specifikace dle PD - TSV03-40				
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství, dle PD "*				
	VV		" DN 40 "				
	VV		" 8.NP " (1)				
	VV		Součet				
143	K	751991951 SPC	D+M Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem DN 50 - Specifikace dle P				
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství, dle PD "*				
	VV		" DN 50 "				
	VV		" 1.NP " (1)				
	VV		" 2.NP " (1)				
	VV		" 3.NP " (1)				
	VV		" 4.NP " (1)				
	VV		" 5.NP " (1)				
	VV		" 6.NP " (1)				
	VV		" 7.NP " (1)				
	VV		" 8.NP " (0)				
	VV		Součet				
144	K	751992300 SPC	D+M Uzavírací klapka s přírubou DN 100 - Specifikace dle PD - KUP				
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství, dle PD "*				
	VV		" Uzavírací klapka DN 100." (4)				
	VV		Součet				
145	K	751992301 SPC	D+M Uzavírací klapka s přírubou DN 125 - Specifikace dle PD - KUP	kus	12,000	7 144,00	85 728,00 vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství, dle PD "*				
	VV		" Uzavírací klapka DN 125." (12)		12,000		
	VV		Součet		12,000		
146	K	751992302 SPC	D+M Uzavírací klapka s přírubou DN 200 - Specifikace dle PD - KUP	kus	4,000	10 828,80	43 315,20 vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis					nová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství dle PD "*					
	VV		" Uzavírací klapka DN 200." (4)					
	VV		Součet					
147	K	751992303 SPC	D+M Uzavírací klapka s přírubou se servopohonem DN 125 - Specifikace dle PD - KUP-S					
	P		*Poznámka k položce* *" Včetné prokabelování zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství, dle PD "*					
	VV		" Uzavírací klapka se servopohonem DN 125." (4)					
	VV		Součet					
148	K	998751203	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vz 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751203*					
149	K	HZS3211	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzdu a chlazení					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS3211*					
	P		*Poznámka k položce:* *" Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti "*					
	D	751.4	Chlazení - Ostatní					
150	K	751999701 SPC	D+M Instalace, seřízení, zprovoznění systému chlazení - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství a součásti dle PD, dále revize, zkoušky nutné a neuvedené, doplňkové regulace a zprovoznění* *aby jednotlivé komponenty plnily funkční celek. Včetně zapojení potrubí, prokabelování (komunikačních linek), napojení na ele*					
151	K	751999902 SPC	D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení CHLAZENÍ - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilu, druhu média, směru proudění apod "*					
152	K	751999999 SPC	Vyhotovení dílenské dokumentace chlazení - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" Vyhotovení dílenské dokumentace chlazení vč. veškerých nutných prací s tím souvisejících. "*					
153	K	998751203	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vz 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751203*					
154	K	HZS3211	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzdu a chlazení					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS3211*					
	P		*Poznámka k položce:* *POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
155	K	783614601	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 100 mm syn standardní					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614601*					
	VV		(1191,0)					
156	K	783614611	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur přes DN 100 do DN syntetický standardní					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614611*					
	VV		(77)					
157	K	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm synte standardní					RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614651*					
	VV		(724,790+906,210+153,440+5,490+224,710+281,970+341,900)*1,1		2 902,361			
158	K	783614661	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní	m	333,300	65,80	21 931,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614661*					
	VV		(158,800+7,890+136,310)*1,1		333,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
159	K	783614671	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN syntetický standardní					URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614671					
	VV		(102,540)*1,1					
160	K	783614681	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 150 do DN syntetický standardní					URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614681					
	VV		(21,980)*1,1					
161	K	783614691	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 200 mm syn standardní					URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614691					
	VV		((11,890+4.07)*1,2566)*1,1					
162	K	783615501	Mezinátěr armatur a kovových potrubí armatur do DN 100 mm syntetický standardní					URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783615501					
	VV		(1191.0)					
163	K	783615521	Mezinátěr armatur a kovových potrubí armatur přes DN 100 do DN 200 mm syntetický standardní					URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783615521					
	VV		(77)					
164	K	783615551	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní					URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783615551					
	VV		(724,790+906,210+153,440+5,490+224,710+281,970+341,900)*1,1					
165	K	783615561	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní					URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783615561					
	VV		(158,800+7 890+136.310)*1,1					
166	K	783615571	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický standardní					URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783615571					
	VV		(102,540)*1,1					
167	K	783615581	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 150 do DN 200 mm syntetický standardní					URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783615581					
	VV		(21,980)*1,1					
168	K	783615591	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 200 mm syntetický standardní					URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783615591					
	VV		((11,890+4.07)*1,2566)*1,1					
169	K	783617501	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí armatur do DN 100 mm jednonásobný syntetický s					URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617501					
	VV		(1191.0)					
170	K	783617521	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí armatur přes DN 100 do DN 200 mm jednonásobný standardní					URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617521					
	VV		(77)					
171	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický sta					URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617601					
	VV		(724,790+906,210+153,440+5,490+224,710+281,970+341,900)*1,1					
172	K	783617621	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm jednonásobný s standardní					URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617621					
	VV		(158,800+7.890+136.310)*1,1		333.300			
173	K	783617641	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do DN 150 mm jednonásobný syntetický standardní	m	112.794	84,60	9 542,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617641					
	VV		(102,540)*1,1		112,794			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
174	K	783617661	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 150 do DN 200 mm jednonásobný s standardní	[redacted]				RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617661					
	VV		(21,980)*1,1					
175	K	783617681	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 200 mm jednonásobný syntetický st					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617681					
	VV		((11,890+4,07)*1,2566)*1,1					
176	K	HZS2311	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř. natěrač, lakýrník					RS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.4.c. - VZDUCHOTECHNIKA

KSO:
Misto:
CC-CZ:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Účastník:
IPS Třinec, a.s.
IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **33 590 840,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 590 840,00	21,00%	7 054 076,40
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **40 644 916,40**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.4.c. - VZDUCHOTECHNIKA

Místo:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
Projektant:
Účastník: IPS Třinec, a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**33 590 840,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	33 568 656,00
751 - Vzduchotechnika	33 568 656,00
751 - 1 - Vzduchotechnika - Zařízení - VZT jednotky / Ventilátory	9 732 423,94
751 - 2 - Vzduchotechnika - Potrubí	17 212 116,36
751 - 3 - Vzduchotechnika - Koncové prvky	5 311 809,90
751 - 4 - Vzduchotechnika - Ostatní	1 312 305,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	22 184,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.4.c. - VZDUCHOTECHNIKA

Místo: Datum: 26.01.2026

Zadavatel: Projektant:
Účastník: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis					Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	751	Vzduchotechnika					
	D	751 - 1	Vzduchotechnika - Zařízení - VZT jednotky / Ventilátory					
1	K	751991101 SPC	D+M VZT jednotka - Specifikace dle PD - Z. Č. VZT 1					tní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např..filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, rekuperace pomocí rotačního re* *vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumící komory, ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti elektronické řídicí jednotky, ovládacího p* *servisní vypínače ventilátoru, apod. "* *" V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace. "* *" Včetně kotvicích prvků, konstrukce, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. "*					
	VV		" VZT jednotka " (1,0)					
	VV		Součet					
2	K	751991102 SPC	D+M VZT jednotka - Specifikace dle PD - Z. Č. VZT 2					tní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např..filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, rekuperace pomocí rotačního re* *vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumící komory, ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronické řídicí jednotky, ovládacího p* *servisní vypínače ventilátoru, apod. "* *" V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace. "* *" Včetně kotvicích prvků, konstrukce, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. "*					
	VV		" VZT jednotka " (1,0)					
	VV		Součet					
3	K	751991103 SPC	D+M VZT jednotka - Specifikace dle PD - Z. Č. VZT 3					tní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např..filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, rekuperace pomocí rotačního re* *vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumící komory, ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronické řídicí jednotky, ovládacího p* *servisní vypínače ventilátoru, apod. "* *" V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace. "* *" Včetně kotvicích prvků, konstrukce, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. "*					
	VV		" VZT jednotka " (1,0)					
	VV		Součet					
4	K	751991104 SPC	D+M VZT jednotka - Specifikace dle PD - Z. Č. VZT 4					tní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např..filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, rekuperace pomocí rotačního re* *vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumící komory, ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti elektronické řídicí jednotky, ovládacího p* *servisní vypínače ventilátoru, apod. "* *" V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč regulace. "* *" Včetně kotvicích prvků, konstrukce, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. "*					
	VV		" VZT jednotka " (1,0)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	751991105 SPC	D+M VZT jednotka - Specifikace dle PD - Z. Č. VZT 5	kus	1,000	524 698,48	524 698,48	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis				nová soustava
			Poznámka k položce:				
	P		*" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např..filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, rekuperace pomocí rotačního r vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumící komory, ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti elektronické řídicí jednotky, ovládacího servisní vypínače ventilátoru, apod. "*				
			" V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace. "				
			" Včetně kotvicích prvků, konstrukce, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. "				
	VV		" VZT jednotka " (1,0)				
	VV		Součet				
6	K	751991106 SPC	D+M VZT jednotka - Specifikace dle PD - Z. Č. VZT 6				
			Poznámka k položce:				
	P		*" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např. filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, rekuperace pomocí rotačního r vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumící komory, ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronické řídicí jednotky, ovládacího servisní vypínače ventilátoru, apod. "*				
			" V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace. "				
			" Včetně kotvicích prvků, konstrukce, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. "				
	VV		" VZT jednotka " (1,0)				
	VV		Součet				
7	K	751991107 SPC	D+M VZT jednotka - Specifikace dle PD - Z. Č. VZT 7				
			Poznámka k položce:				
	P		*" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např..filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, rekuperace pomocí rotačního r vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumící komory, ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronické řídicí jednotky, ovládacího servisní vypínače ventilátoru, apod. "*				
			" V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace. "				
			" Včetně kotvicích prvků, konstrukce, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. "				
	VV		" VZT jednotka " (1,0)				
	VV		Součet				
8	K	751991108 SPC	D+M VZT jednotka - Specifikace dle PD - Z. Č. VZT 3.1 - ČP				
			Poznámka k položce:				
	P		*" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např..filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, rekuperace pomocí rotačního r vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumící komory, ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti elektronické řídicí jednotky, ovládacího servisní vypínače ventilátorů, apod. "*				
			" V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč regulace. "				
			" Včetně kotvicích prvků, konstrukce, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. "				
	VV		" VZT jednotka " (1,0)				
	VV		Součet				
9	K	751911101 SPC	D+M Nucený odtah 8340 m3/h, el. příkon 6,5 kW - Specifikace dle PD - Z.Č. NO-S1				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídicí jednotky, apod.), napojení na potrubí, měření a regulace.*				
10	K	751911111 SPC	D+M Nucený odtah 160 m3/h, el. příkon 0,6 kW - Specifikace dle PD - Z.Č. NO-S2				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídicí jednotky, apod.), napojení na potrubí, měření a regulace.*				
11	K	751911112 SPC	D+M Nucený odtah 1500 m3/h, el. příkon 4,5 kW - Specifikace dle PD - Z.Č. NO-S3				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídicí jednotky, apod.), napojení na potrubí, měření a regulace.*				
12	K	751911113 SPC	D+M Nucený odtah 350 m3/h, el. příkon 0,4 kW - Specifikace dle PD - Z.Č. NO-S4				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídicí jednotky, apod.) napojení na potrubí měření a regulace.*				
13	K	751911114 SPC	D+M Nucený odtah 162 m3/h, el. příkon 0,75 kW - Specifikace dle PD - Z.Č. NO-S5				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídicí jednotky, apod.) napojení na potrubí měření a regulace.*				
14	K	751911115 SPC	D+M Nucený odtah 2780 m3/h, el. příkon 2,85 kW - Specifikace dle PD - Z.Č. NO-S6	kus	2,000	210 350,25	420 700,50 vlastní
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídicí jednotky, apod.) napojení na potrubí, měření a regulace. "*				
15	K	751911116 SPC	D+M Nucený odtah 36 m3/h, el. příkon 0,2 kW - Specifikace dle PD - Z.Č. NO-S7	kus	2,000	34 865,56	69 731,12 vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis				enová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídící jednotky apod.) napojení na potrubí, měření a regulac*				
16	K	751911117 SPC	D+M Nucený odtah 126 m3/h, el. příkon 0,2 kW - Specifikace dle PD - Z.Č. NO-S8				ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídící jednotky, apod.) napojení na potrubí, měření a regulac*				
17	K	751911118 SPC	D+M Nucený odtah 5560 m3/h, el. příkon 4,5 kW - Specifikace dle PD - Z.Č. NO-S9				ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídící jednotky, apod.), napojení na potrubí, měření a regulac*				
18	K	751911119 SPC	D+M Nucený odtah 90 m3/h, el. příkon 0,2 kW - Specifikace dle PD - Z.Č. NO-S10				ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídící jednotky, apod.), napojení na potrubí, měření a regulac*				
19	K	751911120 SPC	D+M Nucený odtah 6150 m3/h, el. příkon 5,5 kW - Specifikace dle PD - Z.Č. NO-S11				ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídící jednotky, apod.), napojení na potrubí, měření a regulac*				
20	K	751911121 SPC	D+M Nucený odtah 90 m3/h, el. příkon 0,2 kW - Specifikace dle PD - Z.Č. NO-S12				ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídící jednotky, apod.), napojení na potrubí, měření a regulac*				
21	K	751911122 SPC	D+M Nucený odtah 6150 m3/h, el. příkon 5,5 kW - Specifikace dle PD - Z.Č. NO-S13				ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídící jednotky, apod.), napojení na potrubí, měření a regulac*				
22	K	751911123 SPC	D+M Nucený odtah 18 m3/h, el. příkon 0,2 kW - Specifikace dle PD - Z.Č. NO-S14				ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídící jednotky apod.) napojení na potrubí, měření a regulac*				
23	K	751911124 SPC	D+M Nucený odtah 14195 m3/h, el. příkon 11,0 kW - Specifikace dle PD - Z.Č. NO-T1				ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídící jednotky, apod.), napojení na potrubí, měření a regulac*				
24	K	751911125 SPC	D+M Nucený odtah 216 m3/h, el. příkon 0,2 kW - Specifikace dle PD - Z.Č. NO-T2				ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídící jednotky, apod.), napojení na potrubí, měření a regulac*				
25	K	751911126 SPC	D+M Nucený odtah 2400 m3/h, el. příkon 4,5 kW - Specifikace dle PD - Z.Č. NO-T3				ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídící jednotky, apod.), napojení na potrubí, měření a regulac*				
26	K	751911127 SPC	D+M Nucený odtah 100 m3/h, el. příkon 0,2 kW - Specifikace dle PD - Z.Č. NO-T4				ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídící jednotky, apod.) napojení na potrubí, měření a regulac*				
27	K	751911128 SPC	D+M Nucený odtah 5560 m3/h, el. příkon 5,0 kW - Specifikace dle PD - Z.Č. NO-T5				ní
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídící jednotky, apod.), napojení na potrubí, měření a regulac*				
28	K	751911129 SPC	D+M Nucený odtah 108 m3/h, el. příkon 0,2 kW - Specifikace dle PD - Z.Č. NO-T6	kus	2.000	15 942,77	31 885,54 vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídící jednotky, apod.) napojení na potrubí, měření a regulace. "*				
29	K	751911201 SPC	D+M Nucené větrání 500m3/h - Specifikace dle PD - NV - 1	kus	2.000	67 567,88	135 135,76 vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis					ová soustava
			Poznámka k položce:					
	P		*Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídicí jednotky, apod.) napojení na potrubí, měření a regulace.* *POZN: 1 kus je uvažován jako 1 systém, čili 1 kusy ventilátorů a ZK. 1 ks je uvažován pro přívodní a 1 pro odvodní potrubí.*				
	VV		" 1.NP " 2					
30	K	751911202 SPC	D+M Nucené větrání 1650m3/h - Specifikace dle PD - NV - 2					
			Poznámka k položce:					
	P		*Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídicí jednotky, apod.) napojení na potrubí, měření a regulace.* *POZN: 1 kus je uvažován jako 1 systém, čili 1 kusy ventilátorů a ZK. 1 ks je uvažován pro přívodní a 1 pro odvodní potrubí.*				
	VV		" 8.NP " 2					
31	K	751911301 SPC	D+M Větrání CHÚC - Specifikace dle PD - CHÚC - S.01					
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, apod.), napojení na potrubí, měření a regulace* *POZN: Uzavírací klapka se servopohonem naceněna v části Vzduchotechnika - Koncové prvky*					
	VV		" 8.NP " 1					
32	K	751911302 SPC	D+M Větrání CHÚC - Specifikace dle PD - CHÚC - S.02					
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, apod.), napojení na potrubí, měření a regulace.* *POZN: Uzavírací klapka se servopohonem naceněna v části Vzduchotechnika - Koncové prvky*					
	VV		" 8.NP " 1					
33	K	751911303 SPC	D+M Větrání CHÚC - Specifikace dle PD - Vestibul					
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, apod.), napojení na potrubí, měření a regulace.* *POZN: Uzavírací klapka se servopohonem naceněna v části Vzduchotechnika - Koncové prvky*					
	VV		" 2.NP " 1					
	VV		" 3.NP " 1					
	VV		Součet					
34	K	751991601 SPC	D+M Parní zvlhčovač pro VZT jednotku - VZT 1 - Specifikace dle PD - ZVL					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně parní zvlhčovač vč. veškerého nutného příslušenství, zajištění napojení k jednotce, nastavení, naprogramování, prok* *napojení na elektro a další veškeré nutné práce a materiál související s provedením a montáží parního zvlhčovače a jeho uved* *provozu "*					
	VV		" Parní zvlhčovač pro VZT jednotku č. 1. Parní výkon 23,9 kg/h, 17,9 kW/h "					
	VV		" 1. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
35	K	751991602 SPC	D+M Parní zvlhčovač pro VZT jednotku - VZT 2 - Specifikace dle PD - ZVL					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně parní zvlhčovač vč. veškerého nutného příslušenství, zajištění napojení k jednotce, nastavení, naprogramování, prok* *napojení na elektro a další veškeré nutné práce a materiál související s provedením a montáží parního zvlhčovače a jeho uved* *provozu "*					
	VV		" Parní zvlhčovač pro VZT jednotku č. 2. Parní výkon 29,2 kg/h, 22,0 kW/h "					
	VV		" 2. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
36	K	751991603 SPC	D+M Parní zvlhčovač pro VZT jednotku - VZT 3 - Specifikace dle PD - ZVL					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně parní zvlhčovač vč. veškerého nutného příslušenství, zajištění napojení k jednotce nastavení, naprogramování, prok* *napojení na elektro a další veškeré nutné práce a materiál související s provedením a montáží parního zvlhčovače a jeho uved* *provozu "*					
	VV		" Parní zvlhčovač pro VZT jednotku č. 3. Parní výkon 23,9 kg/h, 17,9 kW/h "					
	VV		" 3. NP " (1,0)			1,000		
	VV		Součet			1,000		
37	K	751991604 SPC	D+M Parní zvlhčovač pro VZT jednotku - VZT 3-ČP - Specifikace dle PD - ZVL	kus	1.000	166 722,60	166 722,60	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně parní zvlhčovač vč. veškerého nutného příslušenství, zajištění napojení k jednotce, nastavení, naprogramování, prokabelování, napojení na elektro a další veškeré nutné práce a materiál související s provedením a montáží parního zvlhčovače a jeho uvedením do provozu "*					
	VV		" Parní zvlhčovač pro VZT jednotku č. 3 - čisté prostory, Parní výkon 23,9 kg/h, 17,9 kW/h "					

PČ	Typ	Kód	Popis	ová soustava
	VV		" 3. NP " (1,0)	
	VV		Součet	
38	K	751991605 SPC	D+M Parní zvlhčovač pro VZT jednotku - VZT 4 - Specifikace dle PD - ZVL	
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně parní zvlhčovač vč. veškerého nutného příslušenství, zajištění napojení k jednotce nastavení, naprogramování, prok* *napojení na elektro a další veškeré nutné práce a materiál související s provedením a montáží parního zvlhčovače a jeho uve* *provozu "*	
	VV		" Parní zvlhčovač pro VZT jednotku č. 4. Parní výkon 29,2 kg/h, 22,0 kW/h "	
	VV		" 4. NP " (1,0)	
	VV		Součet	
39	K	751991606 SPC	D+M Parní zvlhčovač pro VZT jednotku - VZT 5 - Specifikace dle PD - ZVL	
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně parní zvlhčovač vč. veškerého nutného příslušenství, zajištění napojení k jednotce, nastavení, naprogramování, prok* *napojení na elektro a další veškeré nutné práce a materiál související s provedením a montáží parního zvlhčovače a jeho uve* *provozu "*	
	VV		" Parní zvlhčovač pro VZT jednotku č. 5. Parní výkon 29,2 kg/h, 22,0 kW/h "	
	VV		" 5. NP " (1,0)	
	VV		Součet	
40	K	751991607 SPC	D+M Parní zvlhčovač pro VZT jednotku - VZT 6 - Specifikace dle PD - ZVL	
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně parní zvlhčovač vč. veškerého nutného příslušenství, zajištění napojení k jednotce, nastavení, naprogramování, prok* *napojení na elektro a další veškeré nutné práce a materiál související s provedením a montáží parního zvlhčovače a jeho uve* *provozu "*	
	VV		" Parní zvlhčovač pro VZT jednotku č. 6. Parní výkon 29,2 kg/h, 22,0 kW/h "	
	VV		" 6. NP " (1,0)	
	VV		Součet	
41	K	751991608 SPC	D+M Parní zvlhčovač pro VZT jednotku - VZT 7 - Specifikace dle PD - ZVL	
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně parní zvlhčovač vč. veškerého nutného příslušenství, zajištění napojení k jednotce nastavení, naprogramování, prok* *napojení na elektro a další veškeré nutné práce a materiál související s provedením a montáží parního zvlhčovače a jeho uve* *provozu "*	
	VV		" Parní zvlhčovač pro VZT jednotku č. 7. Parní výkon 29,2 kg/h, 22,0 kW/h "	
	VV		" 7. NP " (1,0)	
	VV		Součet	
42	K	751991701 SPC	D+M Zvlhčovací komora vč. veškerého příslušenství a vybavení - Specifikace dle PD	
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně komora vč veškerého nutného příslušenství (revizních dvířek, záchytné nerezové vany, trysek, trubek, odlučovače k* *povrchové úpravy apod), zajištění napojení na veškerá potřebná zařízení a rozvody, případné nastavení, prokabelování, napoj* *další veškeré nutné práce a materiál související s provedením a montáží komory a jejím uvedením do provozu. "*	
	VV		" Zvlhčovací komora s revizními dvířkami, vyspádovanou nerezovou vanou a veškerým nutným příslušenstvím	
	VV		" 1. NP " (1,0)	
	VV		" 2. NP " (1,0)	
	VV		" 3. NP " (1,0)	
	VV		" 4. NP " (1,0)	
	VV		" 5. NP " (1,0)	
	VV		" 6. NP " (1,0)	
	VV		" 7. NP " (1,0)	
	VV		Součet	
	D	751 - 2	Vzduchotechnika - Potrubí	
43	K	751572031 RTO	Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do konstrukce průměru 100 mm	
	VV		" Uchycení kruhového potrubí VZT do D 100 mm na montovanou konstrukci do konstrukcí vč montované kon uchycení . "	
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "	
	VV		" 1.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 50 " (0,43+0.108)*1,05	0,565
	VV		" Kruhové potrubí D 71 " (1,97+0.493)*1,05	2,586
	VV		" Kruhové potrubí D 80 " (2,81+0.703)*1,05	3,689
	VV		" Kruhové potrubí D 100 " (33.33+57.31+0.88+22.88)*1,05	120,120

PČ	Typ	Kód	Popis	[redacted]	ustava
VV			" 2.NP "		
VV			" Kruhové potrubí D 75 " (1,31+0.328)*1,05		
VV			" Kruhové potrubí D 100 " (86.39+21,60)*1.05		
VV			" 3.NP "		
VV			" Kruhové potrubí D 80 " (0,40+0,1)*1,05		
VV			" Kruhové potrubí D 100 " (79,60+12,21+22,95)*1,05		
VV			" 4.NP "		
VV			" Kruhové potrubí D 50 " (11,76+2,94)*1,05		
VV			" Kruhové potrubí D 71 " (17,35+4,34)*1,05		
VV			" Kruhové potrubí D 80 " (5,12+1.28)*1,05		
VV			" Kruhové potrubí D 100 " (65.45+20,26+21,43)*1,05		
VV			" 5.NP "		
VV			" Kruhové potrubí D 71 " (52,40+13,35)*1,05		
VV			" Kruhové potrubí D 75 " (2,57+0.64)*1,05		
VV			" Kruhové potrubí D 80 " (0,38+0.1)*1,05		
VV			" Kruhové potrubí D 90 " (2,02+0.51)*1,05		
VV			" Kruhové potrubí D 100 " (47.01+18,07+16,27)*1,05		
VV			" 6.NP "		
VV			" Kruhové potrubí D 71 " (45,61+11,40)*1,05		
VV			" Kruhové potrubí D 75 " (2,57+0.64)*1,05		
VV			" Kruhové potrubí D 80 " (0,38+0.1)*1,05		
VV			" Kruhové potrubí D 90 " (2,02+0.51)*1,05		
VV			" Kruhové potrubí D 100 " (42.36+9,55+13,00)*1.05		
VV			" 7.NP "		
VV			" Kruhové potrubí D 80 " (2,03+0.51)*1,05		
VV			" Kruhové potrubí D 100 " (65.02+0,35+16.34)*1.05		
VV			" 8.NP "		
VV			" Kruhové potrubí D 80 " (12,05+3.01)*1.05		
VV			Mezisoučet	55,367	
VV			" Plastové potrubí "		
VV			" 1.NP "		
VV			" Kruhové potrubí D 50 " (28,11+0,43+7,14)*1,05		
VV			" Kruhové potrubí D 80 " (0,10+0.03)*1,05		
VV			" Kruhové potrubí D 71 " (1,97+0.49)*1,05		
VV			" Kruhové potrubí D 100 " (17.21+4,30)*1,05		
VV			" 2.NP "		
VV			" Kruhové potrubí D 50 " (11,69+2,92)*1,05		
VV			" Kruhové potrubí D 75 " (3,64+1.31+1,24)*1,05		
VV			" Kruhové potrubí D 80 " (0,10+0.025)*1,05		
VV			" Kruhové potrubí D 100 " (3,60+0,9)*1,05		
VV			" 3.NP "		
VV			" Kruhové potrubí D 50 " (27,10+6,78)*1,05		
VV			" Kruhové potrubí D 75 " (3,60+0.9)*1.05		
VV			" Kruhové potrubí D 80 " (0,05+0.013)*1,05		
VV			" Kruhové potrubí D 100 " (1,73+3,60+1,33)*1,05		
VV			" 3.NP - nerez " -(1,73+0,43)*1.05		
VV			" 4.NP "		
VV			" Kruhové potrubí D 50 " (43,12+11,76+13,72)*1.05		
VV			" Kruhové potrubí D 71 " (16,87+4,22)*1,05		
VV			" Kruhové potrubí D 75 " (25,87+6,47)*1.05		
VV			" Kruhové potrubí D 80 " (0,50+3.11+0,90)*1,05		
VV			" Kruhové potrubí D 100 " (0,13+14,82+3,30+4,56)*1.05		
VV			" 5.NP "		
VV			" Kruhové potrubí D 50 " (42,18+10,55)*1,05		
VV			" Kruhové potrubí D 71 " (53,37+13,34)*1,05		
VV			" Kruhové potrubí D 75 " (20,40+2.57+5.74)*1,05		
VV			" Kruhové potrubí D 80 " (0,60+0.38+0,25)*1.05		
VV			" Kruhové potrubí D 90 " (12,38+2,02+3,6)*1,05		
VV			" Kruhové potrubí D 100 " (1,24+18,07+4,83)*1.05		
VV			" 6.NP "		

PČ	Typ	Kód	Popis	á soustava
VV			" Kruhové potrubí D 50 " (41,03+10,26)*1,05	
VV			" Kruhové potrubí D 71 " (18,30+4,58)*1,05	
VV			" Kruhové potrubí D 75 " (22,89+5,72)*1,05	
VV			" Kruhové potrubí D 80 " (0,78+0,20)*1,05	
VV			" Kruhové potrubí D 90 " (10,94+12,65+5,90)*1,05	
VV			" Kruhové potrubí D 100 " (1,21+2,94+1,04)*1,05	
VV			" 7.NP "	
VV			" Kruhové potrubí D 50 " (33,53+8,38)*1,05	
VV			" Kruhové potrubí D 75 " (3,30+0,83)*1,05	
VV			" Kruhové potrubí D 80 " (0,20+2,03+0,56)*1,05	
VV			" Kruhové potrubí D 100 " (0,03+0,35+0,1)*1,05	
VV			" 8.NP "	
VV			" Kruhové potrubí D 80 " (8,75+2,19)*1,05	
VV			Mezisoučet	
VV			Součet	
44	K	751572032 RTO	Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do konstrukce průměru po 100 do 200 mm	
VV			" Uchycení kruhového potrubí VZT přes D 100 mm do D 200 mm na montovanou konstrukci do konstrukcí vč. n konstrukce pro uchycení . "	
VV			" Rovné úseky + tvarovky "	
VV			" 1.NP "	
VV			" Kruhové potrubí D 125 " (0,42+0,11)*1,05	
VV			" Kruhové potrubí D 140 " (4,68+1,17)*1,05	
VV			" Kruhové potrubí D 160 " (79.43+12,33+22,94)*1,05	
VV			" Kruhové potrubí D 180 " (10.61+2,65)*1,05	
VV			" Kruhové potrubí D 200 " (38.98+18,94+14,48)*1,05	
VV			" 2.NP "	
VV			" Kruhové potrubí D 125 " (0,67+0,17)*1,05	
VV			" Kruhové potrubí D 140 " (3,60+0,9)*1,05	
VV			" Kruhové potrubí D 160 " (38.24+9,56)*1,05	
VV			" Kruhové potrubí D 180 " (3,60+0,90)*1,05	
VV			" Kruhové potrubí D 200 " (50.55+12,64)*1,05	
VV			" 3.NP "	
VV			" Kruhové potrubí D 125 " (0,38+0,10)*1,05	
VV			" Kruhové potrubí D 140 " (3,60+0,9)*1,05	
VV			" Kruhové potrubí D 160 " (38.07+0,93+9,75)*1,05	
VV			" Kruhové potrubí D 180 " (3,60+0,90)*1,05	
VV			" Kruhové potrubí D 200 " (46.80+1,25+12.01)*1,05	
VV			" 4.NP "	
VV			" Kruhové potrubí D 125 " (0,67+0,17)*1,05	
VV			" Kruhové potrubí D 140 " (7,67+4,25+2,98)*1,05	
VV			" Kruhové potrubí D 160 " (46.34+0,74+11,77)*1,05	
VV			" Kruhové potrubí D 180 " (9,64+2,71+3,09)*1,05	
VV			" Kruhové potrubí D 200 " (51.12+12,78)*1,05	
VV			" 5.NP "	
VV			" Kruhové potrubí D 125 " (8,89+3,17+3,015)*1,05	
VV			" Kruhové potrubí D 140 " (1,71+0,43)*1,05	
VV			" Kruhové potrubí D 160 " (46.00+1,03+11,76)*1,05	
VV			" Kruhové potrubí D 180 " (15.49+3,87)*1,05	
VV			" Kruhové potrubí D 200 " (19.49+4,87)*1,05	
VV			" 6.NP "	
VV			" Kruhové potrubí D 125 " (7,02+6,38+3,35)*1,05	
VV			" Kruhové potrubí D 140 " (5,76+1,44)*1,05	
VV			" Kruhové potrubí D 160 " (66.84+4,52+17,84)*1,05	93,660
VV			" Kruhové potrubí D 180 " (3,30+0,83)*1,05	4,337
VV			" Kruhové potrubí D 200 " (35.07+8,77)*1,05	46.032
VV			" 7.NP "	
VV			" Kruhové potrubí D 125 " (10.49+2,62)*1,05	13,766
VV			" Kruhové potrubí D 140 " (3,30+0,83)*1,05	4,337
VV			" Kruhové potrubí D 160 " (40.68+10.17)*1,05	53,393

PČ	Typ	Kód	Popis				vá soustava
VV			" Kruhové potrubí D 180 " (3,30+0,17+0,87)*1,05				
VV			" Kruhové potrubí D 200 " (39.43+9,86)*1,05				
VV			" 8.NP "				
VV			" Kruhové potrubí D 125 " (40.75+10,19)*1,05				
VV			" Kruhové potrubí D 140 " (32.37+8,09+3,04+0,76)*1,05				
VV			" Kruhové potrubí D 160 " (3,30+0,83+16,80+4,2)*1,05				
VV			" Kruhové potrubí D 180 " (16.12+4,03)*1,05				
VV			Mezisoučet				
VV			" Plastové potrubí "				
VV			" 1.NP "				
VV			" Kruhové potrubí D 140 " (0,88+0,22)*1,05				
VV			" 3.NP "				
VV			" Kruhové potrubí D 160 " (3,60+0,90)*1,05				
VV			" 5.NP "				
VV			" Kruhové potrubí D 125 " (3,17+0,79)*1,05				
VV			" Kruhové potrubí D 140 " (1,71+0,43)*1,05				
VV			" Kruhové potrubí D 160 " (1,03+0,26)*1,05				
VV			" 6.NP "				
VV			" Kruhové potrubí D 125 " (3,95+0,99)*1,05				
VV			" Kruhové potrubí D 140 " (3,30+5,58+2,22)*1,05				
VV			" Kruhové potrubí D 160 " (3,30+3,95+6,60+3,46)*1,05				
VV			" 7.NP "				
VV			" Kruhové potrubí D 125 " (9,90+2,48)*1,05				
VV			" Kruhové potrubí D 140 " (6,60+3,30+2,48)*1,05				
VV			" Kruhové potrubí D 160 " (3,30+0,83)*1,05				
VV			" Kruhové potrubí D 180 " (3,30+0,17+0,87)*1,05				
VV			" 8.NP "				
VV			" Kruhové potrubí D 125 " (2,51+40,75+10,82)*1,05				
VV			" Kruhové potrubí D 140 " (43.09+0,49+21.77+16,34)*1,05				
VV			" Kruhové potrubí D 160 " (3,30+12,50+3,95)*1,05				
VV			" Kruhové potrubí D 180 " (3,30+6,16+2,37)*1,05				
VV			Mezisoučet				
VV			Součet				
45	K	751572033 RTO	Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do konstrukce průměru p 200 do 300 mm				
VV			" Uchycení kruhového potrubí VZT přes D 200 mm do D 300 mm na montovanou konstrukci do konstrukci vč. konstrukce pro uchycení . "				
VV			" Rovné úseky + tvarovky "				
VV			" 1.NP "				
VV			" Kruhové potrubí D 250 " (32.95+8,24)*1,05				
VV			" 2.NP "				
VV			" Kruhové potrubí D 250 " (11.89+3,20+3,77)*1,05				
VV			" 3.NP "				
VV			" Kruhové potrubí D 224 " (3,63+0,91+0,88+0,22)*1,05				
VV			" Kruhové potrubí D 250 " (17.98+21,83+9,95)*1,05				
VV			" 4.NP "				
VV			" Kruhové potrubí D 250 " (10.36+72.07+20,61)*1,05				
VV			" 5.NP "				
VV			" Kruhové potrubí D 250 " (14.55+79,92+23,62)*1,05				
VV			" 6.NP "				
VV			" Kruhové potrubí D 250 " (7,10+60,30+16,85)*1,05				
VV			" 7.NP "				
VV			" Kruhové potrubí D 250 " (3,30+31,12+8,61)*1,05				
VV			" 8.NP "				
VV			" Kruhové potrubí D 250 " (38.56+9,64)*1,05		50,610		
VV			" Kruhové potrubí D 280 " (0,38+0,10)*1,05		0,504		
VV			Součet		538.169		
46	K	751572034 RTO	Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do konstrukce průměru potrubí přes 300 do 400 mm	m	115,647	56,40	6 522,49 Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis		vá soustava
	VV		" Uchycení kruhového potrubí VZT přes D 300 mm do D 400 mm na montovanou konstrukci do konstrukcí vč. m		
			konstrukce pro uchycení . "		
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "		
	VV		" 1.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 315 " (0,68+13,37+3,51)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 355 " (0,17+0,04)*1,05		
	VV		" 2.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 315 " (15.65+3,91)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 355 " (0,17+0,04)*1,05		
	VV		" 3.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 315 " (13.22+3,31)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 355 " (0,26+0,065)*1,05		
	VV		" 4.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 315 " (9,19+2,30+1,23+0,31)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 355 " (0,17+0,04)*1,05		
	VV		" 5.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 315 " (9,98+2,50)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 355 " (0,09+0,02)*1,05		
	VV		" 6.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 315 " (12.07+3,02)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 355 " (0,09+0,02)*1,05		
	VV		" 7.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 315 " (4,40+4.95+2,34)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 355 " (0,26+0,07)*1,05		
	VV		" 8.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 355 " (0,96+0,24)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 400 " (1,19+0,30)*1,05		
	VV		Součet		
47	K	751572035 RTO	Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do konstrukce průměru p		
			400 do 500 mm		
	VV		" Uchycení kruhového potrubí VZT přes D 400 mm do D 500 mm na montovanou konstrukci do konstrukcí vč. m		
			konstrukce pro uchycení . "		
	VV		" 1.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 450 " (0,16+0,04)*1,05		
	VV		" 4.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 450 " (0,48+0,12)*1,05		
	VV		" 5.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 450 " (0,64+0,16)*1,05		
	VV		" 6.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 450 " (0,64+0,16)*1,05		
	VV		" 8.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 500 " (0,95+0,24)*1,05		
	VV		Součet		
48	K	751572038 RTO	Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do konstrukce průměru p		
			700 do 800 mm		
	VV		" Uchycení kruhového potrubí VZT přes D 700 mm do D 800 mm na montovanou konstrukci do konstrukcí vč. m		
			konstrukce pro uchycení . "		
	VV		" 8.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 710 " (0,20+0,05)*1,05		
	VV		Součet		
49	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, prů		2025 01
			100 mm		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510041		
			Poznámka k položce.		
	P				
	VV		" Kruhové potrubí VZT do D 100 mm vč. veškerých tvarovek a nutného příslušenství. "		
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "		
	VV		" 1.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 50 " (0,43+0.108)*1,05	0,565	

PČ	Typ	Kód	Popis	[redacted]	Cenová soustava
	VV		" Kruhové potrubí D 71 " (1,97+0.493)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 80 " (2,81+0.703)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 100 " (33.33+57.31+0.88+22.88)*1.05		
	VV		" 2.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 75 " (1,31+0,328)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 100 " (86.39+21.60)*1,05		
	VV		" 3.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 80 " (0,40+0.1)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 100 " (79.60+12.21+22.95)*1,05		
	VV		" 3.NP - nerez " -(0,26+12,21+3.12)*1,05		
	VV		" 4.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 50 " (11,76+2.94)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 71 " (17,35+4.34)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 80 " (5,12+1.28)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 100 " (65.45+20.26+21,43)*1,05		
	VV		" 5.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 71 " (52,40+13,35)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 75 " (2,57+0.64)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 80 " (0,38+0.1)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 90 " (2,02+0.51)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 100 " (47.01+18.07+16,27)*1,05		
	VV		" 6.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 71 " (45,61+11,40)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 75 " (2,57+0.64)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 80 " (0,38+0.1)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 90 " (2,02+0.51)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 100 " (42.36+9,55+13,00)*1,05		
	VV		" 7.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 80 " (2,03+0.51)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 100 " (65.02+0,35+16,34)*1,05		
	VV		" 8.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 80 " (12,05+3,01)*1,05		
	VV		Součet		
50	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, p 100 do 200 mm		ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510042		
	VV		" Kruhové potrubí VZT přes D 100 mm do D 200 mm vč. veškerých tvarovek a nutného příslušenství. "		
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "		
	VV		" 1.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 125 " (0,42+0,11)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 140 " (4,68+1,17)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 160 " (79.43+12,33+22,94)*1,05		
	VV		" 1.NP - nerez " -(0,32+12,33+3.16)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 180 " (10.61+2,65)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 200 " (38.98+18,94+14,48)*1,05		
	VV		" 2.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 125 " (0,67+0,17)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 140 " (3,60+0,9)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 160 " (38.24+9,56)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 180 " (3,60+0,90)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 200 " (50.55+12,64)*1,05		
	VV		" 3.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 125 " (0,38+0,10)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 140 " (3,60+0,9)*1,05	4,725	
	VV		" Kruhové potrubí D 160 " (38.07+0,93+9,75)*1,05	51,188	
	VV		" 3.NP - nerez " -(3,83+0,96)*1,05	-5,030	
	VV		" Kruhové potrubí D 180 " (3,60+0,90)*1,05	4,725	
	VV		" Kruhové potrubí D 200 " (46.80+1,25+12,01)*1,05	63,063	
	VV		" 4.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 125 " (0,67+0,17)*1,05	0,882	

PČ	Typ	Kód	Popis	[redacted]	ová soustava
	VV		" Kruhové potrubí D 140 " (7,67+4,25+2,98)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 160 " (46,34+0,74+11,77)*1,05		
	VV		" 4.NP - nerez " -(3,60+0,9)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 180 " (9,64+2,71+3,09)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 200 " (51,12+12,78)*1,05		
	VV		" 5.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 125 " (8,89+3,17+3,015)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 140 " (1,71+0,43)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 160 " (46,00+1,03+11,76)*1,05		
	VV		" 5.NP - nerez " -(3,60+0,9)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 180 " (15,49+3,87)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 200 " (19,49+4,87)*1,05		
	VV		" 6.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 125 " (7,02+6,38+3,35)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 140 " (5,76+1,44)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 160 " (66,84+4,52+17,84)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 180 " (3,30+0,83)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 200 " (35,07+8,77)*1,05		
	VV		" 6.NP - nerez " -(0,40+0,1)*1,05		
	VV		" 7.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 125 " (10,49+2,62)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 140 " (3,30+0,83)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 160 " (40,68+10,17)*1,05		
	VV		" 7.NP - nerez " -(3,30+0,83)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 180 " (3,30+0,17+0,87)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 200 " (39,43+9,86)*1,05		
	VV		" 8.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 125 " (40,75+10,19)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 140 " (32,37+8,09+3,04+0,76)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 160 " (3,30+0,83+16,80+4,2)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 180 " (16,12+4,03)*1,05		
	VV		Součet		
51	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, pr 200 do 300 mm		2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510043		
	VV		" Kruhové potrubí VZT přes D 200 mm do D 300 mm vč. veškerých tvarovek a nutného příslušenství. "		
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "		
	VV		" 1.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 250 " (32,95+8,24)*1,05		
	VV		" 1.NP - nerez " -(32,95+8,24)*1,05		
	VV		" 2.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 250 " (11,89+3,20+3,77)*1,05		
	VV		" 2.NP - nerez " -(11,75+3,20+3,74)*1,05		
	VV		" 3.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 224 " (3,63+0,91+0,88+0,22)*1,05		
	VV		" Kruhové potrubí D 250 " (17,98+21,83+9,95)*1,05		
	VV		" 3.NP - nerez " -(17,98+6,52+6,13)*1,05		
	VV		" 4.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 250 " (10,36+72,07+20,61)*1,05		
	VV		" 4.NP - nerez " -(10,36+72,07+20,61)*1,05		
	VV		" 5.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 250 " (14,55+79,92+23,62)*1,05		
	VV		" 5.NP - nerez " -(8,07+79,92+22,00)*1,05		-115,456
	VV		" 6.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 250 " (7,10+60,30+16,85)*1,05		88,463
	VV		" 6.NP - nerez " -(3,48+60,30+15,95)*1,05		-83,717
	VV		" 7.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 250 " (3,30+31,12+8,61)*1,05		45,182
	VV		" 7.NP - nerez " -(31,12+7,78)*1,05		-40,845
	VV		" 8.NP "		

PČ	Typ	Kód	Popis				vá soustava
	VV		" Kruhové potrubí D 250 " (38,56+9,64)*1,05				
	VV		" 8.NP - nerez " -(21,63+5,41)*1,05				
	VV		" Kruhové potrubí D 280 " (0,38+0,10)*1,05				
	VV		" 8.NP - nerez " -(0,38+0,1)*1,05				
	VV		Součet				
52	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, prů 300 do 400 mm				2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510044				
	VV		" Kruhové potrubí VZT přes D 300 mm do D 400 mm vč. veškerých tvarovek a nutného příslušenství. "				
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "				
	VV		" 1.NP "				
	VV		" Kruhové potrubí D 315 " (0,68+13,37+3,51)*1,05				
	VV		" Kruhové potrubí D 355 " (0,17+0,04)*1,05				
	VV		" 2.NP "				
	VV		" Kruhové potrubí D 315 " (15,65+3,91)*1,05				
	VV		" Kruhové potrubí D 355 " (0,17+0,04)*1,05				
	VV		" 3.NP "				
	VV		" Kruhové potrubí D 315 " (13,22+3,31)*1,05				
	VV		" Kruhové potrubí D 355 " (0,26+0,065)*1,05				
	VV		" 4.NP "				
	VV		" Kruhové potrubí D 315 " (9,19+2,30+1,23+0,31)*1,05				
	VV		" Kruhové potrubí D 355 " (0,17+0,04)*1,05				
	VV		" 5.NP "				
	VV		" Kruhové potrubí D 315 " (9,98+2,50)*1,05				
	VV		" Kruhové potrubí D 355 " (0,09+0,02)*1,05				
	VV		" 6.NP "				
	VV		" Kruhové potrubí D 315 " (12,07+3,02)*1,05				
	VV		" Kruhové potrubí D 355 " (0,09+0,02)*1,05				
	VV		" 7.NP "				
	VV		" Kruhové potrubí D 315 " (4,40+4,95+2,34)*1,05				
	VV		" Kruhové potrubí D 355 " (0,26+0,07)*1,05				
	VV		" 8.NP "				
	VV		" Kruhové potrubí D 355 " (0,96+0,24)*1,05				
	VV		" Kruhové potrubí D 400 " (1,19+0,30)*1,05				
	VV		" 8.NP - nerez " -(0,96+0,24)*1,05				
	VV		" 8.NP - nerez " -(1,19+0,30)*1,05				
	VV		Součet				
53	K	751510045	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, prů 400 do 500 mm				2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510045				
	VV		" Kruhové potrubí VZT přes D 400 mm do D 500 mm vč. veškerých tvarovek a nutného příslušenství. "				
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "				
	VV		" 1.NP "				
	VV		" Kruhové potrubí D 450 " (0,16+0,04)*1,05				
	VV		" 4.NP "				
	VV		" Kruhové potrubí D 450 " (0,48+0,12)*1,05				
	VV		" 5.NP "				
	VV		" Kruhové potrubí D 450 " (0,64+0,16)*1,05				
	VV		" 6.NP "				
	VV		" Kruhové potrubí D 450 " (0,64+0,16)*1,05				
	VV		" 8.NP "				
	VV		" Kruhové potrubí D 500 " (0,95+0,24)*1,05		1,250		
	VV		Součet		3,770		
1002	K	751510141 SPC	D+M Potrubí vzduchotecnické nerezové kruhové spirálně vinuté D 100 mm vč. závěsu a konstrukce pro uchycení	m	18,638	1 692,00	31 535,50 Vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství - např tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy tlumící vložky, závěs a konstrukce pro uchycení, kotvící prvky, spojovací materiál apod. "*				
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "				

PČ	Typ	Kód	Popis		vá soustava
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "		
	VV		" 3.NP " (1,73+0,26+12,21+3,55)*1,05		
	VV		Součet		
1003	K	751510142 SPC	D+M Potrubí vzduchotecnické nerezové kruhové spirálně vinuté D 160 mm vč. závěsu a konstrukc uchycení		
	P		*Poznámka k položce* *" V ceně veškeré příslušenství - např tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy tlumicí vložky, závěs a konstrukce pro uchy prvky, spojovací materiál apod. "*		
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "		
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "		
	VV		" 1.NP " (0,32+12,33+3,16)*1,05		
	VV		" 3.NP " (3,83+0,96)*1,05		
	VV		" 4.NP " (3,60+0,9)*1,05		
	VV		" 5.NP " (3,60+0,9)*1,05		
	VV		" 7.NP " (3,30+0,83)*1,05		
	VV		Součet		
1004	K	751510143 SPC	D+M Potrubí vzduchotecnické nerezové kruhové spirálně vinuté D 200 mm vč. závěsu a konstrukc uchycení		
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství - např tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy tlumicí vložky, závěs a konstrukce pro uchy prvky, spojovací materiál apod. "*		
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "		
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "		
	VV		" 6.NP " (0,40+0,1)*1,05		
	VV		Součet		
1005	K	751510144 SPC	D+M Potrubí vzduchotecnické nerezové kruhové spirálně vinuté D 250 mm vč. závěsu a konstrukc uchycení		
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství - např tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy tlumicí vložky, závěs a konstrukce pro uchy prvky, spojovací materiál apod. "*		
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "		
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "		
	VV		" 1.NP " (32,95+8,24)*1,05		
	VV		" 2.NP " (11,75+3,20+3,74)*1,05		
	VV		" 3.NP " (4,52+17,98+6,52+7,26)*1,05		
	VV		" 4.NP " (2,43+10,36+72,07+21,22)*1,05		
	VV		" 5.NP " (8,07+79,92+22,00)*1,05		
	VV		" 6.NP " (3,48+60,30+15,95)*1,05		
	VV		" 7.NP " (31,12+7,78)*1,05		
	VV		" 8.NP " (21,63+5,41)*1,05		
	VV		Součet		
1006	K	751510145 SPC	D+M Potrubí vzduchotecnické nerezové kruhové spirálně vinuté D 280 mm vč. závěsu a konstrukc uchycení		
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství - např tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, závěs a konstrukce pro uchy prvky, spojovací materiál apod. "*		
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "		
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "		
	VV		" 8.NP " (0,38+0,1)*1,05		
	VV		Součet		
1007	K	751510146 SPC	D+M Potrubí vzduchotecnické nerezové kruhové spirálně vinuté D 355 mm vč. závěsu a konstrukc uchycení		
	P		*Poznámka k položce.* *" V ceně veškeré příslušenství - např tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy tlumicí vložky, závěs a konstrukce pro uchycení, kotvicí prvky, spojovací materiál apod. "*		
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "		
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "		
	VV		" 8.NP " (0,96+0,24)*1,05	1,260	
	VV		Součet	1,260	

PČ	Typ	Kód	Popis			vá soustava
100	K	751510147 SPC	D+M Potrubí vzduchotecnické nerezové kruhové spirálně vinuté D 400 mm vč. závěsu a konstruk uchycení			
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství - např. tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, závěs a konstrukce pro uch prvky, spojovací materiál apod. "*			
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "			
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "			
	VV		" 8.NP " (1,19+0,30)*1,05			
	VV		Součet			
100	K	751510148 SPC	D+M Potrubí vzduchotecnické nerezové kruhové spirálně vinuté D 710 mm vč. závěsu a konstruk uchycení			
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství - např. tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, závěs a konstrukce pro uch prvky, spojovací materiál apod. "*			
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "			
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "			
	VV		" 8.NP " (0,20+0,05)*1,05			
	VV		Součet			
55	K	751525081	Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby, průměru do 100 mm			2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751525081*			
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "			
	VV		" 1.NP "			
	VV		" Kruhové potrubí D 50 " (28,11+0,43+7,14)		35,680	
	VV		" Kruhové potrubí D 80 " (0,10+0,03)		0,130	
	VV		" Kruhové potrubí D 71 " (1,97+0,49)		2,460	
	VV		" Kruhové potrubí D 100 " (17,21+4,30)		21,510	
	VV		" 2.NP "			
	VV		" Kruhové potrubí D 50 " (11,69+2,92)		14,610	
	VV		" Kruhové potrubí D 75 " (3,64+1,31+1,24)		6,190	
	VV		" Kruhové potrubí D 80 " (0,10+0,025)		0,125	
	VV		" Kruhové potrubí D 100 " (3,60+0,9)		4,500	
	VV		" 3.NP "			
	VV		" Kruhové potrubí D 50 " (27,10+6,78)		33,880	
	VV		" Kruhové potrubí D 75 " (3,60+0,9)		4,500	
	VV		" Kruhové potrubí D 80 " (0,05+0,013)		0,063	
	VV		" Kruhové potrubí D 100 " (1,73+3,60+1,33)		6,660	
	VV		" 3.NP - nerez " -(1,73+0,43)		-2,160	
	VV		" 4.NP "			
	VV		" Kruhové potrubí D 50 " (43,12+11,76+13,72)		68,600	
	VV		" Kruhové potrubí D 71 " (16,87+4,22)		21,090	
	VV		" Kruhové potrubí D 75 " (25,87+6,47)		32,340	
	VV		" Kruhové potrubí D 80 " (0,50+3,11+0,90)		4,510	
	VV		" Kruhové potrubí D 100 " (0,13+14,82+3,30+4,56)		22,810	
	VV		" 5.NP "			
	VV		" Kruhové potrubí D 50 " (42,18+10,55)		52,730	
	VV		" Kruhové potrubí D 71 " (53,37+13,34)		66,710	
	VV		" Kruhové potrubí D 75 " (20,40+2,57+5,74)		28,710	
	VV		" Kruhové potrubí D 80 " (0,60+0,38+0,25)		1,230	
	VV		" Kruhové potrubí D 90 " (12,38+2,02+3,6)		18,000	
	VV		" Kruhové potrubí D 100 " (1,24+18,07+4,83)		24,140	
	VV		" 6.NP "			
	VV		" Kruhové potrubí D 50 " (41,03+10,26)		51,290	
	VV		" Kruhové potrubí D 71 " (18,30+4,58)		22,880	
	VV		" Kruhové potrubí D 75 " (22,89+5,72)		28,610	
	VV		" Kruhové potrubí D 80 " (0,78+0,20)		0,980	
	VV		" Kruhové potrubí D 90 " (10,94+12,65+5,90)		29,490	
	VV		" Kruhové potrubí D 100 " (1,21+2,94+1,04)		5,190	
	VV		" 7.NP "			

PČ	Typ	Kód	Popis	[redacted]	ová soustava
	VV		" Kruhové potrubí D 50 " (33,53+8,38)		
	VV		" Kruhové potrubí D 75 " (3,30+0.83)		
	VV		" Kruhové potrubí D 80 " (0,20+2.03+0,56)		
	VV		" Kruhové potrubí D 100 " (0,03+0,35+0.1)		
	VV		" 8.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 80 " (8,75+2,19)		
	VV		Součet		
56	K	751525082	Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm		S 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751525082		
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "		
	VV		" 1.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 140 " (0,88+0,22)		
	VV		" 3.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 160 " (3,60+0.90)		
	VV		" 5.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 125 " (3,17+0,79)		
	VV		" Kruhové potrubí D 140 " (1,71+0,43)		
	VV		" Kruhové potrubí D 160 " (1,03+0.26)		
	VV		" 6.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 125 " (3,95+0,99)		
	VV		" Kruhové potrubí D 140 " (3,30+5,58+2,22)		
	VV		" Kruhové potrubí D 160 " (3,30+3,95+6,60+3,46)		
	VV		" 7.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 125 " (9,90+2,48)		
	VV		" Kruhové potrubí D 140 " (6,60+3,30+2,48)		
	VV		" Kruhové potrubí D 160 " (3,30+0,83)		
	VV		" Kruhové potrubí D 180 " (3,30+0,17+0,87)		
	VV		" 8.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 125 " (2,51+40,75+10,82)		
	VV		" Kruhové potrubí D 140 " (43,09+0,49+21,77+16,34)		
	VV		" Kruhové potrubí D 160 " (3,30+12,50+3,95)		
	VV		" Kruhové potrubí D 180 " (3,30+6,16+2,37)		
	VV		Součet		
58	*M*	*42981602 SPC*	*potrubí vzduchotechniky PE D 50mm*		
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "		
	VV		" 1.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 50 " (28,11+0,43+7,14)*1,1		
	VV		" 2.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 50 " (11,69+2,92)*1,1		
	VV		" 3.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 50 " (27,10+6,78)*1,1		
	VV		" 4.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 50 " (43,12+11,76+13,72)*1,1		
	VV		" 5.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 50 " (42,18+10,55)*1,1		
	VV		" 6.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 50 " (41,03+10,26)*1,1		
	VV		" 7.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 50 " (33,53+8,38)*1,1		
	VV		Součet		
1036	*M*	*42981609 SPC*	*potrubí vzduchotechniky PE D 71mm*		
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "		
	VV		" 1.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 71 " (1,97+0.49)*1,1	2,706	
	VV		" 4.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 71 " (16,87+4,22)*1,1	23,199	
	VV		" 5.NP "		
	VV		" Kruhové potrubí D 71 " (53,37+13,34)*1,1	73,381	
	VV		" 6.NP "		

PČ	Typ	Kód	Popis	[redacted] soustava
	VV		" Kruhové potrubí D 71 " (18,30+4,58)*1,1	
	VV		Součet	
59	M	42981606 SPC	*potrubí vzduchotechniky PE D 75mm*	
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "	
	VV		" 2.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 75 " (3,64+1,31+1,24)*1,1	
	VV		" 3.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 75 " (3,60+0,9)*1,1	
	VV		" 4.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 75 " (25,87+6,47)*1,1	
	VV		" 5.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 75 " (20,40+2,57+5,74)*1,1	
	VV		" 6.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 75 " (22,89+5,72)*1,1	
	VV		" 7.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 75 " (3,30+0,83)*1,1	
	VV		Součet	
60	M	42981607 SPC	*potrubí vzduchotechniky PE D 80mm*	
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "	
	VV		" 1.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 80 " (0,10+0,03)*1,1	
	VV		" 2.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 80 " (0,10+0,025)*1,1	
	VV		" 3.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 80 " (0,05+0,013)*1,1	
	VV		" 4.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 80 " (0,50+3,11+0,90)*1,1	
	VV		" 5.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 80 " (0,60+0,38+0,25)*1,1	
	VV		" 6.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 80 " (0,78+0,20)*1,1	
	VV		" 7.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 80 " (0,20+2,03+0,56)*1,1	
	VV		" 8.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 80 " (8,75+2,19)*1,1	
	VV		Součet	
1037	M	42981611 SPC	*potrubí vzduchotechniky PE D 90mm*	
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "	
	VV		" 5.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 90 " (12,38+2,02+3,6)*1,1	
	VV		" 6.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 90 " (10,94+12,65+5,90)*1,1	
	VV		Součet	
61	M	42981608 SPC	*potrubí vzduchotechniky PE D 100mm*	
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "	
	VV		" 1.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 100 " (17,21+4,30)*1,1	
	VV		" 2.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 100 " (3,60+0,9)*1,1	
	VV		" 3.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 100 " (1,73+3,60+1,33)*1,1	
	VV		" 3.NP - nerez " -(1,73+0,43)*1,1	
	VV		" 4.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 100 " (0,13+14,82+3,30+4,56)*1,1	25,091
	VV		" 5.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 100 " (1,24+18,07+4,83)*1,1	26,554
	VV		" 6.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 100 " (1,21+2,94+1,04)*1,1	5,709

PČ	Typ	Kód	Popis	
	VV		" 7.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 100 " (0,03+0,35+0,1)*1,1	
	VV		Součet	
63	M	42981603 SPC	*potrubí vzduchotechniky PE D 125mm*	
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "	
	VV		" 5.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 125 " (3,17+0,79)*1,1	
	VV		" 6.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 125 " (3,95+0,99)*1,1	
	VV		" 7.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 125 " (9,90+2,48)*1,1	
	VV		" 8.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 125 " (2,51+40,75+10,82)*1,1	
	VV		Součet	
64	M	42981604 SPC	*potrubí vzduchotechniky PE D 140 mm*	
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "	
	VV		" 1.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 140 " (0,88+0,22)*1,1	
	VV		" 5.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 140 " (1,71+0,43)*1,1	
	VV		" 6.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 140 " (3,30+5,58+2,22)*1,1	
	VV		" 7.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 140 " (6,60+3,30+2,48)*1,1	
	VV		" 8.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 140 " (43,09+0,49+21,77+16,34)*1,1	
	VV		Součet	
1038	M	42981610 SPC	*potrubí vzduchotechniky PE D 160 mm*	
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "	
	VV		" 3.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 160 " (3,60+0,90)*1,1	
	VV		" 5.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 160 " (1,03+0,26)*1,1	
	VV		" 6.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 160 " (3,30+3,95+6,60+3,46)*1,1	
	VV		" 7.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 160 " (3,30+0,83)*1,1	
	VV		" 8.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 160 " (3,30+12,50+3,95)*1,1	
	VV		Součet	
65	M	42981605 SPC	*potrubí vzduchotechniky PE D 180 mm*	
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "	
	VV		" 7.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 180 " (3,30+0,17+0,87)*1,1	
	VV		" 8.NP "	
	VV		" Kruhové potrubí D 180 " (3,30+6,16+2,37)*1,1	
	VV		Součet	
66	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fó	RS 2025 01
	Online PSC		připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá	
	VV		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411121*	
	VV		" Montáž izolace z rohoží (pásů) pro kruhové potrubí vzduchotechniky vč tvarovek "	
	VV		" Tepelná izolace pro kruhové potrubí - tl. 40 mm "	
	VV		" Montáž TI pro kruhové potrubí D 50 " ((0,565+15,435)/1,05)*0,408	6,217
	VV		" Montáž TI pro kruhové potrubí D 71 " ((2,586+22,775+69,038+59,861)/1,05)*0,474	69,637
	VV		" Montáž TI pro kruhové potrubí D 75 " ((1,72+3,371+3,371)/1,05)*0,487	3,925
	VV		" Montáž TI pro kruhové potrubí D 80 " ((3,689+0,525+6,72+0,504+0,504+2,667+15,813)/1,05)*0,503	14,574
	VV		" Montáž TI pro kruhové potrubí D 90 " ((2,657+2,657)/1,05)*0,534	2,703

PČ	Typ	Kód	Popis					vá soustava
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí D 100 " ((120,120+113,390+120,498-16,370+112,497+85,418+68,156+85,796					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí D 125 " ((0,557+0,882+0,504+0,882+15,829+17,588+13,766+53,487)/1,05)*0,6					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí D 140 " ((6,143+4,725+4,725+15,645+2,247+7,56+4,337+46,473)/1,05)*0,691					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí D 160 " ((120,435-16,601+50,190+51,188-5,030+61,793-4,725+61,730-4,725+93,660+53,393-4,337+26,387)/1,05)*0,754					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí D 180 " ((13,923+4,725+4,725+16,212+20,328+4,337+4,557+21,158)/1,05)*0,6					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí D 200 " ((76,02+66,35+63,063+67,095+25,578+46,032-0,525+51,755)/1,05)*0,					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí D 224 " ((5,922)/1,05)*0,955					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí D 250 " ((19,803-19,625+52,248-32,162+123,995-115,49+88,463-83,717+45,1 40,845+50,61-28,392)/1,05)*1,037					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí D 280 " ((0,504-0,504)/1,05)*1,131					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí D 315 " ((18,438+20,538+17,357+13,682+13,104+15,845+12,275)/1,05)*1,241					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí D 355 " ((0,221+0,221+0,341+0,221+0,116+0,116+0,347+1,260-1,260)/1,05)*					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí D 400 " ((1,565-1,565)/1,05)*1,508					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí D 450 " ((0,21+0,63+0,84+0,84)/1,05)*1,665					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí D 500 " ((1,25)/1,05)*1,822					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí D 710 " ((0,263-0,263)/1,05)*2,482					
VV			" Odečet TI vlivem změn " -(4,02)					
VV			Mezisoučet					
VV			" Nerezové potrubí "					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí nerezové D 160 " (35,418/1,05)*0,754					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí nerezové D 250 " (480,797/1,05)*1,037					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí nerezové D 100 " (18,638/1,05)*0,565					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí nerezové D 200 " (0,525/1,05)*0,880					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí nerezové D 400 " (1,565/1,05)*1,508					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí nerezové D 280 " (0,504/1,05)*1,131					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí nerezové D 355 " (1,26/1,05)*1,367					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí nerezové D 710 " (0,263/1,05)*2,482					
VV			Mezisoučet					
VV			" Tepelná izolace pro kruhové potrubí - tl. 20 mm. "					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí plastové D 50 " (328,570/1,1)*0,408					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí plastové D 71 " (124,454/1,1)*0,474					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí plastové D 75 " (114,928/1,1)*0,487					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí plastové D 80 " (22,845/1,1)*0,503					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí plastové D 90 " (52,239/1,1)*0,534					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí plastové D 100 " (91,443/1,1)*0,565					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí plastové D 125 " (82,896/1,1)*0,644					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí plastové D 140 " (119,251/1,1)*0,691					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí plastové D 160 " (51,678/1,1)*0,754					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí plastové D 180 " (17,787/1,1)*0,817					
VV			" Montáž TI pro kruhové potrubí plastové D 250 " (0/1,1)*1,037					
VV			Mezisoučet					
VV			" Tepelná izolace pro kruhové potrubí - tl. 100 mm. "					
VV			" Předpokládané maximální množství - 329,7 m2 " 329,7					
VV			Mezisoučet					
VV			" Požární izolace pro kruhové potrubí - tl. 50 mm. "					
VV			" Předpokládané maximální množství - 524,51 m2 " 475.8+(48,71)					
VV			Mezisoučet					
VV			" Kaučuková izolace pro kruhové potrubí - tl. 50 mm. "					
VV			" Předpokládané maximální množství - 342,31 m2 " 387.0-(44,69)					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
67	*M*	*27127006 SPC*	*role / pás izolační z kaučuku tl. 50 mm*	*m2*	*376,541*	*1 504,00*	*566 317,66*	*Vlastní*
VV			" Kaučuková izolace pro kruhové potrubí - tl. 50 mm. "					
VV			" Předpokládané maximální množství - 342,31 m2 " (387,0-44,69)*1,1		376,541			
VV			Součet		376,541			
68	*M*	*63141794 RTO*	*rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 50mm*	*m2*	*576,961*	*470,00*	*271 171,67*	*Vlastní*
VV			" Požární izolace pro kruhové potrubí - tl. 50 mm. "					

PČ	Typ	Kód	Popis		vá soustava
	VV		" Předpokládané maximální množství - 524,51 m2 " (475,8+48,71)*1,1		
	VV		Součet		
69	M	63151674	*rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 100mm*		2025 01
	VV		" Tepelná izolace pro kruhové potrubí - tl. 100 mm. "		
	VV		" Předpokládané maximální množství - 329,7 m2 " (329,7)*1,1		
	VV		Součet		
70	M	63151671	*rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm*		2025 01
	VV		" Dodávka izolace z rohoží (pásů) pro kruhové potrubí vzduchotechniky vč. tvarovek "		
	VV		" Tepelná izolace pro kruhové potrubí - tl. 40 mm. "		
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí D 50 " (((0,565+15,435)/1,05)*0,408)*1,1		
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí D 71 " (((2,586+22,775+69,038+59,861)/1,05)*0,474)*1,1		
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí D 75 " (((1,72+3,371+3,371)/1,05)*0,487)*1,1		
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí D 80 " (((3,689+0,525+6,72+0,504+0,504+2,667+15,813)/1,05)*0,503)*1,1		
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí D 90 " (((2,657+2,657)/1,05)*0,534)*1,1		
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí D 100 " (((120,120+113,390+120,498-16,370+112,497+85,418+68,156+85,796)/1,05)*0,565)*1,1		
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí D 125 " (((0,557+0,882+0,504+0,882+15,829+17,588+13,766+53,487)/1,05)		
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí D 140 " (((6,143+4,725+4,725+15,645+2,247+7,56+4,337+46,473)/1,05)*0,6		
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí D 160 " (((120,435-16,601+50,190+51,188-5,030+61,793-4,725+61,730-4,725+93,660+53,393-4,337+26,387)/1,05)*0,754)*1,1		
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí D 180 " (((13,923+4,725+4,725+16,212+20,328+4,337+4,557+21,158)/1,05)		
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí D 200 " (((76,02+66,35+63,063+67,095+25,578+46,032-0,525+51,755)/1,05		
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí D 224 " (((5,922)/1,05)*0,955)*1,1		
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí D 250 " (((19,803-19,625+52,248-32,162+123,995-115,49+88,463-83,717+4 40,845+50,61-28,392)/1,05)*1,037)*1,1		
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí D 280 " (((0,504-0,504)/1,05)*1,131)*1,1		
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí D 315 " (((18,438+20,538+17,357+13,682+13,104+15,845+12,275)/1,05)*1,2		
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí D 355 " (((0,221+0,221+0,341+0,221+0,116+0,116+0,347+1,260-1,260)/1,05		
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí D 400 " (((1,565-1,565)/1,05)*1,508)*1,1		
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí D 450 "(((0,21+0,63+0,84+0,84)/1,05)*1,665)*1,1		
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí D 500 " (((1,25)/1,05)*1,822)*1,1		
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí D 710 " (((0,263-0,263)/1,05)*2,482)*1,1		
	VV		" Odečet TI vlivem změn " -(4,02)*1,1		
	VV		Mezisoučet		
	VV		" Nerezové potrubí "		
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí nerezové D 160 " ((35,418/1,05)*0,754)*1,1		
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí nerezové D 250 " ((480,797/1,05)*1,037)*1,1		
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí nerezové D 100 " ((18,638/1,05)*0,565)*1,1		
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí nerezové D 200 " ((0,525/1,05)*0,880)*1,1		
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí nerezové D 400 " ((1,565/1,05)*1,508)*1,1		
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí nerezové D 280 " ((0,504/1,05)*1,131)*1,1		
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí nerezové D 355 " ((1,26/1,05)*1,367)*1,1		
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí nerezové D 710 " ((0,263/1,05)*2,482)*1,1		
	VV		Mezisoučet		
	VV		Součet		
71	M	63141781	*rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 20mm*		2025 01
	VV		" Tepelná izolace pro kruhové potrubí - tl. 20 mm "		
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí plastové D 50 " ((328,570/1,1)*0,408)*1,1		
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí plastové D 71 " ((124,454/1,1)*0,474)*1,1	58,994	
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí plastové D 75 " ((114,928/1,1)*0,487)*1,1	55,970	
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí plastové D 80 " ((22,845/1,1)*0,503)*1,1	11,491	
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí plastové D 90 " ((52,239/1,1)*0,534)*1,1	27,896	
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí plastové D 100 " ((91,443/1,1)*0,565)*1,1	51,665	
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí plastové D 125 " ((82,896/1,1)*0,644)*1,1	53,385	
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí plastové D 140 " ((119,251/1,1)*0,691)*1,1	82,402	

PČ	Typ	Kód	Popis				Řídicí soustava
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí plastové D 160 " ((51,678/1,1)*0,754)*1,1				
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí plastové D 180 " ((17,787/1,1)*0,817)*1,1				
	VV		" Dodávka TI pro kruhové potrubí plastové D 250 " ((0/1,1)*1,037)*1,1				
	VV		Součet				
72	K	713491211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného obvodu přes 500 mm potrubí				2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713491211				
	VV		" Oplechování pro čtyřhranné potrubí - tl. 100 mm "				
	VV		" Předpokládané maximální množství - 329,7 m2 " (329,7)				
73	M	13756626	*plech nerezový tl 1mm tabule*				*2025 01*
	VV		" Oplechování pro čtyřhranné potrubí - tl. 100 mm. "				
	VV		((329,7)*(8/1000))*1,15				
	VV		Součet				
74	K	751571033 RTO	Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do konstrukce, prů přes 0,03 do 0,07 m2				
	VV		" Uchycení čtyřhranného potrubí VZT průřezu přes 0,03 do 0.07 m2 na montovanou konstrukci do konstruk konstrukce pro uchycení . "				
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "				
	VV		" 1.NP "				
	VV		" Čtyřhranné potrubí 160x200 mm " (0,01+0,002)*1,05				
	VV		" Čtyřhranné potrubí 200×200 mm " (5.33+2,132)*1,05				
	VV		" Čtyřhranné potrubí 200×250 mm " (0.02+0,007)*1,05				
	VV		" Čtyřhranné potrubí 250×200 mm " (7.98+3,19)*1,05				
	VV		" Čtyřhranné potrubí 315x200 mm " (3,96+1,59)*1,05				
	VV		" 2.NP "				
	VV		" Čtyřhranné potrubí 200×200 mm " (10.51+4,20)*1,05				
	VV		" Čtyřhranné potrubí 250×200 mm " (2,43+0,97)*1,05				
	VV		" Čtyřhranné potrubí 250×250 mm " (0.18+0,07)*1,05				
	VV		" Čtyřhranné potrubí 315x200 mm " (11,75+4,70)*1,05				
	VV		" 3.NP "				
	VV		" Čtyřhranné potrubí 200×200 mm " (2.08+0,83)*1,05				
	VV		" Čtyřhranné potrubí 250×200 mm " (0.41+0,16)*1,05				
	VV		" Čtyřhranné potrubí 315x200 mm " (0,30+0,12)*1,05				
	VV		" Čtyřhranné potrubí 800x80 mm " (20,10+8,04)*1,05				
	VV		" 4.NP "				
	VV		" Čtyřhranné potrubí 200×200 mm " (7.62+3,05)*1,05				
	VV		" Čtyřhranné potrubí 250×200 mm " (11,36+4,54)*1,05				
	VV		" Čtyřhranné potrubí 315x200 mm " (1,47+0,59)*1,05				
	VV		" 5.NP "				
	VV		" Čtyřhranné potrubí 250×200 mm " (9.55+3,82)*1,05				
	VV		" Čtyřhranné potrubí 280×200 mm " (5.39+2,15)*1,05				
	VV		" Čtyřhranné potrubí 315x200 mm " (3,45+1,38)*1,05				
	VV		" 6.NP "				
	VV		" Čtyřhranné potrubí 160×200 mm " (0.09+0,03)*1,05				
	VV		" Čtyřhranné potrubí 200×200 mm " (7.55+3,02)*1,05				
	VV		" Čtyřhranné potrubí 200×250 mm " (1.15+0,46)*1,05				
	VV		" Čtyřhranné potrubí 250×200 mm " (18.55+7,42)*1,05				
	VV		" Čtyřhranné potrubí 315×200 mm " (15,50+6,20)*1,05				
	VV		" 7.NP "				
	VV		" Čtyřhranné potrubí 200×200 mm " (7.64+3,06)*1,05				
	VV		" Čtyřhranné potrubí 250×200 mm " (0.71+0,28)*1,05				
	VV		" Čtyřhranné potrubí 315×200 mm " (11,16+4,46)*1,05				
	VV		Součet		16.401		
					244.364		
75	K	751571034 RTO	Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do konstrukce, průřezu potrubí přes 0,07 do 0,13 m2	m	511.730	75,20	38 482,10 Vlastní
	VV		" Uchycení čtyřhranného potrubí VZT průřezu přes 0,07 do 0.13 m2 na montovanou konstrukci do konstrukci vč. montované konstrukce pro uchycení . "				
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "				
	VV		" 1.NP "				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" Čtyřhranné potrubí 355×315 mm " (2.40+0,96)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 355×200 mm " (1.61+0,65)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 400×200 mm " (0.90+0,36)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 450×200 mm " (10.12+4.05)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×200 mm " (1,56+0,62)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 560×200 mm " (9,83+3,93)*1,05					
VV			" 2.NP "					
VV			" Čtyřhranné potrubí 355×200 mm " (4.22+1,69)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 355×315 mm " (2.40+0,96)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 400×200 mm " (1.10+0,44)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 400×250 mm " (0.90+0,36)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 450×200 mm " (6.79+2,72)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×200 mm " (13,18+5,27)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 560×200 mm " (9.17+3,67)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 630×200 mm " (6.98+2,79)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 315x400 mm " (0,15+0,06)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 800×150 mm " (5.50+2,2)*1,05					
VV			" 3.NP "					
VV			" Čtyřhranné potrubí 315×250 mm " (1.20+0,48)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 355×200 mm " (20,76+8,30)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 450×200 mm " (11,85+4,74)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×200 mm " (4.73+1,89)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×250 mm " (13,16+5,26)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 560×200 mm " (6.53+2,61)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 400×250 mm " (9.59+3,84)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 450×250 mm " (6.08+2,43)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 315x400 mm " (0,15+0,06)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 800×150 mm " (5.50+2,2)*1,05					
VV			" 4.NP "					
VV			" Čtyřhranné potrubí 355×200 mm " (5,14+2,06)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 355×315 mm " (2,40+0,96)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 400×200 mm " (6.41+2,57)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 400×250 mm " (8.31+3,32)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×250 mm " (0.29+0,12)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 560×200 mm " (15.79+6,31)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 630×200 mm " (7.11+2,84)*1,05					
VV			" 5.NP "					
VV			" Čtyřhranné potrubí 355×200 mm " (4.97+1,99)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 355×315 mm " (1.20+0,48)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 400×200 mm " (2.48+0,99)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 400×250 mm " (9.91+3,96)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 450×200 mm " (9.79+3,92)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 450×250 mm " (9.42+3,77)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×250 mm " (7.72+3,09)*1,05					
VV			" 6.NP "					
VV			" Čtyřhranné potrubí 355×200 mm " (11,84+4,74)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 355×315 mm " (1.20+0,48)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 400×200 mm " (0.61+0,24)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 450×200 mm " (7.73+3,09)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×200 mm " (9.06+3,62)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×250 mm " (2.51+1,00)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 400x250 mm " (3.30+1.32)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 560x200 mm " (7,47+2,99)*1,05					
VV			" 7.NP "					
VV			" Čtyřhranné potrubí 355×200 mm " (3.95+1,58)*1,05		5,807			
VV			" Čtyřhranné potrubí 355×315 mm " (3.60+1,44)*1,05		5,292			
VV			" Čtyřhranné potrubí 400×200 mm " (5.53+2,21)*1,05		8,127			
VV			" Čtyřhranné potrubí 450×200 mm " (5.10+2,04)*1,05		7,497			
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×200 mm " (8.02+3,21)*1,05		11,792			
VV			" Čtyřhranné potrubí 560×200 mm " (8.29+3,32)*1,05		12,191			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Čtyřhranné potrubí 400x250 mm " (3,30+1,32)*1,05					
	VV		" 8.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 250×400 mm " (0,83+0,33)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 270×335 mm " (1,98+0,79)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 280x360 mm " (0,40+0,16)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 315x315 mm " (1,00+0,40)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 400x200 mm " (1,75+0,7)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 400x250 mm " (13,34+5,34)*1,05					
	VV		Součet					
76	K	751571035 RTO	Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do konstrukce, průřez přes 0,13 do 0,28 m2					
	VV		" Uchycení čtyřhranného potrubí VZT průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 na montovanou konstrukci do konstrukcí v konstrukce pro uchycení . "					
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "					
	VV		" 1.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 250x710 mm " (1,07+0,43)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 400×500 mm " (0,32+0,13)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 400×600 mm " (0,52+0,21)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 560x250 mm " (15,72+6,29)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 600×400 mm " (1,89+0,76)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 630×250 mm " (3,81+1,52)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 630×315 mm " (22,10+8,84)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 710x250 mm " (38,32+15,33)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 800x250 mm " (1,19+0,48)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 500×315 mm " (1,51+0,60)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 500×400 mm " (0,39+0,16)*1,05					
	VV		" 2.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 315x630 mm " (1,10+0,44)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 400×500 mm " (0,86+0,34)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 400×600 mm " (0,52+0,21)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 600×400 mm " (1,53+0,61)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 630×315 mm " (24,32+9,73)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 710x200 mm " (1,65+0,66)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 710x250 mm " (30,44+12,18)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 800x250 mm " (0,83+0,33)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 1000x250 mm " (0,20+0,08)*1,05					
	VV		" 3.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 280x900 mm " (1,26+0,50)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 400×400 mm " (0,39+0,16)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 400×500 mm " (0,84+0,34)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 400×600 mm " (2,18+0,87)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 500×500 mm " (1,04+0,42)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 560x250 mm " (5,58+2,23)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 560×280 mm " (0,25+0,1)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 560×315 mm " (18,88+7,55)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 630x250 mm " (12,23+4,89)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 630x400 mm " (2,38+0,95)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 710×250 mm " (25,57+10,23)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 900×280 mm " (6,91+2,76)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 1000×250 mm " (0,51+0,20)*1,05					
	VV		" 4.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 400×600 mm " (1,78+0,71)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 500×315 mm " (3,76+1,50)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 500×400 mm " (1,16+0,46)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 560×250 mm " (2,11+0,85)*1,05		3,108			
	VV		" Čtyřhranné potrubí 600x400 mm " (0,29+0,12)*1,05		0,431			
	VV		" Čtyřhranné potrubí 630x250 mm " (15,25+6,10)*1,05		22,418			
	VV		" Čtyřhranné potrubí 630x315 mm " (0,35+0,14)*1,05		0,515			
	VV		" Čtyřhranné potrubí 700×400 mm " (0,30+0,12)*1,05		0,441			
	VV		" Čtyřhranné potrubí 710×250 mm " (13,52+5,41)*1,05		19,877			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" Čtyřhranné potrubí 710×315 mm " (18,65+7,46)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 800×250 mm " (13,87+5,55)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 900×250 mm " (8,48+3,39)*1,05					
VV			" 5.NP "					
VV			" Čtyřhranné potrubí 400×600 mm " (2,12+0,85)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×315 mm " (7,47+2,99)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×400 mm " (1,84+0,74)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 560×250 mm " (15,81+6,32)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 630x250 mm " (10,63+4,25)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 700×400 mm " (0,40+0,16)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 710×250 mm " (13,91+5,57)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 710×315 mm " (19,43+7,77)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 800×250 mm " (12,63+5,05)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 900×250 mm " (7,41+2,96)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 630x315 mm " (3,10+1,24)*1,05					
VV			" 6.NP "					
VV			" Čtyřhranné potrubí 400×600 mm " (0,63+0,25)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×315 mm " (4,93+1,97)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×400 mm " (4,89+1,96)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 600×400 mm " (1,75+0,70)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 630x250 mm " (15,61+6,24)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 700×400 mm " (2,43+0,97)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 710×250 mm " (19,24+7,70)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 710×315 mm " (25,77+10,31)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 900×250 mm " (2,62+1,05)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 450x500 mm " (3,14+1,26)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 500x500 mm " (0,92+0,37)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 560x450 mm " (2,56+1,02)*1,05					
VV			" 7.NP "					
VV			" Čtyřhranné potrubí 400×600 mm " (1,17+0,47)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 560×250 mm " (16,97+6,79)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 600×400 mm " (1,54+0,62)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 630x250 mm " (27,25+10,9)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 630x315 mm " (26,83+10,73)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 710×250 mm " (7,04+2,81)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 800×250 mm " (3,50+1,40)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 500x400 mm " (6,60+2,64)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 500x500 mm " (3,30+1,32)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 900x250 mm " (0,40+0,16)*1,05					
VV			" 8.NP "					
VV			" Čtyřhranné potrubí 400×400 mm " (2,00+0,80)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 400×630 mm " (3,35+1,34)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 450×560 mm " (1,70+0,68)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×400 mm " (23,92+9,57)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×500 mm " (4,77+1,91)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 630×400 mm " (1,26+0,50)*1,05					
VV			Součet					
77	K	751571036 RTO	Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do konstrukce, průřez přes 0,28 do 0,50 m2					ní
VV			" Uchycení čtyřhranného potrubí VZT průřezu přes 0.28 do 0.50 m2 na montovanou konstrukci do konstrukci v konstrukce pro uchycení . "					
VV			" Rovné úseky + tvarovky "					
VV			" 1.NP "					
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×600 mm " (1,15+0,46)*1,05		1,691			
VV			" Čtyřhranné potrubí 800×500 mm " (0,11+0,04)*1,05		0,158			
VV			" 2.NP "					
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×600 mm " (1,10+0,44)*1,05		1,617			
VV			" Čtyřhranné potrubí 1100×400 mm " (0,02+0,01)*1,05		0,032			
VV			" 3.NP "					
VV			" Čtyřhranné potrubí 400×710 mm " (1,16+0,46)*1,05		1,701			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Čtyřhranné potrubí 710×400 mm " (0,85+0,34)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 710×500 mm " (0,82+0,33)*1,05					
	VV		" 4.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 500×600 mm " (1,12+0,45)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 800×500 mm " (0,31+0,124)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 1100×400 mm " (0,10+0,04)*1,05					
	VV		" 5.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 500×600 mm " (1,12+0,45)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 710×400 mm " (0,33+0,13)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 800×500 mm " (0,42+0,17)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 630x500 mm " (0,30+0,12)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 710x630 mm " (0,30+0,12)*1,05					
	VV		" 6.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 500×600 mm " (1,12+0,45)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 800×500 mm " (0,43+0,17)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 630x500 mm " (3,30+1,32)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 710x630 mm " (3,30+1,32)*1,05					
	VV		" 7.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 630x500 mm " (3,30+1,32)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 500×600 mm " (1,10+0,44)*1,05					
	VV		" 8.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 630x500 mm " (12,11+4,84)*1,05					
	VV		Součet					
78	K	751571037 RTO	Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do konstrukce, průřez přes 0,50 do 0,79 m2					
	VV		" Uchycení čtyřhranného potrubí VZT průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 na montovanou konstrukci do konstrukcí v konstrukce pro uchycení . "					
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "					
	VV		" 5.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 800×710 mm " (0,86+0,34)*1,05					
	VV		" 7.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 900x630 mm " (0,30+0,12)*1,05					
	VV		" 8.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 500×1250 mm " (1,22+0,49)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 710×710 mm " (3,61+1,45)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 800×800 mm " (3,70+1,48)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 900×630 mm " (6,15+2,46)*1,05					
	VV		Součet					
79	K	751571038 RTO	Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do konstrukce, průřez přes 0,79 do 1,13 m2					
	VV		" Uchycení čtyřhranného potrubí VZT průřezu přes 0,79 do 1,13 m2 na montovanou konstrukci do konstrukcí v konstrukce pro uchycení . "					
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "					
	VV		" 2.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 1000×1000 mm " (0,24+0,1)*1,05					
	VV		" 3.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 1000×1000 mm " (0,24+0,1)*1,05					
	VV		" 8.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 800×1250 mm " (1,18+0,47)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 900×900 mm " (0,85+0,34)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 1000×1000 mm " (0,10+0,04)*1,05					
	VV		Součet					
80	K	751571039 RTO	Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do konstrukce, průřezu potrubí přes 1,13 do 1,54 m2	m	0,379	94,00	35,63	Vlastní
	VV		" Uchycení čtyřhranného potrubí VZT průřezu přes 1,13 do 1,54 m2 na montovanou konstrukci do konstrukcí vč. montované konstrukce pro uchycení . "					
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "					
	VV		" 2.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 1100×1100 mm " (0,08+0,03)*1,05		0,116			
	VV		" 3.NP "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Čtyřhranné potrubí 1100×1100 mm " (0,08+0,03)*1,05					
	VV		" 8.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 1250×1250 mm " (0,10+0,04)*1,05					
	VV		Součet					
81	K	751510012	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510012					
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 vč. veškerých tvarovek a nutného příslušenství. "					
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "					
	VV		" 1.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 160x200 mm " (0,01+0,002)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 200×200 mm " (5,33+2,132)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 200×250 mm " (0,02+0,007)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 250×200 mm " (7,98+3,19)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 315x200 mm " (3,96+1,59)*1,05					
	VV		" 2.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 200×200 mm " (10,51+4,20)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 250×200 mm " (2,43+0,97)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 250×250 mm " (0,18+0,07)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 315x200 mm " (11,75+4,70)*1,05					
	VV		" 3.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 200×200 mm " (2,08+0,83)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 250×200 mm " (0,41+0,16)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 315x200 mm " (0,30+0,12)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 800x80 mm " (20,10+8,04)*1,05					
	VV		" 4.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 200×200 mm " (7,62+3,05)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 250×200 mm " (11,36+4,54)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 315x200 mm " (1,47+0,59)*1,05					
	VV		" 5.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 250×200 mm " (9,55+3,82)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 280×200 mm " (5,39+2,15)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 315x200 mm " (3,45+1,38)*1,05					
	VV		" 6.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 160×200 mm " (0,09+0,03)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 200×200 mm " (7,55+3,02)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 200×250 mm " (1,15+0,46)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 250×200 mm " (18,55+7,42)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 315×200 mm " (15,50+6,20)*1,05					
	VV		" 7.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 200×200 mm " (7,64+3,06)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 250×200 mm " (0,71+0,28)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 315×200 mm " (11,16+4,46)*1,05					
	VV		Součet					
82	K	751510013	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510013					
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 vč. veškerých tvarovek a nutného příslušenství. "					
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "					
	VV		" 1.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 355×315 mm " (2,40+0,96)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 355×200 mm " (1,61+0,65)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 400×200 mm " (0,90+0,36)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 450×200 mm " (10,12+4,05)*1,05		14,879			
	VV		" Čtyřhranné potrubí 500×200 mm " (1,56+0,62)*1,05		2,289			
	VV		" Čtyřhranné potrubí 560×200 mm " (9,83+3,93)*1,05		14,448			
	VV		" 2.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 355×200 mm " (4,22+1,69)*1,05		6,206			
	VV		" Čtyřhranné potrubí 355×315 mm " (2,40+0,96)*1,05		3,528			
	VV		" Čtyřhranné potrubí 400×200 mm " (1,10+0,44)*1,05		1,617			

PČ	Typ	Kód	Popis	[redacted]	vá soustava
VV			" Čtyřhranné potrubí 400×250 mm " (0.90+0,36)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 450×200 mm " (6.79+2,72)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×200 mm " (13,18+5.27)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 560×200 mm " (9.17+3,67)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 630×200 mm " (6,98+2,79)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 315x400 mm " (0,15+0,06)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 800×150 mm " (5,50+2,2)*1,05		
VV			" 3.NP "		
VV			" Čtyřhranné potrubí 315×250 mm " (1.20+0,48)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 355×200 mm " (20,76+8,30)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 450×200 mm " (11,85+4,74)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×200 mm " (4.73+1,89)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×250 mm " (13,16+5,26)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 560×200 mm " (6.53+2,61)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 400×250 mm " (9.59+3,84)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 450×250 mm " (6.08+2,43)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 315x400 mm " (0,15+0,06)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 800×150 mm " (5,50+2,2)*1,05		
VV			" 4.NP "		
VV			" Čtyřhranné potrubí 355×200 mm " (5.14+2,06)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 355×315 mm " (2.40+0,96)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 400×200 mm " (6.41+2,57)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 400×250 mm " (8.31+3,32)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×250 mm " (0.29+0,12)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 560×200 mm " (15.79+6,31)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 630×200 mm " (7.11+2,84)*1,05		
VV			" 5.NP "		
VV			" Čtyřhranné potrubí 355×200 mm " (4.97+1,99)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 355×315 mm " (1.20+0,48)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 400×200 mm " (2.48+0,99)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 400×250 mm " (9,91+3,96)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 450×200 mm " (9.79+3,92)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 450×250 mm " (9.42+3,77)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×250 mm " (7.72+3,09)*1,05		
VV			" 6.NP "		
VV			" Čtyřhranné potrubí 355×200 mm " (11,84+4,74)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 355×315 mm " (1.20+0,48)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 400×200 mm " (0.61+0,24)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 450×200 mm " (7.73+3,09)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×200 mm " (9.06+3,62)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×250 mm " (2.51+1,00)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 400x250 mm " (3.30+1,32)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 560x200 mm " (7.47+2,99)*1,05		
VV			" 7.NP "		
VV			" Čtyřhranné potrubí 355×200 mm " (3.95+1,58)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 355×315 mm " (3.60+1,44)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 400×200 mm " (5.53+2,21)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 450×200 mm " (5.10+2,04)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×200 mm " (8.02+3,21)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 560×200 mm " (8.29+3,32)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 400x250 mm " (3.30+1,32)*1,05		
VV			" 8.NP "		
VV			" Čtyřhranné potrubí 250×400 mm " (0.83+0,33)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 270×335 mm " (1,98+0,79)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 280x360 mm " (0,40+0,16)*1,05		0,588
VV			" Čtyřhranné potrubí 315x315 mm " (1,00+0,40)*1,05		1,470
VV			" Čtyřhranné potrubí 400x200 mm " (1,75+0,7)*1,05		2,573
VV			" Čtyřhranné potrubí 400x250 mm " (13,34+5,34)*1,05		19,614
VV			" 400x250mm - nerez "		
VV			" 2.NP " -(0.90+0,36)*1,05		-1,323

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 3.NP " -(4.05+1,62)*1,05					
	VV		" 4.NP " -(8.31+3,32)*1,05					
	VV		" 5.NP " -(6.24+2,50)*1,05					
	VV		" 6.NP " -(3.30+1,32)*1,05					
	VV		" 7.NP " -(3.30+1,32)*1,05					
	VV		" 8.NP " -(13,34+5,34)*1,05					
	VV		" 500x250mm - nerez "					
	VV		" 4.NP " -(0.29+0,12)*1,05					
	VV		" 5.NP " -(2.90+1,16)*1,05					
	VV		" 355x200mm - nerez "					
	VV		" 6.NP " -(8.15+3,26)*1,05					
	VV		" 250x400mm - nerez "					
	VV		" 8.NP " -(0.83+0,33)*1,05					
	VV		" 270x335mm - nerez "					
	VV		" 8.NP " -(1.98+0,79)*1,05					
	VV		" 280x360mm - nerez "					
	VV		" 8.NP " -(0.20+0,08)*1,05					
	VV		" 315x315mm - nerez "					
	VV		" 8.NP " -(1.0+0,4)*1,05					
	VV		Součet					
83	K	751510014	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0					025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510014					
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT průřezu přes 0.13 do 0,28 m2 vč. veškerých tvarovek a nutného příslušenství. "					
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "					
	VV		" 1.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 250x710 mm " (1,07+0,43)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 400×500 mm " (0.32+0,13)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 400×600 mm " (0.52+0,21)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 560x250 mm " (15,72+6,29)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 600×400 mm " (1,89+0,76)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 630×250 mm " (3.81+1,52)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 630×315 mm " (22,10+8,84)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 710x250 mm " (38,32+15,33)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 800x250 mm " (1,19+0,48)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 500×315 mm " (1.51+0,60)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 500×400 mm " (0.39+0,16)*1,05					
	VV		" 2.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 315x630 mm " (1,10+0,44)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 400×500 mm " (0.86+0,34)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 400×600 mm " (0.52+0,21)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 600×400 mm " (1.53+0,61)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 630×315 mm " (24,32+9,73)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 710x200 mm " (1,65+0,66)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 710x250 mm " (30,44+12,18)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 800x250 mm " (0,83+0,33)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 1000x250 mm " (0,20+0,08)*1,05					
	VV		" 3.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 280x900 mm " (1,26+0,50)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 400×400 mm " (0.39+0,16)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 400×500 mm " (0.84+0,34)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 400×600 mm " (2.18+0,87)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 500×500 mm " (1.04+0,42)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 560x250 mm " (5,58+2,23)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 560×280 mm " (0.25+0,1)*1,05		0,368			
	VV		" Čtyřhranné potrubí 560×315 mm " (18,88+7,55)*1,05		27,752			
	VV		" Čtyřhranné potrubí 630x250 mm " (12,23+4,89)*1,05		17,976			
	VV		" Čtyřhranné potrubí 630x400 mm " (2,38+0,95)*1,05		3,497			
	VV		" Čtyřhranné potrubí 710×250 mm " (25,57+10,23)*1,05		37,590			
	VV		" Čtyřhranné potrubí 900×280 mm " (6,91+2,76)*1,05		10,154			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" Čtyřhranné potrubí 1000×250 mm " (0,51+0,20)*1,05	[redacted]				
VV			" 4.NP "					
VV			" Čtyřhranné potrubí 400×600 mm " (1,78+0,71)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×315 mm " (3,76+1,50)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×400 mm " (1,16+0,46)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 560×250 mm " (2,11+0,85)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 600x400 mm " (0,29+0,12)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 630x250 mm " (15,25+6,10)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 630x315 mm " (0,35+0,14)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 700×400 mm " (0,30+0,12)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 710×250 mm " (13,52+5,41)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 710×315 mm " (18,65+7,46)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 800×250 mm " (13,87+5,55)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 900×250 mm " (8,48+3,39)*1,05					
VV			" 5.NP "					
VV			" Čtyřhranné potrubí 400×600 mm " (2,12+0,85)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×315 mm " (7,47+2,99)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×400 mm " (1,84+0,74)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 560×250 mm " (15,81+6,32)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 630x250 mm " (10,63+4,25)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 700×400 mm " (0,40+0,16)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 710×250 mm " (13,91+5,57)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 710×315 mm " (19,43+7,77)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 800×250 mm " (12,63+5,05)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 900×250 mm " (7,41+2,96)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 630x315 mm " (3,10+1,24)*1,05					
VV			" 6.NP "					
VV			" Čtyřhranné potrubí 400×600 mm " (0,63+0,25)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×315 mm " (4,93+1,97)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×400 mm " (4,89+1,96)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 600×400 mm " (1,75+0,70)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 630x250 mm " (15,61+6,24)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 700×400 mm " (2,43+0,97)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 710×250 mm " (19,24+7,70)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 710×315 mm " (25,77+10,31)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 900×250 mm " (2,62+1,05)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 450x500 mm " (3,14+1,26)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 500x500 mm " (0,92+0,37)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 560x450 mm " (2,56+1,02)*1,05					
VV			" 7.NP "					
VV			" Čtyřhranné potrubí 400×600 mm " (1,17+0,47)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 560×250 mm " (16,97+6,79)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 600×400 mm " (1,54+0,62)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 630x250 mm " (27,25+10,9)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 630x315 mm " (26,83+10,73)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 710×250 mm " (7,04+2,81)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 800×250 mm " (3,50+1,40)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 500x400 mm " (6,60+2,64)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 500x500 mm " (3,30+1,32)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 900x250 mm " (0,40+0,16)*1,05					
VV			" 8.NP "					
VV			" Čtyřhranné potrubí 400×400 mm " (2,00+0,80)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 400×630 mm " (3,35+1,34)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 450×560 mm " (1,70+0,68)*1,05					
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×400 mm " (23,92+9,57)*1,05		35,165			
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×500 mm " (4,77+1,91)*1,05		7,014			
VV			" Čtyřhranné potrubí 630×400 mm " (1,26+0,50)*1,05		1,848			
VV			" 560x250mm - nerez "					
VV			" 1.NP " -(1,50+0,60)*1,05		-2,205			
VV			" 500x315mm - nerez "					

PČ	Typ	Kód	Popis		vá soustava
VV		" 4.NP " -(0.45+0,18)*1,05			
VV		" 5.NP " -(2.30+0,92)*1,05			
VV		"630x315mm - nerez "			
VV		" 4.NP " -(0.35+0,14)*1,05			
VV		" 5.NP " -(3.10+1,24)*1,05			
VV		" 500x400mm - nerez "			
VV		" 5.NP " -(0.30+0,12)*1,05			
VV		" 6.NP " -(3.35+1,34)*1,05			
VV		" 7.NP " -(6.60+2,64)*1,05			
VV		" 8.NP " -(23.92+9,57)*1,05			
VV		" 630x250mm - nerez "			
VV		" 5.NP " -(0.56+0,22)*1,05			
VV		" 710x250mm - nerez "			
VV		" 5.NP " -(3.55+1,42)*1,05			
VV		" 560x450mm - nerez "			
VV		" 6.NP " -(2.56+1,02)*1,05			
VV		" 500x500mm - nerez "			
VV		" 6.NP " -(0.92+0,37)*1,05			
VV		" 7.NP " -(3.30+1,32)*1,05			
VV		" 8.NP " -(4.77+1,91)*1,05			
VV		" 450x500mm - nerez "			
VV		" 6.NP " -(3.14+1,26)*1,05			
VV		" 900x250mm - nerez "			
VV		" 7.NP " -(0.40+0,16)*1,05			
VV		" 400x400mm - nerez "			
VV		" 8.NP " -(1.0+0.4)*1,05			
VV		" 400x630mm - nerez "			
VV		" 8.NP " -(3.35+1,34)*1,05			
VV		" 450x560mm - nerez "			
VV		" 8.NP " -(1.70+0,68)*1,05			
VV		" 630x400mm - nerez "			
VV		" 8.NP " -(1.26+0,50)*1,05			
VV		Součet			
84	K	751510015	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 d		2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510015		
VV			" Čtyřhranné potrubí VZT průřezu přes 0.28 do 0,50 m2 vč. veškerých tvarovek a nutného příslušenství. "		
VV			" Rovné úseky + tvarovky "		
VV			" 1.NP "		
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×600 mm " (1.15+0,46)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 800×500 mm " (0.11+0,04)*1,05		
VV			" 2.NP "		
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×600 mm " (1.10+0,44)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 1100×400 mm " (0,02+0,01)*1,05		
VV			" 3.NP "		
VV			" Čtyřhranné potrubí 400×710 mm " (1.16+0,46)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 710×400 mm " (0.85+0,34)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 710×500 mm " (0.82+0,33)*1,05		
VV			" 4.NP "		
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×600 mm " (1.12+0.45)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 800×500 mm " (0.31+0.124)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 1100×400 mm " (0.10+0.04)*1,05		
VV			" 5.NP "		
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×600 mm " (1,12+0,45)*1,05		
VV			" Čtyřhranné potrubí 710×400 mm " (0.33+0,13)*1,05	0,483	
VV			" Čtyřhranné potrubí 800×500 mm " (0.42+0,17)*1,05	0,620	
VV			" Čtyřhranné potrubí 630x500 mm " (0.30+0.12)*1,05	0.441	
VV			" Čtyřhranné potrubí 710x630 mm " (0,30+0,12)*1,05	0,441	
VV			" 6.NP "		
VV			" Čtyřhranné potrubí 500×600 mm " (1,12+0,45)*1,05	1,649	

PČ	Typ	Kód	Popis					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 800×500 mm " (0,43+0,17)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 630x500 mm " (3,30+1,32)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 710x630 mm " (3,30+1,32)*1,05					
	VV		" 7.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 630x500 mm " (3,30+1,32)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 500×600 mm " (1,10+0,44)*1,05					
	VV		" 8.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 630x500 mm " (12,11+4,84)*1,05					
	VV		" 630x500mm - nerez "					
	VV		" 5.NP " -(0,30+0,12)*1,05					
	VV		" 6.NP " -(3,30+1,32)*1,05					
	VV		" 7.NP " -(3,30+1,32)*1,05					
	VV		" 8.NP " -(12,11+4,84)*1,05					
	VV		" 710x400mm - nerez "					
	VV		" 5.NP " -(0,33+0,13)*1,05					
	VV		" 710x630mm - nerez "					
	VV		" 5.NP " -(0,30+0,12)*1,05					
	VV		" 6.NP " -(3,30+1,32)*1,05					
	VV		Součet					
85	K	751510016	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,50 do					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510016					
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 vč. veškerých tvarovek a nutného příslušenství. "					
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "					
	VV		" 5.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 800×710 mm " (0,86+0,34)*1,05					
	VV		" 7.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 900x630 mm " (0,30+0,12)*1,05					
	VV		" 8.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 500×1250 mm " (1,22+0,49)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 710×710 mm " (3,61+1,45)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 800×800 mm " (3,70+1,48)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 900×630 mm " (6,15+2,46)*1,05					
	VV		" 900x630mm - nerez "					
	VV		" 7.NP " -(0,30+0,12)*1,05					
	VV		" 8.NP " -(6,15+2,46)*1,05					
	VV		" 800x800mm - nerez "					
	VV		" 8.NP " -(2,90+1,16)*1,05					
	VV		Součet					
86	K	751510017	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,79 do					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510017					
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT průřezu přes 0,79 do 1,13 m2 vč. veškerých tvarovek a nutného příslušenství. "					
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "					
	VV		" 2.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 1000×1000 mm " (0,24+0,1)*1,05					
	VV		" 3.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 1000×1000 mm " (0,24+0,1)*1,05					
	VV		" 8.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 800×1250 mm " (1,18+0,47)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 900×900 mm " (0,85+0,34)*1,05					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 1000×1000 mm " (0,10+0,04)*1,05					
	VV		Součet					
87	K	751510018	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 1,13 do 1,54 m2	m	0,379	4 700,00	1 781,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510018					
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT průřezu přes 1,13 do 1,54 m2 vč. veškerých tvarovek a nutného příslušenství. "					
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "					
	VV		" 2.NP "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí 1100×1100 mm " (0,08+0,03)*1,05		0,116			

PČ	Typ	Kód	Popis	[redacted]	vá soustava
	VV		" 3.NP "		
	VV		" Čtyřhranné potrubí 1100×1100 mm " (0,08+0,03)*1,05		
	VV		" 8.NP "		
	VV		" Čtyřhranné potrubí 1250×1250 mm " (0,10+0,04)*1,05		
	VV		Součet		
1010	K	751510110 SPC	D+M Potrubí vzduchotecnické nerezové čtyřhranné 250×400 mm vč. závěsu a konstrukce pro uch		
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství - např. tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, závěs a konstrukce pro uch* *prvky, spojovací materiál apod. "*		
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "		
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "		
	VV		" 8.NP " (0,83+0,33)*1,05		
	VV		Součet		
1011	K	751510111 SPC	D+M Potrubí vzduchotecnické nerezové čtyřhranné 270×335 mm vč. závěsu a konstrukce pro uch		
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství - např. tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, závěs a konstrukce pro uch* *prvky, spojovací materiál apod. "*		
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "		
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "		
	VV		" 8.NP " (1,98+0,79)*1,05		
	VV		Součet		
1012	K	751510112 SPC	D+M Potrubí vzduchotecnické nerezové čtyřhranné 280×360 mm vč. závěsu a konstrukce pro uch		
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství - např. tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, závěs a konstrukce pro uch* *prvky, spojovací materiál apod. "*		
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "		
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "		
	VV		" 8.NP " (0,20+0,08)*1,05		
	VV		Součet		
1013	K	751510113 SPC	D+M Potrubí vzduchotecnické nerezové čtyřhranné 315×315 mm vč. závěsu a konstrukce pro uch		
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství - např. tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, závěs a konstrukce pro uch* *prvky, spojovací materiál apod. "*		
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "		
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "		
	VV		" 8.NP " (1,0+0,4)*1,05		
	VV		Součet		
1014	K	751510114 SPC	D+M Potrubí vzduchotecnické nerezové čtyřhranné 355×200 mm vč. závěsu a konstrukce pro uch		
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství - např. tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, závěs a konstrukce pro uch* *prvky, spojovací materiál apod. "*		
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "		
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "		
	VV		" 6.NP " (8,15+3,26)*1,05		
	VV		Součet		
1015	K	751510115 SPC	D+M Potrubí vzduchotecnické nerezové čtyřhranné 400×250 mm vč. závěsu a konstrukce pro uch		
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství - např. tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, závěs a konstrukce pro uchycení, kotvicí* *prvky, spojovací materiál apod. "*		
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "		
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "		
	VV		" 2.NP " (0,90+0,36)*1,05	1,323	

PČ	Typ	Kód	Popis					ová soustava
	VV		" 3.NP " (4,05+1,62)*1,05					
	VV		" 4.NP " (8,31+3,32)*1,05					
	VV		" 5.NP " (6,24+2,50)*1,05					
	VV		" 6.NP " (3,30+1,32)*1,05					
	VV		" 7.NP " (3,30+1,32)*1,05					
	VV		" 8.NP " (13,34+5,34)*1,05					
	VV		Součet					
101	K	751510116 SPC	D+M Potrubí vzduchotecnické nerezové čtyřhranné 400×400 mm vč. závěsu a konstrukce pro u					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství - např. tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, závěs a konstrukce pro* *prvky, spojovací materiál apod. "*					
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "					
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "					
	VV		" 8.NP " (1,0+0,4)*1,05					
	VV		Součet					
101	K	751510117 SPC	D+M Potrubí vzduchotecnické nerezové čtyřhranné 400×630 mm vč. závěsu a konstrukce pro u					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství - např. tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, závěs a konstrukce pro* *prvky, spojovací materiál apod. "*					
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "					
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "					
	VV		" 8.NP " (3,35+1,34)*1,05					
	VV		Součet					
101	K	751510118 SPC	D+M Potrubí vzduchotecnické nerezové čtyřhranné 450×500 mm vč. závěsu a konstrukce pro u					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství - např. tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, závěs a konstrukce pro* *prvky, spojovací materiál apod. "*					
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "					
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "					
	VV		" 6.NP " (3,14+1,26)*1,05					
	VV		Součet					
101	K	751510119 SPC	D+M Potrubí vzduchotecnické nerezové čtyřhranné 450×560 mm vč. závěsu a konstrukce pro u					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství - např. tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, závěs a konstrukce pro* *prvky, spojovací materiál apod. "*					
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "					
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "					
	VV		" 8.NP " (1,70+0,68)*1,05					
	VV		Součet					
102	K	751510120 SPC	D+M Potrubí vzduchotecnické nerezové čtyřhranné 500×250 mm vč. závěsu a konstrukce pro u					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství - např. tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, závěs a konstrukce pro* *prvky, spojovací materiál apod. "*					
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "					
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "					
	VV		" 4.NP " (0,29+0,12)*1,05		0,431			
	VV		" 5.NP " (2,90+1,16)*1,05		4,263			
	VV		Součet		4,694			
1021	K	751510121 SPC	D+M Potrubí vzduchotecnické nerezové čtyřhranné 500×315 mm vč. závěsu a konstrukce pro uchycení	m	4.043	5 076,00	20 522,27	Vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství - např. tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, závěs a konstrukce pro uchycení, kotvicí* *prvky, spojovací materiál apod. "*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "					
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "					
	VV		" 4.NP " (0,45+0,18)*1,05					
	VV		" 5.NP " (2,30+0,92)*1,05					
	VV		Součet					
1022	K	751510122 SPC	D+M Potrubí vzduchotechnické nerezové čtyřhranné 500×400 mm vč. závěsu a konstrukce pro uc					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství - např. tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, závěs a konstrukce pro uc prvky, spojovací materiál apod. "*					
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "					
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "					
	VV		" 5.NP " (0,30+0,12)*1,05					
	VV		" 6.NP " (3,35+1,34)*1,05					
	VV		" 7.NP " (6,60+2,64)*1,05					
	VV		" 8.NP " (23,92+9,57)*1,05					
	VV		Součet					
1023	K	751510123 SPC	D+M Potrubí vzduchotechnické nerezové čtyřhranné 500×500 mm vč. závěsu a konstrukce pro uc					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství - např. tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, závěs a konstrukce pro uc prvky, spojovací materiál apod. "*					
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "					
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "					
	VV		" 6.NP " (0,92+0,37)*1,05					
	VV		" 7.NP " (3,30+1,32)*1,05					
	VV		" 8.NP " (4,77+1,91)*1,05					
	VV		Součet					
1024	K	751510124 SPC	D+M Potrubí vzduchotechnické nerezové čtyřhranné 560×250 mm vč. závěsu a konstrukce pro uc					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství - např. tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, závěs a konstrukce pro uc prvky, spojovací materiál apod. "*					
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "					
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "					
	VV		" 1.NP " (1,50+0,60)*1,05					
	VV		Součet					
1025	K	751510125 SPC	D+M Potrubí vzduchotechnické nerezové čtyřhranné 560×450 mm vč. závěsu a konstrukce pro uc					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství - např. tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, závěs a konstrukce pro uc prvky, spojovací materiál apod. "*					
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "					
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "					
	VV		" 6.NP " (2,56+1,02)*1,05					
	VV		Součet					
1026	K	751510126 SPC	D+M Potrubí vzduchotechnické nerezové čtyřhranné 630×250 mm vč. závěsu a konstrukce pro uc					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství - např. tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, závěs a konstrukce pro uc prvky, spojovací materiál apod. "*					
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "					
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "					
	VV		" 5.NP " (0,56+0,22)*1,05		0,819			
	VV		Součet		0,819			
1027	K	751510127 SPC	D+M Potrubí vzduchotechnické nerezové čtyřhranné 630×315 mm vč. závěsu a konstrukce pro uchycení	m	5,072	5 922,00	30 036,38	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství - např. tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, závěs a konstrukce pro uchy* *prvky, spojovací materiál apod. "*					
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "					
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "					
	VV		" 4.NP " (0,35+0,14)*1,05					
	VV		" 5.NP " (3,10+1,24)*1,05					
	VV		Součet					
1028	K	751510128 SPC	D+M Potrubí vzduchotechnické nerezové čtyřhranné 630×400 mm vč. závěsu a konstrukce pro uchy					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství - např. tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, závěs a konstrukce pro uchy* *prvky, spojovací materiál apod. "*					
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "					
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "					
	VV		" 8.NP " (1,26+0,50)*1,05					
	VV		Součet					
1029	K	751510129 SPC	D+M Potrubí vzduchotechnické nerezové čtyřhranné 630×500 mm vč. závěsu a konstrukce pro uchy					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství - např. tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, závěs a konstrukce pro uchy* *prvky, spojovací materiál apod. "*					
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "					
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "					
	VV		" 5.NP " (0,30+0,12)*1,05					
	VV		" 6.NP " (3,30+1,32)*1,05					
	VV		" 7.NP " (3,30+1,32)*1,05					
	VV		" 8.NP " (12,11+4,84)*1,05					
	VV		Součet					
1030	K	751510130 SPC	D+M Potrubí vzduchotechnické nerezové čtyřhranné 710×250 mm vč. závěsu a konstrukce pro uchy					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství - např. tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, závěs a konstrukce pro uchy* *prvky, spojovací materiál apod. "*					
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "					
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "					
	VV		" 5.NP " (3,55+1,42)*1,05					
	VV		Součet					
1031	K	751510131 SPC	D+M Potrubí vzduchotechnické nerezové čtyřhranné 710×400 mm vč. závěsu a konstrukce pro uchy					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství - např. tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, závěs a konstrukce pro uchy* *prvky, spojovací materiál apod. "*					
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "					
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "					
	VV		" 5.NP " (0,33+0,13)*1,05					
	VV		Součet					
1032	K	751510132 SPC	D+M Potrubí vzduchotechnické nerezové čtyřhranné 710×630 mm vč. závěsu a konstrukce pro uchy					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství - např. tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, závěs a konstrukce pro uchy* *prvky, spojovací materiál apod. "*					
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "					
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "					
	VV		" 5.NP " (0,30+0,12)*1,05		0,441			
	VV		" 6.NP " (3,30+1,32)*1,05		4,851			
	VV		Součet		5,292			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1033	K	751510133 SPC	D+M Potrubí vzduchotechnické nerezové čtyřhranné 800×800 mm vč. závěsu a konstrukce pro uch					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství - např. tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, závěs a konstrukce pro uch prvky, spojovací materiál apod. "*					
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "					
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "					
	VV		" 8.NP " (2,90+1,16)*1,05					
	VV		Součet					
1034	K	751510134 SPC	D+M Potrubí vzduchotechnické nerezové čtyřhranné 900×250 mm vč. závěsu a konstrukce pro uch					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství - např. tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, závěs a konstrukce pro uch prvky, spojovací materiál apod. "*					
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "					
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "					
	VV		" 7.NP " (0,40+0,16)*1,05					
	VV		Součet					
1035	K	751510135 SPC	D+M Potrubí vzduchotechnické nerezové čtyřhranné 900×630 mm vč. závěsu a konstrukce pro uch					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré příslušenství - např. tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, závěs a konstrukce pro uch prvky, spojovací materiál apod. "*					
	VV		" Nerezové potrubí pro rozvod VZT "					
	VV		" Rovné úseky + tvarovky "					
	VV		" 7.NP " (0,30+0,12)*1,05					
	VV		" 8.NP " (6,15+2,46)*1,05					
	VV		Součet					
88	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólí připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá					25 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411121*					
	VV		" Montáž izolace z rohoží (pásů) pro čtyřhranné potrubí vzduchotechniky vč. tvarovek "					
	VV		" Tepelná izolace pro čtyřhranné potrubí - tl. 40 mm. "					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 160×200 mm " ((0,013+0,126)/1,05)*0,88					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 200×200 mm " ((7,835+15,446+3,056+11,204+11,099+11,235)/1,05)*0,96					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 200×250 mm " ((0,028+1,691)/1,05)*1,06					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 250×200 mm " ((11,729+3,570+0,599+16,695+14,039+27,269+1,04)/1,05)					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 250×250 mm " ((0,263)/1,05)*1,16					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 280×200 mm " ((7,917)/1,05)*1,12					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 315×200 mm " ((5,828+17,273+0,441+2,163+5,072+22,785+16,401)/1,05)					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 800×80 mm " ((29,547)/1,05)*1,92					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 355×200 mm " ((2,373+6,206+30,513+7,560+7,308+17,409+5,807-11,981)					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 355×315 mm " ((3,528+3,528+3,528+1,764+1,764+5,292)/1,05)*1,5					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 400×200 mm " ((1,323+1,617+9,429+3,644+0,893+8,127+2,573)/1,05)*1,3					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 400×250 mm " ((1,323+14,102+12,212+14,564+4,851+4,851+19,614-57,9					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 450×200 mm " ((14,879+9,986+17,420+14,396+11,361+7,497)/1,05)*1,46					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 450×250 mm " ((8,936+13,850)/1,05)*1,56					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 500×200 mm " ((2,289+19,373+6,951+13,314+11,792)/1,05)*1,56					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 500×250 mm " ((19,341+0,431+11,351+3,686-0,431-4,263)/1,05)*1,66					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 560×200 mm " ((14,448+13,482+9,597+23,205+10,983+12,191)/1,05)*1,68		134,250			
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 630×200 mm " ((10,259+10,448)/1,05)*1,82		35,892			
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 315x250 mm " ((1,764)/1,05)*1,29		2,167			
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 250x400 mm " ((1,218-1,218)/1,05)*1,46		0,000			
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 270x335 mm " ((2,909-2,909)/1,05)*1,37		0,000			
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 280x360 mm " ((0,588-0,294)/1,05)*1,44		0,403			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 315x315 mm " ((1,470-1,470)/1,05)*1,42					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 315x400 mm " ((0,221+0,221)/1,05)*1,59					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 800x150 mm " ((8,085+8,085)/1,05)*2,06					
VV			Mezisoučet					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 250×710 mm " ((1,575)/1,05)*2,08					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 315×630 mm " ((1,617)/1,05)*2,05					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 400×500 mm " ((0,473+1,260+1,239)/1,05)*1,96					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 400×600 mm " ((0,767+0,767+3,203+2,615+3,119+0,924+1,722)/1,05)*					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 500×315 mm " ((2,216+5,523+10,983+7,245-0,662-3,381)/1,05)*1,79					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 500×400 mm " ((0,578+1,701+2,709+7,193+9,702+35,165-0,441-4,925-35,165)/1,05)*1,96					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 560×250 mm " ((23,111+8,201-2,205)/1,05)*1,78					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 600×400 mm " ((2,783+2,247+0,431+2,573+2,268)/1,05)*2,16					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 630×250 mm " ((5,597+17,976+22,418+15,624+22,943+40,058-0,819)/					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 630×315 mm " ((32,487+35,753+0,515+4,557+39,438-0,515-4,557)/1,0					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 700×400 mm " ((0,441+0,588+3,570)/1,05)*2,36					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 710×200 mm " (2,426/1,05)*1,98					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 710×250 mm " ((56,333+44,751+37,590+19,877+20,454+28,287+10,34 5,219)/1,05)*2,08					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 710×315 mm " ((27,416+28,560+37,884)/1,05)*2,21					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 800×250 mm " ((1,754+1,218+20,391+18,564+5,145)/1,05)*2,26					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 900×250 mm " ((12,464+10,889+3,854+0,588-0,588)/1,05)*2,46					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 1000×250 mm " ((0,294+0,746)/1,05)*2,66					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 280x900 mm " ((1,848)/1,05)*2,52					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 400x400 mm " ((0,578+2,940-1,470)/1,05)*1,76					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 500×500 mm " ((1,533+1,355+4,851+7,014-1,355-4,851-7,014)/1,05)*2,					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 560x280 mm " ((0,368)/1,05)*1,84					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 560x315 mm " ((27,752)/1,05)*1,91					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 630x400 mm " ((3,497+1,848-1,848)/1,05)*2,22					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 900x280 mm " ((10,154)/1,05)*2,52					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 400x630 mm " ((4,925-4,925)/1,05)*2,22					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 450x560 mm " ((2,499-2,499)/1,05)*2,18					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 560x250 mm " ((3,108+23,237+24,948)/1,05)*1,78					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 450x500 mm " ((4,620-4,620)/1,05)*2,06					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 560x450 mm " ((3,759-3,759)/1,05)*2,18					
VV			Mezisoučet					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 400x710 mm " ((1,701)/1,05)*2,38					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 710x500 mm " ((1,208)/1,05)*2,58					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 630x500 mm " ((0,441+4,851+4,851+17,798-0,441-4,851-4,851-17,798)					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 500x600 mm " ((1,691+1,617+1,649+1,649+1,649+1,617)/1,05)*2,36					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 710×400 mm " ((1,250+0,483-0,483)/1,05)*2,38					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 800×500 mm " ((0,158+0,456+0,620+0,630)/1,05)*2,76					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 1100×400 mm " ((0,032+0,147)/1,05)*3,16					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 710x630 mm " ((0,441+4,851-0,441-4,851)/1,05)*2,84					
VV			Mezisoučet					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 800×710 mm " ((1,260)/1,05)*3,18					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 500×1250 mm " ((1,796)/1,05)*3,66					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 710x710 mm " ((5,313)/1,05)*3,00					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 800x800 mm " ((5,439-4,263)/1,05)*3,36					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 900x630 mm " ((0,441+9,041-0,441-9,041)/1,05)*3,22					
VV			Mezisoučet					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 800x1250 mm " ((1,733)/1,05)*4,26					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 900x900 mm " (1,250/1,05)*3,76					
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 1000x1000 mm " ((0,357+0,357+0,147)/1,05)*4,16					
VV			Mezisoučet		14,918			
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 1100x1100 mm " ((0,116+0,116)/1,05)*4,56		1,008			
VV			" Montáž TI pro čtyřhranné potrubí 1250x1250 mm " (0,147/1,05)*5,16		0,722			
VV			Mezisoučet		1,730			
VV			" Odečet TI vlivem změn " -(7,0)		-7,000			
VV			Mezisoučet		-7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Nerezové potrubí "					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 560x250 mm " ((2,205)/1,05)*1,78					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 400x250 mm " ((57,982)/1,05)*1,46					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 500x250 mm " ((4,694)/1,05)*1,66					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 500x315 mm " ((4,043)/1,05)*1,79					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 630x315 mm " ((5,072)/1,05)*2,05					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 500x400 mm " ((50,233)/1,05)*1,96					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 630x250 mm " ((0,819)/1,05)*1,92					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 630x500 mm " ((27,941)/1,05)*2,42					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 710x250 mm " ((5,219)/1,05)*2,08					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 710x400 mm " ((0,483)/1,05)*2,38					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 710x630 mm " ((5,292)/1,05)*2,84					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 560x450 mm " ((3,759)/1,05)*2,18					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 500x500 mm " ((13,22)/1,05)*2,16					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 450x500 mm " ((4,62)/1,05)*2,06					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 355x200 mm " ((11,981)/1,05)*1,27					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 900x250 mm " ((0,588)/1,05)*2,46					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 900x630 mm " ((9,482)/1,05)*3,22					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 250x400 mm " ((1,218)/1,05)*1,46					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 270x335 mm " ((2,909)/1,05)*1,37					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 280x360 mm " ((0,294)/1,05)*1,44					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 315x315mm " ((1,470)/1,05)*1,42					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 400x400 mm " ((1,470)/1,05)*1,76					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 400x630 mm " ((4,925)/1,05)*2,22					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 450x560mm " ((2,499)/1,05)*2,18					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 630x400 mm " ((1,848)/1,05)*2,22					
	VV		" Montáž TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 800x800 mm " ((4,263)/1,05)*3,36					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Tepelná izolace pro čtyřhranné potrubí - tl. 100 mm. "					
	VV		" Předpokládané maximální množství - 398,9 m2 " 398,9					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Požární izolace pro čtyřhranné potrubí - tl. 50 mm. "					
	VV		" Předpokládané maximální množství - 1578,72 m2 " 779,7+(799,02)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Kaučuková izolace pro čtyřhranné potrubí - tl. 50 mm "					
	VV		" Předpokládané maximální množství - 353,18 m2 " 1145,2-(792,02)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
89	M	63151671	*rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm*					*25 01*
	VV		" Dodávka izolace z rohoží (pásů) pro čtyřhranné potrubí vzduchotechniky vč. tvarovek "					
	VV		" Tepelná izolace pro čtyřhranné potrubí - tl. 40 mm. "					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 160×200 mm " (((0,013+0,126)/1,05)*0,88)*1,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 200×200 mm " (((7,835+15,446+3,056+11,204+11,099+11,235)/1,05)*0,9					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 200×250 mm " (((0,028+1,691)/1,05)*1,06)*1,1					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 250×200 mm " (((11,729+3,570+0,599+16,695+14,039+27,269+1,04)/1,0					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 250×250 mm " (((0,263)/1,05)*1,16)*1,1					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 280×200 mm " (((7,917)/1,05)*1,12)*1,1					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 315×200 mm " (((5,828+17,273+0,441+2,163+5,072+22,785+16,401)/1,0					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 800×80 mm " (((29,547)/1,05)*1,92)*1,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 355×200 mm " (((2,373+6,206+30,513+7,560+7,308+17,409+5,807-11,981)/1,05)*1,27)*1,1		86,740			
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 355×315 mm " (((3,528+3,528+3,528+1,764+1,764+5,292)/1,05)*1,5)*1,1		30,492			
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 400×200 mm " (((1,323+1,617+9,429+3,644+0,893+8,127+2,573)/1,05)*1,36)*1,1		39,332			
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 400×250 mm " (((1,323+14,102+12,212+14,564+4,851+4,851+19,614-57,982)/1,05)*1,46)*1,1		20,702			
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 450×200 mm " (((14,879+9,986+17,420+14,396+11,361+7,497)/1,05)*1,46)*1,1		115,539			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 450×250 mm " (((8,936+13,850)/1,05)*1,56)*1,1	[redacted]				
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 500×200 mm " (((2,289+19,373+6,951+13,314+11,792)/1,05)*1,56)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 500×250 mm " (((19,341+0,431+11,351+3,686-0,431-4,263)/1,05)*1,66)*1,					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 560×200 mm " (((14,448+13,482+9,597+23,205+10,983+12,191)/1,05)*1,6					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 630×200 mm " (((10,259+10,448)/1,05)*1,82)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 315x250 mm " (((1,764)/1,05)*1,29)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 250x400 mm " (((1,218-1,218)/1,05)*1,46)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 270x335 mm " (((2,909-2,909)/1,05)*1,37)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 280x360 mm " (((0,588-0,294)/1,05)*1,44)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 315x315 mm " (((1,470-1,470)/1,05)*1,42)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 315x400 mm " (((0,221+0,221)/1,05)*1,59)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 800x150 mm " (((8,085+8,085)/1,05)*2,06)*1,1					
VV			Mezisoučet					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 250×710 mm " (((1,575)/1,05)*2,08)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 315×630 mm " (((1,617)/1,05)*2,05)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 400×500 mm " (((0,473+1,260+1,239)/1,05)*1,96)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 400×600 mm " (((0,767+0,767+3,203+2,615+3,119+0,924+1,722)/1,05)*2,					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 500×315 mm " (((2,216+5,523+10,983+7,245-0,662-3,381)/1,05)*1,79)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 500×400 mm " (((0,578+1,701+2,709+7,193+9,702+35,165-0,441-4,925-9, 35,165)/1,05)*1,96)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 560×250 mm " (((23,111+8,201-2,205)/1,05)*1,78)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 600×400 mm " (((2,783+2,247+0,431+2,573+2,268)/1,05)*2,16)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 630×250 mm " (((5,597+17,976+22,418+15,624+22,943+40,058-0,819)/1,0					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 630×315 mm " (((32,487+35,753+0,515+4,557+39,438-0,515-4,557)/1,05)*					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 700×400 mm " (((0,441+0,588+3,570)/1,05)*2,36)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 710×200 mm " ((2,426/1,05)*1,98)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 710×250 mm " (((56,333+44,751+37,590+19,877+20,454+28,287+10,343- 5,219)/1,05)*2,08)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 710×315 mm " (((27,416+28,560+37,884)/1,05)*2,21)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 800×250 mm " (((1,754+1,218+20,391+18,564+5,145)/1,05)*2,26)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 900×250 mm " (((12,464+10,889+3,854+0,588-0,588)/1,05)*2,46)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 1000×250 mm " (((0,294+0,746)/1,05)*2,66)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 280x900 mm " (((1,848)/1,05)*2,52)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 400x400 mm " (((0,578+2,940-1,470)/1,05)*1,76)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 500×500 mm " (((1,533+1,355+4,851+7,014-1,355-4,851-7,014)/1,05)*2,16					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 560x280 mm " (((0,368)/1,05)*1,84)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 560x315 mm " (((27,752)/1,05)*1,91)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 630x400 mm " (((3,497+1,848-1,848)/1,05)*2,22)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 900x280 mm " (((10,154)/1,05)*2,52)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 400x630 mm " (((4,925-4,925)/1,05)*2,22)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 450x560 mm " (((2,499-2,499)/1,05)*2,18)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 560x250 mm " (((3,108+23,237+24,948)/1,05)*1,78)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 450x500 mm " (((4,620-4,620)/1,05)*2,06)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 560x450 mm " (((3,759-3,759)/1,05)*2,18)*1,1					
VV			Mezisoučet					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 400x710 mm " (((1,701)/1,05)*2,38)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 710x500 mm " (((1,208)/1,05)*2,58)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 630x500 mm " (((0,441+4,851+4,851+17,798-0,441-4,851-4,851-17,798)/1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 500x600 mm " (((1,691+1,617+1,649+1,649+1,649+1,617)/1,05)*2,36)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 710×400 mm " (((1,250+0,483-0,483)/1,05)*2,38)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 800×500 mm " (((0,158+0,456+0,620+0,630)/1,05)*2,76)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 1100×400 mm " (((0,032+0,147)/1,05)*3,16)*1,1					
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 710x630 mm " (((0,441+4,851-0,441-4,851)/1,05)*2,84)*1,1		0,000			
VV			Mezisoučet		41,013			
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 800×710 mm " (((1,260)/1,05)*3,18)*1,1		4,198			
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 500×1250 mm " (((1,796)/1,05)*3,66)*1,1		6,886			
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 710x710 mm " (((5,313)/1,05)*3,00)*1,1		16,698			
VV			" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 800x800 mm " (((5,439-4,263)/1,05)*3,36)*1,1		4,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 900x630 mm " (((0,441+9,041-0,441-9,041)/1,05)*3,22)*1,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 800x1250 mm " (((1,733)/1,05)*4,26)*1,1					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 900x900 mm " ((1,250/1,05)*3,76)*1,1					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 1000x1000 mm " (((0,357+0,357+0,147)/1,05)*4,16)*1,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 1100x1100 mm " (((0,116+0,116)/1,05)*4,56)*1,1					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné potrubí 1250x1250 mm " ((0,147/1,05)*5,16)*1,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Odečet TI vlivem změn " -(7,0)*1,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Nerezové potrubí "					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 560x250 mm " (((2,205)/1,05)*1,78)*1,1					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 400x250 mm " (((57,982)/1,05)*1,46)*1,1					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 500x250 mm " (((4,694)/1,05)*1,66)*1,1					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 500x315 mm " (((4,043)/1,05)*1,79)*1,1					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 630x315 mm " (((5,072)/1,05)*2,05)*1,1					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 500x400 mm " (((50,233)/1,05)*1,96)*1,1					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 630x250 mm " (((0,819)/1,05)*1,92)*1,1					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 630x500 mm " (((27,941)/1,05)*2,42)*1,1					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 710x250 mm " (((5,219)/1,05)*2,08)*1,1					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 710x400 mm " (((0,483)/1,05)*2,38)*1,1					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 710x630 mm " (((5,292)/1,05)*2,84)*1,1					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 560x450 mm " (((3,759)/1,05)*2,18)*1,1					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 500x500 mm " (((13,22)/1,05)*2,16)*1,1					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 450x500 mm " (((4,62)/1,05)*2,06)*1,1					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 355x200 mm " (((11,981)/1,05)*1,27)*1,1					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 900x250 mm " (((0,588)/1,05)*2,46)*1,1					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 900x630 mm " (((9,482)/1,05)*3,22)*1,1					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 250x400 mm " (((1,218)/1,05)*1,46)*1,1					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 270x335 mm " (((2,909)/1,05)*1,37)*1,1					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 280x360 mm " (((0,294)/1,05)*1,44)*1,1					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 315x315mm " (((1,470)/1,05)*1,42)*1,1					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 400x400 mm " (((1,470)/1,05)*1,76)*1,1					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 400x630 mm " (((4,925)/1,05)*2,22)*1,1					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 450x560mm " (((2,499)/1,05)*2,18)*1,1					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 630x400 mm " (((1,848)/1,05)*2,22)*1,1					
	VV		" Dodávka TI pro čtyřhranné nerezové potrubí 800x800 mm " (((4,263)/1,05)*3,36)*1,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
90	*M*	*27127006 SPC*	*role / pás izolační z kaučuku tl. 50 mm*					
	VV		" Kaučuková izolace pro čtyřhranné potrubí - tl. 50 mm. "					
	VV		" Předpokládané maximální množství - 353,18 m2 " (1145,2-792,02)*1,1					
	VV		Součet					
91	*M*	*63141794 RTO*	*rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 50mm*					
	VV		" Požární izolace pro kruhové potrubí - tl. 50 mm. "					
	VV		" Předpokládané maximální množství - 1 578,72 m2 " (779,7+799,02)*1,1					
	VV		Součet					
92	*M*	*63151674*	*rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 100mm*					*S 2025 01*
	VV		" Tepelná izolace pro kruhové potrubí - tl. 100 mm. "					
	VV		" Předpokládané maximální množství - 398,9 m2 " (398,9)*1,1					
	VV		Součet		438,790			
93	K	713491211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí opelechování pevného vnějšího obvodu přes 500 mm potrubí	m2	398,900	376,00	149 986,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713491211					
	VV		" Oplechování pro kruhové potrubí - tl. 100 mm. "					
	VV		" Předpokládané maximální množství - 398,9 m2 " 398,9		398,900			
	VV		Součet		398,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	*M*	*13756626*	*plech nerezový tl 1mm tabule*					*5 01*
	VV		" Opřechování pro kruhové potrubí - tl. 100 mm. "					
	VV		((398,9)*(8/1000))*1,15					
	VV		Součet					
	D	751 - 3	Vzduchotechnika - Koncové prvky					
95	K	751931101 SPC	D+M Talířový ventil odvodní D 100 mm - Specifikace dle PD - TVO					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, případné zaregulování, veškeré nutné kotvící těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Talířový ventil na potrubí - odvodní "					
	VV		" 1. NP " (11,0)					
	VV		" 2. NP " (9,0)					
	VV		" 3. NP " (11,0)					
	VV		" 4. NP " (11,0)					
	VV		" 5. NP " (11,0)					
	VV		" 6. NP " (11,0)					
	VV		" 7. NP " (11,0)					
	VV		Součet					
96	K	751931104 SPC	D+M Talířový ventil odvodní D 160 mm - Specifikace dle PD - TVO					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, případné zaregulování, veškeré nutné kotvící těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Talířový ventil na potrubí - odvodní "					
	VV		" 1. NP " (2,0)					
	VV		" 2. NP " (2,0)					
	VV		" 3. NP " (2,0)					
	VV		" 4. NP " (2,0)					
	VV		" 5. NP " (2,0)					
	VV		" 6. NP " (2,0)					
	VV		" 7. NP " (2,0)					
	VV		Součet					
97	K	751931111 SPC	D+M Talířový ventil přívodní D 100 mm - Specifikace dle PD - TVP					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, případné zaregulování, veškeré nutné kotvící těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Talířový ventil na potrubí - přívodní "					
	VV		" 3. NP " (3,0)					
	VV		Součet					
98	K	751931201 SPC	D+M Stropní difuzor pro kruhové potrubí přívodní / odvodní - RS14 - 125 - Specifikace dle PD - SD					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně box napojení na potrubí, případné zaregulování, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Stropní difuzor pro kruhové potrubí - RS14 - 125. "					
	VV		" 1. NP " (10,0)					
	VV		" 2. NP " (16,0)					
	VV		" 3. NP " (9,0)					
	VV		" 4. NP " (16,0)					
	VV		" 5. NP " (13,0)					
	VV		" 6. NP " (10,0)					
	VV		" 7. NP " (14,0)					
	VV		Součet					
99	K	751931202 SPC	D+M Stropní difuzor pro kruhové potrubí přívodní / odvodní - RS14 - 160 - Specifikace dle PD - SD					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně box napojení na potrubí, případné zaregulování, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Stropní difuzor pro kruhové potrubí - RS14 - 160 "					
	VV		" 1. NP " (13,0)		13,000			
	VV		" 2. NP " (10,0)		10,000			
	VV		" 3. NP " (8,0)		8,000			
	VV		" 4. NP " (6,0)		6,000			
	VV		" 5. NP " (14,0)		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 6. NP " (10,0)					
	VV		" 7. NP " (2,0)					
	VV		Součet					
100	K	751931203 SPC	D+M Stropní difuzor pro kruhové potrubí přívodní / odvodní - RS14 - 200 - Specifikace dle PD - SD					tní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně box. napojení na potrubí, případné zaregulování, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Stropní difuzor pro kruhové potrubí - RS14 - 200. "					
	VV		" 2. NP " (2,0)					
	VV		Součet					
101	K	751931211 SPC	D+M Stropní difuzor pro kruhové potrubí přívodní / odvodní - RS15 - 160 - Specifikace dle PD - SD					tní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně box. napojení na potrubí, případné zaregulování, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Stropní difuzor pro kruhové potrubí - RS15 - 160 "					
	VV		" 1. NP " (4,0)					
	VV		" 6. NP " (4,0)					
	VV		" 7. NP " (4,0)					
	VV		Součet					
102	K	751931212 SPC	D+M Stropní difuzor pro kruhové potrubí přívodní / odvodní - RS15 - 200 - Specifikace dle PD - SD					tní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně box. napojení na potrubí, případné zaregulování, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Stropní difuzor pro kruhové potrubí - RS15 - 200 "					
	VV		" 2. NP " (4,0)					
	VV		" 3. NP " (4,0)					
	VV		" 4. NP " (10,0)					
	VV		" 5. NP " (8,0)					
	VV		" 6. NP " (8,0)					
	VV		" 7. NP " (8,0)					
	VV		Součet					
103	K	751931301 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 100×100 mm - odvodní - Specifikace dle PD - MVO					tní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, osazovací rámeček, případné zaregulování, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí - odvodní "					
	VV		" 1. NP " (2,0)					
	VV		" 2. NP " (2,0)					
	VV		" 3. NP " (1,0)					
	VV		" 5. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
104	K	751931302 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 150×75 mm - odvodní - Specifikace dle PD - MVO					tní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, osazovací rámeček, případné zaregulování, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí - odvodní "					
	VV		" 1. NP " (1,0)					
	VV		" 4. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
105	K	751931303 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 150×100 mm - odvodní - Specifikace dle PD - MVO					tní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, osazovací rámeček, případné zaregulování, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí - odvodní "					
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,000			
	VV		" 2. NP " (1,0)		1,000			
	VV		" 6. NP " (1,0)		1,000			
	VV		" 7. NP " (1,0)		1,000			
	VV		Součet		4,000			
106	K	751931304 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 200×100 mm - odvodní - Specifikace dle PD - MVO	kus	50,000	684,94	34 247,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, osazovací rámeček, případné zaregulování, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí - odvodní "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 2. NP " (8,0)					
	VV		" 3. NP " (5,0)					
	VV		" 4. NP " (6,0)					
	VV		" 5. NP " (7,0)					
	VV		" 6. NP " (10,0)					
	VV		" 7. NP " (14,0)					
	VV		Součet					
107	K	751931305 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 300×150 mm - odvodní - Specifikace dle PD - MVO					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, osazovací rámeček, případné zaregulování, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál "*					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí - odvodní "					
	VV		" 1. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
108	K	751931307 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 400×200 mm - odvodní - Specifikace dle PD - MVO					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, osazovací rámeček, případné zaregulování, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál "*					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí - odvodní "					
	VV		" 3. NP " (12,0)					
	VV		Součet					
109	K	751931308 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 500×315 mm - odvodní - Specifikace dle PD - MVO					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, osazovací rámeček, případné zaregulování, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál "*					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí - odvodní "					
	VV		" 8. NP " (2,0)					
	VV		Součet					
110	K	751931351 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 100×100 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, osazovací rámeček, případné zaregulování, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál "*					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí - přívodní "					
	VV		" 1. NP " (2,0)					
	VV		" 2. NP " (3,0)					
	VV		" 3. NP " (1,0)					
	VV		" 5. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
111	K	751931352 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 150×75 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, osazovací rámeček, případné zaregulování, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál "*					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí - přívodní "					
	VV		" 1. NP " (1,0)					
	VV		" 4. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
112	K	751931353 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 150×100 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, osazovací rámeček, případné zaregulování, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál "*					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí - přívodní "					
	VV		" 1. NP " (3,0)					
	VV		" 2. NP " (1,0)					
	VV		" 6. NP " (1,0)					
	VV		" 7. NP " (1,0)					
	VV		Součet		6,000			
113	K	751931354 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 200×150 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP	kus	16,000	771,98	12 351,68	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, osazovací rámeček, případné zaregulování, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál "*					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí - přívodní "					
	VV		" 4. NP " (4,0)		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 5. NP " (4,0)					
	VV		" 6. NP " (4,0)					
	VV		" 7. NP " (4,0)					
	VV		Součet					
114	K	751931359 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 200×315 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, osazovací rámeček, případné zaregulování, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál "*					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí - přívodní "					
	VV		" 1. NP " (2,0)					
	VV		Součet					
115	K	751931355 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 300×150 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, osazovací rámeček, případné zaregulování, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál "*					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí - přívodní "					
	VV		" 1. NP " (3,0)					
	VV		" 2. NP " (2,0)					
	VV		" 3. NP " (2,0)					
	VV		Součet					
116	K	751931360 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 355×250 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, osazovací rámeček, případné zaregulování, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál "*					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí - přívodní "					
	VV		" 1. NP " (2,0)					
	VV		Součet					
117	K	751931361 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 500×315 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, osazovací rámeček, případné zaregulování, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál "*					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí - přívodní "					
	VV		" 8. NP " (2,0)					
	VV		Součet					
118	K	751931357 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 500×400 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, osazovací rámeček, případné zaregulování, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál "*					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí - přívodní "					
	VV		" 1. NP " (2,0)					
	VV		" 4. NP " (6,0)					
	VV		" 5. NP " (8,0)					
	VV		" 6. NP " (8,0)					
	VV		Součet					
119	K	751931362 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 500×500 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, osazovací rámeček, případné zaregulování, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál "*					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí - přívodní "					
	VV		" 2. NP " (1,0)					
	VV		" 3. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
120	K	751931358 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 600×300 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, osazovací rámeček, případné zaregulování, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál "*					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí - přívodní "					
	VV		" 1. NP " (2,0)		2,000			
	VV		" 2. NP " (2,0)		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 4. NP " (2,0)					
	VV		" 5. NP " (1,0)					
	VV		" 6. NP " (1,0)					
	VV		" 7. NP " (3,0)					
	VV		Součet					
121	K	751931363 SPC	D+M Mřižová výustka s regulací 1100×1100 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, osazovací rámeček, případné zaregulování, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Mřižová výustka pro potrubí - přívodní "					
	VV		" 2. NP " (1,0)					
	VV		" 3. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
122	K	751931451 SPC	D+M Regulační klapka pro kruhové potrubí D 100 mm, ruční, těsná - Specifikace dle PD - RK					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, případné zaregulování, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Regulační klapka pro kruhové potrubí D 100 mm - manuální ovládání. "					
	VV		" 1. NP " (4,0)					
	VV		" 2. NP " (10,0)					
	VV		" 3. NP " (7,0)					
	VV		" 4. NP " (6,0)					
	VV		" 5. NP " (7,0)					
	VV		" 6. NP " (10,0)					
	VV		" 7. NP " (14,0)					
	VV		Součet					
123	K	751931452 SPC	D+M Regulační klapka pro kruhové potrubí D 160 mm, ruční, těsná - Specifikace dle PD - RK					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, případné zaregulování, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Regulační klapka pro kruhové potrubí D 160 mm - manuální ovládání. "					
	VV		" 1. NP " (1,0)					
	VV		" 3. NP " (2,0)					
	VV		" 4. NP " (4,0+1,0)					
	VV		" 5. NP " (3,0)					
	VV		" 6. NP " (1,0+4,0)					
	VV		" 7. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
124	K	751931453 SPC	D+M Regulační klapka pro kruhové potrubí D 200 mm, ruční, těsná - Specifikace dle PD - RK					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, případné zaregulování, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Regulační klapka pro kruhové potrubí D 200 mm - manuální ovládání. "					
	VV		" 1. NP " (6,0)					
	VV		" 2. NP " (4,0)					
	VV		" 3. NP " (6,0)					
	VV		" 4. NP " (2,0+1,0)					
	VV		" 5. NP " (2,0)					
	VV		" 6. NP " (2,0)					
	VV		" 7. NP " (6,0)					
	VV		Součet					
125	K	751931553 SPC	D+M Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí D 160 mm, ovládání servopohonem - Specifikace dle PD - VAV					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování, napojení na elektro a veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí D 160 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,000			
	VV		" 3. NP " (2,0)		2,000			
	VV		Součet		3,000			
126	K	751931554 SPC	D+M Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí D 200 mm, ovládání servopohonem - Specifikace dle PD - VAV	kus	1,000	10 321,51	10 321,51	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící, těs*					
			prvky a materiál. "					
	VV		" Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí D 200 mm Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 3. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
127	K	751931555 SPC	D+M Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí D 250 mm. ovládání servopohone					
			Specifikace dle PD - VAV					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící, těs*					
			prvky a materiál. "					
	VV		" Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí D 250 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 1. NP " (1,0+1.0)					
	VV		" 2. NP " (2,0)					
	VV		" 3. NP " (1,0)					
	VV		" 4. NP " (10.0)					
	VV		" 5. NP " (12.0)					
	VV		" 6. NP " (11.0)					
	VV		" 7. NP " (3,0)					
	VV		Součet					
128	K	751931570 SPC	D+M Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro čtyřhranné potrubí 355×200 mm, ovládání servopo					
			Specifikace dle PD - VAV					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící, těs*					
			prvky a materiál. "					
	VV		" Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro čtyřhranné potrubí 355×200 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 6. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
129	K	751931571 SPC	D+M Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro čtyřhranné potrubí 400×250 mm, ovládání servopo					
			Specifikace dle PD - VAV					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící, těs*					
			prvky a materiál "					
	VV		" Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro čtyřhranné potrubí 400×250 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 3. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
130	K	751931572 SPC	D+M Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro čtyřhranné potrubí 560×280 mm, ovládání servopo					
			Specifikace dle PD - VAV					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování, napojení na elektro a veškeré nutné kotvící, těs*					
			prvky a materiál. "					
	VV		" Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro čtyřhranné potrubí 560×280 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 3. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
131	K	751931573 SPC	D+M Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro čtyřhranné potrubí 630×400 mm, ovládání servopo					
			Specifikace dle PD - VAV					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící, těs*					
			prvky a materiál. "					
	VV		" Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro čtyřhranné potrubí 630×400 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 3. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
132	K	751931601 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 200×200 mm - Specifikace dle PD - P					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící, těs*					
			prvky a materiál "					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 200×200 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 2. NP " (1,0)		1,000			
	VV		" 6. NP " (1,0)		1,000			
	VV		" 7. NP " (1,0)		1,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis					á soustava
133	K	751931602 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 250×200 mm - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící prvky a materiál. "*					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 250×200 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 6. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
134	K	751931603 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 355×200 mm - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící prvky a materiál. "*					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 355×200 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 4. NP " (1,0)					
	VV		" 6. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
135	K	751931604 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 400×200 mm - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování, napojení na elektro a veškeré nutné kotvící prvky a materiál. "*					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 400×200 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 4. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
136	K	751931605 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 400×600 mm - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící prvky a materiál. "*					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 400×600 mm. Ovládání pomocí servopohonu "					
	VV		" 6. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
137	K	751931606 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 450×200 mm - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící prvky a materiál. "*					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 450×200 mm. Ovládání pomocí servopohonu "					
	VV		" 1. NP " (2,0)					
	VV		" 6. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
138	K	751931607 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 560×200 mm - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování prokabelování, napojení na elektro a veškeré nutné kotvící prvky a materiál. "*					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 560×200 mm. Ovládání pomocí servopohonu "					
	VV		" 1. NP " (2,0)					
	VV		" 7. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
139	K	751931608 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 560×250 mm - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 560×250 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 4. NP " (1,0)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
140	K	751931609 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 630×200 mm - Specifikace dle PD - PKS	kus	1.000	8 830,31	8 830,31	vlastní
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování, napojení na elektro a veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*					

PČ	Typ	Kód	Popis					soustava
VV			" Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 630×200 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
VV			" 4. NP " (1,0)					
VV			Součet					
141	K	751931610 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 630×250 mm - Specifikace dle PD					
P			*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování, napojení na elektro a veškeré nutné kotvící prvky a materiál. "*					
VV			" Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 630×250 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
VV			" 3. NP " (2,0)					
VV			" 6. NP " (1,0)					
VV			" 7. NP " (1,0)					
VV			Součet					
142	K	751931611 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 630×315 mm - Specifikace dle PD					
P			*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování, napojení na elektro a veškeré nutné kotvící prvky a materiál. "*					
VV			" Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 630×315 mm. Ovládání pomocí servopohonu "					
VV			" 1. NP " (2,0)					
VV			" 2. NP " (2,0)					
VV			" 7. NP " (2,0)					
VV			Součet					
143	K	751931612 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 710×250 mm - Specifikace dle PD					
P			*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící prvky a materiál. "*					
VV			" Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 710×250 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
VV			" 1. NP " (3,0)					
VV			" 2. NP " (3,0)					
VV			" 3. NP " (4,0)					
VV			" 4. NP " (2,0)					
VV			Součet					
144	K	751931613 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 710×315 mm - Specifikace dle PD					
P			*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování, napojení na elektro a veškeré nutné kotvící prvky a materiál. "*					
VV			" Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 710×315 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
VV			" 6. NP " (2,0)					
VV			Součet					
145	K	751931614 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 710×400 mm - Specifikace dle PD					
P			*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování, napojení na elektro a veškeré nutné kotvící prvky a materiál. "*					
VV			" Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 710×400 mm. Ovládání pomocí servopohonu "					
VV			" 3. NP " (1,0)					
VV			Součet					
146	K	751931615 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 800×250 mm - Specifikace dle PD					
P			*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící prvky a materiál. "*					
VV			" Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 800×250 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
VV			" 1. NP " (2,0)		2,000			
VV			" 2. NP " (2,0)		2,000			
VV			" 7. NP " (2,0)		2,000			
VV			Součet		6,000			
147	K	751931616 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 900×250 mm - Specifikace dle PD - PKS	kus	9,000	9 604,60	86 441,40	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis					vá soustava
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící prvky a materiál. "*					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 900×250 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 4. NP " (4,0)					
	VV		" 5. NP " (4,0)					
	VV		" 6. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
148	K	751931617 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 900×280 mm - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící prvky a materiál. "*					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 900×280 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 3. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
149	K	751931651 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 100 mm - Specifikace dle PD - PKS					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování, napojení na elektro a veškeré nutné kotvící prvky a materiál. "*					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 100 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 1. NP " (1,0)+(1,0)					
	VV		" 3. NP " (1,0)+(1,0)					
	VV		Součet					
1001	K	751931658 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 125 mm - Specifikace dle PD - PKS					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící prvky a materiál. "*					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 125 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 5. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
150	K	751931652 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 140 mm - Specifikace dle PD - PKS					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící prvky a materiál. "*					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 140 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 1. NP " (1,0)					
	VV		" 5. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
151	K	751931653 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 160 mm - Specifikace dle PD - PKS					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování prokabelování, napojení na elektro a veškeré nutné kotvící prvky a materiál. "*					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 160 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 1. NP " (1,0)					
	VV		" 5. NP " (2,0)					
	VV		Součet					
152	K	751931654 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 180 mm - Specifikace dle PD - PKS					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 180 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
153	K	751931655 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 200 mm - Specifikace dle PD - PKS	kus	3,000	7 120,10	21 360,30	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis					ová soustava
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící, těs* *prvky a materiál. "*					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 200 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 1. NP " (2,0)					
	VV		" 7. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
154	K	751931656 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 250 mm - Specifikace dle PD - PKS					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící, tě* *prvky a materiál. "*					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 250 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 1. NP " (1,0+1.0)					
	VV		" 2. NP " (2,0)					
	VV		" 3. NP " (1,0)					
	VV		" 4. NP " (2,0+7.0)					
	VV		" 5. NP " (12.0)					
	VV		" 6. NP " (11.0)					
	VV		" 7. NP " (2,0)+(1,0)					
	VV		Součet					
155	K	751931657 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 315 mm - Specifikace dle PD - PKS					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící, tě* *prvky a materiál. "*					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 315 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 1. NP " (4,0)					
	VV		" 2. NP " (2,0)					
	VV		" 3. NP " (1,0)					
	VV		" 4. NP " (8,0)					
	VV		" 5. NP " (9,0)					
	VV		" 6. NP " (9,0)+(1,0)					
	VV		" 7. NP " (3,0)					
	VV		Součet					
156	K	751931752 SPC	D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí D 160 mm - samotížná - Specifikace dle PD - ZK					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, případné zaregulování, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Zpětná klapka do kruhového potrubí D 160 mm - samotížná "					
	VV		" 1. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
157	K	751931753 SPC	D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí D 250 mm - samotížná - Specifikace dle PD - ZK					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, případné zaregulování, veškeré nutné kotvící těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Zpětná klapka do kruhového potrubí D 250 mm - samotížná "					
	VV		" 1. NP " (1,0)					
	VV		" 2. NP " (2,0)					
	VV		" 4. NP " (7,0)					
	VV		" 5. NP " (12.0)					
	VV		" 6. NP " (11.0)					
	VV		Součet					
158	K	751931801 SPC	D+M Uzavírací klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 315×315 mm - Specifikace dle PD -					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování, napojení na elektro a veškeré nutné kotvící, těsnící a další* *prvky a materiál. "*					
	VV		" Uzavírací klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 315×315 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 8. NP " (2,0)			2,000		
	VV		Součet			2,000		
159	K	751931802 SPC	D+M Uzavírací klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 400×400 mm - Specifikace dle PD - UKS	kus		6.000	7 382,96	44 297.76 vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis					á soustava
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící, tě* *prvky a materiál. "*					
	VV		" Uzavírací klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 400×400 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 8. NP " (6,0)					
	VV		Součet					
160	K	751931803 SPC	D+M Uzavírací klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 450×560 mm - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící, tě* *prvky a materiál. "*					
	VV		" Uzavírací klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 450×560 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 8. NP " (2,0)					
	VV		Součet					
161	K	751931804 SPC	D+M Uzavírací klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 500×400 mm - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování, napojení na elektro a veškeré nutné kotvící, tě* *prvky a materiál. "*					
	VV		" Uzavírací klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 500×400 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 8. NP " (4,0)					
	VV		Součet					
162	K	751931805 SPC	D+M Uzavírací klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 500×500 mm - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící, tě* *prvky a materiál. "*					
	VV		" Uzavírací klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 500×500 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 8. NP " (4,0+2 0)					
	VV		Součet					
163	K	751931806 SPC	D+M Uzavírací klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 630×500 mm - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování, napojení na elektro a veškeré nutné kotvící, tě* *prvky a materiál. "*					
	VV		" Uzavírací klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 630×500 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 8. NP " (4,0)					
	VV		Součet					
164	K	751931807 SPC	D+M Uzavírací klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 710×710 mm - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování, napojení na elektro a veškeré nutné kotvící, tě* *prvky a materiál. "*					
	VV		" Uzavírací klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 710×710 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 8. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
165	K	751931808 SPC	D+M Uzavírací klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 800×800 mm - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící, tě* *prvky a materiál. "*					
	VV		" Uzavírací klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 800×800 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 8. NP " (4,0)					
	VV		Součet					
166	K	751931809 SPC	D+M Uzavírací klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 800×1250 mm - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící, těsnící a další* *prvky a materiál. "*					
	VV		" Uzavírací klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 800×1250 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 8. NP " (1,0)			1,000		
	VV		Součet			1,000		
167	K	751931810 SPC	D+M Uzavírací klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 400×200 mm - Specifikace dle PD - UKS	kus		2,000	5 516,05	11 032,10 vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící, těsnící a da* *prvky a materiál. "*					
	VV		" Uzavírací klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 400×200 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 8. NP " (2,0)					
	VV		Součet					
168	K	751931811 SPC	D+M Uzavírací klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 1000×1000 mm - Specifikace dle PD - UKS					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící, těsnící a da* *prvky a materiál. "*					
	VV		" Uzavírací klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 1000×1000 mm Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 2. NP " (1,0)					
	VV		" 3. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
169	K	751931851 SPC	D+M Uzavírací klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 80 mm - Specifikace dle PD - UKS					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící, těsnící a da* *prvky a materiál. "*					
	VV		" Uzavírací klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 80 mm. Ovládání pomocí servopohonu "					
	VV		" 1. NP " (2,0)					
	VV		" 2. NP " (2,0)					
	VV		" 3. NP " (1,0)					
	VV		" 4. NP " (10.0)					
	VV		" 5. NP " (12.0)					
	VV		" 6. NP " (16.0)					
	VV		" 6. NP " (3,0)					
	VV		Součet					
170	K	751931852 SPC	D+M Uzavírací klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 100 mm - Specifikace dle PD - UKS					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící, těsnící a da* *prvky a materiál. "*					
	VV		" Uzavírací klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 100 mm Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 1. NP " (7,0+2.0)					
	VV		" 3. NP " (1,0)					
	VV		" 4. NP " (8,0)					
	VV		" 5. NP " (6,0)					
	VV		" 6. NP " (7,0)					
	VV		Součet					
171	K	751931853 SPC	D+M Uzavírací klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 125 mm - Specifikace dle PD - UKS					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování prokabelování, napojení na elektro a veškeré nutné kotvící těsnící a da* *prvky a materiál. "*					
	VV		" Uzavírací klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 125 mm Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 8. NP " (8,0)					
	VV		Součet					
172	K	751931854 SPC	D+M Uzavírací klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 140 mm - Specifikace dle PD - UKS					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící těsnící a da* *prvky a materiál. "*					
	VV		" Uzavírací klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 140 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 8. NP " (39.0)		39,000			
	VV		Součet		39,000			
173	K	751931858 SPC	D+M Uzavírací klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 200 mm - Specifikace dle PD - UKS	kus	3.000	3 946,17	11 838.51	vlastní
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící, těsnící a další* *prvky a materiál. "*					
	VV		" Uzavírací klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 200 mm Ovládání pomocí servopohonu. "					

PČ	Typ	Kód	Popis					nová soustava
	VV		" 1. NP " (3,0)					
	VV		Součet					
174	K	751931855 SPC	D+M Uzavírací klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 250 mm - Specifikace dle PD - UKS					í
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící, tě prvky a materiál. "*					
	VV		" Uzavírací klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 250 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 4. NP " (1,0)					
	VV		" 7. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
175	K	751931856 SPC	D+M Uzavírací klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 355 mm - Specifikace dle PD - UKS					í
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování, napojení na elektro a veškeré nutné kotvící, tě prvky a materiál. "*					
	VV		" Uzavírací klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 355 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 8. NP " (2,0)					
	VV		Součet					
176	K	751931857 SPC	D+M Uzavírací klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 500 mm - Specifikace dle PD - UKS					í
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, servopohon, případné zaregulování, prokabelování napojení na elektro a veškeré nutné kotvící, tě prvky a materiál. "*					
	VV		" Uzavírací klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 500 mm. Ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 8. NP " (2,0)					
	VV		Součet					
177	K	751931900 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 200 mm, s Tl tl. 50 mm, délka 600 mm - Specifikace dle					í
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Tlumič hluku do kruhového potrubí D 200 mm vč. Tl. "					
	VV		" 1. NP " (4,0)					
	VV		Součet					
178	K	751931905 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 200 mm, s Tl tl. 50 mm, délka 1 000 mm - Specifikace d					í
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Tlumič hluku do kruhového potrubí D 200 mm vč. Tl. "					
	VV		" 1. NP " (4,0)					
	VV		Součet					
179	K	751931906 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 200 mm, s Tl tl. 50 mm, délka 1 250 mm - Specifikace d					í
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Tlumič hluku do kruhového potrubí D 200 mm vč. Tl. "					
	VV		" 1. NP " (4,0)					
	VV		Součet					
180	K	751931901 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 200 mm, s Tl tl. 50 mm, délka 1 500 mm - Specifikace d					í
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Tlumič hluku do kruhového potrubí D 200 mm vč. Tl. "					
	VV		" 3. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
181	K	751931902 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 250 mm, s Tl tl. 50 mm, délka 1 000 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	2,000	3 491,85	6 983,70	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Tlumič hluku do kruhového potrubí D 250 mm vč. Tl. "					
	VV		" 5. NP " (2,0)		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis				vá soustava
182	K	751931903 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 350 mm, s Tl tl. 50 mm, délka 600 mm - Specifikace d				
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*				
	VV		" Tlumič hluku do kruhového potrubí D 350 mm vč. Tl. "				
	VV		" 1. NP " (4,0)				
	VV		" 2. NP " (4,0)				
	VV		" 3. NP " (2,0)				
	VV		" 4. NP " (4,0)				
	VV		" 5. NP " (2,0)				
	VV		" 6. NP " (2,0)				
	VV		" 7. NP " (6,0)				
	VV		Součet				
183	K	751931904 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 350 mm, s Tl tl. 50 mm, délka 1 000 mm - Specifikace				
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*				
	VV		" Tlumič hluku do kruhového potrubí D 350 mm vč. Tl. "				
	VV		" 1. NP " (4,0)				
	VV		" 2. NP " (4,0)				
	VV		" 3. NP " (2,0)				
	VV		" 4. NP " (4,0)				
	VV		" 5. NP " (2,0)				
	VV		" 6. NP " (2,0)				
	VV		" 7. NP " (6,0)				
	VV		Součet				
184	K	751931951 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 200×200 mm, s Tl tl. 50 mm, délka 1 250 mm - Speci TH				
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*				
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 200×200 mm vč. Tl. "				
	VV		" 2. NP " (1,0)				
	VV		Součet				
185	K	751931952 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 200×200 mm, s Tl tl. 50 mm, délka 1 500 mm - Speci TH				
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*				
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 200×200 mm vč. Tl. "				
	VV		" 7. NP " (1,0)				
	VV		Součet				
186	K	751931953 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 250×200 mm, s Tl tl. 50 mm, délka 1 250 mm - Speci TH				
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*				
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 250×200 mm vč. Tl. "				
	VV		" 1. NP " (1,0)				
	VV		" 2. NP " (1,0)				
	VV		Součet				
187	K	751931954 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 250×200 mm, s Tl tl. 50 mm, délka 1 500 mm - Speci TH				
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*				
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 250×200 mm vč. Tl. "				
	VV		" 1. NP " (1,0)				
	VV		Součet			1,000	
188	K	751931955 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 250×200 mm, s Tl tl. 50 mm, délka 2 000 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	1,000	3 827,44	3 827,44 vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*				
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 250×200 mm vč. Tl. "				
	VV		" 4. NP " (1,0)		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
189	K	751931956 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 280×900 mm, s Tl tl. 50 mm. délka 1 250 mm - Specifika TH					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 280×900 mm vč. Tl. "					
	VV		" 3. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
190	K	751931957 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 280×900 mm, s Tl tl. 50 mm. délka 1 500 mm - Specifika TH					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 280×900 mm vč. Tl. "					
	VV		" 3. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
191	K	751931958 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 315×200 mm, s Tl tl. 50 mm. délka 1 000 mm - Specifika TH					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 315×200 mm vč. Tl. "					
	VV		" 6. NP " (2,0)					
	VV		Součet					
192	K	751931980 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 400×200 mm, s Tl tl. 50 mm, délka 1 250 mm - Specifika TH					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 400×200 mm vč. Tl. "					
	VV		" 8. NP " (4,0)					
	VV		Součet					
193	K	751931959 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 400×500 mm, s Tl tl. 50 mm. délka 1 500 mm - Specifika TH					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 400×500 mm vč. Tl. "					
	VV		" 1. NP " (1,0)					
	VV		" 2. NP " (1,0)					
	VV		" 3. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
194	K	751931960 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 400×600 mm, s Tl tl. 50 mm, délka 1 250 mm - Specifika TH					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 400×600 mm vč. Tl. "					
	VV		" 4. NP " (1,0)					
	VV		" 5. NP " (1,0)					
	VV		" 6. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
195	K	751931961 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 400×600 mm, s Tl tl. 50 mm, délka 1 500 mm - Specifika TH					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 400×600 mm vč. Tl. "					
	VV		" 4. NP " (1,0)					
	VV		" 5. NP " (1,0)					
	VV		" 6. NP " (1,0)					
	VV		" 7. NP " (1,0)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
196	K	751931979 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 500×315 mm, s Tl tl. 50 mm. délka 1 000 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	4,000	3 297,38	13 189,52	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*					

PČ	Typ	Kód	Popis				ová soustava
VV			" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 500×315 mm vč. Tl. "				
VV			" 1. NP " (2,0)				
VV			" 4. NP " (2,0)				
VV			Součet				
197	K	751931962 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 500×315 mm, s Tl tl. 50 mm, délka 1 250 mm - Specifikace dle TH				
P			*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*				
VV			" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 500×315 mm vč. Tl. "				
VV			" 1. NP " (2,0)				
VV			" 4. NP " (10,0)				
VV			" 5. NP " (16,0)				
VV			" 6. NP " (16,0)				
VV			Součet				
198	K	751931963 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 560×315 mm, s Tl tl. 50 mm, délka 1 250 mm - Specifikace dle TH				
P			*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*				
VV			" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 560×315 mm vč. Tl. "				
VV			" 3. NP " (2,0)				
VV			Součet				
199	K	751931964 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 560×315 mm, s Tl tl. 50 mm, délka 1 500 mm - Specifikace dle TH				
P			*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*				
VV			" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 560×315 mm vč. Tl. "				
VV			" 3. NP " (2,0)				
VV			Součet				
200	K	751931965 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 630×315 mm, s Tl tl. 50 mm, délka 1 250 mm - Specifikace dle TH				
P			*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál "*				
VV			" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 630×315 mm vč. Tl. "				
VV			" 1. NP " (2,0)				
VV			" 2. NP " (2,0)				
VV			" 7. NP " (2,0)				
VV			Součet				
201	K	751931966 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 630×315 mm, s Tl tl. 50 mm, délka 1 500 mm - Specifikace dle TH				
P			*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*				
VV			" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 630×315 mm vč. Tl. "				
VV			" 1. NP " (2,0)				
VV			" 2. NP " (2,0)				
VV			" 7. NP " (2,0)				
VV			Součet				
202	K	751931967 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 630×400 mm, s Tl tl. 50 mm, délka 1 250 mm - Specifikace dle TH				
P			*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál "*				
VV			" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 630×400 mm vč. Tl. "				
VV			" 3. NP " (2,0)				
VV			Součet				
203	K	751931968 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 710×250 mm, s Tl tl. 50 mm, délka 1 250 mm - Specifikace dle TH	PD -	kus	3.000	6 532,80	19 598,40	vlastní
P			*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*						
VV			" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 710×250 mm vč. Tl. "						
VV			" 1. NP " (1,0)			1,000			
VV			" 2. NP " (1,0)			1,000			
VV			" 3. NP " (1,0)			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis				soustava
	VV		Součet				
204	K	751931969 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 710×250 mm, s Tl tl. 50 mm, délka 1 500 mm - Specifi TH				
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*				
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 710×250 mm vč. Tl. "				
	VV		" 1. NP " (1,0)				
	VV		" 2. NP " (1,0)				
	VV		" 3. NP " (2,0)				
	VV		" 7. NP " (1,0)				
	VV		Součet				
205	K	751931970 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 710×250 mm, s Tl tl. 50 mm, délka 2 000 mm - Specifi TH				
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*				
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 710×250 mm vč. Tl. "				
	VV		" 6. NP " (1,0)				
	VV		Součet				
206	K	751931971 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 710×315 mm, s Tl tl. 50 mm, délka 1 250 mm - Specifi TH				
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*				
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 710×315 mm vč. Tl. "				
	VV		" 4. NP " (2,0)				
	VV		" 5. NP " (2,0)				
	VV		" 6. NP " (2,0)				
	VV		Součet				
207	K	751931972 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 710×315 mm, s Tl tl. 50 mm, délka 1 500 mm - Specifi TH				
	P		*Poznámka k položce.* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*				
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 710×315 mm vč. Tl. "				
	VV		" 4. NP " (2,0)				
	VV		" 5. NP " (2,0)				
	VV		" 6. NP " (2,0)				
	VV		Součet				
208	K	751931973 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 710×400 mm, s Tl tl. 50 mm, délka 1 250 mm - Specifi TH				
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*				
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 710×400 mm vč. Tl. "				
	VV		" 3. NP " (2,0)				
	VV		Součet				
209	K	751931974 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 800×250 mm, s Tl tl. 50 mm, délka 1 250 mm - Specifi TH				
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*				
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 800×250 mm vč. Tl. "				
	VV		" 1. NP " (1,0)				
	VV		" 2. NP " (1,0)				
	VV		" 7. NP " (2,0)				
	VV		Součet				
210	K	751931975 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 800×250 mm, s Tl tl. 50 mm, délka 2 000 mm - Specifi TH				
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*				
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 800×250 mm vč. Tl. "				
	VV		" 4. NP " (1,0)		1,000		
	VV		Součet		1,000		
211	K	751931976 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 900×250 mm, s Tl tl. 50 mm, délka 1 000 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	3,000	5 114,72	15 344,16 vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	[redacted]	ová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*		
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 900×250 mm vč. Tl. "		
	VV		" 4. NP " (1,0)		
	VV		" 5. NP " (1,0)		
	VV		" 6. NP " (1,0)		
	VV		Součet		
212	K	751931977 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 900×250 mm, s Tl tl. 50 mm, délka 2 000 mm - Speci TH		
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*		
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 900×250 mm vč. Tl. "		
	VV		" 5. NP " (1,0)		
	VV		Součet		
213	K	751931978 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 900×280 mm, s Tl tl. 50 mm, délka 1 250 mm - Speci TH		
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, izolace, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*		
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 900×280 mm vč. Tl. "		
	VV		" 3. NP " (2,0)		
	VV		Součet		
214	K	751932001 SPC	D+M Elektrický ohřívač vzduchu do čtyřhranného potrubí 315×630 mm - Specifikace dle PD - OH		
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, zprovoznění a další příslušenství vč. případného napojení na elektro a kabeláže (prokabelování*		
	VV		" Elektrický ohřívač vzduchu. "		
	VV		" 2. NP " (1,0)		
	VV		Součet		
215	K	751932007 SPC	D+M Elektrický ohřívač vzduchu do čtyřhranného potrubí 400×200 mm - Specifikace dle PD - OH		
	P		*Poznámka k položce.* *" V ceně napojení na potrubí, zprovoznění a další příslušenství vč. případného napojení na elektro a kabeláže (prokabelování*		
	VV		" Elektrický ohřívač vzduchu. "		
	VV		" 8. NP " (1,0)		
	VV		Součet		
216	K	751932002 SPC	D+M Elektrický ohřívač vzduchu do čtyřhranného potrubí 560×315 mm - Specifikace dle PD - OH		
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, zprovoznění a další příslušenství vč. případného napojení na elektro a kabeláže (prokabelování*		
	VV		" Elektrický ohřívač vzduchu. "		
	VV		" 3. NP " (1,0)		
	VV		Součet		
217	K	751932003 SPC	D+M Elektrický ohřívač vzduchu do čtyřhranného potrubí 630×315 mm - Specifikace dle PD - OH		
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, zprovoznění a další příslušenství vč. případného napojení na elektro a kabeláže (prokabelování*		
	VV		" Elektrický ohřívač vzduchu. "		
	VV		" 1. NP " (1,0)		
	VV		" 7. NP " (1,0)		
	VV		Součet		
218	K	751932004 SPC	D+M Elektrický ohřívač vzduchu do čtyřhranného potrubí 710×315 mm - Specifikace dle PD - OH		
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, zprovoznění a další příslušenství vč. případného napojení na elektro a kabeláže (prokabelování). "*		
	VV		" Elektrický ohřívač vzduchu. "		
	VV		" 4. NP " (1,0)	1,000	
	VV		" 5. NP " (1,0)	1,000	
	VV		" 6. NP " (1,0)	1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	[redacted]	vá soustava
	VV		Součet		
219	K	751932005 SPC	D+M Elektrický ohřívač vzduchu do čtyřhranného potrubí 740×340 mm - Specifikace dle PD - O		
			Poznámka k položce:		
	P		*" V ceně napojení na potrubí, zprovoznění a další příslušenství vč. případného napojení na elektro a kabeláže (prokabelová*		
	VV		" Elektrický ohřívač vzduchu. "		
	VV		" 1. NP " (2,0)		
	VV		" 2. NP " (2,0)		
	VV		" 3. NP " (1,0)		
	VV		" 4. NP " (2,0)		
	VV		" 5. NP " (1,0)		
	VV		" 6. NP " (1,0)		
	VV		" 7. NP " (3,0)		
	VV		Součet		
220	K	751932006 SPC	D+M Elektrický ohřívač vzduchu do čtyřhranného potrubí 940×540 mm - Specifikace dle PD - O		
			Poznámka k položce:		
	P		*" V ceně napojení na potrubí, zprovoznění a další příslušenství vč. případného napojení na elektro a kabeláže (prokabelová*		
	VV		" Elektrický ohřívač vzduchu. "		
	VV		" 1. NP " (1,0)		
	VV		" 4. NP " (3,0)		
	VV		" 5. NP " (4,0)		
	VV		" 6. NP " (4,0)		
	VV		Součet		
221	K	751932031 SPC	D+M Elektrický ohřívač vzduchu do kruhového potrubí D 200 mm - Specifikace dle PD - OH		
			Poznámka k položce:		
	P		*" V ceně napojení na potrubí, zprovoznění a další příslušenství vč. případného napojení na elektro a kabeláže (prokabelová*		
	VV		" Elektrický ohřívač vzduchu. "		
	VV		" 1. NP " (2,0)		
	VV		Součet		
222	K	751932051 SPC	D+M Vodní ohřívač vzduchu do čtyřhranného potrubí 400×200 mm - Specifikace dle PD - OH		
			Poznámka k položce:		
	P		*" V ceně napojení na potrubí, zprovoznění a další příslušenství vč. případného napojení na elektro a kabeláže (prokabelová*		
	VV		" Vodní ohřívač vzduchu. "		
	VV		" 8. NP " (1,0)		
	VV		Součet		
223	K	751932081 SPC	D+M Vodní ohřívač vzduchu do kruhového potrubí D 200 mm - Specifikace dle PD - OH		
			Poznámka k položce:		
	P		*" V ceně napojení na potrubí, zprovoznění a další příslušenství vč. případného napojení na elektro a kabeláže (prokabelová*		
	VV		" Vodní ohřívač vzduchu. "		
	VV		" 1. NP " (1,0)		
	VV		Součet		
224	K	751932101 SPC	D+M Filtrační kazeta do čtyřhranného potrubí 400×200 mm - Specifikace dle PD - F		
			Poznámka k položce:		
	P		*" V ceně napojení na potrubí, zprovoznění, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*		
	VV		" Filtrační kazeta do čtyřhranného potrubí 400×200 mm. "		
	VV		" 8. NP " (1,0)		
	VV		Součet		
225	K	751932102 SPC	D+M Filtrační kazeta do čtyřhranného potrubí 700×400 mm - Specifikace dle PD - F	[redacted]	
			Poznámka k položce:		
	P		*" V ceně napojení na potrubí, zprovoznění, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*		
	VV		" Filtrační kazeta do čtyřhranného potrubí 700×400 mm "		
	VV		" 1. NP " (1,0)	1,000	
	VV		" 4. NP " (3,0)	3,000	
	VV		" 5. NP " (4,0)	4,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 6. NP " (4,0)					
	VV		Součet					
226	K	751932110 SPC	D+M Kapsový filtr F7 do filtrační kazety do potrubí 400×200 mm - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně vložení do kazety, případné utěsnění a veškerý nutný materiál a příslušenství. "*					
	VV		" Kapsový filtr do filtrační kazety do čtyřhranného potrubí 400×200 mm. "					
	VV		" 8. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
227	K	751932111 SPC	D+M Kapsový filtr F7 do filtrační kazety do potrubí 700×400 mm - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně vložení do kazety, případné utěsnění a veškerý nutný materiál a příslušenství. "*					
	VV		" Kapsový filtr do filtrační kazety do čtyřhranného potrubí 700×400 mm. "					
	VV		" 1. NP " (1,0)					
	VV		" 4. NP " (3,0)					
	VV		" 5. NP " (4,0)					
	VV		" 6. NP " (4,0)					
	VV		Součet					
228	K	751932150 SPC	D+M Filtrační kazeta pro kruhové potrubí D 200 mm - Specifikace dle PD - F					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, zprovoznění, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Filtrační kazeta pro kruhové potrubí D 200 mm. "					
	VV		" 1. NP " (2,0+1,0)					
	VV		Součet					
229	K	751932151 SPC	D+M Filtrační kazeta pro kruhové potrubí D 355 mm - Specifikace dle PD - F					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně napojení na potrubí, zprovoznění, veškeré nutné kotvící, těsnící a další prvky a materiál. "*					
	VV		" Filtrační kazeta pro kruhové potrubí D 355 mm. "					
	VV		" 1. NP " (2,0)					
	VV		" 2. NP " (2,0)					
	VV		" 3. NP " (3,0)					
	VV		" 4. NP " (2,0)					
	VV		" 5. NP " (1,0)					
	VV		" 6. NP " (1,0)					
	VV		" 7. NP " (3,0)					
	VV		Součet					
230	K	751932160 SPC	D+M Kapsový filtr F7 do filtrační kazety pro potrubí D 200 mm - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně vložení do kazety, případné utěsnění a veškerý nutný materiál a příslušenství. "*					
	VV		" Kapsový filtr do filtrační kazety pro kruhové potrubí D 200 mm. "					
	VV		" 1. NP " (2,0+1,0)					
	VV		Součet					
231	K	751932161 SPC	D+M Kapsový filtr F7 do filtrační kazety pro potrubí D 355 mm - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně vložení do kazety, případné utěsnění a veškerý nutný materiál a příslušenství. "*					
	VV		" Kapsový filtr do filtrační kazety pro kruhové potrubí D 355 mm. "					
	VV		" 1. NP " (2,0)					
	VV		" 2. NP " (2,0)					
	VV		" 3. NP " (3,0)					
	VV		" 4. NP " (2,0)					
	VV		" 5. NP " (1,0)		1,000			
	VV		" 6. NP " (1,0)		1,000			
	VV		" 7. NP " (3,0)		3,000			
	VV		Součet		14,000			
232	K	751932201 SPC	D+M Protidešťová žaluzie 200×200 mm - Specifikace dle PD - PDZ	kus	6,000	1 790,70	10 744,20	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" Protidešťová žaluzie v provedení dle PD, tepelně izolovaná, se síťkou.* *V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku,síta proti hmyzu a kotvicích prvku,včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu. "*					

PČ	Typ	Kód	Popis					vá soustava
	VV		" Protidešťová žaluzie 200×200 mm. "					
	VV		" 8. NP - výdech " (6,0)					
	VV		Součet					
233	K	751932202 SPC	D+M Protidešťová žaluzie 250×250 mm - Specifikace dle PD - PDZ					
	P		*Poznámka k položce:* *" Protidešťová žaluzie v provedení dle PD, tepelně izolovaná, se síťkou* *V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku,síta proti hmyzu a kotvících prvku,včetně zapravení a utěsnění (te*					
	VV		" Protidešťová žaluzie 250×250 mm. "					
	VV		" 8. NP - výdech " (18,0)					
	VV		Součet					
234	K	751932203 SPC	D+M Protidešťová žaluzie 315×315 mm - Specifikace dle PD - PDZ					
	P		*Poznámka k položce:* *" Protidešťová žaluzie v provedení dle PD, tepelně izolovaná, se síťkou.* *V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku,síta proti hmyzu a kotvících prvku,včetně zapravení a utěsnění (te*					
	VV		" Protidešťová žaluzie 315×315 mm "					
	VV		" 8. NP - výdech " (2,0)					
	VV		Součet					
235	K	751932204 SPC	D+M Protidešťová žaluzie 355×250 mm - Specifikace dle PD - PDZ					
	P		*Poznámka k položce:* *" Protidešťová žaluzie v provedení dle PD, tepelně izolovaná, se síťkou.* *V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku,síta proti hmyzu a kotvících prvku,včetně zapravení a utěsnění (te*					
	VV		" Protidešťová žaluzie 355×250 mm. "					
	VV		" 1. NP - nádech " (2,0)					
	VV		Součet					
236	K	751932205 SPC	D+M Protidešťová žaluzie 400×400 mm - Specifikace dle PD - PDZ					
	P		*Poznámka k položce:* *" Protidešťová žaluzie v provedení dle PD, tepelně izolovaná, se síťkou.* *V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku,síta proti hmyzu a kotvících prvku,včetně zapravení a utěsnění (te*					
	VV		" Protidešťová žaluzie 400×400 mm. "					
	VV		" 8. NP - výdech " (2,0)					
	VV		Součet					
237	K	751932206 SPC	D+M Protidešťová žaluzie 450×560 mm - Specifikace dle PD - PDZ					
	P		*Poznámka k položce:* *" Protidešťová žaluzie v provedení dle PD, tepelně izolovaná, se síťkou.* *V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku,síta proti hmyzu a kotvících prvku,včetně zapravení a utěsnění (te*					
	VV		" Protidešťová žaluzie 500×400 mm "					
	VV		" 8. NP - výdech " (2,0)					
	VV		Součet					
238	K	751932207 SPC	D+M Protidešťová žaluzie 500×400 mm - Specifikace dle PD - PDZ					
	P		*Poznámka k položce:* *" Protidešťová žaluzie v provedení dle PD, tepelně izolovaná, se síťkou.* *V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku,síta proti hmyzu a kotvících prvku,včetně zapravení a utěsnění (te*					
	VV		" Protidešťová žaluzie 500×400 mm. "					
	VV		" 8. NP - výdech " (2,0)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
239	K	751932208 SPC	D+M Protidešťová žaluzie 630×500 mm - Specifikace dle PD - PDZ	kus	2.000	3 258,00	6 516,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis					vá soustava
	P		*Poznámka k položce:* *" Protidešťová žaluzie v provedení dle PD, tepelně izolovaná, se síťkou.* *V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku,síta proti hmyzu a kotvicích prvku,včetně zapravení a utěsnění (tepel*					
	VV		" Protidešťová žaluzie 630×500 mm "					
	VV		" 8. NP - výdech " (2,0)					
	VV		Součet					
240	K	751932209 SPC	D+M Protidešťová žaluzie 800×800 mm - Specifikace dle PD - PDZ					
	P		*Poznámka k položce:* *" Protidešťová žaluzie v provedení dle PD, tepelně izolovaná, se síťkou* *V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku,síta proti hmyzu a kotvicích prvku,včetně zapravení a utěsnění (tepel*					
	VV		" Protidešťová žaluzie 800×800 mm "					
	VV		" 8. NP - nádech " (2,0)					
	VV		" 8. NP - výdech " (2,0)					
	VV		Součet					
241	K	751932210 SPC	D+M Protidešťová žaluzie 1000×1000 mm - Specifikace dle PD - PDZ					
	P		*Poznámka k položce:* *" Protidešťová žaluzie v provedení dle PD, tepelně izolovaná, se síťkou.* *V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku,síta proti hmyzu a kotvicích prvku,včetně zapravení a utěsnění (tepel*					
	VV		" Protidešťová žaluzie 1000×1000 mm. "					
	VV		" 2. NP - nádech " (1,0)					
	VV		" 3. NP - nádech " (1,0)					
	VV		" 8. NP - nádech " (1,0)					
	VV		Součet					
242	K	751932301 SPC	D+M Čistý nástavec s HEPA filtrem - na kruhové potrubí D 160 - Specifikace dle PD - ČN					
	P		*Poznámka k položce.* *" V ceně nástavec vč. kazetového HEPA filtru, a veškerého nutného příslušenství - těsnících kotvicích a dalších prvků, mřížky,* *a nutných prací - napojení na potrubí apod.. "*					
	VV		" Čistý nástev s HEPA filtrem na potrubí D 160 . "					
	VV		" 3. NP " (2,0)					
	VV		Součet					
243	K	751932302 SPC	D+M Čistý nástavec s HEPA filtrem - na kruhové potrubí D 250 - Specifikace dle PD - ČN					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně nástavec vč. kazetového HEPA filtru, a veškerého nutného příslušenství - těsnících, kotvicích a dalších prvků, mřížky,* *a nutných prací - napojení na potrubí apod.. "*					
	VV		" Čistý nástev s HEPA filtrem na potrubí D 250 . "					
	VV		" 3. NP " (3,0)					
	VV		Součet					
	D	751 - 4	Vzduchotechnika - Ostatní					
244	K	751940101 SPC	D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení VZT - Specifikace dle PD					
	VV		" Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění apod. " (1,0)					
	VV		Součet					
245	K	751940201 SPC	D+M Systém podpory pro potrubí na střeše - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce.* *" Ocelová rámová konstrukce s protikorozní úpravou, systém podpory pro instalace na střeše zátěžové bloky, pochozí plošina,*					
	VV		" Podpurný systém pro vedení potrubí VZT na střeše "					
	VV		" 8. NP " (1,5+1,5+1,5+4,6+4,6+1,3+1,0+3,1+1,8+1,8+8,6+1,6+0,9+3,1+12,5+5,0+3,0+6,9+1,0)		65,300			
	VV		Součet		65,300			
246	K	751940301 SPC	Zprovoznění, měření, kontrola, seřízení a zaregulování soustavy	sada	1,000	112 800,00	112 800,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis				á soustava
			Poznámka k položce: *" V ceně veškeré nutné práce a materiál související se zprovozněním, zregulováním, nastavením a seřízením VZT jako kompl* *především o:* *- zaregulování měření a seřízení průtoku vzduchu;* *- měření hlukových parametrů;* *- vyzkoušení systému - individuální, funkční a komplexní* *- zkušební provoz,* *- sepsání záznamu a vyhotovení závěrečné zprávy ze zkušebního provozu,* *- další nutné práce související s provedením uvedení VZT sestavy do provozu vyjma provedení zkoušek těsnosti VZT (uvažo* *součást VRN) "*				
	P						
	VV		" Práce související s uvedením VZT do provozu - zprovoznění, měření, kontrola, ... " (1,0)				
	VV		Součet				
247	K	751940401 SPC	D+M Tlačítko pro ovládání odvětrání CHÚC				
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně montáž, zapojení, prokabelování, napojení na elektro. "*				
	VV		" Tlačítko pro ovládání odvětrání CHUC. "				
	VV		" 1. NP " (1,0+1.0)				
	VV		" 2. NP " (5,0+1.0)				
	VV		" 3. NP " (3,0+1.0)				
	VV		" 4. NP " (1,0+1.0)				
	VV		" 5. NP " (1,0+1.0)				
	VV		" 6. NP " (1,0+1.0)				
	VV		" 7. NP " (1,0+1.0)				
	VV		" 8. NP " (1,0)				
	VV		Součet				
248	K	751940501 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ				
	P		*Poznámka k položce:* *" Zajištění prostupů potrubí chlazení mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, a* *požadované požární odolnosti. "* *" POZN. Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná po* *použít jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systému lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy u* *límcem v požadované tl., aby byla daná odolnost zajištěna. "*				
	VV		" Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " (1.0)				
	VV		Součet				
249	K	751940601 SPC	D+M Utěsňovací a výplňový materiál				
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupu - např. pěny, izolace apod. "*				
	VV		" Utěsňovací a vyplňpvací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnán omítky. "				
	VV		" Utěsňovací a výplňový materiál " (1.0)				
	VV		Součet				
250	K	751940901 SPC	Vyhotovení dílenské dokumentace VZT - Specifikace dle PD				
	VV		" Vyhotovení dílenské dokumentace VZT vč. veškerých nutných prací. " (1.0)				
	VV		Součet				
251	K	998751203	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vz 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m				2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751203*				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				22 184,00
252	K	HZS3211	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky a chlazení	hod	20.000	1 109,20	22 184,00 CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS3211*				
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751 - výpomoce, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. " (20.0)		20.000		
	VV		Součet		20.000		
	VV		POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.5. - SILNOPROUD

KSO:
Misto:

CC-CZ:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:
IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o.,

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **32 502 254,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 502 254,00	21,00%	6 825 473,34
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **39 327 727,34**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.5. - SILNOPROUD

Místo:

Datum: 26.01.2026

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava s.r.o.

Účastník: IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**32 502 254,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	32 502 254,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	32 502 254,00
741 - 1 - Elektroinstalace silnoproudu - Svítidla	7 370 312,68
741 - 2 - Elektroinstalace silnoproudu - Přístroje	2 184 344,53
741 - 3 - Elektroinstalace silnoproudu - Kabely a vodiče	12 698 655,60
741 - 4 - Elektroinstalace silnoproudu - Rozvaděče	4 274 480,55
741 - 5 - Elektroinstalace silnoproudu - Hromosvod	1 480 308,36
741 - 6 - Elektroinstalace silnoproudu - Zemnění	97 494,85
741 - 7 - Elektroinstalace silnoproudu - Ochranné pospojování a uzemnění uvnitř objektu	76 471,21
741 - 8 - Elektroinstalace silnoproudu - Ostatní práce a materiály	4 320 186,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.5. - SILNOPROUD

Místo:

Zadavatel:

Účastník: IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	
				ová soustava

Náklady soupisu celkem

	D	PSV	Práce a dodávky PSV	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud	
	D	741 - 1	Elektroinstalace silnoproudu - Svítidla	
1	K	741991101 SPC	D+M LED svítidlo obdélníkové závěsné, příkon 40,5 W - Specifikace dle PD - A	
			Poznámka k položce:	
	P		*" Včetně montáže, zapojení, zdroje, případného závěsu a veškerého příslušenství. "*	
	VV		" LED svítidlo závěsné, stmívatelné. IP 66, 40,5 W. Ovládání se systémem DALI. "	
	VV		" 1. NP " (88.0)	
	VV		" 2. NP " (18.0)	
	VV		" 3. NP " (44.0)	
	VV		" 4. NP " (84.0)	
	VV		" 5. NP " (71.0)	
	VV		" 6. NP " (71.0)	
	VV		" 7. NP " (55.0)	
	VV		" 8. NP " (25.0)	
	VV		Součet	
2	K	741991102 SPC	D+M LED svítidlo obdélníkové závěsné, příkon 31,9 W - Specifikace dle PD - B	
			Poznámka k položce:	
	P		*" Včetně montáže, zapojení, zdroje, případného závěsu a veškerého příslušenství. "*	
	VV		" LED svítidlo závěsné, IP 66, 31,9 W Ovládání se systémem DALI. "	
	VV		" 1. NP " (3,0)	
	VV		" 2. NP " (1,0)	
	VV		" 3. NP " (1,0)	
	VV		" 4. NP " (1,0)	
	VV		" 5. NP " (1,0)	
	VV		" 6. NP " (1,0)	
	VV		" 7. NP " (1,0)	
	VV		" 8. NP " (5,0)	
	VV		Součet	
3	K	741991103 SPC	D+M LED svítidlo obdélníkové závěsné, příkon 37,7 W - Specifikace dle PD - C	
			Poznámka k položce:	
	P		*" Včetně montáže zapojení, závěsu zdroje a veškerého příslušenství. "*	
	VV		" LED svítidlo závěsné, stmívatelné. 37,7 W. Ovládání se systémem DALI. "	
	VV		" 2. NP " (19.0)	19,000
	VV		" 3. NP " (28.0)	28,000
	VV		" 4. NP " (24.0)	24,000

PČ	Typ	Kód	Popis	soustava
	VV		" 5. NP " (32.0)	
	VV		" 6. NP " (40.0)	
	VV		" 7. NP " (56.0)	
	VV		Součet	
4	K	741991104 SPC	D+M LED svítidlo obdélníkové závěsné, příkon 46,9 W - Specifikace dle PD - C1	
			Poznámka k položce:	
	P		*" Včetně montáže zapojení, závěsu, zdroje a veškerého příslušenství. "*	
	VV		" LED svítidlo závěsné, stmívatelné, 46,9 W. Ovládání se systémem DALI. "	
	VV		" 2. NP " (57.0)	
	VV		" 3. NP " (19.0)	
	VV		Součet	
5	K	741991105 SPC	D+M LED svítidlo kruhové přisazené, příkon 28,2 W - Specifikace dle PD - D	
			Poznámka k položce:	
	P		*" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství "*	
	VV		" LED svítidlo kulaté - přisazené (nástěnné / stropní), 28,2 W. "	
	VV		" 1. NP " (12.0)	
	VV		" 2. NP " (12.0)	
	VV		" 3. NP " (12.0)	
	VV		" 4. NP " (12.0)	
	VV		" 5. NP " (12.0)	
	VV		" 6. NP " (12.0)	
	VV		" 7. NP " (7,0)	
	VV		Součet	
6	K	741991106 SPC	D+M LED vestavné svítidlo typu Downlight, příkon 13,4 W - Specifikace dle PD - E	
			Poznámka k položce:	
	P		*" Včetně montáže zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "*	
	VV		" LED svítidlo vestavné do kazetového podhledu - Downlight, IP44_IP20, 13,4 W. "	
	VV		" 1. NP " (15.0)	
	VV		" 2. NP " (13.0)	
	VV		" 3. NP " (17.0)	
	VV		" 4. NP " (17.0)	
	VV		" 5. NP " (17.0)	
	VV		" 6. NP " (17.0)	
	VV		" 7. NP " (17.0)	
	VV		Součet	
7	K	741991107 SPC	D+M LED svítidlo obdélníkové závěsné, příkon 36,1 W - Specifikace dle PD - F	
			Poznámka k položce:	
	P		*" Včetně montáže, zapojení, závěsu, zdroje a veškerého příslušenství. "*	
	VV		" LED svítidlo závěsné, 36,1 W. "	
	VV		" 1. NP " (27.0)	
	VV		" 2. NP " (15.0)	
	VV		" 3. NP " (12.0)	
	VV		" 4. NP " (22.0)	
	VV		" 5. NP " (22.0)	
	VV		" 6. NP " (22.0)	
	VV		" 7. NP " (24.0)	
	VV		Součet	
8	K	741991108 SPC	D+M LED svítidlo obdélníkové vestavné, příkon 26,0 W - Specifikace dle PD - F1	
			Poznámka k položce:	
	P		*" Včetné montáže zapojení, závěsu, zdroje a veškerého příslušenství. "*	
	VV		" LED svítidlo vestavné 1200×300 mm, 26,0 W. "	
	VV		" 2. NP " (4,0)	4,000
	VV		" 3. NP " (5,0)	5,000
	VV		Součet	9,000

PČ	Typ	Kód	Popis	[redacted]	vá soustava
9	K	741991109 SPC	D+M LED svítidlo čtvercové vestavné, příkon 26,0 W - Specifikace dle PD - G		
			Poznámka k položce:		
	P		*" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "*		
	VV		" LED svítidlo vestavné 600×600 mm, 26,0 W "		
	VV		" 1. NP " (2,0)		
	VV		" 2. NP " (4,0)		
	VV		Součet		
10	K	741991110 SPC	D+M LED svítidlo čtvercové vestavné, vhodné do čistých prostor, příkon 47,0 W - Specifikac		
			Poznámka k položce:		
	P		*" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "*		
	VV		" LED svítidlo vestavné 625×625 mm - vhodné do čistých prostor, 47,0 W. "		
	VV		" 3. NP " (9,0)		
	VV		Součet		
11	K	741991111 SPC	D+M LED svítidlo obdélníkové závěsné, příkon 36,3 W - Specifikace dle PD - H		
			Poznámka k položce:		
	P		*" Včetně montáže, zapojení, závěsu, zdroje a veškerého příslušenství. "*		
	VV		" LED svítidlo závěsné, 36,3 W. Ovládání se systémem DALI. "		
	VV		" 3. NP " (22,0)		
	VV		Součet		
12	K	741991201 SPC	D+M LED nouzové osvětlení - svítidlo přisazené, příkon 2,7 W - Specifikace dle PD - N1		
			Poznámka k položce:		
	P		*" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "*		
	VV		" LED nouzové svítidlo - přisazené, IP 65, 2,7 W "		
	VV		" 1. NP " (10,0)		
	VV		" 2. NP " (4,0)		
	VV		" 3. NP " (12,0)		
	VV		" 4. NP " (10,0)		
	VV		" 5. NP " (7,0)		
	VV		" 6. NP " (10,0)		
	VV		" 7. NP " (8,0)		
	VV		" 8. NP " (5,0)		
	VV		Součet		
13	K	741991202 SPC	D+M LED nouzové osvětlení - svítidlo přisazené s piktogramem, příkon 2,7 W - Specifikace		
			Poznámka k položce:		
	P		*" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "*		
	VV		" LED nouzové svítidlo - přisazené s piktogramem, 2,7 W. "		
	VV		" 1. NP " (9,0)		
	VV		" 2. NP " (11,0)		
	VV		" 3. NP " (7,0)		
	VV		" 4. NP " (7,0)		
	VV		" 5. NP " (7,0)		
	VV		" 6. NP " (7,0)		
	VV		" 7. NP " (7,0)		
	VV		" 8. NP " (1,0)		
	VV		Součet		
14	K	741991203 SPC	D+M LED nouzové osvětlení - fotoluminiscenšní tabulka - Specifikace dle PD - N3		
			Poznámka k položce:		
	P		*" V ceně odmaštění a očištění podkladu, veškeré nutné kotvící a další prvky. "*		
	VV		" Fotoluminiscenční tabulka "		
	VV		" 1. NP " (4,0)	4,000	
	VV		" 2. NP " (6,0)	6,000	
	VV		" 3. NP " (8,0)	8,000	
	VV		" 4. NP " (8,0)	8,000	

PČ	Typ	Kód	Popis				oustava
	VV		" 5. NP " (8,0)				
	VV		" 6. NP " (8,0)				
	VV		" 7. NP " (8,0)				
	VV		" 8. NP " (2,0)				
	VV		Součet				
15	K	741991204 SPC	D+M LED nouzové osvětlení - svítidlo antipanické, přisazené, příkon 3,9 W - Specifikace dle P				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "*				
	VV		" LED nouzové svítidlo - antipanické, přisazené, IP 65, 3,9 W. "				
	VV		" 1. NP " (2,0)				
	VV		" 4. NP " (4,0)				
	VV		" 5. NP " (8,0)				
	VV		" 6. NP " (7,0)				
	VV		" 7. NP " (5,0)				
	VV		" 8. NP " (2,0)				
	VV		Součet				
16	K	741991205 SPC	D+M LED nouzové osvětlení - svítidlo vestavné, příkon 3,9 W - Specifikace dle PD - N5				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "*				
	VV		" LED nouzové svítidlo - vestavné, 3,9 W. "				
	VV		" 3. NP " (2,0)				
	VV		Součet				
17	K	741991206 SPC	D+M LED nouzové osvětlení - svítidlo vestavné, příkon 3,9 W - Specifikace dle PD - N6				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně montáže zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "*				
	VV		" LED nouzové svítidlo - vestavné, 3,9 W. "				
	VV		" 3. NP " (1,0)				
	VV		Součet				
18	K	741991207 SPC	D+M LED nouzové osvětlení - svítidlo vestavné, příkon 3,9 W - Specifikace dle PD - N7				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "*				
	VV		" LED nouzové svítidlo - vestavné, 3,9 W. "				
	VV		" 2. NP " (3,0)				
	VV		" 3. NP " (3,0)				
	VV		Součet				
19	K	741991208 SPC	D+M LED nouzové osvětlení - svítidlo antipanické, přisazené, příkon 3,9 W - Specifikace dle P				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně montáže zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "*				
	VV		" LED nouzové svítidlo - antipanické, přisazené, IP 65, 3,9 W. "				
	VV		" 1. NP " (3,0)				
	VV		" 2. NP " (6,0)				
	VV		" 3. NP " (6,0)				
	VV		" 4. NP " (4,0)				
	VV		" 5. NP " (4,0)				
	VV		" 6. NP " (4,0)				
	VV		" 7. NP " (4,0)				
	VV		" 8. NP " (2,0)				
	VV		Součet		33,000		
20	K	741991209 SPC	D+M LED nouzové osvětlení - svítidlo antipanické, přisazené, příkon 3,9 W - Specifikace dle PD - N9	kus	40,000	3 061,58	122 463,20 vlastní
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "*				
	VV		" LED nouzové svítidlo - antipanické, přisazené, IP 65, 3,9 W. "				

PČ	Typ	Kód	Popis				soustava
	VV		" 1. NP " (7,0)				
	VV		" 2. NP " (5,0)				
	VV		" 3. NP " (3,0)				
	VV		" 4. NP " (6,0)				
	VV		" 5. NP " (6,0)				
	VV		" 6. NP " (6,0)				
	VV		" 7. NP " (6,0)				
	VV		" 8. NP " (1,0)				
	VV		Součet				
21	K	741991210 SPC	D+M LED nouzové osvětlení - svítidlo přisazené, příkon 3.9 W - Specifikace dle PD - N10				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství "*				
	VV		" LED nouzové svítidlo - přisazené, 3.9 W. "				
	VV		" 1. NP " (1,0)				
	VV		" 2. NP " (2,0)				
	VV		" 3. NP " (1,0)				
	VV		" 4. NP " (2,0)				
	VV		" 5. NP " (2,0)				
	VV		" 6. NP " (2,0)				
	VV		" 7. NP " (2,0)				
	VV		Součet				
22	K	741991211 SPC	D+M LED nouzové osvětlení - svítidlo přisazené, příkon 3.9 W - Specifikace dle PD - N11				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "*				
	VV		" LED nouzové svítidlo - přisazené, IP 65, 3,9 W. "				
	VV		" 1. NP " (2,0)				
	VV		" 2. NP " (1,0)				
	VV		Součet				
	D	741 - 2	Elektroinstalace silnoproudu - Přístroje				
23	K	741992101 SPC	D+M Vypínač řaz. 1 - Specifikace dle PD				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně instalace, napojení, rámečku, krytu a instalačních krabic "*				
	VV		" Jednopólový vypínač. "				
	VV		" 1. NP " (3,0)				
	VV		" 2. NP " (5,0)				
	VV		" 3. NP " (2,0)				
	VV		Součet				
24	K	741992102 SPC	D+M Vypínač řaz. 1 se stupněm krytí IP 44 - Specifikace dle PD				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně instalace, napojení, rámečku, krytu a instalačních krabic "*				
	VV		" Jednopólový vypínač se stupněm krytí IP 44. "				
	VV		" 1. NP " (2,0)				
	VV		" 2. NP " (2,0)				
	VV		" 3. NP " (2,0)				
	VV		" 4. NP " (2,0)				
	VV		" 5. NP " (2,0)				
	VV		" 6. NP " (2,0)				
	VV		" 7. NP " (2,0)				
	VV		Součet		14,000		
25	K	741992113 SPC	D+M Tlačítkový vypínač - Specifikace dle PD	kus	95,000	317,58	30 170,10 vlastní
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně instalace, napojení, rámečku, krytu a instalačních krabic "*				
	VV		" Tlačítkový vypínač - tlačítko. "				
	VV		" 1. NP " (19,0)		19,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	soustava
	VV		" 2. NP " (23.0)	
	VV		" 3. NP " (14.0)	
	VV		" 4. NP " (12.0)	
	VV		" 5. NP " (10.0)	
	VV		" 6. NP " (5,0)	
	VV		" 7. NP " (5,0)	
	VV		" 8. NP " (7,0)	
	VV		Součet	
26	K	741992114 SPC	D+M Tlačítkový vypínač - dvoupólový - Specfikace dle PD	
			Poznámka k položce:	
	P		*" Včetně instalace, napojení, rámečku, krytu a instalačních krabic "*	
	VV		" Tlačítkový vypínač - tlačítko - dvoupólový. "	
	VV		" 1. NP " (8,0-7,)	
	VV		" 2. NP " (10.0-4,0)	
	VV		" 3. NP " (17.0-7,0)	
	VV		" 4. NP " (13.0-6,0)	
	VV		" 5. NP " (19.0-10.0)	
	VV		" 6. NP " (20.0-9,0)	
	VV		" 7. NP " (24.0-9,0)	
	VV		Součet	
100	K	741992151 SPC	D+M Tlačítko "Central STOP" - Specfikace dle PD	
			Poznámka k položce:	
	P		*" Včetně instalace, napojení, krabice (boxu) a veškerého nutného příslušenství. "*	
	VV		" Tlačítko Central STOP "	
	VV		" 2. NP " (1,0)	
	VV		Součet	
100	K	741992152 SPC	D+M Tlačítko "Total STOP" - Specfikace dle PD	
			Poznámka k položce:	
	P		*" Včetně instalace, napojení, krabice (boxu) a veškerého nutného příslušenství. "*	
	VV		" Tlačítko Total STOP "	
	VV		" 2. NP " (1,0)	
	VV		Součet	
27	K	741992201 SPC	D+M Zásuvka 230 V / 16 A - stěnová - Specifikace dle PD	
			Poznámka k položce:	
	P		*" Včetně instalace, napojení, rámečku, instalační krabice, záslepky. "*	
	VV		" Zásuvka 230 V / 16 A stěnová. "	
	VV		" 1. NP " (91.0)	
	VV		" 2. NP " (57.0)	
	VV		" 3. NP " (51.0)	
	VV		" 4. NP " (55.0)	
	VV		" 5. NP " (57.0)	
	VV		" 6. NP " (43.0)	
	VV		" 7. NP " (55.0)	
	VV		" 8. NP " (9,0)	
	VV		Součet	
28	K	741992202 SPC	D+M Zásuvka 230 V / 16 A - stěnová - vypínací (v červeném provedení) - Specifikace dle	
			Poznámka k položce:	
	P		*" Včetně instalace, napojení, rámečku, instalační krabice, záslepky. "*	
	VV		" Zásuvka 230 V / 16 A stěnová - vypínací v červeném provedení. "	
	VV		" 1. NP " (1,0)	1,000
	VV		" 3. NP " (1,0)	1,000
	VV		" 4. NP " (1,0)	1,000
	VV		" 5. NP " (1,0)	1,000
	VV		" 6. NP " (1,0)	1,000
	VV		" 7. NP " (1,0)	1,000

PČ	Typ	Kód	Popis				soustava
	VV		Součet				
29	K	741992203 SPC	D+M Zásuvka 230 V / 16 A - umístěna na stropě - Specifikace dle PD				
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně instalace, napojení, rámečku, instalační krabice, záslepky. "*				
	VV		" Zásuvka 230 V / 16 A umístěna na stropě. "				
	VV		" 2. NP " (2,0)				
	VV		" 3. NP " (11,0)				
	VV		" 7. NP " (1,0)				
	VV		Součet				
30	K	741992221 SPC	D+M Dvojzásuvka 230 V / 16 A - Specifikace dle PD				
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně instalace, napojení, rámečku, instalační krabice, záslepek. "*				
	VV		" Dvojzásuvka 230 V / 16 A. "				
	VV		" 1. NP " (90,0)				
	VV		" 2. NP " (102,0)				
	VV		" 3. NP " (90,0)				
	VV		" 4. NP " (102,0)				
	VV		" 5. NP " (145,0)				
	VV		" 6. NP " (138,0)				
	VV		" 7. NP " (128,0)				
	VV		" 8. NP " (9,0)				
	VV		Součet				
31	K	741992222 SPC	D+M Dvojzásuvka 230 V / 16 A se stupněm krytí IP 44 - Specifikace dle PD - Specifikace dl				
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně instalace, napojení, rámečku, instalační krabice, záslepek. "*				
	VV		" Dvojzásuvka 230 V / 16 A se stupněm krytí IP 44. "				
	VV		" 2. NP " (7,0)				
	VV		" 3. NP " (1,0)				
	VV		" 4. NP " (6,0)				
	VV		" 5. NP " (8,0)				
	VV		" 6. NP " (10,0)				
	VV		" 7. NP " (14,0)				
	VV		Součet				
32	K	741992231 SPC	D+M Zásuvka 400 V - třípólová - Specifikace dle PD				
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně instalace, napojení, rámečku, instalační krabice, záslepky. "*				
	VV		" Zásuvka 400 V - třípólová. "				
	VV		" 1. NP " (48,0)				
	VV		" 2. NP " (5,0)				
	VV		" 3. NP " (4,0)				
	VV		" 4. NP " (31,0)				
	VV		" 5. NP " (20,0)				
	VV		" 6. NP " (19,0)				
	VV		" 7. NP " (7,0)				
	VV		" 8. NP " (3,0)				
	VV		Součet				
33	K	741992251 SPC	D+M Sestava zásuvek - trojzásuvka 230 V / 16 A - Specifikace dle PD				
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně* *- rámeček pro vložení 3 prvku (zásuvek) vč. montáže;* *- 3× zásuvka vč. instalační krabice, záslepky + montáž;* *- zajištění napojení;* *- ostatní práce a materiál související s provedením sestavy zásuvek do 1 rámečku "*				
	VV		" Sestava zásuvek - trojzásuvka 230 V / 16 A. "				
	VV		" 7. NP " (16,0)		16,000		
	VV		Součet		16,000		
34	K	741992252 SPC	D+M Sestava zásuvek - čtyřzásuvka 230 V / 16 A - Specifikace dle PD	kus	65,000	1 407,05	91 458,25 vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis				soustava
			Poznámka k položce:				
			" V ceně				
	P		*- rámeček pro vložení 4 prvku (zásuvek) - čtyřrámeček vč. montáže;*				
			- 4× zásuvka vč. instalační krabice, zástepky + montáž;				
			- zajištění napojení;				
			- ostatní práce a materiál související s provedením sestavy zásuvek do 1 rámečku "				
	VV		" Sestava zásuvek - čtyřzásuvka 230 V / 16 A. "				
	VV		" 1. NP " (6,0)				
	VV		" 2. NP " (18.0)-(18,0)				
	VV		" 3. NP " (29.0)				
	VV		" 4. NP " (12.0)-(4.0)				
	VV		" 5. NP " (17.0)-(14,0)				
	VV		" 6. NP " (20.0)-(20,0)				
	VV		" 7. NP " (31.0)-(12,0)				
	VV		Součet				
35	K	741992253 SPC	D+M Sestava zásuvek - pětizásuvka 230 V / 16 A - Specifikace dle PD				
			Poznámka k položce:				
			" V ceně				
	P		*- rámeček pro vložení 5 prvku (zásuvek) - pětirámeček vč. montáže;*				
			- 5× zásuvka vč. instalační krabice, zástepky + montáž;				
			- zajištění napojení;				
			- ostatní práce a materiál související s provedením sestavy zásuvek do 1 rámečku. "				
	VV		" Sestava zásuvek - pětizásuvka 230 V / 16 A. "				
	VV		" 1. NP " (16.0)				
	VV		" 2. NP " (1,0)				
	VV		" 4. NP " (41.0)				
	VV		" 7. NP " (26.0)				
	VV		Součet				
36	K	741992261 SPC	D+M Sestava zásuvek vypínacích - trojzásuvka 230 V / 16 A - Specifikace dle PD				
			Poznámka k položce:				
			" V ceně				
	P		*- rámeček pro vložení 3 prvku (zásuvek) vč. montáže;*				
			- 3× zásuvka vypínací (barevné provedení) vč. instalační krabice, zástepky + montáž;				
			- zajištění napojení;				
			- ostatní práce a materiál související s provedením sestavy zásuvek do 1 rámečku "				
	VV		" Sestava zásuvek - trojzásuvka 230 V / 16 A - vypínací v červeném provedení. "				
	VV		" 1. NP " (1,0)				
	VV		" 3. NP " (2,0)				
	VV		" 4. NP " (1,0)				
	VV		" 5. NP " (1,0)				
	VV		" 6. NP " (1,0)				
	VV		" 7. NP " (17.0)				
	VV		Součet				
1002	K	741992262 SPC	D+M Sestava zásuvek vypínacích - čtyřzásuvka 230 V / 16 A - Specifikace dle PD				
			Poznámka k položce:				
			" V ceně.				
	P		*- rámeček pro vložení 4 prvku (zásuvek) - čtyřrámeček vč. montáže;*				
			- 4× zásuvka vypínací (barevné provedení) vč. instalační krabice, zástepky + montáž;				
			- zajištění napojení;				
			- ostatní práce a materiál související s provedením sestavy zásuvek do 1 rámečku "				
	VV		" Sestava zásuvek - čtyřzásuvka 230 V / 16 A - vypínací v červeném provedení. "				
	VV		" 2. NP " (18.0)				
	VV		" 4. NP " (4,0)				
	VV		" 5. NP " (14.0)				
	VV		" 6. NP " (20.0)			20,000	
	VV		" 7. NP " (12.0)			12,000	
	VV		Součet			68.000	
37	K	741992301 SPC	D+M Kabelový vývod 230 V - Specifikace dle PD	kus	859.000	217,71	187 012,89 vlastní
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně instalace, napojení, rámečku, instalační krabice, zástepky. "*				

PČ	Typ	Kód	Popis	oustava
	VV		" Kabelový vývod pro 230 V tvořený krabicí pro pozdější napojení prvků "	
	VV		" 1. NP " (110,0)	
	VV		" 2. NP " (111,0)	
	VV		" 3. NP " (86,0)	
	VV		" 4. NP " (124,0+3,0)	
	VV		" 5. NP " (142,0+2,0)	
	VV		" 6. NP " (127,0)	
	VV		" 7. NP " (140,0)	
	VV		" 8. NP " (14,0)	
	VV		Součet	
38	K	741992302 SPC	D+M Kabelový vývod 400 V - Specifikace dle PD	
			Poznámka k položce:	
	P		*" Včetně instalace, napojení, rámečku, instalační krabice, záslepky "*	
	VV		" Kabelový vývod pro 400 V tvořený krabicí pro pozdější napojení prvků "	
	VV		" 1. NP " (4,0)	
	VV		" 2. NP " (3,0)	
	VV		" 3. NP " (2,0)	
	VV		" 4. NP " (1,0)	
	VV		" 5. NP " (1,0)	
	VV		" 6. NP " (2,0)	
	VV		" 7. NP " (2,0)	
	VV		Součet	
39	K	741992406 SPC	D+M Podlahová krabice modulová se zásuvkami a svorkami - 24 modulová - Specifikace	
			Poznámka k položce:	
	P		*" Včetně zásuvek montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství pro provedení podlahové krabice modulové*	
	VV		" Podlahová krabice se zásuvkami "	
	VV		" 1. NP " (2,0+3,0)	
	VV		" 2. NP " (6,0+1,0+9,0)	
	VV		" 3. NP " (7,0+2,0+2,0)	
	VV		" 4. NP " (4,0)	
	VV		" 5. NP " (1,0)	
	VV		" 6. NP " (1,0)	
	VV		" 7. NP " (4,0)	
	VV		Součet	
40	K	741992501 SPC	D+M Přítomnostní čidlo - stropní - Specifikace dle PD	
			Poznámka k položce:	
	P		*" Včetně montáže, zapojení a veškerého příslušenství. "*	
	VV		" Přítomnostní čidlo - stropní "	
	VV		" 1. NP " (4,0)	
	VV		" 2. NP " (4,0)	
	VV		" 3. NP " (4,0)	
	VV		" 4. NP " (4,0)	
	VV		" 5. NP " (4,0)	
	VV		" 6. NP " (4,0)	
	VV		" 7. NP " (3,0)	
	VV		" 8. NP " (4,0)	
	VV		Součet	
41	K	741992502 SPC	D+M Přítomnostní čidlo - nástěnné - Specifikace dle PD	
			Poznámka k položce:	
	P		*" Včetně montáže, zapojení a veškerého příslušenství. "*	
	VV		" Přítomnostní čidlo - nástěnné "	
	VV		" 1. NP " (18,0)	18,000
	VV		" 2. NP " (9,0)	9,000
	VV		" 3. NP " (7,0)	7,000
	VV		" 4. NP " (15,0)	15,000

PČ	Typ	Kód	Popis				soustava
	VV		" 5. NP " (14.0)				
	VV		" 6. NP " (14.0)				
	VV		" 7. NP " (14.0)				
	VV		Součet				
42	K	741992503 SPC	D+M Přítomnostní čidlo - podhledové - Specifikace dle PD				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně montáže, zapojení a veškerého příslušenství. "*				
	VV		" Přítomnostní čidlo - podhledové "				
	VV		" 1. NP " (9,0)				
	VV		" 2. NP " (14.0)				
	VV		" 3. NP " (13.0)				
	VV		" 4. NP " (9,0)				
	VV		" 5. NP " (9,0)				
	VV		" 6. NP " (9,0)				
	VV		" 7. NP " (9,0)				
	VV		Součet				
43	K	741992601 SPC	D+M Nouzové tlačítko - nožní a ruční - Specifikace dle PD				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně montáže, zapojení a veškerého příslušenství. "*				
	VV		" Nouzové tlačítko "				
	VV		" 1. NP " (11.0)				
	VV		" 2. NP " (5,0)				
	VV		" 3. NP " (5,0)				
	VV		" 4. NP " (11.0)				
	VV		" 5. NP " (9,0)				
	VV		" 6. NP " (7,0)				
	VV		" 7. NP " (5,0)				
	VV		Součet				
44	K	741992602 SPC	D+M Ovládací tablo - Specifikace dle PD				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně montáže, zapojení a veškerého příslušenství. "*				
	VV		" Ovládací tablo "				
	VV		" 1. NP " (7,0)				
	VV		" 2. NP " (4,0)				
	VV		" 3. NP " (7,0)				
	VV		" 4. NP " (6,0)				
	VV		" 5. NP " (10.0)				
	VV		" 6. NP " (9,0)				
	VV		" 7. NP " (9,0)				
	VV		Součet				
45	K	741992603 SPC	D+M Infračervené čidlo přítomnostní - přisazené / vestavné - Specifikace dle PD				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně montáže, zapojení a veškerého příslušenství. "*				
	VV		" Infračervené čidlo přítomnostní (senzor) - vestavné / přisazené "				
	VV		" 1. NP " (8,0)				
	VV		" 2. NP " (4,0)				
	VV		" 3. NP " (8,0)				
	VV		" 4. NP " (10.0)				
	VV		" 5. NP " (11.0)				
	VV		" 6. NP " (10.0)				
	VV		" 7. NP " (9,0)		9,000		
	VV		Součet		60.000		
	D	741 - 3	Elektroinstalace silnoproudu - Kabely a vodiče				12 698 655,60
46	K	741993101 SPC	D+M Kabel CXKH-R 3×1,5 mm2	m	29 000,000	59,30	1 719 700,00 vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis					á soustava
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "*					
	VV		" Kabeláž silnoproudu - kabel bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru "					
	VV		" Kabel 3×1,5 mm2 " (29000,0)					
	VV		Součet					
47	K	741993102 SPC	D+M Kabel CXKH-R 3×2,5 mm2					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "*					
	VV		" Kabeláž silnoproudu - kabel bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru "					
	VV		" Kabel 3×2,5 mm2 " (62850,0)					
	VV		Součet					
48	K	741993103 SPC	D+M Kabel CXKH-R 3×4 mm2					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "*					
	VV		" Kabeláž silnoproudu - kabel bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru "					
	VV		" Kabel 3×4 mm2 " (110,0)					
	VV		Součet					
49	K	741993104 SPC	D+M Kabel CXKH-R 3×16 mm2					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "*					
	VV		" Kabeláž silnoproudu - kabel bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru "					
	VV		" Kabel 3×16 mm2 " (60,0)					
	VV		Součet					
50	K	741993105 SPC	D+M Kabel CXKH-R 3×25 mm2					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "*					
	VV		" Kabeláž silnoproudu - kabel bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru "					
	VV		" Kabel 3×25 mm2 " (60,0)					
	VV		Součet					
51	K	741993106 SPC	D+M Kabel CXKH-R 3×120+70 mm2					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "*					
	VV		" Kabeláž silnoproudu - kabel bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru "					
	VV		" Kabel 3×120+70 mm2 " (60,0)					
	VV		Součet					
52	K	741993107 SPC	D+M Kabel CXKH-R 4×25 mm2					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "*					
	VV		" Kabeláž silnoproudu - kabel bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru "					
	VV		" Kabel 4×25 mm2 " (70,0)					
	VV		Součet					
53	K	741993108 SPC	D+M Kabel CXKH-R 4×35 mm2					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "*					
	VV		" Kabeláž silnoproudu - kabel bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru "					
	VV		" Kabel 4×35 mm2 " (60,0)			60,000		
	VV		Součet			60,000		
54	K	741993121 SPC	D+M Kabel CXKH-R 1×50 mm2		m	500,000	237,60	118 800,00 vlastní
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "*					
	VV		" Kabeláž silnoproudu - kabel bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru "					

PČ	Typ	Kód	Popis				
	VV		" Kabel 1×50 mm2 " (500,0)				
	VV		Součet				
55	K	741993122 SPC	D+M Kabel CXKH-R 1×70 mm2				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného prolažení a ukončení "*				
	VV		" Kabeláž silnoproudu - kabel bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru "				
	VV		" Kabel 1×70 mm2 " (500,0)				
	VV		Součet				
56	K	741993123 SPC	D+M Kabel CXKH-R 1×95 mm2				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného prolažení a ukončení "*				
	VV		" Kabeláž silnoproudu - kabel bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru "				
	VV		" Kabel 1×95 mm2 " (400,0)				
	VV		Součet				
57	K	741993151 SPC	D+M Kabel CXKH-R 5×1,5 mm2				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného prolažení a ukončení "*				
	VV		" Kabeláž silnoproudu - kabel bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru "				
	VV		" Kabel 5×1,5 mm2 " (550,0)				
	VV		Součet				
58	K	741993152 SPC	D+M Kabel CXKH-R 5×2,5 mm2				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného prolažení a ukončení "*				
	VV		" Kabeláž silnoproudu - kabel bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru "				
	VV		" Kabel 5×2,5 mm2 " (9550,0)				
	VV		Součet				
59	K	741993153 SPC	D+M Kabel CXKH-R 5×4 mm2				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného prolažení a ukončení "*				
	VV		" Kabeláž silnoproudu - kabel bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru "				
	VV		" Kabel 5×4 mm2 " (260,0)				
	VV		Součet				
60	K	741993154 SPC	D+M Kabel CXKH-R 5×6 mm2				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného prolažení a ukončení "*				
	VV		" Kabeláž silnoproudu - kabel bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru "				
	VV		" Kabel 5×6 mm2 " (460,0)				
	VV		Součet				
61	K	741993155 SPC	D+M Kabel CXKH-R 5×10 mm2				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného prolažení a ukončení "*				
	VV		" Kabeláž silnoproudu - kabel bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru "				
	VV		" Kabel 5×10 mm2 " (700,0)				
	VV		Součet				
62	K	741993156 SPC	D+M Kabel CXKH-R 5×16 mm2				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného prolažení a ukončení "*				
	VV		" Kabeláž silnoproudu - kabel bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru "				
	VV		" Kabel 5×16 mm2 " (320,0)		320,000		
	VV		Součet		320,000		
63	K	741993157 SPC	D+M Kabel CXKH-R 5×25 mm2	m	510,000	528,88	269 728,80 vlastní

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis					soustava
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "*					
	VV		" Kabeláž silnoproudu - kabel bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru "					
	VV		" Kabel 5×25 mm2 " (510,0)					
	VV		Součet					
64	K	741993158 SPC	D+M Kabel CXKH-R 5×35 mm2					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "*					
	VV		" Kabeláž silnoproudu - kabel bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru "					
	VV		" Kabel 5×35 mm2 " (200,0)					
	VV		Součet					
65	K	741993159 SPC	D+M Kabel CXKH-R 5×50 mm2					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "*					
	VV		" Kabeláž silnoproudu - kabel bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru "					
	VV		" Kabel 5×50 mm2 " (100,0)					
	VV		Součet					
66	K	741993162 SPC	D+M Kabel CXKH-R 5×120 mm2					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "*					
	VV		" Kabeláž silnoproudu - kabel bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru "					
	VV		" Kabel 5×120 mm2 " (80,0)					
	VV		Součet					
67	K	741993201 SPC	D+M Kabel CSKH-V 3×1,5 mm2					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "*					
	VV		" Kabeláž silnoproudu - kabel bezhalogenový s funkční schopnosti při požáru "					
	VV		" Kabel 3×1,5 mm2 " (5650,0)					
	VV		Součet					
68	K	741993202 SPC	D+M Kabel CSKH-V 3×2,5 mm2					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "*					
	VV		" Kabeláž silnoproudu - kabel bezhalogenový s funkční schopnosti při požáru "					
	VV		" Kabel 3×2,5 mm2 " (400,0)					
	VV		Součet					
69	K	741993203 SPC	D+M Kabel CSKH-V 4×6 mm2					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "*					
	VV		" Kabeláž silnoproudu - kabel bezhalogenový s funkční schopnosti při požáru "					
	VV		" Kabel 4×6 mm2 " (40,0)					
	VV		Součet					
70	K	741993204 SPC	D+M Kabel CSKH-V 5×2,5 mm2					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "*					
	VV		" Kabeláž silnoproudu - kabel bezhalogenový s funkční schopnosti při požáru "					
	VV		" Kabel 5×2,5 mm2 " (470,0)			470,000		
	VV		Součet			470,000		
71	K	741993304 SPC	D+M Vodič H07V-K 1×6 mm2	m		25 000,000	53,64	1 341 000,00 vlastní
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), napojení, případného protažení a ukončení "*					
	VV		" Kabelový vodič pro provedení uzemnění veškerých konstrukcí a prvků "					

PČ	Typ	Kód	Popis					ová soustava
	VV		" Vodič 1×6 mm2 " (25000.0)					
	VV		Součet					
72	K	741993305 SPC	D+M Vodič H07V-K 1×10 mm2					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), napojení, případného protažení a ukončení "*					
	VV		" Kabelový vodič pro provedení uzemnění veškerých konstrukcí a prvků "					
	VV		" Vodič 1×10 mm2 " (19000.0)					
	VV		Součet					
73	K	741993306 SPC	D+M Vodič H07V-K 1×16 mm2					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), napojení, případného protažení a ukončení "*					
	VV		" Kabelový vodič pro provedení uzemnění veškerých konstrukcí a prvků "					
	VV		" Vodič 1×16 mm2 " (4000.0)					
	VV		Součet					
74	K	741993307 SPC	D+M Vodič H07V-K 1×25 mm2					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), napojení, případného protažení a ukončení "*					
	VV		" Kabelový vodič pro provedení uzemnění veškerých konstrukcí a prvků "					
	VV		" Vodič 1×25 mm2 " (2500.0)					
	VV		Součet					
	D	741 - 4	Elektroinstalace silnoproudu - Rozvaděče					
75	K	741994101 SPC	D+M Rozvaděč RH - hlavní objektový rozvaděč - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro "*					
	VV		" Nový hlavní rozvaděč - RH "					
	VV		" 1. NP m. 1.14 " (1.0)					
	VV		Součet					
76	K	741994102 SPC	D+M Rozvaděč RPO - rozvaděč požární ochrany - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro "*					
	VV		" Nový rozvaděč požární ochrany - RPO "					
	VV		" 1. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
77	K	741994201 SPC	D+M Rozvaděč patrový R1.1 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro "*					
	VV		" Nový patrový rozvaděč - R1.1 "					
	VV		" 1. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
78	K	741994202 SPC	D+M Rozvaděč patrový R2.1 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro "*					
	VV		" Nový patrový rozvaděč - R2.1 "					
	VV		" 2. NP " (1,0)			1.000		
	VV		Součet			1.000		
79	K	741994203 SPC	D+M Rozvaděč patrový R3.1 - Specifikace dle PD	kus		1.000	59 928.33	59 928.33 vlastní
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro správnou funkci. "*					

PČ	Typ	Kód	Popis				vá soustava
	VV		" Nový patrový rozvaděč - R3.1 "				
	VV		" 3. NP " (1,0)				
	VV		Součet				
80	K	741994204 SPC	D+M Rozvaděč patrový R4.1 - Specifikace dle PD				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně vystrojení skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro sp*				
	VV		" Nový patrový rozvaděč - R4.1 "				
	VV		" 4. NP " (1,0)				
	VV		Součet				
81	K	741994205 SPC	D+M Rozvaděč patrový R5.1 - Specifikace dle PD				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro sp*				
	VV		" Nový patrový rozvaděč - R5.1 "				
	VV		" 5. NP " (1,0)				
	VV		Součet				
82	K	741994206 SPC	D+M Rozvaděč patrový R6.1 - Specifikace dle PD				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro sp*				
	VV		" Nový patrový rozvaděč - R6.1 "				
	VV		" 6. NP " (1,0)				
	VV		Součet				
83	K	741994207 SPC	D+M Rozvaděč patrový R7.1 - Specifikace dle PD				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně vystrojení skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro sp*				
	VV		" Nový patrový rozvaděč - R7.1 "				
	VV		" 7. NP " (1,0)				
	VV		Součet				
84	K	741994208 SPC	D+M Rozvaděč patrový R8.1 - Specifikace dle PD				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro sp*				
	VV		" Nový patrový rozvaděč - R8.1 "				
	VV		" 8. NP " (1,0)				
	VV		Součet				
85	K	741994301 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R1.1FS1.01 - Specifikace dle PD				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro sp*				
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R1.1FS1.01 "				
	VV		" 1. NP " (1,0)				
	VV		Součet				
86	K	741994302 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R1.1FMT1.02 - Specifikace dle PD				
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro sp*				
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R1.1FMT1.02 "				
	VV		" 1. NP " (1,0)				
	VV		Součet				
87	K	741994303 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R1.1FMT1.03 - Specifikace dle PD	kus	1,000	35 199,94	35 199,94 vlastní
			Poznámka k položce:				
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro správnou funkci*				
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R1.1FMT1.03 "				
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis					soustava
88	K	741994304 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R1.1FMT1.04 - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro* *"*					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R1.1FMT1.04 "					
	VV		" 1. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
89	K	741994305 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R1.1FMT1.06 - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro* *"*					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R1.1FMT1.06 "					
	VV		" 1. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
90	K	741994306 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R1.1FMT1.07 - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro* *"*					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R1.1FMT1.07 "					
	VV		" 1. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
91	K	741994307 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R1.1FMT1.10 - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro* *"*					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R1.1FMT1.10 "					
	VV		" 1. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
92	K	741994308 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R1.1FMT1.11 - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro* *"*					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R1.1FMT1.11 "					
	VV		" 1. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
93	K	741994309 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R1.1CNT1.15 - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro* *"*					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R1.1CNT1.15 "					
	VV		" 1. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
94	K	741994310 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R1.1FMT1.16 - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro* *"*					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R1.1FMT1.16 "					
	VV		" 1. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
95	K	741994311 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R1.1FMT1.16A - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro* *"*					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R1.1FMT1.16A "					
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
96	K	741994312 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R2.1FS2.07 - Specifikace dle PD	kus	1,000	13 668,64	13 668,64	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis					ová soustava
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R2.1FS2.07 "					
	VV		" 2. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
97	K	741994313 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R2.1FEI2.11 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R2.1FEI2.11 "					
	VV		" 2. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
98	K	741994314 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R2.1CNT2.23 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R2.1CNT2.23 "					
	VV		" 2. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
99	K	741994315 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R2.1FS2.24 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R2.1FS2.24 "					
	VV		" 2. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
100	K	741994316 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R2.1CNT2.25 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R2.1CNT2.25 "					
	VV		" 2. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
101	K	741994317 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R3.1FEI3.04 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R3.1FEI3.04 "					
	VV		" 3. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
102	K	741994318 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R3.1FEI3.06 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R3.1FEI3.06 "					
	VV		" 3. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
103	K	741994319 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R3.1FEI3.08 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R3.1FEI3.08 "					
	VV		" 3. NP " (1,0)					
	VV		Součet			1.000		
104	K	741994320 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R3.1FEI3.10 - Specifikace dle PD	kus	1.000	11 231,41	11 231,41	vlastní
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro správnou funkci.*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R3.1FEI3.10 "					

PČ	Typ	Kód	Popis					vá soustava
	VV		" 3. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
105	K	741994321 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R3.1FEI3.12 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro sp*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R3.1FEI3.12 "					
	VV		" 3. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
106	K	741994322 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R3.1FEI3.13 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro sp*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R3.1FEI3.13 "					
	VV		" 3. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
107	K	741994323 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R4.1CNT4.01 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro sp*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R4.1CNT4.01 "					
	VV		" 4. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
108	K	741994324 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R4.1FMT4.02 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro sp*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R4.1FMT4.02 "					
	VV		" 4. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
109	K	741994325 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R4.1FMT4.03 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro sp*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R4.1FMT4.03 "					
	VV		" 4. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
110	K	741994326 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R4.1FMT4.04 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro sp*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R4.1FMT4.04 "					
	VV		" 4. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
111	K	741994327 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R4.1FMT4.05 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro sp*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R4.1FMT4.05 "					
	VV		" 4. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
112	K	741994328 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R4.1FMT4.06 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro správnou funkci.*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R4.1FMT4.06 "					
	VV		" 4. NP " (1,0)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
113	K	741994329 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R4.1FMT4.07 - Specifikace dle PD	kus	1,000	41 499,17	41 499,17	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis					vá soustava
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pr*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R4.1FMT4.07 "					
	VV		" 4. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
114	K	741994330 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R4.1FMT4.08 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného pr*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R4.1FMT4.08 "					
	VV		" 4. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
115	K	741994331 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R4.1FMT4.09 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného pr*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R4.1FMT4.09 "					
	VV		" 4. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
116	K	741994332 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R4.1FMT4.10 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného pr*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R4.1FMT4.10 "					
	VV		" 4. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
117	K	741994333 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R4.1CNT4.17 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného pr*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R4.1CNT4.17 "					
	VV		" 4. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
118	K	741994334 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R5.1CNT5.01 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného pr*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R5.1CNT5.01 "					
	VV		" 5. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
119	K	741994335 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R5.1CNT5.02 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného pr*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R5.1CNT5.02 "					
	VV		" 5. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
120	K	741994336 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R5.1CNT5.07 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného pr*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R5.1CNT5.07 "					
	VV		" 5. NP " (1,0)			1,000		
	VV		Součet			1,000		
121	K	741994337 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R5.1CNT5.08 - Specifikace dle PD	kus	1,000	11 717,84	11 717,84	vlastní
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro správnou funkci.*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R5.1CNT5.08 "					

PČ	Typ	Kód	Popis					vá soustava
	VV		" 5. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
122	K	741994338 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R5.1CNT5.09 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro sp*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R5.1CNT5.09 "					
	VV		" 5. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
123	K	741994339 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R5.1CNT5.10 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro sp*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R5.1CNT5.10 "					
	VV		" 5. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
124	K	741994340 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R5.1CNT5.11 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro sp*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R5.1CNT5.11 "					
	VV		" 5. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
125	K	741994341 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R5.1CNT5.16 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro sp*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R5.1CNT5.16 "					
	VV		" 5. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
126	K	741994342 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R5.1CNT5.17 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro sp*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R5.1CNT5.17 "					
	VV		" 5. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
127	K	741994343 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R6.1CNT6.01 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro sp*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R6.1CNT6.01 "					
	VV		" 6. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
128	K	741994344 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R6.1CNT6.02 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro sp*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R6.1CNT6.02 "					
	VV		" 6. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
129	K	741994345 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R6.1CNT6.07 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro správnou funkci.*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R6.1CNT6.07 "					
	VV		" 6. NP " (1,0)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
130	K	741994346 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R6.1CNT6.08 - Specifikace dle PD	kus	1,000	37 771,47	37 771,47	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis					ová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro s* *"*					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R6.1CNT6.08 "					
	VV		" 6. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
131	K	741994347 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R6.1CNT6.11 - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro s* *"*					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R6.1CNT6.11 "					
	VV		" 6. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
132	K	741994348 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R6.1CNT6.12 - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro s* *"*					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R6.1CNT6.12 "					
	VV		" 6. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
133	K	741994349 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R6.1CNT6.19 - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro s* *"*					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R6.1CNT6.19 "					
	VV		" 6. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
134	K	741994350 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R7.1FMT7.02 - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro s* *"*					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R7.1FMT7.02 "					
	VV		" 7. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
135	K	741994351 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R7.1CNT7.09 - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro s* *"*					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R7.1CNT7.09 "					
	VV		" 7. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
136	K	741994352 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R7.1FMT7.10 - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro s* *"*					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R7.1FMT7.10 "					
	VV		" 7. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
137	K	741994353 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - laboratoře / dílny - R7.1FMT7.13 - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro s* *"*					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R7.1FMT7.13 "					
	VV		" 7. NP " (1,0)			1,000		
	VV		Součet			1,000		
138	K	741994401 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R2.1CNT2.01 - Specifikace dle PD	kus	1,000	11 609,84	11 609,84	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro správnou funkci.* *"*					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R2.1CNT2.01 "					

PČ	Typ	Kód	Popis					ová soustava
	VV		" 2. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
139	K	741994402 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R2.1CNT2.02 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro S*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R2.1CNT2.02 "					
	VV		" 2. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
140	K	741994403 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R2.1CNT2.03 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro S*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R2.1CNT2.03 "					
	VV		" 2. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
141	K	741994404 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R2.1CNT2.05 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro S*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R2.1CNT2.05 "					
	VV		" 2. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
142	K	741994405 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R2.1FS2.06 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro S*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R2.1FS2.06 "					
	VV		" 2. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
143	K	741994406 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R2.1FEI2.08 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro S*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R2.1FEI2.08 "					
	VV		" 2. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
144	K	741994407 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R2.1FEI2.09 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro S*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R2.1FEI2.09 "					
	VV		" 2. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
145	K	741994408 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R2.1FS2.13 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro S*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R2.1FS2.13 "					
	VV		" 2. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
146	K	741994409 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R2.1CNT2.15 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro správnou funkci.*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R2.1CNT2.15 "					
	VV		" 2. NP " (1,0)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
147	K	741994410 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R2.1CNT2.16 - Specifikace dle PD	kus	1,000	11 609,84	11 609,84	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis					a soustava
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného p*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R2.1CNT2.16 "					
	VV		" 2. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
148	K	741994411 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R2.1FMT2.21 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného p*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R2.1FMT2.21 "					
	VV		" 2. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
149	K	741994412 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R2.1CNT2.22 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného p*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R2.1CNT2.22 "					
	VV		" 2. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
150	K	741994413 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R3.1FEI3.01 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného p*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R3.1FEI3.01 "					
	VV		" 3. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
151	K	741994414 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R3.1FEI3.02 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného p*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R3.1FEI3.02 "					
	VV		" 3. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
152	K	741994415 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R3.1FEI3.07 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného p*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R3.1FEI3.07 "					
	VV		" 3. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
153	K	741994416 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R3.1CNT3.11 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného p*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R3.1CNT3.11 "					
	VV		" 3. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
154	K	741994417 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R3.1FEI3.14 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného p*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R3.1FEI3.14 "					
	VV		" 3. NP " (1,0)				1,000	
	VV		Součet				1,000	
155	K	741994418 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R3.1FEI3.16 - Specifikace dle PD	kus	1,000	10 791,06	10 791,06	vlastní
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro správnou funkci.*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R3.1FEI3.16 "					

PČ	Typ	Kód	Popis					vá soustava
	VV		" 3. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
156	K	741994419 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R3.1FEI3.17 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pr*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R3.1FEI3.17 "					
	VV		" 3. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
157	K	741994420 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R4.1FMT4.11 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pr*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R4.1FMT4.11 "					
	VV		" 4. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
158	K	741994421 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R4.1FMT4.12 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pr*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R4.1FMT4.12 "					
	VV		" 4. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
159	K	741994422 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R4.1FMT4.13 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pr*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R4.1FMT4.13 "					
	VV		" 4. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
160	K	741994423 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R4.1FMT4.14 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pr*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R4.1FMT4.14 "					
	VV		" 4. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
161	K	741994424 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R4.1FMT4.15 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pr*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R4.1FMT4.15 "					
	VV		" 4. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
162	K	741994425 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R4.1FMT4.16 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pr*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R4.1FMT4.16 "					
	VV		" 4. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
163	K	741994426 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R5.1CNT5.03 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro správnou funkci.*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R5.1CNT5.03 "					
	VV		" 5. NP " (1,0)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
164	K	741994427 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R5.1CNT5.04 - Specifikace dle PD	kus	1,000	10 791,06	10 791,06	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis					á soustava
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro s* *"*					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R5.1CNT5.04 "					
	VV		" 5. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
165	K	741994428 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kancelář - R5.1CNT5.05 - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro s* *"*					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R5.1CNT5.05 "					
	VV		" 5. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
166	K	741994429 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kancelář - R5.1CNT5.06 - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro s* *"*					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R5.1CNT5.06 "					
	VV		" 5. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
167	K	741994430 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kancelář - R5.1CNT5.12 - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro s* *"*					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R5.1CNT5.12 "					
	VV		" 5. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
168	K	741994431 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kancelář - R5.1CNT5.13 - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro s* *"*					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R5.1CNT5.13 "					
	VV		" 5. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
169	K	741994432 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kancelář - R5.1CNT5.14 - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro s* *"*					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R5.1CNT5.14 "					
	VV		" 5. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
170	K	741994433 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kancelář - R5.1CNT5.15 - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro s* *"*					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R5.1CNT5.15 "					
	VV		" 5. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
171	K	741994434 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kancelář - R6.1CNT6.03 - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně vystrojení skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro s* *"*					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R6.1CNT6.03 "					
	VV		" 6. NP " (1,0)			1,000		
	VV		Součet			1,000		
172	K	741994435 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kancelář - R6.1CNT6.04 - Specifikace dle PD	kus	1.000	11 001,44	11 001,44	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně vystrojení skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro správnou funkci.* *"*					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R6.1CNT6.04 "					

PČ	Typ	Kód	Popis					soustava
	VV		" 6. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
173	K	741994436 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R6.1CNT6.05 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro s*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R6.1CNT6.05 "					
	VV		" 6. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
174	K	741994437 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R6.1CNT6.06 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro s*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R6.1CNT6.06 "					
	VV		" 6. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
175	K	741994438 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R6.1CNT6.13 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro s*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R6.1CNT6.13 "					
	VV		" 6. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
176	K	741994439 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R6.1CNT6.14 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro s*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R6.1CNT6.14 "					
	VV		" 6. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
177	K	741994440 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R6.1CNT6.15 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro s*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R6.1CNT6.15 "					
	VV		" 6. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
178	K	741994441 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R6.1CNT6.16 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro s*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R6.1CNT6.16 "					
	VV		" 6. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
179	K	741994442 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R6.1CNT6.17 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro s*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R6.1CNT6.17 "					
	VV		" 6. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
180	K	741994443 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R6.1CNT6.18 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro správnou funkci.*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R6.1CNT6.18 "					
	VV		" 6. NP " (1,0)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
181	K	741994444 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R7.1CNT7.03 - Specifikace dle PD	kus	1,000	12 184,69	12 184,69	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis					á soustava
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R7.1CNT7.03 "					
	VV		" 7. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
182	K	741994445 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R7.1CNT7.04 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R7.1CNT7.04 "					
	VV		" 7. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
183	K	741994446 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R7.1CNT7.05 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R7.1CNT7.05 "					
	VV		" 7. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
184	K	741994447 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R7.1CNT7.06 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R7.1CNT7.06 "					
	VV		" 7. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
185	K	741994448 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R7.1CNT7.07 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R7.1CNT7.07 "					
	VV		" 7. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
186	K	741994449 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R7.1CNT7.08 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R7.1CNT7.08 "					
	VV		" 7. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
187	K	741994450 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R7.1FMT7.14 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R7.1FMT7.14 "					
	VV		" 7. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
188	K	741994451 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R7.1FMT7.15 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R7.1FMT7.15 "					
	VV		" 7. NP " (1,0)			1,000		
	VV		Součet			1,000		
189	K	741994452 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R7.1FMT7.16 - Specifikace dle PD	kus	1.000	12 184,69	12 184,69	vlastní
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro správnou funkci.*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R7.1FMT7.16 "					

PČ	Typ	Kód	Popis					á soustava
	VV		" 7. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
190	K	741994453 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R7.1FMT7.17 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R7.1FMT7.17 "					
	VV		" 7. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
191	K	741994454 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R7.1FMT7.18 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R7.1FMT7.18 "					
	VV		" 7. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
192	K	741994455 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R7.1FMT7.19 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R7.1FMT7.19 "					
	VV		" 7. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
193	K	741994456 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R7.1FMT7.20 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R7.1FMT7.20 "					
	VV		" 7. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
194	K	741994457 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - kanceláře - R7.1FMT7.21 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R7.1FMT7.21 "					
	VV		" 7. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
195	K	741994501 SPC	D+M Rozvaděč místnosti - slaboproudé místnosti - R2.1FEI2.12 - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro*					
			"					
	VV		" Nový rozvaděč místnosti - R2.1FEI2.12 "					
	VV		" 2. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
196	K	741994801 SPC	D+M Centrální bateriový systém nouzového osvětlení - Centrální nástěnná jednotka pro napájen monitorování nouzových svítidel - Specifikace dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně dodávka, montáž, zapojení, odzkoušení, nastavení, veškery nutný materiál (kotvící, těsnící, úložný, ..) a další veš* *příslušenství a práce související s provedením CBS pro nouzové osvětlení "*					
	VV		" Centrální bateriový systém - Centrální nástěnná jednotka pro napájení a monitorování nouzových svítidel - příslušenství "					
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
197	K	741994802 SPC	D+M Centrální bateriový systém nouzového osvětlení - Ohnivzdorná substanice pro nouzové osvětlení - Specifikace dle PD	kus	3,000	40 641,14	121 923,42	vlastní
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně dodávka, montáž, zapojení, odzkoušení, nastavení, veškerý nutný materiál (kotvící, těsnící, úložný, ..) a další veškeré nutné příslušenství a práce související s provedením CBS pro nouzové osvětlení. "*					

PČ	Typ	Kód	Popis					vá soustava
	VV		" Centrální bateriový systém - Ohnivzdorná substanice pro nouzové osvětlení - vč. veškerého příslušenství "					
	VV		" 1. NP " (3,0)					
	VV		Součet					
198	K	741994803 SPC	D+M Centrální bateriový systém nouzového osvětlení - Přepínací a bezpečnostní vypínací modul podružných rozvaděčů - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce* *" V ceně dodávka, montáž, zapojení, odzkoušení, nastavení, veškerý nutný materiál (kotvící, těsnicí, úložný, ..) a další veš příslušenství a práce související s provedením CBS pro nouzové osvětlení. "*					
	VV		" Centrální bateriový systém - Přepínací a bezpečnostní vypínací modul pro napájení podružných rozvaděčů - příslušenství "					
	VV		" 1. NP " (3,0)					
	VV		Součet					
199	K	741994804 SPC	D+M Centrální bateriový systém nouzového osvětlení - Dvoubodový modul s obousměrnou komu 20 nouzových svítidel pro jejich monitorování - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně dodávka, montáž, zapojení, odzkoušení, nastavení, veškerý nutný materiál (kotvící, těsnicí, úložný, .) a další veš příslušenství a práce související s provedením CBS pro nouzové osvětlení. "*					
	VV		" Centrální bateriový systém - Dvoubodový modul s obousměrnou komunikací pro až 20 nouzových svítidel - v příslušenství "					
	VV		" 1. NP " (9,0)					
	VV		Součet					
200	K	741994805 SPC	D+M Centrální bateriový systém nouzového osvětlení - Sada baterií pro nouzové osvětlení - 18 k Ah) - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně dodávka, montáž, zapojení, odzkoušení, nastavení, veškerý nutný materiál (kotvící, těsnicí, úložný, ..) a další veš příslušenství a práce související s provedením CBS pro nouzové osvětlení. "*					
	VV		" Centrální bateriový systém - Sada baterií pro nouzové osvětlení - vč. veškerého příslušenství "					
	VV		" 1. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
201	K	741994806 SPC	D+M Centrální bateriový systém nouzového osvětlení - Sledovač fází sběrnice se 2 alarmovými v Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně dodávka, montáž, zapojení, odzkoušení, nastavení, veškerý nutný materiál (kotvící, těsnicí, úložný, ..) a další veš příslušenství a práce související s provedením CBS pro nouzové osvětlení. "*					
	VV		" Centrální bateriový systém - Sledovač fází sběrnice se 2 alarmovými vstupy - vč. veškerého příslušenství "					
	VV		" 1. NP " (8,0)					
	VV		Součet					
202	K	741994807 SPC	D+M Centrální bateriový systém nouzového osvětlení - Rozhraní - vzdálený dispej pro zajištění m nouzových svítidel - Specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně dodávka, montáž, zapojení, odzkoušení, nastavení, veškerý nutný materiál (kotvící, těsnicí, úložný, ..) a další veš příslušenství a práce související s provedením CBS pro nouzové osvětlení. "*					
	VV		" Centrální bateriový systém - Rozhraní - vzdálený dispej pro zajištění monitorování nouzových svítidel - vč. v příslušenství "					
	VV		" 1. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
203	K	741994901 SPC	D+M Záložní zdroj UPS o výkonu 200 kVA s dobou zálohy 45 min - Specifikace dle PD	kus	1,000	974 063,01	974 063,01	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis				vá soustava
			Poznámka k položce:				
			" Včetně baterií, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení, nastavení odzkoušení a veškerého nutného příslušenst				
			pro správnou funkci. "				
			" POZN. Součástí UPS je uvažováno:				
			- záložní zdroj UPS o výkonu 200 kVA / 200 kW - 1 ks:				
			- baterie 12 V 120 Ah - 40 ks.				
	P		*- box pro umístění baterií s kabely a pojistkami - 1 ks:*				
			- reléová karta do UPS - 1 ks;				
			- instalace baterií do UPS / boxu vč. měření i a kalibrace nabíjecích proudu,				
			- instalace a spuštění UPS vč. připojení veškeré kabeláže, zapojení, odzkoušení příslušenství a kompletního systému UPS				
			provozu a anstavení požadovaných hodnot a parametru;				
			- protokol o uvedení do provozu;				
			- instalace bateriového boxu vč. propojení a propojovací kabeláže a jištění.				
			- veškeré další nutné příslušenství a práce související s instalací, napojením, nastavením a uvedením do provozu UPS. "				
	VV		" Záložní zdroj UPS o výkonu 200 kVA s dobou zálohy 45 min vč. baterií "				
	VV		" 1. NP " (1,0)				
	VV		Součet				
	D	741 - 5	Elektroinstalace silnoproudu - Hromosvod				
204	K	741995101 SPC	D+M Izolovaný jímací stožár v. 4,0 m - Specifikace dle PD - JT-A				
	P		*Poznámka k položce:*				
			" Včetně veškerého nutného příslušenství. "				
	VV		" Izolovaný jímač 4 m na svislé stěně / konstrukci, vnější vedení vodičů "				
	VV		" Izolovaný jímač " (10,0)				
	VV		Součet				
205	K	741995102 SPC	D+M Nosič pro montáž jímače na stěnu				
	P		*Poznámka k položce:*				
			" Včetně veškerého nutného příslušenství. "				
	VV		" Nosič pro montáž jímače na stěnu / konstrukci - uvažovány 2 ks na 1 ks jímače "				
	VV		" Nosič pro montáž jímače " (10,0)*2				
	VV		Součet				
206	K	741995103 SPC	D+M Připojovací deska pro propojení 1 vedení s jímací tyčí				
	P		*Poznámka k položce:*				
			" Včetně veškerého nutného příslušenství. "				
	VV		" Připojovací deska pro vedení hromosvodu - propojení s jímací tyčí . Pro průměry 16×8 - 10 mm. "				
	VV		" Připojovací deska " (6,0)				
	VV		Součet				
207	K	741995104 SPC	D+M Připojovací deska pro propojení 2 vedení s jímací tyčí				
	P		*Poznámka k položce:*				
			" Včetně veškerého nutného příslušenství. "				
	VV		" Připojovací deska pro dvě vedení hromosvodu - propojení s jímací tyčí . Pro průměry 16×8 - 10 mm. "				
	VV		" Připojovací deska pro vedení hromosvodu " (14,0)				
	VV		Součet				
208	K	741995105 SPC	D+M Pásková uzemňovací objímka				
	P		*Poznámka k položce:*				
			" Včetně veškerého nutného příslušenství. "				
	VV		" Pásková uzemňovací objímka k eliminaci klouzavých výbojů pro jímací stožár. "				
	VV		" Pásková uzemňovací objímka " (30,0)				
	VV		Součet				
209	K	741995106 SPC	D+M Stahovací (vázací) pásek odolný proti UV záření				
	P		*Poznámka k položce:*				
			" Včetně veškerého nutného příslušenství. "				
	VV		" Stahovací (vázací) pásek "				
	VV		" Vázací pásek " (30,0)		30,000		
	VV		Součet		30,000		
210	K	741995107 SPC	D+M Izolovaný jímací stožár v. 4,0 m - Specifikace dle PD - JT-B	kus	1,000	10 306,25	10 306,25 vlastní
	P		*Poznámka k položce:*				
			" Včetně veškerého nutného příslušenství. "				
	VV		" Izolovaný jímací stožár 4 m s trojnohým podstavcem na plochou střechu, vnější vedení vodiču "				
	VV		" Izolovaný jímač " (1,0)		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis					soustava
	VV		Součet					
211	K	741995108 SPC	D+M Stojan jímacího stožáru pro izolovaný jímací stožár - Specifikace dle PD - JT-B					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně veškerého nutného příslušenství. "*					
	VV		" Stojan jímacího stožáru pro izolovaný jímací stožár 1.25×1.35 m "					
	VV		" Stojan jímacího stožáru " (1,0)					
	VV		Součet					
212	K	741995109 SPC	D+M Závitová tyč na dva betonové podstavce					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně veškerého nutného příslušenství. "*					
	VV		" Závitová tyč pro upevnění stojanu jímacího vedení k podstavci - 3 ks na 1 stojan "					
	VV		" Závitová tyč pro upevnění stojanu " (1,0)*3					
	VV		Součet					
213	K	741995110 SPC	D+M Základna pro betonový podstavec - plastový chránič hran					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně veškerého nutného příslušenství. "*					
	VV		" Základna (chránič hran) pro betonový podstavec ke stojanu s pruchozím otvorem pro závitovou tyč. "					
	VV		" Plastový chránič hran " (3,0)					
	VV		Součet					
214	K	741995111 SPC	D+M Betonový podstavec pro stojan jímacího vedení					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně veškerého nutného příslušenství. "*					
	VV		" Betonový podstavec pro stojan jímacího vedení s otvorem pro závitovou tyč. Uvažovány 2 ks na 1 nohu s					
	VV		" Betonový podstavec " (3,0)*2					
	VV		Součet					
215	K	741995112 SPC	D+M Připojovací deska pro propojení 1 vedení s jímací tyčí					
	P		*Poznámka k položce.* *" Včetně veškerého nutného příslušenství. "*					
	VV		" Připojovací deska pro vedení hromosvodu - propojení s jímací tyčí . Pro průměry 16×8 - 10 mm. "					
	VV		" Připojovací deska pro vedení hromosvodu " (1,0)					
	VV		Součet					
216	K	741995113 SPC	D+M Připojovací deska pro propojení 2 vedení s jímací tyčí					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně veškerého nutného příslušenství. "*					
	VV		" Připojovací deska pro dvě vedení hromosvodu - propojení s jímací tyčí . Pro průměry 16×8 - 10 mm. "					
	VV		" Připojovací deska pro vedení hromosvodu " (1,0)					
	VV		Součet					
217	K	741995114 SPC	D+M Pásková uzemňovací objímka					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně veškerého nutného příslušenství. "*					
	VV		" Pásková uzemňovací objímka k eliminaci klouzavých výbojů pro jímací stožár. "					
	VV		" Pásková uzemňovací objímka " (2,0)					
	VV		Součet					
218	K	741995115 SPC	D+M Stahovací (vázací) pásek odolný proti UV záření					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně veškerého nutného příslušenství. "*					
	VV		" Stahovací (vázací) pásek "					
	VV		" Vázací pásek " (4,0)					
	VV		Součet					
219	K	741995116 SPC	D+M Vysokonapěťově izolovaný svodový vodič - izolovaný svod					
	P		*Poznámka k položce.* *" Včetně veškerého nutného příslušenství.*					
	VV		" Vysokonapěťově izolovaný svodový vodič s možnosti instalace do fasády nebo zeminy. vč.zakončení a upevnění do stavby. "					
	VV		" HVI vodič " (580,0)		580,000			
	VV		Součet		580,000			
220	K	741995117 SPC	D+M Připojovací prvek pro vedení hromosvodu	kus	46,000	1 233,56	56 743,76	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis					soustava
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně veškerého nutného příslušenství*					
	VV		" Připojovací prvek pro vedení hromosvodu vč. smršťovací hadice. "					
	VV		" Připojovací prvek pro vedení hromosvodu " (46,0)					
	VV		Součet					
221	K	741995118 SPC	D+M Držák hromosvodového vedení pro montáž na nástavbu / střechu / stěnu					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně veškerého nutného příslušenství.*					
	VV		" Držák hromosvodového vedení s podložkami proti povolení šroubů "					
	VV		" Držák hromosvodového vedení " (510,0+280,0)					
	VV		Součet					
222	K	741995119 SPC	D+M Adaptér pro střešní držák vedení					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně veškerého nutného příslušenství.*					
	VV		" Adaptér pro střešní držák vedení na podpěrách. "					
	VV		" Adaptér pro držák vedení " (60,0)					
	VV		Součet					
223	K	741995120 SPC	D+M Střešní držáky vedení pro ploché střechy					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně veškerého nutného příslušenství.*					
	VV		" Střešní držáky vedení pro ploché střechy pro vedení průměru 8 - 10 mm. "					
	VV		" Střešní držák vedení na plochých střechách " (60,0)					
	VV		Součet					
224	K	741995121 SPC	D+M Měřící svorka					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně veškerého nutného příslušenství.*					
	VV		" Měřící a současně přechodová svorka na vývod uzemnění - rozpojovací díl pro průměr 8 - 10 mm. "					
	VV		" Měřící svorka " (10,0)					
	VV		Součet					
225	K	741995999 SPC	Proměření + revizní zpráva					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně proměření, revize a vyhotovení závěrečné zprávy. Počet kopií dle předpisu / požadavku investora. "*					
	VV		" Proměření a revizní zpráva hromosvodu. "					
	VV		" Proměření a revize " (1,0)					
	VV		Součet					
	D	741 - 6	Elektroinstalace silnoproudu - Zemnění					
226	K	741996101 SPC	D+M Pásek FeZn 30×4 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně uložení a napojení "*					
	VV		" Zemnící pásek pro zemnění objektu. "					
	VV		" Zemnící pásek " (150,0)*1,1					
	VV		Součet					
227	K	741996102 SPC	D+M Zemnící tyč dl. 3,0 m vč. příslušenství a souvisejících prací					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce související s provedením zemnící tyče. Jedná se o.* *- vývrty skrze ŽB konstrukce pro napojení - délka 1 ks vývrtu ± 0,45 m.* *- zemnící tyč vč. případné úpravy délky, zajištění napojení apod .* *- úprava otvoru po provedení vývrtu a osazení tyči - např. utěsnění (pěnou, izolací, těsnicím prvkem apod), zabetonování ap* *- případné úpravy HI vč. utěsnění prostupu;* *- přesun hmot* *- odvoz a likvidace suti* *- další veškerý nutný materiál a práce související s provedením zemnících tyčí vyvrtání a zpětavení otvoru. "*					
	VV		" Zemnící tyč jako svislé vedení pod terén vč. souvisejících prací. "					
	VV		" Zemnící tyč " (14,0)			14,000		
	VV		Součet			14,000		
228	K	741996103 SPC	D+M Svorky pro zemnění - SK, SS, SR	kus		60,000	128,56	7 713,60 vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	[redacted]	á soustava
			Poznámka k položce:		
	P		*" Včetně uložení, napojení a veškerého nutného příslušenství. "*		
	VV		" Nutné svorky pro zemnění - propojení pásku mezi sebou, napojení svislého vedení apod. "		
	VV		" Svorky pro zemnění " (60,0)		
	VV		Součet		
229	K	741996104 SPC	D+M Antikorozní ochrana spojů		
			Poznámka k položce.		
	P				
	VV		" Antikorozní ochrana spojů - např. petrolátovou páskou. "		
	VV		" Antikorozní ochrana spojů " (5.0)		
	VV		Součet		
	VV		" POZN: Délka 1 ks pásky uvažována 10 m. "		
230	K	741999506 SPC	Proměření + revizní zpráva		
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně proměření, revize a vyhotovení závěrečné zprávy. Počet kopií dle předpisu / požadavku investora. "*		
	VV		" Revize " (1.0)		
	VV		Součet		
	D	741 - 7	Elektroinstalace silnoproudu - Ochranné pospojování a uzemnění uvnitř objektu		
231	K	741997101 SPC	D+M Krabice pro uzemnění - připojení uzemnění jednotlivých výrobků v místnostech		
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně dodávka krabice + samopelky pro označení vč. příslušenství, zajištění napojení, a veškeré další nutné práce a mate napojením uzemnění. "*		
	VV		" Krabice s ekvipotenciální svorkovnicí pro zemnění jendotlivých částí místností "		
	VV		" Krabice se zkušební svorkou pro připojení antistatické podlahy / zemnění jednotlivých částí místnosti. "		
	VV		" 1. NP " (11.0)		
	VV		" 2. NP " (4,0)		
	VV		" 3. NP " (5,0)		
	VV		" 4. NP " (11.0)		
	VV		" 5. NP " (8,0)		
	VV		" 6. NP " (7,0)		
	VV		" 7. NP " (4,0)		
	VV		Součet		
232	K	741997201 SPC	D+M Uzemňovací zásuvka vč. příslušenství a pásku - sada pro uzemnění podlahy a zkušební bo		
			Poznámka k položce: *" V ceně dodávka zásuvky vč. příslušenství, zajištění napojení, a veškeré další nutné práce a materiál související s napojení*		
	P		*" POZN: Vodiče (kabeláže) pro ochranné pospojování zdravotnických zařízení uvedeno v položkách vodičů v části "Elektrom Kabely a vodiče". "*		
	VV		" Uzemňovací zásuvka pro ochranné pospojování antistatické podlahy vč. příslušenství a samolepícího měd		
	VV		" 2. NP " (3,0)		
	VV		" 3. NP " (8,0)		
	VV		" 4. NP " (1,0)		
	VV		" 5. NP " (1,0)		
	VV		" 7. NP " (1,0)		
	VV		Součet		
	VV		" POZN: Pro každou místnost s antistatickou nášlapnou vrstvou je uvažován 1 ks sady pro uzemnění podlahy		
233	K	741997202 SPC	D+M Měděný pásek pro vodivé podlahoviny		
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně dodávka zásuvky vč. příslušenství, zajištění napojení, a veškeré další nutné práce a materiál související s napojením uzemnění. "*		
	VV		" Měděný pásek pro vodivé podlahy vč. veškerého příslušenství "		
	VV		" 2. NP " (6,99+11,17+7,01)*1,5	37,755	

PČ	Typ	Kód	Popis	soustava
VV			" 3. NP " (26,42+2,14+3,0+50,2+15,43+40,93+49,68+47,78)*1,5	
VV			" 4. NP " (110,12)*1,5	
VV			" 5. NP " (6,89)*1,5	
VV			" 7. NP " (6,89)*1,5	
VV			Součet	
VV			" POZN: Je uvažováno 1,5 m pásku na 1 m2 vodivé podlahy "	
234	K	741997999 SPC	Proměření + revizní zpráva	
P			*Poznámka k položce:* *" V ceně proměření, revize a vyhotovení závěrečné zprávy Počet kopií dle předpisu / požadavku investora "*	
VV			" Proměření a revizní zpráva vnitřního uzemnění a pospojování. "	
VV			" Proměření a revize " (1,0)	
VV			Součet	
D		741 - 8	Elektroinstalace silnoproudu - Ostatní práce a materiály	
235	K	741998101 SPC	D+M Kabelový žlab perforovaný z pozinkované oceli 125×100 mm	
P			*Poznámka k položce:* *" Včetně vik, úchytu, spojek, kolen, oblouků, T-kusu, redukčních dílů, přepážek, koncovek, podpěr, konzol, závěsů, kotv příslušenství. "*	
VV			" Kabelový žlab perforovaný 125×100 mm z pozinkované oceli - vedlejší trasy v 8. NP. "	
VV			" Žlab "	
VV			" 8. NP " (11,0)*1,05	
VV			Součet	
236	K	741998102 SPC	D+M Kabelový žlab perforovaný z pozinkované oceli 300×100 mm	
P			*Poznámka k položce:* *" Včetné vik, úchytu, spojek, kolen, oblouků, T-kusu, redukčních dílů, přepážek, koncovek, podpěr, konzol, závěsů, kotv příslušenství. "*	
VV			" Kabelový žlab perforovaný 125×100 mm z pozinkované oceli - vedlejší trasy. "	
VV			" Žlab "	
VV			" 1. NP " (4,2+1,0+0,5)*1,05	
VV			" 2. NP " (2,2*3+8,5+7,1+5,9*2+4,9+4,6)*1,05	
VV			" 3. NP " (4,2+1,0+0,5)*1,05	
VV			" 4. NP " (4,2+1,0+0,5)*1,05	
VV			" 6. NP " (4,2+1,0+0,5)*1,05	
VV			" 8. NP " (15,2+0,9+0,9+0,8)*1,05	
VV			Součet	
237	K	741998103 SPC	D+M Kabelový žlab perforovaný z pozinkované oceli 500×100 mm	
P			*Poznámka k položce:* *" Včetně vik, úchytu, spojek, kolen, oblouků, T-kusu, redukčních dílů, přepážek, koncovek, podpěr, konzol, závěsů, kotv příslušenství. "*	
VV			" Kabelový žlab perforovaný 500×100 mm z pozinkované oceli - hlavní trasy. "	
VV			" Žlab "	
VV			" 1. NP " (7,9+17,4+7,9+21,9+1,1)*1,05	
VV			" 2. NP " (7,9+17,4+7,9+0,5+4,2+1,0+0,5+22,1+1,1+3,5)*1,05	
VV			" 3. NP " (7,9+17,6+7,9+22,1+1,1)*1,05	
VV			" 4. NP " (7,9+17,4+7,9+21,9+1,1)*1,05	
VV			" 5. NP " (7,9+17,4+7,9+4,2+1,0+0,5+21,9+1,1)*1,05	
VV			" 6. NP " (7,9+17,4+7,9+21,9+1,1)*1,05	
VV			" 7. NP " (7,9+17,4+7,9+21,9+1,1+4,2+1,0+0,5)*1,05	
VV			Součet	
1003	K	741998111 SPC	D+M Kabelový žlab drátěny 500×100 mm	
P			*Poznámka k položce:* *" Včetně úchytu, spojek případných tvarovek (kolen, oblouku, T-kusu, redukčních dílu, přepážek apod.), koncovek podpěr, konzol, kotvicích prvku a dalšího nutného příslušenství pro vedení kabeláže ve vertikální poloze "*	
VV			" Drátěný žlab 500×100 mm (100×500 mm) pro vertikální vedení slaboproudých rozvodu "	
VV			" 1. NP " (1,11)*1,05	1,166
VV			" 2. NP " (5,1)*1,05	5,355

PČ	Typ	Kód	Popis					vá soustava
	VV		" 3. NP " (3,6)*1.05					
	VV		" 4. NP " (3,6)*1.05					
	VV		" 5. NP " (3,6)*1.05					
	VV		" 6. NP " (3,6)*1.05					
	VV		" 7. NP " (3,7)*1.05					
	VV		" 8. NP " (3,07)*1.05					
	VV		Součet					
1001	K	741998151 SPC	D+M Kabelový žebřík (lávka) pro vertikální vedení kabeláže z pozinkované oceli 60×600 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně kabelový žebřík (lávka) vč. příchytek, kotvicích, těsnicích, upevňovacích a dalších prvku a veškerého nutného př*					
	VV		" Kabelový žebřík (lávka) 60×600 mm z pozinkované oceli pro vertikální vedení kabeláže "					
	VV		" Kabelový žebřík "					
	VV		" 1. NP " (2,21)*1.05					
	VV		" 2. NP " (10,2)*1.05					
	VV		" 3. NP " (7,2)*1.05					
	VV		" 4. NP " (7,2)*1.05					
	VV		" 5. NP " (7,2)*1.05					
	VV		" 6. NP " (7,2)*1.05					
	VV		" 7. NP " (6,33)*1.05					
	VV		" 7. NP " (3,07)*1.05					
	VV		Součet					
238	K	741998201 SPC	D+M Trubka ohebná jednoplášťová D 21,2 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně kotviciho, spojovacího materiálu a veškerého nutného příslušenství. "* *" POZN. Nasutnutí / uloženi kabelu do chrániček je součástí ceny montáže kabeláže. "*					
	VV		" Trubka ohebná LPE D 16.0/21,2 mm pro vodiče silnoproudu - předpokládané maximální množství - 4500,					
	VV		Součet					
239	K	741998202 SPC	D+M Trubka ohebná jednoplášťová D 28,5 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně kotviciho, spojovacího materiálu a veškerého nutného příslušenství. "* *" POZN. Nasutnutí / uloženi kabelu do chrániček je součástí ceny montáže kabeláže. "*					
	VV		" Trubka ohebná LPE D 22,9/28,5 mm pro vodiče silnoproudu - předpokládané maximální množství - 1000,					
	VV		Součet					
240	K	741998203 SPC	D+M Trubka ohebná jednoplášťová D 34,5 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně kotviciho, spojovacího materiálu a veškerého nutného příslušenství. "* *" POZN: Nasutnutí / uloženi kabelu do chrániček je součástí ceny montáže kabeláže. "*					
	VV		" Trubka ohebná LPE D 28.4/34,5 mm pro kabeláže silnoproudu - předpokládané maximální množství - 170 (17000,0)					
	VV		Součet					
241	K	741998301 SPC	D+M Trubka ohebná dvouplášťová D 40 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně kotviciho, spojovacího materiálu a veškerého nutného příslušenství. "* *" POZN: Nasutnutí / uloženi kabelu do chrániček je součástí ceny montáže kabeláže. "*					
	VV		" Trubka ohebná HDPE-LDPE D 32/40 mm pro kabeláže silnoproudu - předpokládané maximální množství (5500,0)					
	VV		Součet					
242	K	741998302 SPC	D+M Trubka ohebná dvouplášťová D 50 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně kotviciho, spojovacího materiálu a veškerého nutného příslušenství. "* *" POZN. Nasutnutí / uloženi kabelu do chrániček je součástí ceny montáže kabeláže. "*					
	VV		" Trubka ohebná HDPE-LDPE D 40/50 mm pro kabeláže silnoproudu - předpokládané maximální množství - 4500,0 m " (4500,0)		4 500,000			
	VV		Součet		4 500,000			
243	K	741998303 SPC	D+M Trubka ohebná dvouplášťová D 63 mm	m	2 750,000	83,89	230 697,50	vlastní

PČ	Typ	Kód		Popis					soustava
	P			*Poznámka k položce:* *" Včetně kotvicího, spojovacího materiálu a veškerého nutného příslušenství. "* *" POZN. Nasutnutí / uložení kabelu do chrániček je součástí ceny montáže kabeláže. "*					
	VV			" Trubka ohebná HDPE-LDPE D 52/63 mm pro kabeláže silnoproudu - předpokládané maximální množství - 2750 (2750.0)					
	VV			Součet					
244	K	741998304	SPC	D+M Trubka ohebná dvouplášťová D 75 mm					
	P			*Poznámka k položce:* *" Včetně kotvicího, spojovacího materiálu a veškerého nutného příslušenství. "* *" POZN. Nasutnutí / uložení kabelu do chrániček je součástí ceny montáže kabeláže. "*					
	VV			" Trubka ohebná HDPE-LDPE D 61/75 mm pro kabeláže silnoproudu - předpokládané maximální množství - 300. (300.0)					
	VV			Součet					
1004	K	741998401	SPC	D+M Trubka základová bezhalogenová pro vedení kabeláže v zemi D 346,0 mm					
	P			*Poznámka k položce:* *" Včetně kotvicího, spojovacího materiálu a veškerého nutného příslušenství. "* *" POZN. Nasutnutí / uložení kabelu do chrániček je součástí ceny montáže kabeláže. "*					
	VV			" Trubka tuhá z PE D 346,0/300 mm pro vedení kabeláže v zemině vč. svislého vedení "					
	VV			" Trubka pro vedení kabeláže v zemi " (3,5)					
	VV			Součet					
245	K	741998701	SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD					
	P			*Poznámka k položce:* *" Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení silnoproudu - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vruty, sádra, popiso* *apod. "* *" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého* *příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, apod. "*					
	VV			" Pomocný materiál " (1,0)					
	VV			Součet					
246	K	741998751	SPC	D+M Utěsňovací a výplňový materiál					
	P			*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupu - např. pěny, izolace, apod. "*					
	VV			" Utěsňovací a vyplňovací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání pe omítky "					
	VV			" Utěsňovací a výplňový materiál " (1,0)					
	VV			Součet					
247	K	741998801	SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ					
	P			*Poznámka k položce:* *" Zajištění prostupů potrubí chlazení mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apo* *požadované požární odolnosti. "* *" POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požár* *použít jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systému lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upra* *tmelem v požadované tl., aby byla daná odolnost zajištěna. "*					
	VV			" Protipožární ucpávky, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " (1.0)					
	VV			Součet					
1008	K	741998991	SPC	Vyhotovení dílenské dokumentace elektroinstalace					
	P			*Poznámka k položce:* *" Vyhotovení dílenské dokumentace silnoproudu vč. veškerých nutných prací s tím souvisejících. "*					
	VV			" Dílenská dokumentace silnoproudu " (1.0)					
	VV			Součet					
1007	K	741998999	SPC	Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace					
	P			*Poznámka k položce:* *" V ceně proměření revize a vyhotovení závěrečné zprávy. Počet kopií dle předpisu / požadavku investora. "*					
	VV			" Proměření a revizní zpráva elektroinstalace. "					
	VV			" Proměření a revize " (1.0)			1.000		
	VV			Součet			1.000		
248	K	998741204		Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m	%		0.480	323 466,57	155 263.95 CS ÚRS 2025 01
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741204					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.5.a - FOTOVOLTAIKA

KSO:
Misto:
CC-CZ:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Účastník:
IPS Třinec, a.s.
IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o.,
IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **10 399 992,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 399 992,40	21,00%	2 183 998,40
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **12 583 990,80**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.5.a - FOTOVOLTAIKA

Místo:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
Projektant: TECHNICO Opava s.r.o.

Účastník: IPS Třinec, a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**10 399 992,40**
PSV - Práce a dodávky PSV	10 399 992,40
741 - Elektroinstalace - silnoproud	10 399 992,40
741 - 1 - Elektroinstalace - silnoproud - Fotovoltaika	5 944 840,59
741 - 2 - Elektroinstalace - silnoproud - Fotovoltaika - Integrace FVE do DCS systému CEETe	3 042 150,37
741 - 99 - Elektroinstalace - silnoproud - Fotovoltaika - Ostatní práce a materiál	1 413 001,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.5.a - FOTOVOLTAIKA

Místo:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
Projektant: TECHNICO Opava s.r.o.,

Účastník: IPS Třinec, a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis					vá soustava

Náklady soupisu celkem

	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
	D	741 - 1	Elektroinstalace - silnoproud - Fotovoltaika					
1	K	741901121 SPC	D+M FVE panely na fasádě					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce, příslušenství a materiál pro umístění panelů na nosnou konstrukci - kotvící, spojovací, těsnící materiál apod.* *" POZN. Před realizací a objednáním (výrobou) je nutno zaměřit přesné rozměry, aby jednotlivé panely na sebe navazovaly. Je však nutné dodržet celkový výkon panelu uvedný v položce "*					
	VV		" Fotovoltaické panely na fasádě "					
	VV		" FVE panely - jihozápadní fasáda " (410,94)					
	VV		" FVE panely - jihovýchodní fasáda " (182,13)					
	VV		" FVE panely - severozápadní fasáda " (182,13)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Panely jsou z duvodu určení přesného rozměru až po realizaci a zaměření a z duvodu možnosti jiného sortimen uvažovány na m2. "					
	VV		" POZN: Celkový předpokládaný výkon všech panelu je 129 802 Wp = ± 129,8 kW "					
3	K	741902101 SPC	D+M Optimizér vč. příslušenství					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce, příslušenství a materiál pro provedení optimizéru pro FVE panely - zapojení, nastavení, odzkoušení, zprovoznění apod. "*					
	VV		" Optimizéry k FVE panelům pro stabilizaci výkonu a monitoring s bezpečnostní funkcí. "					
	VV		" Optimizéry pro FVE panely " (250,0)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Je uvažován 1 ks optimizéru po 2 ks panelů "					
4	K	741902102 SPC	D+M Řídící jednotka pro optimizéry					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné příslušenství a práce související s provedení řídící jendotky optimizéru - zapojení, nastavení, zprovoznění, prokabelování, odzkoušení apod. "*					
	VV		" Řídící jednotka pro optimizéry " (14,0)					
	VV		Součet					
5	K	741902201 SPC	D+M Svodič přepětí pro umístění na konstrukci FVE panelů					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce, příslušenství a materiál pro provedení svodičů přepětí - zapojení, nastavení, odzkoušení, zprovoznění apod. "*					
	VV		" Svodič přepětí pro umístění na konsrtrukci FVE panelu v blízkosti svodu stringových vodiču do objektu "					
	VV		" Svodič přepětí " (28,0)			28,000		
	VV		Součet			28,000		
1002	K	741903103 SPC	D+M Fotovoltaický střídač 50 kW	kus	3,000	62 900,01	188 700,03	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis					soustava
			Poznámka k položce:					
			" V ceně veškeré nutné práce, příslušenství a materiál pro provedení střídače vč. zapojení odzkoušení, zprovoznění, probabel					
	P		*" POZN. Je uvažován celkový výkon střídačů 150 kW. V soupise je uvažováno se 3 ks střídačů o výkonu 50 kW. Střídače toho* *uvedeny v seznamu schválených střídačů distribuční společnosti. "*					
	VV		" Fotovoltaický střídač - 50 kW " (3,0)					
	VV		Součet					
8	K	741903201 SPC	D+M Rozvaděč R-FVE					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a prací nutných pro sp*					
	VV		" Nový rozvaděč - R-FVE " (1,0)					
	VV		Součet					
100	K	741903211 SPC	D+M Řídicí jednotka RTU pro dispečerské řízení se vzdáleným monitoringem a regulací výroby					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně dodávka řídicí jednotky, vč veškerého příslušenství, prokabelování, nastavení zapojení, zprovoznění*					
	VV		" Řídicí jednotka RTU pro FVE " (1,0)					
	VV		Součet					
9	K	741903301 SPC	D+M Rozvaděče el. výrobny - RDC					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a prací nutných pro sp*					
	VV		" Rozvaděč el. výrobny - RDC. " (1,0)					
	VV		Součet					
100	K	741903311 SPC	D+M Čtyřkvadrantový (4Q) elektroměr pro FVE vč. příslušenství					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně elektroměr vč veškerých kotvících, úložných těsnicích prvku a nutného příslušenství a praci souvisejících s proveden* *a jeho uvedením do provozu. "*					
	VV		" Čtyřkvadrantový elektroměr pro FVE "					
	VV		" Čtyřkvadrantový elektroměr " (1,0)					
	VV		Součet					
10	K	741904101 SPC	D+M Ohebný solární vodič - kabel 6,0 mm2					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "*					
	VV		" Ohebný solární vodič s PU izolací pro zařízení fotovoltaiky "					
	VV		" Kabel fotovoltaický červený průměru 6 mm " (3000,0)*1,2					
	VV		" Kabel fotovoltaický černý průměru 6 mm " (3000,0)*1,2					
	VV		Součet					
11	K	741904201 SPC	D+M Kabel CXKH-R 7×1,5 mm2					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), napojení, případného protažení a ukončení "*					
	VV		" Kabeláž pro zařízení FVE - kabel bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru "					
	VV		" Kabel CXKH-R 7×1.5 mm2 " (250,0)*1,1					
	VV		Součet					
12	K	741904202 SPC	D+M Kabel CXKH-R 5×10 mm2					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), napojení, případného protažení a ukončení "*					
	VV		" Kabeláž pro zařízení FVE - kabel bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru "					
	VV		" Kabel CXKH-R 5×10 mm2 " (10,0)*1,1					
	VV		Součet					
13	K	741904203 SPC	D+M Kabel CXKH-R 5×50 mm2					
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), napojení, případného protažení a ukončení "*					
	VV		" Kabeláž pro zařízení FVE - kabel bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru "					
	VV		" Kabel CXKH-R 5×50 mm2 " (10,0)*1,1		11,000			
	VV		Součet		11,000			
14	K	741904204 SPC	D+M Kabel CXKH-R 5×70 mm2	m	110,000	1 326,85	145 953,50	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis				
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), napojení, případného protažení a ukončení "*				
	VV		" Kabeláž pro zařízení FVE - kabel bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru "				
	VV		" Kabel CXKH-R 5×70 mm2 " (100,0)*1,1				
	VV		Součet				
15	K	741904301 SPC	D+M Kabel CXKH-V 2×1,5 mm2				
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), napojení, případného protažení a ukončení "*				
	VV		" Kabeláž pro zařízení FVE - kabel bezhalogenový s funkční schopností při požáru "				
	VV		" Kabel CXKH-V 2×1,5 mm2 " (150,0)*1,1				
	VV		Součet				
16	K	741904401 SPC	D+M Vodič H07V-K 1×6 mm2				
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), napojení, případného protažení a ukončení "*				
	VV		" Kabelový vodič pro provedení uzemnění veškerých konstrukcí a prvků a zařízení FVE "				
	VV		" Vodič 1×6 mm2 " (10,0)*1,1				
	VV		Součet				
17	K	741904403 SPC	D+M Vodič H07V-K 1×16 mm2				
	P		*Poznámka k položce:* *" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), napojení, případného protažení a ukončení "*				
	VV		" Kabelový vodič pro provedení uzemnění veškerých konstrukcí a prvků a zařízení FVE "				
	VV		" Vodič 1×16 mm2 " (80,0)*1,1				
	VV		Součet				
	D	741 - 2	Elektroinstalace - silnoproud - Fotovoltaika - Integrace FVE do DCS systému CEETe				
18	K	741921101 SPC	Vytvoření aplikace pro PLC - Parametrizace a programování PLC, sběr DI, ovládání FA6				
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce a materiál související s vytvořením aplikace pro PLC - parametrizací a programováním PLC, ovládáním apod. "*				
	VV		" Parametrizace a programování PLC, sběr DI, ovládání FA6 " (1,0)				
	VV		Součet				
19	K	741921102 SPC	Vytvoření aplikace pro PLC - Integrace elektroměrů				
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce a materiál související s vytvořením aplikace pro PLC - integrací elektroměru. "*				
	VV		" Integrace elektroměrů - předpoklad 2 ks " (2,0)				
	VV		Součet				
20	K	741921201 SPC	Integrace do DCS - Integrace do PLC				
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce a materiál související s integrací do DCS - integrací do PLC. "*				
	VV		" Integrace do PLC " (1,0)				
	VV		Součet				
21	K	741921202 SPC	Integrace do DCS - Integrace smartloggeru				
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce a materiál související s integrací do DCS - integrací smartloggeru. "*				
	VV		" Integrace smartloggeru " (1,0)				
	VV		Součet				
22	K	741921203 SPC	Integrace do DCS - Integrace elektroměrů				
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce a materiál související s integrací do DCS - integrací elektroměru "*				
	VV		" Integrace elektroměrů - předpoklad 2 ks " (2,0)				
	VV		Součet				
23	K	741921301 SPC	Integrace do Ecostruxure Microgrid Advisor (EMA) - Celková integrace FVE do Ecostruxure Microgrid Advisor (EMA)	sada	1.000	2 312 000,33	2 312 000,33 vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce a materiál související s integrací do EMA - celkovou integrací FVE do EMA "*				
	VV		" Celková integrace FVE do Ecostruxure Microgrid Advisor (EMA) " (1,0)		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis					á soustava
24	K	741921401 SPC	Ostatní práce související s integrací FVE do DCCS systému CEETe - Oživení, testy, zaškolení o doprava					
	VV		" ostatní práce související s integrací - Oživení, testy, zaškolení obsluhy, doprava " (1,0)					
	VV		Součet					
	D	741 - 99	Elektroinstalace - silnoproud - Fotovoltaika - Ostatní práce a materiál					
25	K	741099151 SPC	D+M Trubka ocelová pro kabeláže fotovoltaiky D 32,0 mm					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně kotvícího, spojovacího materiálu a veškerého nutného příslušenství "*					
			" POZN. Nasunutí / uložení kabelu do chrániček je součástí ceny montáže kabeláže "					
	VV		" Trubka ocelová D 29,0/32,0 mm pro kabeláže fotovoltaiky "					
	VV		" Ohebná trubka - předpokládané maximální množství - 50,0 m " (50,0)					
	VV		Součet					
26	K	741099201 SPC	D+M Kabelový žlab plný, neděrovaný 300×110 mm					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vik, úchytu, spojek, kolen, oblouků, T-kusu, redukčních dílů, přepážek, koncovek, podpěr, konzol, podpér, kotvících příslušenství. "*					
	VV		" Kabelový žlab plný, neděrovaný 300×110 mm s povrchvou úpravou žárově pozuinkovaným ponorem. "					
	VV		" Žlab pro vedení kabeláže FVE na střeše " (27,0)*1.05					
	VV		Součet					
27	K	741099202 SPC	D+M Kabelový žlab plný, neděrovaný 100×110 mm					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně vik, úchytu, spojek, kolen, oblouků, T-kusu, redukčních dílů, přepážek, koncovek, podpěr, konzol, podpér, kotvících příslušenství. "*					
	VV		" Kabelový žlab plný, neděrovaný 100×110 mm s povrchvou úpravou žárově pozuinkovaným ponorem. "					
	VV		" Žlab pro vedení kabeláže FVE na střeše " (42,0)*1.05					
	VV		Součet					
1001	K	741099301 SPC	D+M Tlačítko STOP					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Včetně instalace, napojení, krabice (boxu) a veškerého nutného příslušenství. "*					
	VV		" Tlačítko STOP - pro zamezení proudění elektřiny z FVE panelů "					
	VV		" Tlačítko STOP " (1,0)					
	VV		Součet					
28	K	741099901 SPC	D+M Pomocný materiál					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení instalace fotovoltaiky - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vruty, štítky apod. "*					
	VV		" Pomocný materiál pro fotovoltaiku. "					
	VV		" Pomocný materiál " (1,0)					
	VV		Součet					
29	K	741099902 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků					
			Poznámka k položce:					
			" Zajištění prostupů kabeláže mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod - požární odolnosti. "					
	P		*" POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná p použít jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systému lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy tmelem v požadované tl., aby byla daná odolnost zajištěna "*					
	VV		" Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " (1,0)					
	VV		Součet					
30	K	741099903 SPC	D+M Utěsňovací a výplňový materiál					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Utěsňovací a vyplňpvací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím či kabeláží a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky či malby "* *" V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupu - např. pěny, izolace, apod "*					
	VV		" Utěsňovací a výplňový materiál " (1,0)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	741099991 SPC	Vyhotovení dílenské dokumentace fotovoltaiky	sada	1,000	38 250,00	38 250,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	[redacted]	soustava
	P		*Poznámka k položce:* *" Vyhotovení dílenské dokumentace fotovoltaiky vč. veškerých nutných prací s tím souvisejících "*		
	VV		" Dílenská dokumentace FVE " (1.0)		
	VV		Součet		
32	K	741099999 SPC	Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - fotovoltaiky		
	P		*Poznámka k položce* *" V ceně proměření revize a vyhotovení závěrečné zprávy. Počet kopií dle předpisu / požadavku investora. "*		
	VV		" Proměření, výchozí zpráva a revize FVE " (1,0)		
	VV		Součet		
33	K	945412113	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zd m		025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945412113*		
	VV		" Teleskopická hydraulická plošina "		
	VV		" Hydraulická plošina pro montáž fotovoltaiky na fasádě - předpoklad 3 ks na 40 dní " (40)*3		
	VV		Součet		
34	K	998741204	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdáleno základní v objektech výšky přes 24 do 36 m		025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741204*		
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN. V ceně přesunu hmot nutno zohlednit také přesun hmot pro jednotlivé oddíly. "*		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.6. - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Soupis:
D.1.2.6.-1 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM (UKS)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26.01.2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	28618891
IPS Třinec, a.s.		DIČ:	CZ28618891
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
POZNÁMKA: Veškeré kabelové žlaby jsou dodávkou a montáží profese silnoproud. Společné kabelové žlaby pro profesi silnoproud / slaboproud budou odděleny přepážkou. Pro stoupací vedení bude provedeno odlehčení v tahu - zajistí profese silnoproud. Podlahové krabice pro zásuvky jsou dodávkou profese silnoproud. Dle požadavku investora nejsou datové rozvaděče osazeny ventilační jednotkou.

Cena bez DPH **8 472 811,14**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 472 811,14	21,00%	1 779 290,34
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **10 252 101,48**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.6. - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Soupis:
D.1.2.6.-1 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM (UKS)

Misto: Datum: 26.01.2026

Zadavatel: Projektant:
Účastník: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**8 472 811,14**
PSV - Práce a dodávky PSV	8 472 811,14
742 - Elektroinstalace - slaboproud	8 472 811,14
742 - 1 - Elektroinstalace - slaboproud - UKS - Technologie	1 608 920,38
742 - 2 - Elektroinstalace - slaboproud - UKS - Rozvody	6 116 887,16
742 - 3 - Elektroinstalace - slaboproud - UKS - Revize, koordinace, zkoušky	747 003,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.6. - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Soupis:
D.1.2.6.-1 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM (UKS)

Misto: Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
Účastník: IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis				soustava
Náklady soupisu celkem							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				
	D	742 - 1	Elektroinstalace - slaboproud - UKS - Technologie				
1	K	742291101 SPC	D+M Datový rozvaděč 19" 42U, 800x800, stojanový, perforované dveře dělené včetně zámku a RAL7035				
2	K	742291102 SPC	D+M Datový rozvaděč 19" 45U, 800x800, stojanový, perforované dveře dělené včetně zámku a RAL7035				
3	K	742291103 SPC	D+M Optická vana výsuvná s čelem pro 12x SC Duplex, 19", 1U				
4	K	742291104 SPC	D+M Optická kazeta pro max. 24 svarů s víkem a držáky svarů				
5	K	742291105 SPC	D+M Ochrana sváru 60mm				
6	K	742291106 SPC	D+M Pigtail SC/APC 9/125 OS, 1,5m				
7	K	742291107 SPC	D+M Adaptér SC Duplex, OS				
8	K	742291108 SPC	D+M Optická vana výsuvná s čelem pro 24x SC Duplex, 19", 1U				
9	K	742291109 SPC	D+M Optická kazeta pro max. 24 svarů s víkem a držáky svarů				
10	K	742291110 SPC	D+M Ochrana sváru 60mm				
11	K	742291111 SPC	D+M Pigtail SC/APC 9/125 OS, 1,5m				
12	K	742291112 SPC	D+M Adaptér SC Duplex, OS				
13	K	742291113 SPC	D+M Optická vana výsuvná s čelem pro 12x SC Duplex, 19", 1U				
14	K	742291114 SPC	D+M Optická kazeta pro max. 24 svarů s víkem a držáky svarů				
15	K	742291115 SPC	D+M Ochrana sváru 60mm				
16	K	742291116 SPC	D+M Pigtail SC/UPC 50/125 OM2, 1,5m				
17	K	742291117 SPC	D+M Adaptér SC Duplex, OM2				
18	K	742291118 SPC	D+M Optická vana výsuvná s čelem pro 12x ST Simplex, 19", 1U				
19	K	742291119 SPC	D+M Optická kazeta pro max. 24 svarů s víkem a držáky svarů				
20	K	742291120 SPC	D+M Ochrana sváru 60mm	ks	4.000	13,70	54.80 vlastní
21	K	742291121 SPC	D+M Pigtail ST/UPC 62,5/125 OM1, 1,5m	ks	4.000	62,95	251.80 vlastní
22	K	742291122 SPC	D+M Adaptér ST simplex, OM1	ks	12.000	55,65	667.80 vlastní
23	K	742291123 SPC	D+M Optická vana výsuvná s čelem pro 72x SC Simplex, 19", 2U	ks	1.000	1 676,50	1 676.50 vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis				á soustava
24	K	742291124 SPC	D+M Adaptér SC/APC Simplex				
25	K	742291125 SPC	D+M Patch panel 50xRJ45 Cat.3, 1U				
26	K	742291126 SPC	D+M Modulární Patch panel 24xRJ45, neosazený				
27	K	742291127 SPC	D+M Keystone modul 1xRJ45 Cat. 6A STP – 10G (do patch panelů)				
28	K	742291128 SPC	D+M Keystone modul 1xRJ45 Cat. 6A STP – 10G (do datových zásuvek a modulů)				
29	K	742291129 SPC	D+M Modul (zásuvka) na DIN lištu 1xRJ45 Cat.6A do rozvaděče SIL/MaR				
30	K	742291130 SPC	D+M Vyvazovací panel 1U				
31	K	742291131 SPC	D+M Optický patch kabel LC-SC, APC, duplex, 1m				
32	K	742291132 SPC	D+M Optický patch kabel LC-SC, APC, duplex, 2m				
33	K	742291133 SPC	D+M Optický patch kabel SC-SC, APC, duplex 100m (délka kabelu bude upřesněna při realizaci)				
34	K	742291134 SPC	D+M Patch kabel STP Cat.6A, 0,25m (do datového rozvaděče)				
35	K	742291135 SPC	D+M Patch kabel STP Cat.6A, 0,5m (do datového rozvaděče)				
36	K	742291136 SPC	D+M Patch kabel STP Cat.6A, 1m (do datového rozvaděče)				
37	K	742291137 SPC	D+M Patch kabel STP Cat.6A, 2m (koncové zařízení)				
38	K	742291138 SPC	D+M Patch kabel STP Cat.6A, 3m (koncové zařízení)				
39	K	742291139 SPC	D+M Patch kabel STP Cat.6A, 5m (koncové zařízení)				
40	K	742291140 SPC	D+M Rozvodný panel 8x230V				
41	K	742291141 SPC	D+M Datová zásuvka 2xRJ45 do stěny (rámeček, kryt, maska)				
42	K	742291142 SPC	D+M Datová zásuvka 1xRJ45 do stěny (rámeček, kryt, maska)				
43	K	742291143 SPC	D+M Optická zásuvka 2x SC/APC Simplex				
44	K	742291144 SPC	D+M Konektor RJ45 Cat.6A STP				
46	K	742291146 SPC	Reorganizace a přetažení stávající optické kabeláže (konektivity objektu) do nových pozic				
	D	742 - 2	Elektroinstalace - slaboproud - UKS - Rozvody				
47	K	742291201 SPC	D+M Kabel STP Cat.6A, B2cas1d1				
48	K	742291202 SPC	D+M Optický kabel SM OS2 9/125, 24 vláken, B2cas1d1				
49	K	742291203 SPC	D+M Optický kabel SM OS2 9/125, 48 vláken, B2cas1d1				
50	K	742291204 SPC	D+M Kabel SYKFY 50x2x0,5				
51	K	742291205 SPC	D+M Trubka PVC 25mm pod omítku / SDK				
52	K	742291206 SPC	D+M Korugovaná chránička, červená 40/32mm, 450N				
53	K	742291207 SPC	D+M HDPE mikrotrubička 10/8mm				
54	K	742291208 SPC	D+M Kablová příchytka jednoduchá				
55	K	742291209 SPC	D+M Skupinový držák pro vedení kabeláže 60x35mm (kotvení po 500mm)				
56	K	742291210 SPC	D+M Kotva pro uchycení příchytky a skupinového držáku				
57	K	742291211 SPC	D+M Kabelový žlab perforovaný 500/10mm - komplet (žlab, podpěry/výložníky, přepážka) - horizo vertikální vedení je součástí dodávky a montáže profese SILNOPROUD				
58	K	742291212 SPC	D+M Kabelový žlab perforovaný 300/10mm - komplet (žlab, podpěry/výložníky, přepážka) - horizo je součástí dodávky a montáže profese SILNOPROUD				
59	K	742291213 SPC	D+M Kryt pro vertikální vedení, kryt nahrazuje nutnost vytvoření odlehčení v tahu (kotvení po 3,5r součástí dodávky a montáže profese SILNOPROUD	ks	0,000	0,00	0,00 vlastní
60	K	742291214 SPC	D+M Krabice univerzální do SDK příčky, kulatá, d=68mm, h=45mm, PVC samozhášivé	ks	672,000	91,05	61 185,60 vlastní
61	K	742291215 SPC	D+M Krabice hluboká do SDK příčky, kulatá, d=76mm, h=70mm, PVC samozhášivé	ks	26,000	161,16	4 190,16 vlastní
62	K	742291216 SPC	D+M Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) včetně štítku	ks	29,000	1 246,70	36 154,30 vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	742291217 SPC	D+M Požární ucpávky prostupů hlavních tras od 150mm do 600mm, požární odolnost 45 minut (z pěny) včetně štítku a označení	[redacted]				
64	K	742291218 SPC	D+M Drobný instalační materiál (hmoždinky, šrouby, stahovací pásky, kotvení)					
65	K	742291219 SPC	Průraz zdivem / SDK příčkou, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm					
	D	742 - 3	Elektroinstalace - slaboproud - UKS - Revize, koordinace, zkoušky					
66	K	742291301 SPC	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce					
67	K	742291302 SPC	Uvedení do trvalého provozu					
68	K	742291303 SPC	Měření a kontrola metalických vedení vč. měřicího protokolu					
69	K	742291304 SPC	Svařování optických vláken v optických vanách					
70	K	742291305 SPC	Kontrola optického vedení vč. měřicího protokolu					
71	K	742291306 SPC	Dokumentace skutečného provedení stavby (tisk 2 paré)					
72	K	742291307 SPC	Výchozí revize	kpl	1,000	54 120,00	54 120,00	vlastní
73	K	742291308 SPC	Ekologická likvidace (obaly materiálů, profez, prostřih kabeláže)	kpl	1,000	13 284,00	13 284,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.6. - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Soupis:
D.1.2.6.-2 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - AKTIVNÍ PRVKY (AKP)

KSO:
Misto:

CC-CZ:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:
IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
POZNÁMKA: Aktivní prvky nejsou součástí dodávky stavby. Tyto prvky si dodá a zprovozní zadavatel.

Cena bez DPH **15 375,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 375,00	21,00%	3 228,75
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **18 603,75**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.6. - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Soupis:
D.1.2.6.-2 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - AKTIVNÍ PRVKY (AKP)

Misto: Datum: 26.01.2026

Zadavatel: Projektant:
Účastník: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**15 375,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	15 375,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	15 375,00
742 - 1 - Elektroinstalace - slaboproud - AKP - Technologie	15 375,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.6. - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Soupis:
D.1.2.6.-2 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - AKTIVNÍ PRVKY (AKP)

Misto: Datum: 26.01.2026

Zadavatel: Projektant:
Účastník: IPS Třinec, a.s.

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	vá soustava

Náklady soupisu celkem

	D	PSV	Práce a dodávky PSV
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud
	D	742 - 1	Elektroinstalace - slaboproud - AKP - Technologie
1001	K	742292111 SPC	Montáž konzol pro provedení přístupových bodů - WiFi AccessPoint dual
			Poznámka k položce:
			" V ceně montáž konzol vč. veškerých nutných kotvicích těsicích a jiných prvku "
	P		
			" POZN. Množství je uvedeno na počet budoucich přístupových bodů, a nemusí být tudíž shodné s počtem nutných konzol. "
			" POZN. Konzoly budou dodány objednatelem. V položce je tedy nutno ocenit pouze jejich montáž. "
	VV		" Montáž konzol pro provedení přístupových bodu - WiFi AccessPoint dual. "
	VV		" 1. NP - 8. NP " (50.0)
	VV		Součet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.6. - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Soupis:
D.1.2.6.-3 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA (TEL)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26.01.2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	28618891
IPS Třinec, a.s.		DIČ:	CZ28618891
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
POZNAMKA: Demontáž a převoz ústředny, instalace a zapojení systému v novém místě provede výhradně firma Ixperta s.r.o. která je správcem této ústředny.

Cena bez DPH **795 133,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	795 133,30	21,00%	166 977,99
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **962 111,29**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.6. - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Soupis:
D.1.2.6.-3 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA (TEL)

Misto: Datum: 26.01.2026

Zadavatel: Projektant:
Účastník: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**795 133,30**
PSV - Práce a dodávky PSV	795 133,30
742 - Elektroinstalace - slaboproud	795 133,30
742 - 1 - Elektroinstalace - slaboproud - TEL - Technologie	747 709,30
742 - 3 - Elektroinstalace - slaboproud - TEL - Revize, koordinace, zkoušky	47 424,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.6. - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Soupis:
D.1.2.6.-3 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA (TEL)

Místo: Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
Účastník: IPS Třinec, a.s.

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis					
								á soustava

Náklady soupisu celkem

	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud					
	D	742 - 1	Elektroinstalace - slaboproud - TEL - Technologie					
1	K	742293101 SPC	Demontáž a převoz ústředny					
2	K	742293102 SPC	Instalace a zapojení systému v novém místě					
3	K	742293103 SPC	D+M Patch kabely Cat.5e UTP, 0,5m					
4	K	742293104 SPC	D+M Patch kabely Cat.5e UTP, 1m					
5	K	742293105 SPC	D+M Optický patch cord ST-SC 62,5/125, 1m					
6	K	742293106 SPC	D+M Zdroj do řídícího serveru PBX					
7	K	742293107 SPC	D+M UPS 5PX, 2U, 1/1 fáze, 1,5kVA, výstup 8x zásuvky IEC C13					
8	K	742293108 SPC	D+M Externí baterie do UPS					
9	K	742293109 SPC	D+M Komunikační karta - MS Web/SNMP					
10	K	742293110 SPC	D+M Digitální telefon: grafické zobrazení, 2 řádky (192 * 48 pixelů), černobílé, optická signaliz LED dioda (červená / zelená / žlutá), klávesnice, 4 volně programovatelná funkční tlačítka s L zelená / žlutá), 5 pevných funkčních tlačítek, 3 s LED (červená nebo zelená), čtyřcestný navig OK, 3 zvukové klávesy (Mute / Speaker / Headset) s LED (červená nebo zelená), ovládání hla					
11	K	742293111 SPC	D+M Digitální telefon: grafický displej, 3.7" (240 x 120 pixelů), monochromatický, podsvícený s (bílá), signalizace LED (červená/zelená/oranžová), 4 kontextová softwarová tlačítka s LED (červená/zelená/oranžová), 2 pevná tlačítka funkcí (menu/nepřítomnost), 16 volně programov funkcí s LED (červená/zelená/oranžová), 4-cestný navigační prvek plus tlačítko OK, hlasitost příposlech/hlasité telefonování (plně duplexní).					
12	K	742293112 SPC	D+M Analogový telefon: velké ergonomické klávesy, rozměrný displej, vizuální zobrazení hov vpředu, 4 programovatelné klávesy přímé volby (A–D) pro důležitá telefonní čísla, telefonní se jmen a čísel.					
	D	742 - 3	Elektroinstalace - slaboproud - TEL - Revize, koordinace, zkoušky				47 424,00	
13	K	742293301 SPC	Uvedení do trvalého provozu	kpl	1.000	47 424,00	47 424,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.6. - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Soupis:
D.1.2.6.-4 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - DOHLEDOVÝ VIDEOSYSTÉM (DVS)

KSO:
Misto:
CC-CZ:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Účastník:
IPS Třinec, a.s.
IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
POZNÁMKA: Kabelové trasy jsou součástí kapitoly UKS.

Cena bez DPH **693 802,37**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	693 802,37	21,00%	145 698,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **839 500,87**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.6. - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Soupis:
D.1.2.6.-4 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - DOHLEDOVÝ VIDEOSYSTÉM (DVS)

Misto: Datum: 26.01.2026

Zadavatel: Projektant:
Účastník: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**693 802,37**
PSV - Práce a dodávky PSV	693 802,37
742 - Elektroinstalace - slaboproud	693 802,37
742 - 1 - Elektroinstalace - slaboproud - DVS - Technologie	502 855,33
742 - 2 - Elektroinstalace - slaboproud - DVS - Rozvody	81 731,20
742 - 3 - Elektroinstalace - slaboproud - DVS - Revize, koordinace, zkoušky	109 215,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.6. - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Soupis:
D.1.2.6.-4 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - DOHLEDOVÝ VIDEOSYSTÉM (DVS)

Misto: Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
Účastník: IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis					
								soustava

Náklady soupisu celkem

	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud					
	D	742 - 1	Elektroinstalace - slaboproud - DVS - Technologie					
1	K	742294101 SPC	D+M Venkovní bullet IP kamera, rozlišení 4 megapixely, 1/8" Progressive Scan CMOS, kompres H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJP, max.rozlišení 2688x1520/25fps, varifokální objektiv 2.7-13.5r 0,0005 Lux @(F1.2,AGC ZAP.) IR přisvit až 60 m, DarkFighter 2.0, integrovaný mikrofon, BLC, Defog, WDR 130DB, Alarm: 2/2, Audio:1/1, IP67, IK10, Napájení: DC12V, PoE					
2	K	742294102 SPC	D+M Vnitřní dome IP kamera, rozlišení 4 megapixely, 1/8" Progressive Scan CMOS, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJP, max.rozlišení 2688x1520/25fps, varifokální objektiv 2.7-13.5r 0,0005 Lux @(F1.2,AGC ZAP.) IR přisvit až 40 m, DarkFighter 2.0, integrovaný mikrofon, BLC, Defog, WDR 130DB, Alarm: 2/2, Audio:1/1, IP67, IK10, Napájení: DC12V, PoE					
3	K	742294103 SPC	D+M NVR pro 64 IP kamer, až 32MP, HDMI, bez HDD, možnost připojit 8x SATA HDD s kapaci 14TB, podpora RAID (RAID0; RAID1; RAID5; RAID10; RAID6), datová propustnost (In / Out) 40					
4	K	742294104 SPC	D+M 3.5" HDD 8TB vhodný pro NVR, pro provoz 24/7, rozhraní SATA 6Gb/s					
7	K	742294107 SPC	D+M Krabice (tubus) do zateplení tloušťky 50-300mm - uchycení kamer					
8	K	742294108 SPC	D+M Plastová krabice 200x154x79mm, IP56, na omítku vč. DIN lišty					
9	K	742294109 SPC	D+M Přepěťová ochrana pro sítě Ethernet s PoE, Cat.6A, montáž na DIN lištu					
10	K	742294110 SPC	D+M Konektor RJ45 Cat.6A STP					
11	K	742294111 SPC	Demontáž stávající technologie DVS včetně kabelových tras a ekologická likvidace					
	D	742 - 2	Elektroinstalace - slaboproud - DVS - Rozvody					
12	K	742294201 SPC	D+M Kabel STP Cat.6A, B2cas1d1					
13	K	742294202 SPC	D+M Trubka PVC 20mm pod omítku / SDK					
14	K	742294203 SPC	D+M Drobný instalační materiál (hmoždinky, šrouby, stahovací pásky, kotvení)					
15	K	742294204 SPC	Průraz zdivem / SDK příčkou, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm					
	D	742 - 3	Elektroinstalace - slaboproud - DVS - Revize, koordinace, zkoušky				109 215,84	
16	K	742294301 SPC	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	hod	30,000	528,90	15 867,00	vlastní
17	K	742294302 SPC	Měření a kontrola metalických vedení vč. měřicího protokolu	ks	29,000	98,40	2 853,60	vlastní
18	K	742294303 SPC	Kamerové zkoušky	ks	29,000	528,90	15 338,10	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	[redacted]	
19	K	742294304 SPC	Uvedení do trvalého provozu (oživení, nastavení, odzkoušení)		soustava
20	K	742294305 SPC	Implementace koncových prvků do grafické nádstavby C4 - VSB-TUO (vizualizace půdorysů a k prvků)		
21	K	742294306 SPC	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení		
22	K	742294307 SPC	Dokumentace skutečného provedení stavby (tisk 2 paré)		
23	K	742294308 SPC	Ekologická likvidace (obaly materiálů, prořez, prostřih kabeláže)		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.6. - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Soupis:

D.1.2.6.-5 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM (PZTS)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26.01.2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	28618891
IPS Třinec, a.s.		DIČ:	CZ28618891
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
POZNÁMKA: Kabelové trasy jsou součástí kapitoly UKS.

Cena bez DPH **1 032 059,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 032 059,91	21,00%	216 732,58
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 248 792,49**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.6. - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Soupis:
D.1.2.6.-5 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM (PZTS)

Místo:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
Projektant:
Účastník: IPS Třinec, a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 032 059,91**
PSV - Práce a dodávky PSV	1 032 059,91
742 - Elektroinstalace - slaboproud	1 032 059,91
742 - 1 - Elektroinstalace - slaboproud - PZTS - Technologie	542 469,81
742 - 2 - Elektroinstalace - slaboproud - PZTS - Rozvody	308 780,10
742 - 3 - Elektroinstalace - slaboproud - PZTS - Revize, koordinace, zkoušky	180 810,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.6. - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Soupis:

D.1.2.6.-5 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM (PZTS)

Místo: Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
Účastník: IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis				vá soustava
Náklady soupisu celkem							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				
	D	742 - 1	Elektroinstalace - slaboproud - PZTS - Technologie				
1	K	742295101 SPC	D+M Ústředna PZTS - sestava ústředny, napájecího zdroje ústředny, krytu a přívodního zdroje, AKU 28 Ah, (bez licence). 4x sběrnice na každou sběrnici je dle licence možné připojit 40 až 240 připojit až 10 000 detektorů, ovládat 2000 dveří a v paměti uložit 50 000 uživatelů.				
2	K	742295102 SPC	D+M Licence STANDARD (500 zón, 50 dveří, 500 uživatelů)				
3	K	742295103 SPC	D+M Akumulátor 12VDC / 28Ah				
4	K	742295104 SPC	D+M Dotykový ovládací panel, RGBW, černá, 4x vstup, 2x Wiegand, hliníkové provedení, mont				
5	K	742295105 SPC	D+M Koncentrátor, 8x vstup, 1x výstup 30V/1A, 1x analog IN a OUT				
6	K	742295106 SPC	D+M Montážní box 220x220x50mm pro 1 modul, montáž na povrch				
7	K	742295107 SPC	D+M Systémový zdroj 12VDC / 10A v boxu, prostor pro AKU 28Ah				
8	K	742295108 SPC	D+M Digitální QUAD PIR detektor pohybu, dosah 15m/85°				
9	K	742295109 SPC	D+M Táhlo a tlačítko nouzového volání				
10	K	742295110 SPC	D+M Optická a akustická signalizace - vícebarevná LED dioda + piezoměnič				
11	K	742295111 SPC	D+M Nezálohovaná vnitřní siréna				
12	K	742295112 SPC	D+M Konektor RJ45 Cat.6A STP				
13	K	742295113 SPC	D+M Komunikační server pro ústřednu - integrace do grafické nadstavby				
	D	742 - 2	Elektroinstalace - slaboproud - PZTS - Rozvody				
15	K	742295201 SPC	D+M Kabel FTP Cat.5e, B2cas1d1				
16	K	742295202 SPC	D+M Kabel 1-CXKH-R-O 2x1,5, B2cas1d1				
17	K	742295203 SPC	D+M Trubka PVC 20mm pod omítku / SDK				
18	K	742295204 SPC	D+M Trubka PVC 25mm pod omítku / SDK	m	200.000	81,18	16 236,00 vlastní
19	K	742295205 SPC	D+M Drobný instalační materiál (hmoždinky, šrouby, stahovací pásky, kotvení)	kpl	1.000	6 490,00	6 490,00 vlastní
	D	742 - 3	Elektroinstalace - slaboproud - PZTS - Revize, koordinace, zkoušky				180 810,00
20	K	742295301 SPC	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	hod	70.000	528,90	37 023,00 vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	á soustava
21	K	742295302 SPC	Měření a kontrola metalických vedení	
22	K	742295303 SPC	Uvedení do trvalého provozu (oživení, nastavení, odzkoušení)	
23	K	742295304 SPC	Implementace koncových prvků do grafické nádstavby C4 - VSB-TUO (vizualizace půdorysů a k prvků)	
24	K	742295305 SPC	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	
25	K	742295306 SPC	Dokumentace skutečného provedení stavby (tisk 2 paré)	
26	K	742295307 SPC	Výchozí revize	
27	K	742295308 SPC	Ekologická likvidace (obaly materiálů, prořez, prostřih kabeláže)	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.6. - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Soupis:
D.1.2.6.-6 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU - (EKV)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26.01.2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	28618891
IPS Třinec, a.s.		DIČ:	CZ28618891
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
POZNÁMKA: Kabelové trasy jsou součástí kapitoly UKS. Dodávka bezkontaktních přístupových karet je v režii investora.

Cena bez DPH **1 950 293,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 950 293,36	21,00%	409 561,61
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 359 854,97**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.6. - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Soupis:
D.1.2.6.-6 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU - (EKV)

Misto: Datum: 26.01.2026

Zadavatel: Projektant:
Účastník: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 950 293,36**
PSV - Práce a dodávky PSV	1 950 293,36
742 - Elektroinstalace - slaboproud	1 950 293,36
742 - 1 - Elektroinstalace - slaboproud - EKV - Technologie	1 280 105,46
742 - 2 - Elektroinstalace - slaboproud - EKV - Rozvody	505 859,90
742 - 3 - Elektroinstalace - slaboproud - EKV - Revize, koordinace, zkoušky	164 328,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.6. - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Soupis:
D.1.2.6.-6 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU - (EKV)

Misto: Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
Účastník: IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis				vá soustava

Náklady soupisu celkem

	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				
	D	742 - 1	Elektroinstalace - slaboproud - EKV - Technologie				
1	K	742296101 SPC	D+M Řídicí dveřní jednotka, možnost připojit až 21 zařízení (čtečky, relé moduly), komunikace: v vstup TCP/IP, napájení 12VDC, implementace do montážní krabice.				
2	K	742296102 SPC	D+M Bezkontaktní čtečka karet 13,56MHz, komunikace RS485, dvoubarevná LED dioda, akustic signalizace, provozní krytí IP40 / IP43 se stříškou, bílá				
3	K	742296103 SPC	D+M Relé modul, ovládání 5 vstupů, RS485				
4	K	742296104 SPC	D+M Montážní box pro řídicí jednotku, 240x190x90mm, IP56, na omítku				
5	K	742296105 SPC	D+M Zálohovaný napájecí zdroj 230VAC/12VDC/10A				
6	K	742296106 SPC	D+M Akumulátor 12VDC / 17Ah				
7	K	742296107 SPC	D+M Odolný IP interkom, hlasová komunikace, 4 tlačítka, 10W reproduktor, krytí IP69K, napájen				
8	K	742296108 SPC	D+M Zápustná krabice pro IP interkom do zdi				
9	K	742296109 SPC	D+M Konektor RJ45 Cat.6A STP				
10	K	742296110 SPC	Elektromechanický zámek 12V, reverzní, protipožární - zapojení zámku profese SLP - Elektrome zámky jsou součástí dodávky dveří				
11	K	742296111 SPC	Elektromagnetický zámek 12V, reverzní - zapojení zámku profese SLP - Elektromagnetické zámk součástí dodávky dveří				
12	K	742296112 SPC	Demontáž stávající technologie EKV včetně kabelových tras a ekologická likvidace				
	D	742 - 2	Elektroinstalace - slaboproud - EKV - Rozvody				
13	K	742296201 SPC	D+M Kabel STP Cat.6A, B2cas1d1				
14	K	742296202 SPC	D+M Kabel 1-CXKH-R-O 2x2,5, B2cas1d1				
15	K	742296203 SPC	D+M Kabel SHKFH-R 2x2x0,8, B2cas1d1				
16	K	742296204 SPC	D+M Trubka PVC 25mm pod omítku / SDK				
17	K	742296205 SPC	D+M Drobný instalační materiál (hmoždinky, šrouby, stahovací pásky, kotvení)	kpl	1.000	19 455,00	19 455,00 vlastní
18	K	742296206 SPC	Průraz zdivem / SDK příčkou, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	5.000	184,50	922,50 vlastní
	D	742 - 3	Elektroinstalace - slaboproud - EKV - Revize, koordinace, zkoušky				164 328,00
19	K	742296301 SPC	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	hod	80.000	528,90	42 312,00 vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis
20	K	742296302 SPC	Měření a kontrola metalických vedení
21	K	742296303 SPC	Uvedení do trvalého provozu (oživení, nastavení, odzkoušení)
22	K	742296304 SPC	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení
23	K	742296305 SPC	Dokumentace skutečného provedení stavby (tisk 2 paré)
24	K	742296306 SPC	Výchozí revize
25	K	742296307 SPC	Ekologická likvidace (obaly materiálů, prořez, prostřih kabeláže)



ová soustava

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.6. - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Soupis:
D.1.2.6.-7 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA (AVT)

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	26.01.2026
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Účastník:	IČ:	28618891
IPS Třinec, a.s.	DIČ:	CZ28618891
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:
POZNÁMKA 1: Audiovizuální technika je přímou dodávkou investora. Profese slaboproud zajistí pouze přípravu ve formě chrániček. Podlahové krabice pro zásuvky jsou dodávkou profese silnoproud. POZNÁMKA 2: Předpokládané množství zásuvek, pro které je napojení uvažováno, a které je znázorněno ve výkresové části je: - HDMI zásuvka do stěny → 4 ks; - HDMI zásuvka do podlahové krabice → 14 ks; - HDMI zásuvka na strop → 14 ks; - Audio zásuvka (Jack 3,5mm) do stěny → 2 ks; - Audio zásuvka (Jack 3,5mm) do podlahové krabice → 2 ks; - Audio zásuvka (Jack 3,5mm) na strop → 4 ks. Tyto zásuvky nejsou uvažovány v soupise pro naceněni.

Cena bez DPH **27 710,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 710,00	21,00%	5 819,10
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **33 529,10**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.6. - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Soupis:
D.1.2.6.-7 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA (AVT)

Misto: Datum: 26.01.2026

Zadavatel: Projektant:
Účastník: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**27 710,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	27 710,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	27 710,00
742 - 2 - Elektroinstalace - slaboproud - AVT - Rozvody	27 710,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.6. - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Soupis:
D.1.2.6.-7 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA (AVT)

Misto: Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
Účastník: IPS Třinec, a.s.

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	
				ová soustava

Náklady soupisu celkem

	D	PSV	Práce a dodávky PSV
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud
	D	742 - 2	Elektroinstalace - slaboproud - AVT - Rozvody
1	K	742297201 SPC	D+M Korugovaná chránička, červená 40/32mm, 450N - příprava pro rozvody v SDK příčce nebo v

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.7. - SYSTÉMY TECHNICKÉ OCHRANY - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)

KSO:
Misto:
CC-CZ:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Účastník:
IPS Třinec, a.s.
IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
POZNÁMKA.: Projektová dokumentace neobsahuje dokumentaci zdolování požáru (DZP) a systém generálního kliče (SGK).

Cena bez DPH **2 934 206,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 934 206,30	21,00%	616 183,32
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 550 389,62**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.7. - SYSTÉMY TECHNICKÉ OCHRANY - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)

Místo:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
Projektant:
Účastník: IPS Třinec, a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 934 206,30**
PSV - Práce a dodávky PSV	2 934 206,30
742 - Elektroinstalace - slaboproud	2 934 206,30
742 - 1 - Elektroinstalace - slaboproud - EPS - Technologie	810 482,09
742 - 2 - Elektroinstalace - slaboproud - EPS - Rozvody	1 754 756,40
742 - 3 - Elektroinstalace - slaboproud - EPS - Revize, koordinace, zkoušky	368 967,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.7. - SYSTÉMY TECHNICKÉ OCHRANY - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)

Místo: Datum: 26.01.2026

Zadavatel: Projektant:
Účastník: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis				enová soustava
Náklady soupisu celkem							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				
	D	742 - 1	Elektroinstalace - slaboproud - EPS - Technologie				
1	K	742210101 SPC	D+M Ústředna EPS pro montáž na stěnu, až 4 kruhová vedení, max. 1000 adres. Obsahuje zákla zdroj (24VDC/5A), zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem. Prostor pro 2 12V max. 38Ah.				ní
2	K	742210102 SPC	D+M Akumulátor 12VDC / 26Ah				ní
3	K	742210103 SPC	D+M Rozšiřující montážní sada pro instalaci síťových karet				ní
4	K	742210104 SPC	D+M Štítek CZ pro ústředny se skupinovými LED				ní
5	K	742210105 SPC	D+M Karta rozšíření kapacity ústředny o další 4 kruhové vedení				ní
6	K	742210106 SPC	D+M Slotová síťová karta k síťovému propojení ústředen				ní
7	K	742210107 SPC	D+M Slotová karta pro připojení OPPO a KTPO k ústředně				ní
8	K	742210108 SPC	D+M Switch do slotu, 5 metalických portů				ní
9	K	742210109 SPC	D+M Síťová deska pro připojení ZDP a grafické nadstavby				ní
10	K	742210110 SPC	D+M Výstupní prvek pro sirény (hlídaný na přerušení a zkrat)				ní
11	K	742210111 SPC	D+M Vstupně / výstupní prvek - 4 vstup / 4 výstup				ní
12	K	742210112 SPC	D+M Montážní krabice pro vstupně/výstupní moduly, na omítku				ní
13	K	742210113 SPC	D+M Hlásič požáru opticko-kouřový				ní
14	K	742210114 SPC	D+M Hlásič požáru termodiferenciální				ní
15	K	742210115 SPC	D+M Patice pro hlásiče				ní
16	K	742210116 SPC	D+M Paralelní optická signalizace				ní
17	K	742210117 SPC	D+M Tlačítkový hlásič s izolátorem, vnitřní - červený				ní
18	K	742210118 SPC	D+M Držák popisných štítků včetně popisového štítku hlásiče				ní
19	K	742210119 SPC	D+M Siréna, nízké provedení, červená				ní
20	K	742210120 SPC	D+M Pomocný napájecí zdroj 24VDC/5A 17Ah EN 54-4				ní
21	K	742210121 SPC	D+M Akumulátor 12VDC / 17Ah	ks	2.000	1 990,00	3 980,00 vlastní
22	K	742210122 SPC	D+M Obslužné pole požární ochrany (OPPO)	ks	1.000	12 668,81	12 668,81 vlastní
23	K	742210123 SPC	D+M Klíčový trezor požární ochrany (KTPO) - klíč pro Moravskoslezský kraj	ks	1.000	31 061,00	31 061,00 vlastní
24	K	742210124 SPC	D+M Zábleskový maják, nízké provedení, červený	ks	1,000	1 921,54	1 921,54 vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis					oustava
25	K	742210125 SPC	D+M Zařízení dálkového přenosu (ZDP) pro přenos na DPPC HZS MSK					
	D	742 - 2	Elektroinstalace - slaboproud - EPS - Rozvody					
27	K	742210201 SPC	D+M Kabel SHKFH-R 1x2x0.8, B2cas1d1 - hlásičová linka					
28	K	742210202 SPC	D+M Kabel SSKFH-V180 1x2x0,8, P60-R, B2cas1d1 - vstupy/výstupy EPS, sirénová linka					
29	K	742210203 SPC	D+M Kabel SSKFH-V180 2x2x0,8, P60-R, B2cas1d1 - linka V/V modulů, vstupy/výstupy EPS, zá maják					
30	K	742210204 SPC	D+M Kabel SSKFH-V180 4x2x0,8, P60-R, B2cas1d1 - vstupy/výstupy EPS, KTPO. ZDP					
31	K	742210205 SPC	D+M Kabel SSKFH-V180 10x2x0,8, P60-R. B2cas1d1 - OPPO					
32	K	742210206 SPC	D+M Kabel STP Cat. 6A. B2cas1d1					
33	K	742210207 SPC	D+M Požární kabelová příchytka - jednoduchá (s funkční schopností při požáru), kotvení po 300r					
34	K	742210208 SPC	D+M Požární kabelová příchytka - dvojitá (s funkční schopností při požáru), kotvení po 300mm					
35	K	742210209 SPC	D+M Požární kotva pro kotvení p.č. 33, 34					
36	K	742210210 SPC	D+M Kabelový žlab perforovaný 50/60/1.5mm - komplet (žlab. podpěry / výložníky, víko) - horizor kotvení po 1200mm					
37	K	742210211 SPC	D+M Kabelový žlab perforovaný 300/60/1,5mm - komplet (žlab, podpěry / výložníky, víko) - horizo vedení, kotvení po 1200mm					
38	K	742210212 SPC	D+M Kabelový žebřík 300/60mm - komplet (žlab, spojky) - vertikální vedení, kotvení po 1200mm					
39	K	742210213 SPC	D+M Kovový pásek se zámkem k fixaci kabelů ke žlabu ve vertikálním vedení EPS a NZS, kotve					
40	K	742210214 SPC	D+M Kryt pro vertikální vedení s funkční schopností při požáru, kryt nahrazuje nutnost vytvoření tahu, kotvení po 3500mm					
41	K	742210215 SPC	D+M Trubka PVC 25mm pod omítku					
42	K	742210216 SPC	D+M Trubka PVC 32mm pod omítku					
43	K	742210217 SPC	D+M Plastová trubka pevná 20mm světle šedá včetně příslušenství					
44	K	742210218 SPC	D+M Korugovaná chránička 40/32mm					
45	K	742210219 SPC	D+M Požární ucpávky prostupů kabeláže a tras do 50x50mm, požární odolnost 45 minut (z protip tmelu) včetně štítku					
46	K	742210220 SPC	D+M Požární ucpávky prostupů hlavních tras od 150mm do 600mm, požární odolnost 45 minut (z pěny) včetně štítků a označení					
47	K	742210221 SPC	D+M Drobný instalační materiál (hmoždinky, šrouby, stahovací pásky, kotvení)					
48	K	742210222 SPC	Průraz zdivem / SDK, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm					
49	K	742210223 SPC	Vybourání / vyřezání otvoru v příčce pro žlab do 300x100mm					
	D	742 - 3	Elektroinstalace - slaboproud - EPS - Revize, koordinace, zkoušky					
50	K	742210301 SPC	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce					
51	K	742210302 SPC	Zkouška požárního hlásiče					
52	K	742210303 SPC	Ústředna EPS (programování, oživení, odzkoušení)					
53	K	742210304 SPC	Uvedení zařízení EPS do trvalého provozu					
54	K	742210305 SPC	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení					
55	K	742210306 SPC	Implementace koncových prvků do grafické nádstavby C4 - VŠB-TUO (vizualizace půdorysů a kc prvků)					
56	K	742210307 SPC	Provozní kniha EPS					
57	K	742210308 SPC	Dokumentace skutečného provedení stavby (tisk 2 paré)		kpl	1,000	13 284,00	13 284,00 vlastní
58	K	742210309 SPC	Koordinační funkční zkoušky		kpl	1,000	11 070,00	11 070,00 vlastní
59	K	742210310 SPC	Výchozí revize		kpl	1,000	16 236,00	16 236,00 vlastní
60	K	742210311 SPC	Ekologická likvidace (obaly materiálů, prořez. prostřih kabeláže)		kpl	1,000	8 856,00	8 856,00 vlastní

PČ	Typ	Kód		Popis	[redacted]	Cenová soustava
61	K	742210312	SPC	Náklady na zkušební provoz	1,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.8. - MĚŘENÍ A REGULACE

KSO:
Misto:
CC-CZ:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Účastník:
IPS Třinec, a.s.
IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **28 377 535,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 377 535,00	21,00%	5 959 282,35
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **34 336 817,35**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.8. - MĚŘENÍ A REGULACE

Místo:

Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
Účastník: IPS Třinec, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**77 535,00**
M - Práce a dodávky M	77 535,00
21-M - Elektromontáže	377 535,00
21-M - 1 - Elektromontáže - Měření a regulace - Dodávka rozvaděčů	679 868,85
21-M - 1-1 - Elektromontáže - Měření a regulace - Dodávka rozvaděčů - Rozvaděč RMS1	203 709,09
21-M - 1-2 - Elektromontáže - Měření a regulace - Dodávka rozvaděčů - Rozvaděč RMS1.13	286 066,23
21-M - 1-3 - Elektromontáže - Měření a regulace - Dodávka rozvaděčů - Rozvaděč RMS2	209 081,94
21-M - 1-4 - Elektromontáže - Měření a regulace - Dodávka rozvaděčů - Rozvaděč RMS3	246 878,89
21-M - 1-5 - Elektromontáže - Měření a regulace - Dodávka rozvaděčů - Rozvaděč RMS4	209 081,94
21-M - 1-6 - Elektromontáže - Měření a regulace - Dodávka rozvaděčů - Rozvaděč RMS5	209 081,94
21-M - 1-7 - Elektromontáže - Měření a regulace - Dodávka rozvaděčů - Rozvaděč RMS6	209 081,94
21-M - 1-8 - Elektromontáže - Měření a regulace - Dodávka rozvaděčů - Rozvaděč RMS7	209 081,94
21-M - 1-9 - Elektromontáže - Měření a regulace - Dodávka rozvaděčů - Rozvaděč RMS8	659 847,44
21-M - 1-10 - Elektromontáže - Měření a regulace - Dodávka rozvaděčů - Zapojení a osazení rozvaděčů	237 957,50
21-M - 2 - Elektromontáže - Měření a regulace - Samostatné řízení místností	611 697,00
21-M - 2-1 - Elektromontáže - MaR - SŘM - Doplnění rozvaděčů pro řízení místností	242 564,00
21-M - 2-2 - Elektromontáže - MaR - SŘM - Komponenty, řízení místností, SW, Oživení, Vizualizace(1NP)	664 785,00
21-M - 2-3 - Elektromontáže - MaR - SŘM - Komponenty, řízení místností, SW, Oživení, Vizualizace(2NP)	122 666,29
21-M - 2-4 - Elektromontáže - MaR - SŘM - Komponenty, řízení místností, SW, Oživení, Vizualizace(3NP)	960 103,10
21-M - 2-5 - Elektromontáže - MaR - SŘM - Komponenty, řízení místností, SW, Oživení, Vizualizace(4NP)	345 396,15
21-M - 2-6 - Elektromontáže - MaR - SŘM - Komponenty, řízení místností, SW, Oživení, Vizualizace(5NP)	1 880 687,91
21-M - 2-7 - Elektromontáže - MaR - SŘM - Komponenty, řízení místností, SW, Oživení, Vizualizace(6NP)	2 574 587,82
21-M - 2-8 - Elektromontáže - MaR - SŘM - Komponenty, řízení místností, SW, Oživení, Vizualizace(7NP)	1 800 846,61
21-M - 2-9 - Elektromontáže - MaR - SŘM - Periferie 8NP	331 381,85

21-M - 2-10 - Elektromontáže - MaR - SŘM - Periferie centrálních VZT	[redacted]	154 717,85
21-M - 2-11 - Elektromontáže - MaR - SŘM - Doplnění elektroměrů		1 533 960,42
21-M - 3 - Elektromontáže - Měření a regulace - SW práce, Vizualizace Dispečink Energetika VŠB TUO		2 123 395,67
21-M - 3-1 - Elektromontáže - Měření a regulace - SW práce, Vizualizace Dispečink Energetika VŠB TUO - RMS1		147 581,25
21-M - 3-2 - Elektromontáže - Měření a regulace - SW práce, Vizualizace Dispečink Energetika VŠB TUO - RMS1.13		250 378,14
21-M - 3-3 - Elektromontáže - Měření a regulace - SW práce, Vizualizace Dispečink Energetika VŠB TUO - RMS2		147 581,25
21-M - 3-4 - Elektromontáže - Měření a regulace - SW práce, Vizualizace Dispečink Energetika VŠB TUO - RMS3		221 743,75
21-M - 3-5 - Elektromontáže - Měření a regulace - SW práce, Vizualizace Dispečink Energetika VŠB TUO - RMS4		147 581,25
21-M - 3-6 - Elektromontáže - Měření a regulace - SW práce, Vizualizace Dispečink Energetika VŠB TUO - RMS5		147 581,25
21-M - 3-7 - Elektromontáže - Měření a regulace - SW práce, Vizualizace Dispečink Energetika VŠB TUO - RMS6		147 581,25
21-M - 3-8 - Elektromontáže - Měření a regulace - SW práce, Vizualizace Dispečink Energetika VŠB TUO - RMS7		147 581,25
21-M - 3-9 - Elektromontáže - Měření a regulace - SW práce, Vizualizace Dispečink Energetika VŠB TUO - RMS8		765 786,28
21-M - 4 - Elektromontáže - Měření a regulace - Montáže a zapojení komponent		1 146 898,52
21-M - 5 - Elektromontáže - Měření a regulace - Dodávky zbývajících komponent		372 577,40
21-M - 6 - Elektromontáže - Měření a regulace - Kabelová trasa		2 140 924,85
21-M - 7 - Elektromontáže - Měření a regulace - Montáž kabelové trasy		3 217 402,70
21-M - 8 - Elektromontáže - Měření a regulace - PC pro Vizualizaci		100 937,50
21-M - 9 - Elektromontáže - Měření a regulace - Ostatní		983 832,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.8. - MĚŘENÍ A REGULACE

Místo: Datum: 26.01.2026

Zadavatel: Projektant:
Účastník: IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis				soustava

Náklady soupisu celkem

D	M	Práce a dodávky M	
D	21-M	Elektromontáže	
D	21-M - 1	Elektromontáže - Měření a regulace - Dodávka rozvaděčů	
D	*21-M - 1-1*	*Elektromontáže - Měření a regulace - Dodávka rozvaděčů - Rozvaděč RMS1*	
1	K	210911001	Rozvaděčová skříň 2000×600×400
2	K	210911002	Vybavení rozvaděčové skříně
3	K	210911003	Modulární automatizační stanice, 200x I/O, Island bus, 2x Modbus RTU/BACnet MS/TP, Modbus PL-Link; BACnet/IP, včetně integrovaného webservru určený pro tabulkové zobrazení řízených a hodnot. Hodnoty na webovém serveru přístupný v místě rozvaděče přes technologickou Wi-Fi ge regulátorem. Komunikace: BACnet Secure Connect support as BACnet/SC hub
4	K	210911004	Univerzální modul, 8x UIO
5	K	210911005	Modul digitálních vstupů, 16x DI
6	K	210911006	Modul digitálních výstupů, 6x DO
7	K	210911007	Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly
8	K	210911008	Sběrnicový modul
9	K	210911009	Adresovací kolíčky, 1...24, + 2 resetovací
10	K	210911010	Popisné štítky, A4
11	K	210911011	Unmanaged Industrial Ethernet Switch for 10/100 Mbit/s; for setting up small star and line topolog diagnostics, IP20, 24V AC/DC power supply, with 5x 10/100 Mbit/s twisted pair ports with RJ45 so available as a downloa; XB005 - 24V AC/DC
12	K	210911012	Montáž rozvaděče
D	*21-M - 1-2*	*Elektromontáže - Měření a regulace - Dodávka rozvaděčů - Rozvaděč RMS1.13*	
13	K	210912001	Rozvaděčová skříň 2000×600×400
14	K	210912002	Vybavení rozvaděčové skříně
15	K	210912003	Modulární automatizační stanice, 200x I/O, Island bus, 2x Modbus RTU/BACnet MS/TP, Modbus PL-Link; BACnet/IP, včetně integrovaného webservru určený pro tabulkové zobrazení řízených a hodnot. Hodnoty na webovém serveru přístupný v místě rozvaděče přes technologickou Wi-Fi generovanou regulátorem. Komunikace: BACnet Secure Connect support as BACnet/SC hub
16	K	210912004	Univerzální modul, 8x UIO
17	K	210912005	Modul digitálních vstupů, 16x DI

ks	1,000	45 728,30	45 728,30	vlastní
ks	4,000	6 786,40	27 145,60	vlastní
ks	3,000	4 719,20	14 157,60	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis				vá soustava
18	K	210912006	Modul digitálních výstupů, 6x DO				
19	K	210912007	Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly				
20	K	210912008	Sběrnicový modul				
21	K	210912009	Adresovací kolíčky, 1...24, + 2 resetovací				
22	K	210912010	Popisné štítky, A4				
23	K	210912011	Dotykový panel 7", vestavěný BACnet/IP klient, vestavěný webový server HTML5.0				
24	K	210912012	MBus / Modbus TCP převodník pro až 20 Mbus slaves				
25	K	210912013	Unmanaged Industrial Ethernet Switch for 10/100 Mbit/s; for setting up small star and line topologi diagnostics, IP20, 24V AC/DC power supply, with 5x 10/100 Mbit/s twisted pair ports with RJ45 so available as a downloa				
26	K	210912014	Montáž rozvaděče				
	D	*21-M - 1-3*	*Elektromontáže - Měření a regulace - Dodávka rozvaděčů - Rozvaděč RMS2*				
27	K	210913001	Rozvaděčová skříň 2000×600×400				
28	K	210913002	Vybavení rozvaděčové skříně				
29	K	210913003	Modulární automatizační stanice, 200x I/O, Island bus, 2x Modbus RTU/BACnet MS/TP, Modbus PL-Link; BACnet/IP, včetně integrovaného webservru určený pro tabulkové zobrazení řízených a hodnot. Hodnoty na webovém serveru přístupný v místě rozvaděče přes technologickou Wi-Fi ger regulátorem. Komunikace: BACnet Secure Connect support as BACnet/SC hub				
30	K	210913004	Univerzální modul, 8x UIO				
31	K	210913005	Modul digitálních vstupů, 16x DI				
32	K	210913006	Modul digitálních výstupů, 6x DO				
33	K	210913007	Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly				
34	K	210913008	Sběrnicový modul				
35	K	210913009	Adresovací kolíčky, 1...24, + 2 resetovací				
36	K	210913010	Popisné štítky, A4				
37	K	210913011	Unmanaged Industrial Ethernet Switch for 10/100 Mbit/s; for setting up small star and line topologi diagnostics, IP20, 24V AC/DC power supply, with 5x 10/100 Mbit/s twisted pair ports with RJ45 so available as a downloa				
38	K	210913012	Montáž rozvaděče				
	D	*21-M - 1-4*	*Elektromontáže - Měření a regulace - Dodávka rozvaděčů - Rozvaděč RMS3*				
39	K	210914001	Rozvaděčová skříň 2000×600×400				
40	K	210914002	Vybavení rozvaděčové skříně				
41	K	210914003	Modulární automatizační stanice, 400x I/O, Island bus, 4x Modbus RTU/BACnet MS/TP, Modbus PL-Link, M-Bus; BACnet/IP; včetně integrovaného webservru určený pro tabulkové zobrazení říze měřených hodnot. Hodnoty na webovém serveru přístupný v místě rozvaděče přes technologickou generovanou regulátorem. Komunikace: BACnet Secure Connect support as BACnet/SC hub				
42	K	210914004	Univerzální modul, 8x UIO				
43	K	210914005	Modul digitálních vstupů, 16x DI				
44	K	210914006	Modul digitálních výstupů, 6x DO				
45	K	210914007	Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly	ks	1,000	4 170,95	4 170,95 vlastní
46	K	210914008	Sběrnicový modul	ks	1,000	1 207,85	1 207,85 vlastní
47	K	210914009	Adresovací kolíčky, 1...24, + 2 resetovací	ks	1,000	453,05	453,05 vlastní
48	K	210914010	Popisné štítky, A4	ks	1,000	48,45	48,45 vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis				á soustava
49	K	210914011	Unmanaged Industrial Ethernet Switch for 10/100 Mbit/s; for setting up small star and line topolo diagnostics, IP20, 24V AC/DC power supply, with 5x 10/100 Mbit/s twisted pair ports with RJ45 s available as a downloa				
50	K	210914012	Montáž rozvaděče				
	D	*21-M - 1-5*	*Elektromontáže - Měření a regulace - Dodávka rozvaděčů - Rozvaděč RMS4*				
51	K	210915001	Rozvaděčová skříň 2000×600×400				
52	K	210915002	Vybavení rozvaděčové skříně				
53	K	210915003	Modulární automatizační stanice, 200x I/O, Island bus, 2x Modbus RTU/BACnet MS/TP, Modbu PL-Link; BACnet/IP, včetně integrovaného webservru určený pro tabulkové zobrazení řízených hodnot. Hodnoty na webovém serveru přístupný v místě rozvaděče přes technologickou Wi-Fi g regulátorem. Komunikace: BACnet Secure Connect support as BACnet/SC hub				
54	K	210915004	Univerzální modul, 8x UIO				
55	K	210915005	Modul digitálních vstupů, 16x DI				
56	K	210915006	Modul digitálních výstupů, 6x DO				
57	K	210915007	Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly				
58	K	210915008	Sběrnicový modul				
59	K	210915009	Adresovací kolíčky, 1...24, + 2 resetovací				
60	K	210915010	Popisné štítky, A4				
61	K	210915011	Unmanaged Industrial Ethernet Switch for 10/100 Mbit/s; for setting up small star and line topolo diagnostics, IP20, 24V AC/DC power supply, with 5x 10/100 Mbit/s twisted pair ports with RJ45 s available as a downloa				
62	K	210915012	Montáž rozvaděče				
	D	*21-M - 1-6*	*Elektromontáže - Měření a regulace - Dodávka rozvaděčů - Rozvaděč RMS5*				
63	K	210916001	Rozvaděčová skříň 2000×600×400				
64	K	210916002	Vybavení rozvaděčové skříně				
65	K	210916003	Modulární automatizační stanice, 200x I/O, Island bus, 2x Modbus RTU/BACnet MS/TP, Modbu PL-Link; BACnet/IP, včetně integrovaného webservru určený pro tabulkové zobrazení řízených hodnot. Hodnoty na webovém serveru přístupný v místě rozvaděče přes technologickou Wi-Fi g regulátorem. Komunikace: BACnet Secure Connect support as BACnet/SC hub				
66	K	210916004	Univerzální modul, 8x UIO				
67	K	210916005	Modul digitálních vstupů, 16x DI				
68	K	210916006	Modul digitálních výstupů, 6x DO				
69	K	210916007	Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly				
70	K	210916008	Sběrnicový modul				
71	K	210916009	Adresovací kolíčky, 1...24, + 2 resetovací				
72	K	210916010	Popisné štítky, A4				
73	K	210916011	Unmanaged Industrial Ethernet Switch for 10/100 Mbit/s; for setting up small star and line topolo diagnostics, IP20, 24V AC/DC power supply, with 5x 10/100 Mbit/s twisted pair ports with RJ45 s available as a downloa				
74	K	210916012	Montáž rozvaděče	hod	80,000	467,50	37 400,00 vlastní
	D	*21-M - 1-7*	*Elektromontáže - Měření a regulace - Dodávka rozvaděčů - Rozvaděč RMS6*				*209 081,94*
75	K	210917001	Rozvaděčová skříň 2000×600×400	ks	1,000	33 150,00	33 150,00 vlastní
76	K	210917002	Vybavení rozvaděčové skříně	kpl	1,000	38 675,00	38 675,00 vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis				á soustava
77	K	210917003	Modulární automatizační stanice, 200x I/O, Island bus, 2x Modbus RTU/BACnet MS/TP, Modbu PL-Link; BACnet/IP, včetně integrovaného webservru určený pro tabulkové zobrazení řízených hodnot. Hodnoty na webovém serveru přístupný v místě rozvaděče přes technologickou Wi-Fi regulátorem. Komunikace: BACnet Secure Connect support as BACnet/SC hub				
78	K	210917004	Univerzální modul, 8x UIO				
79	K	210917005	Modul digitálních vstupů, 16x DI				
80	K	210917006	Modul digitálních výstupů, 6x DO				
81	K	210917007	Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly				
82	K	210917008	Sběrnicový modul				
83	K	210917009	Adresovací kolíčky, 1...24, + 2 resetovací				
84	K	210917010	Popisné štítky, A4				
85	K	210917011	Unmanaged Industrial Ethernet Switch for 10/100 Mbit/s; for setting up small star and line topol diagnostics, IP20, 24V AC/DC power supply, with 5x 10/100 Mbit/s twisted pair ports with RJ45 available as a downloa				
86	K	210917012	Montáž rozvaděče				
	D	*21-M - 1-8*	*Elektromontáže - Měření a regulace - Dodávka rozvaděčů - Rozvaděč RMS7*				
87	K	210918001	Rozvaděčová skříň 2000×600×400				
88	K	210918002	Vybavení rozvaděčové skříně				
89	K	210918003	Modulární automatizační stanice, 200x I/O, Island bus, 2x Modbus RTU/BACnet MS/TP, Modbu PL-Link; BACnet/IP, včetně integrovaného webservru určený pro tabulkové zobrazení řízených hodnot. Hodnoty na webovém serveru přístupný v místě rozvaděče přes technologickou Wi-Fi regulátorem. Komunikace: BACnet Secure Connect support as BACnet/SC hub				
90	K	210918004	Univerzální modul, 8x UIO				
91	K	210918005	Modul digitálních vstupů, 16x DI				
92	K	210918006	Modul digitálních výstupů, 6x DO				
93	K	210918007	Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly				
94	K	210918008	Sběrnicový modul				
95	K	210918009	Adresovací kolíčky, 1...24, + 2 resetovací				
96	K	210918010	Popisné štítky, A4				
97	K	210918011	Unmanaged Industrial Ethernet Switch for 10/100 Mbit/s; for setting up small star and line topol diagnostics, IP20, 24V AC/DC power supply, with 5x 10/100 Mbit/s twisted pair ports with RJ45 available as a downloa				
98	K	210918012	Montáž rozvaděče				
	D	*21-M - 1-9*	*Elektromontáže - Měření a regulace - Dodávka rozvaděčů - Rozvaděč RMS8*				
99	K	210919001	Rozvaděčová skříň 2000×800×400				
100	K	210919002	Vybavení rozvaděčové skříně				
101	K	210919003	Modulární automatizační stanice, 400x I/O, Island bus, 4x Modbus RTU/BACnet MS/TP, Modbu PL-Link, M-Bus; BACnet/IP; včetně integrovaného webservru určený pro tabulkové zobrazení ř měřených hodnot. Hodnoty na webovém serveru přístupný v místě rozvaděče přes technologic generovanou regulátorem. Komunikace: BACnet Secure Connect support as BACnet/SC hub				
102	K	210919004	Systémový integrační regulátor, Modbus RTU/TCP, BACnet MS/TP, KNX PL-Link, M-Bus; BACnet/IP	ks	1,000	36 242,30	36 242,30 vlastní
103	K	210919005	Univerzální modul, 8x UIO	ks	16,000	6 786,40	108 582,40 vlastní
104	K	210919006	Modul digitálních vstupů, 16x DI	ks	5,000	4 719,20	23 596,00 vlastní
105	K	210919007	Modul digitálních výstupů, 6x DO	ks	18,000	5 372,85	96 711,30 vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis				soustava
106	K	210919008	Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly				
107	K	210919009	Sběrnicový modul				
108	K	210919010	Adresovací kolíčky, 1...24, + 2 resetovací				
109	K	210919011	Adresovací kolíčky, 25...48, + 2 resetovací				
110	K	210919012	Popisné štítky, A4				
111	K	210919013	Dotykový panel 10", vestavěný BACnet/IP klient, vestavěný webový server HTML5.0				
112	K	210919014	Unmanaged Industrial Ethernet Switch for 10/100 Mbit/s; for setting up small star and line top diagnostics, IP20, 24V AC/DC power supply, with 5x 10/100 Mbit/s twisted pair ports with RJ4 available as a downloa				
113	K	210919015	Montáž rozvaděče				
	D	*21-M - 1-10*	*Elektromontáže - Měření a regulace - Dodávka rozvaděčů - Zapojení a osazení rozvaděčů*				
114	K	210919101	Zapojení a osazení rozvaděče RMS1 na místě stavby, včetně montážního a připojovacího ma				
115	K	210919102	Zapojení a osazení rozvaděče RMS2 na místě stavby, včetně montážního a připojovacího ma				
116	K	210919103	Zapojení a osazení rozvaděče RMS3 na místě stavby, včetně montážního a připojovacího ma				
117	K	210919104	Zapojení a osazení rozvaděče RMS4 na místě stavby, včetně montážního a připojovacího ma				
118	K	210919105	Zapojení a osazení rozvaděče RMS5 na místě stavby, včetně montážního a připojovacího ma				
119	K	210919106	Zapojení a osazení rozvaděče RMS6 na místě stavby, včetně montážního a připojovacího ma				
120	K	210919107	Zapojení a osazení rozvaděče RMS7 na místě stavby, včetně montážního a připojovacího ma				
121	K	210919108	Zapojení a osazení rozvaděče RMS8 na místě stavby, včetně montážního a připojovacího ma				
122	K	210919109	Zapojení a osazení rozvaděče RMS1.13 na místě stavby, včetně montážního a připojovacího				
123	K	210919110	Zapojení centrální VZT pro patro 1				
124	K	210919111	Zapojení centrální VZT pro patro 2				
125	K	210919112	Zapojení centrální VZT pro patro 3				
126	K	210919113	Zapojení VZT pro místnost 3.04				
127	K	210919114	Zapojení centrální VZT pro patro 4				
128	K	210919115	Zapojení centrální VZT pro patro 5				
129	K	210919116	Zapojení centrální VZT pro patro 6				
130	K	210919117	Zapojení centrální VZT pro patro 7				
	D	21-M - 2	Elektromontáže - Měření a regulace - Samostatné řízení místností				
	D	*21-M - 2-1*	*Elektromontáže - MaR - SŘM - Doplnění rozvaděčů pro řízení místností*				
131	K	210921001	Pomocný montážní a instalační materiál rozvaděčů pro 1.NP (11 rozvaděčů)				
132	K	210921002	Pomocný montážní a instalační materiál rozvaděčů pro 2.NP (17 rozvaděčů)				
133	K	210921003	Pomocný montážní a instalační materiál rozvaděčů pro 3.NP (13 rozvaděčů)				
134	K	210921004	Pomocný montážní a instalační materiál rozvaděčů pro 4.NP (17 rozvaděčů)				
135	K	210921005	Pomocný montážní a instalační materiál rozvaděčů pro 5.NP (17 rozvaděčů)	kpl	1.000	15 028,00	15 028.00 vlastní
136	K	210921006	Pomocný montážní a instalační materiál rozvaděčů pro 6.NP (18 rozvaděčů)	kpl	1.000	15 912,00	15 912.00 vlastní
137	K	210921007	Pomocný montážní a instalační materiál rozvaděčů pro 7.NP (18 rozvaděčů)	kpl	1.000	15 912,00	15 912.00 vlastní
138	K	210921008	Doplnění rozvaděčů pro 1.NP (11 rozvaděčů)	hod	220.000	467,50	102 850.00 vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis				ová soustava
139	K	210921009	Doplnění rozvaděčů pro 2.NP (17 rozvaděčů)				
140	K	210921010	Doplnění rozvaděčů pro 3.NP (12 rozvaděčů)				
141	K	210921011	Doplnění rozvaděčů pro 4.NP (17 rozvaděčů)				
142	K	210921012	Doplnění rozvaděčů pro 5.NP (17 rozvaděčů)				
143	K	210921013	Doplnění rozvaděčů pro 6.NP (18 rozvaděčů)				
144	K	210921014	Doplnění rozvaděčů pro 7.NP (18 rozvaděčů)				
145	K	210921015	Montáž elektroměrů do rozvaděčů SIL (124 rozvaděčů)				
	D	*21-M - 2-2*	*Elektromontáže - MaR - SŘM - Komponenty, řízení místností, SW. Oživení, Vizualizace(1NP)*				
146	K	210922001	Kompaktní automatizační stanice pro místnosti, BACnet/IP, 18x I/O, 24 V				
147	K	210922002	Kryt svorek pro DXR..110mm, 2 ks				
148	K	210922003	Modulární podstanice pro místnosti, BACnet/IP, 140x I/O, KNX/PL-Link				
149	K	210922004	Dotykový panel 7", vestavěný BACnet/IP klient, vestavěný webový server HTML5.0				
150	K	210922005	Rozšířený univerzální modul, 8x UIO				
151	K	210922006	Univerzální modul, 8x UIO				
152	K	210922007	Modul digitálních vstupů, 16x DI				
153	K	210922008	Modul digitálních vstupů, 8x DI				
154	K	210922009	Modul digitálních výstupů, 6x DO				
155	K	210922010	Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly				
156	K	210922011	Sběrnicový modul				
157	K	210922012	Adresovací kolíčky, 1...12, + 2 resetovací				
158	K	210922013	Elektrotermický pohon 2b, AC/DC24V, NC, 6,5 mm, 1m kabel				
159	K	210922014	Žaluziový akční člen KNX, 2x pohon 230 V AC / 6 A, RL provedení				
160	K	210922015	Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2, displej pro regulaci HVAC				
161	K	210922016	Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace				
162	K	210922017	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa				
163	K	210922018	Kanálové teplotní čidlo LG-Ni1000 - 0,4 m, -50...+80°C				
164	K	210922019	Rámeček DELTA line 80x80 mm, titanově bílá				
165	K	210922020	Tlačítkový přístroj KNX, 1 dvoutlačítko, Delta style, titanově bílá, bez stavových LED				
166	K	210922021	Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0...10 V, 0...1000 / 0...1500 / 0...3000 Pa, lineární char				
167	K	210922022	O2, elektrochemický senzor, výstup 4-20mA/lineární, rozsah 15-25%obj. O2 (0-25%obj. O2), niklovaná mosazná hlavice senzoru, napájení 24Vss				
168	K	210922023	Prvotní kalibrace + vystavení kalibračního protokolu				
169	K	210922024	CO2 - oxid uhličitý, IR senzor, výstup 4-20mA/lineární, rozsah 0-5%obj. CO2, Al pouzdro, nik průchodka, 24Vss				
170	K	210922025	Prvotní kalibrace + vystavení kalibračního protokolu				
171	K	210922026	Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek				
172	K	210922027	SW modul vizualizačního systému - rozšíření stávající vizualizace VŠB (Dispečink Energetik podstanici , 18x I/O (základ, bez dodatečných rozšíření)				
173	K	210922028	SW modul vizualizačního systému - rozšíření stávající vizualizace VŠB (Dispečink Energetika VŠB TUO) o 1 podstanici , 140x I/O (základ, bez dodatečných rozšíření)	ks	5.000	23 375,00	116 875,00 vlastní
174	K	210922029	SW práce, UDP, Konfigurace prostorového přístroje KNX	kpl	15.000	2 071,88	31 078,20 vlastní
175	K	210922030	Zpracování Grafiky na dotykovém panelu 7", vestavěný BACnet/IP klient, vestavěný webový server HTML5.0	kpl	150.000	637,50	95 625,00 vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis				vá soustava
176	K	210922031	SW práce, UDP Konfigurace odpojení silových přívodů na patře				
	D	*21-M - 2-3*	*Elektromontáže - MaR - SŘM - Komponenty, řízení místností, SW, Oživení, Vizualizace(2NP)*				
177	K	210923001	Kompaktní automatizační stanice pro místnosti, BACnet/IP, 18x I/O, 24 V				
178	K	210923002	Kryt svorek pro DXR..110mm, 2 ks				
179	K	210923003	Modulární podstanice pro místnosti, BACnet/IP, 140x I/O, KNX/PL-Link				
180	K	210923004	Dotykový panel 7", vestavěný BACnet/IP klient, vestavěný webový server HTML5.0				
181	K	210923005	Rozšířený univerzální modul, 8x UIO				
182	K	210923006	Univerzální modul, 8x UIO				
183	K	210923007	Modul digitálních vstupů, 16x DI				
184	K	210923008	Modul digitálních vstupů, 8x DI				
185	K	210923009	Modul digitálních výstupů, 6x DO				
186	K	210923010	Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly				
187	K	210923011	Sběrnicový modul				
188	K	210923012	Adresovací kolíčky, 1...12, + 2 resetovací				
189	K	210923013	Elektrotermický pohon 2b, AC/DC24V, NC, 6,5 mm, 1m kabel				
190	K	210923014	Žaluziový akční člen KNX, 2x pohon 230 V AC / 6 A, RL provedení				
191	K	210923015	Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2, displej pro regulaci HVAC				
192	K	210923016	Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace				
193	K	210923017	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa				
194	K	210923018	Kanálové teplotní čidlo LG-Ni1000 - 0,4 m, -50...+80°C				
195	K	210923019	Rámeček DELTA line 80x80 mm, titanově bílá				
196	K	210923020	Tlačítkový přístroj KNX, 1 dvoutlačítko, Delta style, titanově bílá, bez stavových LED				
197	K	210923021	Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0...10 V, 0...1000 / 0...1500 / 0...3000 Pa, lineární char.				
198	K	210923022	Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek				
199	K	210923023	SW modul vizualizačního systému - rozšíření stávající vizualizace VŠB (Dispečink Energetika podstanici , 18x I/O (základ, bez dodatečných rozšíření)				
200	K	210923024	SW modul vizualizačního systému - rozšíření stávající vizualizace VŠB (Dispečink Energetika podstanici , 140x I/O (základ, bez dodatečných rozšíření)				
201	K	210923025	SW práce, UDP, Konfigurace prostorového přístroje KNX				
202	K	210923026	Zpracování Grafiky na dotykovém panelu 7", vestavěný BACnet/IP klient, vestavěný webový s				
203	K	210923027	SW práce, UDP Konfigurace odpojení silových přívodů na patře				
	D	*21-M - 2-4*	*Elektromontáže - MaR - SŘM - Komponenty, řízení místností, SW, Oživení, Vizualizace(3NP)*				
204	K	210924001	Kompaktní automatizační stanice pro místnosti, BACnet/IP, 18x I/O, 24 V				
205	K	210924002	Kryt svorek pro DXR..110mm, 2 ks				
206	K	210924004	Dotykový panel 7", vestavěný BACnet/IP klient, vestavěný webový server HTML5.0				
207	K	210924005	Rozšířený univerzální modul, 8x UIO				
208	K	210924006	Univerzální modul, 8x UIO				
209	K	210924007	Modul digitálních vstupů, 16x DI	ks	3,000	4 719,20	14 157,60 vlastní
210	K	210924008	Modul digitálních vstupů, 8x DI	ks	1,000	3 446,75	3 446,75 vlastní
211	K	210924009	Modul digitálních výstupů, 6x DO	ks	4,000	5 372,85	21 491,40 vlastní
212	K	210924010	Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly	ks	2,000	4 170,95	8 341,90 vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis				soustava
213	K	210924011	Sběrnicový modul				
214	K	210924012	Adresovací kolíčky, 1...12, + 2 resetovací				
215	K	210924013	Elektrotermický pohon 2b, AC/DC24V, NC, 6,5 mm, 1m kabel				
216	K	210924014	Žaluziový akční člen KNX, 2x pohon 230 V AC / 6 A, RL provedení				
217	K	210924015	Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2, displej pro regulaci HVAC				
218	K	210924016	Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace				
219	K	210924017	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa				
220	K	210924018	Kanálové teplotní čidlo LG-Ni1000 - 0,4 m, -50...+80°C				
221	K	210924019	Rámeček DELTA line 80x80 mm, titanově bílá				
222	K	210924020	Tlačítkový přístroj KNX, 1 dvoutlačítko, Delta style, titanově bílá, bez stavových LED				
223	K	210924021	Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0...10 V, 0...1000 / 0...1500 / 0...3000 Pa, lineární char.				
224	K	210924022	O2, elektrochemický senzor, výstup 4-20mA/lineární, rozsah 15-25%obj. O2 (0-25%obj. O2). Al niklovaná mosazná hlavice senzoru, napájení 24Vss				
225	K	210924023	Prvotní kalibrace + vystavení kalibračního protokolu				
226	K	210924024	Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0...10 V, -50...+50 / -100...+100 / 0...100 Pa, lineární char				
227	K	210924025	Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V				
228	K	210924026	Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. Vně				
229	K	210924027	Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek				
230	K	210924028	SW modul vizualizačního systému - rozšíření stávající vizualizace VŠB (Dispečink Energetika V podstanici , 18x I/O (základ, bez dodatečných rozšíření)				
231	K	210924030	SW práce, UDP, Konfigurace prostorového přístroje KNX				
232	K	210924031	Zpracování Grafiky na dotykovém panelu 7", vestavěný BACnet/IP klient, vestavěný webový se				
233	K	210924032	SW práce, UDP Konfigurace odpojení silových přívodů na patře				
	D	*21-M - 2-5*	*Elektromontáže - MaR - SŘM - Komponenty, řízení místností, SW. Oživení. Vizualizace(4NP)*				
234	K	210925001	Kompaktní automatizační stanice pro místnosti, BACnet/IP, 18x I/O, 24 V				
235	K	210925002	Kryt svorek pro DXR..110mm, 2 ks				
236	K	210925003	Modulární podstanice pro místnosti, BACnet/IP, 140x I/O, KNX/PL-Link				
237	K	210925004	Dotykový panel 7", vestavěný BACnet/IP klient, vestavěný webový server HTML5.0				
238	K	210925005	Rozšířený univerzální modul, 8x UIO				
239	K	210925006	Univerzální modul, 8x UIO				
240	K	210925007	Modul digitálních vstupů, 16x DI				
241	K	210925008	Modul digitálních vstupů, 8x DI				
242	K	210925009	Modul digitálních výstupů, 6x DO				
243	K	210925010	Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly				
244	K	210925011	Sběrnicový modul				
245	K	210925012	Adresovací kolíčky, 1...12, + 2 resetovací				
246	K	210925013	Elektrotermický pohon 2b, AC/DC24V, NC, 6,5 mm, 1m kabel				
247	K	210925014	Žaluziový akční člen KNX, 2x pohon 230 V AC / 6 A, RL provedení	ks	25.000	3 612,50	90 312,50 vlastní
248	K	210925015	Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2, displej pro regulaci HVAC	ks	12.000	9 171,50	110 058,00 vlastní
249	K	210925016	Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace	ks	5,000	7 667,00	38 335,00 vlastní
250	K	210925017	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	ks	5,000	964,75	4 823,75 vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis				vá soustava
251	K	210925018	Kanálové teplotní čidlo LG-Ni1000 - 0.4 m. -50…+80°C				
252	K	210925019	Rámeček DELTA line 80x80 mm. titanově bílá				
253	K	210925020	Tlačítkový přístroj KNX, 1 dvoutlačítko, Delta style, titanově bílá, bez stavových LED				
254	K	210925021	Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char.				
255	K	210925022	O2, elektrochemický senzor, výstup 4-20mA/lineární, rozsah 15-25%obj. O2 (0-25%obj. O2). Al niklovaná mosazná hlavice senzoru, napájení 24Vss				
256	K	210925023	Prvotní kalibrace + vystavení kalibračního protokolu				
257	K	210925024	Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek				
258	K	210925025	SW modul vizualizačního systému - rozšíření stávající vizualizace VŠB (Dispečink Energetika VŠ podstanici , 18x I/O (základ, bez dodatečných rozšíření)				
259	K	210925026	SW modul vizualizačního systému - rozšíření stávající vizualizace VŠB (Dispečink Energetika VŠ podstanici , 140x I/O (základ, bez dodatečných rozšíření)				
260	K	210925027	SW práce, UDP, Konfigurace prostorového přístroje KNX				
261	K	210925028	Zpracování Grafiky na dotykovém panelu 7", vestavěný BACnet/IP klient, vestavěný webový ser				
262	K	210925029	SW práce, UDP Konfigurace odpojení silových přívodů na patře				
	D	*21-M - 2-6*	*Elektromontáže - MaR - SŘM - Komponenty, řízení místnosti, SW. Oživení. Vizualizace(5NP)*				
263	K	210926001	Kompaktní automatizační stanice pro místnosti, BACnet/IP, 18x I/O, 24 V				
264	K	210926002	Kryt svorek pro DXR..110mm, 2 ks				
265	K	210926003	Modulární podstanice pro místnosti, BACnet/IP, 140x I/O, KNX/PL-Link				
266	K	210926004	Dotykový panel 7", vestavěný BACnet/IP klient, vestavěný webový server HTML5.0				
267	K	210926005	Rozšířený univerzální modul. 8x UIO				
268	K	210926006	Univerzální modul, 8x UIO				
269	K	210926007	Modul digitálních vstupů, 16x DI				
270	K	210926008	Modul digitálních vstupů, 8x DI				
271	K	210926009	Modul digitálních výstupů, 6x DO				
272	K	210926010	Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly				
273	K	210926011	Sběrnicový modul				
274	K	210926012	Adresovací kolíčky, 1...12, + 2 resetovací				
275	K	210926013	Elektrotermický pohon 2b, AC/DC24V, NC, 6,5 mm, 1m kabel				
276	K	210926014	Žaluziový akční člen KNX, 2x pohon 230 V AC / 6 A, RL provedení				
277	K	210926015	Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2, displej pro regulaci HVAC				
278	K	210926016	Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace				
279	K	210926017	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa				
280	K	210926018	Kanálové teplotní čidlo LG-Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C				
281	K	210926019	Rámeček DELTA line 80x80 mm, titanově bílá				
282	K	210926020	Tlačítkový přístroj KNX, 1 dvoutlačítko, Delta style, titanově bílá, bez stavových LED				
283	K	210926021	Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char.				
284	K	210926022	O2, elektrochemický senzor, výstup 4-20mA/lineární, rozsah 15-25%obj. O2 (0-25%obj. O2), Al niklovaná mosazná hlavice senzoru, napájení 24Vss	ks	6.000	25 652,65	153 915.90 vlastní
285	K	210926023	Prvotní kalibrace + vystavení kalibračního protokolu	ks	6.000	2 608,44	15 650.64 vlastní
286	K	210926024	Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	kpl	299.000	1 381,25	412 993.75 vlastní
287	K	210926025	SW modul vizualizačního systému - rozšíření stávající vizualizace VŠB (Dispečink Energetika VŠB TUO) o 1 podstanici , 18x I/O (základ, bez dodatečných rozšíření)	ks	13.000	11 103,13	144 340.69 vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis				soustava
288	K	210926026	SW modul vizualizačního systému - rozšíření stávající vizualizace VŠB (Dispečink Energetika VŠ podstanici , 140x I/O (základ, bez dodatečných rozšíření)				
289	K	210926027	SW práce, UDP, Konfigurace prostorového přístroje KNX				
290	K	210926028	Zpracování Grafiky na dotykovém panelu 7", vestavěný BACnet/IP klient, vestavěný webový serv				
291	K	210926029	SW práce, UDP Konfigurace odpojení silových přívodů na patře				
	D	*21-M - 2-7*	*Elektromontáže - MaR - SŘM - Komponenty, řízení místností, SW, Oživení, Vizualizace(6NP)*				
292	K	210927001	Kompaktní automatizační stanice pro místnosti, BACnet/IP, 18x I/O, 24 V				
293	K	210927002	Kryt svorek pro DXR..110mm, 2 ks				
294	K	210927003	Modulární podstanice pro místnosti, BACnet/IP, 140x I/O, KNX/PL-Link				
295	K	210927004	Dotykový panel 7", vestavěný BACnet/IP klient, vestavěný webový server HTML5.0				
296	K	210927005	Rozšířený univerzální modul, 8x UIO				
297	K	210927006	Univerzální modul, 8x UIO				
298	K	210927007	Modul digitálních vstupů, 16x DI				
299	K	210927008	Modul digitálních vstupů, 8x DI				
300	K	210927009	Modul digitálních výstupů, 6x DO				
301	K	210927010	Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly				
302	K	210927011	Sběrnicový modul				
303	K	210927012	Adresovací kolíčky, 1...12, + 2 resetovací				
304	K	210927013	Elektrotermický pohon 2b, AC/DC24V, NC, 6.5 mm, 1m kabel				
305	K	210927014	Žaluziový akční člen KNX, 2x pohon 230 V AC / 6 A, RL provedení				
306	K	210927015	Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2, displej pro regulaci HVAC				
307	K	210927016	Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace				
308	K	210927017	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa				
309	K	210927018	Kanálové teplotní čidlo LG-Ni1000 - 0,4 m, -50...+80°C				
310	K	210927019	Rámeček DELTA line 80x80 mm, titanově bílá				
311	K	210927020	Tlačítkový přístroj KNX, 1 dvoutlačítko, Delta style, titanově bílá, bez stavových LED				
312	K	210927021	Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0...10 V, 0...1000 / 0...1500 / 0...3000 Pa, lineární char.				
313	K	210927022	O2, elektrochemický senzor, výstup 4-20mA/lineární, rozsah 15-25%obj. O2 (0-25%obj. O2), Al p niklovaná mosazná hlavice senzoru, napájení 24Vss				
314	K	210927023	Prvotní kalibrace + vystavení kalibračního protokolu				
315	K	210927024	CO2 - oxid uhličitý, IR senzor, výstup 4-20mA/lineární, rozsah 0-5%obj. CO2, Al pouzdro, niklová průchodka, 24Vss				
316	K	210927025	Prvotní kalibrace + vystavení kalibračního protokolu				
317	K	210927026	Detektor plynu pro acetylen				
318	K	210927027	Prvotní kalibrace + vystavení kalibračního protokolu				
319	K	210927028	NH3, elektrochemický senzor, výstup 4-20mA/lineární, Al pouzdro, niklovaná mosazná hlavice se napájení 24Vss				
320	K	210927029	Prvotní kalibrace + vystavení kalibračního protokolu				
321	K	210927030	Detektor LPG - Detektor hořlavých plynů s dvěma spínacími relé, digitální komunikací ModBus RS485 a dvěma analogovými výstupy 4-20mA/0-10V. Krytí IP65. Napájení 230V	ks	1.000	8 818,75	8 818.75 vlastní
322	K	210927031	Prvotní kalibrace + vystavení kalibračního protokolu	ks	1.000	2 608,44	2 608.44 vlastní
323	K	210927032	Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	kpl	378.000	1 381,25	522 112.50 vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis				vá soustava
324	K	210927033	SW modul vizualizačního systému - rozšíření stávající vizualizace VŠB (Dispečink Energetika VŠ podstanici , 18x I/O (základ, bez dodatečných rozšíření)				
325	K	210927034	SW modul vizualizačního systému - rozšíření stávající vizualizace VŠB (Dispečink Energetika VŠ podstanici , 140x I/O (základ, bez dodatečných rozšíření)				
326	K	210927035	SW práce, UDP, Konfigurace prostorového přístroje KNX				
327	K	210927036	Zpracování Grafiky na dotykovém panelu 7", vestavěný BACnet/IP klient, vestavěný webový serv				
328	K	210927037	SW práce, UDP Konfigurace odpojení silových přívodů na patře				
	D	*21-M - 2-8*	*Elektromontáže - MaR - SŘM - Komponenty, řízení místností, SW. Oživení, Vizualizace(7NP)*				
329	K	210928001	Kompaktní automatizační stanice pro místnosti, BACnet/IP, 18x I/O, 24 V				
330	K	210928002	Kryt svorek pro DXR..110mm, 2 ks				
331	K	210928003	Modulární podstanice pro místnosti, BACnet/IP, 140x I/O, KNX/PL-Link				
332	K	210928004	Dotykový panel 7", vestavěný BACnet/IP klient, vestavěný webový server HTML5.0				
333	K	210928005	Rozšířený univerzální modul, 8x UIO				
334	K	210928006	Univerzální modul, 8x UIO				
335	K	210928007	Modul digitálních vstupů, 16x DI				
336	K	210928008	Modul digitálních vstupů, 8x DI				
337	K	210928009	Modul digitálních výstupů, 6x DO				
338	K	210928010	Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly				
339	K	210928011	Sběrnicový modul				
340	K	210928012	Adresovací kolíčky, 1...12, + 2 resetovací				
341	K	210928013	Elektrotermický pohon 2b, AC/DC24V, NC, 6,5 mm, 1m kabel				
342	K	210928014	Žaluziový akční člen KNX, 2x pohon 230 V AC / 6 A, RL provedení				
343	K	210928015	Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2, displej pro regulaci HVAC				
344	K	210928016	Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace				
345	K	210928017	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa				
346	K	210928018	Kanálové teplotní čidlo LG-Ni1000 - 0,4 m, -50...+80°C				
347	K	210928019	Rámeček DELTA line 80x80 mm, titanově bílá				
348	K	210928020	Tlačítkový přístroj KNX, 1 dvoutlačítko, Delta style, titanově bílá, bez stavových LED				
349	K	210928021	Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0...10 V, 0...1000 / 0...1500 / 0...3000 Pa, lineární char.				
350	K	210928022	Detektor LPG - Detektor hořlavých plynů s dvěma spínacími relé, digitální komunikací ModBus R dvěma analogovými výstupy 4-20mA/0-10V. Krytí IP65. Napájení 230V				
351	K	210928023	Prvotní kalibrace + vystavení kalibračního protokolu				
352	K	210928024	Hořlavé plyny, katalytický senzor, výstup 4-20mA/lineární, AL pouzdro, niklovaná mosazná hlavic napájení 24Vss				
353	K	210928025	Prvotní kalibrace + vystavení kalibračního protokolu				
354	K	210928026	O2, elektrochemický senzor, výstup 4-20mA/lineární, rozsah 15-25%obj. O2 (0-25%obj. O2), Al p niklovaná mosazná hlavice senzoru, napájení 24Vss				
355	K	210928027	Prvotní kalibrace + vystavení kalibračního protokolu				
356	K	210928028	CO2 - oxid uhličitý, IR senzor, výstup 4-20mA/lineární, rozsah 0-5%obj. CO2. Al pouzdro, niklova průchodka, 24Vss	ks	3,000	22 064,94	66 194,82 vlastní
357	K	210928029	Prvotní kalibrace + vystavení kalibračního protokolu	ks	3,000	2 608,44	7 825,32 vlastní
358	K	210928030	Detektor LPG - Detektor hořlavých plynů s dvěma spínacími relé, digitální komunikací ModBus RS485 a dvěma analogovými výstupy 4-20mA/0-10V. Krytí IP65. Napájení 230V	ks	3,000	8 818,75	26 456,25 vlastní
359	K	210928031	Prvotní kalibrace + vystavení kalibračního protokolu	ks	3,000	2 608,44	7 825,32 vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis				soustava
360	K	210928032	O2, elektrochemický senzor, výstup 4-20mA/lineární, rozsah 15-25%obj. O2 (0-25%obj. O2), Al niklovaná mosazná hlavice senzoru, napájení 24Vss				
361	K	210928033	Prvotní kalibrace + vystavení kalibračního protokolu				
362	K	210928034	Hořlavé plyny(H2), katalytický senzor, výstup 4-20mA/lineární, AL pouzdro, niklovaná mosazná h senzoru, napájení 24Vss				
363	K	210928035	Prvotní kalibrace + vystavení kalibračního protokolu				
364	K	210928036	Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek				
365	K	210928037	SW modul vizualizačního systému - rozšíření stávající vizualizace VŠB (Dispečink Energetika VŠ podstanici , 18x I/O (základ, bez dodatečných rozšíření)				
366	K	210928038	SW modul vizualizačního systému - rozšíření stávající vizualizace VŠB (Dispečink Energetika VŠ podstanici , 140x I/O (základ, bez dodatečných rozšíření)				
367	K	210928039	SW práce, UDP, Konfigurace prostorového přístroje KNX				
368	K	210928040	Zpracování Grafiky na dotykovém panelu 7", vestavěný BACnet/IP klient, vestavěný webový ser				
369	K	210928041	SW práce, UDP Konfigurace odpojení silových přívodů na patře				
	D	*21-M - 2-9*	*Elektromontáže - MaR - SŘM - Periferie 8NP*				
370	K	210929001	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa				
371	K	210929002	Kanálové teplotní čidlo LG-Ni1000 - 0,4 m, -50...+80°C				
372	K	210929003	Snímač rychlosti proudění vzduchu, 0 - 15 m/s, provedení do náročných podmínek				
373	K	210929004	Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0...10 V, 0...1000 / 0...1500 / 0...3000 Pa, lineární char.				
374	K	210929005	Čidlo tlaku 0...10 bar, 0...10 V				
375	K	210929006	Tlakový spínač -0,3 až 7 bar, 16 A / AC 230 V				
376	K	210929007	Ponorné teplotní čidlo LG-Ni1000 - s jímkou 150 mm, -30...+130°C				
377	K	210929008	Ponorné teplotní čidlo LG-Ni1000 - s jímkou 100 mm, -30...+130°C				
378	K	210929009	Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30...+130°C				
379	K	210929010	Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50...+70°C				
380	K	210929011	Prostorové teplotní čidlo LG-Ni1000, 0...+50°C				
381	K	210929012	Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. Fce				
	D	*21-M - 2-10*	*Elektromontáže - MaR - SŘM - Periferie centrálních VZT*				
382	K	210920001	Kanálové teplotní čidlo LG-Ni1000 - 0,4 m, -50...+80°C				
383	K	210920002	Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. vně				
384	K	210920003	Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V				
385	K	210920004	Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30...+130°C				
386	K	210920005	onorné teplotní čidlo LG-Ni1000 - s jímkou 150 mm, -30...+130°C				
387	K	210920006	Čidlo tlaku 0...10 bar, 0...10 V				
388	K	210920007	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa				
389	K	210920008	Prostorové teplotní čidlo LG-Ni1000, 0...+50°C				
390	K	210920009	Kanálové teplotní čidlo LG-Ni1000 - 0,4 m, -50...+80°C				
391	K	210920010	Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. Fce				
	D	*21-M - 2-11*	*Elektromontáže - MaR - SŘM - Doplnění elektroměru*			*1 533 960.42*	
392	K	210921101	Elektroměr pro hlavní rozvaděč u paty objektu, včetně adaptéru, měření pomocí měřících transformátorů - s barevným TFT displejem - třída přesnosti CLASS 0.2S - měření elektrické enrgie ve čtyřech kvadrantech - komunikační rozhraní ModBUS TCP, včetně Webserveru - s možností stanovení 1/4hod hodnot	ks	1.000	22 238.13	22 238.13 vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis				soustava
393	K	210921101.1	Elektroměr pro podružné rozvaděče, měření pomocí měřících transformátorů - třída přesnosti CL/ měření elektrické enrgie ve čtyřech kvadrantech - komunikační rozhraní ModBUS TCP, včetně W možností stanovení 1/4hod hodnoty poslední dokončené periody - dodávka i do rozvaděčů MaR (ceny za vybavení rozvaděčů MaR)				
394	K	210921101.2	Měřicí transformátor - měřicí rozsah dle instalovaného příkonu daného rozvaděče - s děleným já				
395	K	210921102	Blok svorek pro transformátory proudu a napětí; 6,00 mm²; Vícebarevné				
	D	21-M - 3	Elektromontáže - Měření a regulace - SW práce, Vizualizace Dispečink Energetika VŠB				
	D	*21-M - 3-1*	*Elektromontáže - Měření a regulace - SW práce, Vizualizace Dispečink Energetika VŠB TUO - RMS1*				
396	K	210931001	Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek				
397	K	210931002	SW modul vizualizačního systému - rozšíření stávající vizualizace VŠB (Dispečink Energetika VŠ podstanici, 200x I/O (základ, bez dodatečných rozšíření)				
398	K	210931003	SW práce, UDP - Integrace Elektroměry				
	D	*21-M - 3-2*	*Elektromontáže - Měření a regulace - SW práce, Vizualizace Dispečink Energetika VŠB TUO - RMS1.13*				
399	K	210932001	Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek				
400	K	210932002	Zpracování Grafiky na panelu rozvaděče				
401	K	210932003	SW modul vizualizačního systému - rozšíření stávající vizualizace VŠB (Dispečink Energetika VŠ podstanici, 200x I/O (základ, bez dodatečných rozšíření)				
402	K	210932004	SW práce, UDP - Integrace Vyčítání vodoměru				
403	K	210932005	SW práce, UDP - Integrace Elektroměry				
404	K	210932006	SW práce, UDP - Integrace Expanzní automat systému TUV(ModBus)				
405	K	210932007	SW práce, UDP - Integrace Expanzní automat systému Teplé vody ve II. tlakovém pásmu TUV				
406	K	210932008	SW práce, UDP - IntegraceExpanzní automat systému Teplé vody v I. tlakovém pásmu TUV				
	D	*21-M - 3-3*	*Elektromontáže - Měření a regulace - SW práce, Vizualizace Dispečink Energetika VŠB TUO - RMS2*				
407	K	210933001	Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek				
408	K	210933002	SW modul vizualizačního systému - rozšíření stávající vizualizace VŠB (Dispečink Energetika VŠ podstanici, 200x I/O (základ, bez dodatečných rozšíření)				
409	K	210933003	SW práce, UDP - Integrace Elektroměry				
	D	*21-M - 3-4*	*Elektromontáže - Měření a regulace - SW práce, Vizualizace Dispečink Energetika VŠB TUO - RMS3*				
410	K	210934001	Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek				
411	K	210934002	SW modul vizualizačního systému - rozšíření stávající vizualizace VŠB (Dispečink Energetika VŠ podstanici, 400x I/O (základ, bez dodatečných rozšíření)				
412	K	210934003	SW práce, UDP - Integrace Elektroměry				
	D	*21-M - 3-5*	*Elektromontáže - Měření a regulace - SW práce, Vizualizace Dispečink Energetika VŠB TUO - RMS4*				
413	K	210935001	Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek				
414	K	210935002	SW modul vizualizačního systému - rozšíření stávající vizualizace VŠB (Dispečink Energetika VŠ podstanici, 200x I/O (základ, bez dodatečných rozšíření)				
415	K	210935003	SW práce, UDP - Integrace Elektroměry				
	D	*21-M - 3-6*	*Elektromontáže - Měření a regulace - SW práce, Vizualizace Dispečink Energetika VŠB TUO - RMS5*				
416	K	210936001	Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	kpl	50,000	1 381,25	69 062,50 vlastní
417	K	210936002	SW modul vizualizačního systému - rozšíření stávající vizualizace VŠB (Dispečink Energetika VŠB TUO) o 1 podstanici, 200x I/O (základ, bez dodatečných rozšíření)	kpl	1,000	58 650,00	58 650,00 vlastní
418	K	210936003	SW práce, UDP - Integrace Elektroměry	ks	17,000	1 168,75	19 868,75 vlastní
	D	*21-M - 3-7*	*Elektromontáže - Měření a regulace - SW práce, Vizualizace Dispečink Energetika VŠB TUO - RMS6*				*147 581.25*

PČ	Typ	Kód	Popis				ová soustava
419	K	210937001	Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek				
420	K	210937002	SW modul vizualizačního systému - rozšíření stávající vizualizace VŠB (Dispečink Energetika VŠ podstanici, 200x I/O (základ, bez dodatečných rozšíření)				
421	K	210937003	SW práce, UDP - Integrace Elektroměry				
	D	*21-M - 3-8*	*Elektromontáže - Měření a regulace - SW práce, Vizualizace Dispečink Energetika VŠB TUO - RMS7*				
422	K	210938001	Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek				
423	K	210938002	SW modul vizualizačního systému - rozšíření stávající vizualizace VŠB (Dispečink Energetika VŠ podstanici, 200x I/O (základ, bez dodatečných rozšíření)				
424	K	210938003	SW práce, UDP - Integrace Elektroměry				
	D	*21-M - 3-9*	*Elektromontáže - Měření a regulace - SW práce, Vizualizace Dispečink Energetika VŠB TUO - RMS8*				
425	K	210939001	Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek				
426	K	210939002	Zpracování Grafiky na panelu rozvaděče				
427	K	210939003	SW modul vizualizačního systému - rozšíření stávající vizualizace VŠB (Dispečink Energetika VŠ podstanici, 400x I/O (základ, bez dodatečných rozšíření)				
428	K	210939004	SW modul vizualizačního systému - rozšíření stávající vizualizace VŠB (Dispečink Energetika VŠ podstanici pro integrace (základ, bez dodatečných rozšíření)				
429	K	210939005	SW práce, UDP - Integrace Vyčítání vodoměru				
430	K	210939006	SW práce, UDP - Integrace Měřiče množství chladu				
431	K	210939007	SW práce, UDP - Integrace Elektroměry				
432	K	210939008	SW práce - Integrace Úpravna vody (ModBus)				
433	K	210939009	SW práce - Integrace Glykolová stanice (ModBus)				
434	K	210939010	SW práce - Integrace Expanzní automat 1 (ModBus)				
435	K	210939011	SW práce - Integrace Expanzní automat 2 (ModBus)				
436	K	210939012	SW práce - Integrace Chladící jednotka 1 (ModBUS)				
437	K	210939013	SW práce - Integrace Chladící jednotka 2 (ModBUS)				
438	K	210939014	SW práce - Integrace Odplyňovací automat (ModBUS)				
	D	21-M - 4	Elektromontáže - Měření a regulace - Montáže a zapojení komponent				
439	K	210941001	Montáž a zapojení bezpečnostní tabulky				
440	K	210941002	Montáž a zapojení čidla koncentrace plynu				
441	K	210941003	Montáž a zapojení diferenčního čidla pro vzduch				
442	K	210941004	Montáž a zapojení čidla rychlosti vzduchu				
443	K	210941005	Montáž a zapojení čidla tlaku				
444	K	210941006	Montáž a zapojení čidla zaplavení				
445	K	210941007	Montáž a zapojení diferečního tlakového spínače				
446	K	210941008	Montáž a zapojení dotykového panelu na zeď místnosti				
447	K	210941009	Montáž a zapojení HMI ovladače/teplotního čidla, vč. Dodávky instalační krabice				
448	K	210941010	Montáž a zapojení žaluziového aktuátoru, vč. Dodávky instalační krabice				
449	K	210941011	Montáž a zapojení okenních kontaktů, vč. dodávky instalační krabice				
450	K	210941012	Montáž a zapojení vypínače pro ovládání žaluzií, vč. Dodávky instalační krabice				
451	K	210941013	Zapojení fancoilové jednotky	kpl	131,000	1 016,30	133 135,30 vlastní
452	K	210941014	Montáž a zapojení termického pohonu, vč. Dodávky instalační krabice	kpl	232,000	406,52	94 312,64 vlastní
453	K	210941015	Zapojení požární klapky, vč. Dodávky instalační krabice	kpl	26,000	406,52	10 569,52 vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis				á soustava
454	K	210941016	Zapojení elektrického ohřívače (silové i řídicí části)				
455	K	210941017	Zapojení ventilátoru (silové i řídicí části)				
456	K	210941018	Montáž a zapojení potrubního teplotního čidla				
457	K	210941019	Zapojení regulátoru průtoku, vč. Dodávky instalační krabice				
458	K	210941020	Zapojení signálů z digestoře				
459	K	210941021	Montáž a zapojení majáku				
460	K	210941022	Zapojení čerpadla				
461	K	210941023	Zapojení kalolimetru				
462	K	210941024	Zapojení vodoměru				
463	K	210941025	Montáž a zapojení hlavního vypínače předávací stanice				
464	K	210941026	Montáž a zapojení povrchové zásuvky v prostorech předávací stanice a strojovny chladu, vč. d instalační krabice				
465	K	210941027	Montáž a zapojení servopohonu vodního okruhu, vč. dodávky instalační krabice				
466	K	210941028	Montáž a zapojení servopohonu na VZT klapce, vč. dodávky instalační krabice				
467	K	210941029	Montáž a zapojení hygrostatu				
468	K	210941030	Zapojení zvlhčovače				
	D	21-M - 5	Elektromontáže - Měření a regulace - Dodávky zbývajících komponent				
469	K	210951001	Maják signalizační se červenou barvou LED, svítící a blikající režim, 2x akustická signalizace, průměr 40 x 60 mm, napájení 24 V AC/DC				
470	K	210951002	Bezpečnostní tabulka "NEVSTUPOVAT", napájení 24VAC, barva rudá				
471	K	210951003	Nouzový Vypínač. DPST-NC, Šroub, 10 A, 500 V, 500 V				
472	K	210951004	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa				
473	K	210951005	Prostorové teplotní čidlo LG-Ni1000, 0...+50°C				
474	K	210951006	Dodávka a montáž měřicího přístroje s třídou přesnosti měření činné energie CLASS 1. Měření energie ve čtyřech kvadrantech, včetně komunikačním rozhraním Modbus TCP, včetně web se současnou komunikaci s třemi nadřazenými systémy. Přístroj napájen z měřeného jednofázové třífázového obvodu. Měřené hodnoty napětí, proudy, výkony (činné, jalové, zdánlivé), činnou a (import/export) a zdánlivou energii. Hodiny přístroje synchronizovány přes SNTP. Měřicí přístroj čtvrthodinové hodnoty poslední dokončené periody. Přístroj určen pro montáž na lištu DIN. K m využity měřicí transformátory proudu.				
	D	21-M - 6	Elektromontáže - Měření a regulace - Kabeláová trasa				
475	K	210961001	Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový 2×1				
476	K	210961002	Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový 3G1,5				
477	K	210961003	Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový 4×1				
478	K	210961004	Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový 7×1				
479	K	210961005	Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový 4×1				
480	K	210961006	Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalo				
481	K	210961007	Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalo				
482	K	210961008	Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá 4x2xAWG23	m	3 625,000	47,84	173 426,00 vlastní
483	K	210961009	Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový 3G2,5	m	175,000	40,66	7 115,50 vlastní
484	K	210961010	Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový 4G1,5	m	70,000	29,46	2 062,20 vlastní
485	K	210961011	Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový 4G2,5	m	1 505,000	47,86	72 029,30 vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	[redacted] ová soustava
486	K	210961012	Připojovací a ovládací kabel: U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový 4G6	
487	K	210961013	Připojovací a ovládací kabel: U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový 5G50	
488	K	210961014	Žlab KZI 60X75X0.55_S s integrovanou spojkou, vč. přepážky, víka, a tvarovek	
489	K	210961015	Žlab KZI 110X200X0.75_ZM kabelový s integrovanou spojkou, vč. přepážky, víka, a tvarovek	
490	K	210961016	Trubka pevná 4020HF_KA pevná ø20 750N	
491	K	210961017	Trubka ohebná Trubka 2323/LPE-2_H100	
492	K	210961018	Pomocný instalační materiál a další komponenty nutné pro kabelovou trasu	
493	K	210961019	Krabice KSK 80_KA světle šedá IP66	
494	K	210961020	Krabice KU 68-45/HF_HA univerzální bílá	
	D	21-M - 7	Elektromontáže - Měření a regulace - Montáž kabelové trasy	
495	K	210971001	Montáž silového kabelu do průřezu 2,5	
496	K	210971002	Montáž silového kabelu průřezu 6 a více	
497	K	210971003	Montáž kabelu MaR	
498	K	210971004	Montáž kabelové trasy	
499	K	210971005	Montáž pomocného instalačního materiálu a dalších komponent nutných pro kabelovou trasu	
	D	21-M - 8	Elektromontáže - Měření a regulace - PC pro Vizualizaci	
500	K	210981001	Pracovní stanice, PC, Stolní PC nebo All-in-One, minimální požadavky, procesor i9, RAM 32G 1TB, 2x monitor min 32", klávesnice, myš. OP: Windows 11 Pro	
	D	21-M - 9	Elektromontáže - Měření a regulace - Ostatní	
501	K	210991001	Dílenská dokumentace, Dokumentace skutečného stavu, Doplnění modelu BIM pro Skutečný s 1×digitálně) MaR	
502	K	210991002	cRSP – Platforma pro vzdálené (šifrovaná komunikace; vzdálené zásahy do SW) připojení k te budov - hardware včetně oživení	
503	K	210991003	Zaškolení obsluhy pro systémy MaR	
504	K	210991004	Komunikace a koordinace řízených technologií projektovým manažerem	
505	K	210991005	Revize rozvaděčů + jejich tras a vybavení	
506	K	210991006	Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseku - ucpávky,, manžety, tmely, apod.	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.9. - ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU

KSO:
Misto:
CC-CZ:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Účastník:
IPS Třinec, a.s.
IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o.,
IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 736 540,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 736 540,00	21,00%	364 673,40
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 101 213,40**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.9. - ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU

Místo:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
Projektant: TECHNICO Opava s.r.o.,

Účastník: IPS Třinec, a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 736 540,00**
M - Práce a dodávky M	1 736 540,00
21-M - Elektromontáže	1 736 540,00
21-M - 1 - Elektromontáže - Rozvod stlačeného vzduchu - Trasa rozvodu SV	1 239 146,10
21-M - 2 - Elektromontáže - Rozvod stlačeného vzduchu - Kompresorová stanice 8 bar	354 725,98
21-M - 3 - Elektromontáže - Rozvod stlačeného vzduchu - Montáže, revize, zkoušky, ... - 9 bar	142 667,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.2.9. - ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU

Místo: Datum: 26.01.2026

Zadavatel:

Účastník: IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis				soustava
Náklady soupisu celkem							
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	21-M	Elektromontáže				
	D	21-M - 1	Elektromontáže - Rozvod stlačeného vzduchu - Trasa rozvodu SV				
1	K	210230101 SPC	D+M Al potrubí DN 20, modré dodávané v délce 6 m - 20,1x2,6	kus	220.000	395,10	86 922,00 vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce, příslušenství a materiál. "*				
	VV		" Potrubí stlačeného vzduchu DN 20 - Maximální pracovní přetlak 16 bar " (534,0)		220,000		
	VV		Součet		220,000		
2	K	210230102 SPC	D+M Al potrubí DN 25, modré dodávané v délce 6 m - 25,1x2,6				
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce, příslušenství a materiál. "*				
	VV		" Potrubí stlačeného vzduchu DN 25 - Maximální pracovní přetlak 16 bar " (280,0)				
	VV		Součet				
3	K	210230103 SPC	D+M Al potrubí DN 50, modré dodávané v délce 6 m - 50,1x4,4				
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce, příslušenství a materiál. "*				
	VV		" Potrubí stlačeného vzduchu DN 50 - Maximální pracovní přetlak 16 bar " (43,0)				
	VV		Součet				
4	K	210230104 SPC	D+M Přímá spojka DN 20 pro Al potrubí				
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce, příslušenství a materiál. "*				
	VV		" Přímá spojka DN 20 pro Al potrubí - Maximální pracovní přetlak 16 bar. NBR těsnění. " (4,0)				
	VV		Součet				
5	K	210230105 SPC	D+M Přímá spojka DN 25 pro Al potrubí				
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce, příslušenství a materiál. "*				
	VV		" Přímá spojka DN 25 pro Al potrubí - Maximální pracovní přetlak 16 bar. NBR těsnění " (15,0)				
	VV		Součet				
6	K	210230106 SPC	D+M Přímá spojka DN 50 pro Al potrubí				
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce, příslušenství a materiál. "*				
	VV		" Přímá spojka DN 50 pro Al potrubí - Maximální pracovní přetlak 16 bar. NBR těsnění. " (2,0)				
	VV		Součet				
7	K	210230107 SPC	D+M Oblouk 90° DN 20 pro Al potrubí				
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce, příslušenství a materiál. "*				
	VV		" Oblouk 90° DN 20 pro Al potrubí - Maximální pracovní přetlak 16 bar. NBR těsnění. " (220,0)				
	VV		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis					á soustava
8	K	210230108 SPC	D+M Oblouk 90° DN 25 pro Al potrubí					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce, příslušenství a materiál. "*					
	VV		" Oblouk 90° DN 25 pro Al potrubí - Maximální pracovní přetlak 16 bar. NBR těsnění. " (30,0)					
	VV		Součet					
9	K	210230109 SPC	D+M Oblouk 90° DN 50 pro Al potrubí					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce, příslušenství a materiál. "*					
	VV		" Oblouk 90° DN 50 pro Al potrubí - Maximální pracovní přetlak 16 bar. NBR těsnění. " (15,0)					
	VV		Součet					
10	K	210230110 SPC	D+M T-spojka DN 20-20-20 pro Al potrubí					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce, příslušenství a materiál. "*					
	VV		" T-spojka DN 20-20-20 pro Al potrubí - Maximální pracovní přetlak 16 bar, NBR těsnění. " (59,0)					
	VV		Součet					
11	K	210230111 SPC	D+M T-spojka DN 25-25-25 pro Al potrubí					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce, příslušenství a materiál. "*					
	VV		" T-spojka DN 25-25-25 pro Al potrubí - Maximální pracovní přetlak 16 bar, NBR těsnění. " (31,0)					
	VV		Součet					
12	K	210230112 SPC	D+M T-spojka DN 50-50-50 pro Al potrubí					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce, příslušenství a materiál. "*					
	VV		" T-spojka DN 50-50-50 pro Al potrubí - Maximální pracovní přetlak 16 bar, NBR těsnění. " (11,0)					
	VV		Součet					
13	K	210230113 SPC	D+M Redukce DN 25-20 pro Al potrubí					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce, příslušenství a materiál. "*					
	VV		" Redukce DN 25-20 pro Al potrubí - Maximální pracovní přetlak 16 bar, NBR těsnění. " (31,0)					
	VV		Součet					
14	K	210230114 SPC	D+M Redukce DN 50-20 pro Al potrubí					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce, příslušenství a materiál. "*					
	VV		" Redukce DN 50-20 pro Al potrubí - Maximální pracovní přetlak 16 bar, NBR těsnění. " (2,0)					
	VV		Součet					
15	K	210230115 SPC	D+M Redukce DN 50-25 pro Al potrubí					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce, příslušenství a materiál. "*					
	VV		" Redukce DN 50-25 pro Al potrubí - Maximální pracovní přetlak 16 bar, NBR těsnění. " (9,0)					
	VV		Součet					
16	K	210230116 SPC	D+M Uzavírací kulový kohout DN 20 pro Al potrubí					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce, příslušenství a materiál. "*					
	VV		" Uzavírací kulový kohout DN 20 pro Al potrubí - Maximální pracovní přetlak 16 bar, vč. spojek na potrubí. " (					
	VV		Součet					
17	K	210230117 SPC	D+M Uzavírací kulový kohout DN 25 pro Al potrubí					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce, příslušenství a materiál. "*					
	VV		" Uzavírací kulový kohout DN 25 pro Al potrubí - Maximální pracovní přetlak 16 bar. vč. spojek na potrubí. " (					
	VV		Součet					
18	K	210230118 SPC	D+M Uzavírací kulový kohout DN 50 pro Al potrubí					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce, příslušenství a materiál. "*					
	VV		" Uzavírací kulový kohout DN 50 pro Al potrubí - Maximální pracovní přetlak 16 bar, vč. spojek na potrubí. " (6,0)		6,000			
	VV		Součet		6,000			
19	K	210230119 SPC	D+M Ukončovací krabice rozvodu stlačeného vzduchu	kus	50,000	1 521,00	76 050,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis					á soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Ukončovací krabice rozvodu stlačeného vzduchu* *1x ventil DN 20* *Ukončovací krabice* *3x rychlospojka pro připojení stlačeného vzduchu* *" V ceně veškeré nutné práce, příslušenství a materiál. "*					
	VV		" Ukončovací krabice rozvodu stlačeného vzduchu - 1x ventil DN 20, ukončovací krabice, 3x rychlospojka p stlačeného vzduchu " (50,0)					
	VV		Součet					
20	K	210230120 SPC	D+M Kotvení potrubí DN 20					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce, příslušenství a materiál. "*					
	VV		" Kotvení potrubí DN 20 - kombi-šroub, hmoždinka, objímka " (270,0)					
	VV		Součet					
21	K	210230121 SPC	D+M Kotvení potrubí DN 25					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce, příslušenství a materiál. "*					
	VV		" Kotvení potrubí DN 25 - kombi-šroub, hmoždinka, objímka " (150,0)					
	VV		Součet					
22	K	210230122 SPC	D+M Kotvení potrubí DN 50					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce, příslušenství a materiál. "*					
	VV		" Kotvení potrubí DN 50 - kombi-šroub, hmoždinka, objímka " (25,0)					
	VV		Součet					
23	K	210230123 SPC	Ostatní montážní materiál					
	VV		" Ostatní montážní materiál " (1,0)					
	VV		Součet					
24	K	210230124 SPC	Tlaková zkouška rozvodu stlačeného vzduchu					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně provedení tlakové zkoušky vč. prací a materiálu nutných pro provedení zkoušky, provedení vyhodnocení zápisu* *materiál související s provedením tlakové zkoušky.*					
	VV		" Tlaková zkouška rozvodu stlačeného vzduchu " (1,0)					
	VV		Součet					
	D	21-M - 2	Elektromontáže - Rozvod stlačeného vzduchu - Kompresorová stanice 8 bar					
25	K	210230201 SPC	D+M Šroubový olejem mazaný kompresor					
	P		*Poznámka k položce:* *Šroubový olejem mazaný kompresor* *- o výkonu 79 m3/hod,* *- při dodávaném přetlaku 8 bar* *- příkon kompresoru 7,5 kW* *" V ceně kompresor, veškeré nutné příslušenství a materiál vč. zajištění napojení, prokobalování, odzkoušení a další veš* *materiál související s dodávkou a montáží kompresoru a uvedením do provozu. "*					
	VV		" Šroubový olejem mazaný kompresor " (1,0)					
	VV		Součet					
26	K	210230202 SPC	D+M Šroubový olejem mazaný kompresor včetně frekvenčního měniče					
	P		*Poznámka k položce:* *Šroubový olejem mazaný kompresor včetně frekvenčního měniče* *- max. výkon 79 m3/hod,* *- při dodávaném přetlaku 8 bar* *- příkon kompresoru 7,5 kW* *" V ceně kompresor s frekvenčním měničem, veškeré nutné příslušenství a materiál vč. zajištění napojení, prokobalování,* *veškeré nutné práce a materiál související s dodávkou a montáží kompresoru + měniče a uvedením do provozu "*					
	VV		" Šroubový olejem mazaný kompresor včetně frekvenčního měniče " (1,0)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	210230203 SPC	D+M Hadice pro připojení kompresoru DN 15 délka 1.5 m	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré nutné práce, příslušenství a materiál. "*					

PČ	Typ	Kód	Popis				soustava
	VV		" Hadice pro připojení kompresoru DN 15 délka 1,5 m " (2,0)				
	VV		Součet				
28	K	210230204 SPC	D+M Kondenzační sušička stlačeného vzduchu				
			Poznámka k položce.				
	P		*" V ceně sušička, veškeré nutné příslušenství a materiál vč. zajištění napojení, prokobalování, odzkoušení a další veškeré nu materiál související s dodávkou a montáží sušičky a uvedením do provozu. "*				
	VV		" Kondenzační sušička stlačeného vzduchu o sušící kapacitě 156 m3/hod " (2,0)				
	VV		Součet				
	VV		" POZN: Součástí je také dodávka vstupní filtrace (mikrofiltr) a výstupní filtrace (mikrofiltr, uhlíkový filtr).				
30	K	210230206 SPC	D+M Zásobník stlačeného vzduchu				
			Poznámka k položce: *Zásobník stlačeného vzduchu* *- o kapacitě 1 m3,* *- pracovní přetlak 11 bar,*				
	P		*- včetně povinné výbavy a odvaděče kondenzátu*				
			" V ceně zásobník SV, veškeré nutné příslušenství a materiál vč. zajištění napojení, prokobalování, odzkoušení a další veške materiál související s dodávkou a montáží zásobníku SV a uvedením do provozu. "				
	VV		" Zásobník stlačeného vzduchu " (1,0)				
	VV		Součet				
31	K	210230207 SPC	D+M Separátor olej – voda				
			Poznámka k položce: *Separátor olej voda* *- separační výkon 252 m3/hod stlačeného vzduchu*				
	P		*- včetně propojení*				
			" V ceně separátor veškeré nutné příslušenství a materiál vč. zajištění napojení, prokobalování, odzkoušení a další veškeré materiál související s dodávkou a montáží separátoru a uvedením do provozu "				
	VV		" Separátor olej voda vč. propojení " (1,0)				
	VV		Součet				
32	K	210230208 SPC	Elektrické zapojení zdroje				
	VV		" Elektrické zapojení zdroje " (1,0)				
	VV		Součet				
33	K	210230209 SPC	Ostatní montážní materiál				
	VV		" Ostatní montážní materiál " (1,0)				
	VV		Součet				
	D	21-M - 3	Elektromontáže - Rozvod stlačeného vzduchu - Montáže, revize, zkoušky, ... - 9 bar				
34	K	210230301 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků				
			Poznámka k položce: *" Zajištění prostupů potrubí chlazení mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, požadované požární odolnosti. "*				
	P		*" POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná p použít jeden certifikovaný ucelený systém.* *Dle systému lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby zajištěna "*				
	VV		" Protipožární ucpávky, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " (1,0)				
	VV		Součet				
35	K	210230302 SPC	Vedení montážních prací				
	VV		" Vedení montážních prací " (1,0)		1,000		
	VV		Součet		1,000		
36	K	210230303 SPC	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	1 260,00	1 260,00 vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *" Zaškolení obsluhy pro ovládání věcí rozvodu stlačeného vzduchu "*				
	VV		" Zaškolení obsluhy " (1,0)		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód		Popis
37	K	210230304	SPC	Dokumentace skutečného stavu
	VV			" Dokumentace skutečného stavu " (1,0)
	VV			Součet
38	K	210230305	SPC	Doprava, doprava materiálu, ubytování
	VV			" Doprava, doprava materiálu, ubytování " (1,0)
	VV			Součet

[redacted]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.4.10.1. - SADOVÉ ÚPRAVY, VENKOVNÍ VYBAVENÍ, OPLOCENÍ
Soupis:
D.1.4.10.1.-1 - SADOVÉ ÚPRAVY, VENKOVNÍ VYBAVENÍ, OPLOCENÍ - SADOVÉ ÚPRAVY

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26.01.2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	28618891
IPS Třinec, a.s.		DIČ:	CZ28618891
Projektant:		IČ:	25849204
TECHNICO Opava s.r.o.,		DIČ:	CZ25849204
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 278 735,28**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 278 735,28	21,00%	268 534,41
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 547 269,69**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.4.10.1. - SADOVÉ ÚPRAVY, VENKOVNÍ VYBAVENÍ, OPLOCENÍ
Soupis:
D.1.4.10.1.-1 - SADOVÉ ÚPRAVY, VENKOVNÍ VYBAVENÍ, OPLOCENÍ - SADOVÉ ÚPRAVY

Misto:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
Projektant: TECHNICO Opava s.r.o.

Účastník: IPS Třinec, a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 278 735,28**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 276 260,28
1 - Zemní práce	1 244 796,28
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	16 965,00
998 - Přesun hmot	14 499,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 475,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.4.10.1. - SADOVÉ ÚPRAVY, VENKOVNÍ VYBAVENÍ, OPLOCENÍ
Soupis:
D.1.4.10.1.-1 - SADOVÉ ÚPRAVY, VENKOVNÍ VYBAVENÍ, OPLOCENÍ - SADOVÉ ÚPRAVY

Místo: Datum: 26.01.2026

Zadavatel: TECHNICO Opava

Účastník: IPS Třinec, a.s.

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	soustava

Náklady soupisu celkem

	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	1	Zemní práce					
1	K	111151103	Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2					025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111151103					
	VV		" Odstranění travin v areálu. "					
	VV		" Odstranění původních travin a zeleně z plochy svahu do 1:5 " (111,0+2449,1+619,3)-(182,6)					
	VV		" Odstranění původních travin a zeleně z plochy svahu od 1:5 do 1:2 " (257,62)					
	VV		Součet					
2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv pl nebo ve svahu o sklonu do 1:5					025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111211101					
			Poznámka k položce:					
			" V ceně také odstranění kořenu vč případných zemních prací pro přístup k nim. "					
	P		*" V ceně zahrnut i zásyp po vybourání kořenových částí, vyrovnání povrchu. "*					
			" POZN: Uvažována půdorysná plocha stromu s ozn. 9 - 20,0 m2, stromu s ozn. 10 - 15,0 m2. "					
	VV		" Odstranění keřu a stromů do Ø 100 mm nutných pro provedení prací "					
	VV		" Odstranění skupiny keřů, stromu - ozn. 11 " (274,5)					
	VV		" Odstranění skupiny keřů, stromu - ozn. 12 " (25.1)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Případné odstranění stromů do průměru kmene 100 mm "					
	VV		" Odstranění stromů - ozn. 9 " (20.0)					
	VV		" Odstranění stromů - ozn. 10 " (15.0)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
3	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 3					025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101101					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně obsaženo kácení, odvětvení a uložení dřevin na skládku k přípravě na likvidaci "*					
	VV		" Kácení stromů nutných pro provedení prací "					
	VV		" Kácení stromů - ozn. 3, 4, 7 " (1,0)+(1,0)+(1,0)		3,000			
	VV		Součet		3.000			
4	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	5.000	306,00	1 530,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101102					

PČ	Typ	Kód	Popis					soustava
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně obsaženo kácení, odvětvení a uložení dřevin na skládku k přípravě na likvidaci "*					
	VV		" Kácení stromů nutných pro provedení prací "					
	VV		" Kácení stromů - ozn. 1 (2 kmeny), 2, 5, 6 " (2,0)+(1,0)+(1,0)+(1,0)					
	VV		Součet					
5	K	112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru do 300 mm					025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101121*					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně obsaženo kácení, odvětvení a uložení dřevin na skládku k přípravě na likvidaci "*					
	VV		" Kácení stromů nutných pro provedení prací "					
	VV		" Kácení stromů - ozn. 8 " (1,0)					
	VV		Součet					
6	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm					025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251101*					
			Poznámka k položce:					
			" V ceně obsaženo vykopání a uložení pařezů na skládku k přípravě na likvidaci "					
			" POZN: Průměr odstranění pařezu kácených stromů byl zjištěn dle výpočtů z ceníku dle vzorce					
	P		*y = 1.364 × x*					
			kde					
			x prumer kmene v prsi výšce - uvažováno měření prumeru či obvodu stromu					
			y ..... prumer kmene v místě pařezu. "					
	VV		" Odstranění pařezů kácených stromu. "					
	VV		" Ostranění pařezu kácených stromů listnatých "					
	VV		" Odstranění pařezu stromu - ozn. 4 " (1,0)					
	VV		" Odstranění pařezu stromu - ozn. 7 " (1,0)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
7	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251102*					
			Poznámka k položce:					
			" V ceně obsaženo vykopání a uložení pařezů na skládku k přípravě na likvidaci "					
			" POZN: Průměr odstranění pařezu kácených stromů byl zjištěn dle výpočtů z ceníku dle vzorce					
	P		*y = 1.364 × x*					
			kde					
			x . .. prumer kmene v prsi výšce - uvažováno měření prumeru či obvodu stromu					
			y ..... prumer kmene v místě pařezu. "					
	VV		" Odstranění pařezů kácených stromu. "					
	VV		" Ostranění pařezu kácených stromů listnatých "					
	VV		" Odstranění pařezu stromu - ozn. 2 " (1,0)					
	VV		" Odstranění pařezu stromu - ozn. 3 " (1,0)					
	VV		" Odstranění pařezu stromu - ozn. 5 " (1,0)					
	VV		" Odstranění pařezu stromu - ozn. 6 " (1,0)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Ostranění pařezu kácených stromů jehličnatých "					
	VV		" Odstranění pařezu stromu - ozn. 8 " (1,0)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
8	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	1.000	990,00	990.00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251103*					
			Poznámka k položce:					
	P		*" V ceně obsaženo vykopání a uložení pařezů na skládku k přípravě na likvidaci "*					
			" POZN: Pařez D 500 až 700 mm je pro potřeby rozpočtu předpokládán u dtomu s ozn 1 - dvojkmenů. "					
	VV		" Odstranění pařezů kácených stromu. "					

PČ	Typ	Kód	Popis				soustava
	VV		" Ostranění pařezu kácených stromů listnatých "				
	VV		" Odstranění pařezu stromu - ozn. 1 - uvažován pro dvojkmen pařez do O 700 mm " (1,0)				
	VV		Mezisoučet				
	VV		Součet				
9	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				25 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151113				
	VV		" Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 m2 do 500 m2 "				
	VV		" Sejmutí ornice z plochy sklonu do 1:5 " (111,0)				
	VV		Součet				
10	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				25 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151123				
	VV		" Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2 "				
	VV		" Sejmutí ornice z plochy sklonu do 1:5 " (619,3)+(2449,1-182,6)				
	VV		" Sejmutí ornice z plochy sklonu do 1:2 " (257,62)				
	VV		Součet				
11	K	174251201	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým uro zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm				25 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251201				
	P		*Poznámka k položce:*				
	VV		" Zásyp jam po odstraněných pařezech kácených stromů. "				
	VV		" Zásyp jam po odstraněných pařezech kácených stromů. " (4,0)				
	VV		Součet				
12	K	174251202	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým uro zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm				25 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251202				
	VV		" Zásyp jam po odstraněných pařezech kácených stromů. "				
	VV		" Zásyp jam po odstraněných pařezech kácených stromů. " (3,0)				
	VV		Součet				
13	K	174251203	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým uro zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm				25 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251203				
	VV		" Zásyp jam po odstraněných pařezech kácených stromů. "				
	VV		" Zásyp jam po odstraněných pařezech kácených stromů. " (1,0)				
	VV		Součet				
14	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souví 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				25 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111121				
	VV		" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " (111,0)				
	VV		Součet				
15	K	181111122	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souví 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2				25 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111122				
	VV		" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " (257,62)				
	VV		Součet				
16	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souví 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				25 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181151311				
	VV		" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " (614,9+2445,1)				
	VV		" Odečet ploch pro sklon přes 1:5 do 1:2 " -(182,6)			-182,600	
	VV		Součet			2 877,400	
17	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	111,000	49,50	5 494,50 CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351103				
	VV		" Rozprostření ornice při souvislé ploše přes 100 do 500 m2 v rovině nebo svahu sklonu do 1:5. "				

PČ	Typ	Kód	Popis				soustava
	VV		" Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl. 150 mm - před výsadbou " (111,0)				
	VV		Součet				
18	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploš vrstvy do 200 mm				025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351113				
	VV		" Rozprostření ornice při souvislé ploše přes 500 m2 v rovině nebo svahu sklonu do 1:5. "				
	VV		" Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl. 150 mm - před výsadbou " (614,9+2445,1)				
	VV		" Odečet plochy pro sklon přes 1 5 do 1 2 " -(182,6)				
	VV		Součet				
19	K	182351123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 d vrstvy do 200 mm				025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351123				
	VV		" Rozprostření ornice při souvislé ploše přes 100 do 500 m2 ve svahu sklonu přes 1:5 do 1:2. "				
	VV		" Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl. 150 mm - před výsadbou " (257,62)				
	VV		Součet				
20	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení pa nebo na svahu do 1:5				025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131				
	VV		" Založení trávníku při souvislé ploše do 1 000 m2 v rovině nebo svahu sklonu do 1:5. "				
	VV		" Založení parkového trávníku - výsev - zatravněné plochy " (614,9+111,0)				
	VV		Součet				
21	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení pa svahu přes 1:5 do 1:2				025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411132				
	VV		" Založení trávníku při souvislé ploše do 1 000 m2 ve svahu sklonu přes 1:5 do 1:2. "				
	VV		" Založení parkového trávníku - výsev - zatravněné plochy " (257,62)				
	VV		Součet				
22	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení p rovině nebo na svahu do 1:5				025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181451131				
	VV		" Založení trávníku při souvislé ploše přes 1 000 m2 v rovině nebo svahu sklonu do 1:5. "				
	VV		" Založení parkového trávníku - výsev - zatravněné plochy " (2445,1)				
	VV		" Odečet plochy pro sklon přes 1 5 do 1 2 " -(182,6)				
	VV		Součet				
23	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*				*025 01*
	VV		" Osivo pro založení parkového trávníku - uvažována spotřeba 25 g/m2 " (725,9+257,62+2262,5)*0,025				
	VV		Součet				
24	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopk násypů v jakékoliv hornině				025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182251101				
	VV		" Svahování terénu "				
	VV		" Úprava terénu - sklon do 1:2 " (257,62)				
	VV		Součet				
25	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5				025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403113				
	VV		" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " (111,0+614,9+(2445,1-182,6				
	VV		Součet				
26	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5				025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403152				
	VV		" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " (111,0+614,9+(2445,1-182,6				
	VV		Součet				
27	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 988,400	4,50	13 447,80 CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403153				
	VV		" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x " (111,0+614,9+(2445,1-182,6))*1		2 988,400		
	VV		Součet		2 988,400		
28	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 988,400	1,00	2 988,40 CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403161				

PČ	Typ	Kód	Popis	soustava
	VV		" Příprava zeminy po výsevu nového trávníku - zatravněná plocha - 1x " (111,0+614,9+(2445,1-182,6))*1	
	VV		Součet	
29	K	183403213	Obdělání půdy frézováním na svahu přes 1:5 do 1:2	025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403213	
	VV		" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " (257,62)*2	
	VV		Součet	
30	K	183403252	Obdělání půdy vláčením na svahu přes 1:5 do 1:2	025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403252	
	VV		" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " (257,62)*2	
	VV		Součet	
31	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403253	
	VV		" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x " (257,62)*1	
	VV		Součet	
32	K	183403261	Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2	025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403261	
	VV		" Příprava zeminy po výsevu nového trávníku - zatravněná plocha - 1x " (257,62)*1	
	VV		Součet	
33	K	183451511	Zapískování travnatých ploch vrstvou písku, tl. do 20 mm souvislé plochy do 1000 m2 v rovině do 1:5	025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183451511	
	VV		" Provedení zapískování při souvislé ploše do 1000 m2 v rovině nebo svahu sklonu do 1:5. "	
	VV		" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " (111,0+614,9)	
	VV		Součet	
34	K	183451512	Zapískování travnatých ploch vrstvou písku, tl. do 20 mm souvislé plochy do 1000 m2 ve svahu 1:2	025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183451512	
	VV		" Provedení zapískování při souvislé ploše do 1000 m2 ve svahu sklonu přes 1:5 do 1:2. "	
	VV		" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " (257,62)	
	VV		Součet	
35	K	183451515	Zapískování travnatých ploch vrstvou písku, tl. do 20 mm souvislé plochy přes 1000 m2 v rovin svahu do 1:5	025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183451515	
	VV		" Provedení zapískování při souvislé ploše přes 1000 m2 v rovině nebo svahu sklonu do 1:5. "	
	VV		" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " (2445,1)	
	VV		" Odečet plochy pro sklon přes 1 5 do 1 2 " -(182,6)	
	VV		Součet	
36	M	58154421 RTO	*písek křemičitý sušený pytlovaný 0.25 - 2mm*	
	VV		" Písek pro zapískování trávníku - uvažována spotřeba 9,8 kg/m2 " (725,9+257,62+2262,5)*0.0098	
	VV		Součet	
37	K	183911901 SPC	Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující růst a zakořenění	
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně i dodávka vody "*	
	VV		" Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy " (111,0+614,9+2262,5-182,6)+257,62)	
	VV		Součet	
38	M	25099911 SPC	*stimulátor zakořenění a růstu trávníku*	
	VV		" Spotřeba - 1 200 ml / 10 000 m2 => 0,00012 l / 1 m2 " (0,00012*(3246,02))*2	
	VV		Součet	
39	K	184806101 SPC	Odborná údržba ponechaných stávajících stromů	
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně řezy stromu - tvarovací, odlehčovací , zdravotní , bezpečnostní, redukční apod. "* *" V ceně také nakládání s biologickým odpadem vzniklým při prořezu - odvoz a likvidace vč poplatu za uložení. "*	
	VV		" Odborná údržba ponechaných stromů - prořezání apod. "	
	VV		" Odborná údržba stávajících stromů - ponechaných a chráněných proti poškození " (2,0)	2,000

PČ	Typ	Kód	Popis				soustava
	VV		Součet				
	VV		" POZN: Uvažována s ochranou stromu s ozn. 15 a 16 "				
40	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o j postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5				025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813511				
	VV		" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (111,0+614,9+(2445,1-182,6))*2				
	VV		Součet				
41	K	184813512	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o j postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2				025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813512				
	VV		" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (257,62)*2				
	VV		Součet				
42	K	184818241	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění v přes 2 do 3 m průměru kmene do 300 mm				025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818241				
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN: 7 ks uvažováno jako ochrana 7 kmenů pro strom s ozn. 13. "*				
	VV		" Ochrana stávajících stromů během stavebních prací. "				
	VV		" Ochrana stávajících stromů " (7,0)				
	VV		Součet				
43	K	184818242	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění v přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 500 mm				025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818242				
	VV		" Ochrana stávajících stromů během stavebních prací. "				
	VV		" Ochrana stávajících stromů " (4,0)				
	VV		Součet				
44	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko				025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802113				
	VV		" Hnojení půdy v rovině nebo svahu sklonu do 1:5. "				
	VV		" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((111,0+614,9+(2445,1-182,6))*0,02)/1000				
	VV		Součet				
45	K	185802123	Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko				025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802123				
	VV		" Hnojení půdy ve svahu sklonu přes 1:5 do 1:2. "				
	VV		" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((257,62)*0,02)/1000				
	VV		Součet				
46	*M*	*25191155*	*hnojivo průmyslové*				*025 01*
	VV		" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " ((111,0+614,9+(2445,1-182,6))+(257,62))*0,02				
	VV		Součet				
47	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5				025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185803111				
	VV		" Ošetření trávníku " (111,0+614,9+(2445,1-182,6))				
	VV		Součet				
48	K	185803112	Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2				025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185803112				
	VV		" Ošetření trávníku " (257,62)				
	VV		Součet				
49	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312				
	VV		" Zalití travnatých ploch po výsadbě - 15 l na 1 m2 " (2988,4+257,62)*0,015				
	VV		Součet				
50	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 137,787	58,50	66 560,54 CS URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111				
	VV		" Naložení pro odvoz zeminy na meziskládku a z meziskládky - ornice "				
	VV		" Odvoz ornice - na meziskládku před zpětným přemístěním " ((2988,4+257,62)*0,15)		486,903		
	VV		" Odvoz ornice - z meziskládky pro zpětné použití " ((2988,4+257,62)*0,15)		486,903		

PČ	Typ	Kód	Popis				Cenová soustava
	VV		Mezisoučet				
	VV		" Naložení pro odvoz zeminy na trvalou skládku - ornice "				
	VV		" Odvoz ornice " ((111,0+3143,42)*0,2)-486,903				
	VV		Mezisoučet				
	VV		Součet				
51	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenos 500 m				2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103				
	VV		" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy - ornice - na meziskládku a z meziskládku do 500 m "				
	VV		" Odvoz ornice - na meziskládku před zpětným přemístěním " ((2988,4+257,62)*0,15)				
	VV		" Odvoz ornice - z meziskládky pro zpětné použití " ((2988,4+257,62)*0,15)				
	VV		Součet				
52	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do pře tvaru				2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201				
	VV		" Uložení ornice na meziskládce " ((2988,4+257,62)*0,15)				
	VV		Součet				
53	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenos do 10 000 m				2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117				
	VV		" Vodorovné přemístění ornice na skládku do 10 000 m "				
	VV		" Odvoz ornice na skládku " ((111,0+3143,42)*0,2)				
	VV		" Odečet za ornici potřebnou pro zpětné rozprostření " -(486,903)				
	VV		Součet				
54	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenos ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119				
	VV		" Příplatek k přemístění ornice na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km. "				
	VV		" Odvoz ornice na skládku " (163,981)*20				
	VV		Součet				
55	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatří Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231				
	P		*Poznámka k položce:* *" Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o odpadu a posuzování vlastností odpadu (Katalog odpadů).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "*				
	VV		" Poplatek za uložení ornice na skládce " (163,981)*1,7				
	VV		Součet				
	VV		" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 1,7 => 1 m3 = ± 1,7 t. "				
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				
56	K	997231611 SPC	Nakládání biologického odpadu na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
	VV		" Náklady spojené s odstranění stávajících stromů, keřů, travin - předpokládaná hmotnost - cca 10,0 t "				
	VV		" Odvoz biologického odpadu " (10,0)				
	VV		Součet				
57	K	997231561 SPC	Vodorovná doprava biologického odpadu do 1 km se složením a hrubým urovnáním.	t	10,000	180,00	1 800,00 vlastní
	VV		" Vodorovné přemístění biologického odpadu na skládku do 10 000 m "				
	VV		" Odvoz biologického odpadu " (10,0)		10,000		
	VV		Součet		10,000		
58	K	997231569 SPC	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy biologického odpadu - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km	t	190,000	13,50	2 565,00 vlastní
	VV		" Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy biologického odpadu - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km "				

PČ	Typ	Kód	Popis	[redacted]	enová soustava
	VV		" Odvoz biologického odpadu " (10,0)*19		
	VV		Součet		
59	K	997231901 SPC	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) / do kompostáren odpadu biologického rozložitelného 20 02 01		ní
			Poznámka k položce: *" Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Ka*		
	P		*odpadu a posuzování vlastností odpadu (Katalog odpadů).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "*		
	VV		" Poplatek za uložení biologického odpadu na skládce " (10,0)		
	VV		Součet		
	VV		" POZN: Odpad zatříděn dle katalogu o odpadech do skupiny 20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad. "		
	D	998	Přesun hmot		
60	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m		RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311*		
	VV		" Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy. " (32,22)		
	VV		Součet		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
61	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník		RS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1291*		
			Poznámka k položce:		
	P		*" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce doplňkové práce a dodávky,kompletace ap*		
			odstranění nevhodných příměsí a kamenu při sejmutí ornice. "		
	VV		" HZS - pomocné práce při provádění sadových úprav " (5,0)		
	VV		Součet		
	VV		POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.4.10.1. - SADOVÉ ÚPRAVY, VENKOVNÍ VYBAVENÍ, OPLOCENÍ
Soupis:
D.1.4.10.1.-2 - SADOVÉ ÚPRAVY, VENKOVNÍ VYBAVENÍ, OPLOCENÍ - NÁHRADNÍ VÝSADBA

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26.01.2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	28618891
IPS Třinec, a.s.		DIČ:	CZ28618891
Projektant:		IČ:	25849204
TECHNICO Opava s.r.o.,		DIČ:	CZ25849204
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **143 938,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	143 938,00	21,00%	30 226,98
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **174 164,98**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.4.10.1. - SADOVÉ ÚPRAVY, VENKOVNÍ VYBAVENÍ, OPLOCENÍ
Soupis:
D.1.4.10.1.-2 - SADOVÉ ÚPRAVY, VENKOVNÍ VYBAVENÍ, OPLOCENÍ - NÁHRADNÍ VÝSADBA

Misto:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
Projektant: TECHNICO Opava s.r.o.,

Účastník: IPS Třinec, a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**143 938,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	143 938,00
1 - Zemní práce	143 725,15
998 - Přesun hmot	212,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.4.10.1. - SADOVÉ ÚPRAVY, VENKOVNÍ VYBAVENÍ, OPLOCENÍ
Soupis:
D.1.4.10.1.-2 - SADOVÉ ÚPRAVY, VENKOVNÍ VYBAVENÍ, OPLOCENÍ - NÁHRADNÍ VÝSADBA

Místo: Datum: 26.01.2026

Zadavatel:

Účastník: IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	oustava

Náklady soupisu celkem

	D	HSV	Práce a dodávky HSV	
	D	1	Zemní práce	
1	K	183106615 SPC	D+M Protikořenová fólie z PP proti škodám způsobeným kořeny stromů	
			Poznámka k položce:	
	P		*" V ceně dodávka druhu fólie dle potřeby, veškeré nutné kotvicí a spojovací materiál a další veškeré nutné práce a materiál sou*	
			ochranou inženýrských sítí a kořenu nově vysázených stromů. "	
	VV		" Protikořenová fólie pro usměrnění růstu kořenů stromu či jako ochrana inženýrských sítí proti poškození kořen	
	VV		" Protikořenová fólie - uvažováno maximální množství 45 m2 " (45,0)	
	VV		Součet	
2	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	5 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215133*	
	VV		" Ukotvení vysázených dřevin třemi kuly vč. úvazku a provedení, ukotvení a nařezání příčníků mezi kuly. "	
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " (3,0)	
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " (5.0)	
	VV		Součet	
3	*M*	*60591257*	*kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m*	*5 01*
	VV		" Dodávka kůlů pro vysázené stromy náhradní výsadby. "	
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " ((3,0)*3)	
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " ((5.0)*3)	
	VV		Součet	
4	*M*	*60591251*	*kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m*	*5 01*
	VV		" Kul pro provedení příčníků - spoje mezi kůly - uvažovány 3 ks dl. 0,5 m pro 1 strom => uvažován 1 ks dl. 1,5 m	
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " (3,0)*1	
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " (5.0)*1	
	VV		Součet	
5	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	5 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911421*	
			Poznámka k položce:	
	P		*" V ceně urovnání, uhrabání, ošetření povrchu s kurou "*	
	VV		" Mulčování kolem nově vysázených stromu a keřů mulčovací kůrou. "	
	VV		" Mulčování kolem nové vysázených stromu - uvažována plocha pro 1 strom - 1,2×1,2 m, předpokládaná tl. mulče 10 cm. "	
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " (1.2*1.2)*3	4,320
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " (1.2*1.2)*5	7,200

PČ	Typ	Kód	Popis		soustava
	VV		Součet		
6	M	10391100	*kura mulčovací VL*		25 01
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN. Předpokládá se mulčování modřínovou mulčovací štěpkou "*		
	VV		" Mulčovací kura kolem nově vysázených stromu "		
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " (((1,2*1,2)*3)*0,1)*1,1		
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " (((1,2*1,2)*5)*0,1)*1,1		
	VV		Součet		
7	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2		25 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312*		
	VV		" Prvotní zalití stromu po výsadbě - 100 l / ks "		
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " (3,0)*0,1		
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " (5,0)*0,1		
	VV		Součet		
8	K	185901101 SPC	D+M Výsadba sazenic stromů listnatých v jutovém obalu do jam s balem - SLIVOŇ MYROBA (Prunus cerasifera „Nigra") - Specifikace dle PD		
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně:* *- zemní práce - vytvoření jámy pro osazení stromu vč. nakládání se zeminou - odvoz na meziskládku / trvalou skládku* *- dodávka a usazení stromu - obvod kmínku min 16 - 18 cm, koruna zavětvená ve výšce min. 220 cm nad zemí, strom* *balu s pletivem či v kontejneru,* *- doplnění jámy ohumusovanou zeminou - substrátem obohaceným o půdní kondicionér v dávce 1,5 kg/m3 substrátu;* *- tabletové hnojivo pro umístění do jámy - uvažováno 10 tablet / strom;* *- provedení ochrany spodní části kmene - pletivem, nátěrem apod.;* *- ošetření koruny - komparativní řez dle platných norem;* *- přesun hmot,* *- další nutné práce a materiál související s vysázením dřeviny a jejím upravením nespecifikované "*		
	VV		" Výsadba nových stromu - listnaté stromy. "		
	VV		" Výsadba platanu " (3,0)		
	VV		Součet		
9	K	185901102 SPC	D+M Výsadba sazenic stromů listnatých v jutovém obalu do jam s balem - PLATAN JAVOR("Tremonia" (Platanus acerifolia „Tremonia") - Specifikace dle PD		
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně:* *- zemní práce - vytvoření jámy pro osazení stromu vč. nakládání se zeminou - odvoz na meziskládku / trvalou skládku* *- dodávka a usazení stromu - obvod kmínku min 16 - 18 cm, koruna zavětvená ve výšce min. 220 cm nad zemí, strom* *balu s pletivem či v kontejneru,* *- doplnění jámy ohumusovanou zeminou - substrátem obohaceným o půdní kondicionér v dávce 1,5 kg/m3 substrátu;* *- tabletové hnojivo pro umístění do jámy - uvažováno 10 tablet / strom;* *- provedení ochrany spodní části kmene - pletivem, nátěrem apod.;* *- ošetření koruny - komparativní řez dle platných norem;* *- přesun hmot,* *- další nutné práce a materiál související s vysázením dřeviny a jejím upravením nespecifikované. "*		
	VV		" Výsadba nových stromu - listnaté stromy. "		
	VV		" Výsadba platanu " (5,0)		
	VV		Součet		
	D	998	Přesun hmot		
10	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m		25 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311*		
	VV		" Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy " (0,473)	0,473	
	VV		Součet	0,473	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.4.10.1. - SADOVÉ ÚPRAVY, VENKOVNÍ VYBAVENÍ, OPLOCENÍ
Soupis:
D.1.4.10.1.-3 - SADOVÉ ÚPRAVY, VENKOVNÍ VYBAVENÍ, OPLOCENÍ - POREALIZAČNÍ PÉČE

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26.01.2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	28618891
IPS Třinec, a.s.		DIČ:	CZ28618891
Projektant:		IČ:	25849204
TECHNICO Opava s.r.o.,		DIČ:	CZ25849204
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **51 701,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 701,00	21,00%	10 857,21
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **62 558,21**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.4.10.1. - SADOVÉ ÚPRAVY, VENKOVNÍ VYBAVENÍ, OPLOCENÍ
Soupis:
D.1.4.10.1.-3 - SADOVÉ ÚPRAVY, VENKOVNÍ VYBAVENÍ, OPLOCENÍ - POREALIZAČNÍ PÉČE

Místo:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
Projektant: TECHNICO Opava s.r.o.

Účastník: IPS Třinec, a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**51 701,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	51 701,00
1 - Zemní práce	50 766,24
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	848,25
998 - Přesun hmot	86,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.4.10.1. - SADOVÉ ÚPRAVY, VENKOVNÍ VYBAVENÍ, OPLOCENÍ
Soupis:
D.1.4.10.1.-3 - SADOVÉ ÚPRAVY, VENKOVNÍ VYBAVENÍ, OPLOCENÍ - POREALIZAČNÍ PÉČE

Místo: | Datum: 26.01.2026

Zadavatel: | Projektant: TECHNICO Opava s.r.o.

Účastník: IPS Třinec, a.s. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis					soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	1	Zemní práce					
1	K	184215141 SPC	Kontrola a případná úprava / výměna / doplnění stávajícího kotvení stromů - kůlů - vč. potřebnéh					
			Poznámka k položce: *" V ceně* *- provedení kontroly ukotvení stromu - ochranných kůlů;* *- odstranění případných poškozených částí;* *- doplnění a doplnění kůlu - navrácení do původního stavu;* *- úprava a doplnění příčníků pro kotvení.* *- veškerý nutný materiál - kůly, kotvící materiál apod.,* *- odvoz a likvidace poškozených částí ukotvení;* *- přesun hmot.* *- další nutné práce a materiál související s kontrolou a případnou úpravou ukotvení stromu kůly - vyjma úvazku. "*					
	P		*" POZN: Výměna úvazku je zohledněna v samostatné položce týkající se pouze uvázání. "*					
	VV		" Kontrola kotvení stávajících stromu vč. případné opravy / výměny poškozených částí - uvažováno 1× ročně					
	VV		" Kontrola a výměna stávajícího kotvení stromů - kůlu - vč. dodávky nových kůlu a odvozu poškozených - 1.					
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " (3)					
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " (5)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Kontrola a výměna stávajícího kotvení stromů - kůlu - vč. dodávky nových kůlu a odvozu poškozených - 2.					
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " (3)					
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " (5)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Kontrola a výměna stávajícího kotvení stromů - kůlu - vč. dodávky nových kůlu a odvozu poškozených - 3.					
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " (3)					
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " (5)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Porealizační péče uvažována po dobu 3 let od doby výsadby. "					
2	K	184215173	Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m					025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215173					
	VV		" Odstranění stávajícího ukotvení dřevin kůly - uvažováno na konci 3 roku porealizační péče. "					
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " (3)		3,000			
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " (5)		5,000			
	VV		Součet		8,000			
3	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	24,000	58,50	1 404,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184801121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN. V ceně jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí odstranění poškozených částí dřev* *složením odpadu na hromady. "*					
	VV		" Ošetření vysázených stromů - odplevelení, vypletí. - uvažováno 1× ročně "					
	VV		" Provedení ošetření vysázených stromu - 1. rok péče "					
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " (3)*1					
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " (5)*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Provedení ošetření vysázených stromu - 2. rok péče "					
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " (3)*1					
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " (5)*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Provedení ošetření vysázených stromu - 3. rok péče "					
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " (3)*1					
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " (5)*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Porealizační péče uvažována po dobu 3 let od doby výsadby. "					
4	K	184801125 SPC	Kontrola zálivkové mísy vč. potřebných úprava doplnění					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně:* *- provedení vizuální kontroly zálivkové mísy;* *- případná oprava zálivkové mísy - odplevelení, odstranění távy úprava velikosti ;* *- případné odstranění a odvoz nevhodné mulče - hnijící, napadné apod;* *- další veškeré nutné práce související s provedením a opravou zálivkové mísy okolo stromu, vyjma doplnění mulče "* *" POZN. Doplnění mulče je uvažováno samostatnými položkami - na práci a dodávku mulče. "*					
	VV		" Kontrola zálivkové mísy stromů vč. potřebných úprava doplnění - uvažováno 1× ročně "					
	VV		" Provedení kontroly, úprav a doplnění zálivkové mísy vysázených stromu - 1. rok péče "					
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " (3)*1					
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " (5)*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Provedení kontroly, úprav a doplnění zálivkové mísy vysázených stromu - 2. rok péče "					
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " (3)*1					
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " (5)*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Provedení kontroly, úprav a doplnění zálivkové mísy vysázených stromu - 3. rok péče "					
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " (3)*1					
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " (5)*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Porealizační péče uvažována po dobu 3 let od doby výsadby. "					
5	K	184813119 SPC	Kontrola a případná výměna ochrany stromu proti okusu, mrazu, mechanickému poškození,					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně přesun hmot. veškeré nutné příslušenství pro případnou opravu (provedení) ochrany vč. odvozu a likvidace poš*					
	VV		" Kontrola ochrany stromu proti vlivum vč. případného doplnění, výměny a odstranění stávající, poškozen ročně pro strom. "					
	VV		" Kontrola ochrany stromu vč. doplnění a výměny - 1. rok péče "					
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " (3)*1					
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " (5)*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Kontrola ochrany stromu vč. doplnění a výměny - 2. rok péče "					
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " (3)*1					
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " (5)*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Kontrola ochrany stromu vč. doplnění a výměny - 3. rok péče "					
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " (3)*1		3,000			
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " (5)*1		5,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" POZN: Porealizační péče uvažována po dobu 3 let od doby výsadby. "					
6	K	184852321	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) špičáky a keřové stromy. výšky do 4					5 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184852321					
	VV		" Provedení výchovného řezu vysázených stromů - uvažován 1× ročně "					
	VV		" Provedení výchovného řezu stromu - 1. rok péče "					
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " (3)*1					
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " (5)*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Provedení výchovného řezu stromu- 2. rok péče "					
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " (3)*1					
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " (5)*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Provedení výchovného řezu stromu - 3. rok péče "					
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " (3)*1					
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " (5)*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Porealizační péče uvažována po dobu 3 let od doby výsadby. "					
7	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu					5 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911111					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně také kotvicí materiál, úvazek, odstranění a likvidace poškozeného či chybějícího. "*					
	VV		" Případné znovuuvázání dřeviny - uvažováno 1× ročně - uvažovány všechny 3 úvazky pro strom. "					
	VV		" Znovuuvázání dřeviny - 1. rok péče "					
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " ((3)*3)*1					
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " ((5)*3)*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Znovuuvázání dřeviny - 2. rok péče "					
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " ((3)*3)*1					
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " ((5)*3)*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Znovuuvázání dřeviny - 3. rok péče "					
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " ((3)*3)*1					
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " ((5)*3)*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Porealizační péče uvažována po dobu 3 let od doby výsadby. "					
8	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					5 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911421					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně urovnání, uhrabání, ošetření povrchu s kurou "*					
	VV		" Doplnění mulčovací vrstvy kolem stromu - předpoklad 1× ročně - uvažována puvodní plocha - 1.2×1.2 m ko 10 cm. "					
	VV		" Doplnění mulčovací vrstvy kolem stromu - 1. rok péče "					
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " (1.2*1.2)*3					
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " (1.2*1.2)*5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Doplnění mulčovací vrstvy kolem stromu - 2. rok péče "					
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " (1.2*1.2)*3					
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " (1.2*1.2)*5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Doplnění mulčovací vrstvy kolem stromu - 3. rok péče "					
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " (1.2*1.2)*3		4,320			
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " (1.2*1.2)*5		7,200			
	VV		Mezisoučet		11,520			
	VV		Součet		34,560			
	VV		" POZN: Porealizační péče uvažována po dobu 3 let od doby výsadby. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	M	10391100	*kura mulčovací VL*					01
	P		*Poznámka k položce:*					
			" POZN. Předpokládá se mulčování modřínovou mulčovací štěpkou "					
	VV		" Mulčovací kura pro doplnění kolem stromů - předpoklad 1× ročně - uvažována plocha - 1,2×1.2 m kolem stro					
			25 % původní kubatury "					
	VV		" Kura pro doplnění mulčovací vrstvy kolem stromů - 1. rok péče "					
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " ((((1,2*1,2)*3)*0,1)*1,1)*0,25					
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " ((((1,2*1,2)*5)*0,1)*1,1)*0,25					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Kura pro doplnění mulčovací vrstvy kolem stromů - 2. rok péče "					
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " ((((1,2*1,2)*3)*0,1)*1,1)*0,25					
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " ((((1,2*1,2)*5)*0,1)*1,1)*0,25					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Kura pro doplnění mulčovací vrstvy kolem stromů - 3. rok péče "					
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " ((((1,2*1,2)*3)*0,1)*1,1)*0,25					
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " ((((1,2*1,2)*5)*0,1)*1,1)*0,25					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Porealizační péče uvažována po dobu 3 let od doby výsadby. "					
10	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311*					
	VV		" Zálivka vysázených stromů - předpoklad co 14 dní v období květen - září - uvažováno 12 × ročně se zálivkou					
			zaliti "					
	VV		" Zalití stromu - 1. rok péče "					
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " ((3*12)*(100/1000))					
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " ((5*12)*(100/1000))					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Zalití stromu - 2. rok péče "					
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " ((3*12)*(100/1000))					
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " ((5*12)*(100/1000))					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Zalití stromu - 3. rok péče "					
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " ((3*12)*(100/1000))					
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " ((5*12)*(100/1000))					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Porealizační péče uvažována po dobu 3 let od doby výsadby. "					
11	K	185811111	Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m2 bez pokryvných rostlin v rovině nebo					01
			do 1:5, ve vrstvě do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185811111*					
	VV		" Úklid spadaného listí kolem nově vysázených stromů - předpoklad 1× za rok - na podzim "					
	VV		" Uvažována průměrná plocha pro shrabání listí 3,0×3,0 m pro strom. "					
	VV		" Úklid spadlého listí - 1. rok péče "					
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " ((3,0*3,0)*3)*1					
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " ((3,0*3,0)*5)*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Úklid spadlého listí - 2. rok péče "					
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " ((3,0*3,0)*3)*1					
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " ((3,0*3,0)*5)*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Úklid spadlého listí - 3. rok péče "					
	VV		" Dřevina - Prunus cerasifera „Nigra" " ((3,0*3,0)*3)*1					
	VV		" Dřevina - Platanus acerifolia „Tremonia" " ((3,0*3,0)*5)*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet		216,000			
	VV		" POZN: Porealizační péče uvažována po dobu 3 let od doby výsadby. "					
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				848,25	
12	K	997231611 SPC	Nakládání biologického odpadu na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,500	270,00	135,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Náklady spojené s odstranění biologického odpadu během porealizační péče - uvažován 1× ročně "					
	VV		" Náklady spojené s odstranění biologického odpadu během porealizační péče - 1. rok péče "					
	VV		" Odvoz biologického odpadu - předpokládaná hmotnost - 0,1 t " (0,1)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Náklady spojené s odstranění biologického odpadu během porealizační péče- 2. rok péče "					
	VV		" Odvoz biologického odpadu - předpokládaná hmotnost - 0,1 t " (0,1)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Náklady spojené s odstranění biologického odpadu během porealizační péče - 3. rok péče "					
	VV		" Odvoz biologického odpadu - předpokládaná hmotnost - 0,3 t " (0,3)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Porealizační péče uvažována po dobu 3 let od doby výsadby. "					
13	K	997231561 SPC	Vodorovná doprava biologického odpadu do 1 km se složením a hrubým urovnáním.					
	VV		" Vodorovné přemístění biologického odpadu na skládku do 10 000 m - uvažován 1× ročně "					
	VV		" Vodorovné přemístění biologického odpadu na skládku do 10 000 m - 1. rok péče "					
	VV		" Odvoz biologického odpadu - předpokládaná hmotnost - 0,1 t " (0,1)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Vodorovné přemístění biologického odpadu na skládku do 10 000 m - 2. rok péče "					
	VV		" Odvoz biologického odpadu - předpokládaná hmotnost - 0,1 t " (0,1)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Vodorovné přemístění biologického odpadu na skládku do 10 000 m - 3. rok péče "					
	VV		" Odvoz biologického odpadu - předpokládaná hmotnost - 0,3 t " (0,3)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Porealizační péče uvažována po dobu 3 let od doby výsadby. "					
14	K	997231569 SPC	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy biologického odpadu - uvažována skládka ve vzdá					
	VV		" Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy biologického odpadu - uvažována skládka ve vzdálenosti do ročně "					
	VV		" Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy biologického odpadu - uvažována skládka ve vzdálenosti do					
	VV		" Odvoz biologického odpadu - předpokládaná hmotnost - 0,1 t " (0,1)*19					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy biologického odpadu - uvažována skládka ve vzdálenosti do					
	VV		" Odvoz biologického odpadu - předpokládaná hmotnost - 0,1 t " (0,1)*19					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy biologického odpadu - uvažována skládka ve vzdálenosti do					
	VV		" Odvoz biologického odpadu - předpokládaná hmotnost - 0,3 t " (0,3)*19					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Porealizační péče uvažována po dobu 3 let od doby výsadby. "					
15	K	997231901 SPC	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) / do kompostáren odpadu biologického rozložit 20 02 01					
			Poznámka k položce: *" Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/ odpadu a posuzování vlastností odpadu (Katalog odpadů).*					
	P		*Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Poplatek za uložení biologického odpadu na skládce - 1. rok péče "					
	VV		" Poplatek za uložení biologického odpadu " (0,1)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Poplatek za uložení biologického odpadu na skládce - 2. rok péče "					
	VV		" Poplatek za uložení biologického odpadu " (0,1)		0,100			
	VV		Mezisoučet		0,100			
	VV		" Poplatek za uložení biologického odpadu na skládce - 3. rok péče "					
	VV		" Poplatek za uložení biologického odpadu " (0,3)		0,300			
	VV		Mezisoučet		0,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jcena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Porealizační péče uvažována po dobu 3 let od doby výsadby. "					
	VV		" POZN: Odpad zatříděn dle katalogu o odpadech do skupiny 20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad. "					
	D	998	Přesun hmot					
16	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311					
	VV		" Přesun hmot pro sadovnické úpravy - porealizační péči " (0,192)					
	VV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.4.10.2. - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

KSO:		CC-CZ:	
Misto:		Datum:	26.01.2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	28618891
IPS Třinec, a.s.		DIČ:	CZ28618891
Projektant:		IČ:	25849204
Technico Opava s.r.o.		DIČ:	CZ25849204
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 136 022,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 136 022,00	21,00%	238 564,62
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 374 586,62**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.4.10.2. - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Místo:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:
Projektant: Technico Opava

Účastník: IPS Třinec, a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 136 022,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 132 613,50
1 - Zemní práce	306 725,80
5 - Komunikace pozemní	393 409,31
5 - 1 - Areálové pojízdná komunikace - Nová konstrukce s krytem ze zámkové dlažby	99 148,09
5 - 2 - Areálová pochůzí komunikace - Areálový a okapový chodník ze zámkové dlažby tl. 60 mm	35 036,41
5 - 3 - Areálová pochůzí komunikace - Navrácení rozebrané a očištěné zámkové dlažby	15 227,10
5 - 5 - Areálová komunikace - Vyspravení stávající asfaltové komunikace	110 925,89
5 - 6 - Plocha pod ocelovými schodišti - Prané říční kamenivo	905,17
5 - 7 - Zvýšení únosnosti podloží - sanace pláně	132 166,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	92 672,24
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	225 823,76
998 - Přesun hmot	113 982,39
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 408,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy budovy N (CEETe II) v areálu VŠB-TUO - Úpravy po DI - rev_m
Objekt:
D.1.4.10.2. - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Místo: Datum: 26.01.2026
Zadavatel: Projektant: Technico Opava
Účastník: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis		oustava
Náklady soupisu celkem					
	D	HSV	Práce a dodávky HSV		
	D	1	Zemní práce		
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic. desek nebo tvarovek		5 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106121		
	VV		" Rozebrání pochůzí betonové dlažby ručně "		
	VV		" Rozebrání betonové dlažby - na jižní straně " (4,7)		
	VV		" Rozebrání betonové dlažby - na JV straně " (15,0)		
	VV		Součet		
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby		5 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123		
	VV		" Rozebrání pochůzí zámkové dlažby ručně "		
	VV		" Rozebrání zámkové dlažby chodníku - pro zpětné použití " (18,4)		
	VV		Součet		
3	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, vrstvy přes 200 do 300 mm		5 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107163		
	VV		" Odstranění podkladních vrstev strojně pro jednotlivé plochy přes 50 do 200 m2. "		
	VV		" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací pro vyspravení - na jižní straně " (121,0)		
	VV		Součet		
4	K	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 d 150 mm		5 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107183		
	VV		" Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace strojné pro jednotlivé plochy přes 50 do 200 m2 "		
	VV		" Odstranění asfaltové komunikace pro vyspravení - na jižní straně " (121,0)		
	VV		Součet		
5	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy př 100 do 200 mm		5 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322		
	VV		" Odstranění podkladních vrstev strojné pro jednotlivé plochy do 50 m2. "		
	VV		" Odstranění podkladních vrstev pod betonovou dlažbou - na jižní straně " (4,7)	4,700	
	VV		" Odstranění podkladních vrstev pod betonovou dlažbou - na JV straně " (15,0)	15,000	
	VV		Součet	19,700	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jcena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy p					25 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323					
	VV		" Odstranění podkladních vrstev strojně pro jednotlivé plochy do 50 m2. "					
	VV		" Odstranění podkladních vrstev pod zámkovou dlažbou pro pěší " (18,4)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikaci pro pěší pro vyspravení - na západní straně " (18,6)					
	VV		" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikaci pro pěší pro vyspravení - uvažován chodník na JZ straně "					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
7	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					25 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107343					
	VV		" Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace strojně pro jednotlivé plochy do 50 m2. "					
	VV		" Odstranění asfaltové komunikace pro pěší pro vyspravení - na západní straně " (18,6)					
	VV		" Odstranění asfaltové komunikace - uvažován chodník na JZ straně " (17,1)					
	VV		Součet					
8	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložení dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					25 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111					
	VV		" Vytrhání stojatých obrub "					
	VV		" Silničních / chodníkových - případné vytrhání podél vyspravované asfaltové komunikace - jižní strana " (35,0+35,0)					
	VV		" Silničních / chodníkových - případné vytrhání podél vyspravované asfaltové komunikace - západní strana " (15,0)					
	VV		Součet					
9	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložení dopravní prostředek záhonových					25 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113204111					
	VV		" Vytrhání obrub záhonových / parkových "					
	VV		" Vytrhání obrub - uvažováno kolem okapového chodníku na jižní straně " (17,0)+(10,6)					
	VV		Součet					
10	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					25 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201					
	VV		" Případné čerpání vody během provádění prací " (56,0)					
	VV		Součet					
11	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do l/min					25 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301					
	VV		" Pohotovost čerpací soustavy pro případné čerpání vody " (7,0)					
	VV		Součet					
12	K	119001402 RTO	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na zač zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zříze a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 500 mm					
	VV		" Případné dočasné zajištění potrubí během provádění prací " (0,5)					
	VV		Součet					
13	K	119001406 RTO	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na zač zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zříze a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do mm					
	VV		" Případné dočasné zajištění potrubí během provádění prací " (1,0)					
	VV		Součet		1,000			
14	K	119001412 RTO	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 500 mm	m	0,500	510,00	255,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
	VV		" Případné dočasné zajištění potrubí během provádění prací " (0,5)					
	VV		Součet					
15	K	119001422 RTO	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na zač zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zříz a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených ka a to do 6 kabelů					
	VV		" Případné dočasné zajištění kabelů během provádění prací " (5,0)					
	VV		Součet					
16	K	119999901 SPC	DMTŽ+ zpětná MTŽ / Ochrana, zajištění stávajících prvků při provádění a bourání zpevněných ploch - kusových					
	P		*Poznámka k položce:* *" Ochrana / zajištění stávajících šachet (ZTI i kabelových), podzemních hydrantu, vpustí, mobiliáře (košu, laviček, ...), skříní (elektro, pří* *stoupu VO, dopravních značek, informačních panelů, kamenného pomníku, atd při provádění a bourání zpevněných ploch. "* *" V ceně veškeré nutné příslušenství související s ochranou a zajištěním stávajících šachet, vpustí, podzemních hydrantů a dalších věc* *souvisejicí s provedením a bouráním zpevněných ploch. V ceně také přesun hmot. "*					
	VV		" Ochrana stávajících prvků během prací "					
	VV		" Ochrana stávajících stoupu VO " (2,0)					
	VV		" Ochrana stávajících prvků ZTI - šachet, podzemních hydrantu, teleskopických souprav, vpustí, ... " (3,0)					
	VV		" Rezerva za nespecifikované prvky - 3 ks " (2,0)					
	VV		Součet					
17	K	119999902 SPC	DMTZ+ zpětná MTZ / Ochrana, zajištění stávajících prvků při provádění a bourání zpevněných ploch - liniových					
	P		*Poznámka k položce:* *" Demontáž a uskladnění vč. dočasného ucpání a zpětná montáž / ochrana liniových prvku z důvodu provádění a bourání zpevněných* *" V ceně veškerý nutný úložný, kotvící zaslepovací / ochranný materiál a práce související se demontáž a zpětnou montáží / ochranou* *liniového odvodňovacího žlabu.* *V ceně také přesun hmot, případný odvoz a likvidace suti. "*					
	VV		" DMTŽ, uskladnění + zpětná MTŽ / Ochrana stávajících prvků během prací - liniových "					
	VV		" Liniový odvodňovací žlab " (18,4)+(13,3+1,6)					
	VV		Součet					
18	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					5 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101*					
	VV		" Odkopávky pro zpevněné plochy - 5 % z celkového objemu. "					
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - areálová pojízdná komunikace ze zámkové dlažby - nová " ((79,1)*0,39)*0,05					
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - areálový a okapový chodník ze zámkové dlažby - nová " ((37,7)*0,24)*0,05					
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - areálová pochůzí komunikace ze zámkové dlažby - navrácení " ((18,4)*0,37)*0,05					
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - areálová asfaltová komunikace - vyspravení " ((18,6+121,0)*0,25)*0,05					
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - vrstva z kačírku pod schodiště " ((2,0)*0,15)*0,05					
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - sanace pláně " ((79,1+37,7+18,4+(18,6+121,0))*0,3)*0,05					
	VV		Součet					
19	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					5 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251104*					
	VV		" Odkopávky pro zpevněné plochy - 70 % z celkového objemu "					
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - areálová pojízdná komunikace ze zámkové dlažby - nová " ((79,1)*0,39)*0,7					
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - areálový a okapový chodník ze zámkové dlažby - nová " ((37,7)*0,24)*0,7					
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - areálová pochůzí komunikace ze zámkové dlažby - navrácení " ((18,4)*0,37)*0,7					
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - areálová asfaltová komunikace - vyspravení " ((18,6+121,0)*0,25)*0,7					
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - vrstva z kačírku pod schodiště " ((2,0)*0,15)*0,7					
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - sanace pláně " ((79,1+37,7+18,4+(18,6+121,0))*0,3)*0,7					
	VV		Součet					
20	K	122311101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4					5 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122311101*					
	VV		" Odkopávky pro zpevněné plochy - 5 % z celkového objemu. "					
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - areálová pojízdná komunikace ze zámkové dlažby - nová " ((79,1)*0,39)*0,05		1,542			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - areálový a okapový chodník ze zámkové dlažby - nová " ((37,7)*0,24)*0,05		0,452			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - areálová pochůzí komunikace ze zámkové dlažby - navrácení " ((18,4)*0,37)*0,05		0,340			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - areálová asfaltová komunikace - vyspravení " ((18,6+121,0)*0,25)*0,05		1,745			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - vrstva z kačírku pod schodišti " ((2,0)*0,15)*0,05					
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - sanace pláně " ((79,1+37,7+18,4+(18,6+121,0))*0,3)*0,05					
	VV		Součet					
21	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122351102					
	VV		" Odkopávky pro zpevněné plochy - 20 % z celkového objemu. "					
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - areálová pojizdná komunikace ze zámkové dlažby - nová " ((79,1)*0,39)*0,2					
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - areálový a okapový chodník ze zámkové dlažby - nová " ((37,7)*0,24)*0,2					
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - areálová pochůzí komunikace ze zámkové dlažby - navrácení " ((18,4)*0,37)*0,2					
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - areálová asfaltová komunikace - vyspravení " ((18,6+121,0)*0,25)*0,2					
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - vrstva z kačírku pod schodišti " ((2,0)*0,15)*0,2					
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - sanace pláně " ((79,1+37,7+18,4+(18,6+121,0))*0,3)*0,2					
	VV		Součet					
22	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v hornině jakékoliv třídy					025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129001101					
	VV		" Příplatek - 2 % " ((8,216+115,042)+(8,216+32,87))*0,02					
	VV		Součet					
23	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných					025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152501					
	VV		" Hutnění podloží před realizací zpevněných ploch " (79,1)+(37,7)+(18,4)+(18,6+121,0)+(2,0)					
	VV		Součet					
24	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111121					
	VV		" Úprava ploch před realizací zpevněných ploch - souvislé plochy do 500 m2. " (79,1)+(37,7)+(18,4)+(18,6+121,0)+(2,0)					
	VV		Součet					
25	K	181111199 SPC	Dočasné terénní úpravy pro potřeby staveniště s uvedením do původního stavu vč. veškerých souvisejících prací					
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně veškeré práce a materiál související s dočasnými terénními úpravy pro potřeby staveniště a vrácením do puvodniho stavu- Jedná s např. o* *- provedeni zemnich praci pro dosaceni požadovaného sklonu po pojezd vč. nakládání se zeminou (odvozy na a z mezisklâdky, .):* *- provedeni svahování;* *- plastové pojezdové bloky vč. jejich pozdějšího odstranění;* *- uvedeni plochy do původního stavu po provedeni praci,* *- přesun hmot,* *- další veškeré nutné práce a materiál související s provedením dočasných terénních úprav pro potřeby staveniště - pojezdy automobily př travnaté plochy. "*					
	VV		" Dočasné terénní úpravy pro potřeby staveniště - pojezdu po travnatých plochách kolem objektu - vč. uvedení do původn stavu. " (127,6)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Výměra vztažena na půdorysnou plochu vč. bočních svahů. "					
26	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
	VV		" Naložení pro odvoz zeminy (sypaniny) na trvalou skládku "					
	VV		" Naložení pro odvoz nepotřebné zeminy " (8,216+115,042)					
	VV		Součet					
27	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	41,086	149,60	6 146,47	CS URS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102					
	VV		" Naložení pro odvoz zeminy (sypaniny) na trvalou skládku "					
	VV		" Naložení pro odvoz nepotřebné zeminy " (8,216+32,87)		41,086			
	VV		Součet		41,086			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					5 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "					
	VV		" Odvoz nepotřebné zeminy na trvalou skládku " (8,216+115,042)					
	VV		Součet					
29	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					5 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV		" Příplatek k přemístění za zeminy na skládu přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "					
	VV		" Odvoz nepotřebné zeminy na trvalou skládku " (8,216+115,042)*10					
	VV		Součet					
30	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					5 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137					
	VV		" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "					
	VV		" Odvoz nepotřebné zeminy na trvalou skládku " (8,216+32,87)					
	VV		Součet					
31	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					5 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139					
	VV		" Příplatek k přemístění za zeminy na skládu přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "					
	VV		" Odvoz nepotřebné zeminy na trvalou skládku " (8,216+32,87)*10					
	VV		Součet					
32	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					5 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	P		*Poznámka k položce:* *" Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu a posuzování vlastností odpadu (Katalog odpadů).* *Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "*					
	VV		" Poplatek za uložení zeminy na skládce " (123,258+41,086)*2,0					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "					
	D	5	Komunikace pozemní					
	D	5 - 1	Areálové pojízdná komunikace - Nová konstrukce s krytem ze zámkové dlažby					
33	K	596212322	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny B, pro plochy do 300 m2					5 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596212322					
	VV		" Kladení zámkové dlažby tvaru I 200×165 mm tl. 100 mm areálové pojízdné komunikace "					
	VV		" Kladení zámkové dlažby - tl. 100 mm " (79,1)					
	VV		Součet					
34	*M*	*59245296 RTO*	*dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 100mm přírodní vč. doplňujících tvarovek*					
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN. V ceně nutno zohlednit veškeré nutné prvky a doplňující tvarovky - ukončující, pulky apod. "*					
	VV		" Dodávka nové zámkové dlažby tvaru I 200×165 mm, tl. 100 mm vč. doplňujících tvarovek pro novou pojízdnou areálovou komunikaci. "					
	VV		" Dodávka zámkové dlažby " (79,1)*1,1		87,010			
	VV		Součet		87,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					25 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871011					
	VV		" Podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠD-B frakce 0-32 mm pod areálovou pojizdnou komunikaci ze zámkové dlažby "					
	VV		" Podklad pod areálovou pojizdnou plochu ze zámkové dlažby " (79,1)*1,05					
	VV		Součet					
	D	5 - 2	Areálová pochůzí komunikace - Areálový a okapový chodník ze zámkové dlažby tl. 60 mm					
36	K	596211121	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 50 do 100 m2					25 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211121					
	VV		" Kladení zámkové dlažby 200×100×60 mm nového areálového a okapového chodníku "					
	VV		" Kladení zámkové dlažby " (18,3+5.0+7,8+6,6)					
	VV		Součet					
37	*M*	*59245018*	*dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní*					*25 01*
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN: V ceně nutno zohlednit veškeré nutné prvky a doplňující tvarovky - ukončující apod. "*					
	VV		" Dodávka zámkové dlažby 200×100×60 mm. "					
	VV		" Dodávka zámkové dlažby " (18,3+5.0+7.8+6,6)*1,1					
	VV		Součet					
38	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					25 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011					
	VV		" Podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠD-B frakce 0-32 mm pod areálový a okapový chodník ze zámkové dlažby "					
	VV		" Podklad pod areálový chodník ze zámkové dlažby " (18,3+5.0+7,8+6,6)*1,05					
	VV		Součet					
	D	5 - 3	Areálová pochůzí komunikace - Navrácení rozebrané a očištěné zámkové dlažby					
39	K	596211220	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2					25 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211220					
	VV		" Kladení původní očištění zámkové dlažby areálové pochuzí komunikace "					
	VV		" Zpětná pokládka očištěné zámkové dlažby " (18,4)					
	VV		Součet					
40	*M*	*59245020*	*dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní*					*25 01*
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN: V ceně nutno zohlednit veškeré nutné prvky a doplňující tvarovky - ukončující apod. "*					
	VV		" Dodávka dlažby jako rezerva za poškozené vybourané a očištěné pro navrácení - uvažován rozměr 200×100×80 mm. "					
	VV		" Dodávka zámkové dlažba - uvažována rezerva 15 % z plochy " (18,4)*0.15					
	VV		Součet					
41	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					25 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871011					
	VV		" Podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠD-B frakce 0-32 mm pod areálovou pochůzí komunikaci ze zámkové dlažby - navrácenou "					
	VV		" Podklad pod areálovou pochůzí plochu ze zámkové dlažby - navrácené " (18.4)*1.05					
	VV		Součet					
	D	5 - 5	Areálová komunikace - Vyspravení stávající asfaltové komunikace				110 925,89	
42	K	577133121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	124.630	455,60	56 781,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577133121					
	VV		" Obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 8 pro vyspravení stávající areálové komunikace. "					
	VV		" Vyspravení komunikace na jižní straně - uvažována š. komunikace 3,5 m " (121,0)*1,03		124,630			
	VV		Součet		124,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					25 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577133111					
	VV		" Obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 8 pro vyspravení stávající areálové komunikace. "					
	VV		" Vyspravení komunikace na západní straně - uvažována š. komunikace 1,2 m " (18,6)*1,03					
	VV		Součet					
44	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2					25 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231111					
	VV		" Spojovací postřik PS-E 0,7 kg/m2 pro novou vyspravení stávající areálové asfaltové komunikace "					
	VV		" Spojovací postřik - mezi obrusnou vrstvou z ACO 8 a podkladem z recyklátu - jižní strana " (121,0)*1,03					
	VV		" Spojovací postřik - mezi obrusnou vrstvou z ACO 8 a podkladem z recyklátu - západní strana " (18,6)*1,03					
	VV		Součet					
45	K	564921311	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění t 60 mm					25 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564921311					
	VV		" Podkladní vrstva z recyklátu frakce 0-32 mm pod vyspravenou areálovou asfaltovou komunikaci "					
	VV		" Podklad pod vyspravenou areálovou asflatovou komunikaci - jižní strana " (121,0)*1,05					
	VV		" Podklad pod vyspravenou areálovou asflatovou komunikaci - západní strana " (18,6)*1,05					
	VV		Součet					
46	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					25 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111					
	VV		" Podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠD-B frakce 0-32 mm pod vyspravenou areálovou asfaltovou komunikaci. "					
	VV		" Podklad pod vyspravenou areálovou asflatovou komunikaci - jižní strana " (121,0)*1,05					
	VV		" Podklad pod vyspravenou areálovou asflatovou komunikaci - západní strana " (18,6)*1,05					
	VV		Součet					
	D	5 - 6	Plocha pod ocelovými schodišti - Prané říční kamenivo					
47	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm					25 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637121112					
	VV		" Plocha pod ocelovými schodišti - Okapový chodník z kačírku vč. udusání "					
	VV		" Plocha pod ocelovými schodišti " (2,0)*1,05					
	VV		Součet					
48	K	919726901 SPC	D+M Černá separační zahradní tkaná geotextilie 90 g/m2					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně veškeré případně nutné uchytovací a kotvící prvky. "*					
	VV		" Černá zahradní tkaná geotextilie jako podkladní vrstva pod kačírek "					
	VV		" Zahradní textilie pod kačírek - pod ocelovým schodištěm " (2,0)*1,15					
	VV		Součet					
	D	5 - 7	Zvýšení únosnosti podloží - sanace pláně					
49	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					25 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111					
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN: Pro štěrkodrť jako sanace v tl. 300 mm je uvažováno 2×150 mm. Z tohoto duvodu je množství dvojnásobné. "*					
	VV		" Štěrkodrť frakce 0-63 mm - tl. 300 mm (2×150 mm) - pro sanaci pod ZP "					
	VV		" Sanace pláně - stěrkodrť - areálová pojizdná komunikace ze zámkové dlažby - nová " ((79,1)*2)*1,05					
	VV		" Sanace pláně - stěrkodrť - areálový a okapový chodník ze zámkové dlažby - nová " ((37,7)*2)*1,05		79,170			
	VV		" Sanace pláně - stěrkodrť - areálová pochuzí komunikace ze zámkové dlažby - navráceni " ((18,4)*2)*1,05		38,640			
	VV		" Sanace pláně - stěrkodrť - areálová asfaltová komunikace - vyspraveni " ((18,6+121,0)*2)*1,05		293,160			
	VV		Součet		577,080			
50	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	347,623	86,70	30 138,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726123					
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN: Čistá plocha geotextilie navýšena o 10 % z celkové plochy za případné provedení geotextilie i na svislé / šikmé části odkopávek. "*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Separační geotextilie netkaná 500 g/m2 - pro sanaci pod ZP. "					
	VV		" Sanace pláně - geotextilie - areálová pojízdná komunikace ze zámkové dlažby - nová " ((79,1)*1,1)*1,15					
	VV		" Sanace pláně - geotextilie - areálový a okapový chodník ze zámkové dlažby - nová " ((37,7)*1,1)*1,15					
	VV		" Sanace pláně - geotextilie - areálová pochůzí komunikace ze zámkové dlažby - navrácení " ((18,4)*1,1)*1,15					
	VV		" Sanace pláně - geotextilie- areálová asfaltová komunikace - vyspravení " ((18,6+121,0)*1,1)*1,15					
	VV		Součet					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
51	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213*					
	VV		" Osazení silničního obrubníku 1000×150×250 mm. "					
	VV		" Osazení silničních obrub - obruby podél vyspravované asfaltové komunikace - jižní strana " (35,0+35,0)					
	VV		" Osazení silničních obrub - obruby podél vyspravované asfaltové komunikace a nové dlážděné plochy - západní strana " (15,0)					
	VV		Součet					
52	*M*	*59217031*	*obrubník silniční betonový 1000x150x250mm*					*2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN: V ceně a množství zahrnuty i speciální druhy - snížené, náběhové, obloukové, rohové apod. "*					
	VV		" Dodávka silničního obrubníku 1000×150×250 mm. "					
	VV		" Silniční obrubník - podél vyspravované asfaltové komunikace - jižní strana " (35,0+35,0)*1,05					
	VV		" Silniční obrubník - podél vyspravované asfaltové komunikace a nové dlážděné plochy - západní strana " (15,0)*1,05					
	VV		Součet					
53	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boč opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916331112*					
	VV		" Osazení zahradního obrubníku 1000×50×200 mm "					
	VV		" Osazení zahradních obrub - mezi chodník a terén / okapový chodník a terén " (1,0)+(16,5)+(11,0)+(26,4)					
	VV		" Osazení zahradních obrub - mezi vyspravený asfalt a terén - na západní straně " (14,6)					
	VV		Součet					
54	*M*	*59217002*	*obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm*					*2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN: V ceně a množství zahrnuty i speciální druhy - snížené, náběhové, obloukové rohové apod. "*					
	VV		" Dodávka zahradního obrubníku 1000×50×200 mm. "					
	VV		" Zahradní obruba - mezi chodník a terén / okapový chodník a terén " ((1,0)+(16,5)+(11,0)+(26,4))*1,05					
	VV		" Zahradní obruba - mezi vyspravený asfalt a terén - na západní straně " (14,6)*1,05					
	VV		Součet					
55	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735113*					
	VV		" Řezání stávajícího krytu - pro vybourání části asfaltové plochy "					
	VV		" Řezání stávajícího krytu u ČS v místě budoucí dlažby " (6,4)					
	VV		Součet					
56	K	971999901 SPC	D+M Řezání a výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - asfaltových a betonových ploc					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně:* *- řezání asfaltového / betonového krytu* *- frézování* *- zarovnání styčných ploch;* *- úprava čela betonového / asfaltového krytu:* *- spojovací penetrační postřik;* *- zpětná zálivka spar / předlážděni stávající plochy.* *- odvoz a uložení vybouraných hmot,* *- další nutné práce a materiál související s provedením napojení nových ploch na stávající. "* *" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadu (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "*					
	VV		" Řezání a výškové napojení asfaltových ploch na stávající komunikaci "					
	VV		" Řezání a výškové napojení asfaltu v areálu pro vyspravení - jižní strana " (6,3)		6,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
57	K	971999911 SPC	D+M Řezání a výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - dlážděných ploch					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně* *- případné řezání krytu / dlažby;* *- zarovnání styčných ploch,* *- úprava čela krytu / napojení dlažby.* *- předláždění stávající plochy;* *- odvoz a uložení vybouraných hmot;* *- další nutné práce a materiál související s provedením napojení nových ploch na stávající. "* *" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpad* *posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpad*					
	VV		" Řezání a výškové napojení dlážděných ploch na stávající komunikaci "					
	VV		" Případné řezání a napojení dlažby v areálu na stávající - u hlavního vstupu " (18,4)					
	VV		Součet					
58	K	971999912 SPC	D+M Výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - dlážděných ploch					
	P		*Poznámka k položce:* *" V ceně.* *- zarovnání styčných ploch;* *- úprava čela krytu / napojení dlažby.* *- předláždění stávající plochy;* *- odvoz a uložení vybouraných hmot;* *- další nutné práce a materiál související s provedením napojení nových ploch na stávající. "* *" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.* *Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpad* *posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadu). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpad*					
	VV		" Výškové napojení dlážděných ploch na stávající komunikaci "					
	VV		" Napojení dlažby na stávající konstrukce - náhrada za asfalt - u ČS " (6,4)					
	VV		Součet					
59	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979054451					
	VV		" Očištění vybouraných zámkových dlaždic před navrácením - zpětnou pokládkou "					
	VV		" Očištění dlažby - plocha nutná pro navrácení - areálová pochůzí komunikace " (18,4)					
	VV		Součet					
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot					
60	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611					
	VV		" Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu - v případně nutnosti "					
	VV		" Sypké materiály "					
	VV		" Lože pod komunikacemi, štěrk " (53,24+5,713+23,804)					
	VV		Součet					
61	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551					
	VV		" Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním "					
	VV		" Lože pod komunikacemi, štěrk " (53,24+5,713+23,804)					
	VV		Součet		82,757			
62	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 572,383	9,35	14 701,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559					
	VV		" Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km "					
	VV		" Lože pod komunikacemi, štěrk " (53,24+5,713+23,804)*19		1 572,383			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
63	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873*					
			Poznámka k položce.					
	P		*" Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu a posuzování vlastností odpadu (Katalog odpadů).*					
			Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "					
	VV		" Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce "					
	VV		" Lože pod komunikacemi, štěrk " (82,757)					
	VV		Součet					
64	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611*					
	VV		" Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu - v případně nutnosti "					
	VV		" Kusové materiály "					
	VV		" Asfalt, živice " (38,236+11,281)					
	VV		" Dlažba " (5,024+0,718)					
	VV		" Obrubníky vč. lože " (17,425+1,104)					
	VV		Součet					
65	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561*					
	VV		" Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním "					
	VV		" Asfalt, živice " (38,236+11,281)					
	VV		" Dlažba " (5,024+0,718)					
	VV		" Obrubníky vč. lože " (17,425+1,104)					
	VV		Součet					
66	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569*					
	VV		" Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km "					
	VV		" Asfalt, živice " (38,236+11,281)*19					
	VV		" Dlažba " (5,024+0,718)*19					
	VV		" Obrubníky vč. lože " (17,425+1,104)*19					
	VV		Součet					
67	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					S 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875*					
			Poznámka k položce:					
	P		*" Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu a posuzování vlastností odpadu (Katalog odpadů).*					
			Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Poplatek za uložení odpadu na skládce "					
	VV		" Asfalt, živice " (38,236+11,281)					
	VV		Součet					
68	K	997221862 RTO	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu / prost betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
			Poznámka k položce.					
	P		*" Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu a posuzování vlastností odpadu (Katalog odpadů).*					
			Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
	VV		" Poplatek za uložení odpadu na skládce "					
	VV		" Dlažba " (5,024+0,718)		5,742			
	VV		" Obrubníky vč. lože " (17,425+1,104)		18,529			
	VV		Součet		24,271			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot					
69	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011*					
	P		*Poznámka k položce:* *" POZN. V přesunu hmot není uvažováno s tonáží materiálU, u kterých se předpokládá zabudování přímo v místě vykládky - jedná se o položky podkladu pro jednotlivé skladby. "*					
	VV		" Přesun hmot pro skladby s horní vrstvou z dlažby. " (421,837)-((82,297)+(101,14+0,122)+(14,323+7,14))					
	VV		Součet					
70	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111*					
	VV		" Přesun hmot pro skladby s horní vrstvou z asfaltu " (82,297)+(101,14+0,122)+(14,323+7,14)					
	VV		Součet					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
71	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1291*					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod "					
	VV		" HZS - pomocné práce při provádění zpevněných ploch " (10,0)					
	VV		Součet					
	VV		POZN: Práce HZS musí být odsouhlaseny a vykázány ve stavebním deníku dle skutečnosti.					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce. KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Terminem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektu, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladu a ostatních nákladu s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt.

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálu a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace.

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J cenu položky
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Misto	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbenich děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadani	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadani	String	20
Účastník	N	Účastnik veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis praci	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	základ přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Poznámky k soupisu prací

1. Procentuální (%) přesun hmot pro části PSV

U položek s % podílem přesunu hmot je nutno vyplnit prázdná pole uchazečem dle svých výpočtů a to jak to sloupce s množství, tak i s jednotkovou cenou.
Přesunu hmot pro u jednotlivých hlavních oddílu dělených na pododdíly (skladby podlah, výpisy, VZT, silnoproud...) je nutno pro pododdíly nacenit v přesunu hlavního oddílu - ostatní práce

2. VZT - Protipožární izolace, zkoušky

Protipožární izolace na potrubí VZT je uvažována s požární odolností při obousměrném působení požáru - pro obousměrnou orientaci.
Zkoušky VZT potrubí jsou zohledněny pro nacenění v části "VRN".

3. Specifikace jednotlivých výrobků z výpisů

Veškerá specifikace jednotlivých výrobku pro výpisy je zohledněna v PD dle názvu části (listu), ve které se daný prvek nachází.

4. Výpis klempířských výrobků - podkladní plech

Pro potřeby soupisu prací jsou pro jednotlivé požadované prvky (hlavně oplechování atiky) naceněny místo příponek podkladní plechy z vhodných materiálu.

5. Nakládání se zeminou a sutí

Veškerou možnou suť a vytěženou zeminu (alespoň ze 70 %) je nutno odvážet na recyklační sklády / do sběru / do spalovny k možnému zpětnému využití.

Zhotovitel je povinen nakládat se vzniklými odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadu a posuzování vlastnosti odpadu (Katalog odpadů).

6. Napojení nové ŽB konstrukce ke stávajícím konstrukcím

Napojení nových ŽB konstrukcí na stávající konstrukce je řešeno pomocí trnů. Pro tyto případy jsou v soupisech uvedeny samostatné položky. Pro napojení v částech, pro které nejsou položky na trny uvedeny v soupise samostatně (např. vytažení výztuže ŽB stěn skrze dutiny stropu) je výztuž již zohledněna v tonáži výztuže pro tyto konstrukce. Práce a případný drobný a pomocný materiál související s vytažením výztuže je nutno zohlednit v jednotkové ceně výztuže.

7. Poznámka ke stanovení cen s vlastní cenovou soustavou

Vlastní CS, zde s označením "vlastní" se v soupise objevuje u položek ve dvou případech:
1. Nachází se u položek, které jsou softwarové, ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku apod). Takové položky mají za kódem označení "RT".
2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených
   a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek apod.
   b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".

Dlouhodobý majetek	Označení IM	Místnost
102306218	SKŘÍŇKA M-POLI	N204
102306220	SKŘÍŇKA M-POLI	N204
102306236	SKŘÍŇKA M-POLI	N204
102312770	Kontejner, centrál. zámek	N204
102313091	Skříňka-Rack Okus Klasik 9U 600x400	N204
102604406	Nádstavec skříně	N204
102800398	stojan pro laboratorní stůl	N204
103006805	Stůl laboratorní	N204
103006810	Stůl laboratorní	N204
103006853	Stůl PC,výsuv 1500x700x28	N204
103006854	Stůl PC,výsuv 1500x700x28	N204
103006858	Stůl PC,výsuv 1500x700x28	N204
39809148	Micronet switch SP608EA	N205
100804159	Křeslo čalouněné	N205
100804160	Křeslo čalouněné	N205
103006804	Stůl laboratorní	N205
103006806	Stůl laboratorní	N205
103006807	Stůl laboratorní	N205
103006809	Stůl laboratorní	N205
50000032423	Zobrazovací jednotka	N205
50000032426	Zobrazovací jednotka	N205
50000040851	Zobrazovací jednotka	N205
50000049224	AOC MT LCD-WLED 24" e2460Sd2	N205
50000059214	Kancelářské křeslo	N205
50000059215	Kancelářské křeslo	N205
50000059216	Kancelářské křeslo	N205
50000059217	Kancelářské křeslo	N205
100805238	Křeslo kancel. York Šéf	N211
100805239	Křeslo kancel. York Šéf	N211
100805240	Křeslo kancel. York Šéf	N211
100805241	Křeslo kancel. York Šéf	N211
100805242	Křeslo kancel. York Šéf	N211
100805244	Křeslo kancel. York Šéf	N211
101801009	Věšáková stěna	N211
102313131	Rack-skříňka pro telekom.zařízení kovová	N211
102313136	Skříňka Optima S 14 07 N Sol	N211
102313137	Skříňka Optima S 14 07 N Sol	N211
102313138	Skříňka Optima S 7 07 N Sol Atyp	N211
102313139	Skříňka Optima S 7 07 N Sol Atyp	N211
102313140	Skříňka Optima S 9 07 N Sol	N211
102313141	Skříňka Optima S 9 07 N Sol	N211
102313142	Skříňka Optima S 6 N N Lam	N211
102313143	Skříňka Optima S 5 V N Lam	N211
102313516	Skříňka pod umyvadlo	N211
102313517	Skříňka vedle umyvadla	N211
102313518	Skříňka na stěnu	N211
102604265	Skř. polic. č. 6	N211
102604266	Skř. polic. č. 6	N211
103003669	Stůl 7816	N211
103003670	Stůl 7816	N211
103003673	Stůl 7812	N211
103007448	Stůl TE 5 2360x1190	N211
103007449	Stůl noha pevná TE 2860x730 atyp	N211
103302114	Psací stůl 7812	N211
103302115	Psací stůl 7812	N211
103302116	Psací stůl 7812	N211
103302117	Psací stůl 7812	N211
103302118	Psací stůl 7812	N211
103302119	Psací stůl 7812	N211

103302120	Psací stůl 7812	N211
103302121	Psací stůl 7812	N211
103302122	Psací stůl 7812	N211
103302123	Psací stůl 7812	N211
104600810	Tabule bílá MW 100x200	N211
50000008113	pracovní stůl	N211
50000008114	skříň	N211
50000008115	komoda	N211
50000008117	prosklená vitrína	N211
25597	Klimatizace SH-24AP	N301
25598	Klimatizace SH-24AP	N301
104600730	bílá tabule MW 200x100	N301
50000010534	Witryna 60P - skříňka	N301
50000010535	Witryna 100/2S - skříňka	N301
50000010536	Regal 100 - police	N301
50000010537	Regal 60 - police	N301
50000010538	Regal 60 - police	N301
50000010539	Komoda 100	N301
103006798	Stůl laboratorní	N304
103006799	Stůl laboratorní	N304
50000007795	Skříň Soft plus 055/72 buk 72x194x36	N304
50000008651	skříň soft plus buk	N304
27426	Klimatizace Fujitsu	N306
102105378	Regál otevřený	N306
102105380	Regál otevřený	N306
102105381	Regál otevřený	N306
102105382	Regál vnitřní	N306
105212966	ŽIDLE MONTOVA	N306
50000008229	kancelářské křeslo cihlové	N306
50000010540	Biurko 160 - stůl pracovní	N306
50000010542	DFOT Stylius - židle	N306
50000035789	7A manažerská židle	N306
20484	POHOVKA BOBBY	N307
100804365	KŘESLO BOBBY	N307
100804366	KŘESLO BOBBY	N307
101900397	KONCOVÁ POLICE OS-52	N307
101900398	KONCOVÁ POL. OS 53/L	N307
102309726	SKŘÍŇKA + SOKL OS 58	N307
102309729	ZASUV. KONT.OS 56/1	N307
102309730	ZASUV. KONT.OS 56/1	N307
102309737	SKŘÍŇKA OS 08/L	N307
102309745	SKŘÍŇKA + SOKL OS 58	N307
102309761	SKŘÍŇKA OS 08/L	N307
102309762	SKŘÍŇKA OS 08/L	N307
102309763	SKŘÍŇKA OS 08/L	N307
102309764	SKŘÍŇKA OS 08/L	N307
102309765	SKŘÍŇKA OS 08/L	N307
102309766	SKŘÍŇKA OS 08/L	N307
102309767	SKŘÍŇKA OS 08/L	N307
102309768	SKŘÍŇKA OS 08/L	N307
102309769	SKŘÍŇKA + SOKL OS-08	N307
102309770	SKŘÍŇKA + SOKL OS-08	N307
102309771	SKŘÍŇKA OS-08	N307
102309772	SKŘÍŇKA OS-08	N307
102603919	SKŘÍŇ ŠAT. + SOKL OS62	N307
103002780	STŮL KANC. OS-7220	N307
121100021	Myčka na nádobí AEG Favorit 64850	N307
50000005739	Výdejník vody Aquamat	N307
50000010544	Lawa 120 -stůl malý	N307
50000036350	23A kontejner	N307

102312776	Kontejner, centrál. zámek	N308
102312798	Kontejner, centrál. zámek	N308
102605585	Skříň, police 700x420xvysoká	N308
103006815	Stůl 1500x680x28	N308
103006859	Stůl PC,výsuv 1500x700x28	N308
50000010543	NWIE 70 - věšák stěna	N308
50000035788	7A manažerská židle	N308
103006803	Stůl 1500x680x28	N309
103006811	Stůl 1500x680x28	N309
103008920	Stůl pravý ERGO	N309
105212414	Sedac. klekačka	N309
100805245	Křeslo kancel. York Šéf	N310
101900681	police nástěnná 2	N310
103006808	Stůl 1500x680x28	N310
103006812	Stůl 1500x680x28	N310
103006814	Stůl 1500x680x28	N310
103006819	Stůl 1500x680x28	N310
105216808	Židle 17S Cagliary	N310
50000050621	kancelářská židle STENDERUP síťovina	N310
102310321	Skříňka se sklem	N311
102604305	Skříň vestavěná atyp.	N311
103002788	POCIT. STŮL OS 7240	N311
103008919	Stůl pravý ERGO	N311
104600828	Tabule bílá MW 100x200	N311
104900537	Věšák stojanový	N311
105216810	Židle 17S Cagliary	N311
50000025386	Skříň sklo SC24(33)	N311
102310312	Skříňka spodní	N312
102310324	Kontejner	N312
102310325	Kontejner	N312
102604401	Nádstavec skříně	N312
102604402	Nádstavec skříně	N312
102604403	Nádstavec skříně	N312
102604407	Skříň 2080x1550	N312
102604408	Skříň 2080x760	N312
102604634	Skříň RS1-7	N312
102604638	Skříň RS3-1	N312
102605588	Skříň police	N312
105216632	Židle na kolečkách	N312
103002785	POČÍTAČ STŮL OS 7240	N315
16219	GENERÁTOR KZ 1622	N316
102309747	ZÁS. KONTEJ.OS-56/1	N316
102309751	ZÁS. KONTEJ.OS-56/1	N316
102310313	Skříňka spodní	N316
102312781	Kontejner, centrál. zámek	N316
102603666	Skříň mechan.	N316
102603667	Skříň mechan.	N316
102604405	Nádstavec skříně	N316
103002447	Labor. stůl	N316
103002448	Stůl mechanik	N316
50000023274	Datový rozvaděč EZS 19" Digitus ECO-line	N316