

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytů MČ Praha 6

Objekt:

**Oprava bytu č. 3, Bělohorská 1688**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KV-KONSTRUKT STAV s.r.o., Žitavského 496, 158 00, Praha 5 - Zbraslav

IČ:

24278912

DIČ:

CZ24278912

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**199 635,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	72 001,46	12,00%	8 640,18

**Cena s DPH**

**v CZK**

**208 276,16**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytů MČ Praha 6

Objekt:

**Oprava bytu č. 3, Bělohorská 1688**

Místo:

Datum: 25.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KV-KONSTRUKT STAV s.r.o., Žitavského 496, 158 00, Praha 5 - Zbraslavice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**199 635,98**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

#### PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

775 - Podlahy skládané

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytů MČ Praha 6

Objekt:

**Oprava bytu č. 3, Bělohorská 1688**

Místo:

Datum: 25.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KV-KONSTRUKT STAV s.r.o., Žitavského 496, 158 00, Praha 5 - Zbraslav  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**199 635,98**

#### D HSV Práce a dodávky HSV

##### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	10,600		
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,100		
			VV 11*0,1		1,100		
3	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	4,200		
			VV kuchyně po obkladu				
			VV 4,2*1		4,200		
4	K	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,200		
			VV kuchyně po obkladu				
			VV 4,2*1		4,200		
5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	5,300		
6	K	612315211	Vápenná hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	8,000		
			VV otloučená místa v omítce místností				
			D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				
7	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	4,200		
			VV obklady				
			VV kuchyně				

	VV		4,2*1			4,200
8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2		8,400
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2		40,770
10	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2		200,000
	VV		Denní úklid společných prostor m2 x dni			200,000
	VV		20*10			
11	K	23103000	Neočekávané vyklizení objektů	kpl		1,000
	VV		Vyklizení inventáře, nábytku			
12	K	974082112	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm	m		6,000
13	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m		5,000
	VV		kuchyně, dřez, myčka, pračka			
	VV		5			5,000
14	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2		1,600
15	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus		2,000
	VV		2			2,000
	D	997	Přesun sutě			
16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t		1,080
17	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t		2,160
	VV		1,08*2 Přepočtené koeficientem množství			2,160
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		1,080
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		1,080
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t		1,080
	D	998	Přesun hmot			
21	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t		1,350
22	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t		1,350
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			
1	K	721170972	Potrubí z PVC krácení trub DN 50	kus		2,000
	VV		kuchyně linka			
	VV		2			2,000
2	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m		5,000
	VV		dřez, myčka, pračka			
	VV		3+2			5,000
3	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus		2,000
	VV		dřez, myčka			
	VV		1+1			2,000
4	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus		2,000
	VV		myčka, pračka			

	VV		2			2,000
5	M	63P53		Sifon pračkový podomítkový s přívzdušněním, nerez DN40 a DN50 APS3P	kus	2,000
6	K	721290111		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	5,000
7	K	998721122		Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,045
8	K	998721192		Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,045
D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod						
9	K	722174002		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	5,000
VV kuchyně						
VV 3+2 5,000						
10	K	722179191		Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000
11	K	722179192		Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svarů	soubor	1,000
12	K	722181212		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	m	5,000
13	K	722190401		Vyvedení a upevnění výpusťku DN do 25	kus	4,000
VV dřež, myčka, pračka						
VV 2+1+1 4,000						
14	K	722190901		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000
15	K	722220151		Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2"	kus	4,000
VV myčka,dřež, pračka						
VV 1+2+1 4,000						
16	K	722232221		Kohout kulový rohový G 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový s 2x vnějším závitem	kus	4,000
VV dřež, myčka, pračka						
VV 2+1+1 4,000						
17	K	722290234		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	5,000
18	K	722290246		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	5,000
19	K	998722122		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,075
20	K	998722192		Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,075
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty						
21	K	725119131		Montáž klozetových sedátek standardních	kus	1,000
22	M	T352801		WC prkénko Ideal Standard Tesi plast bílá T352801	kus	1,000
23	K	725210821		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000
24	K	725219102		Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000
25	M	6000870514		Umyvadlo Laufen Pro S 600x485 mm s otvorem H8109630001041	kus	1,000
26	K	725610810		Demontáž sporáků plynových nebo kombinovaných	soubor	1,000
27	K	725820801		Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000
VV vana+umyvadlo+dřež						
VV 1+1+1 3,000						
28	K	725829131		Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	1,000

29	M	90203.0	Umyvadlová baterie Novaservis Titania Cosmos s dlc-lacem chrom 90203,0	kus	1,000
30	K	725839102	Montáž baterie vanové nástěnné G 3/4" ostatní typ	soubor	1,000
31	M	6000985510	Vanová baterie Novaservis Titania Cosmos se sprchovým setem 150 mm chrom 90220,0	kus	1,000
32	K	725839102R	Montáž vanového sprchového setu	soubor	1,000
33	K	725860812	Demontáž uzávěrů zápachu dvojitého	kus	2,000
	VV		dřez+umyvadlo		
	VV		2		2,000
34	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,000
	VV		umyvadlo		
	VV		1		1,000
35	M	SIFMLUX	Sifon umyvadlový Optima 5/4 CR SIFMLUX	kus	1,000
36	K	998725121	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	t	0,098
37	K	998725192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,098
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud		
38	K	741371871	Demontáž svítidla interieroveno se standardu patici skleněného lustr typu do 2 zdrojů bez zachování funkčnosti	kus	2,000
	VV		2		2,000
39	K	741-2	Demontáž původních rozvodů elektro	kompl.	1,000
	VV		jenom nutné rozvody		
	VV		1		1,000
40	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000
41	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	2,000
42	K	741122005	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 3x1 až 2,5 mm2 (např. CYKYLo)	m	6,000
	VV		6		6,000
43	M	34109517	kabel instalační plochý jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYLo) 3x2,5mm2	m	8,400
	VV		ZÁSUVKY		
	VV		přívod pračka		
	VV		3		3,000
	VV		přívod pro myčku		
	VV		4		4,000
	VV		Součet		7,000
	VV		7*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		8,400
44	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	5,000
45	M	8500142040	tlačítko kompletní řazení 1/0 ABB Tango bílá	kus	5,000
46	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	10,000
47	M	85000223860	Zásuvka 230 V dvojnásobná kompletní ABB Tango IP 40 bílá	kus	8,000
48	M	8,59502E+12	ABB Tango zásuvka bílá 5518A-A2349 B	kus	2,000
49	M	1000005027	Rámeček jednonásobný ABB Tango 3901A-B10 B, bílá	kus	2,000
50	K	741370912	Výměna objímek žárovkových keramických E 27	kus	2,000
51	M	34513187	objímka žárovky E27 svorcová 13x1 keramická 1332-857 s kovovým kroužkem	kus	2,000
52	M	34711210	žárovka čirá E27/42W	kus	2,000
53	K	998741121	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	t	0,045
54	K	998741192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,045

D		742		Elektroinstalace - slaboproud	
55	K	742310806	Demontáž a zpětná montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	kus	1,000
56	M	1000302837R	telefon domovní např. TESLA STROPKOV 4FP 211 01.915, slonová kost (dle domovního systému)	kus	1,000
57	K	742360125	Montáž zásuvky ethernet	kus	1,000
58	M	100000612	Kryt zásuvky ABB Tango 5014A-A00420 B, bílá, komunikační (pro prvky R&M freenet)	kus	1,000
59	M	1000005027	Rámeček jednonásobný ABB Tango 3901A-B10 B, bílá	kus	1,000
60	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	1,000
61	M	8500082571	zásuvka anténní koncová kompletní ABB Tango TVúR bílá	kus	1,000
62	K	998742121	Přesun hmot tonážní pro slaboproud ruční v objektech v do 6 m	t	0,015
63	K	998742192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 742 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,015
D		766		Konstrukce truhlářské	
64	K	766691914	Vyvesení nebo zavesení dřevěných křidel dveří pl do 2 m <sup>2</sup>	kus	5,000
	vv		vstupní dveře		
	vv		1		1,000
	vv		pokoj, kuchyň		
	vv		1+1		2,000
	vv		WC, koupelna		
	vv		1+1		2,000
	vv		<b>Součet</b>		<b>5,000</b>
65	K	766661862	Demontáž bezpečnostního přídavného zámku	kus	1,000
	vv		vstupní dveře		
66	K	767615915R	Oprava oken OD 001 - demontáž garnýže	kus	2,000
	vv		pokoj		
	vv		1		1,000
	vv		kuchyně		
	vv		1		1,000
	vv		<b>Součet</b>		<b>2,000</b>
67	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m	kus	2,000
68	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití	kus	5,000
69	K	766-6	Repase dveří vestavné skříně (bytové jádro)	kus	1,000
	vv		Oprava dveří vestavné skříně (bytové jádro) vč. nátěru, osazení přídržného nábytkového magnetu, madla		
	vv		1		1,000
70	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000
	vv		pokoj, kuchyň, WC, koupelna		
	vv		4		4,000
	vv		<b>Součet</b>		<b>4,000</b>
71	M	MSN.0012746.U RS	dveře interiérové jednokřídle zasklené 2/3, voština, hladké bílé, 80x197	kus	2,000
72	M	MSN.0012515.U RS	dveře interiérové jednokřídle plné, voština, hladké bílé, 60x197	kus	2,000
73	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	4,000
	vv		pokoj, kuchyň, WC, koupelna		
	vv		4		4,000
	vv		<b>Součet</b>		<b>4,000</b>
74	M	549141281R	dveřní kování RICHTER RK.L-FORM (NEREZ)	kus	3,000
75	M	549141281R	dveřní kování RICHTER RK.L-FORM (NEREZ) WC	kus	1,000
76	K	766660022	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000

77	M	61173216	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 600-900x1970mm protipožární EI30 kouřotěsné Sa/S200	kus	1,000
78	K	766660739	Montáž dveřního bezpečnostního kování - dveřního kukátka	kus	1,000
79	M	54915550	kukátko-průhledítko panoramatické chrom	kus	1,000
80	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus	1,000
81	M	54914130R	dveřní bezpečnostní kování - 802, klíka - madlo	kus	1,000
82	K	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	6,000
	W		kuchyně		
	W		3		3,000
	W		pokoj		
	W		3		3,000
	W		Součet		6,000
83	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	5,000
	W		pokoj, kuchyň, WC, koupelna, vstupní dveře		
	W		5		5,000
	W		Součet		5,000
84	M	61187221	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š 150mm	kus	1,000
85	M	61187141	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 150mm	kus	2,000
86	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	2,000
87	K	998766121	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	t	0,250
88	K	998766192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,250
D 771 Podlahy z dlaždic					
89	K	771574906R	Oprava spárování podlah z dlaždic keramických přes 9 do 15 ks/m2	m2	2,820
	W		WC		
	W		1,12		1,120
	W		koupelna		
	W		1,7		1,700
	W		Součet		2,820
90	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	2,820
91	K	998771121	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	t	0,048
92	K	998771192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,048
D 775 Podlahy skládané					
93	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt připevňovaných vruty do suti	m	35,300
	W		pokoj		
	W		3,2+3,2+6,2+5,4		18,000
	W		kuchyně		
	W		4,2+4,2+3,2+2,4		14,000
	W		předsíň		
	W		1,2+0,4+0,4+0,2+0,2+0,4+0,2+0,3		3,300
	W		Součet		35,300
94	K	775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	35,300
	W		pokoj		
	W		3,2+3,2+6,2+5,4		18,000
	W		kuchyně		
	W		4,2+4,2+3,2+2,4		14,000
	W		předsíň		
	W		1,2+0,4+0,4+0,2+0,2+0,4+0,2+0,3		3,300
	W		Součet		35,300
95	M	61418155R	obvodová lišta Moduleo Blackjack Oak 22215	m	40,800
	W		35,3*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		38,830
96	K	775541821	Demontáž podlah z laminátových, dýhovaných nebo vícevrstevných dřevěných dílců zaklapávacích do suti	m2	36,080

VV			pokoj		
VV			19,84		19,840
VV			kuchyně		
VV			13,44		13,440
VV			předsíň		
VV			2,8		2,800
VV			<b>Součet</b>		<b>36,080</b>
97	K	998775121	Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané ruční v objektech v do 6 m	t	0,250
98	K	998775192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,250
D 776			Podlahy povlakové		
99	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	36,080
VV			pokoj		
VV			19,84		19,840
VV			kuchyně		
VV			13,44		13,440
VV			předsíň		
VV			2,8		2,800
VV			<b>Součet</b>		<b>36,080</b>
100	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	36,080
101	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	36,080
102	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	36,080
103	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	36,080
VV			pokoj		
VV			19,84		19,840
VV			kuchyně		
VV			13,44		13,440
VV			předsíň		
VV			2,8		2,800
VV			<b>Součet</b>		<b>36,080</b>
104	M	2841115R	PVC vinyl tl 2,5mm nášlapná vrstva 0,55mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 21/42, útlum 15dB - Ultimo LVT 55 Summer Oak 24244	m2	39,680
VV			36,080*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		39,680
105	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	16,000
106	K	776991111.1	Spárování silikonem	m	35,300
VV			soklík podlaha		
VV			pokoj		
VV			3,2+3,2+6,2+5,4		18,000
VV			kuchyně		
VV			4,2+4,2+3,2+2,4		14,000
VV			předsíň		
VV			1,2+0,4+0,4+0,2+0,2+0,4+0,2+0,3		3,300
VV			<b>Součet</b>		<b>35,300</b>
107	K	998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,150
108	K	998776192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 100 m	t	1,150
D 781			Dokončovací práce - obklady		
109	K	782992912R	Oprava spárování obkladů z kamene spárovací hmotou přes 9 do 15 ks/m2	m2	15,920
VV			WC		
VV			3,92		3,920
VV			koupelna		
VV			12		12,000

	W		<b>Součet</b>		<b>15,920</b>
110	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	15,920
111	K	998781121	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	t	0,081
112	K	998781192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,081
	D	783	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>		
113	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	5,920
	W		<b>Zárubeň interiérových dveří</b>		
	W		((0,25+4,6))*2		2,300
	W		((0,25+4,8))*2		2,400
	W		<b>Zárubeň vstupních dveří</b>		
	W		((0,25+4,9))*1		1,220
	W		<b>Součet</b>		<b>5,920</b>
114	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,920
115	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	5,920
116	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,920
117	K	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	m2	5,920
118	K	783601341	Odrezivění litinových otopných těles před provedením nátěru	m2	9,100
	W		<b>radiátory</b>		
	W		<b>pokoj</b>		
	W		0,35*16		5,600
	W		<b>kuchyně</b>		
	W		0,35*10		3,500
	W		<b>Součet</b>		<b>9,100</b>
119	K	783601345	Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru	m2	9,100
120	K	783601441	Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru	m2	9,100
121	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	7,400
	W		<b>topení pokoj</b>		
	W		1,2		1,200
	W		<b>topení kuchyně</b>		
	W		1,2		1,200
	W		<b>topení koupelna</b>		
	W		5		5,000
	W		<b>Součet</b>		<b>7,400</b>
122	K	783614141	Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	9,100
123	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	7,400
124	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	7,400
125	K	783617147	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	9,100
126	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	7,400
127	K	783652111	Tmelení článkových otopných těles polyesterovým tmelem	m2	12,600
128	K	783652331	Tmelení polyesterovým tmelem potrubí DN do 50 mm	m	7,400

D		784		Dokončovací práce - malby a tapety	
129	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	98,400
130	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	10,600
131	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	6,800
	VV		Trhliny v omítkách		
	VV		6,8		6,800
132	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	40,770
	VV		podlahy		
	VV		40,77		40,770
133	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	<i>m2</i>	<i>42,800</i>
	VV		40,77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,800
134	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	14,000
135	M	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	<i>m2</i>	<i>14,700</i>
	VV		14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,700
136	K	784211101R	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m + desinfekce SAVO	m2	98,400
D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	
D		VRN3		Zařízení staveniště	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	den	10,000
D		VRN4		Inženýrská činnost	
2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,000
D		VRN7		Provozní vlivy	
3	K	070001000	Provozní vlivy	den	10,000