

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: MONZAS, a.s.

Zpracoval: Xxxxx										
Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
75	Oprava přejezdových zařízení světelných v km 4,969, 6,431 a 18,537 trati Beroun - Rakovník	312 606,50	0,00	65 647,37	378 253,87	0,00	312 606,50	0,00	0,00	0,00
00-1	technologická část	240 330,00	0,00	50 469,30	290 799,30	0,00	240 330,00	0,00	0,00	0,00
00-2	stavební část	32 220,00	0,00	6 766,20	38 986,20	0,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00
00-3	doprava, VRN	40 056,50	0,00	8 411,87	48 468,37	0,00	40 056,50	0,00	0,00	0,00
Celkem		312606,50	0,00	65647,37	378253,87	0,00	312606,50	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Oprava přejezdových zařízení světelných v km 4,969, 6,431 a 18,537 trati Beroun - Rakovník
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: MONZAS, a.s.
Místo: Obvod přejezdů v km 4,969, 6,431 a 18,537

Zpracoval: Xxxxxx
Datum: 9. 3. 2026

Celkem
0,00 240 330,00 240 330,00
0,000

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST					0,00	240 330,00	240 330,00	0,000			
Ostatní											
2	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	14,000	1 140,00	0,00	15 960,00	15 960,00	0,000	0,000
5	R	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0	kus	10,000	2 670,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,000	0,000
6	R	7590555134	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 4 P 1,0	kus	1,000	2 890,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,000	0,000
7	R	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	10,000	3 610,00	0,00	36 100,00	36 100,00	0,000	0,000
8	R	7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0	kus	2,000	4 750,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,000	0,000
13	R	7590717013	Vyzvednutí (demontáž) betonového základu pro návěstidlo či výstražník z jámy	kus	1,000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000	0,000
3	R	7592005050	Montáž počítačícího bodu (senzoru) RSR 180	kus	14,000	5 300,00	0,00	74 200,00	74 200,00	0,000	0,000
4	R	7592007050	Demontáž počítačícího bodu (senzoru) RSR 180	kus	14,000	1 590,00	0,00	22 260,00	22 260,00	0,000	0,000
10	R	7592815040	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní a se závorou AŽD - 99	kus	1,000	17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,000	0,000
12	R	7592817010	Demontáž výstražníku	kus	1,000	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,000	0,000
9	R	7592825115	Montáž součástí výstražníku montážní a pracovní plošiny k výstražníku nebo pohonu závor	kus	2,000	10 100,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,000	0,000
11	R	7598095150	Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení se závorami	kus	0,200	51 100,00	0,00	10 220,00	10 220,00	0,000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Oprava přejezdových zařízení světelných v km 4,969, 6,431 a 18,537 trati Beroun - Rakovník
Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, a.s.

Zpracoval: Xxxxxx

Datum: 9. 3. 2026

Místo: Obvod přejezdů v km 4,969, 6,431 a 18,537

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00		32 220,00	32 220,00	0,000	
5	R	HZS1331	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí	hod	8,000	565,00	0,00	4 520,00	4 520,00	0,000	0,000
2	R	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný	hod	18,000	611,00	0,00	10 998,00	10 998,00	0,000	0,000
4	R	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	14,000	610,00	0,00	8 540,00	8 540,00	0,000	0,000
3	R	HZS2312	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník specialista	hod	14,000	583,00	0,00	8 162,00	8 162,00	0,000	0,000
Celkem						0,00		32 220,00	32 220,00	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Oprava přejezdových zařízení světelných v km 4,969, 6,431 a 18,537 trati Beroun - Rakovník
Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, a.s.

Zpracoval: Xxxxxx

Místo: Obvod přejezdů v km 4,969, 6,431 a 18,537

Datum: 9. 3. 2026

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	26 429,00	26 429,00		0,000
1	R	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	7,000	451,00	0,00	3 157,00	3 157,00	0,000	0,000
2	R	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	16,000	417,00	0,00	6 672,00	6 672,00	0,000	0,000
3	R	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	2,000	8 300,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	13 627,50	13 627,50		0,000
5	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	2 725,500	5,00	0,00	13 627,50	13 627,50	0,000	0,000
		Celkem					0,00	40 056,50	40 056,50		0,000