



Děkujeme.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dobříš - údržba mlatových ploch park Kino

Objednatel: Město Dobříš

Zhotovitel: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Cepák

Datum: 12. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 250 681,60

001 Plochy u altánku 250 681,60

1	R	1	Odstranění nečistot a plevle v pruzích u obrubníků - šíře cca 200mm, tl. cca 20mm	m2m 3	36,300	40,00	1 452,00
181,5*0,2					36,300		
2	R	3	Narušení stávající vrchní vrstvy mlatu	m2	400,200	40,00	16 008,00
436,5-36,3					400,200		
3	R	4	Plošná úprava plochy - dosypání a vyrovnaní nerovností, chybějícího materiálu a inverzních lokalit do cca 20mm, cca 15% plochy	m2	65,475	200,00	13 095,00
(181,5*2+6,5*5,5*0,5*4+2)*0,15					65,475		
4	R	6	Pokládka mlatového povrchu ŠDfr. 0/4 tl. 20 mm vč. hutnění a kropení	m2	436,500	290,00	126 585,00
5		7	kamenivo drcené drobné frakce 0/4 mm - na zhotovení mlatů - okr - nákup + doprava ke staveništi	m2	436,500	160,00	69 840,00
6	R	8	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	22,087	200,00	4 417,40
(436,5+65,475)*0,02*2,2					22,087		
7	R	9	Odvoz ŠD odpadu a nečistot z plochy do 1km	t	2,614	300,00	784,20
36,3*0,04*1,8					2,614		
8	R	R5	IČ a koordinační činnost	hod	2,000	500,00	1 000,00
9	R	14	Nájezd strojů a techniky	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
10	R	18	Zabezpečení staveniště páskou + mobilní zábranou	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

Celkem bez DPH 250 681,60 Kč