

REKAPITULACE ROZPOČTU

VÍCE PRÁCE

Stavba: Stavební úpravy domu č.p.139/1 na ul.Divadelní, 1.etapa

Objekt:

Objednatel: Město Nový Jičín

Zhotovitel: Ing.Pekárek-stavební společnost,s.r.o.

Místo: Nový Jičín

Zpracoval:

Datum: 18.9.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut' celkem
HSV	HSV	1 579,53	146 784,03	148 363,56	0,645	0,000
3a	Svislé a kompletní konstrukce - podstavec pod sousoším	1 579,53	13 683,31	15 262,84	0,645	0,000
62	Úprava povrchů vnějších - oprava štítu sousedící s UP	0,00	25 168,00	25 168,00	0,000	0,000
62	Úprava povrchů vnějších - om dv	0,00	98 057,10	98 057,10	0,000	0,000
95	práce pozemních staveb - sanace fasády, sešívání trhlin	0,00	9 875,62	9 875,62	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	301 463,23	301 463,23	0,000	0,000
761	Konstrukce prosvětlovací	0,00	41 086,75	41 086,75	0,000	0,000
765	Krytina skládaná hl vstup	0,00	19 711,10	19 711,10	0,000	0,000
765	Krytina skládaná	0,00	42 012,40	42 012,40	0,000	0,000
782	Dokončovací práce - obklady z kamene	0,00	141 184,66	141 184,66	0,000	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	11 770,00	11 770,00	0,000	0,000
799	Zábrany proti holubům	0,00	45 698,32	45 698,32	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	32 900,00	32 900,00	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	32 900,00	32 900,00	0,000	0,000
Celkem		1 579,53	481 147,26	482 726,79	0,645	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

VÍCE PRÁCE

Stavba: Stavební úpravy domu č.p.139/1 na ul.Divadelní, 1.etapa
Objekt:

Objednatel: Město Nový Jičín

Zhotovitel: Ing.Pekárek-stavební společnost,s.r.o.

Místo: Nový Jičín

Zpracoval:

Datum: 18.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

HSV

148 363,56

Svislé a kompletní konstrukce - podstavec

3a

pod sousoším

15 262,84

1	R	1.14-2-380942113	Helikální výztuž do vrtu dl.35cm ve fasádě výkres č.14 Pohled A - 20*0,35=7,0m podstavec pod sousoším	m	7,000	850,00	5 950,00
2	005	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty, ceníková cena 8.180 Kč/m3 CU URS 2016 II	m3	0,833	6 540,00	5 447,82

3,7*1,5*0,15

0,833

3	011	623331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně, ceníková cena 388 Kč/m2 CU URS 2016 II	m2	5,550	310,00	1 720,50
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

3,7*1,5

5,550

4	R	1.14-3-612403382	Hrubá výplň rýh ve stěnách vyspravení po sanaci fasády helikální výztuž do vrtu 20*0,333=6,66	m	6,660	322,00	2 144,52
---	---	------------------	--	---	-------	--------	----------

Úprava povrchů vnějších - oprava štítu

62

sousedící s UP

25 168,00

5	R	1.11-35-941941052	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami	m2	24,000	42,00	1 008,00
6	R	1.11-36-941941392	Příplatek za každý i další měsíc použití lešení	m2	24,000	20,00	480,00
7	R	1.11-37-941941852	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami	m2	24,000	38,00	912,00
8	R	944001	Montáž pomocného trubkového lešení s podlahami včetně ochrany stávající střechy na střeše budovy UP pro přístup na opravu štítu budovy MÚ s manipulací výšky přes 10 do 24m vč zábradlí	m2	12,000	560,00	6 720,00
9	R	944002	Příplatek za použití pomocného lešení na střeše	m2	12,000	90,00	1 080,00
10	R	944003	Demontáž pomocného lešení na střeše	m2	12,000	220,00	2 640,00
11	R	1.11-38-944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	24,000	6,00	144,00
12	R	1.11-39-944944031	Příplatek za každý i započatý měsíc použití	m2	24,000	1,00	24,00
13	R	1.11-40-944944081	Demontáž ochranné sítě	m2	24,000	4,00	96,00
14	R	622451131	Omítky vnější stěn nebo štítů štukové stupeň slož 1-2 ceníková cena 285 Kč/m2 CU URS 2016 II	m2	12,000	228,00	2 736,00
15	R	1.11-17-622412322	Nátěr vnějších omítek stěn nebo štítů včetně penetrace podkladu	m2	44,000	212,00	9 328,00

62

Úprava povrchů vnějších - om dv

98 057,10

16	R	622451131a	Omítky vnější stěn nebo štítů štukové stupeň slož 1-2 , ceníková cena 285 Kč/m2 CU URS 2016 II	m2	430,075	228,00	98 057,10
----	---	------------	---	----	---------	--------	-----------

pozemních staveb - sanace fasády,

95

sešívání trhlin

9 875,62

17	R	1.14-2-380942113a	Helikální výztuž do vrtu dl.60cm ve fasádě výkres č.18 Pohled F - 16*0,6=9,6m	m	9,600	850,00	8 160,00
18	R	1.14-3-612403382a	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou 50x50 - 16*0,333=5,328	m	5,328	322,00	1 715,62

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

VÍCE PRÁCE

Stavba: Stavební úpravy domu č.p.139/1 na ul.Divadelní, 1.etapa
Objekt:

Objednatel: Město Nový Jičín

Zhotovitel: Ing.Pekárek-stavební společnost,s.r.o.

Místo: Nový Jičín

Zpracoval:

Datum: 18.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 301 463,23

761 Konstrukce prosvětlovací 41 086,75

19	R	761001	Oprava malého světlíku, kontrola , vyškrobání sklenářského tmelu, kompletní vyčištění, přespárování sklenářským silikonem, dodávka, montáž, použití a demontáž pomocného lešení na střeše	ks	1,000	7 600,00	7 600,00
20	R	761002	Dodávka a montáž zasklení velkého světlíku polykarbonátem Arlačirá 10 vč spojovacích prostředků bez použití vnitřního pojízdného lešení včetně přesunů suti a likvidace	m2	26,250	892,00	23 415,00
21	R	761003	Dodávka a montáž horní lišty Al 60 a těsnící gumy	m	36,000	210,00	7 560,00
22	R	761004	Dodávka a montáž Al 40/20/2	m	9,000	61,50	553,50
23	R	761005	Dodávka a montáž molit těsnění 30/3	m	38,000	10,50	399,00
24	R	761006	Dodávka a montáž Al kčí lišty spodní a okrajové	m	18,900	82,50	1 559,25

765 Krytina skládaná hl vstup 19 711,10

25	R	765001	Dodávka a montáž krytiny z polykarbonátu probarveného kouřového Arla na OK - výměna vstupní stříšky nad hlavním vstupem	m2	15,700	708,00	11 115,60
26	R	765002	Dodávka a montáž podokapní žlab čtyřhranný r.š.330 Pz	m	5,400	289,00	1 560,60
27	R	765003	Odpadní trouby pr 60 Pz	m	5,600	319,00	1 786,40
28	R	761003	Dodávka a montáž horní lišty Al 60 a těsnící gumy	m	22,200	210,00	4 662,00
29	R	761004a	Dodávka a montáž Al 25/10/2	m	6,000	54,00	324,00
30	R	761005	Dodávka a montáž molit těsnění 30/3	m	25,000	10,50	262,50

765 Krytina skládaná 42 012,40

31	R	765a001	Demontáž střešní krytiny pro další použití střešní šablonaPz 46x1000x0,6	m2	166,500	39,60	6 593,40
32	R	765a002	Střešní šablona 45x1000x0,55	ks	85,000	69,60	5 916,00
33	R	765a003	Montáž střešní krytiny a spojovací prostředky	m2	166,500	150,00	24 975,00
34	R	765a004	Demontáž úžlabí a montáž r.š.500	m	8,000	239,00	1 912,00
35	R	765a005	Demontáž hřebene a montážr.š.250	m	12,000	218,00	2 616,00

782 Dokončovací práce - obklady z kamene 141 184,66

36	R	782001	Kamenické opracování ploch ,očištěním pomocí tlakové vody, chemickým odstraňovačem nečistot, následným oplachem vodou a lokálním dočištěním kontrastních ploch abrazivním tryskáním.	m2	157,798	670,00	105 724,66
37	R	782002	Dodávka a montáž římsy soklu z umělého kamene včetně bednění, odbednění, dopravy a přesunu hmot	m	4,500	6 000,00	27 000,00
38	R	782003	Dodávka a montáž kamenných parapetních desek okének sklepa	ks	3,000	2 820,00	8 460,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

VÍCE PRÁCE

Stavba: Stavební úpravy domu č.p.139/1 na ul.Divadelní, 1.etapa
Objekt:

Objednatel: Město Nový Jičín
Zhotovitel: Ing.Pekárek-stavební společnost,s.r.o.
Místo: Nový Jičín

Zpracoval:
Datum: 18.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

783Dokončovací práce - nátěry11 770,00

39	R	783001	Odstranění stávajících nátěrů tlakovou vodou vč mechanického dočištění - přípravná část před nanešením zkušebního vzorku nátěru	ks	1,000	4 800,00	4 800,00
40	R	1.11-148-783521100	Nátěry klemp kcí - základní nátěr nových klemp kcí	m2	41,000	20,00	820,00
41	R	783001	Vrchní 2x nátěr nových klempířských kcí - nové dachmany 0,4*1*85=34m2 ,úžlabí 8*0,5=4,0m2 a hřebene 12*0,25=3m2	m2	41,000	150,00	6 150,00

799Zábrany proti holubům45 698,32

42	R	1.11-151-799.01	D+M Zábrany proti holubům, ÚV stab.polykarbonát s hroty nerez ocel ve tvaru písmene W, velikost 9, na parapety a římsy na fasádě,okraje střech - náhrada v množství za hroty W1	m	127,480	239,00	30 467,72
43	R	799.05	D+M Zábrany proti holubům, síť UV stab.polyethylén 1x50x50mm, vč. pružného ocel.rám, s očky napnutých do hmoždinek, kterými je protaženo ocelové lanko napnuté pomocí napínacího šroubu - náhrada 24 maloplošných sítí za 3 velkoplošné	m2	19,780	770,00	15 230,60

MPráce a dodávky M32 900,00

21-MElektromontáže32 900,00

44	R	021001	D+M topný kabel 20W/m 170m 3400W	ks	1,000	15 480,00	15 480,00
45	R	021002	D+M topný kabel 20W/m 76m 1580W		1,000	6 920,00	6 920,00
46	R	021003	Dodávka a montáž nového venkovního svítidla Phiplis Aluminium s pohybovým čidlem a LED ŽÁROVKOU 1400+450+250	ks	5,000	2 100,00	10 500,00

Celkem482 726,79