

Dílčí soupis prací a materiálu - souhrn požadavků TO ST Olomouc - PO II

 Pro období: **březen - duben**

 Rámcová dohoda: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 - ST Olomouc - Obvod 2**

 SoD: **E635-S-3717/2025**

 Objednatel: **Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc, PO II**

 Zhotovitel: **Pirell s.r.o.**

 Příloha dílčí obj. č.: **26_635320032**

 koef. jedn. ceny práce: **0,955**
 koef. jedn. ceny materiálu: **1,095**
 aktuální platný sborník: **ÚOŽI 2026**
Celková cena: 2 990 652,64 Kč

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
41	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2			
46	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3			
48	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3			
55	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3			
57	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3			
59	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2			
73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			
74	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3			
83	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus			
86	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus			
87	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus			
129	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus			
134	5906130335	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar R65	km			
139	5906135035	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km			
142	5906135155	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km			
152	5907010035	Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1	m			
161	5907015391	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m			
195	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus			
196	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus			
212	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.			
285	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km			
287	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m			
298	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar			
299	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar			
301	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar			
303	5910020320	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49	svar			
308	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar			
309	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar			
316	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m			
317	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m			
319	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m			
321	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m			
365	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus			

366	5910136020	Montáž pražcové kotvy ve výhybce	kus
614	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2
615	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2
636	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t
641	5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII	t
643	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t
791	5964133005	Geotextilie separační	m2
845	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
846	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t
847	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t
849	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t
850	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
854	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus
856	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus
VON 2	022111001	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km
VON 18	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m