

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

IČO: 49454561

DIČ: CZ49454561

Sídlo: třída Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupena: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA – ředitelka společnosti

zástupce ve věcech technických: Ing. Zdeněk Slovák – investiční technik

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 271559869/0300

(dále jen „objednatel“)

a

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

IČO: 26229455

DIČ: CZ26229455

Sídlo: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267

zastoupena: Ing. Jan Čech – jednatel

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 2622945550/5500

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „**občanský zákoník**“)

číslo smlouvy objednatele: *SI00126*
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky: *2026-09*

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
- 1.2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k provedení stavebních prací v rámci realizace předmětu veřejné zakázky:

„(26012) Vodovod Brumov-Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota“

- 1.3. Dílo dle této smlouvy obsahuje:

(26012) Vodovod Brumov-Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota

Předmět plnění dílčích částí díla je dále podrobně popsán v podkladech pro výběrové řízení, na základě, kterého byla uzavřena tato smlouva (viz článek 2 této smlouvy)

Pokud tato smlouva dále hovoří o „díle“, rozumí se tím vždy i jednotlivé dílčí části díla, není-li dále stanoveno jinak.

- 1.4. Nedílnou součástí předmětu a ceny jednotlivých dílčích částí díla jsou vždy mimo jiné následující povinnosti zhotovitele, a to s ohledem na skutečnost, zda v případě dílčí části díla přichází splnění takové povinnosti s ohledem na charakter a okolnosti provádění či dokončení stavebních prací v úvahu:
- a) vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
 - b) ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
 - c) dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení stavby a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě
 - d) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
 - e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 - f) úkony spojené s výkonem inženýrské činnosti, zejména vyřízení veškerých povolení překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla, nutných pro vydání povolení k užívání stavby a kolaudačního rozhodnutí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady nákladů
 - g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
 - h) vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace, kterou zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení před zahájením stavebních prací
 - i) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
 - j) fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě
 - k) vypínání el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, souvisejícího s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť atd.
 - l) zřízení a odstranění staveniště a skládky materiálu a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
 - m) provádění zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně atestů kameniva dle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavení výrobky, a jejich doložení k předání a převzetí díla
 - n) zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
 - o) zatravnění pozemku trvalých i dočasných záborů dotčených stavbou a první pokos porostu po dokončení stavby
 - p) spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
 - q) náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu
 - r) opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku
 - s) opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod vlivem stavebních prací po celou dobu provádění stavby
 - t) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
 - u) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
 - v) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
 - w) provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - x) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem

- y) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na nosiči (editovatelná, needitovatelná verze) - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg, 1x .doc, 1x .xls.
- z) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě (3x) a digitální formě na nosiči: 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg
- aa) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
- bb) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
- cc) předání záručních listů, příp. návodů k obsluze v českém jazyce
- dd) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- ee) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- ff) geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání, se zákresem průběhu inženýrských sítí před jejich záhozem, zaměřením polohopisu a dopravní infrastruktury pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitálních technické mapě kraje s potvrzením úředně oprávněného zeměměřičského inženýra. Zhotovitel předá objednateli ve dvou vyhotoveních v listinné a elektronické formě - 1x.pdf, 1x.dgn, 1x .dwg, 1x .txt seznam souřadnic včetně souřadnice „z“, po spuštění DTM Zlínského kraje bude předán geodetický podklad pro vedení digitální mapy, tj. soubor změnových údajů ve formátu JVF DTM aktuální verze
- gg) spolupráce s objednatelem při realizaci díla, součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu
- hh) trvalá přítomnost osoby odpovědné za vedení stavby dle zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
- ii) vypracování geometrického plánu (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné formě – 6x)
- jj) koordinace, poskytnutí součinnosti a spolupráce s dalšími dodavateli na staveništi v době plnění díla

Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby musí být vyhotovena dle aktuální směrnice SM. 1.40 ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM vydané společností Vodárna Zlín a.s.

V případě, že je požadováno provedení kontroly kanalizace kamerovými prohlídkami, musí být dokumentace těchto prohlídek vyhotovena dle aktuální Přílohy č. 1 směrnice SM 1.40 KAMEROVÉ PROHLÍDKY PRO GIS – PRAVIDLA PRO EXTERNÍ DODAVATELE

Součástí díla a jeho dílčích částí jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě (a v podkladech pro provedení díla dle čl. 2 této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

1.5. Dílo, které bude realizováno:

podle projektové dokumentace „(26012) Vodovod Brumov-Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota“, kterou zpracoval Ing. Petr Vyoral, V-PROJEKT, IČO: 61407712 (příloha výzvy k podání nabídek předmětné veřejné zakázky), podle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) a dále podle podmínek výběrového řízení veřejné zakázky.

1.6. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

1.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími

správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

- 1.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.
- 1.9. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění dle této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce. Zhotovitel je povinen omezit vznik odpadu během výstavby, zohlednit nejlepší dostupné techniky a usnadnit opětovné použití a případně vysoce kvalitní recyklaci s elektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu.

V rámci přechodu na oběhové hospodářství je zhotovitel povinen zajistit, aby plnění předmětu této smlouvy bylo v souladu s cíli a zásadami **udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí**. Zejména je nutné dodržet následující parametry:

Přechod na oběhové hospodářství

nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné vzniklých na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Pro splnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

Pro případ, že o to objednatel požádá, prokáže zhotovitel splnění tohoto požadavku nejpozději při předání díla:

- kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Zhotovitel bude přijímat opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

- 1.10. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků dle předchozích odst. 1.8 a 1.9, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

2. Podklady pro provedení díla

- 2.1. Podklady pro provedení dílčích částí díla tvoří:
- a) zadávací podmínky výběrového řízení, na základě, kterého byla uzavřena tato smlouva, obsažené ve výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně jejich příloh,
 - b) nabídka zhotovitele podaná ve výše uvedeném výběrovém řízení,
 - c) naceněné výkazy výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
- 2.2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány projektovými dokumentacemi a výkazy výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění této smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkazy výměr a zadávací podmínky a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.
- 2.4. Má se za to, že součástí díla budou dále i plnění samostatně výslovně neuvedené v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a užívání díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět, resp., že takové plnění je běžnou součástí obsahu položek předloženého soupisu prací. Provedení těchto plnění je zahrnuto v ceně díla. To neplatí, jedná-li se o takové plnění, které v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zcela schází v důsledku vady projektové dokumentace či vady předloženého soupisu prací.

3. Doba a místo plnění

- 3.1. Termín zahájení provádění díla (odst. 3.2 této smlouvy) a termín ukončení provádění díla (odst. 3.4 této smlouvy) je stanoven pro všechny dílčí části díla vždy jedním termínem. Zhotovitel si na základě svých odborných zkušeností, a na základě prostudování podkladů pro zhotovení dílčích částí díla, práce na jednotlivých dílčích částech díla rozvrhne tak, aby byl termín zahájení a termín dokončení díla (všech jeho dílčích částí) dodržen (tedy aby k termínu ukončení provádění díla byly předány všechny dílčí části díla). Za tímto účelem zhotovitel vypracuje harmonogramy provádění dílčích částí díla v souladu s čl. 5 této smlouvy.

3.2. Zahájení provádění díla: do 14 kalendářních dnů od předání staveniště

K předání staveniště dojde v den, uvedený objednatelem (zástupcem ve věcech technických) ve výzvě k předání a převzetí staveniště, nejpozději 45 kalendářních dní od účinnosti této smlouvy. Výzva objednatele k předání a převzetí staveniště bude doručena zhotoviteli alespoň 5 kalendářních dnů přede dnem stanoveným pro předání a převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 3.3. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit den předání a převzetí staveniště mimo časový interval uvedený v předchozím odstavci, to však pouze ze závažných objektivních důvodů vyvolaných na straně objednatele či jiné třetí strany, které dočasně znemožňují objednateli předat staveniště, nebo u nichž je posun termínu předání a převzetí staveniště ve zjevném zájmu veřejnosti, organizace dopravy apod. (např. zajištění souladu či odstranění kolize více realizovaných projektů ve stejném zájmovém území, překážky veřejnoprávních rozhodnutí či opatření, a obdobně).

- 3.4. Ukončení provádění díla (všech dílčích částí díla):

31.12.2027

Ukončením provádění díla se rozumí kompletní předání zhotoveného díla (všech jeho dílčích částí) objednateli.

3.5. Smluvní strany si vyhrazují právo změny termínů plnění v důsledku působení nevhodných klimatických podmínek (odst. 3.8 této smlouvy), a to tak, že:

3.5.1. pokud k jejich působení dochází v době zahájení provádění díla, posune se termín zahájení provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické podmínky budou přetrvávat,

3.5.2. pokud k jejich působení dochází v průběhu provádění díla, prodlouží se termín pro dokončení díla o dobu shodnou s délkou přerušení prací v důsledku jejich působení,

3.5.3. skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla nebo provádění díla samotné, budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

3.6. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

3.7. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně této smlouvy dle článku 7. odst. 7.1 této smlouvy.

3.8. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5°C. Zhotovitel opětovně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

3.9. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku 3 odst. 3.5 této smlouvy. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení této smlouvy se považuje vyšší moc, popř. opatření přijatá v jejím důsledku, nebo zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinnosti zhotovitele.

3.10. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem 3 odst. 3.8 této smlouvy, vyhrazují si smluvní strany právo změny termínu tak, že termín provedení díla bude prodloužen o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.

3.11. **Místo plnění:** vymezeno v rámci projektových dokumentací k dílčím částem díla.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za zhotovení díla a jeho dílčích částí v rozsahu celého článku 1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná.

4.2. Cena za kompletní dílo (za všechny dílčí části díla dle této smlouvy) byla dohodnuta dle oceněných závazných výkazů výměr (příloha č. 1 této smlouvy) jako jejich součet ve výši:

44.870.812,02 Kč bez DPH
9.422.870,53 Kč DPH (21%)
54.293.682,55 Kč vč. DPH

- 4.3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněných závazných výkazů výměr, které jsou součástí nabídky a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
- 4.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 4.5. Zhotovitel v souvislosti s ujednáním ceny za dílo na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Harmonogram prací a informovanost o stavbě

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje, že do 14 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy předá objednateli a TDS k odsouhlasení **harmonogram prací**, a to pro každou dílčí část díla samostatně, kde bude zohledněna příprava (zajištění zvláštního užívání komunikace atd.) i samotná realizace stavebních prací.
- 5.2. Harmonogram pro každou dílčí část díla bude členěn na stavební objekty a na kalendářní týdny. Zhotovitel je povinen dodržovat postup prací dle aktuálně schválených harmonogramů, a to i vůči jednotlivým stavebním objektům.
- 5.3. Harmonogramy budou ze strany zhotovitele maximálně 1x měsíčně aktualizovány a předloženy ke schválení objednateli a TDS. Každou změnu harmonogramu je zhotovitel povinen předložit objednateli a TDS k odsouhlasení minimálně 1 týden před samotnou změnou.
- 5.4. V případě, že budou práce plněny dle schválených harmonogramů a nebude potřeba změny, bude v každém zápise z kontrolního dne tato skutečnost uvedena.
- 5.5. Nastane-li taková situace (pokud je to z hlediska provádění stavebních prací nezbytné), je zhotovitel povinen do 3 týdnů od účinnosti této smlouvy podat žádost o zvláštní užívání komunikace (dále jen „ZUK“) na věcně a místně příslušný správní úřad, a o navrženém řešení a o tomto podání současně prokazatelně informovat objednatele. Termíny v žádosti o ZUK budou respektovat schválený harmonogram. Stejně tak je zhotovitel povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů od odsouhlasení harmonogramu prací zaslat návrh přechodného dopravního značení k odsouhlasení objednateli a následně na věcně a místně příslušný správní úřad. Dále nastane-li taková situace, je zhotovitel povinen nejpozději 60 kalendářních dnů před smluvním termínem ukončení provádění díla zaslat návrh trvalého dopravního značení na věcně a místně příslušný správní úřad.

6. Platební podmínky

- 6.1. Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a dodávky dle tohoto článku smlouvy vždy ke každé dílčí části díla zvlášť (samostatnou fakturou/samostatnou dílčí fakturou).
- 6.2. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), nebude-li dohodnuto jinak.

- 6.3. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období – měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prostřednictvím e-mailové adresy ucetni@vakzlin.cz. Nedílnou součástí faktury musí být objednatel odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a přihlíží se k ní, jako by nebyla vystavena.
- 6.4. Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat číslo investiční akce a název projektu. Dále zadavatel požaduje, aby podkladem pro dílčí i závěrečnou fakturaci byl položkový rozpočet stavby ve formátu .pdf a pro závěrečnou fakturaci dále také předávací protokol k dílčí části díla.
- 6.5. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatel prováděna do 90 % celkové ceny dílčích částí díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
- a) dokončení a předání dílčí části díla,
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje,
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací dílčí části díla
- V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.
- 6.6. Smluvní strany prohlašují, že se jedná o zdanitelné plnění – stavební a montážní práce, podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Každý daňový doklad bude vystaven v tomto režimu (DPH doplní a odvede příjemce plnění). Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 28 odst. 2 zákona o DPH, v platném znění. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 45 dnů ode dne jeho vystavení.
- 6.7. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

7. Změny díla

- 7.1. Změny díla a jeho dílčích částí musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.

8. Stavební deník a bezpečnost

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku 7 odst. 7.1 této smlouvy a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
- 8.2. Stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené stavebním zákonem (ve znění pozdějších předpisů) a odpovídat běžným stavebním zvyklostem.
- 8.3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.

- 8.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:
- a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.,
 - b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,
 - c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 kalendářních dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,
 - d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy.
- 8.5. Vyžaduje-li to charakter stavebních prací, je zhotovitel povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 8.6. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.).
- 8.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

9. Kontroly díla

- 9.1. Zhotovitel bude organizovat za přítomnosti objednatele nejméně 1x za 14 dní kontrolní dny, a to na staveništi. Kontroly díla se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Dílčí část díla je provedena, je-li kompletně dokončena a předána a je předvedena její způsobilost sloužit svému účelu.
- 10.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí dílčí části díla nejméně 5 pracovních dní předem.

- 10.3. O předání a převzetí dílčí části díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí dílčí části díla.
- 10.4. Dílčí část díla objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
- 10.5. Dílčí část díla s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
- 10.6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, související s provedením dílčí části díla, zejména:
- 10.6.1. předávací protokol
 - 10.6.2. stavební deník
 - 10.6.3. dokumentaci skutečného provedení stavby
 - 10.6.4. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
 - 10.6.5. popř. další doklady související s řádným provedením dílčí části díla.

11. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

- 11.1. Vlastníkem zhotovované dílčí části díla je objednatel.
- 11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na dílčí části díla až do předání a převzetí objednatelem dle článku 10 odst. 10.3 této smlouvy. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.
- 11.3. Po celou dobu provádění dílčí části díla musí být dílčí část díla zhotovitelem pojištěna. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizované dílčí části díla.
- 11.4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla (všech jeho dílčích částí) a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám **minimálně na pojistnou částku ve výši 10 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění všech dílčích částí (včetně poddodavatelů).
- 11.5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení stavenišť. Pojistná částka je **minimálně ve výši 10 000 000 Kč**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
- 11.6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku 11 odst. 11.4 a 11.5 této smlouvy ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, nebo se u ní sníží minimální limit pojistné částky sjednaný touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy.

12. Odpovědnost za vady

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za vady dílčí části díla, které má dílčí část díla v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.
- 12.2. Dílčí část díla má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
- 12.3. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.
- 12.4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

13. Smluvní záruka za jakost

- 13.1. Záruční doba na stavební práce je 60 měsíců. Záruka na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení), kde je výrobcí a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím dílčí části díla.
- 13.2. Zhotovitel prohlašuje, že dílčí část díla zhotoví podle podmínek této smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
- 13.3. Pokud v záruční době vznikne havárie na dílčí části díla, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem.
- 13.4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 kalendářních dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny, nedohodnou-li se podle charakteru zjištěné vady smluvní strany jinak.
- 13.5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelními pohromami.
- 13.6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

14. Smluvní pokuty

- 14.1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 11.4 a 11.5 této smlouvy, tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 14.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla jako celku nebo jeho dílčí části (dokončením a předáním díla nebo jeho dílčí části objednateli) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 15.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 14.3. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu do 14 kalendářních dní od účinnosti této smlouvy dle článku 5 odst. 5.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení.

- 14.4. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku 3 odst. 3.2 této smlouvy o více jak 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 8.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 14.5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění dílčí části díla dle článku 16 odst. 16.2 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 14.6. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílčí část díla s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dílčí části díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 14.7. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v dohodnutém termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 14.8. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 14.9. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku 6 odst. 6.23 této smlouvy tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 14.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu stavebního zákona (ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ bezdůvodné absence této osoby na stavbě.
- 14.11. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů ve výběrovém řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze na základě žádosti zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že tento nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném nebo vyšším rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel udělí souhlas se změnou poddodavatele bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany zhotovitele, jejíž přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Pro případ porušení kterékoli povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.
- 14.12. V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti zhotovitele, pro kterou není v této smlouvě stanovena specifická smluvní pokuta, a její splnění není zhotovitelem zajištěno ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté k tomu objednatel, minimálně však 5 pracovních dnů (nevyklučuje-li to charakter porušené povinnosti), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
- 14.13. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem (viz odst. 17.1 této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % z ceny za dílo bez DPH (rozumí se 3 % ze součtu ceny všech dílčích částí díla – viz čl. 4 této smlouvy).

14.14. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny kterékoliv z dílčích částí díla dle této smlouvy.

14.15. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

15. Úrok z prodlení

15.1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

16. Jiná ustanovení

16.1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.

16.2. Zhotovitel vyklidí místo provádění dílčí části díla do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál a zařízení nutné k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílčí část díla převzata.

16.3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.

16.4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

17. Odstoupení od smlouvy

17.1. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

- a) prodlení s provedením díla jako celku v termínu dle odst. 3.4 této smlouvy (řádným dokončením a protokolárním předáním všech dílčích částí) po dobu delší než 15 kalendářních dnů,
- b) neoprávněného nezahájení, zastavení či přerušení prací na dílčích částech díla na dobu delší než 5 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
- c) nepředložení uzavřené pojistné smlouvy dle článku 11 odst. 11.4 a 11.5 této smlouvy ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo pokud bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, nebo se u ní sníží minimální limit pojistné částky sjednaný touto smlouvou.

17.2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

17.3. Odstoupení od této smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, e-mailem nebo doporučeným dopisem), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.

17.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

- 17.5. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen opustit místo plnění všech dílčích částí díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
- 17.6. Strany se dohodly, že po ukončení této smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady dílčích částí díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví dílčích částí díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 17.7. Pokud dojde k ukončení této smlouvy dle tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou součinnost objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 občanského zákoníku, nebo při uzavření nové smlouvy na splnění zbývajících částí díla, které ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro dokončení dílčích částí díla a dále splněním povinností dle následujícího odstavce této smlouvy.
- 17.8. Dojde-li k ukončení této smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena dílčí části díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje faktury k jednotlivým dílčím částem díla,
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od této smlouvy, a to do 14 kalendářních dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti dílčích částí díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

18. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí občanským zákoníkem.
- 18.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 18.3. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
- 18.4. Změny této smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

- 18.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení.
- 18.6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- 18.7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
- 18.8. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
- 18.9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací „(26012) Vodovod Brumov-Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota“

Ve Zlíně dne

Ve Veselí nad Moravou dne

Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA
ředitelka společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
objednatel

Ing. Jan Čech
jednatel
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
zhotovitel

Rekapitulace nákladů stavby

Vodovod Brumov - Bynice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota

Uchazeč: Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o..

IČO: 262 29 455

DIČ: CZ26229455

adresa : Benátky 17, 698 01 Veselí n. Moravou

statutární zástupce: Ing. Jan Čech – ředitel a jednatel společnosti,


telefon : 518 322 685

fax: 518 322 459

e-mail : vhsjavor@vhsjavor.cz

číslo a název objektu	cena bez DPH Kč	DPH 21 % Kč	Celkem cena s DPH Kč
SO 01 - Vodovodní přívaděč v k.ú. Brumov	12 642 006,08	2 654 821,28	15 296 827,36
SO 02 - Vodovodní řad v k.ú. Brumov	1 989 531,28	417 801,57	2 407 332,85
SO 03 - Vodovodní přívaděč v k.ú. Návojná SO 07 - ATS Návojná	13 859 934,90	2 910 586,33	16 770 521,23
SO 04 - Vodovodní řady v k.ú. Návojná	1 314 408,11	276 025,70	1 590 433,81
SO 05 - Vodovodní přívaděč v k.ú. Nedašov SO 08 - ATS Nedašov	10 055 378,54	2 111 629,49	12 167 008,03
SO 05a - Vodovodní řady v k.ú. Nedašov	640 055,38	134 411,63	774 467,01
SO 06 -Vodovodní přívaděč a vodovodní řady v k.ú. Nedašova Lhota	3 964 283,37	832 499,51	4 796 782,88
SO 09 - Připojka a přívod k ATS Návojná	153 379,94	32 209,79	185 589,73
SO 10 - Připojka a přívod k ATS Nedašov	251 834,42	52 885,23	304 719,65
celkem :	44 870 812,02	9 422 870,53	54 293 682,55

Ve Veselí nad Moravou, dne: 16.2.2026


Ing. Jan Čech
ředitel a jednatel společnosti
Vodohospodářské stavby
Javorník-CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455
-6-

KRYCI LIST VYKAZU VYMER SO 01

Název stavby

Vodovod Brumov - Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota

JKSO

Název objektu

SO 01 - Vodovodní přívaděč v k.ú. Brumov

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko

Projektant

Zhotovitel

Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT

Zpracoval

Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

10.12.2024

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	3,25%	397 932,39
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12 244 073,68		12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Vodohospodářské stavby
Javorník-CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455
-6-

D Celkem bez DPH 12 642 006,08

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	12 642 006,08	2 654 821,28

Cena s DPH 15 296 827,35

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

VÝKAZ VÝMĚR SO 01

Stavba: Vodovod Brumov - Býlnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
Objekt: SO 01 - Vodovodní přívadec v k.ú. Brumov

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Kloboucko
Zhotoví
Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
Datum: 10. 12. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 164,167

1 Zemní práce 8 070 827,95 95,252										
1 221	113107323		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	28,500	105,50			3 006,75	0,000
Jámy 24,000										
1,5*2*4+2*2*3 Rýhy 4,500										
0,9*(3+2) Součet 28,500										

2 221	113107331		Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	28,500	221,60			6 315,60	0,000
3 221	113107341		Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	28,500	56,30			1 604,55	0,000
4 001	129001101		Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	1,215	853,30			1 036,76	0,000
0,9*0,9*1,5 1,215										

5 001	131351204		Hloubení jam zapážených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	224,187	451,40			101 198,01	0,000
1,5*2*2,2*16 105,600										
1,5*2*2,35*4 28,200										
2*2*2,2*1 8,800										
2*2*2,35*3 28,200										
4,7*3,7*3,07 53,387										
Součet 224,187										

6 001	132354201		Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	16,362	1 386,70			22 689,19	0,000
1,8*0,9*(2+3+5,1) 16,362										

7 001	141721221		Rízení zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatážením potrubí průměru vrtu přes 355 do 400 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	7,200	5 907,00			42 530,40	0,086
-------	-----------	--	--	---	-------	----------	--	--	-----------	-------

VÝKAZ VÝMĚR SO 01

Stavba: Vodovod Brumov - Bynice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 01 - Vodovodní přívadec v k.ú. Brumov

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Kloboucko
 Zhotoví
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 10. 12. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
8 001	141721256		Řízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 225 do 250 mm v hornině třídy I a II skupiny 1 až 4	m	1 739,800	4 348,00			7 564 650,40	0,005	8,177
			1747-7,2		1 739,800						
9 001	151101101		Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	36,360	56,10			2 039,80	0,001	0,031
			16,362/0,9*2		36,360						
10 001	151101111		Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	36,360	19,70			716,29	0,000	0,000
11 001	151101201		Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	437,776	78,70			34 452,97	0,001	0,306
			2*(1,5+2)*2,2*16		246,400						
			2*(1,5+2)*2,35*4		65,800						
			2*(2+2)*2,2*1		17,600						
			2*(2+2)*2,35*3		56,400						
			2*(4,7+3,7)*3,07		51,576						
			Součet		437,776						
12 001	151101211		Odstanění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	437,776	18,80			8 230,19	0,000	0,000
13 001	151101301		Zřízení rozeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	224,180	49,10			11 007,24	0,000	0,103
14 001	151101311		Odstanění rozeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	224,180	15,30			3 428,95	0,000	0,000
15 001	161151113		Svislé přemístění výkopu z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	240,542	145,00			34 878,59	0,000	0,000
			224,18+16,362		240,542						
16 001	162751117		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopu/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	108,144	294,30			31 826,78	0,000	0,000
			Jámy - lože ze štěrku.								
			1,5*2*0,5*20		30,000						
			2*2*0,5*4		8,000						
			Mezisoučet		38,000						
			Jámy - obsyp a zásyp ze štěrku.								
			1,5*2*(2,35-0,5)*4		22,200						
			2*2*(2,35-0,5)*3		22,200						
			Mezisoučet		44,400						
			VŠ1 - lože								

VÝKAZ VÝMĚR SO 01

Stavba: Vodovod Brumov - Bynjnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
Objekt: SO 01 - Vodovodní přívadec v k.ú. Brumov

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
Zhotoví
Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
Datum: 10. 12. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
4,348											
4,348											
VŠ1 - deska											
3,5*2,5*0,2											
VŠ1 - šachta											
1,7*2,7*2,3											
VŠ1 - vstup											
1*1*0,3											
Mezisoučet											
Rýhy - lože											
0,9*0,15*10,1											
Rýhy - obsyp + zásyp šterkop.											
0,9*(1,8-0,15)*5											
Mezisoučet											
8,789											
Součet											
108,144											
17 001	162751119		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	540,720	20,60			11 138,83	0,000	0,000
108,144 * 5											
540,720											
18 001	167151112		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	108,144	69,20			7 483,56	0,000	0,000
19 001	171201221		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	180,600	550,00			99 330,00	0,000	0,000
108,144*1,67											
180,600											
20 001	171251201		Uložení sypaniny na skládce nebo mezikládky	m3	108,144	19,80			2 141,25	0,000	0,000
21 001	174111101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	145,928	219,20			31 987,42	0,000	0,000
Jámy mimo komunikaci											
1,5*2*(2,2-0,95)*16											
2*2*(2,2-0,95)*1											
Jámy v komunikaci											
1,5*2*(2,35-0,95)*4											
2*2*(2,35-0,95)*3											

VÝKAZ VÝMĚR SO 01

Stavba: Vodovod Brumov - Býlnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 01 - Vodovodní přívadec v k.ú. Brumov

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
 Zhotoví:
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 10. 12. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
Rýhy mimo komunikaci										
			0,9*(1,8-0,6)*5,1		5,508					
Rýhy v komunikaci										
			0,9*(1,8-0,6)*5		5,400					
Jáma pro VŠ1										
			53,38-16,96		36,420					
			Součet		145,928					
22	583	58337344	šterkopisek frakce 0/32	t	65,130	407,60			26 540,48	1,000
(16,9+16,9+5,4)*1,67										
23	001	17511109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	25,465	251,20			6 396,81	0,000
38,29-12,825										
24	001	17515101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	38,291	198,90			7 616,08	0,000
Jámy										
			1,5*2*0,45*20		27,000					
			2*2*0,45*4		7,200					
Rýhy										
			0,9*0,45*10,1		4,091					
			Součet		38,291					
25	583	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	21,418	400,60			8 580,05	1,000
Jámy										
			1,5*2*0,45*4*1,67		9,018					
			2*2*0,45*3*1,67		9,018					
Rýhy										
			0,9*0,45*5*1,67		3,382					
			Součet		21,418					
Svislé a kompletní konstrukce										
26	011	311311951	Nosná zeď z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,351	6 504,30			2 283,01	2,502
Položka 4+11 z výkr. D-06										
3										0,888
4 566,30										0,878

VÝKAZ VÝMĚR SO 01

Stavba: Vodovod Brumov - Býlnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 01 - Vodovodní přívadec v k.ú. Brumov

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Kloboucko
 Zhotoví:
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 10. 12. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
(1*1-0,6*0,6)*0,45					0,288						
0,3*0,3*0,7					0,063						
Součet					0,351						
27	011	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	3,585	507,20			1 818,31	0,003	0,010
1*0,45*4+0,6*0,45*4+0,3*0,7*3+0,3*0,25					3,585						
28	011	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	3,585	129,70			464,97	0,000	0,000
90 501,17										0,099	0,000
4 Vodorovné konstrukce											
29	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	43,712	1 662,40			72 666,83	0,000	0,000
Jámy											
1,5*2*0,5*20					30,000						
2*2*0,5*4					8,000						
Rýhy											
0,9*0,15*10,1					1,364						
Šachta VŠ1											
4,7*3,7*0,25					4,348						
Součet					43,712						
30	271	452311161	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	1,750	4 351,20			7 614,60	0,000	0,000
3,5*2,5*0,2					1,750						
31	271	452313161	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,750	4 458,80			3 344,10	0,000	0,000
0,125*6					0,750						
32	271	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	2,400	541,50			1 299,60	0,008	0,019
2*(3,5+2,5)*0,2					2,400						
33	271	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	2,400	128,60			308,64	0,000	0,000
34	271	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	6,000	726,80			4 360,80	0,013	0,060
4*0,25*6					6,000						

VÝKAZ VÝMĚR SO 01

Stavba: Vodovod Brumov - Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 01 - Vodovodní přívadec v k.ú. Brumov

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
 Zhotoví
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 10. 12. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
35	271	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	6,000	151,10			906,60	0,000	0,000
5 Komunikace pozemní 56 105,10 24,401											
36	221	566901144	Vyspravení podkladu po překopecch inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	28,500	513,20			14 626,20	0,481	13,703
37	221	566901172	Vyspravení podkladu po překopecch inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelencou cementem SC 20/25 tl 150 mm	m2	28,500	987,00			28 129,50	0,375	10,698
38	221	573111115	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	28,500	57,80			1 647,30	0,000	0,000
39	221	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	28,500	16,00			456,00	0,000	0,000
40	221	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	28,500	394,60			11 246,10	0,000	0,000
8 Trubní vedení 3 853 159,65 43,495											
41	271	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	6,000	969,40			5 816,40	0,002	0,010
42	552	552522226	trouba přírubová PN10/16/25/40 DN 80 dl 300mm	kus	6,000	2 584,30			15 505,80	0,011	0,067
43	271	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 003,70			1 003,70	0,002	0,002
44		HWL.710210011 816	PŘÍRUBA DVOUKOMOROVÁ LITINA 100/118	kus	1,000	1 786,20			1 786,20	0,003	0,003
45	271	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	10,000	1 522,60			15 226,00	0,003	0,028
46	552	55254050	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/16 DN 150	kus	2,000	9 225,10			18 450,20	0,030	0,059
47		HWL.850015020 016	TVAROVKA FF KUS 150/200	kus	1,000	4 884,00			4 884,00	0,017	0,017
48		HWL.850015050 016	TVAROVKA FF KUS 150/500	kus	2,000	8 154,40			16 308,80	0,026	0,052
49		HWL.850015080 016	TVAROVKA FF KUS 150/800	kus	2,000	11 729,80			23 459,60	0,036	0,072
50		HWL.855015008 016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 150-80	kus	2,000	3 532,70			7 065,40	0,012	0,024

VÝKAZ VÝMĚR SO 01

Stavba: Vodovod Brumov - Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 01 - Vodovodní přívadec v k.ú. Brumov

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
 Zhotoví
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 10. 12. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
51		HWL.855015010 016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 150-100	kus	1,000	3 930,80			3 930,80	0,017
52	271	857314122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	15,000	1 946,00			29 190,00	0,055
53	552	55253531	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250qum T-kus DN 150/150	kus	7,000	10 419,30			72 935,10	0,224
54	552	55253527	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250qum T-kus DN 150/80	kus	8,000	8 338,10			66 704,80	0,221
55	271	871321141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 160 x 14,6 mm	m	1 747,000	165,90			289 827,30	0,000
56	286	28613534	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6mm	m	1 773,205	1 220,00			2 163 310,10	0,007
			1747 * 1,015		1 773,205					11,951
57	286	28615978	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	54,000	919,70			49 663,80	0,096
58	286	28653139	nákržek lemový PE 100 SDR11 160mm	kus	27,000	627,30			16 937,10	0,046
59		PPL 3295414415	Příruba volná 160 pro lemový nákržek	kus	27,000	1 593,00			43 011,00	0,073
60	286	28612328	těsnění čelní s ocelovou výztuží PN16 D 160 DN 150	kus	27,000	589,10			15 905,70	0,006
61		WVN.FF485066	Koleno 15° PE100 SDR11 160	kus	1,000	5 296,40			5 296,40	0,002
62		WVN.FF485357	Koleno 30° PE100 SDR11 160	kus	3,000	5 064,50			15 193,50	0,009
63		WVN.FF485211	Koleno 45° PE100 SDR11 160	kus	3,000	1 790,70			5 372,10	0,007
64	271	871321141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 160 x 14,6 mm	m	12,000	165,90			1 990,80	0,000
65	286	28613118	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 160x14,6mm	m	12,180	722,00			8 793,96	0,081
			12 * 1,015		12,180					
66	271	871361141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 250 x 22,7 mm	m	8,500	292,20			2 483,70	0,000
			2,5+6		8,500					
67	286	28613182	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 250x22,7mm	m	8,628	1 565,40			13 506,27	0,140
			8,5 * 1,015		8,628					
68	286	28655120	manžeta chráničky vč. upínací pasky 160x273mm DN 150x250	kus	4,000	1 265,20			5 060,80	0,004

VÝKAZ VÝMĚR SO 01

Stavba: Vodovod Brumov - Býlnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 01 - Vodovodní přívaděč v k.ú. Brumov

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
 Zhotoví:
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 10. 12. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
92	271	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	8 068,00			16 136,00	0,459
93	271	893332111	Šachty armaturní z ŽB se stropem z dílců půdorysné pl přes 2,50 do 3,50 m2	kus	1,000	59 689,10			59 689,10	23,852
94		PCdeska	Stropní deska PNO 240/140/25 ZDP 14	ks	1,000	19 849,70			19 849,70	2,640
95	286	28611155	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x1000mm SN8	m	1,000	1 473,30			1 473,30	0,013
96	286	28611594	zátka kanalizace plastové KG DN 300	kus	1,000	648,70			648,70	0,002
97		PCtěsnění	Těsnění prostupů těsnícími hmotami Sikaswell	ks	3,000	1 792,80			5 378,40	0,000
98	271	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	3 026,90			3 026,90	0,090
99		41529000101600033	Poklop IS šachetní - litinový HC 700 čtverec, vnější, rozměr 700x700mm světlost 600x600 mm, B125, uzamykatelný	KS	1,000	8 453,40			8 453,40	0,058
100	271	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	11,000	1 458,80			16 046,80	0,440
101	422	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	11,000	1 096,40			12 060,40	0,013
102	271	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	11,000	1 754,50			19 299,50	0,050
103	422	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	6,000	2 395,70			14 374,20	0,030
104		HWL.179000000000	POKLOP ODVZDUŠŇOVACÍ HYDRANTY	kus	5,000	9 500,20			47 501,00	0,208
105		PC2	Signalizační vodič - nerez lanko prům. 4 mm	m	1 777,000	23,30			41 404,10	0,000
					1 777,000					
106		8500038932	Fólie výstražná modrá – POZOR VODA 100 m	m	10,100	2,20			22,22	0,000
107	271	899501411	Stupadla do šachet ocelová PE povlak vidlicová s vysekáním otvoru v betonu	kus	8,000	357,90			2 863,20	0,104
									5 156,60	0,033
108	221	919735111	Řezání stávajícího živého krytu hl do 50 mm	m	17,000	76,60			1 302,20	0,000
					17,000					
109	011	953943112	Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do vysekávaných kapes zděva	kus	2,000	185,20			370,40	0,033
110		PCpodpěra	Podpěrná konstrukce potrubí s upínacími třmeny v šachtě VŠ1	ks	2,000	1 742,00			3 484,00	0,000

VÝKAZ VÝMĚR SO 01

Stavba: Vodovod Brumov - Býlnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
Objekt: SO 01 - Vodovodní přívaděč v k.ú. Brumov

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
Zhotoví
Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
Datum: 10. 12. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
997 Přesun sutě											
111	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	24,628	45,60			1 123,04	0,000	0,000
112	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	344,792	9,00			3 103,13	0,000	0,000
113	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	24,628	158,30			3 898,61	0,000	0,000
114	221	R	Poplatek za uložení sutí na skládku	t	24,628	620,00			15 269,36	0,000	0,000
									23 394,14	0,000	
998 Přesun hmot											
115	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	164,167	855,00			140 362,79	0,000	0,000
									140 362,79	0,000	
									140 362,79	0,000	

KRYCI LIST VYKAZU VYMER SO 02

Název stavby Vodovod Brumov - Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota

Název objektu SO 02 - Vodovodní řád v k.ú. Brumov

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko

Projektant

Zhotovitel Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT

Zpracoval Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

20.05.2025

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení stavenišť	3,25%	62 624,47	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		1 926 906,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Vodohospodářské stavby
Javorník-CZ s.r.o.
Benátky 17, 693 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455
-6-

D Celkem bez DPH 1 989 531,28

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 989 531,28	417 801,57

Cena s DPH 2 407 332,84

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

VÝKAZ VÝMĚR SO 02

Stavba: Vodovod Brumov - Býlnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 02 - Vodovodní řad v k.ú. Brumov

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Kloboucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyorál, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyorál, V - PROJEKT
 Datum: 20. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
1 Zemní práce											
1 221	113107323		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	8,000	105,50			844,00	0,000	0,000
			2*2*2		8,000						48,677
2 221	113107331		Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	8,000	221,60			1 772,80	0,000	0,000
3 221	113107341		Odstranění podkladu živčného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	8,000	56,30			450,40	0,000	0,000
4 001	131351203		Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	98,537	701,60			69 133,56	0,000	0,000
			1,5*2*2,15*3		19,350						
			2*2*2,15*3		25,800						
			4,7*3,7*3,07		53,387						
			Součet		98,537						
5 001	132354203		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	74,599	933,90			69 668,01	0,000	0,000
			(1,75+2,03)*0,5*0,9*8,2		13,948						
			(2,03+2,29)*0,5*0,9*0,7		1,351						
			(2,29+2,23)*0,5*0,9*4,7		9,560						
			(2,23+2,1)*0,5*0,9*0,5		0,974						
			(2,1+2,58)*0,5*0,9*10,1		21,271						
			(2,58+1,75)*0,5*0,9*1,9		3,702						
			1,75*0,9*15,1		23,783						
			Součet		74,599						
6 001	141721253		Rízení zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 m se zařazením potrubí průměru vrtu přes 110 do 140 mm v hornině třídy I a II skupiny 1 až 4	m	228,400	2 517,10			574 905,64	0,003	0,731
			269,6-41,2		228,400						
7 001	151101101		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	165,776	56,10			9 300,03	0,001	0,139

VÝKAZ VÝMĚR SO 02

Stavba: Vodovod Brumov - Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 02 - Vodovodní řad v k.ú. Brumov

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Kloboucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 20. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
74,599/0,9*2											
8 001	151101111		Odstanění příloženého pažení a rozeptání stěn rýh hl do 2 m	m2	165,776	19,70			3 265,79	0,000	0,000
9 001	151101201		Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	148,326	78,70			11 673,26	0,001	0,104
2*(1,5+2)*2,15*3											
2*(2+2)*2,15*3											
2*(4,7+3,7)*3,07											
Součet											
10 001	151101211		Odstanění příloženého pažení stěn hl do 4 m	m2	148,326	18,80			2 788,53	0,000	0,000
11 001	151101301		Zřízení rozeptání stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m3	98,530	49,10			4 837,82	0,000	0,045
12 001	151101311		Odstanění rozeptání stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m3	98,530	15,30			1 507,51	0,000	0,000
13 001	161151113		Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	173,120	145,00			25 102,40	0,000	0,000
98,53+74,59											
14 001	162751137		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	79,401	294,30			23 367,71	0,000	0,000
Jámy - lože											
1,5*2*0,5*3											
2*2*0,5*3											
Jámy - obsyp + zásyp štěrkop.											
2*2*(2,15-0,5)*2											
Vodotěsná šachta											
4,7*3,7*0,25											
3,5*2,5*0,2											
1,7*2,7*2,3											
1*1*0,3											
Rýhy - lože											
0,9*0,15*24											
Překop potoka - kompletní koe											
9,56+0,974+21,27+3,702											
Součet											

VÝKAZ VÝMĚR SO 02

Stavba: Vodovod Brumov - Býlnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 02 - Vodovodní řád v k.ú. Brumov

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyorál, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyorál, V - PROJEKT
 Datum: 20. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
15	001	162751139	Příplatek k vodorovnému přemísťení výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	397,005	14,20			5 637,47	0,000
			79,401 * 5		397,005					
16	001	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	79,401	69,20			5 494,55	0,000
17	001	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo mezikládky	m3	79,401	19,80			1 572,14	0,000
18	001	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	132,600	550,00			72 930,00	0,000
			79,401*1,67		132,600					
19	001	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	95,594	219,20			20 954,20	0,000
			Jámy							
			1,5*2*1,2*3		10,800					
			2*2*1,2*3		14,400					
			Rýhy							
			0,9*1,2*24		25,920					
			Překop potoka							
			0,9*1*5,4		4,860					
			0,9*0,21*9,9		1,871					
			0,9*0,7*2,1		1,323					
			Vodov. šachta VŠ2							
			53,38-16,96		36,420					
			Součet		95,594					
20	583	58337344	šterkropisek frakce 0/32	t	29,476	407,50			12 011,47	1,000
			Jámy							
			2*2*1,2*2*1,67		16,032					
			Překop potoka							
			8,05*1,67		13,444					
			Součet		29,476					
21	001	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	15,570	251,20			3 911,18	0,000

VÝKAZ VÝMĚR SO 02

Stavba: Vodovod Brumov - Bynice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 02 - Vodovodní řád v k.ú. Brumov

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyorai, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyorai, V - PROJEKT
 Datum: 20. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
26,14-10,57					15,570					
22	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	26,136	198,90			5 198,45	0,000
Jámy										
1,5*2*0,45*3					4,050					
2*2*0,45*3					5,400					
Rýhy										
0,9*0,45*24					9,720					
Překop potoka										
0,9*0,45*17,2					6,966					
Součet					26,136					
23	583	58337310	štrkopiesek frakce 0/4	t	18,182	400,60			7 283,71	1,000
Jámy										
2*2*0,45*2*1,67					6,012					
Překop potoka										
6,97*1,67					11,640					
Součet					17,652					
65,807										
4 Vodovodné konstrukce										
24	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	21,184	1 662,40			35 216,28	0,000
Jámy										
1,5*2*0,5*3					4,500					
2*2*0,5*3					6,000					
Rýhy										
0,9*0,15*24					3,240					
0,9*0,2*17,2					3,096					
Vodom. šachta VŠ2										
4,7*3,7*0,25					4,348					
Součet					21,184					
25	271	452311161	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	1,750	4 351,20			7 614,60	0,000

VÝKAZ VÝMĚR SO 02

Stavba: Vodovod Brumov - Býlnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 02 - Vodovodní řád v k.ú. Brumov

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 20. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
3,5*2,5*0,2											
26	271	452313161	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,375	4 458,80			1 672,05	0,000	0,000
0,125*3											
27	271	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	2,400	541,50			1 299,60	0,008	0,019
2*(3,5+2,5)*0,2											
28	271	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	2,400	128,60			308,64	0,000	0,000
29	271	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	3,000	726,80			2 180,40	0,013	0,040
4*0,25*3											
30	271	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	3,000	151,10			453,30	0,000	0,000
31	311	461211811	Patka pro dlažbu z lomového kamene sucho bez výplně	m3	21,830	3 620,20			79 028,97	2,000	43,660
2,45*0,9*9,9											
32	311	465511328	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním spár tl 300 mm	m2	36,750	1 471,40			54 073,95	0,601	22,089
2,45*(5+2,5)*2											
											6,849
33	221	566901144	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	8,000	513,20			4 105,60	0,481	3,846
34	221	566901172	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelovou cementem SC 20/25 tl 150 mm	m2	8,000	987,00			7 896,00	0,375	3,003
35	221	573111115	Postřik živичný infiltrací s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	8,000	57,80			462,40	0,000	0,000
36	221	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	8,000	16,00			128,00	0,000	0,000
37	221	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8,000	394,60			3 156,80	0,000	0,000
8											
Trubní vedení											
38	271	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	13,000	969,40			12 602,20	0,002	0,022

VÝKAZ VÝMĚR SO 02

Stavba: Vodovod Brumov - Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 02 - Vodovodní řád v k.ú. Brumov

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 20. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
39	552	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	3,000	3 639,60			10 918,800	0,012	0,037
40	HWL	HWL.850008020 016	TVAROVKA FF KUS 80/200	kus	1,000	2 911,00			2 911,000	0,010	0,010
41	HWL	HWL.850008030 016	TVAROVKA FF KUS 80/300	kus	5,000	3 036,40			15 182,000	0,011	0,055
42	HWL	HWL.850008000 016	TVAROVKA FF KUS 80/1000	kus	2,000	7 046,90			14 093,800	0,018	0,036
43	286	28612324	těsnění čelní s ocelovou výtuzí PN16 D 90 DN 80	kus	10,000	369,20			3 692,000	0,000	0,001
44	286	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	26,000	327,40			8 512,400	0,000	0,010
45	552	55259811	přechod přírubový (FER) tvárná litina DN 80/50 díl 200mm	kus	2,000	4 904,40			9 808,800	0,008	0,017
46	271	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,000	1 275,50			5 102,00	0,002	0,007
47	552	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	4,000	5 049,90			20 199,600	0,015	0,060
48	271	871241211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou d 90 x 8,2 mm	m	289,600	149,40			40 278,24	0,000	0,000
49	286	28613530	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm	m	273,644	386,00			105 626,584	0,002	0,586
269,6 * 1,015 273,644											
50	286	28653135	nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	10,000	283,60			2 836,000	0,000	0,005
51	286	28654368	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 90	kus	10,000	1 052,30			10 523,000	0,004	0,036
52	PC	PC.FF485207W	Koleno 30° PE100 SDR11 90	kus	2,000	490,40			980,800	0,001	0,001
53	WVN	WVN.FF485062 W	Koleno 15° PE100 SDR11 90	kus	2,000	1 440,30			2 880,600	0,000	0,001
54	WVN	WVN.FF485207 W	Koleno 45° PE100 SDR11 90	kus	2,000	539,80			1 079,600	0,001	0,001
55	WVN	WVN.FF485227 W	Koleno 90° PE100 SDR11 90	kus	2,000	584,70			1 169,400	0,001	0,002
56	271	871321141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 160 x 14,6 mm	m	12,000	165,90			1 990,80	0,000	0,000
57	286	28613118	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 160x14,6mm	m	12,180	722,00			8 793,960	0,007	0,081
12 * 1,015 12,180											
58	286	286PC	objímka kluzná typ D, segment v 15 mm	kus	18,000	155,00			2 790,00	0,000	0,004

VÝKAZ VÝMĚR SO 02

Stavba: Vodovod Brumov - Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 02 - Vodovodní řad v k.ú. Brumov

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 20. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
18,000											
59	286	28655112	manžeta chráničky vč. upínací pásky 90x160mm DN 80x150	kus	4,000	761,30			3 045,20	0,000	0,002
60	271	891181295	Příplatek za montáž šoupátek v objektech DN 40 až 1200	kus	2,000	51,10			102,20	0,000	0,000
61	271	891212312	Montáž přírubového vodoměru DN 50 v šachtě	kus	1,000	1 786,00			1 786,00	0,002	0,002
62	388	38821715	vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 50	kus	1,000	10 176,30			10 176,30	0,014	0,014
63	271	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	5,000	1 119,50			5 597,50	0,002	0,008
64	422	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební díl PN10/16 DN 80x180mm	kus	5,000	7 037,10			35 185,50	0,018	0,090
65	422	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	5,000	774,60			3 873,00	0,004	0,018
66	271	891241222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80	kus	2,000	1 088,90			2 177,80	0,002	0,003
67	422	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební díl PN10/16 DN 80x180mm	kus	2,000	7 037,10			14 074,20	0,018	0,036
68	422	42210101	kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm	kus	2,000	498,40			996,80	0,002	0,003
69	271	891244121	Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 80	kus	2,000	682,90			1 365,80	0,002	0,003
70	422	42265776	filtr s vypouštěcí přírubou DN 80x310mm	kus	1,000	4 660,10			4 660,10	0,018	0,018
71	422	42273006	montážní vložka přírubová litinová DN 80 PN 16	kus	1,000	15 321,70			15 321,70	0,017	0,017
72	271	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	6,000	1 146,80			6 880,80	0,001	0,008
73	422	42273591	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krcí v 1500mm	kus	3,000	15 601,00			46 803,00	0,043	0,128
74		HWL.982208012 516	HYDRANT ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-16 1305/80	kus	3,000	38 941,60			116 824,80	0,031	0,093
75	271	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	269,600	44,50			11 997,20	0,000	0,000
76	271	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	269,600	78,20			21 082,72	0,000	0,000
77	271	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	8 068,00			16 136,00	0,459	0,919
78	271	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třidu zatížení B125, C250	kus	1,000	3 026,90			3 026,90	0,090	0,090
79		41529000010160 0033	Poklop IS šachetní - litinový HC 700 čtverec, vněj.rozměr 700x700mm světlost 600x600 mm, B125, uzamykatelný	KS	1,000	8 453,40			8 453,40	0,058	0,058
80	271	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	5,000	1 458,80			7 294,00	0,040	0,200
81	422	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	5,000	1 096,40			5 482,00	0,013	0,067
82	271	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	6,000	1 754,50			10 527,00	0,050	0,300

VÝKAZ VÝMĚR SO 02

Stavba: Vodovod Brumov - Býlnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 02 - Vodovodní řád v k.ú. Brumov

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Kloboucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 20. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
83	422	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	3,000	2 395,70			7 187,10	0,030	0,089
84		HWL.179000000	POKLOP ODVZDUŠŇOVACÍ HYDRANTY	kus	3,000	9 500,20			28 500,60	0,042	0,125
85		PC2	Signalizační vodič - nerez lanko prům. 4 mm	m	285,600	23,30			6 654,48	0,000	0,000
					285,600						

269,8+2*8

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání											
86	221	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	8,000	76,80			612,80	0,000	0,000
					8,000						

4*2

997 Doprava sutí a vybouraných hmot											
87	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	6,904	628,70			4 340,54	0,000	0,000
88	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	96,656	16,60			1 604,49	0,000	0,000
89	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,904	166,90			1 152,28	0,000	0,000
90	221	R	Poplatek za uložení sutí na skládku	t	6,904	620,00			4 280,48	0,000	0,000

998 Přesun hmot											
91	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	124,591	855,00			106 525,31	0,000	0,000

Celkem 1 926 906,80 124,591

KRYCI LIST VYKAZU VYMER SO 03, SO 07

Název stavby

Vodovod Brumov - Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota

JKSO

Název objektu

SO 03 - Vodovodní přívaděč v k.ú. Návojná

EČO

SO 07 - ATS Návojná

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko

Projektant

Zhotovitel

Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT

Zpracoval

Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

21.05.2025

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	3,25%	436 269,14
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		13 423 665,77	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Vodohospodářské stavby
Javorník-CZ s.r.o.
Benátky 17, 603 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

D Celkem bez DPH 13 859 934,90

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	13 859 934,90	2 910 586,33

Cena s DPH 16 770 521,23

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

VÝKAZ VÝMĚR SO 03, SO 07

Stavba: Vodovod Brumov - Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 03 - Vodovodní přívadec v k.ú. Návojná
 SO 07 - ATS Návojná

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	-----------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 377,192

1	221	113107323	Zemní práce	m2	89,715	105,50			9 464,93	0,000	286,567
---	-----	-----------	-------------	----	--------	--------	--	--	----------	-------	---------

			Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojné pl do 50 m2	m2	89,715	105,50			9 464,93	0,000	0,000
			Jámy								
			1,5*2*13		39,000						
			2*2*5		20,000						
			4*4*1		16,000						
			(2,35+2*7)*0,9		14,715						
			Součet		89,715						

2	221	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojné pl do 50 m2	m2	89,715	221,60			19 880,84	0,000	0,000
3	221	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojné pl do 50 m2	m2	89,715	56,30			5 050,95	0,000	0,000
4	001	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	3,240	853,30			2 764,69	0,000	0,000
			0,9*0,9*(3+1)		3,240						

5	001	131351204	Hloubení jam zapážených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojné	m3	315,900	451,40			142 597,26	0,000	0,000
---	-----	-----------	---	----	---------	--------	--	--	------------	-------	-------

			Jámy mimo komunikaci								
			1,5*2*2,2*6		39,600						
			2*2*2,3*7		64,400						
			1,5*3*2,8*2		25,200						
			Jámy v komunikaci								
			1,5*2*2,3*13		89,700						
			2*2*2,45*5		49,000						
			4*4*3		48,000						
			Součet		315,900						

6	001	132354202	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	26,487	1 164,60			30 846,76	0,000	0,000
---	-----	-----------	---	----	--------	----------	--	--	-----------	-------	-------

VÝKAZ VÝMĚR SO 03, SO 07

Stavba: Vodovod Brumov - Býlnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 03 - Vodovodní přívadec v k.ú. Návojná
 SO 07 - ATS Návojná

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1,8*0,9*(2,35+2*7)											
					26,487						
7 001	141721221		Rízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 355 do 400 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	28,500	5 907,00			168 349,50	0,012	0,342
8 001	141721255		Rízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 180 do 225 mm v hornině třídy I a II skupiny 1 až 4	m	469,000	3 003,90			1 408 829,10	0,004	1,876
9 001	141721256		Rízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 225 do 250 mm v hornině třídy I a II skupiny 1 až 4	m	1 276,500	4 348,00			5 550 222,00	0,005	6,000
1305-28,5					1 276,500						
10 001	151101101		Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	58,867	56,10			3 302,44	0,001	0,049
26,49/0,9*2					58,867						
11 001	151101111		Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	58,867	19,70			1 159,68	0,000	0,000
12 001	151101201		Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	626,900	78,70			49 337,03	0,001	0,439
2*(1,5+2)*(2,2*6+2,3*13)					301,700						
2*(2+2)*(2,3*7+2,45*5)					226,800						
2*(1,5+3)*2,8*2					50,400						
2*(4+4)*3					48,000						
Součet					626,900						
13 001	151101211		Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	626,900	18,80			11 785,72	0,000	0,000
14 001	151101301		Zřízení rozeptření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	515,900	49,10			25 330,69	0,000	0,237
15 001	151101311		Odstranění rozeptření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	515,900	15,30			7 893,27	0,000	0,000
16 001	161151113		Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	542,390	145,00			78 646,55	0,000	0,000
515,9+26,49					542,390						
17 001	162751137		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	246,698	314,10			77 487,84	0,000	0,000

Jámy - lože ze štěrkop.

1,5*2*0,5*19
 2*2*0,5*12
 3*1,5*1,15*2

28,500
 24,000
 10,350

VÝKAZ VÝMĚR SO 03, SO 07

Stavba: Vodovod Brumov - Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 03 - Vodovodní přivaděč v k.ú. Návojná
 SO 07 - ATS Návojná

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
4*4*0,1											
Jámy - obsyp a zásyp stěrkop.					1,600						
1,5*2*(2,3-0,5)*13					70,200						
2*2*(2,45-0,5)*5					39,000						
4*4*2,75-6,157*2,45					28,915						
ATS - deska											
4*4*0,15					2,400						
ATS - šachta											
6,157*2,45					15,085						
ATS - vstup											
0,7*0,9*0,25					0,158						
Rýhy - lože, obsyp, zásyp											
26,49					26,490						
Součet					246,698						
18 001	162751139		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 233,490	14,20			17 515,56	0,000	0,000
246,698 * 5					1 233,490						
19 001	167151112		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	246,698	69,20			17 071,50	0,000	0,000
20 001	171201221		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	246,698	550,00			135 683,90	0,000	0,000
21 001	171251201		Uložení sypání na skládce nebo mezikládky	m3	246,698	19,80			4 884,62	0,000	0,000
22 001	174111101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním ručně	m3	200,323	219,20			43 910,80	0,000	0,000
Jámy mimo komunikaci											
1,5*2*(2,2-0,95)*6					22,500						
2*2*(2,3-0,95)*7					37,800						
1,5*3*(2,8-1,6)*2					10,800						
Jámy v komunikaci											
1,5*2*(2,3-0,95)*13					52,650						
2*2*(2,45-0,95)*5					30,000						

VÝKAZ VÝMĚR SO 03, SO 07

Stavba: Vodovod Brumov - Bynice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 03 - Vodovodní přívadec v k.ú. Návojná
 SO 07 - ATS Návojná

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Kloboucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyorai, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyorai, V - PROJEKT
 Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
23	583	58337344	4*4*(3-0,25)-6,157*2,45	t	28,915	407,50			89 881,46	1,000	220,568
			Rýhy v komun.		17,658						
			0,9*(1,8-0,6)*16,35		200,323						
			Součet		220,568						
			štěrkopísek frakce 0/32		407,50						
24	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	Jámy v komunikaci	m3	184,652	198,90			11 520,69	0,000	0,000
			110,57*1,67		29,492						
			Rýhy v komunikaci		214,144						
			17,66*1,67		57,922						
			Součet								
25	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	Jámy	t	25,650	400,60			22 856,63	1,000	57,056
			1,5*2*0,45*19		21,600						
			2*2*0,45*12		4,050						
			3*1,5*0,45*2		6,622						
			Rýhy		57,922						
26	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	0,9*0,45*16,35	m3	57,922	1 662,40			116 933,22	0,000	0,000
			Součet		57,056						
			štěrkopísek frakce 0/4		400,60						
			Jámy								
			1,5*2*0,45*13*1,67		29,309						
4	451572111	Vodorovné konstrukce	2*2*0,45*5*1,67	m3	15,030	1 662,40			116 933,22	0,000	0,203
			Rýhy		11,055						
			6,62*1,67		55,394						
			Součet								
			Jámy		64,450						

VÝKAZ VÝMĚR SO 03, SO 07

Stavba: Vodovod Brumov - Bynice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 03 - Vodovodní přívadec v k.ú. Návojná
 SO 07 - ATS Návojná

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Kloboucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
Rýhy										
			0,15*0,9*16,35		2,207					
			Jáma pro ATS		1,600					
			4*4*0,1							
			Lože pod dlažbu u ATS		2,083					
			2,9*2,5*0,25+1,8*1,5*0,1		70,340					
			Součet							
27	271	452311161	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	2,400	4 351,20			10 442,88	0,000
			4*4*0,15		2,400					
28	271	452313161	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	1,125	4 458,80			5 016,15	0,000
			0,125*9		1,125					
29	271	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	9,000	726,80			6 541,20	0,120
			4*0,25*9		9,000					
30	271	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	9,000	151,10			1 359,90	0,000
31	271	452368211	Výzvuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,079	42 312,90			3 342,72	0,084
			16*4,968/1000		0,079					
5 Komunikace pozemní										
32	221	566901144	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	80,700	513,20			41 415,24	0,481
			96,7-4*4		80,700					
33	221	566901172	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelnou cementem SC 20/25 tl 150 mm	m2	80,700	987,00			79 650,90	0,375
34	221	573111115	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	80,700	57,80			4 664,46	0,000
35	221	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	80,700	16,00			1 291,20	0,000
36	221	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	80,700	394,60			31 844,22	0,000
71,235										38,801

VÝKAZ VÝMĚR SO 03, SO 07

Stavba: Vodovod Brumov - Býlnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
Objekt: SO 03 - Vodovodní přivaděč v k.ú. Návojná
SO 07 - ATS Návojná

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
37	221	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	9,900	347,90			3 444,21	0,101	1,000
					9,900						
38	592	59246107	1,8*1,5+2,7*2,9-0,7*0,9	m2	10,197	385,50			3 930,94	0,112	1,142
					10,197						
16,703											
Vedení trubní dálková a přípojná											
39	271	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	21,000	923,10			19 385,10	0,002	0,035
40	HWL	HWL.850008030 016	TVAROVKA FF KUS 80/300	kus	11,000	2 818,10			30 999,10	0,011	0,120
41	HWL	HWL.850008040 016	TVAROVKA FF KUS 80/400	kus	1,000	3 519,90			3 519,90	0,012	0,012
42	552	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	7,000	3 651,20			25 558,40	0,012	0,085
43	HWL	HWL.400080090 16	PŘÍRUBA S2000 80/90	kus	2,000	3 207,00			6 414,00	0,005	0,010
44	271	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	4,000	981,90			3 927,60	0,002	0,007
45	HWL	HWL.855010008 016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80	kus	3,000	2 515,00			7 545,00	0,010	0,029
46	HWL	HWL.400100110 16	PŘÍRUBA S2000 100/110	kus	1,000	3 172,80			3 172,80	0,006	0,006
47	271	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 315,40			1 315,40	0,002	0,002
48	552	55253592	kříž přírubový litinový PN10/16 TT-kus DN 100/100	kus	1,000	12 370,90			12 370,90	0,026	0,026
49	271	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	7,000	1 436,50			10 055,50	0,003	0,020
50		HWL.850015020 016	TVAROVKA FF KUS 150/200	kus	2,000	4 555,70			9 111,40	0,017	0,033
51		HWL.855015008 016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 150-80	kus	2,000	3 332,70			6 665,40	0,012	0,024

VÝKAZ VÝMĚR SO 03, SO 07

Stavba: Vodovod Brumov - Býlnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 03 - Vodovodní přírůdek v k.ú. Návojná
 SO 07 - ATS Návojná

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobouky
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
52	HWL	HWL.855015012 516	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 150-125	kus	1,000	4 532,80			4 532,80	0,016	0,016
53	HWL	HWL.853015000 016	TVAROVKA OBLOUK 90° 150	kus	2,000	6 686,50			13 373,00	0,024	0,047
54	271	857314122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	19,000	2 046,40			38 881,60	0,004	0,070
55	552	55253527	Tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/80	kus	17,000	8 398,80			142 779,60	0,028	0,469
56	552	55253528	Tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/100	kus	1,000	8 589,50			8 589,50	0,028	0,028
57	552	55253595	Kříž přírubový litinový PN10/16 TT-kus DN 150/150	kus	1,000	19 142,30			19 142,30	0,042	0,042
58	271	871251211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou d 110 x 10,0 mm	m	2,800	151,00			422,80	0,000	0,000
59	286	28613116	Potrubí vodovodní tlivstvé PE100 RC PN 16 SDR11 110x10,0mm	m	2,842	313,30			890,40	0,003	0,009
2,8 * 1,015											
60	286	28653136	Nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	2,000	406,80			813,60	0,001	0,001
61	286	28654410	Příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110	kus	2,000	1 394,70			2 789,40	0,004	0,008
62	286	28612325	Těsnění čelní s ocelovou výztuží PN16 D 110 DN 100	kus	2,000	405,30			810,60	0,000	0,000
63	286	28615975	Elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	415,90			831,80	0,001	0,001
64	271	871261211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou d 125 x 11,4 mm	m	489,000	162,30			76 118,70	0,000	0,000
65	286	28613532	Potrubí vodovodní tlivstvé PE100 RC SDR11 125x11,4mm	m	476,035	696,00			331 320,36	0,004	1,961
469 * 1,015											
66	286	28653137	Nákrůžek lemový PE 100 SDR11 125mm	kus	1,000	468,30			468,30	0,001	0,001
67		WVN.PRI125UX XX	EKOPLASTIK - Volná příruba PPR D 125/D150 (k lemovému nákrůžku)	kus	1,000	1 055,70			1 055,70	0,004	0,004
68	286	28612327	Těsnění čelní s ocelovou výztuží PN16 D 140 DN 125	kus	1,000	477,80			477,80	0,000	0,000
69	WVN	WVN.FF485229 W	Koleno 90° PE100 SDR11 125	kus	4,000	1 270,70			5 082,80	0,002	0,006
70	271	871321141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 160 x 14,6 mm	m	1 305,000	171,40			223 677,00	0,000	0,000
71	286	28613534	Potrubí vodovodní tlivstvé PE100 RC SDR11 160x14,6mm	m	1 324,575	1 155,80			1 530 943,79	0,007	8,928

VÝKAZ VÝMĚR SO 03, SO 07

Stavba: Vodovod Brumov - Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 03 - Vodovodní přívadec v k.ú. Návojná
 SO 07 - ATS Návojná

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
1305 * 1,015										
1 324,575										
72		WVN.FF485066	Koleno 15° PE100 SDR11 160	kus	2,000	5 265,50			10 531,00	0,004
73		WVN.FF485357	Koleno 30° PE100 SDR11 160	kus	4,000	5 281,60			21 126,40	0,012
74	286	28614845	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	6,000	1 785,30			10 711,80	0,015
75	286	28614819	koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	3,000	1 926,20			5 778,60	0,009
76	286	28612328	těsnění čelní s ocelovou výtlačí PN16 D 160 DN 150	kus	35,000	578,70			20 254,50	0,007
77	286	28615878	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	69,000	927,80			64 018,20	0,122
78	286	28653139	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 160mm	kus	35,000	605,10			21 178,50	0,060
79		PPL3295414415	Příruba volná 160 pro lemový nákrůžek	kus	35,000	1 628,60			57 001,00	0,095
80	271	871361141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 250 x 22,7 mm	m	28,500	281,80			8 031,30	0,000
15,5+13										
28,500										
81	286	28613182	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 250x22,7mm	m	28,928	1 589,80			45 989,73	0,016
28,5 * 1,015										
28,928										
82	286	286PC	objímka kluzná typ M, segment v 18 mm	kus	21,000	325,50			6 835,50	0,000
21										
83	286	28655120	manžeta chráničky vč. upínací pásky 160x273mm DN 150x250	kus	4,000	1 104,70			4 418,80	0,001
84	286	286PC	objímka kluzná typ N, segment v 18 mm	kus	21,000	148,30			3 114,30	0,000
21										
85	271	891241112	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 80	kus	9,000	1 293,60			11 642,40	0,002
86	422	42221303	soupátka plyná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	9,000	7 210,50			64 894,50	0,162
87	422	42291073	souprava zemní pro soupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	9,000	736,00			6 624,00	0,032
88	271	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	15,000	1 089,20			16 338,00	0,020
89	422	42273591	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzavěr krycí v 1500mm	kus	8,000	15 158,60			121 268,80	0,340
90	271	891261112	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 100	kus	4,000	1 287,70			5 150,80	0,002
91	422	42221304	soupátka plyná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	4,000	8 452,80			33 811,20	0,092
92	422	42291074	souprava zemní pro soupátka DN 100-150mm Rd 1,5m	kus	4,000	798,90			3 195,60	0,016

VÝKAZ VÝMĚR SO 03, SO 07

Stavba: Vodovod Brumov - Býlnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 03 - Vodovodní přivaděč v k.ú. Návojná
 SO 07 - ATS Návojná

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
93	271	891311112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	2,000	1 716,60			3 433,20	0,003	0,006
94	422	42221306	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátké stavební díl PN10/16 DN 150x210mm	kus	2,000	13 904,10			27 808,20	0,046	0,092
95	422	42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m	kus	2,000	798,90			1 597,80	0,004	0,008
96		HWL.982208012 516	HYDRANT ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-16 1305/80	kus	7,000	38 823,30			271 763,10	0,031	0,217
97	271	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	471,800	22,10			10 426,78	0,000	0,000
					471,800						
98	271	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	471,800	40,20			18 966,36	0,000	0,000
99	271	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	614,900	26,40			16 233,36	0,000	0,000
100	271	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	614,900	65,60			40 337,44	0,000	0,000
101	271	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	7 885,10			15 770,20	0,459	0,919
102	271	898401112	Osazení poklopů uličních lišinových šoupátkových	kus	13,000	1 456,40			18 933,20	0,040	0,520
103	422	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	13,000	1 014,70			13 191,10	0,013	0,173
104	271	899401113	Osazení poklopů uličních lišinových hydrantových	kus	15,000	1 890,30			28 354,50	0,050	0,750
105	422	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	8,000	2 532,80			20 262,40	0,030	0,236
106		HWL.179000000 000	POKLOP ODVZDUŠŇOVACÍ HYDRANTY	kus	7,000	8 771,90			61 403,30	0,042	0,291
107		PC2	Signalizační vodič - nerez lanko prům. 4 mm	m	1 800,800	24,00			43 219,20	0,000	0,000
					1 800,800						
108		8500038932	Fólie výstražná modrá – POZOR VODA 100 m	m	16,350	2,20			35,97	0,000	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

109	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,300	291,60			3 878,28	0,130	1,722
110	592	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	13,566	165,20			2 241,10	0,056	0,761
					13,3 * 1,02						
111	221	919735111	Řezání stávajícího živého křtu hl do 50 mm	m	190,700	76,60			14 607,62	0,000	0,000
					2*(1,5+2)*10+2*(2+2)*9+2*(4+4)*2*16,35						

VÝKAZ VÝMĚR SO 03, SO 07

Stavba: Vodovod Brumov - Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 03 - Vodovodní přívaděč v k.ú. Návojná
 SO 07 - ATS Návojná

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
112	R	M-ATS	ATS Návojná - montáž, oca 15% z dodávky	kom pl.	1,000	135 000,00			135 000,00	0,000	0,000
113		D-ATS	ATS Návojná - dodávka (dle nabídky DISA, s.r.o., č. NA24-544026)	kom pl.	1,000	895 000,00			895 000,00	0,000	0,000
997 Doprava suť a vybouraných hmot											
114	221	997221571	Vodovodná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	77,424	628,70			48 676,47	0,000	0,000
115	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy vybouraných hmot	t	1 083,936	16,60			17 993,34	0,000	0,000
116	221	997221611	Nakládání suť na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu	t	77,424	166,90			12 922,07	0,000	0,000
117	221	R	Poplatek za uložení suť na skládku	t	77,424	620,00			48 002,88	0,000	0,000
998 Přesun hmot											
118	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	377,192	855,00			322 499,16	0,000	0,000
Celkem										13 423 665,77	377,192

KRYCI LIST VYKAZU VYMER SO 04

Název stavby Vodovod Brumov - Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota

Název objektu SO 04 - Vodovodní řady v k.ú. Návojná

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko

Projektant

Zhotovitel Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT

Zpracoval Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

21.05.2025

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	3,25%	41 373,62	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		1 273 034,49	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Vodohospodářské stavby
Javorník-CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455
-e-

D Celkem bez DPH 1 314 408,11

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 314 408,11	276 025,70

Cena s DPH 1 590 433,81

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

VÝKAZ VÝMĚR SO 04

Stavba: Vodovod Brumov - Bynínce, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
Objekt: SO 04 - Vodovodní řady v k.ú. Návojná

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 52,468

1 Zemní práce 37,890											
1 221	113107323		Odstanění podkladu z kameniva drobného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	13,800	105,50			1 455,90	0,000	0,000

Jámy 12,000											
1,5*2*4											
Rýhy 1,800											
0,9*2 13,800											
Součet											

2 221	113107331		Odstanění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	13,800	221,60			3 058,08	0,000	0,000
3 221	113107341		Odstanění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	13,800	56,30			776,94	0,000	0,000
4 001	129001101		Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	3,255	853,30			2 777,49	0,000	0,000

0,8*0,9*2+1,1*1,1*1,5 3,255											
5 001	131351202		Hloubení jam zapážených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	25,800	950,20			24 515,16	0,000	0,000

1,5*2*2,15*4 25,800											
6 001	132354201		Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	3,060	1 386,70			4 243,30	0,000	0,000

1,7*0,9*2 3,060											
7 001	141721253		Rízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 110 do 140 mm v hornině třídy I a II skupiny 1 až 4	m	213,000	2 517,10			536 142,30	0,003	0,682
8 001	151101101		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	6,800	56,10			381,48	0,001	0,006

3,06/0,9*2 6,800											
9 001	151101111		Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	6,800	19,70			133,96	0,000	0,000
10 001	151101201		Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	58,800	78,70			4 627,56	0,001	0,041

2*(1,5+2)*2,1*4

58,800

VÝKAZ VÝMĚR SO 04

Stavba: Vodovod Brumov - Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 04 - Vodovodní řady v k.ú. Návojná

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyorál, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyorál, V - PROJEKT
 Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
11	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	58,800	18,80			1 105,44	0,000	0,000
12	001	151101301	Zřízení rozeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	25,800	49,10			1 266,78	0,000	0,012
13	001	151101311	Odstranění rozeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	25,800	15,30			394,74	0,000	0,000
14	001	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	28,860	145,00			4 184,70	0,000	0,000
25,8+3,06					28,860						
15	001	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	28,860	314,10			9 064,93	0,000	0,000
16	001	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	144,300	14,20			2 049,06	0,000	0,000
28,86 * 5					144,300						
17	001	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	28,860	69,20			1 997,11	0,000	0,000
18	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	28,860	19,80			571,43	0,000	0,000
19	001	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	48,196	550,00			26 507,80	0,000	0,000
28,86*1,67					48,196						
20	001	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	16,560	219,20			3 629,95	0,000	0,000
Jámy					14,400						
1,5*2*1,2*4											
Rýhy					2,160						
0,9*1,2*2					16,560						
Součet					27,655	407,50			11 269,41	1,000	27,655
21	583	58337344	šterkopisek frakce 0/32	t	27,655						
16,56*1,67					27,655						
22	001	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	5,520	198,90			1 097,93	0,000	0,000
Jámy					4,800						
1,5*2*0,4*4											
Rýhy					0,720						
0,9*0,4*2											

VÝKAZ VÝMĚR SO 04

Stavba: Vodovod Brumov - Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 04 - Vodovodní řady v k.ú. Návojná

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Kloboucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet											
23	583	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	9,495	400,60			3 803,70	1,000	9,495
					5,520						
					9,218						
					5,52*1,67						
4 Vodorovné konstrukce											
24	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	6,180	1 662,40			10 273,63	0,000	0,000
Jány											
					6,000						
					1,5*2*0,5*4						
Rýhy											
					0,180						
					0,9*0,1*2						
Součet											
					6,180						
25	271	452313161	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,375	4 458,80			1 672,05	0,000	0,000
					0,125*3						
					0,375						
26	271	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	3,000	726,80			2 180,40	0,013	0,040
					4*0,25*3						
					3,000						
27	271	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	3,000	151,10			453,30	0,000	0,000
					11,815						
5 Komunikace pozemní											
28	221	566901144	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	13,800	513,20			7 082,16	0,481	6,632
29	221	566901172	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl.150 mm	m2	13,800	987,00			13 620,60	0,375	5,180
30	221	573111115	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	13,800	57,80			797,64	0,000	0,000
31	221	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	13,800	16,00			220,80	0,000	0,000
32	221	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	13,800	394,60			5 445,48	0,000	0,000

8 Vedení trubní dálková a přípojná

2,723

VÝKAZ VÝMĚR SO 04

Stavba: Vodovod Brumov - Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 04 - Vodovodní řady v k.ú. Návojná

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
33	271	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	8,000	923,10			7 394,80	0,002	0,013
34	552	552522226	trouba přírubová PN10/16/25/40 DN 80 dl 300mm	kus	3,000	2 737,30			8 211,90	0,011	0,034
35	552	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	3,000	3 651,20			10 953,60	0,012	0,037
36	552	55259819	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 150/80	kus	1,000	7 528,50			7 528,50	0,016	0,016
37	HWL	HWL.40008009016	PŘÍRUBA S2000 80/90	kus	1,000	3 207,00			3 207,00	0,005	0,005
38	271	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	5,000	1 233,80			6 169,00	0,002	0,009
39	552	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	5,000	5 096,00			25 480,00	0,015	0,075
40	271	871241141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 90 x 8,2 mm	m	213,000	144,80			30 842,40	0,000	0,000
41	286	28613530	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm	m	216,195	456,00			98 584,92	0,002	0,463
					213 * 1,015	216,195					
42	286	28653135	nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	6,000	277,70			1 666,20	0,000	0,003
43	286	28654368	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 90	kus	6,000	1 155,60			6 933,60	0,004	0,022
44	286	28612324	těsnění čelní s ocelovou výztuží PN16 D 90 DN 80	kus	6,000	366,80			2 200,80	0,000	0,000
45	286	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	8,000	335,60			2 684,80	0,000	0,003
46	286	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,000	202,60			202,60	0,000	0,000
47	286	28653133	nákržek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	1,000	179,30			179,30	0,000	0,000
48	286	28654365	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 63	kus	1,000	714,00			714,00	0,002	0,002
49	286	28612322	těsnění čelní s ocelovou výztuží PN16 D 63 DN 50	kus	1,000	323,80			323,80	0,000	0,000
50	271	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	5,000	1 293,60			6 468,00	0,002	0,008
51	422	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátka stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	5,000	7 210,50			36 052,50	0,018	0,090
52	422	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	5,000	736,00			3 680,00	0,004	0,018
53	271	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	6,000	1 089,20			6 535,20	0,001	0,008
54	422	42273591	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzavěr krycí v 1500mm	kus	3,000	15 158,60			45 475,80	0,043	0,128
55		HWL.982208012516	HYDRANT ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-16 1305/80	kus	3,000	38 823,30			116 469,90	0,031	0,093

67

VÝKAZ VÝMĚR SO 04

Stavba: Vodovod Brumov - Býlnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 04 - Vodovodní řady v k.ú. Návojná

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
56	271	992241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	213,000	19,70			4 196,10	0,000
57	271	992273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	213,000	40,20			8 562,60	0,000
58	271	992372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	7 885,10			15 770,20	0,919
59	271	999401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	5,000	1 456,40			7 282,00	0,200
60	422	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	5,000	1 014,70			5 073,50	0,067
61	271	999401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	6,000	1 890,30			11 341,80	0,300
62	422	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	3,000	2 532,80			7 598,40	0,089
63		HWL.179000000000	POKLOP ODVZDUŠŇOVACÍ HYDRANTY	kus	3,000	8 771,90			26 315,70	0,125
64		PC2	Signalizační vodič - nerez lanko prům. 4 mm	m	221,000	24,00			5 304,00	0,000
					213+4*2	221,000				
65		8500038932	Fólie výstražná modrá – POZOR VODA 100 m	m	2,000	2,20			4,40	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
66	221	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	39,600	76,60			3 033,36	0,000
					39,600					
997 Doprava sutí a vybouraných hmot										
67	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	166,726	12,50			2 084,08	0,000
68	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	11,909	628,70			7 487,19	0,000
69	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,909	166,90			1 987,61	0,000
70	221	R	Poplatek za uložení sutí na skládku	t	11,909	620,00			7 383,58	0,000
998 Přesun hmot										
71	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	52,468	855,00			44 860,14	0,000

Celkem 1 273 034,49 52,468

KRYCI LIST VYKAZU VYMER SO 05, SO 08

Název stavby	Vodovod Brumov - Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota	JKSO	
Název objektu	SO 05 - Vodovodní přívaděč v k.ú. Nedašov SO 08 - ATS Nedašov	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko		
Projektant			
Zhotovitel	Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT		
Zpracoval	Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT		
Rozpočet číslo		Dne	
		21.05.2025	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	3,25%	316 513,13	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		9 738 865,41	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D	Celkem bez DPH			10 055 378,54
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor. IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455 -6-								DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
								snížená	12,0	0,00	0,00	
								základní	21,0	10 055 378,54	2 111 629,49	
								Cena s DPH			12 167 008,03	
								E	Přípočty a odpady			
								Dodá zadavatel			0,00	
								Klouzavá doložka			0,00	
								Zvýhodnění			0,00	

VÝKAZ VÝMĚR SO 05, SO 08

Stavba: Vodovod Brumov - Býlnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 05 - Vodovodní přívaděč v k.ú. Nedašov
 SO 08 - ATS Nedašov

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	-----------------	-----------------

265,405

HSV Práce a dodávky HSV

186,502

1 Zemní práce											
1	221	113107323	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	68,000	105,50			7 174,00	0,000	0,000

Jámy

1,5*2*8 24,000

2*2*11 44,000

Součet 68,000

2	221	113107331	Odstanění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	68,000	221,60			15 068,80	0,000	0,000
3	221	113107341	Odstanění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	68,000	56,30			3 828,40	0,000	0,000
4	001	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	4,860	853,30			4 147,04	0,000	0,000

0,9*0,9*(2+2+2)

4,860

5	001	131351204	Hloubení jam zapážených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	335,300	451,40			151 354,42	0,000	0,000
---	-----	-----------	---	----	---------	--------	--	--	------------	-------	-------

Jámy mimo komunikaci

1,5*2*2,25*8 54,000

2*2*2,3*11 101,200

Jámy v komunikaci

1,5*2*2,3*9 62,100

2*2*2,5*7 70,000

Jáma pro ATS

4*4*3 48,000

Součet 335,300

6	001	132354202	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	31,428	1 164,60			36 601,05	0,000	0,000
					31,428						
					1,8*0,9*(1,9+2+1,5+2+2+2*3+4)						

VÝKAZ VÝMĚR SO 05, SO 08

Stavba: Vodovod Brumov - Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 05 - Vodovodní přívaděč v k.ú. Nedašov
 SO 08 - ATS Nedašov

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
7	001	141721218	Rízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 280 do 315 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	8,500	3 774,60			32 084,10	0,008	0,071
8	001	141721254	Rízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 140 do 180 mm v hornině třídy I a II skupiny 1 až 4	m	217,100	2 802,60			608 444,46	0,004	0,782
9	001	141721255	Rízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 180 do 225 mm v hornině třídy I a II skupiny 1 až 4	m	1 283,100	3 003,90			3 794 226,09	0,004	5,052
10	001	151101101	1271,6-8,5 Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	59,844	56,10			3 918,25	0,001	0,059
11	001	151101111	31,43/0,9*2 Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	69,844	19,70			1 375,93	0,000	0,000
12	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	656,700	78,70			51 682,29	0,001	0,460
			2*(1,5+2)*(8*2,25+11*2,3) 2*(2+2)*(9*2,3+7*2,5) 2*(4+4)*3		303,100 305,600 48,000						
			Součet		656,700						
13	001	151101211	Odstanění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	656,700	18,80			12 345,96	0,000	0,000
14	001	151101301	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	335,300	49,10			16 463,23	0,000	0,154
15	001	151101311	Odstanění rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	335,300	15,30			5 130,09	0,000	0,000
16	001	161151113	Svislé přemístění výkopu z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	366,730	145,00			53 175,85	0,000	0,000
			335,3+31,43		366,730						
17	001	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopu/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	184,258	314,10			57 875,44	0,000	0,000
			Jámy - lože 1,5*2*0,5*8 2*2*0,5*11 Jámy - lože + obsyp + zásyp 62,1+70,0 Jáma pro ATS		12,000 22,000 132,100						

VÝKAZ VÝMĚR SO 05, SO 08

Stavba: Vodovod Brumov - Býlnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 05 - Vodovodní přívaděč v k.ú. Nedašov
 SO 08 - ATS Nedašov

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobučko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
4*4*0,25 4,91*2,35 Rýhy - lože 0,9*0,15*19,4 Součet											
					4,000						
					11,539						
					2,619						
					184,258						
18 001	182751139		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopkulsypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	921,290	14,20			13 082,32	0,000	0,000
			184,258 * 5		921,290						
19 001	187151112		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	184,258	69,20			12 760,65	0,000	0,000
20 001	171201221		Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	307,711	550,00			169 241,05	0,000	0,000
			184,258*1,67		307,711						
21 001	171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	184,258	19,80			3 648,31	0,000	0,000
22 001	174111101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním ručně	m3	222,843	219,20			48 847,19	0,000	0,000
Jány mimo komunikaci 1,5*2*(2,25-0,95)*8 2*2*(2,3-0,95)*11 Jány v komunikaci 1,5*2*(2,3-0,95)*9 2*2*(2,5-0,95)*7 Rýhy 0,9*(1,5-0,45)*19,4 Jána u ATS 48-13,94 Součet											
					31,200						
					59,400						
					36,450						
					43,400						
					18,333						
					34,060						
					222,843						
23 583	58337344		šlérkopisek frakce 0/32	t	137,351	407,50			55 970,53	1,000	137,351
Jány v komunikaci 79,85*1,67											
					133,350						

VÝKAZ VÝMĚR SO 05, SO 08

Stavba: Vodovod Brumov - Býlnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 05 - Vodovodní přívaděč v k.ú. Nedašov
 SO 08 - ATS Nedašov

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
24	001	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	38,460	251,20			9 661,15	0,000	0,000
			63,21-24,75		38,460						
25	001	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	63,207	198,90			12 571,87	0,000	0,000
			Jámy mimo komunikaci								
			(1,5*2*8+2*2*11)*0,45		30,600						
			Rýhy								
			0,9*19,4*0,45		7,857						
			Jámy v komun.								
			(1,5*2*9+2*2*7)*0,45		24,750						
			Součet		63,207						
26	583	58337310	štěrkopisec frakce 0/4	t	42,573	400,60			17 054,74	1,000	42,573
			24,75*1,67		41,333						
4 Vodorovné konstrukce											
27	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	68,252	1 662,40			113 462,12	0,000	0,000
			Jámy								
			1,5*2*(8+9)*0,5		25,500						
			2*2*(11+7)*0,5		36,000						
			Rýhy								
			0,9*19,4*0,15		2,619						
			Jáma pro ATS								
			4*4*0,1		1,600						
			Lože pod dlažbu u ATS								
			2,9*2,5*0,25+4,8*1,5*0,1		2,533						
			Součet		68,252						
28	271	452311161	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	2,400	4 351,20			10 442,88	0,000	0,000
			4*4*0,15		2,400						
29	271	452313161	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	1,125	4 458,80			5 016,15	0,000	0,000

VÝKAZ VÝMĚR SO 05, SO 08

Stavba: Vodovod Brumov - Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
Objekt: SO 05 - Vodovodní přívaděč v k.ú. Nedašov
SO 08 - ATS Nedašov

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Kloboucko
Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
0,125*9					1,125					
30	271	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	9,000	726,80			6 541,20	0,013
4*0,25*9					9,000					
31	271	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	9,000	151,10			1 359,90	0,000
32	271	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Karl	t	0,079	42 312,90			3 342,72	1,063
16*4,968/1000					0,079					0,084
5 Komunikace pozemní					61,335					
33	221	566901144	Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	68,000	513,20			34 897,60	0,481
68					68,000					32,695
34	221	566901172	Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelovou cementem SC 20/25 tl 150 mm	m2	68,000	987,00			67 116,00	0,375
35	221	573111115	Postřik živitný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	68,000	57,80			3 930,40	0,000
36	221	573211112	Postřik živitný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	68,000	16,00			1 088,00	0,000
37	221	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	68,000	394,60			26 832,80	0,000
38	221	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	14,400	347,90			5 009,76	0,101
4,8*1,5+2,7*2,9+0,7*0,9					14,400					1,454
39	592	59246107	dlažba chodníková betonová 500x500mm tl 50mm přírodní	m2	14,832	385,50			5 717,74	0,112
14,4 * 1,03					14,832					1,661
8 Vedení trubní dálková a přípojná					13,760					
40	271	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	23,000	923,10			21 231,30	0,002
41	HWL	HWL.850008030	TVAROVKA FF KUS 80/300	kus	9,000	2 818,10			25 362,90	0,011
	HWL	016								0,098

VÝKAZ VÝMĚR SO 05, SO 08

Stavba: Vodovod Brumov - Bynice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 05 - Vodovodní přívaděč v k.ú. Nedašov
 SO 08 - ATS Nedašov

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
42	552	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	9,000	3 651,20			32 860,80	0,012
43	HWL	HWL.400080090 16	PŘÍRUBA S2000 80/90	kus	4,000	3 207,00			12 828,00	0,005
44	HWL	HWL.853008000 016	TVAROVKA OBLOUK 90° 80	kus	1,000	2 669,70			2 669,70	0,009
45	271	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 233,80			2 467,60	0,002
46	552	55253511	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/80	kus	2,000	3 690,70			7 381,40	0,016
47	271	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	5,000	981,90			4 909,50	0,002
48	HWL	HWL.855010008 016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80	kus	3,000	2 515,00			7 545,00	0,010
49	HWL	HWL.400100110 16	PŘÍRUBA S2000 100/110	kus	2,000	3 172,80			6 345,60	0,006
50	271	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	5,000	1 315,40			6 577,00	0,002
51	552	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	2,000	5 007,80			10 015,60	0,018
52	552	55253517	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/100	kus	3,000	4 488,60			13 465,80	0,019
53	271	857272122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 125	kus	8,000	1 003,60			8 028,80	0,002
54	HWL	HWL.855012508 016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 125-80	kus	3,000	3 617,40			10 852,20	0,011
55	HWL	HWL.853012500 016	TVAROVKA OBLOUK 90° 125	kus	3,000	4 441,70			13 325,10	0,018
56	HWL	HWL.850012520 016	TVAROVKA FF KUS 125/200	kus	2,000	4 077,70			8 155,40	0,014
57	271	857274122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 125	kus	15,000	1 382,50			20 737,50	0,002
58	552	55253521	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 125/80	kus	9,000	8 055,30			72 497,70	0,025

VÝKAZ VÝMĚR SO 05, SO 08

Stavba: Vodovod Brumov - Býlnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 05 - Vodovodní přívaděč v k.ú. Nedašov
 SO 08 - ATS Nedašov

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Kloboucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
59	552	55253522	tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 125/100	kus	1,000	8 432,00			8 432,00	0,025
60	552	55253524	tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 125/125	kus	5,000	8 156,70			40 783,50	0,128
61	271	871251211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou d 110 x 10,0 mm	m	234,000	151,00			35 334,00	0,000
62	286	28613531	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0mm	m	237,510	594,00			141 080,94	0,003
					234 * 1,015					
63	286	28653136	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	9,000	406,80			3 661,20	0,006
64	286	28654410	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110	kus	9,000	1 394,70			12 552,30	0,036
65	286	28612325	těsnění čelní s ocelovou výztuží PN16 D 110 DN 100	kus	9,000	405,30			3 647,70	0,001
66	286	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	13,000	415,90			5 406,70	0,009
67	286	28614842	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	855,80			1 711,60	0,002
68	286	28614816	koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,000	1 046,20			1 046,20	0,001
69	271	871261211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou d 125 x 11,4 mm	m	1 270,900	162,30			206 267,07	0,000
70	286	28613532	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 125x11,4mm	m	1 289,964	596,00			897 814,94	0,004
					1270,9 * 1,015					
71	286	28653137	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 125mm	kus	36,000	468,30			16 858,80	0,001
72		WVN.PRI125NX XX	EKOPLASTIK - Volná příruba PPR D 125/D150 (k lemovému nákrůžku)	kus	36,000	1 055,70			38 005,20	0,160
73	286	28612327	těsnění čelní s ocelovou výztuží PN16 D 140 DN 125	kus	36,000	477,80			17 200,80	0,006
74	WVN	WVN.FF486229 W	Koleno 90° PE100 SDR11 125	kus	7,000	1 270,70			8 894,90	0,011
75	PC	PC28614843	koleno 30° SDR11 PE 100 PN16 D 125mm	kus	3,000	1 190,20			3 570,60	0,004
76	286	28614843	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 125mm	kus	1,000	1 152,40			1 152,40	0,001
77	286	28614238	koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 125mm	kus	5,000	3 477,90			17 389,50	0,006
78	286	28615316	redukce svařovací na tupo potrubí PE 100 SDR11 125/110	kus	1,000	598,70			598,70	0,001
79	286	28615976	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 125mm	kus	63,000	470,10			29 616,30	0,001
80	271	871351141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 200 x 18,2 mm	m	8,500	172,50			1 466,25	0,000
					5*3,5					
					8,500					

VÝKAZ VÝMĚR SO 05, SO 08

Stavba: Vodovod Brumov - Bynice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 05 - Vodovodní přivaděč v k.ú. Nedašov
 SO 08 - ATS Nedašov

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
81	286	28613180	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 200x18,2mm	m	8,628	972,40			8 389,87	0,010
			8,5 * 1,015		8,628					0,090
82	PC	PC28655116	manžeta chráničky vč. upínací pásky 125x200mm	kus	4,000	1 048,80			4 195,20	0,001
83	286	286PC	objímka kluzná typ C, segment v 15 mm	kus	22,000	139,00			3 058,00	0,005
			10x12		22,000					
84	271	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	12,000	1 293,60			15 523,20	0,002
85	422	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	12,000	7 210,50			86 526,00	0,018
86	422	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	12,000	736,00			8 832,00	0,004
87	271	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	18,000	1 089,20			19 605,60	0,001
88	422	42273591	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzavěr krycí v 1500mm	kus	9,000	15 158,60			136 427,40	0,043
89		HVL.982208012 516	HYDRANT ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-16 1305/80	kus	9,000	38 823,30			349 409,70	0,031
90	271	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	6,000	1 287,70			7 726,20	0,002
91	422	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	6,000	8 452,80			50 716,80	0,023
92	422	42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m	kus	6,000	798,90			4 793,40	0,004
93	271	891271112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 125	kus	9,000	1 481,30			13 331,70	0,002
94	422	42221305	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 125x200mm	kus	9,000	12 545,60			112 910,40	0,031
95	422	42291082	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,0m	kus	9,000	638,30			5 744,70	0,004
96	271	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	1 504,900	22,10			33 258,29	0,000
			234+1270,9		1 504,900					
97	271	892273122	Proplech a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	1 504,900	40,20			60 496,98	0,000
98	271	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,000	7 885,10			31 540,40	0,459
99	271	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	27,000	1 456,40			39 322,80	0,040
100	422	42291362	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	27,000	1 014,70			27 396,90	0,073
101	271	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	18,000	1 890,30			34 025,40	0,050
102	422	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	9,000	2 532,80			22 795,20	0,030

VÝKAZ VÝMĚR SO 05, SO 08

Stavba: Vodovod Brumov - Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 05 - Vodovodní přívaděč v k.ú. Nedašov
 SO 08 - ATS Nedašov

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Kloboucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
103		HWL 179000000	POKLOP ODVZDUŠŇOVACÍ HYDRANTY	kus	9,000	8 771,90			78 947,10	0,374
104		PC2	Signalizační vodič - nerez lanko prům. 4 mm	m	1 544,900	24,00			37 077,60	0,000
105		8500038932	234+1270,9+20*2	m	1 544,900					
			Fólie výstražná modrá -- POZOR VODA 100 m	m	19,400	2,20			42,68	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3,604

106	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	19,300	291,60			5 627,88	0,130
107	592	59217017	4,8*2+2*(0,6+2,9)+2,7	m	19,686	165,20			3 252,13	0,056
			19,3 * 1,02	m	19,686					
108	221	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	144,000	76,60			11 030,40	0,000
			2*(1,5+2)*8+2*(2+2)*11	m	144,000					

109	R	M-ATS	ATS Nedašov - montáž, cca 15% z dodávky	kcm pl.	1,000	119 000,00			119 000,00	0,000
110		D-ATS	ATS Nedašov - dodávka (dle nabídky DISA, s.r.o., č. NA24-544026)	kcm pl.	1,000	822 000,00			822 000,00	0,000

997 Doprava sutí a vybouraných hmot 0,000

111	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	58,684	628,70			36 894,83	0,000
112	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	821,576	16,60			13 638,16	0,000
113	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	58,684	166,90			9 794,36	0,000
114	221	R	Poplatek za uložení sutí na skládku	t	58,684	620,00			36 384,08	0,000

998 Přesun hmot 0,000

115	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	265,405	855,00			226 921,28	0,000
-----	-----	-----------	--	---	---------	--------	--	--	------------	-------

Celkem 9 738 865,41 265,405

KRYCI LIST VYKAZU VYMER SO 05a

Název stavby

Vodovod Brumov - Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota

Název objektu

SO 05a - Vodovodní řady v k.ú. Nedašov

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko

Projektant

Zhotovitel

Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT

Zpracoval

Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

22.05.2025

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	3,25%	20	147,02
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN			0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	619 908,36		12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)			0,00
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 640 055,38

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	640 055,38	134 411,63

Cena s DPH 774 467,01

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Vodohospodářské stavby
Javorník-CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455
-6-

VÝKAZ VÝMĚR SO 05a

Stavba: Vodovod Brumov - Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 05a - Vodovodní řady v k.ú. Nedašov

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 22. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	-----------------

14,451

HSV Práce a dodávky HSV

9,450

1 Zemní práce										
1	221	113107323	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,000	105,50			422,00	0,000
				4	4,000					
2	221	113107331	Odstanění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,000	221,60			886,40	0,000
3	221	113107341	Odstanění podkladu živického tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,000	56,30			225,20	0,000
4	001	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	1,890	853,30			1 612,74	0,000

Rýha
 0,7*0,8*1,5 0,840
 Jáma
 0,7*1*1,5 1,050
 Součet 1,890

5	001	131351201	Hloubení jam zapážených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	18,010	1 099,70			19 805,60	0,000
---	-----	-----------	--	----	--------	----------	--	--	-----------	-------

1,5*1*1,5 2,250
 2*2*(2,1+1,84) 15,760

Součet 18,010

6	001	132354202	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	38,064	1 164,60			44 329,33	0,000
---	-----	-----------	---	----	--------	----------	--	--	-----------	-------

1,7*0,8*26,4 35,904
 1,8*0,8*1,5 2,160

Součet 38,064

7	001	141721253	Řízení zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 110 do 140 mm v hornině třídy I a II skupiny 1 až 4	m	94,800	2 517,10			238 621,08	0,303
				121,2-26,4	94,800					

VÝKAZ VÝMĚR SO 05a

Stavba: Vodovod Brumov - Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 05a - Vodovodní řady v k.ú. Nedašov

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 22. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
8	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	95,150	56,10			5 337,92	0,001	0,080
			38,06/0,8*2		95,150						
9	001	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	95,150	19,70			1 874,46	0,000	0,000
10	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	39,020	78,70			3 070,87	0,001	0,027
			2*(1,5+1)*1,5		7,500						
			2*(2+2)*3,94		31,520						
			Součet		39,020						
11	001	151101211	Odstanění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	39,020	18,80			733,58	0,000	0,000
12	001	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	18,010	49,10			884,29	0,000	0,008
13	001	151101311	Odstanění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	18,010	15,30			275,55	0,000	0,000
14	001	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	56,070	145,00			8 130,15	0,000	0,000
			18,01+38,06		56,070						
15	001	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5	m3	12,012	314,10			3 772,97	0,000	0,000
			Jámy - lože ze štěrku.								
			1,5*1*0,2		0,300						
			2*2*0,5*2		4,000						
			Jámy - obsyp + zásyp ze štěrku.								
			2*2*(1,84-0,5)		5,360						
			Rýhy - lože ze štěrku.								
			26,4*0,8*0,1		2,112						
			1,5*0,8*0,2		0,240						
			Součet		12,012						
16	001	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	60,050	14,20			852,71	0,000	0,000
			12,01 * 5		60,050						
17	001	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	12,012	69,20			831,23	0,000	0,000
18	001	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skladkovná) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	20,060	550,00			11 033,00	0,000	0,000

VÝKAZ VÝMĚR SO 05a

Stavba: Vodovod Brumov - Býlnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 05a - Vodovodní řady v k.ú. Nedašov

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 22. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
12,012*1,67					20,060						
19	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezískladky	m3	12,012	19,80			237,84	0,000	0,000
20	001	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím ručně	m3	36,406	219,20			7 980,20	0,000	0,000
Jámy mimo komun.											
1,5*1*(1,5-0,6)					1,350						
2*2*(2,1-0,9)					4,800						
Rýhy											
0,8*1,2*27,6					26,496						
Jámy v komun.											
2*2*(1,84-0,9)					3,760						
Součet					36,406						
21	563	56337344	šterkopísek frakce 0/32	t	6,279	407,50			2 558,69	1,000	6,279
3,76*1,67					6,279						
22	001	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	11,130	251,20			2 795,86	0,000	0,000
12,73-1,6					11,130						
23	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	12,728	198,90			2 531,60	0,000	0,000
Jámy											
1,5*1*0,4					0,600						
2*2*0,4*2					3,200						
Rýhy											
0,8*0,4*(26,4+1,5)					8,928						
Součet					12,728						
24	563	56337310	šterkopísek frakce 0/4	t	2,752	400,60			1 102,45	1,000	2,752
2*2*0,4*1,67					2,672						
4 Vodorovné konstrukce											
25	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	6,660	1 662,40			11 071,58	0,000	0,000
Jámy											

VÝKAZ VÝMĚR SO 05a

Stavba: Vodovod Brumov - Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 05a - Vodovodní řady v k.ú. Nedašov

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 22. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
5 Komunikace pozemní											
26	221	566901144	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým droeným tl. 250 mm	m2	4,000	513,20			2 052,80	0,481	1,923
27	221	566901172	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelnou cementem SC 20/25 tl 150 mm	m2	4,000	987,00			3 948,00	0,375	1,501
28	221	573111115	Postřik živичný infiltrací s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	4,000	57,80			231,20	0,000	0,000
29	221	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	4,000	16,00			64,00	0,000	0,000
30	221	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABU) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,000	394,60			1 578,40	0,000	0,000
											3,425
8 Vedení trubní dálková a přípojná											
31	271	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	6,000	923,10			5 538,60	0,002	0,010
32	552	55252228	trouba přírubová PN10/16/25/40 DN 80 dl 500mm	kus	1,000	3 535,90			3 535,90	0,015	0,015
33	HWL	HWL 853008000 016	TVAROVKA OBLOUK 90° 80	kus	1,000	2 669,70			2 669,70	0,009	0,009
34	HWL	HWL 400080090 16	PŘÍRUBA S2000 80/90	kus	4,000	3 207,00			12 828,00	0,005	0,020
35	271	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 233,80			2 467,60	0,002	0,003
36	552	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	2,000	5 096,00			10 192,00	0,015	0,030
37	271	871241141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 90 x 8,2 mm	m	121,200	144,80			17 549,76	0,000	0,000
38	286	28613530	potrubí vodovodní třivrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm	m	123,018	456,00			56 096,21	0,002	0,263
					121,2 * 1,015						
					123,018						
39	286	28612324	lésnění čelní s ocelovou výztuží PN16 D 90 DN 80	kus	2,000	366,80			733,60	0,000	0,000

VÝKAZ VÝMĚR SO 05a

Stavba: Vodovod Brumov - Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 05a - Vodovodní řady v k.ú. Nedašov

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko

Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT

Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 22. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
40	286	2863135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000	277,70			555,40	0,000	0,001
41	286	28654368	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90	kus	2,000	1 155,60			2 311,20	0,004	0,007
42	286	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	8,000	335,60			2 684,80	0,000	0,003
43	PC	PC28614841	koleno 30° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	6,000	523,50			3 141,00	0,001	0,003
44	271	871321141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 160 x 14,6 mm	m	2,500	171,40			428,50	0,000	0,000
45	286	28613118	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 160x14,6mm	m	2,538	664,10			1 685,49	0,007	0,017
				2,5 * 1,015							
46	286	28655112	manžeta chráničky vč. upínací pásky 90x160mm DN 80x150	kus	2,000	792,10			1 584,20	0,000	0,001
47	286	286PC	objímka kluzná typ D, segment v 15 mm	kus	6,000	156,00			936,00	0,000	0,001
				6,000							
48	271	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 293,60			2 587,20	0,002	0,003
49	422	42221303	šoupátko pítina voda litina GGG 50 krátka stavební díl PN10/16 DN 80x180mm	kus	2,000	7 210,50			14 421,00	0,018	0,036
50	422	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	2,000	736,00			1 472,00	0,004	0,007
51	271	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 089,20			1 089,20	0,001	0,001
52		HWL.982208010 016	HYDRANT ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-16 1055/80	kus	1,000	36 341,50			36 341,50	0,028	0,028
53	271	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	121,200	19,70			2 387,64	0,000	0,000
54	271	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	121,200	40,20			4 872,24	0,000	0,000
55	271	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	7 885,10			15 770,20	0,459	0,918
56	271	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	2,000	1 456,40			2 912,80	0,040	0,080
57	422	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000	1 014,70			2 029,40	0,013	0,027
58	271	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	1,000	1 890,30			1 890,30	0,050	0,050
59		HWL.179000000 000	POKLAP ODVZDUŠŇOVACÍ HYDRANTY	kus	1,000	8 771,90			8 771,90	0,042	0,042
60		PC2	Signalizační vodič - nerez lanko prům. 4 mm	m	127,200	24,00			3 052,80	0,000	0,000
				121,2+3*2							
61		8500038932	Fólie výstražná modrá – POZOR VODA 100 m	m	27,900	2,20			61,38	0,000	0,000

VÝKAZ VÝMĚR SO 05a

Stavba: Vodovod Brumov - Býlnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 05a - Vodovodní řady v k.ú. Nedašov

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Kloboucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 22. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
62/221	919735111		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	8,000	76,80			612,80	0,000
					8,000					
997 Doprava sutí a vybouraných hmot										
63/221	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3,452	628,70			2 170,27	0,000
64/221	997221569		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	48,328	12,50			604,10	0,000
65/221	997221611		Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,452	166,90			576,14	0,000
66/221	R		Poplatek za uložení sutí na skládku	t	3,452	620,00			2 140,24	0,000
998 Přesun hmot										
67/271	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	14,451	855,00			12 355,61	0,000
										0,000

619 908,36

85

KRYCI LIST VYKAZU VYMER SO 06

Název stavby	Vodovod Brumov - Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota	JKSO	
Název objektu	SO 06 -Vodovodní přívaděč a vodovodní řady v k.ú. Nedašova Lhota	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko		
Projektant			
Zhotovitel	Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT		
Zpracoval	Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	23.05.2025	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení stavenišť	3,25%	124 783,74	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		3 839 499,63	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 3 964 283,37			
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor. IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455 -6-						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	12,0	0,00	0,00
						základní	21,0	3 964 283,37	832 499,51
						Cena s DPH 4 796 782,87			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel			0,00
						Klouzavá doložka			0,00
						Zvýhodnění			0,00

VÝKAZ VÝMĚR SO 06

Stavba: Vodovod Brumov - Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 06 - Vodovodní přivaděč a vodovodní řady v k.ú. Nedašova Lhota

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 23. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
HSV											266,771
1 Zemní práce											188,681
1	221	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	22,050	175,70			3 874,19	0,000	0,000
Jámy											
1,5*2+1,5*2,5+3,7*1,5											
Rýhy											
6,5*1,5											
Součet											
12,300											
2	221	113107323	Odstanění podkladu z kameniva dreného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	46,800	105,50			4 937,40	0,000	0,000
Jámy											
1,5*2*(10+5)											
Rýhy											
0,9*2											
Součet											
45,000											
3	221	113107331	Odstanění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	31,800	221,60			7 046,88	0,000	0,000
Jámy											
1,5*2*10											
Rýhy											
0,9*2											
Součet											
30,000											
4	221	113107341	Odstanění podkladu živčního tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	31,800	55,30			1 750,34	0,000	0,000
5	001	129001101	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	2,112	853,30			1 802,17	0,000	0,000
Součet											
2,112											
1,1*1,5*0,8+1,1*0,9*0,8											
6	001	131351204	Hořbení jam zapážených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	188,657	451,40			85 159,77	0,000	0,000

VÝKAZ VÝMĚR SO 06

Stavba: Vodovod Brumov - Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 06 - Vodovodní přivaděč a vodovodní řady v k.ú. Nedašova Lhota

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobučko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 23. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Jámy mimo komunikaci											
			3*1,5*2*2,2		19,800						
Jámy v komunikaci											
			10*1,5*2*2,35		70,500						
			(5*2)*1,5*2*2,1		44,100						
			Jáma pro šachtu u ATS		54,257						
			4,7*3,7*3,12		188,657						
			Součet								
7	001	132354202	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	16,065	1 164,60			18 709,30	0,000	0,000
Rýhy mimo komun.											
			1,7*0,9*(2+6,5)		13,005						
Rýhy v komun.											
			1,7*0,9*2		3,060						
			Součet		16,065						
8	001	141721253	Rízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 110 do 140 mm v hornině třídy I a II skupiny 1 až 4	m	628,400	2 517,10			1 581 745,64	0,003	2,011
			639,6-11,2		628,400						
9	001	141721256	Rízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 225 do 250 mm v hornině třídy I a II skupiny 1 až 4	m	11,200	4 348,00			48 697,60	0,005	0,053
10	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	35,700	56,10			2 002,77	0,001	0,030
			16,065/0,9*2		35,700						
11	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	35,700	19,70			703,29	0,000	0,000
12	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	366,016	78,70			28 805,46	0,001	0,256
			2*(1,5+2)*(2,1*7+2,2*3+2,35*10)		313,600						
			2*(3,7+4,7)*3,12		52,416						
			Součet		366,016						
13	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	366,016	18,80			6 881,10	0,000	0,000
14	001	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	188,660	49,10			9 283,21	0,000	0,087

VÝKAZ VÝMĚR SO 06

Stavba: Vodovod Brumov - Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 06 - Vodovodní přivaděč a vodovodní řady v k.ú. Nedašova Lhota

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko

Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT

Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 23. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
15	001	151101311	Odstranění rozeprání stěn při pažení příložením hl do 4 m	m3	188,660	15,30			2 886,50	0,000	0,000
16	001	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	204,725	145,00			29 685,13	0,000	0,000
			188,66+16,065		204,725						
17	001	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	177,182	314,10			55 652,87	0,000	0,000
			Jámy - lože		4,500						
			3*1,5*2*0,5								
			Jámy - lože + obsyp + zásyp		114,600						
			70,5+44,1								
			Jáma pro šachtu u ATS		54,257						
			4,7*3,7*3,12								
			Rýhy - lože		0,765						
			0,9*0,1*(2+6,5)								
			Rýhy - lože + obsyp + zásyp		3,060						
			0,9*1,7*2								
			Součet		177,182						
18	001	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	885,910	14,20			12 579,92	0,000	0,000
			177,182 * 5		885,910						
19	001	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	177,182	69,20			12 260,99	0,000	0,000
20	001	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	295,894	550,00			162 741,70	0,000	0,000
			177,182*1,67		295,894						
21	001	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3	177,182	19,80			3 508,20	0,000	0,000
22	001	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	128,390	219,20			28 143,09	0,000	0,000
			Jámy mimo komunikaci		11,700						
			3*1,5*2*(2,2-0,9)								
			Jámy v komunikaci								

VÝKAZ VÝMĚR SO 06

Stavba: Vodovod Brumov - Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 06 - Vodovodní přivaděč a vodovodní řady v k.ú. Nedašova Lhota

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko

Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT

Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 23. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
			10*1,5*2*(2,35-0,9) (5+2)*1,5*2*(2,1-0,9) Rýhy - mimo komun. 0,9*(1,5-0,4)*(2+6,5) Rýhy v komun. 0,9*(1,5-0,4)*2 Jáma pro šachtu u ATS 4,7*3,7*(3,12-0,25) -3,3*2,3*0,2 -2,68*1,68*2,32 -1*1*0,35 Součet		43,500 25,200 8,415 1,980 49,909 -1,518 -10,446 -0,350 128,390					
23	563	58337344	šterkopisek frakce 0/32 (128,39-(11,7+8,416))*1,67	t	186,244	407,50			75 894,43	1,000
					180,819					186,244

3 Svislé a kompletní konstrukce										
24	011	311311961	Nosná zeď z betonu prostého tř. C 25/30 pol.4 z výkr. D-44 (1*1-0,6*0,6)*0,35	m3	0,224	7 201,90			1 613,23	2,502
										0,567
										0,560

25	011	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí 4*1*0,35+4*0,6*0,35	m2	2,240	507,20			1 136,13	0,006
26	011	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	2,240	129,70			290,53	0,000

4 Vodorovné konstrukce										
27	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého Jámy 20*1,5*2*0,5 Rýhy 0,9*0,1*(2+2+6,5) Jáma pro šachtu u ATS	m3	37,498	1 662,40			62 336,68	0,000
										0,131

VÝKAZ VÝMĚR SO 06

Stavba: Vodovod Brumov - Býlnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 06 - Vodovodní přívaděč a vodovodní řady v k.ú. Nedašova Lhota

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobučko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 23. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
4,7*3,7*0,25					4,348					
Lože pod zámek, dlažbu					2,205					
22,05*0,1					37,498					
Součet										
28 271	452311161		Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	1,750	4 351,20			7 614,60	0,000
2,5*3,5*0,2					1,750					
29 271	452313161		Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,625	4 458,80			2 786,75	0,000
0,125*5					0,625					
30 271	452351111		Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	2,400	541,50			1 299,60	0,019
2*(2,5+3,5)*0,2					2,400					
31 271	452351112		Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	2,400	128,60			308,64	0,000
32 271	452353111		Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	5,000	726,80			3 634,00	0,066
4*0,25*5					5,000					
33 271	452353112		Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	5,000	151,10			755,50	0,000
34 271	452368211		Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,043	42 312,90			1 819,45	0,046
(2,5*3,5)*4,968/1000					0,043					
5 Komunikace pozemní										40,988
35 221	566901144		Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tř. 250 mm	m2	46,800	513,20			24 017,76	0,481
1,5*2*(10+5)					45,000					
0,9*2					1,800					
Součet					46,800					
36 221	566901172		Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelovou cementem SC 20/25 tř. 150 mm	m2	31,800	987,00			31 386,60	0,375
										11,936

VÝKAZ VÝMĚR SO 06

Stavba: Vodovod Brumov - Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 06 - Vodovodní přivaděč a vodovodní řady v k.ú. Nedašova Lhota

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 23. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
1,5*2*10					30,000					
0,9*2					1,800					
Součet					31,800					
37	221	573111115	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	31,800	57,80			1 838,04	0,000
38	221	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	31,800	16,00			508,80	0,000
39	221	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	31,800	394,60			12 548,28	0,000
40	221	598212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	22 050	428,40			9 446,22	0,112
Jámy					12,300					
12,3										
Rýhy					9,750					
9,75										
Součet					22 050					
41	592	59245090	dlažba zámková betonová profilová 230x140mm tl 80mm přírodní	m2	22 712	431,20			9 793,41	0,160
22,05 * 1,03					22,712					
										4,088

8				Vedení trubní dálková a přípojná							32,264
42	271	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	15,000	923,10			13 846,50	0,002	0,025
43	HWL	HWL.850008030 016	TVAROVKA FF KUS 80/300	kus	5,000	2 818,10			14 090,50	0,011	0,055
44	552	55254047	Koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000	3 651,20			3 651,20	0,012	0,012
45	HWL	HWL.4000080090 16	PŘÍRUBA S2000 80/90	kus	4,000	3 207,00			12 828,00	0,005	0,020
46	HWL	HWL.853008000 016	TVAROVKA OBLOUK 90° 80	kus	1,000	2 669,70			2 669,70	0,009	0,009
47	HWL	HWL.850008020 016	TVAROVKA FF KUS 80/200	kus	1,000	2 604,10			2 604,10	0,010	0,010
48	HWL	HWL.850008050 016	TVAROVKA FF KUS 80/500	kus	2,000	4 146,10			8 292,20	0,014	0,028

VÝKAZ VÝMĚR SO 06

Stavba: Vodovod Brumov - Bynice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 06 - Vodovodní přivaděč a vodovodní řady v k.ú. Nedašova Lhota

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko

Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT

Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 23. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
49	HWL	HWL.350008000 016	TVAROVKA FF KUS 80/1000	kus	1,000	6 694,60			6 694,60	0,018	0,018
50	271	857242192	Příplatek za práci ve štolě při montáži litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 80 až 250	kus	8,000	97,50			780,00	0,000	0,000
51	271	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	5,000	1 233,80			6 169,00	0,002	0,009
52	552	55253511	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/80	kus	5,000	3 690,70			18 453,50	0,016	0,078
53	271	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	6,000	981,90			5 891,40	0,002	0,010
54	HWL	HWL.855010008 016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80	kus	1,000	2 515,00			2 515,00	0,010	0,010
55	552	55254048	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/16 DN 100	kus	1,000	5 477,50			5 477,50	0,017	0,017
56	HWL	HWL.853010000 016	TVAROVKA OBLOUK 90° 100	kus	4,000	3 054,80			12 219,20	0,012	0,048
57	271	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 315,40			1 315,40	0,002	0,002
58	552	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	1,000	5 007,80			5 007,80	0,018	0,018
59	271	857272122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 125	kus	1,000	1 003,60			1 003,60	0,002	0,002
60	HWL	HWL.400125125 16	PŘÍRUBA S2000 125/125	kus	1,000	4 625,30			4 625,30	0,008	0,008
61	271	857274122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 125	kus	1,000	1 382,50			1 382,50	0,002	0,002
62	552	55253522	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 125/100	kus	1,000	8 432,00			8 432,00	0,025	0,025
63	271	871241141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 90 x 8,2 mm	m	639,600	144,80			92 614,08	0,000	0,000
64	286	28613530	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm	m	649,194	456,00			296 032,46	0,002	1,389
65	286	28612324	řešnění čelní s ocelovou výztuží PN16 D 90 DN 80	kus	10,000	366,80			3 668,00	0,000	0,001
					649,194						

VÝKAZ VÝMĚR SO 06

Stavba: Vodovod Brumov - Býlnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 06 - Vodovodní přivaděč a vodovodní řady v k.ú. Nedašova Lhota

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Kloboucko

Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT

Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 23. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
66	286	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	10,000	277,70			2 777,00	0,000	0,005
67	286	28654368	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90	kus	10,000	1 155,60			11 556,00	0,004	0,036
68	286	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	34,000	335,60			11 410,40	0,000	0,013
69	PC	PC28614841	koleno 30° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	7,000	523,50			3 664,50	0,001	0,004
70	286	28614841	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	4,000	501,50			2 006,00	0,001	0,002
71	286	28614236	koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	1 406,00			1 406,00	0,000	0,000
72	286	28614815	koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	535,40			535,40	0,001	0,001
73	PC	PC28653127	reduktor svařovací na tupo potrubí PE 100 SDR11 90/63	kus	1,000	382,60			382,60	0,000	0,000
74	286	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,000	202,60			202,60	0,000	0,000
75	271	871251211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou d 110 x 10,0 mm	m	87,000	151,00			10 117,00	0,000	0,000
76	286	28613531	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0mm	m	68,005	594,00			40 394,97	0,003	0,216
67 * 1,015											
77	286	28653136	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	4,000	406,80			1 627,20	0,001	0,003
78	286	28654410	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110	kus	4,000	1 394,70			5 578,80	0,004	0,016
79	286	28612325	těsnění čelní s ocelovou výztuží PN16 D 110 DN 100	kus	4,000	405,30			1 621,20	0,000	0,001
80	286	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	7,000	415,90			2 911,30	0,001	0,005
81	286	28614237	koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	2 229,80			4 459,60	0,001	0,002
82	271	871321211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou d 160 x 14,6 mm	m	11,200	174,00			1 948,80	0,000	0,000
83	286	28613118	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 160x14,6mm	m	11,368	664,10			7 549,49	0,007	0,075
11,2 * 1,015											
84	286	28655112	manžeta chráničky vč. upínací pásky 90x160mm DN 80x150	kus	2,000	792,10			1 584,20	0,000	0,001
85	286	286PC	objímka kluzná typ D, segment v 15 mm	kus	18,000	156,00			2 808,00	0,000	0,004
18,000											
86	271	891214121	Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 50	kus	1,000	429,80			429,80	0,001	0,001
87	422	42273004	montážní vložka přírubová litinová DN 50 PN 16	kus	1,000	12 388,10			12 388,10	0,011	0,011
88	271	891241112	Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop DN 80	kus	9,000	1 293,60			11 642,40	0,002	0,015
89	422	42221303	soupatka pitná voda litina GGG 50 krátka stavební dle PN10/16 DN 80x180mm	kus	8,000	7 210,50			57 664,00	0,018	0,144
90	422	42291073	souprava zemní pro soupatka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	7,000	736,00			5 152,00	0,004	0,025

94

VÝKAZ VÝMĚR SO 06

Stavba: Vodovod Brumov - Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 06 - Vodovodní přivaděč a vodovodní řady v k.ú. Nedašova Lhota

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Kloboucko

Zhotovitel: Ing. Petr Vyorál, V - PROJEKT

Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyorál, V - PROJEKT
 Datum: 23. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
91		Klapka80	Klapka mezipřírubová DN 80 s el. pohonem s havarijní funkcí (VENTILEX, s.r.o. Brno, nab. č. 24NA00193)	kus	1,000	15 231,70			15 231,70	0,000	0,000
92	422	42210101	kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm	kus	1,000	497,90			497,90	0,002	0,002
93	271	891244121	Montáž kompenzátorů nebo montážních výžek DN 80	kus	1,000	736,50			736,50	0,002	0,002
94	422	42273006	montážní vložka přírubová litinová DN 80 PN 16	kus	1,000	14 673,90			14 673,90	0,017	0,017
95	271	891245321	Montáž zpětných klapek DN 80	kus	1,000	772,70			772,70	0,001	0,001
96	422	42283043	Klapka zpětná samočinná přírubová litinová PN 16 pro vodu DN 80	kus	1,000	11 879,60			11 879,60	0,020	0,020
97	271	891247112	Montáž zpětná samočinná přírubová litinová DN 80	kus	5,000	1 089,20			5 446,00	0,001	0,007
98	422	42273591	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzavěr krycí v 1500mm	kus	4,000	15 158,60			60 634,40	0,043	0,170
99		HWL.982208012	HYDRANT ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-16 1305/80	kus	1,000	38 823,30			38 823,30	0,031	0,031
100	271	891261112	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 287,70			1 287,70	0,002	0,002
101	422	42221304	soupátko plná voda litina GGG 50 krátká stavební díl PN10/16 DN 100x190mm	kus	1,000	8 452,80			8 452,80	0,023	0,023
102	422	42291074	souprava zemní pro soupátka DN 100-150mm Rd 1,5m	kus	1,000	798,90			798,90	0,004	0,004
103	271	891271112	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 125	kus	2,000	1 481,30			2 962,60	0,002	0,003
104	422	42221305	soupátko plná voda litina GGG 50 krátká stavební díl PN10/16 DN 125x200mm	kus	2,000	12 545,60			25 091,20	0,031	0,062
105	422	42291062	souprava zemní pro soupátka DN 100-150mm Rd 1,0m	kus	2,000	638,30			1 276,60	0,004	0,008
106	271	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	638,600	19,70			12 600,12	0,000	0,000
107	271	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	67,000	22,10			1 480,70	0,000	0,000
108	271	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	706,600	40,20			28 405,32	0,000	0,000
109	271	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,000	7 885,10			31 540,40	0,459	1,837
110	271	893332111	Šachty armaturní z ŽB se stropem z dílců půdorysné pl přes 2,50 do 3,50 m2	kus	1,000	60 194,30			60 194,30	23,852	23,852
111		PCdeska	Stropní deska PNO 240/140/25 ZDP 14	ks	1,000	18 981,70			18 981,70	2,640	2,640
112	286	28611155	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x1000mm SN8	m	1,000	1 594,20			1 594,20	0,013	0,013
113	286	28611594	zátky kanalizace plastové KG DN 300	kus	1,000	630,40			630,40	0,002	0,002
114		PCtěsnění	Těsnění proslupů těsnícími hmotami Sika Swell	ks	3,000	1 800,00			5 400,00	0,000	0,000
115	271	899401112	Osazení poklopů uličních litinových soupátkových	kus	10,000	1 456,40			14 564,00	0,040	0,400

95

VÝKAZ VÝMĚR SO 06

Stavba: Vodovod Brumov - Bylnice, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 06 - Vodovodní přivaděč a vodovodní řady v k.ú. Nedašova Lhota

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Kloboucko
 Zhotovitel: Ing. Petr Vyorál, V - PROJEKT
 Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyorál, V - PROJEKT
 Datum: 23. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
116	422	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	10,000	1 014,70			10 147,00	0,133
117	271	899401113	Osazení poklopů uitičních litinových hydrantových	kus	5,000	1 890,30			9 451,50	0,250
118	422	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	4,000	2 532,80			10 131,20	0,118
119		HWL.179000000	POKLOP ODVZDUŠŇOVACÍ HYDRANTY	kus	1,000	8 771,90			8 771,90	0,042
120		000	Signalizační vodič - nerez lanko prům. 4 mm	m	730,600	24,00			17 534,40	0,000
			706,6+12*2		730,600					
121		8500038932	Fólie výstražná modrá - POZOR VODA 100 m	m	8,500	2,20			18,70	0,000
122	271	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	2 977,60			2 977,60	0,090
123		41529000101600033	Poklop IS šachetní - litinový HC 700 čtverec, vněj.rozměr 700x700mm světlost 600x600 mm, B125, uzamykatelný	KS	1,000	9 031,80			9 031,80	0,058
124	271	899501411	Stupadla do šachet ocelová PE povlak vidlicová s vysekáním otvoru v betonu	kus	8,000	347,10			2 776,80	0,104
4,141										
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
125	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	22,000	291,60			6 415,20	0,130
126	592	59217017	2*11 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	22,440	165,20			3 707,09	0,056
127	221	919735111	22 * 1,02 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	74,000	76,60			5 668,40	0,000
128	011	953943112	2*(1,5+2)*10+2*2 Osazování výrobků přes 1 do 5 kg kus do vysekávaných kapes zdiva	kus	2,000	185,20			370,40	0,033
129		POdpodpěra	Podpěrná konstrukce potrubí s upínacími třmeny v šachtě VŠ	ks	2,000	1 784,30			3 568,60	0,000
0,000										
997 Doprava sutí a vybouraných hmot										
130	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	40,580	628,70			25 512,65	0,000
131	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	568,120	16,60			9 430,79	0,000
132	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	40,580	166,90			6 772,80	0,000

VÝKAZ VÝMĚR SO 06

Stavba: Vodovod Brumov - Býlnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota
 Objekt: SO 06 - Vodovodní přívaděč a vodovodní řady v k.ú. Nedašova Lhota

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko

Zhotovitel: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT

Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT
 Datum: 23. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
133 221	R		Poplatek za uložení suří na skládku	t	40,580	620,00			25 159,60	0,000	0,000

998 Přesun hmot 0,000											
134 271		998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevířený výkop	t	266,771	855,00			228 089,21	0,000	0,000

Celkem 3 839 499,63 266,771

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	25 486,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	917,50	254,86
Montáž - materiál		13 421,92
Montáž - práce		76 104,32
Mezisoučet 1	26 403,50	89 781,10
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		5 386,87
Nátěry		
Zemní práce		31 808,48
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2	26 403,50	126 976,45
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		153 379,94
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem		153 379,94
Roční nárůst cen 0,00%		
Roční nárůst cen 0,00%		
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Specifikace dodávky elektroměrová skříň ER 112		
Dodávky		
Elektromontáže		
Zemní práce		

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Specifikace dodávky elektroměrová skříň ER 112								
Plastová elektroměrová skříň ER112/NKP 7P v kompaktním plastovém pilíři, vnější rozměry šxvxh. (260x193x240mm), vnitřní výzbroj jednosazbová, elektroměr 3f přímý do 40A	ks	1,00	15 000,00	15 000,00	8 000,00	8 000,00	23 000,00	23 000,00
Jistič OEZ LTN -25B-3, 10kA	ks	1,00	532,40	532,40	369,60	369,60	902,00	902,00
Drobný pomocný materiál	ks	1,00	792,00	792,00	792,00	792,00	1 584,00	1 584,00
Specifikace dodávky - celkem				16 324,40		9 161,60		25 486,00
Dodávky								
Specifikace dodávky elektroměrová skříň ER 112	ks	1,00	16 324,40	16 324,40	9 161,60	9 161,60	25 486,00	25 486,00
Dodávky - celkem				16 324,40		9 161,60		25 486,00
Elektromontáže								
CYKY-J 4x10 mm2 , pevně	m	22,00	113,52	2 497,44	46,64	1 026,08	160,16	3 523,52
<i>UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO</i>								
4x10 mm2	ks	4,00	5,28	21,12	110,88	443,52	115,16	464,64
Kabelová ucpávka pro prostup chráničky 63mm do šachty ATS	ks	1,00	1 287,44	1 287,44	396,88	396,88	1 684,32	1 684,32
<i>Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o celkové hmotnosti</i>								
do 5 kg	ks	6,00		0,00	58,08	348,48	58,08	348,48
přes 5 do 10 kg	ks	2,00		0,00	73,04	146,08	73,04	146,08
KF 09040 TRUBKA KOPOFLEX 63	bal	1,00	693,44	693,44	80,08	80,08	773,52	773,52
<i>TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ</i>								
4040 LA d 40 mm, pevně	m	3,00	73,04	219,12	37,84	113,52	110,88	332,64
Ekvipotenciální přípojnice 125W/EQ 02	m	1,00	521,84	521,84	273,68	273,68	795,52	795,52
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ ZEMNÍČE</i>								
Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně	m	5,00	43,12	215,60	180,40	902,00	223,52	1 117,60
Značka Elcon na víčko uzemnění	ks	1,00	12,32	12,32	92,40	92,40	104,72	104,72
<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)</i>								
H07V-K 25 mm2 , pevně z/ž	m	5,00	71,28	356,40	43,12	215,60	114,40	572,00
Ukončení vodičů do 25 mm2 z/ž	ks	2,00		0,00	65,12	130,24	65,12	130,24
<i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>								
FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	20,00	51,92	1 038,40	133,76	2 675,20	185,68	3 713,60
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>								
SR3b spoj pásek-drát	ks	4,00	36,96	147,84		0,00	36,96	147,84
SR 2b spoj. páska-páska	ks	2,00	36,08	72,16		0,00	36,08	72,16
<i>Montáž uzemňovacích - svorek</i>								
se 3 a více šrouby	ks	6,00		0,00	111,76	670,56	111,76	670,56
<i>ZEMNÍČE</i>								
Štítek č.1 štítek označení 1	ks	1,00	12,32	12,32		0,00	12,32	12,32
Štítek uzemnění štítek uzemnění	ks	1,00	12,32	12,32		0,00	12,32	12,32
SZa N zkušební - nerez	ks	1,00	63,36	63,36		0,00	63,36	63,36
SS N spojovací nerez	ks	2,00	50,16	100,32		0,00	50,16	100,32
SP N přípojovací	ks	3,00	50,16	150,48		0,00	50,16	150,48
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ</i>								
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>								
Geodetické zaměření skutečného provedení přípojky NN	ks	1,00		0,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00
Drobný pomocný materiál	ks	1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00	12 000,00
Stavební přímoci	ks	1,00		0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00
Přesné vytyčení podzemních zařízení před výkopem, místa křížování sítí	ks	4,00		0,00	1 320,00	5 280,00	1 320,00	5 280,00
Úprava stávajícího zařízení	hod	4,00		0,00	990,00	3 960,00	990,00	3 960,00
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 4xtisk +CD	soubor	1,00		0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Montáž	hod	10,00		0,00	990,00	9 900,00	990,00	9 900,00
<i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>								
S ostatními profesemi	hod	5,00		0,00	990,00	4 950,00	990,00	4 950,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>								
<i>DLE ČSN 331500</i>								
Revizní technik	hod	12,00		0,00	990,00	11 880,00	990,00	11 880,00
Spolupráce s reviz. technikem	hod	2,00		0,00	990,00	1 980,00	990,00	1 980,00
Podružný materiál								
Elektromontáže - celkem				13 421,92		76 104,32		89 526,24
Zemní práce								
Vytyčení kabelové trasy								
Kabelové vedení v zastavěném prostoru	m	12,00		0,00	132,00	1 584,00	132,00	1 584,00

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	18,00		0,00	660,00	11 880,00	860,00	11 980,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	18,00		0,00	176,00	3 168,00	176,00	3 168,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	12,00		0,00	625,68	7 508,16	625,68	7 508,16
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	12,00		0,00	156,64	1 879,68	156,64	1 879,68
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	12,00	86,24	1 034,88	79,20	950,40	165,44	1 985,28
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC červená								
do šířky 20cm	m	12,00	2,64	31,68	7,04	84,48	9,68	116,16
ÚPRAVA POVRCHU								
Osetí povrchu travou	m2	5,00	7,92	39,60	95,92	479,60	103,84	519,20
Antikorozní ochrana spojů v zemi	ks	6,00	220,00	1 320,00	308,00	1 848,00	528,00	3 168,00
Zemní práce - celkem				2 426,16		29 382,32		31 808,48

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	25 486,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	917,50	254,86
Montáž - materiál		15 818,16
Montáž - práce		70 064,00
Mezisoučet 1	26 403,50	86 137,02
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		5 168,22
Nátěry		
Zemní práce		134 125,68
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2	26 403,50	225 430,92
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		251 834,42
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem		251 834,42
Roční nárůst cen 0,00%		
Roční nárůst cen 0,00%		
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Specifikace dodávky elektroměrová skříň ER 112		
Dodávky		
Elektromontáže		
Zemní práce		

Vodohospodářské stavby
Javorník-CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Specifikace dodávky elektroměrová skříň ER 112								
Plastová elektroměrová skříň ER112/NKP 7P v kompaktním plastovém pilíři, vnější rozměry šxvxhl. (260x1930x240mm), vnitřní výstroj jednosazbová, elektroměr 3f přímý do 40A	ks	1,00	15 000,00	15 000,00	8 000,00	8 000,00	23 000,00	23 000,00
Jistič OEZ LTN -25B-3, 10kA	ks	1,00	532,40	532,40	369,60	369,60	902,00	902,00
Drobný pomocný materiál	ks	1,00	792,00	792,00	792,00	792,00	1 584,00	1 584,00
Specifikace dodávky - celkem				16 324,40		9 161,60		25 486,00
Dodávky								
Specifikace dodávky elektroměrová skříň ER 112	ks	1,00	16 324,40	16 324,40	9 161,60	9 161,60	25 486,00	25 486,00
Dodávky - celkem				16 324,40		9 161,60		25 486,00
Elektromontáže								
CYKY-J 4x10 mm2 , pevně	m	37,00	113,52	4 200,24	46,64	1 725,68	160,16	5 925,92
<i>UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO</i>								
4x10 mm2	ks	4,00	5,28	21,12	110,88	443,52	116,16	464,64
Kabelová ucpávka pro proslup chráničky 63mm do šachty ATS	ks	1,00	1 287,44	1 287,44	396,88	396,88	1 684,32	1 684,32
<i>Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o celkové hmotnosti</i>								
do 5 kg	ks	6,00		0,00	58,08	348,48	58,08	348,48
přes 5 do 10 kg	ks	2,00		0,00	73,04	146,08	73,04	146,08
KF 09040 TRUBKA KOPOFLEX 63	bal	2,00	693,44	1 386,88	80,08	160,16	773,52	1 547,04
<i>TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ</i>								
4040 LA d 40 mm, pevně	m	3,00	73,04	219,12	37,84	113,52	110,88	332,64
Ekvipotenciální přípojnice 125WIEQ 02	m	1,00	521,84	521,84	273,68	273,68	795,52	795,52
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ ZEMNÍČE</i>								
Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně	m	5,00	43,12	215,60	180,40	902,00	223,52	1 117,60
Značka Elcon na víčko uzemnění	ks	1,00	12,32	12,32	92,40	92,40	104,72	104,72
<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)</i>								
H07V-K 25 mm2 , pevně z/ž	m	5,00	71,28	356,40	43,12	215,60	114,40	572,00
Ukončení vodičů do 25 mm2 z/ž	ks	2,00		0,00	65,12	130,24	65,12	130,24
<i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně</i>								
	m	20,00	51,92	1 038,40	133,76	2 675,20	185,68	3 713,60
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>								
SR3b spoj pásek-drát	ks	4,00	36,96	147,84		0,00	36,96	147,84
SR 2b spoj. páska-páska	ks	2,00	36,08	72,16		0,00	36,08	72,16
<i>Montáž uzemňovacích - svorek se 3 a více šrouby</i>								
	ks	6,00		0,00	111,76	670,56	111,76	670,56
<i>ZEMNÍČE</i>								
Štítek č.1 štítek označení 1	ks	1,00	12,32	12,32		0,00	12,32	12,32
Štítek uzemnění štítek uzemnění	ks	1,00	12,32	12,32		0,00	12,32	12,32
SZa N zkušební - nerez	ks	1,00	63,36	63,36		0,00	63,36	63,36
SS N spojovací nerez	ks	2,00	50,16	100,32		0,00	50,16	100,32
SP N připojovací	ks	3,00	50,16	150,48		0,00	50,16	150,48
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ</i>								
<i>HODINOVÉ ZÚTOVACÍ SAZBY</i>								
Geodetické zaměření skutečného provedení přípojky NN	ks	1,00		0,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00
Drobný pomocný materiál	ks	1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	500,00	12 000,00	12 000,00
Stavební přípomoci	ks	1,00		0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00
Přesné vytyčení podzemních zařízení před výkopem, místa křížování sítí	ks	4,00		0,00	1 320,00	5 280,00	1 320,00	5 280,00
Úprava stávajícího zařízení	hod	4,00		0,00	990,00	3 960,00	990,00	3 960,00
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 4xtisk +CD	soubor	1,00		0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Montaz	hod	10,00		0,00	990,00	9 900,00	990,00	9 900,00
<i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>								
S ostatními profesemi	hod	5,00		0,00	990,00	4 950,00	990,00	4 950,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500</i>								
Revizní technik	hod	12,00		0,00	990,00	11 880,00	990,00	11 880,00

Spolupráce s reviz.technikem	hod	2,00		0,00	990,00	1 980,00	990,00	1 980,00
Podružný materiál								
Elektromontáže - celkem				15 818,16		70 064,00		91 382,16
Zemní práce								
<i>Vytýčení kabelové trasy</i>								
Kabelové vedení v zastaveném prostoru	m	35,00		0,00	132,00	4 620,00	132,00	4 620,00
Protlak pod vozovkou do 150mm	m	16,00		0,00	3 600,00	57 600,00	3 600,00	57 600,00
Výkop startovací a cílové jámy pro protlak	ks	2,00		0,00	15 400,00	30 800,00	15 400,00	30 800,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	18,00		0,00	550,00	9 900,00	550,00	9 900,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	18,00		0,00	156,64	2 819,52	156,64	2 819,52
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	22,00		0,00	625,68	13 764,96	625,68	13 764,96
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	22,00		0,00	156,64	3 446,08	156,64	3 446,08
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	35,00	86,24	3 018,40	79,20	2 772,00	185,44	5 790,40
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC červená								
do šířky 20cm	m	35,00	2,64	92,40	7,04	246,40	9,68	338,80
ÚPRAVA POVRCHU								
Osetí povrchu travou	m2	13,00	7,92	102,96	95,92	1 246,96	103,84	1 349,92
Antikorozní ochrana spojů v zemi	ks	6,00	308,00	1 848,00	308,00	1 848,00	618,00	3 696,00
Zemní práce - celkem				5 061,76		129 063,92		134 125,68