



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBSFX

MMOPP00NBSFX

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 11.07.2025 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 23.10.2025, jejímž předmětem je zhotovení
díla

- stavby s názvem

Zakázka: „Držkovice - kulturní dům (oprava povodňových škod)“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech
smluvních: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
Kontaktní osoby ve věcech
technických: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.**
Sídlo: **Partyzánská 1565/18, Kateřinky, 747 05 Opava**
IČ: **48391212**
DIČ: **CZ48391212**
Datová schránka: **zaechfs**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED] jednatelem**



Zapsán: V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6114
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [redacted]
Kontaktní osoby ve věcech technických: [redacted] manažer výroby
dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 11.07.2025 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**Držkovice - kulturní dům (oprava povodňových škod)**“ (PID smlouvy: MMOPP00NQDEK) (dále jen „Smlouva“) a dne 23.10.2025 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (PID Dodatku MMOPP00NQCYZ) (dále jen „Dodatek“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se upravuje o změnu řešení opravy fasády včetně souvisejících konstrukcí,
- předmět díla se upravuje o komplexní opravu soklu,
- předmět díla se rozšiřuje o výměnu venkovního osvětlení na fasádě objektu včetně výměny rozvodů elektro,
- předmět díla se rozšiřuje o opravu dešťové kanalizace odvodňující objekt kulturního domu,
- předmět díla se rozšiřuje o opravu zpevněných ploch dotčených opravou dešťové kanalizace.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	2.922.028,32 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 1.082.063,76 Kč
- nová celková cena díla	4.004.092,08 Kč
- DPH 21 %	840.859,34 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	4.844.951,42 Kč

(slovy: čtyři milióny osm set čtyřicet čtyři tisíce devět set padesát jeden tisíc a 42/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.




Tento dodatek je sepsán v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 10.03.2026, č. usnesení 4792/105/RM/26, bod 1b.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Příloha: Položkový rozpočet (změnový list)




Digitálně
podepsa

Datum:
2026.03.17
10:39:05 +01'00'

Za objednatele

primátor



Digitálně podepsa

Datum: 2026.03.13
10:23:48 +01'00'

Za zhotovitele

jednatel

Položkový rozpočet stavby		
Stavba:	SSO-V 22/2... 2025 44 Držkovice - kulturní dům - oprava povodňových škod	
Zhotovitel:	SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. Partyzánská 1565/18 74705 Opava - Kateřinky	IČO: 48391212 DIČ: CZ48391212
Objednatel:	IČO: DIČ:	
Vypracoval:		
Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	1 082 063,76 CZK
Zaokrouhlení:	0,00 CZK	
Cena celkem bez DPH:	1 082 063,76 CZK	
Digitálně podepsal Datum: 2026.02.18 13:17:35 +01'00' V dne Za zhotovitele Za objednatele		

Stavba:	SSO-V 22/25_3	2025 44 Držkovice - kulturní dům - oprava povodňových škod	List č. 2
---------	---------------	--	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		1 082 063,76	0,00	1 082 063,76
02	Práce nad rámec původního zadání / neprovedené práce	1 082 063,76	0,00	1 082 063,76
08	Změna rozsahu opravy fasády	213 550,12	0,00	213 550,12
09.2	Oprava soklu - varianta nový cetris	450 252,98	0,00	450 252,98
10	Úprava komunikací a okolních ploch	58 543,45	0,00	58 543,45
11	Dešťová kanalizace	359 717,21	0,00	359 717,21

Stavba:	SSO-V 22/25_3	2025 44 Držkovice - kulturní dům - oprava povodňových škod	List č. 3
---------	---------------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	154 736,19	49,23724
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	232 141,76	2,93426
3-1	Sanace trhlin	HSV	37 867,20	0,18563
4-1	Úprava vstupu	HSV	7 500,00	0,00000
5	Komunikace	HSV	55 547,74	44,67271
5-1	Okapový chodník	HSV	29 400,15	11,84840
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	100 775,33	0,77181
62-1	Úpravy povrchů vnější - Odpočet opravy omítky dle SOD	HSV	-303 488,38	-11,04961
62-2	Úpravy povrchů vnější - Nová omítka fasády	HSV	412 605,65	5,64377
8	Trubní vedení	HSV	98 477,86	1,83181
8-1	Úprava odvětrání podzemní nádrže	HSV	14 329,40	0,37757
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	6 019,00	0,18504
96	Bourání konstrukcí	HSV	33 205,78	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	22 353,52	0,00000
752	Vzduchotechnika	PSV	18 476,00	0,01480
764	Konstrukce klempířské	PSV	41 350,24	0,16915
783	Nátěry	PSV	3 343,10	0,00470
M21-1	Elektromontáže - výměna venkovního osvětlení	MON	4 400,00	0,00000
M21-2	Elektromontáže - Úprava rozvodu elektřiny na fasádě	MON	9 500,00	0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	58 523,22	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	45 000,00	0,00000
			1 082 063,76	106,82728

Stavba:	SSO-V 22/25_3	2025 44 Držkovice - kulturní dům - oprava povodňových škod	List č. 4
Objekt:	02	Práce nad rámec původního zadání / neprovedené práce	
Rozpočet:	08	Změna rozsahu opravy fasády	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3-1		Sanace trhlin				
1	380942113R00	Výztuž helikální 1x d 8 mm, vrt, cihelné zdivo	m	16,10000	2 155,00	34 695,50
	Výkaz výměr:	5+2+0,9+2,1+0,8+2+0,4+0,4+1,9+0,6		16,10000		
2	612409991RX2	Vyškrábání spar, očištění a vyplnění trhlin hrubou maltou	m	16,10000	197,00	3 171,70
Celkem za: 3-1		Sanace trhlin				37 867,20
Díl: 4-1		Úprava vstupu				
3	4-100001	Úprava zadního vstupu	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00
Celkem za: 4-1		Úprava vstupu				7 500,00
Díl: 62-1		Úpravy povrchů vnější - Odpočet opravy omítky dle SOD				
4	622477228R00	Oprava vnější omítky stěn štukové, včetně nátěru	m2	-313,19750	969,00	-303 488,38
Celkem za: 62-1		Úpravy povrchů vnější - Odpočet opravy omítky dle SOD				-303 488,38
Díl: 62-2		Úpravy povrchů vnější - Nová omítka fasády				
5	602021187RT1	Omítka tenkovrstvá na stěnách silikonová škrábaná, zmitost 1,5 mm	m2	309,28920	456,00	141 035,88
	Výkaz výměr:	SZ: 21,6*3,505+5,5*2,5+5,5*1,9/2		94,68300		
		SZ: 9,05*4,85		43,89250		
		JV: 21,6*2,9+9,05*2,1		81,64500		
		JZ: 11,105*2,5+11,105*4,9/2+3,5*2/2		58,46975		
		SV: 11,105*2,5+11,105*4,9/2+3,5*2/2-(4,8*2,5+4,8*1,507/2)		42,85295		
		SV: 4,8*(2,5+4,007)/2		15,61680		
		Mezisoučet:		337,16000		
		otvory:				
		SZ: -(0,9*0,4*2+0,8*0,5+1,16*1,4+1,76*1,4+0,8*1*2+0,9*1,97)		-8,58100		
		-(1,76*1,4)		-2,46400		
		JV: -(1,16*1,4*4+1,76*1,4)		-8,96000		
		JZ: -(1,76*1,39*2)		-4,89280		
		SV: -(0,8*1,5+0,9*1,97)		-2,97300		
		Mezisoučet:		-27,87080		
6	602021191R00	Podkladní nátěr stěn pod omítky	m2	342,63920	71,60	24 532,97
	Výkaz výměr:	309,2892+33,35		342,63920		
7	602022191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	342,63920	86,30	29 569,76
	Výkaz výměr:	309,2892+33,35		342,63920		
8	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	27,87080	66,70	1 858,98
	Výkaz výměr:	otvory:				
		SZ: (0,9*0,4*2+0,8*0,5+1,16*1,4+1,76*1,4+0,8*1*2+0,9*1,97)		8,58100		
		(1,76*1,4)		2,46400		
		JV: (1,16*1,4*4+1,76*1,4)		8,96000		
		JZ: (1,76*1,39*2)		4,89280		
		SV: (0,8*1,5+0,9*1,97)		2,97300		
9	622300131R00	Vyrovňovací tmel tl. do 5 mm	m2	342,63920	165,50	56 706,79
	Výkaz výměr:	309,2892+33,35		342,63920		
10	622311150RT3	Povrchová úprava ostění, omítka silikonová škrábaná, zrnitost 1,5 mm, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	33,35000	2 390,00	79 706,50
	Výkaz výměr:	průměrná hloubka ostění 500mm:				
		SZ: ((0,9+0,4*2)*2+(0,8+0,5*2)+(1,16+1,4*2))*0,5		4,58000		

Stavba:	SSO-V 22/25_3	2025 44 Držkovice - kulturní dům - oprava povodňových škod	List č. 5
Objekt:	02	Práce nad rámec původního zadání / neprovedené práce	
Rozpočet:	08	Změna rozsahu opravy fasády	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		$((1,76+1,4*2)+(0,8+1*2)*2+(0,9+1,9*2))*0,5$		7,43000		
		$(1,76+1,4*2)*0,5$		2,28000		
		JV: $((1,16+1,4*2)*4+(1,76+1,4*2))*0,5$		10,20000		
		JZ: $((1,76+1,39*2)*2)*0,5$		4,54000		
		SV: $((0,8+1,5*2)+(0,9+1,97*2))*0,5$		4,32000		
11	622473186R00	Příplatek za rohové lišty	m	70,43700	112,50	7 924,16
	Výkaz výměr:	fasáda:				
		SZ: 3,505*6		21,03000		
		JV: 2,9*6+2,1		19,50000		
		JZ: 2,5*2		5,00000		
		SV: 2,5+4,007		6,50700		
		Mezisoučet:		52,03700		
		sokl:				
		SZ: 0,9*6		5,40000		
		JV: 1,1*6		6,60000		
		JZ: 0,9*4		3,60000		
		SV: 0,7*4		2,80000		
12	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	66,70000	56,60	3 775,22
	Výkaz výměr:	ostění:				
		SZ: $((0,9+0,4*2)*2+(0,8+0,5*2)+(1,16+1,4*2))$		9,16000		
		$((1,76+1,4*2)+(0,8+1*2)*2+(0,9+1,9*2))$		14,86000		
		$(1,76+1,4*2)$		4,56000		
		JV: $((1,16+1,4*2)*4+(1,76+1,4*2))$		20,40000		
		JZ: $((1,76+1,39*2)*2)$		9,08000		
		SV: $((0,8+1,5*2)+(0,9+1,97*2))$		8,64000		
13	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnější stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	179,55890	353,00	63 384,29
	Výkaz výměr:	SZ: 21,6*3,505+5,5*2,5+5,5*1,9/2		94,68300		
		JV: 0		0,00000		
		JZ: 11,105*2,5+11,105*4,9/2+3,5*2/2		58,46975		
		SV: 11,105*2,5+11,105*4,9/2+3,5*2/2-(4,8*2,5+4,8*1,507/2)		42,85295		
		Mezisoučet:		196,00570		
		otvory:				
		SZ: $-(0,9*0,4*2+0,8*0,5+1,16*1,4+1,76*1,4+0,8*1*2+0,9*1,97)$		-8,58100		
		JV: 0		0,00000		
		JZ: $-(1,76*1,39*2)$		-4,89280		
		SV: $-(0,8*1,5+0,9*1,97)$		-2,97300		
14	632451023R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm	m2	9,80000	419,50	4 111,10
	Výkaz výměr:	podmazý parapetu:				
		SZ: $(0,9*2+0,8+1,16+1,76+0,8*2)*0,5$		3,56000		
		1,76*0,5		0,88000		
		JV: $(1,16*4+1,76)*0,5$		3,20000		
		JZ: 1,76*2*0,5		1,76000		
		SV: 0,8*0,5		0,40000		
Celkem za: 62-2		Úpravy povrchů vnější - Nová omítka fasády				412 605,65
Díl:	8-1	Úprava odvětrání podzemní nádrže				
15	8-100001	Úprava odvětrání podzemní nádrže	kpl	1,00000	9 000,00	9 000,00
Celkem za: 8-1		Úprava odvětrání podzemní nádrže				9 000,00

Stavba:	SSO-V 22/25_3	2025 44 Držkovice - kulturní dům - oprava povodňových škod	List č. 6
Objekt:	02	Práce nad rámec původního zadání / neprovedené práce	
Rozpočet:	08	Změna rozsahu opravy fasády	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
16	732239102R00	Montáž plechové nástěnné skříně HUP	kus	1,00000	1 059,00	1 059,00
17	733194820R00	Odřezání konzol na fasádě	kus	1,00000	135,00	135,00
18	35712512R	Skříň plechová HUP střední, vč. nátěru RAL	kus	1,00000	4 825,00	4 825,00
Celkem za: 9		Ostatní konstrukce, bourání				6 019,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	-5,03517	1 260,00	-6 344,31
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				-6 344,31
Díl: 752		Vzduchotechnika				
20	752421758R00	Montáž mřížky hranaté, plast, stěnové, délka strany do 800 mm	kus	1,00000	434,00	434,00
21	222030001R00	Začištění ostění kolem mřížky	kus	1,00000	638,00	638,00
22	42972881RX1	Mřížka čtyřhranná 800 x 400 mm, Al, do zdi	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
Celkem za: 752		Vzduchotechnika				4 572,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
23	764816160RT2	Oplechování parapetů z lakovaného Pz plechu, rš 600 mm lepení Enkolitem	m	11,44000	1 051,00	12 023,44
	Výkaz výměr:	parapety:				
		SZ: (0,9*2+0,8+1,16+1,76+0,8*2)		7,12000		
		JV: 0		0,00000		
		JZ: 1,76*2		3,52000		
		SV: 0,8		0,80000		
24	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 400 do 600 mm	m	11,44000	86,40	988,42
	Výkaz výměr:	parapety:				
		SZ: (0,9*2+0,8+1,16+1,76+0,8*2)		7,12000		
		JV: 0		0,00000		
		JZ: 1,76*2		3,52000		
		SV: 0,8		0,80000		
25	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 6 m	%	130,11860	2,45	318,79
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				13 330,65
Díl: 783		Nátěry				
26	783222100R00	Nátěr rozvodných skříní	ks	2,00000	450,00	900,00
27	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí	m2	11,10500	220,00	2 443,10
	Výkaz výměr:	štitová římsa: 11,105		11,10500		
Celkem za: 783		Nátěry				3 343,10
Díl: M21-1		Elektromontáže - výměna venkovního osvětlení				
28	M2100001	Demontáž stávajícího osvětlení	ks	4,00000	350,00	1 400,00
29	M2100002	Montáž nového osvětlení	ks	4,00000	750,00	3 000,00
30	M2100003	Dodávka nového osvětlení - dle výběru investora	ks	4,00000	0,00	0,00
Celkem za: M21-1		Elektromontáže - výměna venkovního osvětlení				4 400,00
Díl: M21-2		Elektromontáže - Úprava rozvodu elektřiny na fasádě				
31	M21-20001	Úprava rozvodu elektřiny na fasádě	kpl	1,00000	9 500,00	9 500,00
Celkem za: M21-2		Elektromontáže - Úprava rozvodu elektřiny na fasádě				9 500,00

Stavba:	SSO-V 22/25_3	2025 44 Držkovice - kulturní dům - oprava povodňových škod	List č. 7
Objekt:	02	Práce nad rámec původního zadání / neprovedené práce	
Rozpočet:	08	Změna rozsahu opravy fasády	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,04131	336,50	13,90
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,90888	28,20	25,63
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,16525	490,00	80,97
35	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,16525	54,70	9,04
36	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs	t	0,04131	2 800,00	115,67
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				245,21
Díl: VN		Vedlejší náklady				
37	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Celkem za: VN		Vedlejší náklady				15 000,00

Stavba:	SSO-V 22/25_3	2025 44 Držkovice - kulturní dům - oprava povodňových škod	List č. 8
Objekt:	02	Práce nad rámec původního zadání / neprovedené práce	
Rozpočet:	09.2	Oprava soklu - varianta nový cetris	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	347211111R00	Předstěna cementotřísková Cetris na dřevěný rošt	m2	77,25800	1 752,00	135 356,02
	Výkaz výměr:	SZ: 9,05*0,7+21,6*0,9		25,77500		
		JV: 21,6*1,1+9,05*1,1		33,71500		
		JZ: 11,105*0,9		9,99450		
		SV: 4,8*0,7+6,305*0,7		7,77350		
2	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m2	77,25800	968,00	74 785,74
	Výkaz výměr:	SZ: 9,05*0,7+21,6*0,9		25,77500		
		JV: 21,6*1,1+9,05*1,1		33,71500		
		JZ: 11,105*0,9		9,99450		
		SV: 4,8*0,7+6,305*0,7		7,77350		
3	300001	Zřízení větracích otvorů v deskách cetris	ks	88,00000	250,00	22 000,00
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				232 141,76
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
4	602021104R00	Adhézní nátěr stěn, Baumit Betonkontakt, ručně	m2	77,25800	97,40	7 524,93
	Výkaz výměr:	SZ: 9,05*0,7+21,6*0,9		25,77500		
		JV: 21,6*1,1+9,05*1,1		33,71500		
		JZ: 11,105*0,9		9,99450		
		SV: 4,8*0,7+6,305*0,7		7,77350		
5	602021189R00	Omítka stěn, tenkovrstvá, mozaiková, Baumit MosaikTop	m2	77,25800	854,00	65 978,33
	Výkaz výměr:	SZ: 9,05*0,7+21,6*0,9		25,77500		
		JV: 21,6*1,1+9,05*1,1		33,71500		
		JZ: 11,105*0,9		9,99450		
		SV: 4,8*0,7+6,305*0,7		7,77350		
6	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - vnější stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	77,25800	353,00	27 272,07
	Výkaz výměr:	SZ: 9,05*0,7+21,6*0,9		25,77500		
		JV: 21,6*1,1+9,05*1,1		33,71500		
		JZ: 11,105*0,9		9,99450		
		SV: 4,8*0,7+6,305*0,7		7,77350		
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				100 775,33
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	77,25800	47,30	3 654,30
	Výkaz výměr:	SZ: 9,05*0,7+21,6*0,9		25,77500		
		JV: 21,6*1,1+9,05*1,1		33,71500		
		JZ: 11,105*0,9		9,99450		
		SV: 4,8*0,7+6,305*0,7		7,77350		
8	767137803R00	Demontáž desek opláštění z desek CETRIS, do sutí započítána i tonáž stáv. omítky	m2	77,25800	140,00	10 816,12
	Výkaz výměr:	SZ: 9,05*0,7+21,6*0,9		25,77500		
		JV: 21,6*1,1+9,05*1,1		33,71500		
		JZ: 11,105*0,9		9,99450		
		SV: 4,8*0,7+6,305*0,7		7,77350		
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				14 470,42

Stavba:	SSO-V 22/25_3	2025 44 Držkovice - kulturní dům - oprava povodňových škod	List č. 9
Objekt:	02	Práce nad rámec původního zadání / neprovedené práce	
Rozpočet:	09.2	Oprava soklu - varianta nový cetris	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

9	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	3,70607	1 260,00	4 669,65
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				4 669,65

Díl: 752 Vzduchotechnika

10	752421763RT4	Montáž mřížky kruhové plast, stěnové, včetně dodávky mřížky PVC d 50 mm	kus	88,00000	158,00	13 904,00
Celkem za: 752		Vzduchotechnika				13 904,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské

11	764812615RT2	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 150 mm nalepení Enkolitem	m	83,51000	327,50	27 349,53
	Výkaz výměr:	SZ: 9,05+21,6		30,65000		
		JV: 21,6+9,05		30,65000		
		JZ: 11,105		11,10500		
		SV: 4,8+6,305		11,10500		
12	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 6 m	%	273,49530	2,45	670,06
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				28 019,59

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

13	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,95322	336,50	2 339,76
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	152,97084	28,20	4 313,78
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	27,81288	490,00	13 628,31
16	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	27,81288	54,70	1 521,36
17	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs	t	6,95322	2 800,00	19 469,02
Celkem za: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				41 272,23

Díl: VN Vedlejší náklady

18	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Celkem za: VN		Vedlejší náklady				15 000,00

Stavba:	SSO-V 22/25_3	2025 44 Držkovice - kulturní dům - oprava povodňových škod	List č. 10
Objekt:	02	Práce nad rámec původního zadání / neprovedené práce	
Rozpočet:	10	Úprava komunikací a okolních ploch	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 1 Zemní práce

1	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkůvých a parkových	m	12,00000	154,00	1 848,00
	Výkaz výměr:	štitová stěna: 12		12,00000		
2	112101101RX1	Likvidace křoviny, včetně kořenů	kus	1,00000	950,00	950,00
Celkem za: 1		Zemní práce				2 798,00

Díl: 5-1 Okapový chodník

3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,75795	1 847,00	6 940,93
	Výkaz výměr:	JV: (21,6+9,05)*0,6*0,15 JZ: 11,105*0,6*0,15		2,75850 0,99945		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	3,75795	321,50	1 208,18
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	25,05300	18,20	455,96
	Výkaz výměr:	JV: (21,6+9,05)*0,6 JZ: 11,105*0,6		18,39000 6,66300		
6	564851111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	25,05300	203,50	5 098,29
	Výkaz výměr:	JV: (21,6+9,05)*0,6 JZ: 11,105*0,6		18,39000 6,66300		
7	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	16,70200	275,50	4 601,40
	Výkaz výměr:	JV: (21,6+9,05)*0,4 JZ: 11,105*0,4		12,26000 4,44200		
8	97999975R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)	t	6,76431	543,00	3 673,02
	Výkaz výměr:	3,75795*1,8		6,76431		
9	59245340R	Dlažba betonová 400 x 400 x 50 mm, přírodní	m2	18,37220	404,00	7 422,37
	Výkaz výměr:	16,702*1,1		18,37220		
Celkem za: 5-1		Okapový chodník				29 400,15

Díl: 8-1 Úprava odvětrání podzemní nádrže

10	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	1,00000	80,40	80,40
11	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,00000	1 847,00	1 847,00
12	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	1,00000	691,00	691,00
13	451571222R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 15 cm	m2	1,00000	183,00	183,00
14	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1,00000	383,00	383,00
15	712348101R00	Komínek odvětrání kanalizace	kus	1,00000	2 145,00	2 145,00
Celkem za: 8-1		Úprava odvětrání podzemní nádrže				5 329,40

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

16	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	12,22597	328,00	4 010,12
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				4 010,12

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,86500	336,50	964,07
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	63,03000	28,20	1 777,45
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,46000	490,00	5 615,40

Stavba:	SSO-V 22/25_3	2025 44 Držkovice - kulturní dům - oprava povodňových škod	List č. 11
Objekt:	02	Práce nad rámec původního zadání / neprovedené práce	
Rozpočet:	10	Úprava komunikací a okolních ploch	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
20	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,46000	54,70	626,86
21	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs	t	2,86500	2 800,00	8 022,00
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				17 005,78

Stavba:	SSO-V 22/25_3	2025 44 Držkovice - kulturní dům - oprava povodňových škod	List č. 12
Objekt:	02	Práce nad rámec původního zadání / neprovedené práce	
Rozpočet:	11	Dešťová kanalizace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201210R00	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 3, do 50 m3, STROJNĚ	m3	61,20000	712,00	43 574,40
	Výkaz výměr:	(32*2+12+5+4)*0,8*0,9		61,20000		
2	132201219R00	Příplatek za lepivost, hloubení rýh šířky do 2000 mm, v hornině 3, STROJNĚ	m3	61,20000	59,40	3 635,28
	Výkaz výměr:	(32*2+12+5+4)*0,8*0,9		61,20000		
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	1,50000	2 725,00	4 087,50
	Výkaz výměr:	výkop pro vpust: 1*1*1,5		1,50000		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	28,70000	352,50	10 116,75
	Výkaz výměr:	20,4+6,8+1,5		28,70000		
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	28,70000	98,80	2 835,56
	Výkaz výměr:	20,4+6,8+1,5		28,70000		
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	34,00000	187,50	6 375,00
	Výkaz výměr:	61,2-20,4-6,8		34,00000		
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	21,40000	1 785,00	38 199,00
	Výkaz výměr:	(32*2+12+5+4)*0,8*0,3+1		21,40000		
8	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	6,80000	1 839,00	12 505,20
	Výkaz výměr:	(32*2+12+5+4)*0,8*0,1		6,80000		
9	97999974R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 5 % (cihla, beton), (skup.170504)	t	51,66000	450,00	23 247,00
	Výkaz výměr:	(27,2+1,5)*1,8		51,66000		
10	100001	Úprava terénu sousedního pozemku do původního stavu	kpl	77,50000	95,00	7 362,50
	Výkaz výměr:	31*2,5		77,50000		
Celkem za: 1		Zemní práce				151 938,19

Díl: 5		Komunikace				
11	451571222R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku do tl. 150 mm	m2	40,80000	185,50	7 568,40
	Výkaz výměr:	nová dlažba: 22*1,2		26,40000		
		zpětná pokládka: 12*1,2		14,40000		
12	566905111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem obalovaným asfaltem tl.15cm	m2	9,60000	575,00	5 520,00
	Výkaz výměr:	(5+7)*0,8		9,60000		
13	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asfaltovým betonem, do tl. 70 mm po zhutnění	m2	9,60000	830,00	7 968,00
	Výkaz výměr:	(5+7)*0,8		9,60000		
14	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 60 mm, lože z kameniva drceného tl. 40 mm	m2	40,80000	404,00	16 483,20
	Výkaz výměr:	nová dlažba: 22*1,2		26,40000		
		zpětná pokládka: 12*1,2		14,40000		

Stavba:	SSO-V 22/25_3	2025 44 Držkovice - kulturní dům - oprava povodňových škod	List č. 13
Objekt:	02	Práce nad rámec původního zadání / neprovedené práce	
Rozpočet:	11	Dešťová kanalizace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
15	500001	Zapravení zpevněné plochy u vpusti	kpl	1,00000	4 756,00	4 756,00
16	59245110R	Dlažba betonová PRESBETON HOLLAND I skladebná 200 x 100 x 60 mm, přírodní	m2	30,36000	436,50	13 252,14
	Výkaz výměr:	nová dlažba: 22*1,2*1,15		30,36000		
Celkem za: 5		Komunikace				55 547,74

Díl: 8	Trubní vedení					
17	831263195R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00
18	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	5,00000	48,70	243,50
	Výkaz výměr:	1*5		5,00000		
19	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	85,00000	59,10	5 023,50
	Výkaz výměr:	32*2+12+5+4		85,00000		
20	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 125-200	kus	13,00000	245,50	3 191,50
21	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN 200	kus	3,00000	153,00	459,00
22	721242112R00	Lapač sítěšních splavenin D 125 mm	kus	5,00000	4 055,00	20 275,00
23	894411020RAF	Vpust' uliční z betonových dílců DN 450, s kalovým košem, s výtokem DN 150, mříž litina 500 x 500 mm 40 t, hl. 1,59 m	kus	1,00000	10 670,00	10 670,00
24	894431111RA0	Šachta plastová, D 315 mm, délka šachtové roury 1,25 m, přímá	kus	2,00000	5 830,00	11 660,00
25	286111064R	Trubka kanalizační PVC, KG 150	m	5,00000	255,00	1 275,00
26	286111066R	Trubka kanalizační PVC, KG 200	m	85,00000	403,64	34 309,40
27	28651667.AR	Koleno 45° PVC, KG 200 mm	kus	3,00000	291,77	875,31
28	28651692.AR	Redukce PVC, KG 150/125 mm	kus	5,00000	112,50	562,50
29	28651708.AR	Odbočka 45° PVC, KG 200/150 mm	kus	5,00000	486,63	2 433,15
Celkem za: 8		Trubní vedení				98 477,86

Díl: 96	Bourání konstrukcí					
30	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby, lože z kameniva, jakákoliv plocha	m2	40,80000	86,20	3 516,96
	Výkaz výměr:	nová dlažba: 22*1,2		26,40000		
		zpětná pokládka: 12*1,2		14,40000		
31	979054442R00	Očištění vybouraných dlaždic	m2	14,40000	150,50	2 167,20
	Výkaz výměr:	zpětná pokládka: 12*1,2		14,40000		
32	460030071RT1	Bourání živých povrchů tl. vrstvy do 50 mm v ploše do 5 m2	m2	9,60000	234,50	2 251,20
	Výkaz výměr:	(5+7)*0,8		9,60000		
33	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	24,00000	450,00	10 800,00
	Výkaz výměr:	(5+7)*2		24,00000		
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				18 735,36

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
34	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	94,87232	211,00	20 018,06
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				20 018,06

Díl: VN Vedlejší náklady

Stavba:	SSO-V 22/25_3	2025 44 Držkovice - kulturní dům - oprava povodňových škod	List č. 14
Objekt:	02	Práce nad rámec původního zadání / neprovedené práce	
Rozpočet:	11	Dešťová kanalizace	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
35 005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Celkem za: VN Vedlejší náklady					15 000,00