

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

IČO: 49454561

DIČ: CZ49454561

Sídlo: třída Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupena: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA – ředitelka společnosti

zástupce ve věcech technických: Ing. Radim Žíla – investiční technik

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 271559869/0300

(dále jen „objednatel“)

a

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

IČO: 26229455

DIČ: CZ26229455

Sídlo: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267

zastoupena: Ing. Jan Čech – jednatel

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 2622945550/5500

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „**občanský zákoník**“)

číslo smlouvy objednatele: *SI00131*

číslo smlouvy zhotovitele: *.....*

číslo veřejné zakázky: *2026-10*

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

1.2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k provedení stavebních prací v rámci realizace předmětu veřejné zakázky:

„(745) Zkapacitnění vodovodu DN 600, ÚV Klečůvka – VDJ Beckov“

1.3. Dílo dle této smlouvy obsahuje:

(745) Zkapacitnění vodovodu DN 600, ÚV Klečůvka – VDJ Beckov

Předmět plnění dílčích částí díla je dále podrobně popsán v podkladech pro výběrové řízení, na základě, kterého byla uzavřena tato smlouva (viz článek 2 této smlouvy).

Pokud tato smlouva dále hovoří o „díle“, rozumí se tím vždy i jednotlivé dílčí části díla, není-li dále stanoveno jinak.

- 1.4. Nedílnou součástí předmětu a ceny jednotlivých dílčích částí díla jsou vždy mimo jiné následující povinnosti zhotovitele, a to s ohledem na skutečnost, zda v případě dílčí části díla přichází splnění takové povinnosti s ohledem na charakter a okolnosti provádění či dokončení stavebních prací v úvahu:
- a) vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
 - b) ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
 - c) dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení stavby a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě
 - d) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
 - e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 - f) úkony spojené s výkonem inženýrské činnosti, zejména vyřízení veškerých povolení překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla, nutných pro vydání povolení k užívání stavby a kolaudačního rozhodnutí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady nákladů
 - g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
 - h) vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace, kterou zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení před zahájením stavebních prací
 - i) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
 - j) fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě
 - k) vypínání el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, souvisejícího s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť atd.
 - l) zřízení a odstranění staveniště a skládky materiálu a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
 - m) provádění zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně atestů kameniva dle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavení výrobky, a jejich doložení k předání a převzetí díla
 - n) zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
 - o) zatravnění pozemku trvalých i dočasných záborů dotčených stavbou a první pokos porostu po dokončení stavby
 - p) spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
 - q) náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu
 - r) opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku
 - s) opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod vlivem stavebních prací po celou dobu provádění stavby
 - t) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
 - u) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
 - v) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
 - w) provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - x) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem

- y) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na nosiči (editovatelná, needitovatelná verze) - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg, 1x .doc, 1x .xls.
- z) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě (3x) a digitální formě na nosiči: 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg
- aa) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
- bb) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
- cc) předání záručních listů, příp. návodů k obsluze v českém jazyce
- dd) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- ee) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- ff) geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání, se zákresem průběhu inženýrských sítí před jejich záhozem, zaměřením polohopisu a dopravní infrastruktury pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitálních technické mapě kraje s potvrzením úředně oprávněného zeměměřičského inženýra. Zhotovitel předá objednateli ve dvou vyhotoveních v listinné a elektronické formě - 1x.pdf, 1x.dgn, 1x .dwg, 1x .txt seznam souřadnic včetně souřadnice „z“, po spuštění DTM Zlínského kraje bude předán geodetický podklad pro vedení digitální mapy, tj. soubor změnových údajů ve formátu JVF DTM aktuální verze
- gg) spolupráce s objednatelem při realizaci díla, součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu
- hh) trvalá přítomnost osoby odpovědné za vedení stavby dle zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
- ii) vypracování geometrického plánu (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné formě – 6x)
- jj) koordinace, poskytnutí součinnosti a spolupráce s dalšími dodavateli na staveništi v době plnění díla

Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby musí být vyhotovena dle aktuální směrnice SM. 1.40 ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM vydané společností Vodárna Zlín a.s.

V případě, že je požadováno provedení kontroly kanalizace kamerovými prohlídkami, musí být dokumentace těchto prohlídek vyhotovena dle aktuální Přílohy č. 1 směrnice SM 1.40 KAMEROVÉ PROHLÍDKY PRO GIS – PRAVIDLA PRO EXTERNÍ DODAVATELE.

Součástí díla a jeho dílčích částí jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě (a v podkladech pro provedení díla dle čl. 2 této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

1.5. Dílo, které bude realizováno:

podle projektové dokumentace „(745) Zkapacitnění vodovodu DN 600, ÚV Klečůvka – VDJ Beckov“, kterou zpracoval PROSPA MAX s.r.o., IČO: 04897129 (příloha výzvy k podání nabídek předmětné veřejné zakázky), podle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) a dále podle podmínek výběrového řízení veřejné zakázky.

1.6. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

1.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími

správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

- 1.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.
- 1.9. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění dle této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce. Zhotovitel je povinen omezit vznik odpadu během výstavby, zohlednit nejlepší dostupné techniky a usnadnit opětovné použití a případně vysoce kvalitní recyklaci s elektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu.

V rámci přechodu na oběhové hospodářství je zhotovitel povinen zajistit, aby plnění předmětu této smlouvy bylo v souladu s cíli a zásadami **udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí**. Zejména je nutné dodržet následující parametry:

Přechod na oběhové hospodářství

nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné vzniklých na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Pro splnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

Pro případ, že o to objednatel požádá, prokáže zhotovitel splnění tohoto požadavku nejpozději při předání díla:

- kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Zhotovitel bude přijímat opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

- 1.10. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků dle předchozích odst. 1.8 a 1.9, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

2. Podklady pro provedení díla

- 2.1. Podklady pro provedení dílčích částí díla tvoří:
- a) zadávací podmínky výběrového řízení, na základě, kterého byla uzavřena tato smlouva, obsažené ve výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně jejich příloh,
 - b) nabídka zhotovitele podaná ve výše uvedeném výběrovém řízení,
 - c) naceněné výkazy výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
- 2.2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány projektovými dokumentacemi a výkazy výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění této smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkazy výměr a zadávací podmínky a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.
- 2.4. Má se za to, že součástí díla budou dále i plnění samostatně výslovně neuvedené v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a užívání díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět, resp., že takové plnění je běžnou součástí obsahu položek předloženého soupisu prací. Provedení těchto plnění je zahrnuto v ceně díla. To neplatí, jedná-li se o takové plnění, které v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zcela schází v důsledku vady projektové dokumentace či vady předloženého soupisu prací.

3. Doba a místo plnění

- 3.1. Termín zahájení provádění díla (odst. 3.2 této smlouvy) a termín ukončení provádění díla (odst. 3.4 této smlouvy) je stanoven pro všechny dílčí části díla vždy jedním termínem. Zhotovitel si na základě svých odborných zkušeností, a na základě prostudování podkladů pro zhotovení dílčích částí díla, práce na jednotlivých dílčích částech díla rozvrhne tak, aby byl termín zahájení a termín dokončení díla (všech jeho dílčích částí) dodržen (tedy aby k termínu ukončení provádění díla byly předány všechny dílčí části díla). Za tímto účelem zhotovitel vypracuje harmonogramy provádění dílčích částí díla v souladu s čl. 5 této smlouvy.

3.2. Zahájení provádění díla: do 14 kalendářních dnů od předání staveniště

K předání staveniště dojde v den, uvedený objednatelem (zástupcem ve věcech technických) ve výzvě k předání a převzetí staveniště, nejpozději 45 kalendářních dní od účinnosti této smlouvy. Výzva objednatele k předání a převzetí staveniště bude doručena zhotoviteli alespoň 5 kalendářních dnů přede dnem stanoveným pro předání a převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 3.3. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit den předání a převzetí staveniště mimo časový interval uvedený v předchozím odstavci, to však pouze ze závažných objektivních důvodů vyvolaných na straně objednatele či jiné třetí strany, které dočasně znemožňují objednateli předat staveniště, nebo u nichž je posun termínu předání a převzetí staveniště ve zjevném zájmu veřejnosti, organizace dopravy apod. (např. zajištění souladu či odstranění kolize více realizovaných projektů ve stejném zájmovém území, překážky veřejnoprávních rozhodnutí či opatření, a obdobně).

- 3.4. Ukončení provádění díla (všech dílčích částí díla):

31.12.2027

Ukončením provádění díla se rozumí kompletní předání zhotoveného díla (všech jeho dílčích částí) objednateli.

3.5. Smluvní strany si vyhrazují právo změny termínů plnění v důsledku působení nevhodných klimatických podmínek (odst. 3.8 této smlouvy), a to tak, že:

3.5.1. pokud k jejich působení dochází v době zahájení provádění díla, posune se termín zahájení provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické podmínky budou přetrvávat,

3.5.2. pokud k jejich působení dochází v průběhu provádění díla, prodlouží se termín pro dokončení díla o dobu shodnou s délkou přerušení prací v důsledku jejich působení,

3.5.3. skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla nebo provádění díla samotné, budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

3.6. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

3.7. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně této smlouvy dle článku 7. odst. 7.1 této smlouvy.

3.8. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5°C. Zhotovitel opětovně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

3.9. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku 3 odst. 3.5 této smlouvy. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení této smlouvy se považuje vyšší moc, popř. opatření přijatá v jejím důsledku, nebo zastavení nebo přerušování provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinnosti zhotovitele.

3.10. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem 3 odst. 3.8 této smlouvy, vyhrazují si smluvní strany právo změny termínu tak, že termín provedení díla bude prodloužen o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.

3.11. **Místo plnění:** vymezeno v rámci projektových dokumentací k dílčím částem díla.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za zhotovení díla a jeho dílčích částí v rozsahu celého článku 1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná.

4.2. Cena za kompletní dílo (za všechny dílčí části díla dle této smlouvy) byla dohodnuta dle oceněných závazných výkazů výměr (příloha č. 1 této smlouvy) jako jejich součet ve výši:

130.286.235,32 Kč bez DPH
27.360.109,42 Kč DPH (21%)
157.646.344,74 Kč vč. DPH

- 4.3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněných závazných výkazů výměr, které jsou součástí nabídky a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
- 4.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 4.5. Zhotovitel v souvislosti s ujednáním ceny za dílo na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Harmonogram prací a informovanost o stavbě

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje, že do 14 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy předá objednateli a TDS k odsouhlasení **harmonogram prací**, a to pro každou dílčí část díla samostatně, kde bude zohledněna příprava (zajištění zvláštního užívání komunikace atd.) i samotná realizace stavebních prací.
- 5.2. Harmonogram pro každou dílčí část díla bude členěn na stavební objekty a na kalendářní týdny. Zhotovitel je povinen dodržovat postup prací dle aktuálně schválených harmonogramů, a to i vůči jednotlivým stavebním objektům.
- 5.3. Harmonogramy budou ze strany zhotovitele maximálně 1x měsíčně aktualizovány a předloženy ke schválení objednateli a TDS. Každou změnu harmonogramu je zhotovitel povinen předložit objednateli a TDS k odsouhlasení minimálně 1 týden před samotnou změnou.
- 5.4. V případě, že budou práce plněny dle schválených harmonogramů a nebude potřeba změny, bude v každém zápise z kontrolního dne tato skutečnost uvedena.
- 5.5. Nastane-li taková situace (pokud je to z hlediska provádění stavebních prací nezbytné), je zhotovitel povinen do 3 týdnů od účinnosti této smlouvy podat žádost o zvláštní užívání komunikace (dále jen „ZUK“) na věcně a místně příslušný správní úřad, a o navrženém řešení a o tomto podání současně prokazatelně informovat objednatele. Termíny v žádosti o ZUK budou respektovat schválený harmonogram. Stejně tak je zhotovitel povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů od odsouhlasení harmonogramu prací zaslat návrh přechodného dopravního značení k odsouhlasení objednateli a následně na věcně a místně příslušný správní úřad. Dále nastane-li taková situace, je zhotovitel povinen nejpozději 60 kalendářních dnů před smluvním termínem ukončení provádění díla zaslat návrh trvalého dopravního značení na věcně a místně příslušný správní úřad.

6. Platební podmínky

- 6.1. Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a dodávky dle tohoto článku smlouvy vždy ke každé dílčí části díla zvlášť (samostatnou fakturou/samostatnou dílčí fakturou).
- 6.2. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), nebude-li dohodnuto jinak.

- 6.3. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období – měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prostřednictvím e-mailové adresy ucetni@vakzlin.cz. Nedílnou součástí faktury musí být objednatel odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a přihlíží se k ní, jako by nebyla vystavena.
- 6.4. Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat číslo investiční akce a název projektu. Dále zadavatel požaduje, aby podkladem pro dílčí i závěrečnou fakturaci byl položkový rozpočet stavby ve formátu .pdf a pro závěrečnou fakturaci dále také předávací protokol k dílčí části díla.
- 6.5. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatel prováděna do 90 % celkové ceny dílčích částí díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
- a) dokončení a předání dílčí části díla,
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují,
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací dílčí části díla
- V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.
- 6.6. Smluvní strany prohlašují, že se jedná o zdanitelné plnění – stavební a montážní práce, podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Každý daňový doklad bude vystaven v tomto režimu (DPH doplní a odvede příjemce plnění). Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 28 odst. 2 zákona o DPH, v platném znění. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 45 dnů ode dne jeho vystavení.
- 6.7. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

7. Změny díla

- 7.1. Změny díla a jeho dílčích částí musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.

8. Stavební deník a bezpečnost

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku 7 odst. 7.1 této smlouvy a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
- 8.2. Stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené stavebním zákonem (ve znění pozdějších předpisů) a odpovídat běžným stavebním zvyklostem.
- 8.3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.

- 8.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:
- a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.,
 - b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,
 - c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 kalendářních dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,
 - d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy.
- 8.5. Vyžaduje-li to charakter stavebních prací, je zhotovitel povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 8.6. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.).
- 8.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

9. Kontroly díla

- 9.1. Zhotovitel bude organizovat za přítomnosti objednatele nejméně 1x za 14 dní kontrolní dny, a to na staveništi. Kontroly díla se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Dílčí část díla je provedena, je-li kompletně dokončena a předána a je předvedena její způsobilost sloužit svému účelu.
- 10.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí dílčí části díla nejméně 5 pracovních dní předem.

- 10.3. O předání a převzetí dílčí části díla sepiše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí dílčí části díla.
- 10.4. Dílčí část díla objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
- 10.5. Dílčí část díla s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
- 10.6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, související s provedením dílčí části díla, zejména:
- 10.6.1. předávací protokol
 - 10.6.2. stavební deník
 - 10.6.3. dokumentaci skutečného provedení stavby
 - 10.6.4. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
 - 10.6.5. popř. další doklady související s řádným provedením dílčí části díla.

11. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

- 11.1. Vlastníkem zhotovované dílčí části díla je objednatel.
- 11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na dílčí části díla až do předání a převzetí objednatelem dle článku 10 odst. 10.3 této smlouvy. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.
- 11.3. Po celou dobu provádění dílčí části díla musí být dílčí část díla zhotovitelem pojištěna. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizované dílčí části díla.
- 11.4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla (všech jeho dílčích částí) a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám **minimálně na pojistnou částku ve výši 10 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění všech dílčích částí (včetně poddodavatelů).
- 11.5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení stavenišť. Pojistná částka je **minimálně ve výši 10 000 000 Kč**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
- 11.6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku 11 odst. 11.4 a 11.5 této smlouvy ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, nebo se u ní sníží minimální limit pojistné částky sjednaný touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy.

12. Odpovědnost za vady

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za vady dílčí části díla, které má dílčí část díla v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.
- 12.2. Dílčí část díla má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
- 12.3. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.
- 12.4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

13. Smluvní záruka za jakost

- 13.1. Záruční doba na stavební práce je 60 měsíců. Záruka na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení), kde je výrobcí a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím dílčí části díla.
- 13.2. Zhotovitel prohlašuje, že dílčí část díla zhotoví podle podmínek této smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
- 13.3. Pokud v záruční době vznikne havárie na dílčí části díla, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem.
- 13.4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 kalendářních dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny, nedohodnou-li se podle charakteru zjištěné vady smluvní strany jinak.
- 13.5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelními pohromami.
- 13.6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

14. Smluvní pokuty

- 14.1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 11.4 a 11.5 této smlouvy, tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 14.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla jako celku nebo jeho dílčí části (dokončením a předáním díla nebo jeho dílčí části objednateli) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 15.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 14.3. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu do 14 kalendářních dní od účinnosti této smlouvy dle článku 5 odst. 5.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení.

- 14.4. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku 3 odst. 3.2 této smlouvy o více jak 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 8.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 14.5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění dílčí části díla dle článku 16 odst. 16.2 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 14.6. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílčí část díla s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dílčí části díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 14.7. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v dohodnutém termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 14.8. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 14.9. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku 6 odst. 6.23 této smlouvy tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 14.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu stavebního zákona (ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ bezdůvodné absence této osoby na stavbě.
- 14.11. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů ve výběrovém řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze na základě žádosti zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že tento nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném nebo vyšším rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel udělí souhlas se změnou poddodavatele bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany zhotovitele, jejíž přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Pro případ porušení kterékoli povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.
- 14.12. V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti zhotovitele, pro kterou není v této smlouvě stanovena specifická smluvní pokuta, a její splnění není zhotovitelem zajištěno ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté k tomu objednatel, minimálně však 5 pracovních dnů (nevyklučuje-li to charakter porušené povinnosti), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
- 14.13. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem (viz odst. 17.1 této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % z ceny za dílo bez DPH (rozumí se 3 % ze součtu ceny všech dílčích částí díla – viz čl. 4 této smlouvy).

14.14. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny kterékoliv z dílčích částí díla dle této smlouvy.

14.15. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

15. Úrok z prodlení

15.1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

16. Jiná ustanovení

16.1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.

16.2. Zhotovitel vyklidí místo provádění dílčí části díla do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál a zařízení nutné k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílčí část díla převzata.

16.3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.

16.4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

17. Odstoupení od smlouvy

17.1. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

- a) prodlení s provedením díla jako celku v termínu dle odst. 3.4 této smlouvy (řádným dokončením a protokolárním předáním všech dílčích částí) po dobu delší než 15 kalendářních dnů,
- b) neoprávněného nezahájení, zastavení či přerušení prací na dílčích částech díla na dobu delší než 5 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
- c) nepředložení uzavřené pojistné smlouvy dle článku 11 odst. 11.4 a 11.5 této smlouvy ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo pokud bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, nebo se u ní sníží minimální limit pojistné částky sjednaný touto smlouvou.

17.2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

17.3. Odstoupení od této smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, e-mailem nebo doporučeným dopisem), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.

17.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

- 17.5. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen opustit místo plnění všech dílčích částí díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
- 17.6. Strany se dohodly, že po ukončení této smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady dílčích částí díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví dílčích částí díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 17.7. Pokud dojde k ukončení této smlouvy dle tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou součinnost objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 občanského zákoníku, nebo při uzavření nové smlouvy na splnění zbývajících částí díla, které ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro dokončení dílčích částí díla a dále splněním povinností dle následujícího odstavce této smlouvy.
- 17.8. Dojde-li k ukončení této smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena dílčí části díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje faktury k jednotlivým dílčím částem díla,
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od této smlouvy, a to do 14 kalendářních dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti dílčích částí díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

18. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí občanským zákoníkem.
- 18.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 18.3. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
- 18.4. Změny této smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

- 18.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení.
- 18.6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- 18.7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
- 18.8. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
- 18.9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací „(745) Zkapacitnění vodovodu DN 600, ÚV Klečůvka – VDJ Beckov“

Ve Zlíně dne.....

Ve Veselí nad Moravou dne

Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA
ředitelka společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
objednatel

Ing. Jan Čech
jednatel
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
zhotovitel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

IČO: **26229455**

Benátky 17

DIČ: **CZ26229455**

698 01

Veselí nad Moravou

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			129 577 222,40
PSV			51 012,92
MON			0,00
Vedlejší náklady			407 000,00
Ostatní náklady			251 000,00
Celkem			130 286 235,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
-------------------------	-------------	-----------------

Základ pro základní DPH	21 %	130 286 235,32 CZK
-------------------------	-------------	---------------------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	-----------------

Cena celkem bez DPH	130 286 235,32 CZK
----------------------------	---------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	658 000,00		658 000,00	1
01	VRN	0,00	658 000,00		658 000,00	1
Stavební objekt						
SO 01	Zkapacitnění vodovodu	0,00	63 825 375,00		63 825 375,00	49
SO 01	Stavební rozpočet	0,00	63 825 375,00		63 825 375,00	49
SO 02	Zkapacitnění vodovodu	0,00	2 434 855,86		2 434 855,86	2
SO 02	Stavební rozpočet	0,00	2 434 855,86		2 434 855,86	2
SO 03	Zkapacitnění vodovodu	0,00	10 305 014,45		10 305 014,45	8
SO 03	Stavební rozpočet	0,00	10 305 014,45		10 305 014,45	8
SO 04	Zkapacitnění vodovodu	0,00	20 847 484,38		20 847 484,38	16
SO 04	Stavební rozpočet	0,00	20 847 484,38		20 847 484,38	16
SO 05	Zkapacitnění vodovodu	0,00	19 545 167,58		19 545 167,58	15
SO 05	Stavební rozpočet	0,00	19 545 167,58		19 545 167,58	15
SO 06	Zkapacitnění vodovodu	0,00	8 277 930,43		8 277 930,43	6
SO 06	Stavební rozpočet	0,00	8 277 930,43		8 277 930,43	6
SO 07	Zkapacitnění vodovodu	0,00	4 392 407,62		4 392 407,62	3
SO 07	Stavební rozpočet	0,00	4 392 407,62		4 392 407,62	3
Celkem za stavbu					130 286 235,32	100

Popis stavby: 2025-T-021_uprVHSJ - Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 01 - VRN

Popis objektu: SO 01 - Zkapacitnění vodovodu

Popis rozpočtu: SO 01 - Stavební rozpočet

Popis objektu: SO 02 - Zkapacitnění vodovodu

Popis rozpočtu: SO 02 - Stavební rozpočet

Popis objektu: SO 03 - Zkapacitnění vodovodu

Popis rozpočtu: SO 03 - Stavební rozpočet

Popis objektu: SO 04 - Zkapacitnění vodovodu

Popis rozpočtu: SO 04 - Stavební rozpočet

Popis objektu: SO 05 - Zkapacitnění vodovodu

Popis rozpočtu: SO 05 - Stavební rozpočet

Popis objektu: SO 06 - Zkapacitnění vodovodu

Popis rozpočtu: SO 06 - Stavební rozpočet

Popis objektu: SO 07 - Zkapacitnění vodovodu

Popis rozpočtu: SO 07 - Stavební rozpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			7 337 170,10	5,6
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			95 566,50	0,1
38	Kompletní konstrukce	HSV			67 853,70	0,1
42	Vodorovné nosné konstrukce	HSV			156 000,00	0,1
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			389 304,95	0,3
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			123 370,75	0,1
57	Kryty šterkových a živičných komunikací	HSV			30 976,50	0,0
58	Cementobetonové kryty komunikací	HSV			29 083,50	0,0
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			30 355,50	0,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			208 560,96	0,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			23 522,40	0,0
8	Náhradní zásobování suchovodem	HSV			3 129 529,11	2,4
85	Potrubí z trub litinových	HSV			5 814 185,86	4,5
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			102 650 440,63	78,8
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			8 001 566,61	6,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			80 465,00	0,1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			246 400,00	0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			12 592,80	0,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			7 444,80	0,0

96	Bourání konstrukcí	HSV			171 311,32	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			691 112,37	0,5
711	Izolace proti vodě	PSV			36 442,67	0,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			14 570,25	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			280 409,04	0,2
VN	Vedlejší náklady	VN			407 000,00	0,3
ON	Ostatní náklady	ON			251 000,00	0,2
Cena celkem					130 286 235,32	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				407 000,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	32 000,00	32 000,00		RTS 25/ II
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00		RTS 25/ II
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	75 000,00	75 000,00		RTS 25/ II
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	168 000,00	168 000,00		RTS 25/ II
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	75 000,00	75 000,00		RTS 25/ II
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
6	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		RTS 25/ II
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON		Ostatní náklady				251 000,00		
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 25/ II
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
8	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 25/ II
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.								
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	88 000,00	88 000,00		RTS 25/ II
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 25/ II
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
11	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00		RTS 25/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
12	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	36 000,00	36 000,00		RTS 25/ II
náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.								
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 25/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
14	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00		RTS 25/ II
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								

Celkem						658 000,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 01	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				3 833 946,18		
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,	m2	92,00000	101,00	9 292,00	800-1	RTS 25/ II
2	119001402R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí přes DN 200 do DN 500 ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	5,00000	875,00	4 375,00	800-1	RTS 25/ II
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením	m3	85,70000	107,00	9 169,90	800-1	RTS 25/ II
4	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.	m3	534,56250	1 076,00	575 189,25	800-1	RTS 25/ II
5	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	1 069,12500	252,00	269 419,50	800-1	RTS 25/ II

Začátek provozního součtu

MJ 1 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 01	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3,00+9,00+3,00)*2,00*3,00*7		630,00000				
		(3,00+9,00)*2,00*3,00*14		1 008,00000				
		9,00*2,00*3,00		54,00000				
		MJ2 :						
		3,50*2,50*3,00*17		446,25000				
		Mezisoučet		2 138,25000				
		Konec provozního součtu						
		2138,25*0,50		1 069,12500				
6	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	1 069,12500	10,00	10 691,25	800-1	RTS 25/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
7	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	1 069,12500	494,00	528 147,75	800-1	RTS 25/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
8	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	1 069,12500	111,00	118 672,88	800-1	RTS 25/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov
O:	SO 01 Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 01 Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
9	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	2 568,00000	22,00	56 496,00	800-1	RTS 25/ II

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

MJ 1 :

$$((3,00+9,00+3,00)+2,00)*2*3,00*7$$

714.00000

$$((3,00+9,00)+2,00)*2*3,00*14$$

1 176,00000

$$(9,00+2,00)*2*3,00$$

66,00000

MJ2 :

$$(3,50+2,50)*2*3,00*17$$

612,00000

10	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m	m2	2 568,00000	9,00	23 112,00	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	-------------	------	-----------	-------	------------

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

11	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	1 176,03750	315,00	370 451,81	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	-------------	--------	------------	-------	------------

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

$$2138,25 \cdot 0,55$$

1 176,03750

12	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	4 110,95000	68,00	279 544,60	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	-------------	-------	------------	-------	------------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

na meziskládku :

tam :

zásyp-šd :

2138,25-165,55

1 972,70000

[zpět :](#)

zásyp :

2138,25

2 138,25000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 01	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	885,43000	159,00	140 783,37	800-1	RTS 25/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. ck : 2138,25 odpočet : -1418,37 šd pod zp : 107,50*1,54								
				2 138,25000				
				-1 418,37000				
				165,55000				
14	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m	m2	92,00000	76,00	6 992,00	800-1	RTS 25/ II
o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního porstředku. o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního porstředku.								
15	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1 418,37000	20,00	28 367,40	800-1	RTS 25/ II
16	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 418,37000	178,00	252 469,86	800-1	RTS 25/ II
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ck : 2138,25 odpočet : lože : -106,91 obsyp : -612,97								
				2 138,25000				
				-106,91000				
				-612,97000				
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	528,89590	915,00	483 939,75	800-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 01	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, MJ 1 : (3,00+9,00+3,00)*2,00*0,86*7 (3,00+9,00)*2,00*0,86*14 9,00*2,00*0,86 MJ2 : 3,50*2,50*0,86*17 Mezisoučet -3,14*0,28*0,28*(3,00+9,00+3,00)*7 -3,14*0,28*0,28*(3,00+9,00)*14 -3,14*0,28*0,28*9,00 -3,14*0,28*0,28*3,50*17						
18	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	428,50000	37,00	15 854,50	823-1	RTS 25/ II
19	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	428,50000	147,00	62 989,50	800-1	RTS 25/ II
20	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 428,50	m2	1 285,50000	3,20	4 113,60	823-1	RTS 25/ II
21	183403151R00	Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5 428,50*3	m2	1 285,50000	2,10	2 699,55	823-1	RTS 25/ II
22	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	1 285,50000	3,60	4 627,80	823-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 01	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
23	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	1 285,50000	9,50	12 212,25	823-1	RTS 25/ II
24	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	885,43000	100,00	88 543,00	800-1	RTS 25/ II
25	00572465R	směs travní standard	kg	12,85500	141,00	1 812,56	SPCM	RTS 25/ II
				428,50*0,03	12,85500			
26	58337320R	šterkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t	1 057,78000	280,00	296 178,40	SPCM	RTS 23/ I
				528,89*2,00	1 057,78000			
27	58344197R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	331,10000	537,00	177 800,70	SPCM	RTS 23/ I
				107,50*1,54*2,00	331,10000			
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				54 937,50		
28	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	78,00000	92,00	7 176,00	822-1	RTS 25/ II
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
29	113107410R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	78,00000	28,00	2 184,00	822-1	RTS 25/ II
30	113107505R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	78,00000	171,00	13 338,00	822-1	RTS 25/ II
				bet.dl :				
				78,00	78,00000			
31	113107640R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm	m2	107,50000	129,00	13 867,50	822-1	RTS 25/ II
				bet.dl :				
				78,00	78,00000			
				asf.plocha :				
				18,00	18,00000			
				bet.plocha :				
				11,50	11,50000			
32	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	18,00000	39,00	702,00	822-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 01	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	113108406R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm	m2	18,00000	44,00	792,00	822-1	RTS 25/ II
34	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	11,50000	1 022,00	11 753,00	822-1	RTS 25/ II
35	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	41,00000	125,00	5 125,00	822-1	RTS 25/ II

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

Díl: 38	Kompletní konstrukce						42 411,66	
----------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

36	380326141R00	Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XF4, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm	m3	0,99750	9 391,00	9 367,52	801-5	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	------------

čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

(1,00+0,90)*0,15*2*0,35*5

0,99750

37	380356231R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, zřízení	m2	11,55000	2 050,00	23 677,50	801-5	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	------------

čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

(1,00+0,90)*2*0,35*5

6,65000

(0,60+0,80)*2*0,35*5

4,90000

38	380356232R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, odbednění	m2	11,55000	455,00	5 255,25	801-5	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

39	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B	t	0,07976	51 547,00	4 111,39	801-5	RTS 25/ II
----	--------------	---	---	---------	-----------	----------	-------	------------

čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa

čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 01	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,997*80,00*0,001		0,07976				
Díl: 42		Vodorovné nosné konstrukce				97 500,00		
40	411121141R00	Osaz.stropních panelů š. do 240, dl. do 380 cm, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 25 N/mm2	kus	75,00000	1 300,00	97 500,00		RTS 25/ II
		15,00*5		75,00000				
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				217 163,65		
41	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm	m3	106,91250	1 340,00	143 262,75	827-1	RTS 25/ II
		v otevřeném výkopu,						
		v otevřeném výkopu,						
		MJ 1 :						
		(3,00+9,00+3,00)*2,00*0,15*7			31,50000			
		(3,00+9,00)*2,00*0,15*14			50,40000			
		9,00*2,00*0,15			2,70000			
		MJ2 :						
		3,50*2,50*0,15*17			22,31250			
42	452313131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15	m3	15,50000	3 857,00	59 783,50	827-1	RTS 25/ II
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		0,50*31			15,50000			
43	452353101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí	m2	18,60000	759,00	14 117,40	827-1	RTS 25/ II
		v otevřeném výkopu,						
		v otevřeném výkopu,						
		0,50*0,30*4*31			18,60000			
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				71 787,50		
44	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	78,00000	115,00	8 970,00	822-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 01	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
45	56481111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	78,00000	77,00	6 006,00	822-1	RTS 25/ II
46	56485111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	107,50000	185,00	19 887,50	822-1	RTS 25/ II
47	56486111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	107,50000	240,00	25 800,00	822-1	RTS 25/ II
48	56514111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	18,00000	618,00	11 124,00	822-1	RTS 25/ II

s rozprostřením a zhutněním

s rozprostřením a zhutněním

Díl: 57	Kryty štěrkových a živičných komunikací					10 422,00		
49	573111113R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem v množství 1,5 kg/m2	m2	18,00000	80,00	1 440,00	822-1	RTS 25/ II
50	573231125R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2	m2	18,00000	15,00	270,00	822-1	RTS 25/ II

bez posypu kamenivem

51	577131211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	18,00000	484,00	8 712,00	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	------------

Díl: 58	Cementobetonové kryty komunikací					9 694,50		
----------------	---	--	--	--	--	-----------------	--	--

52	581121111R00	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 150 mm	m2	11,50000	843,00	9 694,50	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací					27 612,00		
----------------	--------------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

53	596811111R00	Kladení dlažby do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm, Kamenivo přírodní těžné; štěrkopísek; frakce 0,0 až 4,0 mm	m2	78,00000	354,00	27 612,00	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					130 350,60		
----------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

54	622474203R00	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 3 mm	m2	181,80000	717,00	130 350,60	801-5	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 01	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3,00+3,30)*2*2,10*5			132,30000			
		3,00*3,30*5			49,50000			

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					14 701,50		
55	631312511RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 3,30*3,60*0,05*5	m3	2,97000	4 950,00	14 701,50	801-1	RTS 25/ II
					2,97000			

Díl: 8	Náhradní zásobování suchovodem					2 126 874,11		
56	857442121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 600	kus	1,00000	3 857,00	3 857,00	827-1	RTS 25/ II
57	871311121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 160 mm	m	3 240,00000	335,00	1 085 400,00	827-1	RTS 25/ II

v otevřeném výkopu,
v otevřeném výkopu,
montáž, demontáž pro další použití vč.montáže a demontáže tvarovek a armatur

58	28613051.MR	Koleno plastové typ: jednoznačné; materiál: PE 100; úhel = 90,0 °; DN = 150; de = 160,0 mm; PN 16; SDR 11,0	kus	4,04000	1 249,00	5 045,96	SPCM	RTS 25/ II
59	28613078.MR	Odbočka sedlová plastová otočná se třmenem; materiál: PE 100; DN = 150; di = 160,0 mm; de3 = 63,0 mm; PN 16; SDR 11,0	kus	1,01000	1 875,00	1 893,75	SPCM	RTS 25/ II
60	28613078.T1	T-kus PE 100; odbočkový, navrtávací, sedlový; otočný vývod 360 °; SDR 11,0; D = 160,0 mm, D2 = 90 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	1,01000	4 207,00	4 249,07		Vlastní
61	286134636R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 160,0 mm; tl. stěny = 9,5 mm; PN 10; SDR 17,0	m	1 644,30000	438,00	720 203,40	SPCM	RTS 25/ II
		práce budou prováděny na 2 etapy, potrubí bude použito opakovaně : (3240,00*1,015)/2			1 644,30000			

62	55260085T1	příruba tvárná litina; slepá, se závitem; DN 600 mm; DN 150 povrch. úprava práškový epoxid	kus	1,01000	72 457,00	73 181,57		Vlastní
63	55260085T2	příruba tvárná litina; slepá, se závitem; DN 700 mm; DN 150 povrch. úprava práškový epoxid	kus	1,01000	78 617,00	79 403,17		Vlastní
64	55260085T3	X kus d630 se závitovým otvorem DN 150	kus	1,01000	72 457,00	73 181,57		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 01	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	55260085T4	X kus d560 se závitovým otvorem DN 150	kus	1,01000	57 354,00	57 927,54		Vlastní
66	55260085T5	uzávěr DN 150	kus	2,02000	11 154,00	22 531,08		Vlastní
Díl: 85		Potrubí z trub litinových				1 075 692,46		
67	850425121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém DN 500	kus	56,00000	1 350,00	75 600,00	827-1	RTS 25/ II
ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu v prostoru provádění,								
ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu v prostoru provádění,								
68	857262121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100	kus	6,00000	729,00	4 374,00	827-1	RTS 25/ II
69	857312121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150	kus	4,00000	1 025,00	4 100,00	827-1	RTS 25/ II
70	857314121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150	kus	1,00000	1 309,00	1 309,00	827-1	RTS 25/ II
71	857352121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 200	kus	9,00000	1 077,00	9 693,00	827-1	RTS 25/ II
72	857422121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 500	kus	8,00000	3 059,00	24 472,00	827-1	RTS 25/ II
73	857424121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 500	kus	1,00000	4 318,00	4 318,00	827-1	RTS 25/ II
74	857442121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 600	kus	3,00000	3 857,00	11 571,00	827-1	RTS 25/ II
75	286543691R	příruba volná, k lemovému nákrůžku; PPR; d = 220,0 mm; D = 114,0 mm; DN 90	kus	3,03000	669,00	2 027,07	SPCM	RTS 25/ II
76	28653766R	Spojka plastová typ: jednoznačná, přechodová; materiál: PE 100; DN = 100; de = 110,0 mm; DN2 = 100; de2 = 158,0 mm; PN 10; SDR 17,0	kus	3,03000	291,00	881,73	SPCM	RTS 25/ II
77	286543692R	příruba volná, k lemovému nákrůžku; PPR; d = 250,0 mm; D = 166,0 mm; DN 125	kus	1,01000	1 212,00	1 224,12	SPCM	RTS 25/ II
78	28653767R	Spojka plastová typ: jednoznačná, přechodová; materiál: PE 100; DN = 150; de = 160,0 mm; DN2 = 150; de2 = 212,0 mm; PN 10; SDR 17,0	kus	1,01000	593,00	598,93	SPCM	RTS 25/ II
79	286543695T	Příruba volná k lemovému nákrůžku d 225/DN 200 PPR	kus	2,02000	1 754,00	3 543,08		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 01	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	286543633R	Spojka plastová typ: jednoznačná, přechodová; materiál: PP-RCT; de = 200,0 mm; de2 = 268,0 mm; SDR 11,0; teplota média do 60 °C	kus	2,02000	1 132,00	2 286,64	SPCM	RTS 25/ II
81	286543698T	Příruba volná k lemovému nákrůžku pro potrubí DN 500	kus	4,04000	14 685,00	59 327,40		Vlastní
82	286543638T	Nákrůžek lemový pro potrubí DN 500 mm PN16	kus	4,04000	22 746,00	91 893,84		Vlastní
83	422935300T5	spojka jištěná proti posunu OC d630/DN 600 PN 16, voda + kanál	kus	2,02000	193 861,00	391 599,22		Vlastní
84	55259819R	Spojka litinová typ: redukováná centrická; DN = 150; DN2 = 80; povrchová úprava: práškový epoxid; PN 16	kus	1,01000	3 705,00	3 742,05	SPCM	RTS 25/ II
85	55259820R	Spojka litinová typ: redukováná centrická; DN = 150; DN2 = 100; povrchová úprava: práškový epoxid; PN 16	kus	1,01000	3 985,00	4 024,85	SPCM	RTS 25/ II
86	55259823R	Spojka litinová typ: redukováná centrická; DN = 200; DN2 = 80; povrchová úprava: práškový epoxid; PN 10	kus	1,01000	6 142,00	6 203,42	SPCM	RTS 25/ II
87	55259824R	Spojka litinová typ: redukováná centrická; DN = 200; DN2 = 100; povrchová úprava: práškový epoxid; PN 10	kus	5,05000	6 228,00	31 451,40	SPCM	RTS 25/ II
88	55259834T1	přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 500 mm; DN 2 = 200 mm; l = 300 mm; tvárná litina, uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	2,02000	58 035,00	117 230,70		Vlastní
89	55259834T2	přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 600 mm; DN 2 = 500 mm; l = 600 mm; tvárná litina, uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,01000	81 068,00	81 878,68		Vlastní
90	55259985R	Koleno litinové typ: jednoznačné; úhel = 90,0 °; DN = 150; povrchová úprava: práškový epoxid; PN 16	kus	1,01000	7 489,00	7 563,89	SPCM	RTS 25/ II
91	55259986R	Koleno litinové typ: jednoznačné; úhel = 90,0 °; DN = 200; povrchová úprava: práškový epoxid; PN 10	kus	1,01000	9 470,00	9 564,70	SPCM	RTS 25/ II
92	552599956R	T-kus litinový typ: jednoznačný; DN = 150; DN3 = 150; povrchová úprava: práškový epoxid; PN 16	kus	1,01000	11 532,00	11 647,32	SPCM	RTS 25/ II
93	552700860T	Odbočka litinová přírubová T - TT DN 500 x 500, PN 16	kus	1,01000	96 185,00	97 146,85		Vlastní
94	5526009703R	Koleno litinové typ: jednoznačné, patkové; úhel = 90,0 °; DN = 100; povrchová úprava: práškový epoxid; PN 16	kus	3,03000	5 419,00	16 419,57	SPCM	RTS 25/ II
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				51 542 029,89		
95	871371121T01	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 560 mm, manipulace potrubí	m	3 240,00000	815,00	2 640 600,00		Vlastní

v otevřeném výkopu,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 01	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
96	877372120T01	Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 560 mm v otevřeném výkopu, 42,00*2	kus	84,00000	2 362,00	198 408,00		Vlastní
				84,00000				
97	230180083T01	Montáž trubních dílů PE, PP, D 560 x 33,2 16,00 42	kus	58,00000	4 955,00	287 390,00		Vlastní
				16,00000				
				42,00000				
98	87001.1	Zatahování PE potrubí d 560 mm (relining) vč.všech prací a dodávek bez potrubí, dodávka a montáž celá trasa : 3240 neprováděno v místě montážních jam : -254	m	2 986,00000	7 089,00	21 167 754,00		Vlastní
				3 240,00000				
				-254,00000				
99	87002	Čištění vodovodního potrubí DN 600 před rekonstrukcí Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 2986,00000	m	2 986,00000	71,00	212 006,00		Vlastní
				2 986,00000				
100	87003	Monitoring vodovodního potrubí Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 2986,00000*2	m	5 972,00000	58,00	346 376,00		Vlastní
				5 972,00000				
101	87004	Detekční ocelové nerezové lanko 4 mm2	m	6 480,00000	72,00	466 560,00		Vlastní
102	28613100.T01	spojka/nátrubek PE 100; SDR 17,0; D = 560,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	42,42000	17 962,00	761 948,04		Vlastní
103	286134646R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 560,0 mm; tl. stěny = 33,2 mm; PN 10; SDR 17,0 3240,00*1,015	m	3 288,60000	7 521,00	24 733 560,60	SPCM	RTS 25/ II
				3 288,60000				
104	286536117T1	oblouk PE100 RC; 90,0 °; SDR 17,0; D = 560,0 mm; s = 33,20 mm; hladký; spoj svařovaný	kus	1,01000	50 860,00	51 368,60		Vlastní
105	286536127T1	oblouk PE100 RC; 60,0 °; SDR 17,0; D = 560,0 mm; s = 33,20 mm; hladký; spoj svařovaný	kus	2,02000	50 860,00	102 737,20		Vlastní
106	286536147T1	oblouk PE100 RC; 30,0 °; SDR 17,0; D = 560,0 mm; s = 33,20 mm; hladký; spoj svařovaný	kus	3,03000	43 665,00	132 304,95		Vlastní
107	286536167T1	oblouk PE100 RC; 22,0 °; SDR 17,0; D = 560,0 mm; s = 33,20 mm; hladký; spoj svařovaný	kus	1,01000	43 665,00	44 101,65		Vlastní
108	286536177T1	oblouk PE100 RC; 15,0 °; SDR 17,0; D = 560,0 mm; s = 33,20 mm; hladký; spoj svařovaný	kus	6,06000	43 665,00	264 609,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 01	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
109	286536187T1	oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 17,0; D = 560,0 mm; s = 33,20 mm; hladký; spoj svařovaný	kus	3,03000	43 665,00	132 304,95		Vlastní
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				3 671 344,88		
110	338171112R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 trubkových nebo profilovaných trubkových nebo profilovaných	kus	18,00000	437,00	7 866,00	801-5	RTS 25/ II
111	722269102R00	Montáž vodoměru přírubového šroubového, DN 80	kus	1,00000	2 753,00	2 753,00	800-721	RTS 25/ II
112	722269103R00	Montáž vodoměru přírubového šroubového, DN 100	kus	1,00000	3 539,00	3 539,00	800-721	RTS 25/ II
113	891181111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 40	kus	1,00000	941,00	941,00	827-1	RTS 25/ II
114	891247111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80	kus	3,00000	564,00	1 692,00	827-1	RTS 25/ II
115	891261111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100	kus	3,00000	1 544,00	4 632,00	827-1	RTS 25/ II
116	891311221R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem, DN 150	kus	2,00000	1 401,00	2 802,00	827-1	RTS 25/ II
117	891351221R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem, DN 200	kus	8,00000	2 030,00	16 240,00	827-1	RTS 25/ II
118	891353431R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních plovákových v objektech, DN 200	kus	1,00000	1 772,00	1 772,00	827-1	RTS 25/ II
119	891359111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 200	kus	2,00000	2 684,00	5 368,00	827-1	RTS 25/ II
120	891429111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 500	kus	6,00000	2 760,00	16 560,00	827-1	RTS 25/ II
121	891421221R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem, DN 500	kus	1,00000	5 382,00	5 382,00	827-1	RTS 25/ II
122	892421111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 400 nebo DN 500 přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,	m	3 240,00000	115,00	372 600,00	827-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 01	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
123	892442111R00	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách přes DN 300 do DN 600	úsek	2,00000	39 910,00	79 820,00	827-1	RTS 25/ II
montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,								
montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,								
124	892423111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo DN 500	m	3 240,00000	612,00	1 982 880,00	827-1	RTS 25/ II
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,								
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,								
125	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,00000	687,00	687,00	827-1	RTS 25/ II
včetně podezdění								
126	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00000	867,00	2 601,00	827-1	RTS 25/ II
včetně podezdění								
včetně podezdění								
127	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,00000	1 614,00	4 842,00	827-1	RTS 25/ II
včetně podezdění								
včetně podezdění								
128	899713111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	18,00000	412,00	7 416,00	827-1	RTS 25/ II
129	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	254,00000	20,00	5 080,00	827-1	RTS 25/ II
130	89002	vodoměr DN 80, dodávka a montáž	kus	1,00000	23 738,00	23 738,00		Vlastní
131	89003	vodoměr DN 100, dodávka a montáž	kus	3,00000	25 570,00	76 710,00		Vlastní
132	404459502R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	18,18000	1 292,00	23 488,56	SPCM	RTS 25/ I
133	42200730R	poklop uliční typ lehký; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 90 mm; D = 160,0 mm; výška 155 mm; pro: armatura pro domovní přípojky	kus	1,01000	1 321,00	1 334,21	SPCM	RTS 25/ II
134	42200750R	poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka	kus	3,00000	1 263,00	3 789,00	SPCM	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 01	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
135	42200760R	poklop uliční typ k poz.hydrantu; šedá litina; použití pro vodu; vnitřní rozměr 310x205 mm; vnější rozměr 443x338 mm; výška 300 mm; pro: podzemní hydranty	kus	3,00000	10 347,00	31 041,00	SPCM	RTS 25/ II
136	42200830R	kolo ruční typ s vál.c.dírou pro třmen.šoupátko; mat. šedá litina; průměr 315 mm; pro: ovládání průmysl.armatur	kus	11,11000	4 001,00	44 451,11	SPCM	RTS 25/ II
137	422122725R	ventil odvzdušňovací a zavzdušňovací pro automatické odvzdušňování a zavzdušňování potrubí; médium pitná a užitková voda, neutrální kapaliny; DN 200; PN 16; maximální teplota 90 °C; provozní tlak 0,2-16 bar; povrch práškový epoxid	kus	1,01000	103 452,00	104 486,52	SPCM	RTS 25/ II
2-16 bar; povrch práškový epoxid								
138	42227205R	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 100; l = 190 mm; PN 10 nebo 16; D 220 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	3,03000	11 037,00	33 442,11	SPCM	RTS 25/ II
tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem								
139	42227207R	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 150; l = 210 mm; PN 10 nebo 16; D 285 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	2,02000	17 566,00	35 483,32	SPCM	RTS 25/ II
tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem								
140	42227208R	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 200; l = 230 mm; PN 10 nebo 16; D 340 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	8,08000	26 148,00	211 275,84	SPCM	RTS 25/ II
tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem								
141	42227214R	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 500; l = 350 mm; PN 10 nebo 16; D 715 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	1,01000	247 765,00	250 242,65	SPCM	RTS 25/ II
tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem								
142	42228252R	šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 1", (vnější pr. potrubí 32 mm); provedení - na obou stranách s hrdlem ISO pro potrubí z PE; PN 16; L = 170 mm; médium pitná voda; těleso tvárná litina	kus	1,01000	4 264,00	4 306,64	SPCM	RTS 25/ II
143	42273370T1	navrtávací pas OC DN200/1 1/4" PN 16, pro vodu	kus	1,01000	3 208,00	3 240,08		Vlastní
144	42273370T2	navrtávací pas OC DN200/2" PN 16, pro vodu	kus	1,01000	3 208,00	3 240,08		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 01	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
145	42273564T3	pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; DN potrubí 560 mm, závit na odbočce d110 max teplota 70 °C; pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové	kus	3,03000	10 569,00	32 024,07		Vlastní
146	42273564T4	pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; DN potrubí 560 mm, závit na odbočce d180; max teplota 70 °C; pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové	kus	1,01000	38 419,00	38 803,19		Vlastní
147	42273564T5	pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; DN potrubí 560 mm, závit na odbočce d225; max teplota 70 °C; pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové	kus	2,02000	44 967,00	90 833,34		Vlastní
148	422736053T1	hydrant podzemní DN 100 krycí hloubka 1,5 m	kus	3,03000	40 462,00	122 599,86		Vlastní
149	422913302R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 40-50; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli	kus	1,01000	2 458,00	2 482,58	SPCM	RTS 25/ II
150	422913308R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 100-150; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli	kus	3,03000	2 458,00	7 447,74	SPCM	RTS 25/ II
litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli								
151	42291510R	deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové	kus	6,06000	233,00	1 411,98	SPCM	RTS 25/ II
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			37 497,00			
152	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou	m	22,00000	179,00	3 938,00	822-1	RTS 25/ II
jakékoliv tloušťky a vyčištění spár								
jakékoliv tloušťky a vyčištění spár								
153	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	41,00000	647,00	26 527,00	822-1	RTS 25/ II
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
154	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm	m	22,00000	78,00	1 716,00	822-1	RTS 25/ II
podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy								
podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 01	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
155	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	22,00000	86,00	1 892,00	822-1	RTS 25/ II

včetně spotřeby vody

včetně spotřeby vody

156	919735123R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm	m	16,00000	214,00	3 424,00	822-1	RTS 25/ II
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	------------

včetně spotřeby vody

včetně spotřeby vody

Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				136 360,00		
157	93001	Zajištění přejezdů potrubí	kus	3,00000	4 920,00	14 760,00		Vlastní
158	93002	Ohrazení výkopu vč. osvětlení	kus	38,00000	200,00	7 600,00		Vlastní
159	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	300,00000	380,00	114 000,00	Prav.M	RTS 25/ II

šachty :

10,00*3*2*5

300,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				7 870,50		
160	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	49,50000	159,00	7 870,50	800-3	RTS 25/ II

3,00*3,30*5

49,50000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 653,00		
161	952903112R00	Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů	m2	49,50000	94,00	4 653,00	801-5	RTS 25/ II

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

3,00*3,30*5

49,50000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				108 802,43		
162	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,99750	6 736,00	6 719,16	801-3	RTS 25/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

komínek :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 01	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,00+0,90)*0,15*2*0,35*5			0,99750			
163	963051110R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky do 80 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 3,30*3,60*0,05*5	m3	2,97000	7 591,00	22 545,27	801-3	RTS 25/ II
					2,97000			
164	963090042R00	Demontáž stropních panelů délky do 360 mm, do 3 t, v budovách výšky do 24 m	kus	75,00000	890,00	66 750,00	801-3	RTS 25/ II
165	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžkým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m2	78,00000	71,00	5 538,00	822-1	RTS 25/ II
166	96001	Demontáž stávajících armatur v šachtách	soubor	5,00000	1 450,00	7 250,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				397 204,69		
167	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	1 986,02344	200,00	397 204,69	827-1	RTS 25/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				22 783,94		
168	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek 3,30*3,60*5	m2	59,40000	43,00	2 554,20	800-711	RTS 25/ II
					59,40000			
169	711141559RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, , Pás hydroizolační asfaltový tl = 3,5 mm; stabilizace: natavení; nosná vložka: skelná rohož; asfalt: oxidovaný; horní strana: minerální posyp	m2	59,40000	296,00	17 582,40	800-711	RTS 25/ II
170	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva	m2	59,40000	27,00	1 603,80	800-711	RTS 25/ II
171	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	217,40400	4,80	1 043,54	800-711	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 01	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					7 440,20		
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

172	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 1,75 m	m	14,50000	331,00	4 799,50	800-767	RTS 25/ II
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	------------

vč.sloupků, patek a bet.podezdívek

173	767911822R00	Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m	m	14,50000	143,00	2 073,50	800-767	RTS 25/ II
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	------------

vč.sloupků, patek a bet.podezdívek

174	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	218,15250	2,60	567,20	800-767	RTS 25/ II
-----	--------------	---	---	-----------	------	--------	---------	------------

50 m vodorovně

50 m vodorovně

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					176 294,81		
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

175	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	387,29088	55,00	21 301,00	822-1	RTS 25/ II
-----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

28,29,30,31,32,33,34,35,152,153,154,160,163, :

Součet: : 387,29088

387,29088

176	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 485,61790	12,80	44 615,91	822-1	RTS 25/ II
-----	--------------	---	---	-------------	-------	-----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

28,29,30,31,32,33,34,35,152,153,154,160,163, :

Součet: : 3485,61790

3 485,61790

177	979990001R00	Poplatek stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	387,29088	285,00	110 377,90	801-3	RTS 20/ I
-----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

28,29,30,31,32,33,34,35,152,153,154,160,163, :

Součet: : 387,29088

387,29088

Celkem						63 825 375,00		
---------------	--	--	--	--	--	----------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 01	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 02	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 02	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				176 650,66		
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	8,75000	101,00	883,75	800-1	RTS 25/ II
		s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,						
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	5,35000	107,00	572,45	800-1	RTS 25/ II
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 26,75*0,20		5,35000				
3	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m ³	14,53125	1 076,00	15 635,63	800-1	RTS 25/ II
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. 58,125*0,25		14,53125				
4	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m ³	58,12500	252,00	14 647,50	800-1	RTS 25/ II

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Začátek provozního součtu

MJ 1 :

(3,00+9,00+3,00)*2,00*3,00

90,00000

MJ2 :

3,50*2,50*3,00

26,25000

Mezisoučet

116,25000

Konec provozního součtu

116,25*0,50

58,12500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 02	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 02	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepvost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	58,12500	10,00	581,25	800-1	RTS 25/ II
6	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	58,12500	494,00	28 713,75	800-1	RTS 25/ II
7	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepvost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	58,12500	111,00	6 451,88	800-1	RTS 25/ II
8	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, MJ 1 : ((3,00+9,00+3,00)+2,00)*2*3,00 MJ2 : (3,50+2,50)*2*3,00	m2	138,00000	22,00	3 036,00	800-1	RTS 25/ II
9	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m	m2	138,00000	9,00	1 242,00	800-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 02	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 02	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
10	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 116,25*0,55	m3	63,93750	315,00	20 140,31	800-1	RTS 25/ II
					63,93750			
11	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na meziskládku : tam : zásyp : 77,12 zpět : zásyp : 77,12	m3	154,24000	68,00	10 488,32	800-1	RTS 25/ II
					77,12000			
					77,12000			
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. ck : 116,25 odpočet : -77,12	m3	39,13000	159,00	6 221,67	800-1	RTS 25/ II
					116,25000			
					-77,12000			
13	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního prostředku. o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního prostředku.	m2	8,75000	76,00	665,00	800-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 02	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 02	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	39,13000	20,00	782,60	800-1	RTS 25/ II
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	77,12000	178,00	13 727,36	800-1	RTS 25/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

ck :

116,25

116,25000

odpočet :

lože :

-5,81

-5,81000

obsyp :

-33,32

-33,32000

16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	28,77074	915,00	26 325,23	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění,

MJ1 :

(3,00+9,00+3,00)*2,00*0,86

25,80000

MJ2 :

3,50*2,50*0,86

7,52500

Mezisoučet

33,32500

-3,14*0,28*0,28*(3,00+9,00+3,00)

-3,69264

-3,14*0,28*0,28*3,50

-0,86162

17	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	26,75000	37,00	989,75	823-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	--------	-------	------------

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 02	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 02	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

26,75

26,75000

18	181301103R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	26,75000	147,00	3 932,25	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

26,75

26,75000

19	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	80,25000	3,20	256,80	823-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	----------	------	--------	-------	------------

26,75*3

80,25000

20	183403151R00	Obdělávání půdy smykáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	80,25000	2,10	168,53	823-1	RTS 25/ II
21	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	80,25000	3,60	288,90	823-1	RTS 25/ II
22	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	80,25000	9,50	762,38	823-1	RTS 25/ II
23	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	39,13000	100,00	3 913,00	800-1	RTS 25/ II
24	00572465R	směs travní standard	kg	0,80250	141,00	113,15	SPCM	RTS 25/ II

26,75*0,03

0,80250

25	58337320R	šterkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t	57,54000	280,00	16 111,20	SPCM	RTS 23/ I
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------	------	-----------

28,77*2,00

57,54000

Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce					7 788,75	
----------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

26	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopísku do 65 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm	m3	5,81250	1 340,00	7 788,75	827-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	------------

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

MJ 1 :

(3,00+9,00+3,00)*2,00*0,15

4,50000

MJ2 :

3,50*2,50*0,15

1,31250

Díl: 8		Náhradní zásobování suchovodem					15 410,00	
---------------	--	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 02	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 02	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	871311121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 160 mm	m	46,00000	335,00	15 410,00	827-1	RTS 25/ II

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

montáž, demontáž pro další použití vč. montáže a demontáže tvarovek a armatur

28	286134636R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 160,0 mm; tl. stěny = 9,5 mm; PN 10; SDR 17,0	m	0,00000	438,00	0,00	SPCM	RTS 25/ II
----	------------	---	---	---------	--------	------	------	------------

bude použito potrubí z SO 01 : 0

Díl: 85		Potrubí z trub litinových	1 053 867,75					
29	850425121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém DN 500	kus	4,00000	1 350,00	5 400,00	827-1	RTS 25/ II

ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu v prostoru provádění,

ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu v prostoru provádění,

30	857262121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100	kus	1,00000	729,00	729,00	827-1	RTS 25/ II
31	857422121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 500	kus	4,00000	3 059,00	12 236,00	827-1	RTS 25/ II
32	857442121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 600	kus	4,00000	3 857,00	15 428,00	827-1	RTS 25/ II
33	422935300T4	spojka jištěná proti posunu d560, voda + kanál	kus	2,02000	169 490,00	342 369,80		Vlastní
34	422935300T5	spojka jištěná proti posunu OC d630/DN 600 PN 16, voda + kanál	kus	2,02000	193 861,00	391 599,22		Vlastní
35	55259834T2	přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 600 mm; DN 2 = 500 mm; l = 600 mm; tvárná litina, uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	2,02000	81 068,00	163 757,36		Vlastní
36	55260029T1	příruba tvárná litina; slepá; DN 600 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	2,02000	57 859,00	116 875,18		Vlastní
37	5526009703R	Koleno litinové typ: jednoznačné, patkové; úhel = 90,0 °; DN = 100; povrchová úprava: práškový epoxid; PN 16	kus	1,01000	5 419,00	5 473,19	SPCM	RTS 25/ II

Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot	1 005 836,42					
38	87001	Vložkování stávajícího potrubí rukávcem DN 600, epoxidová vystýlka, dodávka a montáž	m	11,00000	31 243,00	343 673,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 02	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 02	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč. zatěsnění konců potrubí nerezovými kroužky vč. transport techniky, materiálů a pracovníků km 3,240 - km 3,251 : 11		11,00000				
39	871371121T01	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 560 mm, manipulace potrubí v otevřeném výkopu,	m	35,00000	815,00	28 525,00		Vlastní
40	877372120T01	Montáž elektrotvarovek Přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 560 mm v otevřeném výkopu,	kus	4,00000	2 362,00	9 448,00		Vlastní
41	230180083T01	Montáž trubních dílů PE, PP, D 560 x 33,2	kus	3,00000	4 955,00	14 865,00		Vlastní
42	87001.1	Zatahování PE potrubí d 560 mm (relining) vč.všech prací a dodávek bez potrubí, dodávka a montáž	m	35,00000	7 089,00	248 115,00		Vlastní
43	87002	Čištění vodovodního potrubí DN 600 před rekonstrukcí	m	46,00000	71,00	3 266,00		Vlastní
44	87003	Monitoring vodovodního potrubí 46,00*2	m	92,00000	58,00	5 336,00		Vlastní
45	87004	Detekční ocelové nerezové lanko 4 mm2	m	70,00000	72,00	5 040,00		Vlastní
46	28613100.T01	spojka/nátrubek PE 100; SDR 17,0; D = 560,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	2,02000	17 962,00	36 283,24		Vlastní
47	286134646R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 560,0 mm; tl. stěny = 33,2 mm; PN 10; SDR 17,0 Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 35,00000*1,015	m	35,52500	7 521,00	267 183,53	SPCM	RTS 25/ II
48	286536167T1	oblouk PE100 RC; 22,0 °; SDR 17,0; D = 560,0 mm; s = 33,20 mm; hladký; spoj svařovaný	kus	1,01000	43 665,00	44 101,65		Vlastní
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				160 472,94		
49	338171112R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 trubkových nebo profilovaných trubkových nebo profilovaných	kus	1,00000	437,00	437,00	801-5	RTS 25/ II
50	891247111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80	kus	1,00000	564,00	564,00	827-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 02	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 02	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	891261111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100	kus	1,00000	1 544,00	1 544,00	827-1	RTS 25/ II
52	892421111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 400 nebo DN 500	m	46,00000	115,00	5 290,00	827-1	RTS 25/ II
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,								
53	892423111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo DN 500	m	46,00000	612,00	28 152,00	827-1	RTS 25/ II
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,								
54	891429111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 500	kus	1,00000	2 760,00	2 760,00	827-1	RTS 25/ II
55	892442111R00	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách přes DN 300 do DN 600	úsek	1,00000	39 910,00	39 910,00	827-1	RTS 25/ II
montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,								
56	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	867,00	867,00	827-1	RTS 25/ II
včetně podezdění včetně podezdění								
57	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000	1 614,00	1 614,00	827-1	RTS 25/ II
včetně podezdění včetně podezdění								
58	899713111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	1,00000	412,00	412,00	827-1	RTS 25/ II
59	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	12,50000	20,00	250,00	827-1	RTS 25/ II
60	404459502R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	1,01000	1 292,00	1 304,92	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 02	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 02	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	42200750R	poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka	kus	1,01000	1 263,00	1 275,63	SPCM	RTS 25/ II
62	42200760R	poklop uliční typ k poz.hydrantu; šedá litina; použití pro vodu; vnitřní rozměr 310x205 mm; vnější rozměr 443x338 mm; výška 300 mm; pro: podzemní hydranty	kus	1,01000	10 347,00	10 450,47	SPCM	RTS 25/ II
63	42227205R	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 100; l = 190 mm; PN 10 nebo 16; D 220 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	1,01000	11 037,00	11 147,37	SPCM	RTS 25/ II
tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem								
64	42273564T3	pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; DN potrubí 560 mm, závít na odbočce d110 max teplota 70 °C; pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové	kus	1,01000	10 569,00	10 674,69		Vlastní
65	422736053T1	hydrant podzemní DN 100 krycí hloubka 1,5 m	kus	1,01000	40 462,00	40 866,62		Vlastní
66	422913308R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 100-150; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli	kus	1,01000	2 458,00	2 482,58	SPCM	RTS 25/ II
litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli								
67	42291510R	deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové	kus	2,02000	233,00	470,66	SPCM	RTS 25/ II
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				400,00		
68	93002	Ohrazení výkopu vč. osvětlení	kus	2,00000	200,00	400,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14 429,34		
69	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	72,14671	200,00	14 429,34	827-1	RTS 25/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Celkem	2 434 855,86
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 03	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 03	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				357 759,31		
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,	m2	8,00000	101,00	808,00	800-1	RTS 25/ II
2	119001402R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí přes DN 200 do DN 500 ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	2,00000	875,00	1 750,00	800-1	RTS 25/ II
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením	m3	10,70000	107,00	1 144,90	800-1	RTS 25/ II
4	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.	m3	53,62500	1 076,00	57 700,50	800-1	RTS 25/ II
5	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	107,25000	252,00	27 027,00	800-1	RTS 25/ II

Začátek provozního součtu

MJ 1 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 03	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 03	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3,00+9,00+3,00)*2,00*3,00		90,00000				
		(3,00+9,00)*2,00*3,00		72,00000				
		MJ2 :						
		3,50*2,50*3,00*2		52,50000				
		Mezisoučet		214,50000				
		Konec provozního součtu						
		214,50*0,50		107,25000				
6	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	107,25000	10,00	1 072,50	800-1	RTS 25/ II
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
7	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	107,25000	494,00	52 981,50	800-1	RTS 25/ II
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
8	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	107,25000	111,00	11 904,75	800-1	RTS 25/ II
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
9	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	258,00000	22,00	5 676,00	800-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 03	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 03	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, MJ1 : $((3,00+9,00+3,00)+2,00)*2*3,00$ $((3,00+9,00)+2,00)*2*3,00$ MJ2 : $(3,50+2,50)*2*3,00*2$						
10	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m	m2	258,00000	9,00	2 322,00	800-1	RTS 25/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
11	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	117,97500	315,00	37 162,13	800-1	RTS 25/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 214,50*0,55						
12	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	284,56000	68,00	19 350,08	800-1	RTS 25/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na meziskládku : tam : zásyp-šd : 142,28 zpět : zásyp : 142,28						
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	72,22000	159,00	11 482,98	800-1	RTS 25/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov
O:	SO 03 Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 03 Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	------------------------

214,50

214,50000

-142.28

-142.28000

14	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m	m2	8,00000	76,00	608,00	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	-------	------------

o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního prostředku.

1 až 4

15	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	142,28000	20,00	2 845,60	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	------------

16	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	142,28000	178,00	25 325,84	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách

včetně strojího přemístění materiálu pro zásuv ze v

ck :

214 50

214 50000

leži

10.31

-10,75
 10,75

10.72000

obsyp .
01 10

01 10000

-61,49

01 10000

17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	53,12002	915,00	48 604,82	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

jakoukoliv míru zhutnění,

sypaninou z vhodných ho

jakoukoliv míru zhutnění,

MJ1 :

$$(3,00+9,00+3,00)*2,00*0,86$$

25,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 03	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 03	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3,00+9,00)*2,00*0,86		20,64000				
		MJ2 :						
		3,50*2,50*0,86*2		15,05000				
		Mezisoučet		61,49000				
		-3,14*0,28*0,28*(3,00+9,00+3,00)		-3,69264				
		-3,14*0,28*0,28*(3,00+9,00)		-2,95411				
		-3,14*0,28*0,28*3,50*2		-1,72323				
18	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	53,50000	37,00	1 979,50	823-1	RTS 25/ II
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
19	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	53,50000	147,00	7 864,50	800-1	RTS 25/ II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
20	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	160,50000	3,20	513,60	823-1	RTS 25/ II
		53,50*3		160,50000				
21	183403151R00	Obdělávání půdy smykáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	160,50000	2,10	337,05	823-1	RTS 25/ II
22	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	160,50000	3,60	577,80	823-1	RTS 25/ II
23	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	160,50000	9,50	1 524,75	823-1	RTS 25/ II
24	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	72,22000	100,00	7 222,00	800-1	RTS 25/ II
25	00572465R	směs travní standard	kg	1,60500	141,00	226,31	SPCM	RTS 25/ II
		53,50*0,03		1,60500				
26	58337320R	šterkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t	106,24000	280,00	29 747,20	SPCM	RTS 23/ I
		53,12*2,00		106,24000				
Díl: 38		Kompletní konstrukce			8 480,68			
27	380326141R00	Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XF4, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm	m3	0,19950	9 391,00	1 873,50	801-5	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 03	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 03	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, (1,00+0,90)*0,15*2*0,35			0,19950			
28	380356231R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, zřízení čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: (1,00+0,90)*2*0,35 (0,60+0,80)*2*0,35	m2	2,31000	2 050,00	4 735,50	801-5	RTS 25/ II
29	380356232R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, odbednění čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:	m2	2,31000	455,00	1 051,05	801-5	RTS 25/ II
30	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 0,199*80,00*0,001	t	0,01592	51 547,00	820,63	801-5	RTS 25/ II
Díl: 42 Vodorovné nosné konstrukce						19 500,00		
31	411121141R00	Osaz.stropních panelů š. do 240, dl. do 380 cm, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 25 N/mm2 15,00	kus	15,00000	1 300,00	19 500,00		RTS 25/ II
					15,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 03	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 03	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				21 523,20		
32	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm v otevřeném výkopu, v otevřeném výkopu, MJ1 : (3,00+9,00+3,00)*2,00*0,15 (3,00+9,00)*2,00*0,15 MJ2 : 3,50*2,50*0,15*2	m3	10,72500	1 340,00	14 371,50	827-1	RTS 25/ II
33	452313131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, 0,50*3	m3	1,50000	3 857,00	5 785,50	827-1	RTS 25/ II
34	452353101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí v otevřeném výkopu, v otevřeném výkopu, 0,50*0,30*4*3	m2	1,80000	759,00	1 366,20	827-1	RTS 25/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				26 070,12		
35	622474203R00	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 3 mm (3,00+3,30)*2*2,10 3,00*3,30	m2	36,36000	717,00	26 070,12	801-5	RTS 25/ II
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 940,30		
36	631312511R01	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 3,30*3,60*0,05	m3	0,59400	4 950,00	2 940,30	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 03	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 03	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Náhradní zásobování suchovodem	164 820,00					
37	871311121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 160 mm	m	492,00000	335,00	164 820,00	827-1	RTS 25/ II

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

montáž, demontáž pro další použití vč.montáže a demontáže tvarovek a armatur

38	286134636R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 160,0 mm; tl. stěny = 9,5 mm; PN 10; SDR 17,0	m	0,00000	438,00	0,00	SPCM	RTS 25/ II
bude použito potrubí z objektu SO 01 : 0								

Díl: 85		Potrubí z trub litinových	812 204,70					
39	850425121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém DN 500	kus	8,00000	1 350,00	10 800,00	827-1	RTS 25/ II

ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu v prostoru provádění,

ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu v prostoru provádění,

40	857312121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150	kus	1,00000	1 025,00	1 025,00	827-1	RTS 25/ II
41	857352121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 200	kus	1,00000	1 077,00	1 077,00	827-1	RTS 25/ II
42	857422121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 500	kus	5,00000	3 059,00	15 295,00	827-1	RTS 25/ II
43	857442121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 600	kus	4,00000	3 857,00	15 428,00	827-1	RTS 25/ II
44	286543692R	příruba volná, k lemovému nákrůžku; PPR; d = 250,0 mm; D = 166,0 mm; DN 125	kus	1,01000	1 212,00	1 224,12	SPCM	RTS 25/ II
45	28653767R	Spojka plastová typ: jednoznačná, přechodová; materiál: PE 100; DN = 150; de = 160,0 mm; DN2 = 150; de2 = 212,0 mm; PN 10; SDR 17,0	kus	1,01000	593,00	598,93	SPCM	RTS 25/ II
46	286543695T	Příruba volná k lemovému nákrůžku d 225/DN 200 PPR	kus	1,01000	1 754,00	1 771,54		Vlastní
47	286543633R	Spojka plastová typ: jednoznačná, přechodová; materiál: PP-RCT; de = 200,0 mm; de2 = 268,0 mm; SDR 11,0; teplota média do 60 °C	kus	1,01000	1 132,00	1 143,32	SPCM	RTS 25/ II
48	286543698T	Příruba volná k lemovému nákrůžku pro potrubí DN 500	kus	4,04000	14 685,00	59 327,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 03	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 03	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	286543638T	Nákrůžek lemový pro potrubí DN 500 mm PN16	kus	4,04000	22 746,00	91 893,84		Vlastní
50	422935300T4	spojka jištěná proti posunu d560, voda + kanál	kus	1,01000	169 490,00	171 184,90		Vlastní
51	422935300T5	spojka jištěná proti posunu OC d630/DN 600 PN 16, voda + kanál	kus	1,01000	193 861,00	195 799,61		Vlastní
52	55259834T2	přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 600 mm; DN 2 = 500 mm; l = 600 mm; tvárná litina, uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	3,03000	81 068,00	245 636,04		Vlastní
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				7 857 406,17		
53	871371121T01	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 560 mm, manipulace potrubí	m	493,00000	815,00	401 795,00		Vlastní
v otevřeném výkopu,								
54	877372120T01	Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 560 mm	kus	12,00000	2 362,00	28 344,00		Vlastní
v otevřeném výkopu,								
				6,00*2	12,00000			
55	230180083T01	Montáž trubních dílů PE, PP, D 560 x 33,2	kus	7,00000	4 955,00	34 685,00		Vlastní
56	87001.1	Zatahování PE potrubí d 560 mm (relining) vč.všech prací a dodávek bez potrubí, dodávka a montáž	m	468,00000	7 089,00	3 317 652,00		Vlastní
				493-25	468,00000			
57	87002	Čištění vodovodního potrubí DN 600 před rekonstrukcí	m	468,00000	71,00	33 228,00		Vlastní
				Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 468,00000	468,00000			
58	87003	Monitoring vodovodního potrubí	m	936,00000	58,00	54 288,00		Vlastní
				Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 468,00000*2	936,00000			
59	87004	Detekční ocelové nerezové lanko 4 mm2	m	986,00000	72,00	70 992,00		Vlastní
60	28613100.T01	spojka/nátrubek PE 100; SDR 17,0; D = 560,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	6,06000	17 962,00	108 849,72		Vlastní
61	286134646R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 560,0 mm; tl. stěny = 33,2 mm; PN 10; SDR 17,0	m	500,39500	7 521,00	3 763 470,80	SPCM	RTS 25/ II
				493,00*1,015	500,39500			
62	286536177T1	oblouk PE100 RC; 15,0 °; SDR 17,0; D = 560,0 mm; s = 33,20 mm; hladký; spoj svařovaný	kus	1,01000	43 665,00	44 101,65		Vlastní
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				927 409,40		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 03	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 03	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	338171112R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	4,00000	437,00	1 748,00	801-5	RTS 25/ II
trubkových nebo profilovaných trubkových nebo profilovaných								
64	891311111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 150	kus	1,00000	1 739,00	1 739,00	827-1	RTS 25/ II
65	891351221R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem, DN 200	kus	1,00000	2 030,00	2 030,00	827-1	RTS 25/ II
66	891353431R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních plovákových v objektech, DN 200	kus	1,00000	1 772,00	1 772,00	827-1	RTS 25/ II
67	891379111T02	Montáž vodovodních armatur na potrubí montáž navrtávacích pasů DN 500	kus	2,00000	5 124,00	10 248,00		Vlastní
68	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	867,00	867,00	827-1	RTS 25/ II
včetně podezdění včetně podezdění								
69	891421221R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem, DN 500	kus	1,00000	5 382,00	5 382,00	827-1	RTS 25/ II
70	892421111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 400 nebo DN 500	m	493,00000	115,00	56 695,00	827-1	RTS 25/ II
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,								
71	892442111R00	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách přes DN 300 do DN 600	úsek	1,00000	39 910,00	39 910,00	827-1	RTS 25/ II
montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,								
72	892423111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo DN 500	m	493,00000	612,00	301 716,00	827-1	RTS 25/ II
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 03	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 03	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	899713111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	4,00000	412,00	1 648,00	827-1	RTS 25/ II
74	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	25,00000	20,00	500,00	827-1	RTS 25/ II
75	89002	vyhledávací bod, dodávka a montáž	kus	1,00000	6 800,00	6 800,00		Vlastní
76	404459502R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	4,04000	1 292,00	5 219,68	SPCM	RTS 25/ I
77	42200830R	kolo ruční typ s vál.c.dírou pro třmen.šoupátko; mat. šedá litina; průměr 315 mm; pro: ovládání průmysl.armatur	kus	1,01000	4 001,00	4 041,01	SPCM	RTS 25/ II
78	422122725R	ventil odvzdušňovací a zavzdušňovací pro automatické odvzdušňování a zavzdušňování potrubí; médium pitná a užitková voda, neutrální kapaliny; DN 200; PN 16; maximální teplota 90 °C; provozní tlak 0,2-16 bar; povrch práškový epoxid	kus	1,01000	103 452,00	104 486,52	SPCM	RTS 25/ II
2-16 bar; povrch práškový epoxid								
79	42200750R	poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka	kus	1,01000	1 263,00	1 275,63	SPCM	RTS 25/ II
80	42227207R	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 150; l = 210 mm; PN 10 nebo 16; D 285 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	1,01000	17 566,00	17 741,66	SPCM	RTS 25/ II
tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem								
81	42227208R	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 200; l = 230 mm; PN 10 nebo 16; D 340 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	1,01000	26 148,00	26 409,48	SPCM	RTS 25/ II
tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem								
82	42227214R	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 500; l = 350 mm; PN 10 nebo 16; D 715 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	1,01000	247 765,00	250 242,65	SPCM	RTS 25/ II
tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem								
83	42273564T4	pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; DN potrubí 560 mm, závit na odbočce d180; max teplota 70 °C; pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové	kus	1,01000	38 419,00	38 803,19		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 03	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 03	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
84	42273564T5	pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; DN potrubí 560 mm, závit na odbočce d225; max teplota 70 °C; pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové	kus	1,01000	44 967,00	45 416,67		Vlastní
85	422913308R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 100-150; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl. čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink. oceli	kus	1,01000	2 458,00	2 482,58	SPCM	RTS 25/ II

litiny, vnitřní teleskop ze zink. oceli

86	42291510R	deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové	kus	1,01000	233,00	235,33	SPCM	RTS 25/ II
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb			23 800,00			
87	93002	Ohrazení výkopu vč. osvětlení	kus	5,00000	200,00	1 000,00		Vlastní
88	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	60,00000	380,00	22 800,00	Prav.M	RTS 25/ II

šachty :

10,00*3*2

60,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			1 574,10			
89	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	9,90000	159,00	1 574,10	800-3	RTS 25/ II
		3,00*3,30			9,90000			

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			930,60			
90	952903112R00	Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů	m2	9,90000	94,00	930,60	801-5	RTS 25/ II

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

3,00*3,30

9,90000

Díl: 96		Bourání konstrukcí			20 652,88			
91	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,19950	6 736,00	1 343,83	801-3	RTS 25/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

komínek :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 03	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 03	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,00+0,90)*0,15*2*0,35		0,19950				
92	963051110R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky do 80 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 3,30*3,60*0,05	m3	0,59400	7 591,00	4 509,05	801-3	RTS 25/ II
				0,59400				
93	963090042R00	Demontáž stropních panelů délky do 360 mm, do 3 t, v budovách výšky do 24 m	kus	15,00000	890,00	13 350,00	801-3	RTS 25/ II
94	96001	Demontáž stávajících armatur v šachtách	soubor	1,00000	1 450,00	1 450,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				32 922,71		
95	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	164,61357	200,00	32 922,71	827-1	RTS 25/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				4 556,79		
96	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek 3,30*3,60	m2	11,88000	43,00	510,84	800-711	RTS 25/ II
				11,88000				
97	711141559RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, , Pás hydroizolační asfaltový tl = 3,5 mm; stabilizace: natavení; nosná vložka: skelná rohož; asfalt: oxidovaný; horní strana: minerální posyp	m2	11,88000	296,00	3 516,48	800-711	RTS 25/ II
98	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva	m2	11,88000	27,00	320,76	800-711	RTS 25/ II
99	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	43,48080	4,80	208,71	800-711	RTS 25/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				972,65		
100	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 1,75 m vč.sloupků, patek a bet.podezdívek	m	2,00000	331,00	662,00	800-767	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 03	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 03	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
101	767911822R00	Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m	m	2,00000	143,00	286,00	800-767	RTS 25/ II

vč.sloupků, patek a bet.podezdívek

102	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně 50 m vodorovně	%	9,48000	2,60	24,65	800-767	RTS 25/ II
-----	--------------	---	---	---------	------	-------	---------	------------

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	21 490,84					
103	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	47,21186	55,00	2 596,65	822-1	RTS 25/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

83,84,85,90,93, :

Součet: : 47,21186

47,21186

104	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	424,90670	12,80	5 438,81	822-1	RTS 25/ II
-----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

83,84,85,90,93, :

Součet: : 424,90670

424,90670

105	979990001R00	Poplatek stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	47,21186	285,00	13 455,38	801-3	RTS 20/ I
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

83,84,85,90,93, :

Součet: : 47,21186

47,21186

Celkem						10 305 014,45		
---------------	--	--	--	--	--	----------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 04	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 04	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	1 016 363,70					
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m ² s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,	m ²	23,00000	101,00	2 323,00	800-1	RTS 25/ II
2	119001402R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí přes DN 200 do DN 500 ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	10,00000	875,00	8 750,00	800-1	RTS 25/ II
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením	m ³	17,90000	107,00	1 915,30	800-1	RTS 25/ II
4	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.	m ³	136,31250	1 076,00	146 672,25	800-1	RTS 25/ II
5	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m ³	272,62500	252,00	68 701,50	800-1	RTS 25/ II

Začátek provozního součtu

MJ 1 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 04	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 04	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3,00+9,00+3,00)*2,00*3,00*3		270,00000				
		(3,00+9,00)*2,00*3,00*2		144,00000				
		MJ2 :						
		3,50*2,50*3,00*5		131,25000				
		Mezisoučet		545,25000				
		Konec provozního součtu						
		545,25*0,50		272,62500				
6	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	272,62500	10,00	2 726,25	800-1	RTS 25/ II
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
7	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	272,62500	494,00	134 676,75	800-1	RTS 25/ II
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
8	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	272,62500	111,00	30 261,38	800-1	RTS 25/ II
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
9	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	654,00000	22,00	14 388,00	800-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 04	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 04	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, MJ 1 : $((3,00+9,00+3,00)+2,00)*2*3,00*3$ $((3,00+9,00)+2,00)*2*3,00*2$ MJ2 : $(3,50+2,50)*2*3,00*5$						
10	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m	m2	654,00000	9,00	5 886,00	800-1	RTS 25/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
11	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	299,88750	315,00	94 464,56	800-1	RTS 25/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 545,25*0,55						
12	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	1 019,66000	68,00	69 336,88	800-1	RTS 25/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na meziskládku : tam : zásyp-šd : 545,25-70,84 zpět : zásyp : 545,25						
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	254,40000	159,00	40 449,60	800-1	RTS 25/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 04	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 04	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ck :						
		545,25		545,25000				
		odpočet :						
		-361,69		-361,69000				
		šd pod zp :						
		46,00*1,54		70,84000				
14	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m	m2	23,00000	76,00	1 748,00	800-1	RTS 25/ II
		o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního porstředku.						
		o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního porstředku.						
15	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	361,69000	20,00	7 233,80	800-1	RTS 25/ II
16	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	361,69000	178,00	64 380,82	800-1	RTS 25/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		ck :						
		545,25		545,25000				
		odpočet :						
		lože :						
		-27,26		-27,26000				
		obsyp :						
		-156,30		-156,30000				
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	135,01078	915,00	123 534,86	800-1	RTS 25/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 04	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 04	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		MJ1 :						
		(3,00+9,00+3,00)*2,00*0,86*3			77,40000			
		(3,00+9,00)*2,00*0,86*2			41,28000			
		MJ2 :						
		3,50*2,50*0,86*5			37,62500			
		Mezisoučet			156,30500			
		-3,14*0,28*0,28*(3,00+9,00+3,00)*3			-11,07792			
		-3,14*0,28*0,28*(3,00+9,00)*2			-5,90822			
		-3,14*0,28*0,28*3,50*5			-4,30808			
18	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	89,50000	37,00	3 311,50	823-1	RTS 25/ II
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
19	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	89,50000	147,00	13 156,50	800-1	RTS 25/ II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
20	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	268,50000	3,20	859,20	823-1	RTS 25/ II
		89,50*3			268,50000			
21	183403151R00	Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	268,50000	2,10	563,85	823-1	RTS 25/ II
22	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	268,50000	3,60	966,60	823-1	RTS 25/ II
23	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	268,50000	9,50	2 550,75	823-1	RTS 25/ II
24	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	254,40000	100,00	25 440,00	800-1	RTS 25/ II
25	00572465R	směs travní standard	kg	2,68500	141,00	378,59	SPCM	RTS 25/ II
		89,50*0,03			2,68500			
26	58337320R	šterkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t	270,02000	280,00	75 605,60	SPCM	RTS 23/ I
		135,01*2,00			270,02000			
27	58344197R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	141,68000	537,00	76 082,16	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 04	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 04	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		46,00*1,54*2,00		141,68000				

Díl: 11	Přípravné a přidružené práce						23 662,50	
----------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

28	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	7,75000	92,00	713,00	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	-------	------------

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

29	113107410R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	7,75000	28,00	217,00	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	-------	------------

bet.dl :

7,75

7,75000

30	113107505R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	7,75000	171,00	1 325,25	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	------------

bet.dl :

7,75

7,75000

31	113107640R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm	m2	46,00000	129,00	5 934,00	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	------------

bet.dl :

7,75

7,75000

asf.plocha :

26,75

26,75000

bet.plocha :

11,50

11,50000

32	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	26,75000	39,00	1 043,25	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	------------

33	113108406R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm	m2	26,75000	44,00	1 177,00	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	------------

34	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	11,50000	1 022,00	11 753,00	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	------------

35	113202111R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých	m	12,00000	125,00	1 500,00	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 04	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 04	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

Díl: 38	Kompletní konstrukce						8 480,68	
----------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

36	380326141R00	Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XF4, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm	m3	0,19950	9 391,00	1 873,50	801-5	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	------------

čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

(1,00+0,90)*0,15*2*0,35

0,19950

37	380356231R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, zřízení	m2	2,31000	2 050,00	4 735,50	801-5	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	------------

čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

(1,00+0,90)*2*0,35

1,33000

(0,60+0,80)*2*0,35

0,98000

38	380356232R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, odbednění	m2	2,31000	455,00	1 051,05	801-5	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	------------

čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

39	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B	t	0,01592	51 547,00	820,63	801-5	RTS 25/ II
----	--------------	---	---	---------	-----------	--------	-------	------------

čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa

čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 04	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 04	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,199*80,00*0,001		0,01592				

Díl: 42	Vodorovné nosné konstrukce					19 500,00		
40	411121141R00	Osaz.stropních panelů š. do 240, dl. do 380 cm, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 25 N/mm2	kus	15,00000	1 300,00	19 500,00		RTS 25/ II
		15,00		15,00000				

Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce					60 370,75		
41	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm	m3	27,26250	1 340,00	36 531,75	827-1	RTS 25/ II

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

MJ1 :

(3,00+9,00+3,00)*2,00*0,15*3

13,50000

(3,00+9,00)*2,00*0,15*2

7,20000

MJ2 :

3,50*2,50*0,15*5

6,56250

42	452313131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15	m3	5,00000	3 857,00	19 285,00	827-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	-------	------------

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

0,50*10

5,00000

43	452353101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí	m2	6,00000	759,00	4 554,00	827-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	------------

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

0,50*0,30*4*10

6,00000

Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					37 569,50		
44	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	7,75000	115,00	891,25	822-1	RTS 25/ II

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 04	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 04	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
s rozprostřením, vlhčením a zhutněním								
45	564811111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	7,75000	77,00	596,75	822-1	RTS 25/ II
46	564851111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	46,00000	185,00	8 510,00	822-1	RTS 25/ II
47	564861111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	46,00000	240,00	11 040,00	822-1	RTS 25/ II
48	565141111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	26,75000	618,00	16 531,50	822-1	RTS 25/ II

s rozprostřením a zhutněním

s rozprostřením a zhutněním

Díl: 57	Kryty štěrkových a živičných komunikací					15 488,25		
49	573111113R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem v množství 1,5 kg/m2	m2	26,75000	80,00	2 140,00	822-1	RTS 25/ II

z asfaltu silničního

50	573231125R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2	m2	26,75000	15,00	401,25	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	--------	-------	------------

bez posypu kamenivem

51	577131211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	26,75000	484,00	12 947,00	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

Díl: 58	Cementobetonové kryty komunikací					9 694,50		
----------------	---	--	--	--	--	-----------------	--	--

52	581121111R00	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 150 mm	m2	11,50000	843,00	9 694,50	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací					2 743,50		
----------------	--------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

53	596811111R00	Kladení dlažby do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm, Kamenivo přírodní těžné; štěrkopísek; frakce 0,0 až 4,0 mm	m2	7,75000	354,00	2 743,50	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	------------

komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					26 070,12		
----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

54	622474203R00	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 3 mm	m2	36,36000	717,00	26 070,12	801-5	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 04	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 04	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3,00+3,30)*2*2,10			26,46000			
		3,00*3,30			9,90000			

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	2 940,30					
55	631312511RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 3,30*3,60*0,05	m3	0,59400	4 950,00	2 940,30	801-1	RTS 25/ II
					0,59400			

Díl: 8		Náhradní zásobování suchovodem	352 755,00					
56	871311121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 160 mm v otevřeném výkopu, v otevřeném výkopu, montáž, demontáž pro další použití vč. montáže a demontáže tvarovek a armatur	m	1 053,00000	335,00	352 755,00	827-1	RTS 25/ II

57	286134636R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 160,0 mm; tl. stěny = 9,5 mm; PN 10; SDR 17,0 bude použito potrubí z objektu SO 01 : 0	m	0,00000	438,00	0,00	SPCM	RTS 25/ II
----	------------	---	---	---------	--------	------	------	------------

Díl: 85		Potrubí z trub litinových	617 287,12					
58	850425121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém DN 500 ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu v prostoru provádění, ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu v prostoru provádění,	kus	18,00000	1 350,00	24 300,00	827-1	RTS 25/ II

59	857262121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100	kus	2,00000	729,00	1 458,00	827-1	RTS 25/ II
60	857312121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150	kus	6,00000	1 025,00	6 150,00	827-1	RTS 25/ II
61	857422121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 500	kus	4,00000	3 059,00	12 236,00	827-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 04	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 04	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	857442121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 600	kus	3,00000	3 857,00	11 571,00	827-1	RTS 25/ II
63	286543691R	příruba volná, k lemovému nákržku; PPR; d = 220,0 mm; D = 114,0 mm; DN 90	kus	1,01000	669,00	675,69	SPCM	RTS 25/ II
64	28653766R	Spojka plastová typ: jednoznačná, přechodová; materiál: PE 100; DN = 100; de = 110,0 mm; DN2 = 100; de2 = 158,0 mm; PN 10; SDR 17,0	kus	1,01000	291,00	293,91	SPCM	RTS 25/ II
65	286543692R	příruba volná, k lemovému nákržku; PPR; d = 250,0 mm; D = 166,0 mm; DN 125	kus	1,01000	1 212,00	1 224,12	SPCM	RTS 25/ II
66	28653767R	Spojka plastová typ: jednoznačná, přechodová; materiál: PE 100; DN = 150; de = 160,0 mm; DN2 = 150; de2 = 212,0 mm; PN 10; SDR 17,0	kus	1,01000	593,00	598,93	SPCM	RTS 25/ II
67	286543698T	Příruba volná k lemovému nákržku pro potrubí DN 500	kus	4,04000	14 685,00	59 327,40		Vlastní
68	286543638T	Nákržek lemový pro potrubí DN 500 mm PN16	kus	4,04000	22 746,00	91 893,84		Vlastní
69	422935300T5	spojka jištěná proti posunu OC d630/DN 600 PN 16, voda + kanál	kus	1,01000	193 861,00	195 799,61		Vlastní
70	422935337R	příruba jištěná proti posunu; provedení pro spojení ocelového potrubí, délka příruby 73 mm; PN 16,0; médium voda; příruba DN 150, průměr potrubí 168 mm; těleso tvárná litina	kus	3,03000	9 043,00	27 400,29	SPCM	RTS 25/ II
71	55259834T2	přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 600 mm; DN 2 = 500 mm; l = 600 mm; tvárná litina, uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	2,02000	81 068,00	163 757,36		Vlastní
72	55259985R	Koleno litinové typ: jednoznačné; úhel = 90,0 °; DN = 150; povrchová úprava: práškový epoxid; PN 16	kus	2,02000	7 489,00	15 127,78	SPCM	RTS 25/ II
73	5526009703R	Koleno litinové typ: jednoznačné, patkové; úhel = 90,0 °; DN = 100; povrchová úprava: práškový epoxid; PN 16	kus	1,01000	5 419,00	5 473,19	SPCM	RTS 25/ II
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				17 081 080,86		
74	871371121T01	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 560 mm, manipulace potrubí	m	1 053,00000	815,00	858 195,00		Vlastní
v otevřeném výkopu,								
75	877372120T01	Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 560 mm	kus	36,00000	2 362,00	85 032,00		Vlastní
v otevřeném výkopu,								
18,00*2				36,00000				
76	230180083T01	Montáž trubních dílů PE, PP, D 560 x 33,2	kus	25,00000	4 955,00	123 875,00		Vlastní
77	87001.1	Zatahování PE potrubí d 560 mm (relining) vč.všech prací a dodávek bez potrubí, dodávka a montáž	m	987,00000	7 089,00	6 996 843,00		Vlastní
1053-66				987,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 04	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 04	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
78	87002	Čištění vodovodního potrubí DN 600 před rekonstrukcí	m	987,00000	71,00	70 077,00		Vlastní
				Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 987,00000		987,00000		
79	87003	Monitoring vodovodního potrubí	m	1 974,00000	58,00	114 492,00		Vlastní
				Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 987,00000*2		1 974,00000		
80	87004	Detekční ocelové nerezové lanko 4 mm2	m	2 106,00000	72,00	151 632,00		Vlastní
81	28613100.T01	spojka/nátrubek PE 100; SDR 17,0; D = 560,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	18,18000	17 962,00	326 549,16		Vlastní
82	286134646R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 560,0 mm; tl. stěny = 33,2 mm; PN 10; SDR 17,0	m	1 068,79500	7 521,00	8 038 407,20	SPCM	RTS 25/ II
				1053,00*1,015		1 068,79500		
83	286536127T1	oblouk PE100 RC; 60,0 °; SDR 17,0; D = 560,0 mm; s = 33,20 mm; hladký; spoj svařovaný	kus	1,01000	50 860,00	51 368,60		Vlastní
				km 5,001 : 1,01		1,01000		
84	286536137T1	oblouk PE100 RC; 45,0 °; SDR 17,0; D = 560,0 mm; s = 33,20 mm; hladký; spoj svařovaný	kus	1,01000	43 665,00	44 101,65		Vlastní
				km 4,208 : 1,01		1,01000		
85	286536147T1	oblouk PE100 RC; 30,0 °; SDR 17,0; D = 560,0 mm; s = 33,20 mm; hladký; spoj svařovaný	kus	1,01000	43 665,00	44 101,65		Vlastní
				km 4,929 : 1,01		1,01000		
86	286536167T1	oblouk PE100 RC; 22,0 °; SDR 17,0; D = 560,0 mm; s = 33,20 mm; hladký; spoj svařovaný	kus	1,01000	43 665,00	44 101,65		Vlastní
				km 4,365 : 1,01		1,01000		
87	286536187T1	oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 17,0; D = 560,0 mm; s = 33,20 mm; hladký; spoj svařovaný	kus	3,03000	43 665,00	132 304,95		Vlastní
				km 4,050 : 1,01		1,01000		
				km 4,485 : 1,01		1,01000		
				km 5,001 : 1,01		1,01000		
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				1 296 169,37		
88	338171112R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	7,00000	437,00	3 059,00	801-5	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 04	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 04	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		trubkových nebo profilovaných trubkových nebo profilovaných						
89	722269103R00	Montáž vodoměru přírubového šroubového, DN 100	kus	1,00000	3 539,00	3 539,00	800-721	RTS 25/ II
90	891247111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80	kus	1,00000	564,00	564,00	827-1	RTS 25/ II
91	891261111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100	kus	1,00000	1 544,00	1 544,00	827-1	RTS 25/ II
92	891311221R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem, DN 150	kus	2,00000	1 401,00	2 802,00	827-1	RTS 25/ II
93	891379111T02	Montáž vodovodních armatur na potrubí montáž navrtávacích pasů DN 500	kus	2,00000	5 124,00	10 248,00		Vlastní
94	891421221R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem, DN 500	kus	1,00000	5 382,00	5 382,00	827-1	RTS 25/ II
95	892421111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 400 nebo DN 500	m	1 053,00000	115,00	121 095,00	827-1	RTS 25/ II
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,						
96	892442111R00	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách přes DN 300 do DN 600	úsek	1,00000	39 910,00	39 910,00	827-1	RTS 25/ II
		montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,						
97	892423111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo DN 500	m	1 053,00000	612,00	644 436,00	827-1	RTS 25/ II
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,						
98	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	867,00	867,00	827-1	RTS 25/ II
		včetně podezdění včetně podezdění						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 04	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 04	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
99	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových včetně podezdění včetně podezdění	kus	1,00000	1 614,00	1 614,00	827-1	RTS 25/ II
100	899713111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	7,00000	412,00	2 884,00	827-1	RTS 25/ II
101	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	66,00000	20,00	1 320,00	827-1	RTS 25/ II
102	89003	vodoměr DN 100, dodávka a montáž	kus	1,00000	25 570,00	25 570,00		Vlastní
103	89004	vyhledávací bod, dodávka a montáž	kus	1,00000	6 800,00	6 800,00		Vlastní
104	404459502R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	7,07000	1 292,00	9 134,44	SPCM	RTS 25/ I
105	42200750R	poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka	kus	1,00000	1 263,00	1 263,00	SPCM	RTS 25/ II
106	42200760R	poklop uliční typ k poz.hydrantu; šedá litina; použití pro vodu; vnitřní rozměr 310x205 mm; vnější rozměr 443x338 mm; výška 300 mm; pro: podzemní hydranty	kus	1,00000	10 347,00	10 347,00	SPCM	RTS 25/ II
107	42200830R	kolo ruční typ s vál.c.dírou pro třmen.šoupátko; mat. šedá litina; průměr 315 mm; pro: ovládání průmysl.armatur	kus	3,03000	4 001,00	12 123,03	SPCM	RTS 25/ II
108	42227205R	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 100; l = 190 mm; PN 10 nebo 16; D 220 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	1,01000	11 037,00	11 147,37	SPCM	RTS 25/ II
109	42227207T1	šoupátko přírubové F4, DN 150/100	kus	2,02000	18 307,00	36 980,14		Vlastní
110	42227214R	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 500; l = 350 mm; PN 10 nebo 16; D 715 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	1,01000	247 765,00	250 242,65	SPCM	RTS 25/ II
111	42273564T3	pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; DN potrubí 560 mm, závit na odbočce d110 max teplota 70 °C; pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové	kus	1,01000	10 569,00	10 674,69		Vlastní
112	42273564T4	pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; DN potrubí 560 mm, závit na odbočce d180; max teplota 70 °C; pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové	kus	1,01000	38 419,00	38 803,19		Vlastní
113	422736053T1	hydrant podzemní DN 100 krycí hloubka 1,5 m	kus	1,01000	40 462,00	40 866,62		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 04	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 04	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
114	422913308R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 100-150; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli <i>litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli</i>	kus	1,01000	2 458,00	2 482,58	SPCM	RTS 25/ II
115	42291510R	deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklapy; plastové	kus	2,02000	233,00	470,66	SPCM	RTS 25/ II
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	24 222,00					
116	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou <i>jakékoliv tloušťky a vyčištění spár</i> <i>jakékoliv tloušťky a vyčištění spár</i>	m	38,00000	179,00	6 802,00	822-1	RTS 25/ II
117	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 <i>S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.</i> <i>S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.</i>	m	12,00000	647,00	7 764,00	822-1	RTS 25/ II
118	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm <i>podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy</i> <i>podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy</i>	m	38,00000	78,00	2 964,00	822-1	RTS 25/ II
119	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm <i>včetně spotřeby vody</i> <i>včetně spotřeby vody</i>	m	38,00000	86,00	3 268,00	822-1	RTS 25/ II
120	919735123R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm <i>včetně spotřeby vody</i> <i>včetně spotřeby vody</i>	m	16,00000	214,00	3 424,00	822-1	RTS 25/ II
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb	49 600,00					
121	93001	Zajištění přejezdů potrubí	kus	5,00000	4 920,00	24 600,00		Vlastní
122	93002	Ohrazení výkopu vč. osvětlení	kus	11,00000	200,00	2 200,00		Vlastní
123	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) <i>šachty :</i>	h	60,00000	380,00	22 800,00	Prav.M	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 04	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 04	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10,00*3*2		60,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 574,10		
124	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	9,90000	159,00	1 574,10	800-3	RTS 25/ II
		3,00*3,30		9,90000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				930,60		
125	952903112R00	Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů	m2	9,90000	94,00	930,60	801-5	RTS 25/ II
		při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů						
		3,00*3,30		9,90000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				21 203,13		
126	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,19950	6 736,00	1 343,83	801-3	RTS 25/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), komínek :						
		(1,00+0,90)*0,15*2*0,35		0,19950				
127	963051110R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky do 80 mm	m3	0,59400	7 591,00	4 509,05	801-3	RTS 25/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		3,30*3,60*0,05		0,59400				
128	963090042R00	Demontáž stropních panelů délky do 360 mm, do 3 t, v budovách výšky do 24 m	kus	15,00000	890,00	13 350,00	801-3	RTS 25/ II
129	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním	m2	7,75000	71,00	550,25	822-1	RTS 25/ II
		spár kamenivem těženým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 04	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 04	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
130	96001	Demontáž stávajících armatur v šachtách	soubor	1,00000	1 450,00	1 450,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				120 627,49		
131	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	603,13744	200,00	120 627,49	827-1	RTS 25/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,9,25,26,27,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,59,60,61,62,63,64,65

,66,67, :

68,69,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,101,102,103,104,105,106,107,108,109,1

10,111, :

112,113,120,121,122,123, :

Součet : 603,13744

603,13744

Díl: 711		Izolace proti vodě				4 550,97		
132	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek	m2	11,88000	43,00	510,84	800-711	RTS 25/ II

3,30*3,60

11,88000

133	711141559RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, , Pás hydroizolační asfaltový tl = 3,5 mm; stabilizace: natavení; nosná vložka: skelná rohož; asfalt: oxidovaný; horní strana: minerální posyp	m2	11,88000	296,00	3 516,48	800-711	RTS 25/ II
134	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva	m2	11,88000	27,00	320,76	800-711	RTS 25/ II
135	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	42,26910	4,80	202,89	800-711	RTS 25/ II

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				6 157,40		
136	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 1,75 m	m	12,00000	331,00	3 972,00	800-767	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 04	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 04	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč.sloupků, patek a bet.podezdívek						
137	767911822R00	Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m	m	12,00000	143,00	1 716,00	800-767	RTS 25/ II
		vč.sloupků, patek a bet.podezdívek						
138	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	180,54000	2,60	469,40	800-767	RTS 25/ II
		50 m vodorovně						
		50 m vodorovně						
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				48 442,54		
139	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	106,42036	55,00	5 853,12	822-1	RTS 25/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 28,29,30,31,32,33,34,35,122,123,124,130,133, : Součet: : 106,42036		106,42036				
140	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	957,78320	12,80	12 259,62	822-1	RTS 25/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 28,29,30,31,32,33,34,35,122,123,124,130,133, : Součet: : 957,78320		957,78320				
141	979990001R00	Poplatek stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	106,42036	285,00	30 329,80	801-3	RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 28,29,30,31,32,33,34,35,122,123,124,130,133, : Součet: : 106,42036		106,42036				
Celkem						20 847 484,38		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 05	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 05	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	1 235 642,19					
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m ² s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,	m ²	25,00000	101,00	2 525,00	800-1	RTS 25/ II
2	119001402R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí přes DN 200 do DN 500 ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	8,00000	875,00	7 000,00	800-1	RTS 25/ II
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením	m ³	8,75000	107,00	936,25	800-1	RTS 25/ II
4	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.	m ³	26,25000	1 076,00	28 245,00	800-1	RTS 25/ II
5	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m ³	249,75000	252,00	62 937,00	800-1	RTS 25/ II

Začátek provozního součtu

MJ 1 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 05	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 05	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3,00+9,00+3,00)*2,00*3,00*3		270,00000				
		(3,00+9,00)*2,00*3,00*1		72,00000				
		MJ2 :						
		3,50*2,50*3,00*6		157,50000				
		Mezisoučet		499,50000				
		Konec provozního součtu						
		499,5*0,50		249,75000				
6	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	249,75000	10,00	2 497,50	800-1	RTS 25/ II
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 249,75000				249,75000				
7	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	249,75000	494,00	123 376,50	800-1	RTS 25/ II
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 249,75000				249,75000				
8	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	249,75000	111,00	27 722,25	800-1	RTS 25/ II
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 05	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 05	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 249,75000				249,75000				
9	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	124,87500	1 967,00	245 629,13	800-1	RTS 25/ II
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek								
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek								
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 249,75000*0,5				124,87500				
10	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	124,87500	2 589,00	323 301,38	800-1	RTS 25/ II
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek								
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek								
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 249,75000*0,5				124,87500				
11	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	606,00000	22,00	13 332,00	800-1	RTS 25/ II
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,								
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,								
MJ 1 :								
((3,00+9,00+3,00)+2)*2,00*3,00*3				306,00000				
((3,00+9,00)+2)*2,00*3,00*1				84,00000				
MJ2 :								
(3,50+2,50)*2*3,00*6				216,00000				
12	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m	m2	606,00000	9,00	5 454,00	800-1	RTS 25/ II
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,								
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,								
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 606,00000				606,00000				
13	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	274,72500	315,00	86 538,38	800-1	RTS 25/ II
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,								
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 05	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 05	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 249,75000*0,55						137,36250
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 249,75000*0,55						137,36250
14	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na meziskládku : tam : zásyp : Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 398,54105 zpět : zásyp : Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 398,54105	m3	797,08210	68,00	54 201,58	800-1	RTS 25/ II
								398,54105
								398,54105
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. ck : 157,50 odpočet : -104,47	m3	53,03000	159,00	8 431,77	800-1	RTS 25/ II
								157,50000
								-104,47000
16	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního porstředku. o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního porstředku.	m2	25,00000	76,00	1 900,00	800-1	RTS 25/ II
17	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 398,54105	m3	398,54105	20,00	7 970,82	800-1	RTS 25/ II
								398,54105
18	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	398,54105	178,00	70 940,31	800-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 05	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 05	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ck : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 249,75000 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 249,75000 odpočet : lože : Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 24,97500*-1 obsyp : Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 75,98395*-1						
19	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, MJ 1 : (3,00+9,00+3,00)*2,00*0,86*3 (3,00+9,00)*2,00*0,86*1 MJ2 : 3,50*2,50*0,86*6 Mezisoučet -3,14*0,28*0,28*3,50*(3*15+1*12+6*3,5)	m3	75,98395	915,00	69 525,31	800-1	RTS 25/ II
		(3,00+9,00)*2,00*0,86*3 (3,00+9,00)*2,00*0,86*1 MJ2 : 3,50*2,50*0,86*6 Mezisoučet -3,14*0,28*0,28*3,50*(3*15+1*12+6*3,5)						
20	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 166,50000	m2	166,50000	37,00	6 160,50	823-1	RTS 25/ II
21	181301103R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	166,50000	147,00	24 475,50	800-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 05	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 05	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
		MJ 1 :						
		(3,00+9,00+3,00)*2,00*3		90,00000				
		(3,00+9,00)*2,00*1		24,00000				
		MJ2 :						
		3,50*2,50*6		52,50000				
22	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	499,50000	3,20	1 598,40	823-1	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 166,50000*3		499,50000				
23	183403151R00	Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	499,50000	2,10	1 048,95	823-1	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 499,50000		499,50000				
24	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	499,50000	3,60	1 798,20	823-1	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 499,50000		499,50000				
25	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	499,50000	9,50	4 745,25	823-1	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 499,50000		499,50000				
26	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	100,95895	100,00	10 095,90	800-1	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 75,98395		75,98395				
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 24,97500		24,97500				
27	00572465R	směs travní standard	kg	4,99500	141,00	704,30	SPCM	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 166,50000*0,03		4,99500				
28	58337320R	štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t	151,96790	280,00	42 551,01	SPCM	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 75,98395*2		151,96790				
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce					45 386,00	
29	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm	m3	24,97500	1 340,00	33 466,50	827-1	RTS 25/ II
		v otevřeném výkopu,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 05	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 05	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v otevřeném výkopu, MJ 1 : (3,00+9,00+3,00)*2,00*0,15*3 (3,00+9,00)*2,00*0,15*1 MJ2 : 3,50*2,50*0,15*6			13,50000 3,60000 7,87500			
30	452313131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15	m3	2,50000	3 857,00	9 642,50	827-1	RTS 25/ II
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, 5*0,5			2,50000			
31	452353101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí	m2	3,00000	759,00	2 277,00	827-1	RTS 25/ II
		v otevřeném výkopu, v otevřeném výkopu, 0,50*0,30*4*5			3,00000			
Díl: 8		Náhradní zásobování suchovodem			271 350,00			
32	871311121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 160 mm	m	810,00000	335,00	271 350,00	827-1	RTS 25/ II
		v otevřeném výkopu, v otevřeném výkopu, montáž, demontáž pro další použití vč.montáže a demontáže tvarovek a armatur						
33	286134636R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 160,0 mm; tl. stěny = 9,5 mm; PN 10; SDR 17,0	m	0,00000	438,00	0,00	SPCM	RTS 25/ II
		bude použito potrubí z objektu SO 01 : 0						
Díl: 85		Potrubí z trub litinových			1 620 483,25			
34	850425121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém DN 500	kus	16,00000	1 350,00	21 600,00	827-1	RTS 25/ II
		ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu v prostoru provádění,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 05	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 05	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu v prostoru provádění,								
35	857262121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100	kus	3,00000	729,00	2 187,00	827-1	RTS 25/ II
36	857422121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 500	kus	3,00000	3 059,00	9 177,00	827-1	RTS 25/ II
37	857424121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 500	kus	3,00000	4 318,00	12 954,00	827-1	RTS 25/ II
38	857442121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 600	kus	8,00000	3 857,00	30 856,00	827-1	RTS 25/ II
39	286543698T	Příruba volná k lemovému nákrčku pro potrubí DN 500	kus	3,03000	14 685,00	44 495,55		Vlastní
40	286543638T	Nákrček lemový pro potrubí DN 500 mm PN16	kus	3,03000	22 746,00	68 920,38		Vlastní
41	422935300T5	spojka jištěná proti posunu OC d630/DN 600 PN 16, voda + kanál	kus	4,04000	193 861,00	783 198,44		Vlastní
42	55251512T1	trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 600,0 mm, l = 1000,0 mm; uvnitř VCM; vně zinkový povlak 200 g/m2, bitumenový nátěr	kus	1,01000	128 564,00	129 849,64		Vlastní
43	55259834T2	přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 600 mm; DN 2 = 500 mm; l = 600 mm; tvárná litina, uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	3,03000	81 068,00	245 636,04		Vlastní
44	5525999911T1	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 500 mm, DN 2 = 100 mm; povrch. úprava	kus	3,03000	84 221,00	255 189,63		Vlastní
45	5526009703R	Koleno litinové typ: jednoznačné, patkové; úhel = 90,0 °; DN = 100; povrchová úprava: práškový epoxid; PN 16	kus	3,03000	5 419,00	16 419,57	SPCM	RTS 25/ II
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				15 421 123,12		
46	87001	Vložkování stávajícího potrubí rukávem DN 600, epoxidová vystýlka, dodávka a montáž	m	137,00000	31 243,00	4 280 291,00		Vlastní
vč. zatěsnění konců potrubí nerezovými kroužky								
vč. transport techniky, materiálů a pracovníků								
km 5,001 - 5,057 : 56				56,00000				
km 5,557 - 5,638 : 81				81,00000				
47	871371121T01	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 560 mm, manipulace potrubí	m	673,00000	815,00	548 495,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 05	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 05	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v otevřeném výkopu, 810-137			673,00000			
48	877372120T01	Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 560 mm	kus	32,00000	2 362,00	75 584,00		Vlastní
		v otevřeném výkopu,						
49	230180083T01	Montáž trubních dílů PE, PP, D 560 x 33,2	kus	25,00000	4 955,00	123 875,00		Vlastní
50	87001.1	Zatahování PE potrubí d 560 mm (relining) vč.všech prací a dodávek bez potrubí, dodávka a montáž	m	608,00000	7 089,00	4 310 112,00		Vlastní
		673-65			608,00000			
51	87002	Čištění vodovodního potrubí DN 600 před rekonstrukcí	m	745,00000	71,00	52 895,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 137,00000			137,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 608,00000			608,00000			
52	87003	Monitoring vodovodního potrubí	m	1 490,00000	58,00	86 420,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 137,00000*2			274,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 608,00000*2			1 216,00000			
53	87004	Detekční ocelové nerezové lanko 4 mm2	m	1 346,00000	72,00	96 912,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 673,00000*2			1 346,00000			
54	28613100.T01	spojka/nátrubek PE 100; SDR 17,0; D = 560,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	16,16000	17 962,00	290 265,92		Vlastní
55	286134646R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 560,0 mm; tl. stěny = 33,2 mm; PN 10; SDR 17,0	m	683,09500	7 521,00	5 137 557,50	SPCM	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 673,00000*1,015			683,09500			
56	286536117T1	oblouk PE100 RC; 90,0 °; SDR 17,0; D = 560,0 mm; s = 33,20 mm; hladký; spoj svařovaný	kus	2,02000	50 860,00	102 737,20		Vlastní
		km 5,057 : 1,01			1,01000			
		km 5,557 : 1,01			1,01000			
57	286536127T1	oblouk PE100 RC; 60,0 °; SDR 17,0; D = 560,0 mm; s = 33,20 mm; hladký; spoj svařovaný	kus	1,01000	50 860,00	51 368,60		Vlastní
		km 5,638 : 1,01			1,01000			
58	286536167T1	oblouk PE100 RC; 22,0 °; SDR 17,0; D = 560,0 mm; s = 33,20 mm; hladký; spoj svařovaný	kus	3,03000	43 665,00	132 304,95		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 05	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 05	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		km 5,096 : 1,01		1,01000				
		km 5,288 : 1,01		1,01000				
		km 5,327 : 1,01		1,01000				
59	286536177T1	oblouk PE100 RC; 15,0 °; SDR 17,0; D = 560,0 mm; s = 33,20 mm; hladký; spoj svařovaný	kus	1,01000	43 665,00	44 101,65		Vlastní
		km 5,158 : 1,01		1,01000				
60	286536187T1	oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 17,0; D = 560,0 mm; s = 33,20 mm; hladký; spoj svařovaný	kus	2,02000	43 665,00	88 203,30		Vlastní
		km 5,716 : 1,01		1,01000				
		km 5,638 : 1,01		1,01000				
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				899 349,05		
61	338171112R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	8,00000	437,00	3 496,00	801-5	RTS 25/ II
		trubkových nebo profilovaných						
		trubkových nebo profilovaných						
62	891247111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80	kus	3,00000	564,00	1 692,00	827-1	RTS 25/ II
63	891261221R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem, DN 100	kus	3,00000	1 087,00	3 261,00	827-1	RTS 25/ II
64	892421111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 400 nebo DN 500	m	810,00000	115,00	93 150,00	827-1	RTS 25/ II
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,						
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,						
65	892423111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo DN 500	m	810,00000	612,00	495 720,00	827-1	RTS 25/ II
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,						
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,						
66	892442111R00	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách přes DN 300 do DN 600	úsek	2,00000	39 910,00	79 820,00	827-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 05	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 05	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,								
montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,								
67	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových včetně podezdění včetně podezdění	kus	3,00000	867,00	2 601,00	827-1	RTS 25/ II
68	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových včetně podezdění včetně podezdění	kus	3,00000	1 614,00	4 842,00	827-1	RTS 25/ II
69	899713111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	8,00000	412,00	3 296,00	827-1	RTS 25/ II
70	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	65,00000	20,00	1 300,00	827-1	RTS 25/ II
71	404459502R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	8,08000	1 292,00	10 439,36	SPCM	RTS 25/ I
72	42200750R	poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka	kus	3,00000	1 263,00	3 789,00	SPCM	RTS 25/ II
73	42200760R	poklop uliční typ k poz.hydrantu; šedá litina; použití pro vodu; vnitřní rozměr 310x205 mm; vnější rozměr 443x338 mm; výška 300 mm; pro: podzemní hydranty	kus	3,00000	10 347,00	31 041,00	SPCM	RTS 25/ II
74	42227205R	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 100; l = 190 mm; PN 10 nebo 16; D 220 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	3,03000	11 037,00	33 442,11	SPCM	RTS 25/ II
75	422736053T1	hydrant podzemní DN 100 krycí hloubka 1,5 m	kus	3,03000	40 462,00	122 599,86		Vlastní
76	422913308R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 100-150; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli	kus	3,03000	2 458,00	7 447,74	SPCM	RTS 25/ II
77	42291510R	deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové	kus	6,06000	233,00	1 411,98	SPCM	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 05	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 05	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				2 000,00		
78	93002	Ohrazení výkopu vč. osvětlení	kus	10,00000	200,00	2 000,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				49 833,97		
79	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	249,16986	200,00	49 833,97	827-1	RTS 25/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Celkem	19 545 167,58
---------------	----------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 06	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 06	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				513 108,06		
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,	m2	5,00000	101,00	505,00	800-1	RTS 25/ II
2	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	4,00000	440,00	1 760,00	800-1	RTS 25/ II
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 62,75*0,20	m3	12,55000	107,00	1 342,85	800-1	RTS 25/ II
4	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. 286,50*0,25	m3	71,62500	1 076,00	77 068,50	800-1	RTS 25/ II
5	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu MJ 1 : (3,00+9,00+3,00)*2,00*3,00	m3	143,25000	252,00	36 099,00	800-1	RTS 25/ II
						90,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 06	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 06	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3,00+9,00)*2,00*3,00*2		144,00000				
		MJ2 :						
		3,50*2,50*3,00*2		52,50000				
		Mezisoučet		286,50000				
		Konec provozního součtu						
		286,50*0,50		143,25000				
6	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	143,25000	10,00	1 432,50	800-1	RTS 25/ II
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
7	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	143,25000	494,00	70 765,50	800-1	RTS 25/ II
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
8	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	143,25000	111,00	15 900,75	800-1	RTS 25/ II
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
9	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	342,00000	22,00	7 524,00	800-1	RTS 25/ II
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 06	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 06	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, MJ1 : ((3,00+9,00+3,00)+2,00)*2*3,00 ((3,00+9,00)+2,00)*2*3,00*2 MJ2 : (3,50+2,50)*2*3,00*2		102,00000 168,00000 72,00000				
10	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	342,00000	9,00	3 078,00	800-1	RTS 25/ II
11	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 286,50*0,55	m3	157,57500	315,00	49 636,13	800-1	RTS 25/ II
12	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na meziskládku : tam : zásyp-šd : 190,04-31,19 zpět : zásyp : 190,04	m3	348,89000	68,00	23 724,52	800-1	RTS 25/ II
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. ck :	m3	127,64500	159,00	20 295,56	800-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 06	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 06	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		286,50		286,50000				
		odpočet :						
		-190,04		-190,04000				
		šd pod zp :						
		20,25*1,54		31,18500				
14	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního porstředku. o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního porstředku.	m2	5,00000	76,00	380,00	800-1	RTS 25/ II
15	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	190,04000	20,00	3 800,80	800-1	RTS 25/ II
16	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ck : 286,50 odpočet : lože : -14,33 obsyp : -82,13	m3	190,04000	178,00	33 827,12	800-1	RTS 25/ II
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, MJ1 :	m3	70,80590	915,00	64 787,40	800-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 06	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 06	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3,00+9,00+3,00)*2,00*0,86		25,80000				
		(3,00+9,00)*2,00*0,86*2		41,28000				
		MJ2 :						
		3,50*2,50*0,86*2		15,05000				
		Mezisoučet		82,13000				
		-3,14*0,28*0,28*(3,00+9,00+3,00)		-3,69264				
		-3,14*0,28*0,28*(3,00+9,00)*2		-5,90822				
		-3,14*0,28*0,28*3,50*2		-1,72323				
18	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	62,75000	37,00	2 321,75	823-1	RTS 25/ II
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
19	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	62,75000	147,00	9 224,25	800-1	RTS 25/ II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
20	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	188,25000	3,20	602,40	823-1	RTS 25/ II
		62,75*3		188,25000				
21	183403151R00	Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	188,25000	2,10	395,33	823-1	RTS 25/ II
22	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	188,25000	3,60	677,70	823-1	RTS 25/ II
23	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	188,25000	9,50	1 788,38	823-1	RTS 25/ II
24	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	127,64500	100,00	12 764,50	800-1	RTS 25/ II
25	00572465R	směs travní standard	kg	1,88250	141,00	265,43	SPCM	RTS 25/ II
		62,75*0,03		1,88250				
26	58337320R	šterkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t	141,60000	280,00	39 648,00	SPCM	RTS 23/ I
		70,80*2,00		141,60000				
27	58344197R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	62,37000	537,00	33 492,69	SPCM	RTS 23/ I
		20,25*1,54*2,00		62,37000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 06	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 06	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				16 966,50		
28	113107640R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm	m2	20,25000	129,00	2 612,25	822-1	RTS 25/ II

asf.plocha :

8,75

8,75000

bet.plocha :

11,50

11,50000

29	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	8,75000	39,00	341,25	822-1	RTS 25/ II
30	113108406R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm	m2	8,75000	44,00	385,00	822-1	RTS 25/ II
31	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	11,50000	1 022,00	11 753,00	822-1	RTS 25/ II
32	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	15,00000	125,00	1 875,00	822-1	RTS 25/ II

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				28 731,10		
33	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm	m3	14,32500	1 340,00	19 195,50	827-1	RTS 25/ II

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

MJ1 :

(3,00+9,00+3,00)*2,00*0,15

4,50000

(3,00+9,00)*2,00*0,15*2

7,20000

MJ2 :

3,50*2,50*0,15*2

2,62500

34	452313131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí, z betonu prostého třídy C 12/15	m3	2,00000	3 857,00	7 714,00	827-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	------------

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 06	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 06	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

35	452353101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí	m2	2,40000	759,00	1 821,60	827-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	------------

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

0,50*0,30*4*4

2,40000

Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	14 013,75					
----------------	--	---	------------------	--	--	--	--	--

36	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	20,25000	185,00	3 746,25	822-1	RTS 25/ II
37	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	20,25000	240,00	4 860,00	822-1	RTS 25/ II
38	565141111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	8,75000	618,00	5 407,50	822-1	RTS 25/ II

s rozprostřením a zhutněním

s rozprostřením a zhutněním

Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací	5 066,25					
----------------	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

39	573111113R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem v množství 1,5 kg/m2	m2	8,75000	80,00	700,00	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	-------	------------

z asfaltu silničního

40	573231125R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2	m2	8,75000	15,00	131,25	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	-------	------------

bez posypu kamenivem

41	577131211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	8,75000	484,00	4 235,00	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	------------

Díl: 58		Cementobetonové kryty komunikací	9 694,50					
----------------	--	---	-----------------	--	--	--	--	--

42	581121111R00	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 150 mm	m2	11,50000	843,00	9 694,50	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

Díl: 8		Náhradní zásobování suchovodem	128 305,00					
---------------	--	---------------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--

43	871311121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 160 mm	m	383,00000	335,00	128 305,00	827-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	---	-----------	--------	------------	-------	------------

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

montáž, demontáž pro další použití vč.montáže a demontáže tvarovek a armatur

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 06	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 06	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	286134636R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 160,0 mm; tl. stěny = 9,5 mm; PN 10; SDR 17,0	m	0,00000	438,00	0,00	SPCM	RTS 25/ II

bude použito potrubí z objektu SO 01 : 0

Díl: 85		Potrubí z trub litinových					300 293,98		
45	850425121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém DN 500	kus	10,00000	1 350,00	13 500,00	827-1	RTS 25/ II	

ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu v prostoru provádění,

ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu v prostoru provádění,

46	857352121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 200	kus	1,00000	1 077,00	1 077,00	827-1	RTS 25/ II
47	857422121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 500	kus	4,00000	3 059,00	12 236,00	827-1	RTS 25/ II
48	857424121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 500	kus	1,00000	4 318,00	4 318,00	827-1	RTS 25/ II
49	286543695T	Příruba volná k lemovému nákrčku d 225/DN 200 PPR	kus	1,01000	1 754,00	1 771,54		Vlastní
50	286543633R	Spojka plastová typ: jednoznačná, přechodová; materiál: PP-RCT; de = 200,0 mm; de2 = 268,0 mm; SDR 11,0; teplota média do 60 °C	kus	1,01000	1 132,00	1 143,32	SPCM	RTS 25/ II
51	286543698T	Příruba volná k lemovému nákrčku pro potrubí DN 500	kus	4,04000	14 685,00	59 327,40		Vlastní
52	286543638T	Nákrček lemový pro potrubí DN 500 mm PN16	kus	4,04000	22 746,00	91 893,84		Vlastní
53	5525999902T2	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 500 mm, DN 2 = 300 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	1,01000	113 888,00	115 026,88		Vlastní

Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot	6 311 389,54				
54	871371121T01	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 560 mm, manipulace potrubí	m	383,00000	815,00	312 145,00	Vlastní

v otevřeném výkopu,

55	877372120T01	Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 560 mm	kus	24,00000	2 362,00	56 688,00		Vlastní
					24,00000			

v otevřeném výkopu,

12,00*2

24,00000

56	230180083T01	Montáž trubních dílů PE, PP, D 560 x 33,2	kus	15,00000	4 955,00	74 325,00		Vlastní
----	--------------	---	-----	----------	----------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 06	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 06	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	87001.1	Zatahování PE potrubí d 560 mm (relining) vč.všech prací a dodávek bez potrubí, dodávka a montáž	m	349,00000	7 089,00	2 474 061,00		Vlastní
		383-34		349,00000				
58	87002	Čištění vodovodního potrubí DN 600 před rekonstrukcí	m	349,00000	71,00	24 779,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 349,00000		349,00000				
59	87003	Monitoring vodovodního potrubí	m	698,00000	58,00	40 484,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 349,00000*2		698,00000				
60	87004	Detekční ocelové nerezové lanko 4 mm2	m	766,00000	72,00	55 152,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 383,00000*2		766,00000				
61	28613100.T01	spojka/nátrubek PE 100; SDR 17,0; D = 560,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	12,12000	17 962,00	217 699,44		Vlastní
62	286134646R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 560,0 mm; tl. stěny = 33,2 mm; PN 10; SDR 17,0	m	388,74500	7 521,00	2 923 751,15	SPCM	RTS 25/ II
		383,00*1,015		388,74500				
63	286536137T1	oblouk PE100 RC; 45,0 °; SDR 17,0; D = 560,0 mm; s = 33,20 mm; hladký; spoj svařovaný	kus	2,02000	43 665,00	88 203,30		Vlastní
64	286536187T2	oblouk PE100 RC; 5,0 °; SDR 17,0; D = 560,0 mm; s = 33,20 mm; hladký; spoj svařovaný	kus	1,01000	43 665,00	44 101,65		Vlastní
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				850 060,13		
65	338171112R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	2,00000	437,00	874,00	801-5	RTS 25/ II
		trubkových nebo profilovaných						
		trubkových nebo profilovaných						
66	891351221R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem, DN 200	kus	1,00000	2 030,00	2 030,00	827-1	RTS 25/ II
67	891353431R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních plovákových v objektech, DN 200	kus	1,00000	1 772,00	1 772,00	827-1	RTS 25/ II
68	891379111T02	Montáž vodovodních armatur na potrubí montáž navrtávacích pasů DN 500	kus	1,00000	5 124,00	5 124,00		Vlastní
69	891381111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 350	kus	1,00000	4 648,00	4 648,00	827-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 06	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 06	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	891421221R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem, DN 500	kus	1,00000	5 382,00	5 382,00	827-1	RTS 25/ II
71	892421111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 400 nebo DN 500	m	383,00000	115,00	44 045,00	827-1	RTS 25/ II
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,								
72	892442111R00	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách přes DN 300 do DN 600	úsek	1,00000	39 910,00	39 910,00	827-1	RTS 25/ II
montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,								
73	892423111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo DN 500	m	383,00000	612,00	234 396,00	827-1	RTS 25/ II
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,								
74	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	867,00	867,00	827-1	RTS 25/ II
včetně podezdění včetně podezdění								
75	899713111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	2,00000	412,00	824,00	827-1	RTS 25/ II
76	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	34,00000	20,00	680,00	827-1	RTS 25/ II
77	404459502R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	2,02000	1 292,00	2 609,84	SPCM	RTS 25/ I
78	42200750R	poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použitý pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka	kus	1,00000	1 263,00	1 263,00	SPCM	RTS 25/ II
79	42200830R	kolo ruční typ s vál.c.dírou pro třmen.šoupátko; mat. šedá litina; průměr 315 mm; pro: ovládání průmysl.armatur	kus	2,02000	4 001,00	8 082,02	SPCM	RTS 25/ II
80	422122725R	ventil odvzdušňovací a zavzdušňovací pro automatické odvzdušňování a zavzdušňování potrubí; médium pitná a užitková voda, neutrální kapaliny; DN 200; PN 16; maximální teplota 90 °C; provozní tlak 0,2-16 bar; povrch práškový epoxid	kus	1,01000	103 452,00	104 486,52	SPCM	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 06	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 06	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
2-16 bar; povrch práškový epoxid								
81	42227208R	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 200; l = 230 mm; PN 10 nebo 16; D 340 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	1,01000	26 148,00	26 409,48	SPCM	RTS 25/ II
tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem								
82	42227210R	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 300; l = 270 mm; PN 10 nebo 16; D 455 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	1,01000	67 299,00	67 971,99	SPCM	RTS 25/ II
tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem								
83	42227214R	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 500; l = 350 mm; PN 10 nebo 16; D 715 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	1,01000	247 765,00	250 242,65	SPCM	RTS 25/ II
tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem								
84	42273564T5	pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; DN potrubí 560 mm, závit na odbočce d225; max teplota 70 °C; pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové	kus	1,01000	44 967,00	45 416,67		Vlastní
85	422913314R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 250-300; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli	kus	1,01000	2 763,00	2 790,63	SPCM	RTS 25/ II
litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli								
86	42291510R	deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové	kus	1,01000	233,00	235,33	SPCM	RTS 25/ II
Díl: 91					Doplňující práce na komunikaci			
					18 746,00			
87	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou	m	17,00000	179,00	3 043,00	822-1	RTS 25/ II
jakékoliv tloušťky a vyčištění spár								
jakékoliv tloušťky a vyčištění spár								
88	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	15,00000	647,00	9 705,00	822-1	RTS 25/ II
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 06	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 06	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
89	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	17,00000	78,00	1 326,00	822-1	RTS 25/ II
90	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody včetně spotřeby vody	m	17,00000	86,00	1 462,00	822-1	RTS 25/ II
91	919735123R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody včetně spotřeby vody	m	15,00000	214,00	3 210,00	822-1	RTS 25/ II
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				10 840,00		
92	93001	Zajištění přejezdů potrubí	kus	2,00000	4 920,00	9 840,00		Vlastní
93	93002	Ohrazení výkopu vč. osvětlení	kus	5,00000	200,00	1 000,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				57 911,98		
94	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,9,25,26,27,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,46,47,48,49,50,51,52,53,62,63,64,65,66,67,69,70 ,72,73, : 74,75,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89, : Součet: : 289,55988	t	289,55988	200,00	57 911,98	827-1	RTS 25/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				12 803,64		
95	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 28,29,30,31,32, :	t	28,12750	55,00	1 547,01	822-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 06	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 06	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
		Součet: : 28,12750	28,12750					
96	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	253,14750	12,80	3 240,29	822-1	RTS 25/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 28,29,30,31,32, : Součet: : 253,14750						
		253,14750						
97	979990001R00	Poplatek stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	28,12750	285,00	8 016,34	801-3	RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 28,29,30,31,32, : Součet: : 28,12750						
		28,12750						
Celkem						8 277 930,43		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 07	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 07	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				203 700,00		
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m ² s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,	m2	5,00000	101,00	505,00	800-1	RTS 25/ II
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 18,00*0,20	m3	3,60000	107,00	385,20	800-1	RTS 25/ II
3	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. 124,50*0,25	m3	31,12500	1 076,00	33 490,50	800-1	RTS 25/ II
4	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	62,25000	252,00	15 687,00	800-1	RTS 25/ II

Začátek provozního součtu

MJ 1 :

(3,00+9,00)*2,00*3,00

72,00000

MJ2 :

3,50*2,50*3,00*2

52,50000

Mezisoučet

124,50000

Konec provozního součtu

124,50*0,50

62,25000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 07	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 07	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepidlo, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	62,25000	10,00	622,50	800-1	RTS 25/ II
6	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	62,25000	494,00	30 751,50	800-1	RTS 25/ II
7	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepidlo, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	62,25000	111,00	6 909,75	800-1	RTS 25/ II
8	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, MJ1 : ((3,00+9,00)+2,00)*2*3,00 MJ2 : (3,50+2,50)*2*3,00*2	m2	156,00000	22,00	3 432,00	800-1	RTS 25/ II
9	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m	m2	156,00000	9,00	1 404,00	800-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 07	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 07	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
10	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 124,50*0,55	m3	68,47500	315,00	21 569,63	800-1	RTS 25/ II
					68,47500			
11	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na meziskládku : tam : zásyp : 82,58 zpět : zásyp : 82,58	m3	165,16000	68,00	11 230,88	800-1	RTS 25/ II
					82,58000			
					82,58000			
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. ck : 124,50 odpočet : -82,58	m3	41,92000	159,00	6 665,28	800-1	RTS 25/ II
					124,50000			
					-82,58000			
13	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního prostředku. o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního prostředku.	m2	5,00000	76,00	380,00	800-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 07	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 07	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	82,58000	20,00	1 651,60	800-1	RTS 25/ II
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	82,58000	178,00	14 699,24	800-1	RTS 25/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

ck :

124,50

124,50000

odpočet :

lože :

-6,23

-6,23000

obsyp :

-35,69

-35,69000

16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	31,01266	915,00	28 376,58	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění,

MJ 1 :

(3,00+9,00)*2,00*0,86

20,64000

MJ2 :

3,50*2,50*0,86*2

15,05000

Mezisoučet

35,69000

-3,14*0,28*0,28*(3,00+9,00)

-2,95411

-3,14*0,28*0,28*3,50*2

-1,72323

17	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	18,00000	37,00	666,00	823-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	--------	-------	------------

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 07	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 07	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	181301103R00	Rozprostření a urovňování ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	18,00000	147,00	2 646,00	800-1	RTS 25/ II

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

19	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	54,00000	3,20	172,80	823-1	RTS 25/ II
		18,00*3		54,00000				

20	183403151R00	Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	54,00000	2,10	113,40	823-1	RTS 25/ II
21	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	54,00000	3,60	194,40	823-1	RTS 25/ II
22	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	54,00000	9,50	513,00	823-1	RTS 25/ II
23	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	41,92000	100,00	4 192,00	800-1	RTS 25/ II
24	00572465R	směs travní standard	kg	0,54000	141,00	76,14	SPCM	RTS 25/ II
		18,00*0,03		0,54000				

25	58337320R	šterkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t	62,02000	280,00	17 365,60	SPCM	RTS 23/ I
		31,01*2,00		62,02000				

Díl: 38		Kompletní konstrukce					8 480,68	
26	380326141R00	Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XF4, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm	m3	0,19950	9 391,00	1 873,50	801-5	RTS 25/ II

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

(1,00+0,90)*0,15*2*0,35

0,19950

27	380356231R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, zřízení	m2	2,31000	2 050,00	4 735,50	801-5	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	------------

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 07	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 07	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: (1,00+0,90)*2*0,35 (0,60+0,80)*2*0,35			1,33000 0,98000			
28	380356232R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, odbednění čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:	m2	2,31000	455,00	1 051,05	801-5	RTS 25/ II
29	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 0,199*80,00*0,001	t	0,01592	51 547,00	820,63	801-5	RTS 25/ II
Díl: 42		Vodorovné nosné konstrukce				19 500,00		
30	411121141R00	Osaz.stropních panelů š. do 240, dl. do 380 cm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 25 N/mm2 15,00	kus	15,00000	1 300,00	19 500,00		RTS 25/ II
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				8 341,50		
31	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm v otevřeném výkopu, v otevřeném výkopu, MJ 1 : (3,00+9,00)*2,00*0,15 MJ2 : 3,50*2,50*0,15*2	m3	6,22500	1 340,00	8 341,50	827-1	RTS 25/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				26 070,12		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 07	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 07	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	622474203R00	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 3 mm	m2	36,36000	717,00	26 070,12	801-5	RTS 25/ II

(3,00+3,30)*2*2,10

26,46000

3,00*3,30

9,90000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	2 940,30					
33	631312511RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15,	m3	0,59400	4 950,00	2 940,30	801-1	RTS 25/ II

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

3,30*3,60*0,05

0,59400

Díl: 8		Náhradní zásobování suchovodem	70 015,00					
34	871311121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 160 mm	m	209,00000	335,00	70 015,00	827-1	RTS 25/ II

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

montáž, demontáž pro další použití vč.montáže a demontáže tvarovek a armatur

35	286134636R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 160,0 mm; tl. stěny = 9,5 mm; PN 10; SDR 17,0	m	0,00000	438,00	0,00	SPCM	RTS 25/ II
----	------------	---	---	---------	--------	------	------	------------

bude použito potrubí z objektu SO 01 : 0

Díl: 85		Potrubí z trub litinových	334 356,60					
36	850425121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém DN 500	kus	6,00000	1 350,00	8 100,00	827-1	RTS 25/ II

ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu v prostoru provádění,

ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu v prostoru provádění,

37	857422121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 500	kus	1,00000	3 059,00	3 059,00	827-1	RTS 25/ II
38	857442121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 600	kus	2,00000	3 857,00	7 714,00	827-1	RTS 25/ II
39	286543638T	Nákržek lemový pro potrubí DN 500 mm PN16	kus	1,01000	22 746,00	22 973,46		Vlastní
40	286543698T	Příruba volná k lemovému nákržku pro potrubí DN 500	kus	1,01000	14 685,00	14 831,85		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 07	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 07	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	422935300T5	spojka jištěná proti posunu OC d630/DN 600 PN 16, voda + kanál	kus	1,01000	193 861,00	195 799,61		Vlastní
42	55259834T2	přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 600 mm; DN 2 = 500 mm; l = 600 mm; tvárná litina, uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,01000	81 068,00	81 878,68		Vlastní
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				3 431 574,63		
43	871371121T01	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 560 mm, manipulace potrubí <i>v otevřeném výkopu,</i>	m	209,00000	815,00	170 335,00		Vlastní
44	877372120T01	Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 560 mm <i>v otevřeném výkopu,</i>	kus	14,00000	2 362,00	33 068,00		Vlastní
45	230180083T01	Montáž trubních dílů PE, PP, D 560 x 33,2	kus	10,00000	4 955,00	49 550,00		Vlastní
46	87001.1	Zatahování PE potrubí d 560 mm (relining) vč.všech prací a dodávek bez potrubí, dodávka a montáž <i>209-30</i>	m	179,00000	7 089,00	1 268 931,00		Vlastní
					<i>179,00000</i>			
47	87002	Čištění vodovodního potrubí DN 600 před rekonstrukcí <i>Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 179,00000</i>	m	179,00000	71,00	12 709,00		Vlastní
					<i>179,00000</i>			
48	87003	Monitoring vodovodního potrubí	m	209,00000	58,00	12 122,00		Vlastní
49	87004	Detekční ocelové nerezové lanko 4 mm2 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 209,00000*2</i>	m	418,00000	72,00	30 096,00		Vlastní
					<i>418,00000</i>			
50	28613100.T01	spojka/nátrubek PE 100; SDR 17,0; D = 560,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	7,07000	17 962,00	126 991,34		Vlastní
51	286134646R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 560,0 mm; tl. stěny = 33,2 mm; PN 10; SDR 17,0 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 209,00000*1,015</i>	m	212,13500	7 521,00	1 595 467,34	SPCM	RTS 25/ II
					<i>212,13500</i>			
52	286536147T1	oblouk PE100 RC; 30,0 °; SDR 17,0; D = 560,0 mm; s = 33,20 mm; hladký; spoj svařovaný <i>km 6,266 : 1,01</i> <i>km 6,333 : 1,01</i>	kus	2,02000	43 665,00	88 203,30		Vlastní
					<i>1,01000</i> <i>1,01000</i>			
53	286536187T1	oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 17,0; D = 560,0 mm; s = 33,20 mm; hladký; spoj svařovaný <i>km 6,401 : 1,01</i>	kus	1,01000	43 665,00	44 101,65		Vlastní
					<i>1,01000</i>			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 07	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 07	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení	196 760,84					
54	338171112R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	2,00000	437,00	874,00	801-5	RTS 25/ II
trubkových nebo profilovaných trubkových nebo profilovaných								
55	892421111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 400 nebo DN 500	m	209,00000	115,00	24 035,00	827-1	RTS 25/ II
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,								
56	892442111R00	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách přes DN 300 do DN 600	úsek	1,00000	39 910,00	39 910,00	827-1	RTS 25/ II
montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,								
57	892423111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo DN 500	m	209,00000	612,00	127 908,00	827-1	RTS 25/ II
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,								
58	899713111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	2,00000	412,00	824,00	827-1	RTS 25/ II
59	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	30,00000	20,00	600,00	827-1	RTS 25/ II
60	404459502R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	2,02000	1 292,00	2 609,84	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb	23 400,00					
61	93002	Ohrazení výkopu vč. osvětlení	kus	3,00000	200,00	600,00		Vlastní
62	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesář)	h	60,00000	380,00	22 800,00	Prav.M	RTS 25/ II
šachty : 10,00*3*2 60,00000								
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	1 574,10					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 07	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 07	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	9,90000	159,00	1 574,10	800-3	RTS 25/ II

3,00*3,30

9,90000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					930,60	
64	952903112R00	Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů	m2	9,90000	94,00	930,60	801-5	RTS 25/ II

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

3,00*3,30

9,90000

Díl: 96		Bourání konstrukcí					20 652,88	
65	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,19950	6 736,00	1 343,83	801-3	RTS 25/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

komínek :

(1,00+0,90)*0,15*2*0,35

0,19950

66	963051110R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky do 80 mm	m3	0,59400	7 591,00	4 509,05	801-3	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	------------

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

3,30*3,60*0,05

0,59400

67	963090042R00	Demontáž stropních panelů délky do 360 mm, do 3 t, v budovách výšky do 24 m	kus	15,00000	890,00	13 350,00	801-3	RTS 25/ II
68	96001	Demontáž stávajících armatur v šachtách	soubor	1,00000	1 450,00	1 450,00		Vlastní

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					18 182,19	
69	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	90,91096	200,00	18 182,19	827-1	RTS 25/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Díl: 711		Izolace proti vodě					4 550,97	
-----------------	--	---------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 07	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 07	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek 3,30*3,60	m2	11,88000	43,00	510,84	800-711	RTS 25/ II
				11,88000				
71	711141559RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, , Pás hydroizolační asfaltový tl = 3,5 mm; stabilizace: natavení; nosná vložka: skelná rohož; asfalt: oxidovaný; horní strana: minerální posyp	m2	11,88000	296,00	3 516,48	800-711	RTS 25/ II
72	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva	m2	11,88000	27,00	320,76	800-711	RTS 25/ II
73	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	42,26910	4,80	202,89	800-711	RTS 25/ II

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	21 377,21					
74	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	46,96226	55,00	2 582,92	822-1	RTS 25/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

56,57,58,63, :

Součet: : 46,96226

46,96226

75	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	422,66030	12,80	5 410,05	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

56,57,58,63, :

Součet: : 422,66030

422,66030

76	979990001R00	Poplatek stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	46,96226	285,00	13 384,24	801-3	RTS 20/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

56,57,58,63, :

Součet: : 46,96226

46,96226

Celkem						4 392 407,62		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zkapacitnění vodovodu OC DN 600 ÚV Klečůvka - VDJ Beckov	
O:	SO 07	Zkapacitnění vodovodu
R:	SO 07	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------