

IV.
Cena za dílo

1. Mění se:

2. Text ve znění:

„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 6 872 827,04 Kč Kč bez DPH, slovy šestmilionůosmsetšedesátdvatisícósmssetdvacetsedmkorunčeskýchčtyřihaléře bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“ Se mění na text:

„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši:

Cena za dílo dle SoD č. 018/S933/2017/062 6 872 827,04 Kč bez DPH

Cena za vícepráce a méně práce požadované objednatelem - 628 198,04 Kč bez DPH

Cena za dílo dle Dodatku č. 1 k SoD č. 018/S933/2017/062 6.244.629,00 Kč bez DPH

slovy šestmilionůdvěstěčtyřicetčtyřítisícšestsetdvacetdevětkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Odůvodnění:

Na základě požadavku objednatele a výsledků statických zatěžovacích zkoušek (na pláni km 0,065 – 75MPa, km 1,190 – 93MPa) dojde ke změně stavby ve staničení 0,037 – 1,439 a to formou méně prací z důvodu dostatečně únosné podkladní konstrukce. Bude odečtena konstrukce kameniva fr. 63-125 v tl. 150mm a veškeré ostatní práce s tím spojené. Přesný odpočet byl vypracován a schválen autorem projektu. Ostatní konstrukce zůstávají beze změny. Dále dojde formou méně prací a víceprací ke změně trub propustků, jelikož projektant stavby mylně uvedl počet (rozpočet 24 - PD 35) a materiál, který je v PD prostý beton a zadání bylo železobeton. Veškeré trouby budou tedy z důvodu zatížení změněny.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Příloha č. 1 - žádost

Příloha č. 2 – Změnový list

V Teplicích, dne: 14.9.2017


Za zhotovitele


Ing. Zdeněk Růžek

Ředitel LČR, s.p., KŘ Teplice


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č:1

Datum změny:4.9.2017

Název veř. zakázky: LC K Můstku – II. Etapa – rekonstrukce/oprava

Zhotovitel:Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

Objednatel:KŘ Teplice – LS Klášterec

Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
	I N IP NP		

Popis změny:

1. Ponižení celkové ceny o vícepráce a méněpráce ve výši 628.198,04,-Kč

Zdůvodnění změny:

Odůvodnění:

Na základě požadavku objednatele a výsledků statických zatěžovacích zkoušek (na pláni km 0,065 – 75MPa, km 1,190 – 93MPa) dojde ke změně stavby ve staničení 0,037 – 1,439 a to formou méněprací z důvodu dostatečně únosné podkladní konstrukce. Bude odečtena konstrukce kameniva fr. 63-125 v tl. 150mm a veškeré ostatní práce s tím spojené. Přesný odpočet byl vypracován a schválen autorem projektu. Ostatní konstrukce zůstávají bezezměny. Dále dojde formou méněprací a víceprací ke změně trub propustků, jelikož projektant stavby mylně uvedl počet (rozpočet 24 - PD 35) a materiál, který je v PD prostý beton a zadání bylo železobeton. Veškeré trouby budou tedy z důvodu zatížení změněny.


Posouzení změny - autorský dozor projektanta:NE

Datum:
4.9.2017

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	NE			
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení do:		
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I:ANO N:	Bilance: Cena dle SOD:6.872.827,04Kč bez DPH Vícepráce a méněpráce: - 628.198,04Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	SOD+vícepráceaméněpráce: 6.244.629,00Kč bez DPH	
	Konečná celková cena akce po změně		6.244.629,00Kč		
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		6.244.629,00Kč			
Zástupce zhotovitele - jméno:	J. Hlubůček – SPJO, a.s.	Datum:4.9.2017	Podpis:		

Zástupce objednatele - Jméno:	Kunsta – LS Káňáček	Datum: 4.9.2017	Podpis:
Přílohy: žádost			



Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	O_2017/033
Zakázka	LC k Můstku - II. Etapa - Rekonstrukce/Oprava
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------


Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	6 244 629
DPH 21 % ze základny: 6 244 629	1 311 372
Celkem (včetně DPH)	7 556 001

ZA LC K MŮSTKEM SOUMLAČÍ



Popis	Cena
S: LC k Můstku - II. Etapa - Rekonstrukce/Oprava	6 244 629
SO_01: Oprava - obnovení příkopu a oprava čel	191 794
1: Zemní práce	70 099
3: Svíslé a kompletní konstrukce	17 262
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 280
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	48 966
997: Přesun sutě	44 855
998: Přesun hmot	372
SO_02: Rekonstrukce - lesní cesty a propustků	5 967 968
1: Zemní práce	811 772
4: Vodorovné konstrukce	88 083
5: Komunikace pozemní	4 008 824
767: Konstrukce zámečnické	1 916
783: Dokončovací práce - nátěry	9 742
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	642 441
997: Přesun sutě	240 503
998: Přesun hmot	119 846
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 932
VRN2: Příprava staveniště	2 680
VRN3: Zařízení staveniště	13 399
VRN4: Inženýrská činnost	19 630
SO_02_MNP 1: Rekonstrukce - lesní cesty a propustků_propustek trouby betonové	- 60 626
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	- 60 025
998: Přesun hmot	- 601
SO_02_VCP 1: Rekonstrukce - lesní cesty a propustků_propustek trouby železobetonové	145 493
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	144 082
998: Přesun hmot	1 411
Celkem (bez DPH)	6 244 629

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
S: LC k Můstku - II. Etapa - Rekonstrukce/Oprava						6 244 629
SO_01: Oprava - obnovení příkopu a oprava čel						191 794
1: Zemní práce						70 099
1.	111201102	Odstánění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	5 544,0	8,18	45 338
2.	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	5 544,0	4,47	24 760
3: Svislé a kompletní konstrukce						17 252
3.	321212115	Oprava zdiva z lomového kamene vodních staveb do 3 m3 výplňového	m3	7,925	2 176,96	17 252
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						10 250
4.	628635512	Vyplnění spár zdiva z lomového kamene malou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	17,61	413,54	7 282
5.	629995101	Očistění vnějších ploch šlakovou vodou	m2	88,05	33,71	2 969
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						48 966
6.	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	3 032,0	15,61	47 324
7.	938902422	Čištění propustků strojné šlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosů do 50% DN	m	55,0	29,85	1 642
997: Přesun sušé						44 855
8.	997221551	Vodorovná doprava sušé ze sypkých materiálů do 1 km	t	301,199	25,65	7 727
9.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sušé ze sypkých materiálů	t	7 228,776	1,79	12 914
10.	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	301,199	80,39	24 214
998: Přesun hmot						372
11.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitným	t	23,109	16,08	372
SO_02: Rekonstrukce - lesní cesty a propustků						5 967 968
1: Zemní práce						811 772
1.	113107222	Odstánění podkladu pí přes 200 m2 z kameniva droceného tl 200 mm	m2	5 364,0	12,31	66 031

Poř.	Kód	Popis	mJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2.	113205111	Vytáhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	115,5	20,03	2 313
3.	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	2 247,339	23,92	53 756
4.	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za leplivost	m3	674,202	8,57	5 778
5.	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	195,0	89,32	17 418
6.	132201209	Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	58,5	8,90	521
7.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 442,339	111,65	272 687
8.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	36 635,085	3,57	130 787
9.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 442,339	4,47	10 917

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
10.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4 884,678	35,73	174 530
11.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	98,05	31,55	3 125
12.	58337302	Štěrkopisek (Brašnice) frakce 0-16	t	180,073	173,28	31 204
13.	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	10 340,0	4,13	42 704
						88 083
4: Vodorovné konstrukce						
14.	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl do 100 mm	m2	121,425	192,26	23 345
15.	451571211	Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl do 100 mm	m2	121,425	73,74	8 964
16.	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	121,425	459,41	55 784
						4 008 824
5: Komunikace pozemní						
17.	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm	m2	3 906,0	77,68	303 418
18.	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	674,0	91,07	61 381
19.	564831111	Podklad ze štěrku tř. ŠD tl 100 mm	m2	674,0	47,95	32 318

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
20.	564851111	Podklad ze šlákladře ŠD II 150 mm	m2	8 280,0	66,64	551 779
21.	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 18 (obalované kamenivo OKS) II 50 mm š do 3 m	m2	8 280,0	167,93	1 390 480
22.	568851111	Zpevnění krajnic šlákladře II 150 mm	m2	1 386,0	66,82	92 613
23.	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	8 280,0	10,72	88 792
24.	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I II 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	8 280,0	177,75	1 471 770
25.	597311121	Svednice ocelová typ 120 kotvená do sypání	m	17,0	960,15	16 323
767: Konstrukce zámečnické						1 916
48.	7679951RP	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	ks	1,0	1 916,33	1 916
783: Dokončovací práce - nátěry						9 742
49.	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	49,55	30,37	1 505
50.	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	49,55	34,62	1 716
51.	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	49,55	66,96	3 319

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
52.	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní náěr zámečnických konstrukcí	m2	49,55	64,64	3 203
						642 441
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
26.	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,0	155,93	624
27.	40444103	Značka svíslá reflexní zákazová B AL- NK 500 mm	kus	2,0	722,63	1 445
28.	40444257	Značka svíslá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	kus	2,0	928,98	1 858
29.	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,0	185,17	370
30.	40445225	Sloupek Zn 60 - 350	kus	2,0	449,30	899
31.	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	27,0	12 065,22	325 761
32.	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	7,5	624,72	3 835

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
33.	59223113	Trouba betonová vibrolisovaná s integrovaným spojem TBH-Q 40/250 D 40x250 cm	kus	3,0	1 429,17	4 288
34.	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	90,0	996,95	89 726
35.	59223119	Trouba betonová vibrolisovaná s integrovaným spojem TBH-Q 60/250 D 60x250 cm	kus	24,0	2 322,41	55 738
36.	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	20,573	1 515,86	31 186
37.	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	42,728	857,03	36 619
38.	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	60,0	1 499,88	89 993
997: Přesun sutě						240 503
39.	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 260,54	25,65	32 333
40.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	30 252,96	1,79	54 153
41.	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	301,519	111,65	33 665

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
42.	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	7 772,206	6,25	48 576
43.	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	21,43	216,24	4 634
44.	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	168,581	80,39	13 551
45.	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	108,393	80,39	8 553
46.	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 260,54	35,73	45 039
						119 846
47.	998225111	998: Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	7 453,119	16,08	119 848
						8 932
53.	011002000	VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce - - Vytyčení IS	Kč	1,0	4 486,17	4 486
54.	012002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické - práce - geometrický plán	Kč	1,0	4 486,17	4 486
						2 580
55.	020001000	VRN2: Příprava staveniště Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště - Fotodokumentace	Kč	1,0	2 679,70	2 580

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
VRN3: Zařízení staveniště						13 399
56.	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kč	1,0	13 398,51	13 399
VRN4: inženýrská činnost						19 830
57.	043114000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky tlakové - Zkoušky statické	Ks	12,0	1 429,17	17 150
58.	043134000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky záložové - Vrtané sondy	Ks	3,0	893,23	2 680
SO_02_MNP 1: Rekonstrukce - lesní cesty a propustků_propustek trouby betonové						- 60 626
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						- 60 025
33.	59223113	Trouba betonová vibrolisovaná s integrovaným spojem TBH-Q 40/250 D 40x250 cm	kus	- 3,0	1 429,17	- 4 288
35.	59223119	Trouba betonová vibrolisovaná s integrovaným spojem TBH-Q 60/250 D 60x250 cm	kus	- 24,0	2 322,41	- 55 736
998: Přesun hmot						- 601
47.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	- 37,35	16,08	- 601
SO_02_VCP 1: Rekonstrukce - lesní cesty a propustků_propustek trouby železobetonové						145 493
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						144 082
34.	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	27,5	996,95	27 416
59.	59222410	Trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	35,0	3 175,00	111 125
60.	59222548	Trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40 x 250 x 7,5 cm	kus	3,0	1 847,00	5 541
998: Přesun hmot						1 411
47.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	87,739	16,08	1 411

Změny a doplňky

NA ŠKELNĚ PŮBĚHA VEK ODBĚRNATELE A KÍSLIČKŮ STATICKÝM
 ZAPŘÍČOVACÍM ŽROUKEM (KH 0,065 - 75 MPa, KH 1,190 - 93 MPa)
 DOJDE KE BHĚVĚ STAVBY VE STAVĚNÍ 0,017 - 1,419 K TO
 FORMOU MĚNĚNÍ ZÍ KÚVODU DO STÁTEČNĚ ÚNOSNĚ POKRYTÍ
 KONSTRUKCE. BUDE OBRŮTENÁ KONSTRUKCE KATRAM NA GS-2X
 VEI. KÓMŮ A VEČERĚ OSTATNÍ PRÁCE S TÍM SPOJENĚ,
 PŘESNĚ OBRŮČET ŮSL KPRACOVÁNÍ A SCHVĚLEN AUTODĚM
 PROJEKTU. OSTATNÍ KONSTRUKCE PŮBĚHAJI VEČER BHĚVĚ.

DÁLE DOJDE FORMOU MĚNĚNÍ A KÍSLIČKŮ KE BHĚVĚ
 VEČER PRODUKTŮ, ŽELIČKŮ PŘESTAVIT STAVBY 1190
 ÚVEAL VEČER ŽETONOVĚ A ŽAKNÍ ŽSL ŽELIČKŮ ŽETONOVĚ.
 VEČERĚ VEČER ŽUKOU ŽSL Ž KÚVODU ŽAKNĚNÍ ŽAKNĚNÍ.

ZA ŽMOUOVITĚLE

ZA PROJEKTANTA

ZA ODBĚRNATELE

