

Smlouva o dílo č.06/02/26
Likvidace a opatření následků po požáru

I. Smluvní strany

Objednatel		Zhotovitel	
Jméno/Název:	Město Holešov	Jméno/Název:	EUROPEAN-DC s.r.o.
Adresa/Sídlo:	Masarykova 628, 969 01 Holešov	Adresa/Sídlo:	Myslivecká 244, Staňkovice, 439 49
IČO :	00287172	IČO:	21638578
DIČ :	CZ00287172	DIČ:	
Zastoupený:		Zastoupený:	Ladislavem Kodlem
Tel.:		Tel.:	
E-mail:		E-mail:	

II. Identifikace škodní události

Datum:	
Adresa:	Holešov, Palackého 531/31 - bytový dům
Popis škod:	Zasaženým objektem je vícepodlažní bytový dům na adrese Palackého 531/31, Holešov. Dům je staršího roku výstavby. Obvodové i vnitřní nosné stěny jsou zděné z cihel, vyštukované a vymalované. Stropy jsou dřevěné trámové zřejmě s rákosovým podhledem, který je omítnutý. Střešní konstrukce je z dřevěných trámů v plné vazbě. Kominová tělesa v půdním prostoru jsou zděná z cihel. Dveře jsou dřevěné a kovové v dřevěné a kovové zárubni. Podlahy na chodbách a schodištích jsou keramické, schodišťové stupně jsou kamenné. Okna jsou plastová. Důsledkem požáru v půdním prostoru je zasažena kompletně střešní a strop nad nejvyšším podlažím. Schodišťové prostory a chodby přiléhající k nim jsou v různé intenzitě kontaminace. Střešní krytina vč dřevěných krovů a stropu nad nejvyšším podlažím bude demontována a následně provizorně vytvořené zastřešení aby do objektu nezatekalo.
Pojišťovna	UNIQA pojišťovna a.s.
Objednatel	
Pojistná smlouva	
Číslo škodní události	3200260226

III. Předmět plnění

Předmětem plnění jsou stavební a demoliční práce přesně specifikovány v cenové nabídce č. 06/02/26, která je nedílnou součástí této smlouvy. Tato nabídka se může změnit dle uznání výše škody pojišťovnou, platba bude jen do výše uznaného pojistného plnění

IV. Termíny

IV. 1 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli zpřístupnit staveniště a zajistit mu bezúplatnou možnost napojení na zdroj elektrické energie, vody a kanalizace, dále pak zábor a uzavření chodníku před objektem a to po celou dobu provádění prací.

IV. 2 Zhotovitel se zavazuje celé Dílo dokončit do 6-ti týdnů od předání staveniště.

V. Převzetí Díla

V. 1 Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že je Zhotovitel dle své potřeby oprávněn Dílo provádět po částech a Objednatel je v takovém případě povinen jej po částech převzít a zaplatit Zhotoviteli příslušnou část ceny podle faktury vystavené Zhotovitelem.

VI. Úhrada ceny Díla

VI. 1 Smluvní strany se dohodly, že cena Díla nebo jeho části je splatná vždy do 30 dní ode dne doručení faktury Objednateli. Smluvní strany se dohodly, že dnem doručení faktury se rozumí den následující po dni jejího odeslání na e-mail Objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

VI. 2 Cena díla je sjednána s výhradou nezaručené úplnosti v případě, že se při provádění díla objeví potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, nebo činností nepředvídatelných v době uzavření smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli oznámit nutnost překročení rozpočtované částky a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu, přičemž si strany sjednávají, že se tím rozumí zpravidla do 2 týdnů ode dne, kdy se při provádění díla ukázala nevyhnutelnost zvýšení ceny díla.

VI. 3 V případě prodloužení s úhradou jakékoliv částky dle faktury vystavené Zhotovitelem se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodloužení.

VI. 5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn požadovat po Objednateli uhrazení zálohy na cenu Díla, a to i opakovaně. Celková maximální výše zálohy smí činit 30 % z ceny Díla.

VII. Závěrečná ujednání

VII. 1 Strany si sjednávají, že veškeré změny a dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu.

Doložka dle zákona o obcích č 128/2000 : Schváleno Radou města Holešova dne 11.03.2026

Ve Staňkovicích dne 12.03.2026

Za Zhotovitele:

Ladislav Kodl

V Holešově dne 16.3. 2026

Za Objednatel:

MGR. DILAN FRITZ
STAROSTA



IČO: 216 385 78
Myslivecká 244,
Staňkovice, 439 49

+420 725 988 533
info@european-dc.eu
www.european-dc.eu



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06/02/26
Stavba: Likvidace a opatření následků po požáru

KSO:
Misto:

CC-CZ:
Datum: 27. 2. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 500 601,16
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 500 601,16
---------------------	---------------------

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základ. přenesen: 21,00%	0,00	0,00
sniž. přenesen: 12,00%	1 500 601,16	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 500 601,16
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

ICO: 216 385 78
Myslivecká 244,
Staňkovice, 439 49



EUROPEAN-DC
S.r.o.

Razítko +420 725 988 533
Info@european-dc.eu
www.european-dc.eu

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06/02/26

Stavba: Likvidace a opatření následků po požáru

Místo:

Datum: 27. 2. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 500 601,16	1 500 601,16
SO-01	Demontáž střechy a podlahy	1 135 726,79	1 135 726,79
SO-02	Provizorní zakrytí střechy	312 344,37	312 344,37
SO-03	VRN	52 530,00	52 530,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 500 601,16	1 500 601,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Likvidace a opatření následků po požáru

Objekt:

SO-01 - Demontáž střechy a podlahy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 135 726,79
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	1 135 726,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	1 135 726,79	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 135 726,79
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



EUROPEAN-DC
S.R.O.

35 78
244,
3, 439 49

+420 725 988 533
info@european-dc.eu
www.european-dc.eu

1

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Likvidace a opatření následků po požáru

Objekt:

SO-01 - Demontáž střechy a podlahy

Místo:

Datum: 27. 2. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	1 135 726,79
HSV - Práce a dodávky HSV	828 303,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	451 935,63
997 - Přesun sutě	376 367,91
PSV - Práce a dodávky PSV	307 423,25
762 - Konstrukce tesařské	239 529,33
764 - Konstrukce klempířské	67 893,92
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 135 726,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Likvidace a opatření následků po požáru

Objekt:

SO-01 - Demontáž střechy a podlahy

Místo:

Datum: 27. 2. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 135 726,79

D HSV Práce a dodávky HSV 828 303,54

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 451 935,63

52	K	943211111	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž	m3	840,000	56,10	47 124,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

P
Poznámka k položce:
Dle statika nutno první rozebrat strop a skladby podlahy, následně bourání střechy, nutno provést lešení podlahu pro bourání střechy

53	K	943211211	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m3	25 200,000	1,68	42 336,00
----	---	-----------	--	----	------------	------	-----------

P
Poznámka k položce:
Dle statika nutno první rozebrat strop a skladby podlahy, následně bourání střechy, nutno provést lešení podlahu pro bourání střechy

54	K	943211811	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž	m3	840,000	44,70	37 548,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

P
Poznámka k položce:
Dle statika nutno první rozebrat strop a skladby podlahy, následně bourání střechy, nutno provést lešení podlahu pro bourání střechy

48	K	946112123	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 11,6 m do 12,6 m montáž	kus	1,000	12 600,00	12 600,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce:
Nutný výtah na dopravu bouraných konstrukcí

49	K	946112223	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 11,6 m do 12,6 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	30,000	1 160,00	34 800,00
----	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

P
Poznámka k položce:
Nutný výtah na dopravu bouraných konstrukcí

50	K	946112823	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 11,6 m do 12,6 m demontáž	kus	1,000	10 900,00	10 900,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce:
Nutný výtah na dopravu bouraných konstrukcí

55	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	350,620	161,00	56 449,82
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

12	K	965081423	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových kladených na terče výšky do 100 mm, plochy přes 1 m2	m2	350,620	100,00	35 062,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

13	K	965083131	Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m3	140,248	843,00	118 229,06
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

56	K	975121111	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m zřízení	m	126,000	183,00	23 058,00
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

P
Poznámka k položce:
Nutné podepření pro vyklizení bytů, nebezpečí zřícení stropu

57	K	975121112	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m příplatek za první a každý další den použití	m	630,000	1,67	1 052,10
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce Nutné podepření pro vyklizení bytů, nebezpečí zřícení stropu							
58	K	975121113	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m odstranění	m	126,000	96,00	12 096,00
Poznámka k položce Nutné podepření pro vyklizení bytů, nebezpečí zřícení stropu							
51	K	978013161	Otlučení vápenných, vápenocementových nebo vápenosádrových omítek vnitřních ploch tloušťky do 25 mm stěn, včetně vyškrabání spar, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	85,300	64,50	5 501,85
61	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km	m3	840,000	13,60	11 424,00
62	K	993121119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m3	840,000	4,47	3 754,80
D 997 Přesun sutě							376 367,91
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	136,268	315,00	42 924,42
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5 723,256	13,80	78 980,93
2	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	38,218	1 545,00	59 046,81
21	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	53,900	2 360,00	127 204,00
5	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	44,150	1 545,00	68 211,75
D PSV Práce a dodávky PSV							307 423,25
D 762 Konstrukce tesařské							239 529,33
25	K	762331814	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	821,600	122,00	100 235,20
26	K	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	274,650	42,90	11 782,49
28	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	350,620	72,80	25 525,14
29	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	44,150	2 310,00	101 986,50
D 764 Konstrukce klempířské							67 893,92
32	K	764001841	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon do suti	m2	274,650	124,00	34 056,60
33	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	1,000	120,00	120,00
34	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	60,000	149,00	8 940,00
35	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m2	42,600	337,00	14 356,20
36	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	38,000	110,00	4 180,00
38	K	764004841	Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti	kus	42,000	58,70	2 465,40
39	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,378	2 740,00	3 775,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Likvidace a opatření následků po požáru

Objekt:

SO-02 - Provizorní zakrytí střechy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

312 344,37

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

312 344,37

DPř zákl. přenesená
sníž. přenesená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

312 344,37

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

312 344,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



EUROPEAN-DC
S.r.o.

O: 216 385 78
Prácheňská 244,
Příbram, 251 01

+420 725 988 533
info@european-dc.eu
www.european-dc.eu

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Likvidace a opatření následků po požáru

Objekt:

SO-02 - Provizorní zakrytí střechy

Místo:

Datum: 27. 2. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	312 344,37
PSV - Práce a dodávky PSV	312 344,37
762 - Konstrukce tesařské	231 596,89
765 - Krytina skládaná	80 747,48
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	312 344,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Likvidace a opatření následků po požáru

Objekt:

SO-02 - Provizorní zakrytí střechy

Místo:

Datum: 27. 2. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							312 344,37
D	PSV		Práce a dodávky PSV				312 344,37
D	762		Konstrukce tesařské				231 596,89
6	K	762332121	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m	432,500	206,00	89 095,00
7	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	4,685	9 940,00	46 568,90
P			Poznámka k položce SM, JD, BO				
3	K	762342314	Montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	363,400	92,70	33 687,18
4	M	60514103	řezivo jehličnaté lať 30x50mm	m3	2,680	11 500,00	30 820,00
8	K	762342511	Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	360,000	19,60	7 056,00
9	M	60514112	řezivo jehličnaté lať surová dl 4m	m3	1,296	10 300,00	13 348,80
5	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,771	2 310,00	11 021,01
D	765		Krytina skládaná				80 747,48
10	K	765192011	Provizorní zakrytí střechy ochrannou plachtou	m2	363,400	61,60	22 385,44
11	M	28329207	plachta krycí PVC olemovaná s oky 570g/m2	m2	399,740	146,00	58 362,04
W					363,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	399,740	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Likvidace a opatření následků po požáru

Objekt:

SO-03 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				52 530,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				52 530,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00%	0,00
DPH zákl. přenesená		52 530,00	12,00%	0,00
sníž. přenesená				
Cena s DPH	v	CZK		52 530,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



EUROPEAN-DC
S.r.o.

IČO: 216 385 78
Myslivecká 244,
Staňkovice, 439 49

+420 725 988 533
Info@european-dc.eu
www.european-dc.eu

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Likvidace a opatření následků po požáru

Objekt:

SO-03 - VRN

Místo:

Datum: 27. 2. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 52 530,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 52 530,00

VRN3 - Zařízení staveniště 18 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 7 040,00

VRN6 - Územní vlivy 13 850,00

VRN8 - Další náklady na pracovníky 13 640,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 52 530,00

IS PRACÍ

Stavba:

Likvidace a opatření následků po požáru

Objekt:

SO-03 - VRN

Místo:

Datum: 27. 2. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

52 530,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 52 530,00

D VRN3 Zařízení staveniště 18 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

D VRN4 Inženýrská činnost 7 040,00

2	K	041203000	Doprava Technika	km	320,000	22,00	7 040,00
---	---	-----------	------------------	----	---------	-------	----------

D VRN6 Územní vlivy 13 850,00

8	K	064002000	Práce ve zdraví škodlivém prostředí	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
---	---	-----------	-------------------------------------	-----	-------	----------	----------

9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	km	130,000	45,00	5 850,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

D VRN8 Další náklady na pracovníky 13 640,00

3	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	km	620,000	22,00	13 640,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------



EUROPEAN-DC
S.r.O.

1

IČO: 216 385 78
Myslivecká 244,
Staňkovičky, 439 49

+420 725 988 533
info@european-dc.eu
www.european-dc.eu