

N.č.9.09032026

V Ústí nad Labem 9.3.2026

Cenová nabídka

Oprava výpustí kašen - Mírové náměstí

Mírové náměstí, 40001 Ústí nad Labem-centrum

Popis:

Jedná se o výměnu vypouštěcích ventilů odpadní vody, umístěných na výtokovém potrubí vně akumulární nádrže kašen. Vypouštěcí ventily jsou nefunkční a netěsné. Výměna bude provedena včetně ovládací tyče / zemní soupravy.

Na opravu bude proveden zábor v okolí kašen v rozměru 4x4 metry. Pro uložení výkopku bude použita podkladní geotextilie / deska, proti vniknutí výkopku mezi spáry zámkové dlažby.

Zhotovitel nenese odpovědnost za případné škody na betonové dlažbě, která je umístěna okolo kašny.

Tato dlažba byla navržena jako architektonické řešení v rámci revitalizace náměstí. V projektové dokumentaci či v provozním řádu není nikde uvedeno, jak postupovat při její demontáži v případě poruchy uzávěru.

Případná výměna těchto desek není předmětem této nabídky.

V cenové nabídce je zahrnuto:

Mobilní oplocení

Výkopové a stavební práce

Pažení

Výměna uzávěru

Popis prací	mj bez DPH	mj/ks	Celkem bez DPH
Přípravné a přidružené práce	5 213	2	10 426
Přepadový žlab M+D	4 800	2	9 600
Propojení na stávající rozvody	6 850	2	13 700
Demontážní práce - žlab	1 250	2	2 500
Osazení nového žlabu vč. obetonování	5 260	2	10 520
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) - opravení a úprava žlabu	1 900	2	3 800
Odkopávky a prokopávky	3 890	2	7 780
Hloubené vykopávky	5 896	2	11 792
Základy	2 350	2	4 700
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	9 240	2	18 480
Podlahy a podlahové konstrukce	7 360	2	14 720
Vnitřní kanalizace	9 890	2	19 780
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	3 132	2	6 264
Přesuny sutí	2 250	2	4 500
Ostatní materiál	12 398	2	24 796
Celkem bez DPH			163 358 Kč
Celkem s DPH 21%			197 663 Kč

Předpokládaný termín zahájení: květen 2026

Doba trvání: 10 dní

Pavel Hrtánek