

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25780_br
Stavba: Odstranění následků MU - H.Brod - Perknov v km 224,397-226,012

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2026
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			9 113 044,92
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	9 113 044,92	1 913 739,43
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			11 026 784,35
v CZK			

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25780 br

Stavba: Odstranění následků MU - H.Brod - Perknov v km 224,397-226,012

Místo: Datum: 3. 2. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		9 113 044,92	11 026 784,35
01	Souvislá výměna poškozených kolejnic v úseku H.Brod - Perknov v km 224,397 - 226,012	1 907 601,92	2 308 198,32
02	Dodávka výh.č. 79 v žst. Havlíčkův Brod	7 205 443,00	8 718 586,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění následků MU - H.Brod - Perknov v km 224,397-226,012

Objekt:

01 - Souvislá výměna poškozených kolejnic v úseku H.Brod - Perknov v km 224,397 - 226,012

Místo:

Datum: 3. 2. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 907 601,92

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 907 601,92
D	5		Komunikace pozemní				1 306 494,00
1	K	5907020381	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m	3 230,000	319,00	1 030 370,00
	vv		"výměna kolejnic"(224,397-226,012)*-1000*2		3 230,000		
2	M	5957110000	Kolejnice tv. 60 E2, třídy R260	m	2 520,000	0,00	0,00
	vv		"dodá SŽ"21*120		2 520,000		
3	M	5957110010	Kolejnice tv. 60 E2, třídy R350HT	m	900,000	0,00	0,00
	vv		"dodá SŽ"30*30		900,000		
4	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	650,000	180,00	117 000,00
	vv		325*2		650,000		
5	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	30,000	195,00	5 850,00
	vv		30		30,000		
6	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	34,000	409,00	13 906,00
	vv		"dělení HT kolejnic"34		34,000		
7	K	5908010015	Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tvar UIC60, R65	styk	52,000	334,00	17 368,00
	vv		52		52,000		
8	K	5908055020 ÚOŽI 26	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformované vrtule	kus	500,000	244,00	122 000,00
	vv		(300)/0,6		500,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				601 107,92
9	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	11,914	202,00	2 406,63
	vv		"odvoz upevnění R1 a W14"(2692-400)*0,004+"Wpf14"2692*4*0,000170+"WU"2692*2*0,000170		11,914		
10	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	363,573	432,00	157 063,54
	vv		"doprava kolejnic 205,2t - zajistí SŽ"				
	vv		"doprava nových kolejnic z deponie objednatel- kolej č. 57" 151,276+54,027		205,303		
	vv		"odvoz vyzískaných kolejnic"1615*2*0,049		158,270		
11	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	11,914	209,00	2 490,03
	vv		"naložení upevnění R1 a W14"(2692-400)*0,004+"Wpf14"2692*4*0,000170+"WU"2692*2*0,000170		11,914		
12	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	158,270	536,00	84 832,72
	vv		"naložení vyzískaných kolejnic z mezideponie"1615*2*0,049		158,270		
13	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000	76 040,00	152 080,00
	vv		"MHS"2		2,000		
14	K	031101011 ÚOŽI 26	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 1 do 3 mil. Kč	%	20 000,000	3,10	62 000,00
	vv		"zařízení staveniště"20000		20 000,000		
15	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	55,000	277,00	15 235,00
	vv		55		55,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	5918001010	Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace kolové rypadlo - dvoucestné	hod	50,000	2 500,00	125 000,00
	W		"Návoz a skládání kolejnic UIC do stavby - 5dní"5*10		50,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění následků MU - H.Brod - Perknov v km 224,397-226,012

Objekt:

02 - Dodávka výh.č. 79 v žst. Havlíčkův Brod

Místo: Datum: 3. 2. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 205 443,00
D HSV Práce a dodávky HSV							7 205 443,00
D 5 Komunikace pozemní							6 900 091,00
1	M	5961136000	Výhybka křížovatková smontovaná soustava R65 pražce dřevěné CR65 1:11/9-300	kus	1,000	6 900 091,00	6 900 091,00
VV "výh.č. 79 - dodá SŽ"1							1,000
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							305 352,00
2	K	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	36,000	432,00	15 552,00
VV "doprava výhybky č. 79"36							36,000
3	K	9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	2 520,000	115,00	289 800,00
VV "doprava výhybky č. 79"36*70							2 520,000