

**OBJEDNÁVKA č. 260880**

Kód : 030 /1

Datum vystavení : 19.03.2026

Středisko - Veřejné osvětlení

**Odběratel :**

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

Na Brně 362

500 06 Hradec Králové 6

IČ : 64809447

DIČ : CZ64809447

Príspevková organizace zapsána v OR u KS v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52.

**Dodavatel :**

**METRODIS s.r.o.**

Pardubická 871/29

500 04 Hradec Králové

IČ : 25269844

DIČ : CZ25269844

Číslo organizace : 206815

**Poptávkový list:** 260901  
**Požadované datum dodání:** 25.03.2026  
**Forma úhrady:** Platebním příkazem  
**Poznámka:** smlouva 3523  
Stavební a montážní práce (režim PDP)

**Objednáváme u Vás:**

Výměna nevyhovujících stožárů RVO 48/24,19,18,17 celkem 4ks


Cena bez DPH    Cena s DPH

62 217,20

75 282,81

**Celkem Kč**

**75 283,00**



Ing. Tomáš Pospíšil  
ředitel organizace TSHK

Kontaktní osobou této objednávky je:

V případě dotazů se, prosím, obraťte na tento kontakt:

Kontakt pro zasílání faktur:

[fakturace@tshk.cz](mailto:fakturace@tshk.cz)

- Stane-li se dodavatel/zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), je povinen neprodleně o tomto informovat odběratele/objednatele.

- Je-li dodavatel/zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec, bude část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty odběratelem/objednatelem uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a ZDPH. O tuto část bude ponížena celková částka a dodavatel/zhotovitel obdrží pouze cenu zboží bez DPH.



METRODIS s.r.o. Pardubická 871, Hradec Králové, 500 04 IČO 25269844, DIČ CZ25269844, tel.+fax495535573,495532960

Akce: výměna nevyhovujících stožárů Spojovací RVO48/24,18,17,19 celkem 4ks

Cenová nabídka

|    | Specifikace prací                                                                     | Cena | mj | ks  | Celkem |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|--------|
| 1  | kompletní demontáž patice P 1                                                         |      | ks | 4   |        |
| 2  | odpojení zemního bodu                                                                 |      | ks | 4   |        |
| 3  | zapojení zemního bodu včetně pospojení patice                                         |      | ks | 4   |        |
| 4  | demontáž stávající výzbroje                                                           |      | ks | 4   |        |
| 5  | montáž nové elektrovýzbroje SV 9/35/4                                                 |      | ks | 4   |        |
| 6  | kompletní zapojení výzbroje                                                           |      | ks | 4   |        |
| 7  | demontáž stávajícího svítidla                                                         |      | ks | 4   |        |
| 8  | montáž nového svítidla                                                                |      | ks | 4   |        |
| 9  | zapojení stávajícího svítidla včetně kabelu Cyky J-3x1,5 – 10m                        |      | ks | 4   |        |
| 10 | izolace (asfaltový nátěr) v místě vetknutí (zesílení) stožárů                         |      | ks | 4   |        |
| 11 | demontáž a montáž dopravní značky páskou Bandimex 16mm                                |      | ks | 4   |        |
| 12 | demontáž výložníku                                                                    |      | ks | 4   |        |
| 13 | montáž výložníku                                                                      |      | ks | 4   |        |
| 14 | demontáž stávajícího betonového kroužku                                               |      | ks | 4   |        |
| 15 | montáž nových chráničů na stávající kabely AYKY 4x35 v místě                          |      | ks | 4   |        |
| 16 | cena kabelové spojky + montáž na kabel AYKY 4x35                                      |      | ks | 4   |        |
| 17 | cena kabelové spojky + montáž na kabel AYKY 4x4                                       |      | ks | 4   |        |
| 18 | výkop pro základ stožáru roura 30x150cm                                               |      | ks | 4   |        |
| 19 | kompletace a nové utěsnění patice včetně šroubů M 10x 60                              |      | ks | 4   |        |
| 20 | betonová roura 30/150                                                                 |      | ks | 4   |        |
| 21 | zabetonování stožárů J 12-J8 beton B 20                                               |      | ks | 4   |        |
| 22 | vyrovnání a uložení stožárů J10-J8 do základu                                         |      | ks | 4   |        |
| 23 | beton B 20 cena za 1 m <sup>3</sup>                                                   |      | m3 | 4,8 |        |
| 24 | uložení betonové sutě na skládku cena m <sup>3</sup>                                  |      | m3 | 4,8 |        |
| 25 | demontáž a montáž identifikačního štítku                                              |      | ks | 4   |        |
| 26 | odkopání stávajícího betonového prefabrikátu včetně vytažení a demontáže stožáru      |      | ks | 4   |        |
| 27 | elektrovýzbroj SV 9.35.4                                                              |      | ks | 4   |        |
| 28 | doprava demontovaných dílů a svítidel na stř. VO do areálu TS HK, uveďte cenu za 1 km |      | km | 5   |        |
| 29 | automobil s hydraulickou rukou-cena za 1 hodinu s obsluhou                            |      | h  | 8   |        |
| 30 | montážní plošina MP20 cena za 1hod + obsluha                                          |      | h  | 6   |        |
| 31 | výchozí revize elektro                                                                |      | ks | 4   |        |
| 32 | DIO+zajištění stavby dle TP 66                                                        |      | ks | 1   |        |

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem včetně DPH

62 217,20

13 065,61

75 282,81