

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025-2026 - SSZT P v

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval:

Datum:

02.03.2026

P037

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
P037	Oprava PZZ Mírošovice	808 894,60	0,00	169 867,87	978 762,47	0,00	256 414,60	552480,00	0,00	0,00
01	technologická část	672 608,60	0,00	141 247,81	813 856,41	0,00	120 128,60	552480,00	0,00	0,00
02	stavební část	84 795,00	0,00	17 806,96	102 601,96	0,00	84 795,00	0,00	0,00	0,00
03	VRN	51 491,00	0,00	10 813,11	62 304,11	0,00	51 491,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		808894,60	0,00	169867,87	978762,47	0,00	256414,60	552480,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025-2026 - SSZT Pv
Objekt: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2025-2026
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: MONZAS, s.r.o.

Místo:

Zpracovali:
Datum: 2. 3. 2026

P037

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

2 310,00

117 818,60

120 128,60

0,000

4	R	7590117010	Demontáž objektu rozměru do 6,0 x 3,0 m - včetně odpojení zařízení od kabelových rozvodů	kus	1,000	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,000	0,000
5	R	7590527100	Demontáž závěru telefonního vodícího univěrního pro kabely celoplastové do 40 žil	kus	1,000	2 450,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,000	0,000
6	R	7590135010	Montáž objektu kabelového č. v. 49040 (žutřasek) - montáž na základ, zatažení kabelů vč. kontroly izolačního stavu bez vyformování a zapojení. Bez kabelových příchytěk SONAP a bez usazení a nátěru betonového základu	kus	1,000	5 090,00	0,00	5 090,00	5 090,00	0,000	0,000
7	R	7590525245	Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m - vyčištění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu	m	7,000	49,80	0,00	348,60	348,60	0,000	0,000
8	R	7590525687	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 20 žil - odstranění pláště kabelu, vyformování, zařiznutí vodičů do svorkovnice, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	2,000	2 200,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,000	0,000
9	R	7590525688	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 40 žil - odstranění pláště kabelu, vyformování, zařiznutí vodičů do svorkovnice, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	1,000	2 970,00	0,00	2 970,00	2 970,00	0,000	0,000
11		7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smířitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EV	kus	1,000	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,000	0,000
12	R	7590525402	Montáž spojky rovné metalické do 10 XN	kus	1,000	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,000	0,000
13	R	7592705014	Montáž upozorňovací vysokého na slouppek	kus	2,000	1 280,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,000	0,000
14	R	7592815024	Montáž výstražníku AŽD 71 s jednou skříň - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení a montáž výstražníku na základ, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakce	kus	2,000	10 300,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,000	0,000
15	R	7592845010	Montáž přejezdničky - postavení přejezdničky včetně transformátorové skříně na základ, zatažení kabelu	kus	2,000	4 630,00	0,00	9 260,00	9 260,00	0,000	0,000
16	R	7596915030	Montáž telefonního objektu VTO 3 - 11 plastového ve sloupu - připevnění telefonního objektu na konstrukci, propojení kabelového závěru s přístrojem, dodání, osazení a zapojení suchého článku, nebo připojení na baterový rozvod, oprava nátěru, vyzkoušení f	kus	1,000	9 580,00	0,00	9 580,00	9 580,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025-2026 - SSZT Pv

Objekt: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2025-2026

Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2. 3. 2026

P037

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
17	R	7593333990	Hodinová zúčtovací sazba pro opravu elektronických prvků a zařízení	hod	40,000	1 040,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,000	0,000

OST		Ostatní									
18	R	7591505110	Kompletace, propojení a testování elektronické výstroje PZZ	kus	1,000	117 500,00	0,00	117 500,00	117 500,00	0,000	0,000
19		7592810900	Feleový stojan PZS vystrojený na jednokolejně trati s výstražníky 2 - 4 kusy výstražníků - kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2: PZS 3(2) S,B(N),(L)	korn plet	1,000	434 980,00	434 980,00	0,00	434 980,00	0,000	0,000

Celkem

437 290,00235 318,60672 608,600,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025-2026 - SSZT P v

Objekt: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2025-2026

Podčást: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, s.r.o.

Místo:

P037

Zpracoval:

Datum: 2. 3. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 745,00 78 050,00 84 795,00 0,077

1 Zemní práce 6 745,00 78 050,00 84 795,00 0,077											
1 R		131313132	Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapraženy a nezapraženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	15,000	2 700,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,000	0,000
5 R		174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopcích	m3	15,000	274,00	0,00	4 110,00	4 110,00	0,000	0,000
2 R		141721212	Rizný zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatážení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m	19,000	1 760,00	0,00	33 440,00	33 440,00	0,003	0,051
4		28619320	trubka kanalizační PE-HD D 110mm	m	19,000	355,00	6 745,00	0,00	6 745,00	0,001	0,026

Celkem

6 745,00 78 050,00 84 795,00 0,077

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025-2026 - SSZT P_v

Objekt: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2025-2026

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2. 3. 2026

P037

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

OST						Ostatní					
						0,00	51 491,00	51 491,00			0,000
5	R	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	5,000	451,00	0,00	2 255,00	2 255,00	0,000	0,000
6	R	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	32,000	417,00	0,00	13 344,00	13 344,00	0,000	0,000
7	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	3,000	647,00	0,00	1 941,00	1 941,00	0,000	0,000
8	R	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	3,000	417,00	0,00	1 251,00	1 251,00	0,000	0,000
10	R	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	32 700,00	0,00	32 700,00	32 700,00	0,000	0,000

Celkem0,0051 491,0051 491,000,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6695830

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1f61af81-0a62-4322-af6b-115d196ea2aa

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Květa SCHULZOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.03.2026 11:24:05

Hash komponenty: 9fe9540b85b0219f4f537469c995cbb9743f5aa12cf070d142546a8a865ab5df

Hashovací funkce: sha256Hex



1d943aea-72a1-4ea2-91b4-9d1674defc60