

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025-2026 - SSZT P v

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval: P48

Datum: 10.03.2026

| Kód    | Zakázka                                  | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH | Ostatní | ZRN        | HZS       | VRN  | KČ   |
|--------|------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------|---------|------------|-----------|------|------|
| P048   | Oprava kabelu k výhybce č. 48/50 Všetaty | 318 590,01   | 0,00        | 66 903,90    | 385 493,91 | 0,00    | 191 364,21 | 127225,80 | 0,00 | 0,00 |
| 01     | technologická část                       | 242 793,46   | 0,00        | 50 986,63    | 293 780,09 | 0,00    | 178 941,66 | 63851,80  | 0,00 | 0,00 |
| 02     | stavební část                            | 7 671,20     | 0,00        | 1 610,95     | 9 282,15   | 0,00    | 583,20     | 7088,00   | 0,00 | 0,00 |
| 03     | VRN                                      | 68 125,35    | 0,00        | 14 306,32    | 82 431,67  | 0,00    | 11 839,35  | 56286,00  | 0,00 | 0,00 |
| Celkem |                                          | 318590,01    | 0,00        | 66903,90     | 385493,91  | 0,00    | 191364,21  | 127225,80 | 0,00 | 0,00 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025-2026 - SSZT Pv

Objekt: Oprava kabelu k výhybce č. 48/50 Všetaty

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

P48

Zpracoval:

Datum: 10. 3. 2026

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|

HSVPráce a dodávky HSV13 677,50165 264,16178 941,660,000

|                     |     |            |                                                                                                                                                                                   |     |         |          |           |            |            |       |       |
|---------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|------------|------------|-------|-------|
| 5Komunikace pozemní |     |            |                                                                                                                                                                                   |     |         |          |           |            |            |       |       |
| 17                  | TrH | 5915005030 | Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3                                                                                                  | m3  | 65,555  | 2 160,00 | 0,00      | 141 598,80 | 141 598,80 | 0,000 | 0,000 |
| 18                  | TrH | 5915007020 | Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním                                                                                                                   | m3  | 65,555  | 361,00   | 0,00      | 23 665,36  | 23 665,36  | 0,000 | 0,000 |
| 19                  | 759 | 7590541429 | Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem směřitelná zesílená spojka pro netačované kabely XAGA 500-43/8-150/EV | kus | 1,000   | 2 050,00 | 2 050,00  | 0,00       | 2 050,00   | 0,000 | 0,000 |
| 20                  | 759 | 7593500940 | Trasy kabelového vedení Ohedná dvouplášťová korugovaná chránička 110/92 smolek                                                                                                    | m   | 12,000  | 36,50    | 438,00    | 0,00       | 438,00     | 0,000 | 0,000 |
| 21                  | 759 | 7590521529 | Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D                                                                                     | m   | 115,000 | 92,50    | 10 637,50 | 0,00       | 10 637,50  | 0,000 | 0,000 |
| 22                  | 759 | 7593500600 | Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034)                                                                               | m   | 115,000 | 4,80     | 552,00    | 0,00       | 552,00     | 0,000 | 0,000 |

|                                       |     |            |                                                                                                        |     |         |          |      |          |          |       |       |
|---------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------|----------|----------|-------|-------|
| OSTOstatní0,0063 851,8063 851,800,000 |     |            |                                                                                                        |     |         |          |      |          |          |       |       |
| 1                                     | SEE | 7492756030 | Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda )                         | kus | 8,000   | 1 140,00 | 0,00 | 9 120,00 | 9 120,00 | 0,000 | 0,000 |
| 16                                    | SEE | 7499751030 | Dokončovací práce zkušební provoz                                                                      | hod | 1,000   | 1 440,00 | 0,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,000 | 0,000 |
| 13                                    | SZT | 7590145040 | Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKM 12                                       | kus | 1,000   | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,000 | 0,000 |
| 14                                    | SZT | 7590145042 | Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPM 24                                       | kus | 1,000   | 2 640,00 | 0,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 0,000 | 0,000 |
| 5                                     | SZT | 7590147040 | Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKM 12                                     | kus | 1,000   | 452,00   | 0,00 | 452,00   | 452,00   | 0,000 | 0,000 |
| 6                                     | SZT | 7590147042 | Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPM 24                                     | kus | 1,000   | 610,00   | 0,00 | 610,00   | 610,00   | 0,000 | 0,000 |
| 8                                     | SZT | 7590525230 | Montáž kabelu návěsního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P | m   | 235,000 | 28,80    | 0,00 | 6 768,00 | 6 768,00 | 0,000 | 0,000 |
| 11                                    | SZT | 7590525280 | Vypichování žil kabelu do 100 P do 10 párů                                                             | kus | 1,000   | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,000 | 0,000 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025-2026 - SSZT Pv

Objekt: Oprava kabelu k výhybce č. 48/50 Všetaty

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

P48

Zpracoval:

Datum: 10. 3. 2026

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                   | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| 10 | SZT | 7590525432  | Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť s pancířem S 1 do 14 žil | kus | 1,000           | 8 810,00        | 0,00           | 8 810,00      | 8 810,00    | 0,000    | 0,000           |
| 7  | SZT | 7590525712  | Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 7p      | kus | 4,000           | 1 270,00        | 0,00           | 5 080,00      | 5 080,00    | 0,000    | 0,000           |
| 3  | SZT | 7590525761  | Zapojení vodičů po měření                                                                               | pár | 42,000          | 23,00           | 0,00           | 966,00        | 966,00      | 0,000    | 0,000           |
| 2  | SZT | 7590525763  | Odpojení vodičů pro měření jednostranné                                                                 | pár | 42,000          | 24,20           | 0,00           | 1 016,40      | 1 016,40    | 0,000    | 0,000           |
| 15 | SZT | 7590527042  | Demontáž kabelu volně uloženého                                                                         | m   | 122,000         | 78,10           | 0,00           | 9 528,20      | 9 528,20    | 0,000    | 0,000           |
| 9  | SZT | 7590527062  | Demontáž spojky kabelu bez pancíře                                                                      | kus | 1,000           | 1 450,00        | 0,00           | 1 450,00      | 1 450,00    | 0,000    | 0,000           |
| 12 | SZT | 7593505150  | Pokládka výstražné fólie do výkopu                                                                      | m   | 115,000         | 60,00           | 0,00           | 6 900,00      | 6 900,00    | 0,000    | 0,000           |
| 4  | SZT | 7598015185  | Jednosměrné měření kabelu místního                                                                      | pár | 42,000          | 88,60           | 0,00           | 3 721,20      | 3 721,20    | 0,000    | 0,000           |

Celkem

13 677,50

229 115,96

242 793,46

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025-2026 - SSZT Pv

Objekt: Oprava kabelu k výhybce č. 48/50 Všetaty

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

P48

Zpracoval:

Datum: 10. 3. 2026

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|

HSV      Práce a dodávky HSV      0,00      583,20      583,20      0,000

|   |     |           |                                                             |   |        |       |      |        |        |       |       |
|---|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|---|--------|-------|------|--------|--------|-------|-------|
| 2 |     | Zakládání |                                                             |   |        |       |      |        |        |       |       |
| 2 | 011 | 219991114 | Položení chráničů z plastových trubek DN přes 100 do 150 mm | m | 12,000 | 48,60 | 0,00 | 583,20 | 583,20 | 0,000 | 0,000 |

|     |     |                          |                                          |     |        |        |      |          |          |       |       |
|-----|-----|--------------------------|------------------------------------------|-----|--------|--------|------|----------|----------|-------|-------|
| HVS |     | Hodinové zúčtovací sazby |                                          |     |        |        |      |          |          |       |       |
| 1   | HVS | HVS1292                  | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | hod | 16,000 | 443,00 | 0,00 | 7 088,00 | 7 088,00 | 0,000 | 0,000 |

Celkem      0,00      7 671,20      7 671,20      0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025-2026 - SSZT Pv

Objekt: Oprava kabelu k výhybce č. 48/50 Všetaty

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

P48

Zpracoval:

Datum: 10. 3. 2026

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|

| OST |     | Ostatní    |                                                                                                                                                                                   |     |         |           |      |           |           |       |       |
|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------|-----------|-----------|-------|-------|
|     |     | 0,00       |                                                                                                                                                                                   |     |         | 56 286,00 |      | 56 286,00 |           | 0,000 |       |
| 1   | XDP | 9901000100 | Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektro součástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km                           | kus | 12,000  | 451,00    | 0,00 | 5 412,00  | 5 412,00  | 0,000 | 0,000 |
| 2   | XDP | 9901009200 | Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektro součástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km | kus | 122,000 | 417,00    | 0,00 | 50 874,00 | 50 874,00 | 0,000 | 0,000 |

| VRN |     | Vedlejší rozpočtové náklady |                                                                                                                                         |   |           |           |      |           |           |       |       |
|-----|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-------|-------|
|     |     | 0,00                        |                                                                                                                                         |   |           | 11 839,35 |      | 11 839,35 |           | 0,000 |       |
| 3   | VON | 033121001                   | Provozni vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | 2 367 870 | 5,00      | 0,00 | 11 839,35 | 11 839,35 | 0,000 | 0,000 |

Celkem 0,00 68 125,35 68 125,35 0,000

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 6695101

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f4b7d509-1beb-45a7-9c40-a3f6ed6a251f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Květa SCHULZOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.03.2026 11:12:31

**Hash komponenty:** 691b388ad06a8121a10e5f69345ec39c4ed6a1abe20fbfeff215e1d100a5a186

**Hashovací funkce:** sha256Hex



a64e882a-40ee-4321-9cee-63b1c3ee79f2