

Dílčí soupis prací a materiálu - souhrn požadavků TO ST Olomouc - PO II

 Pro období: **březen - duben 2026**

 Rámcová dohoda: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 - ST Olomouc - Obvod 2**

 SoD: **E635-S-3717/2025**

 Objednatel: **Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc, PO II**

 Zhotovitel: **Pirell s.r.o.**

 Příloha dílčí obj. č.: **26_635320033**

 koef. jedn. ceny práce: **0,955**
 koef. jedn. ceny materiálu: **1,095**
 aktuální platný sborník: **ÚOŽI 2026**
Celková cena: 2 767 070,50 Kč

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
51	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3			
52	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3			
73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			
94	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus			
151	5907010025	Výměna LISŮ tvar R65	m			
153	5907015006	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2	m			
171	5907020006	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2	m			
189	5907040011	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic UIC60, 60E2, R65	m			
191	5907045110	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. R65	m			
193	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus			
195	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus			
214	5908050050	Výměna upevnění bezpodkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.			
255	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus			
278	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km			
285	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km			
297	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar			
300	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar			
302	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar			
313	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m			
314	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m			
443	5912045050	Montáž návěstidla včetně sloupku a patky sklonovníku	kus			
449	5913010010	Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání podkladní vrstvy do 5 cm	m			
451	5913025010	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus			
452	5913025020	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus			
453	5913025030	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus			
454	5913025080	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji rektifikace	kus			
455	5913030010	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus			
456	5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus			
457	5913030030	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus			
458	5913030080	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji rektifikace	kus			
518	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m			
520	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2			
521	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou	m			

526	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asphaltobetonové s podkladní, ložní a ohrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	40,000	711,48	28 459,20
635	5999005030	Třídění kolejnic				
641	5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII				
721	5963101085	Přezbová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo 1200 mm				
749	5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrnňý-obrusná vrstva				
751	5963152000	Asfaltová zálivka trvale pružná pro trhliny a spáry				
782	5964161025	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916				
845	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km				
846	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km				
847	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km				
849	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti				
851	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti				
854	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km				
856	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km				
860	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku				
VON 10	024101001R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců				
VON 13	033111001.2R	Provozní vlivy Vyluka silničního provozu se zajištěním objížďky - středně obtížné vyřízení povolení a označení ds				
VON 18	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	nr			