

1 Obratiště Zelená alej (naproti zemníku)

1	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m ²	165,000	71,00	11 715,00
2	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m ²	165,000	13,90	2 293,50
3	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m ³ /m	m	20,000	70,00	1 400,00
4	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m ²	165,000	48,00	7 920,00
		<i>Oblouky v rozšíření průměrné šířky 1,5m, délky 20 m, 2 strany + linka 30*3,5.</i>				
5	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m ³	40,000	1 140,00	45 600,00
		<i>Použitá frakce 0 až 63 mm</i>				
6	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	59,200	75,00	4 440,00
Celkem bez DPH						73 368,50

2 Mokrá skládka

1	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m ³ strojně	m ³	60,000	210,00	12 600,00
2	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	60,000	40,00	2 400,00
3	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m ³	m ³	60,000	112,00	6 720,00
4	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m ²	120,000	71,00	8 520,00
		<i>Vyplněný prostor 30*4m</i>				
5	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m ²	140,000	13,90	1 946,00
		<i>Úprava plochy stávající deponie zpět na zemní linku</i>				
6	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m ³ /m	m	10,000	100,00	1 000,00
		<i>Odvodnění sníženiny</i>				
7	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m ³	8,800	1 140,00	10 032,00
		<i>Napojení na silnici, délka 12m, š. 2m, různá tloušťka</i>				
8	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	13,024	75,00	976,80
Celkem bez DPH						44 194,80