

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0044-2026

**Výroba dříví na OM, dlouhé lano II, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Valeč, I.ú. 1-3 období plnění II.-III.Q/2026**

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

**Objednatel:**

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Název:                       | Vojenské lesy a statky ČR, s.p.                                    |
| Sídlo:                       | Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6                                |
| IČO:                         | 00000205                                                           |
| DIČ:                         | CZ00000205                                                         |
| Zápis v obchodním rejstříku: | u MS v Praze, spisová značka ALX 256                               |
| Zastoupený:                  | ředitel Divize Karlovy Vary, Ing. Pavel Soudek na základě zmocnění |
| Sídlo divize:                | Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary                     |
| Bankovní spojení:            |                                                                    |
| Číslo účtu:                  |                                                                    |
| Osoba oprávněná k jednání:   |                                                                    |
| Telefon/fax:                 |                                                                    |
| Email:                       |                                                                    |

a

**Zhotovitel:**

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Název:                       | Libor Jára                         |
| Sídlo:                       | Krásný Dvůr 136, 43972 Krásný Dvůr |
| IČO:                         | 04545681                           |
| DIČ:                         | CZ8705102098                       |
| Zápis v obchodním rejstříku: |                                    |
| Zastoupený:                  | Libor Jára                         |
| Bankovní spojení:            |                                    |
| Číslo účtu:                  |                                    |
| Osoba oprávněná k jednání:   | Libor Jára                         |
| Telefon/fax:                 |                                    |
| Email:                       |                                    |

**ČLÁNEK I.  
Předmět Smlouvy**

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## **ČLÁNEK II.**

### **Místo, rozsah a čas plnění**

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Valeč, Podbořanská 36, Valeč v Čechách, 364 52 pošta Žlutice

## **ČLÁNEK III.**

### **Ceny**

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 325 400 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

## **ČLÁNEK IV.**

### **Platnost a účinnost Smlouvy**

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## **ČLÁNEK V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlových Varech 17.3.2026

11.3.2026  
V Krásném Dvůře dne.....

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Pavel Soudek  
ředitel divize

.....  
Libor Jára  
Libor Jára

**Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla**

| ID          | Komodity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Požadované množství | MJ | Cena za MJ Kč bez DPH | Cena za komoditu Kč bez DPH |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-----------------------|-----------------------------|
|             | Výroba na OM do 1300 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |    |                       |                             |
| 124461      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory; 0,10; do 1300m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10                  | m3 | 980                   | 9 800                       |
| Specifikace | <p>předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hraní. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větve, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní sítě bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započítí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; nadměrek do 30cm; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 500; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 15; terén soustřed. (dle kódu) = 15;</p>   |                     |    |                       |                             |
| 124461      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory; 0,11 - 0,19; do 1300m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                  | m3 | 940                   | 28 200                      |
| Specifikace | <p>předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hraní. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větve, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní sítě bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započítí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; nadměrek do 30cm; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 500; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 15; terén soustřed. (dle kódu) = 15;</p> |                     |    |                       |                             |
| 124461      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30                  | m3 | 860                   | 25 800                      |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |    |     |        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|--------|
|             | vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory; 0,20 - 0,29; do 1300m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |    |     |        |
| Specifikace | <p>předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hraní. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větve, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní sítě bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započítání prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; nadměrek do 30cm; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 500; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 15; terén soustřed. (dle kódu) = 15;</p> |     |    |     |        |
| 124461      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory; 0,30 - 0,49; do 1300m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 | m3 | 800 | 80 000 |
| Specifikace | <p>předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hraní. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větve, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní sítě bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započítání prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; nadměrek do 30cm; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 500; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 15; terén soustřed. (dle kódu) = 15;</p> |     |    |     |        |
| 124461      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory; 0,50 - 0,69; do 1300m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40  | m3 | 780 | 31 200 |
| Specifikace | <p>předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hraní. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větve, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní sítě bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započítání prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |    |     |        |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |     |        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|--------|
|             | dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; nadměrek do 30cm; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 500; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 15; terén soustřed. (dle kódu) = 15;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |     |        |
| 124461      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70 - 0,99; do 1300m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80  | m3 | 680 | 54 400 |
| Specifikace | <p>předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hraní. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větvě, odřezky). Hraně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní sítě bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započítání prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.;</p> <p>dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; nadměrek do 30cm; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 500; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 15; terén soustřed. (dle kódu) = 15;</p> |     |    |     |        |
| 124461      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory; 1,00+; do 1300m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150 | m3 | 640 | 96 000 |
| Specifikace | <p>předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hraní. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větvě, odřezky). Hraně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní sítě bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započítání prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.;</p> <p>dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; nadměrek do 30cm; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 500; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 15; terén soustřed. (dle kódu) = 15;</p>      |     |    |     |        |