

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026/03  
Stavba: LC Obecní



KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 3.2.2026

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
Vyplň údaj

**VKB stavby, s.r.o.**  
Buk 51  
383 01 Prachatice

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
IČO: 02192012 DIČ: CZ02192012

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>497 917,95</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 497 917,95	Výše daně 104 562,77
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>602 480,72</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslůva 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 06 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Oblastní ředitelství jižní Čechy  
Sadova 2366/19, 373 16 Dobruška u Českých Budějovic

IČO:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2026/03

Stavba: LC Obecní

Místo: Datum: 3.2.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>497 917,95</b>	<b>602 480,72</b>
2026/03	LC Obecní	497 917,95	602 480,72

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESVČR



Stavba:  
LC Obecní

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:

**VKB stavby, s.r.o.**

Buk 51

383 01 Prachatice

tel. [redacted]

Zpracovatel: [redacted] IČO: 02192012 DIČ: CZ02192012

CC-CZ:  
Datum: 3.2.2026  
IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>497 917,95</b>
DPH základní snížená	Základ daně 497 917,95 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 104 562,77 0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>602 480,72</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
**LC Obecní**

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3.2.2026

Projektant:  
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>497 917,95</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	497 917,95
1 - Zemní práce	88 718,00
5 - Komunikace pozemní	371 297,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 410,00
998 - Přesun hmot	21 492,45

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Obecní

Místo: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3.2.2026

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**497 917,95**

D	HSV	Práce a dodávky HSV	497 917,95					
D	1	Zemní práce	88 718,00					
1	K	111211204	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny při LTM jednotlivé plochy přes 30 m2 ručně	m2	320,000	70,00	22 400,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm při lesnicko-technických melioracích (LTM), v ploše jednotlivě přes 30 m2					
2	K	122861101	Těžení jednotlivých balvanů v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	4,000	990,00	3 960,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Těžení a rozpojení jednotlivých balvanů velikosti přes 0,5 m z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7					
3	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	109,400	120,00	13 128,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
VV			Krajnice (1053+41)*0,5*2*0,1		109,400			
4	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	3 282,000	15,00	49 230,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním					
VV			(1053+41)*3		3 282,000			
D	5	Komunikace pozemní	371 297,50					
5	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	3 282,000	55,00	180 510,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
VV			(1053+41)*3		3 282,000			
6	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	351,000	125,00	43 875,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
VV			Přesypaní kamenů v km 0,360-0,376; 0,403-0,426 (48+69)*3		351,000			
7	K	569811111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 50 mm	m2	1 094,000	50,00	54 700,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 50 mm					
VV			(1053+41)*0,5*2		1 094,000			
8	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	88,750	950,00	84 312,50	CS ÚRS 2025 02
PP			Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným					
VV			Výtluhy					
VV			439*0,1		43,900			
VV			Kolej					
VV			273*0,15		40,950			
VV			Eroze					
VV			26*0,15		3,900			
VV			Součet		88,750			
9	K	597311111	Svodnice štěrková	m	20,000	395,00	7 900,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Svodnice vody štěrková					
VV			5*4		20,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 410,00					
10	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 094,000	15,00	16 410,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
VV			(1053+41)*0,5*2		1 094,000			
D	998	Přesun hmot	21 492,45					
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	716,415	30,00	21 492,45	CS ÚRS 2026 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					