



Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. VLS-DNS-015499-2025-0017-2026

Těžba harvestorovou technologií, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Valeč, období plnění II.- III.Q 2026




uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Karlovy Vary, Ing. Pavel Soudek na základě zmocnění
Sídlo divize: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Lesnická firma s.r.o.
Sídlo: Krátká 305/2, 360 17 Karlovy Vary, Stará Role
IČO: 08574880
DIČ: CZ08574880
Zápis v obchodním rejstříku: C 38381 vedená u Krajského soudu v Plzni
Zastoupený: Stanislav Kubín
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Stanislav Kubín
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených

Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky i další pozemky a odvozní místa v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Valeč, Podbořanská 36, Valeč v Čechách, 364 52 pošta Žlutice

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 257 800 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím související potřeby naplnit účel této Smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou z plnění této Smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany zavazují

zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou svolaného v přiměřené lhůtě písemnou výzvou za účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Smluvní strany se současně zavazují podepsat zápis z takového jednání, v němž bude uvedeno, na čem se smluvní strany dohodly nebo nedohodly a z jakého důvodu

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
10. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

17.3.2026

V Karlovy Vary

11.3.2026

V Karlovy Vary, Stará Role dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Pavel Soudek
ředitel divize

.....
Lesnická firma s.r.o.
Stanislav Kubín

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Ukládání do hrání s vyvážením do 600 m (listnatá těžba 80%); 80% ve II.Q				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - hmota těžba - 0,10; do 600m	600	m3	770	462 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné sortimenty budou dle předložené sortimentace příslušným lesním. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno do původního stavu. Nutno mít ve výbavě a v případě potřeby použít vybavení na zvýšení trakce (svah, mokro). Možnost častého přesouvání v rámci celé LS a vyžadování prací ve dnech pracovního volna z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny přibližovacími linkami minimálně vzdálenými 20m od sebe, dle určení příslušného lesního. Odvětvení proběhne s přípravou na možné vyvážení klestu. V případě NT bude těžba rozptýlena v několika porostech v menším množství těžných jedinců. Vyvážení dříví na OM musí probíhat kontinuálně s těžbou. Dříví bude na OM uloženo do měřitelných hrání a od 3 m délky budou hráně podložené stejným sortimentem. Dle nutnosti budou vyráběny sortimenty s 30cm nadměrkem. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započítí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - hmota těžba 0,11 - 0,19; do 600m	700	m3	610	427 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné sortimenty budou dle předložené sortimentace příslušným lesním. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno do původního stavu. Nutno mít ve výbavě a v případě potřeby použít vybavení na zvýšení trakce (svah, mokro). Možnost častého přesouvání v rámci celé LS a vyžadování prací ve dnech pracovního volna z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny přibližovacími linkami minimálně vzdálenými 20m od sebe, dle určení příslušného lesního. Odvětvení proběhne s přípravou na možné vyvážení klestu. V případě NT bude těžba rozptýlena v několika porostech v menším množství těžných jedinců. Vyvážení dříví na OM musí probíhat kontinuálně s těžbou. Dříví bude na OM uloženo do měřitelných hrání a od 3 m délky budou hráně podložené stejným sortimentem. Dle nutnosti budou vyráběny sortimenty s 30cm nadměrkem. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započítí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - hmota těžba - 0,20 - 0,29; do 600m	600	m3	550	330 000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné sortimenty budou dle předložené sortimentace příslušným lesním. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno do původního stavu. Nutno mít ve výbavě a v případě potřeby použít vybavení na zvýšení trakce (svah, mokro). Možnost častého přesouvání v rámci celé LS a vyžadování prací ve dnech pracovního volna z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny přibližovacími linkami minimálně vzdálenými 20m od sebe, dle určení příslušného lesního. Odvětvení proběhne s přípravou na možné vyvážení klestu. V případě NT bude těžba rozptýlena v několika porostech v menším množství těžných jedinců. Vyvážení dříví na OM musí probíhat kontinuálně s těžbou. Dříví bude na OM uloženo do měřitelných hraní a od 3 m délky budou hráně podložené stejným sortimentem. Dle nutnosti budou vyráběny sortimenty s 30cm nadměrkem. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započítí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - hmota těžba 0,30 - 0,49; do 600m	500	m3	410	205 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné sortimenty budou dle předložené sortimentace příslušným lesním. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno do původního stavu. Nutno mít ve výbavě a v případě potřeby použít vybavení na zvýšení trakce (svah, mokro). Možnost častého přesouvání v rámci celé LS a vyžadování prací ve dnech pracovního volna z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny přibližovacími linkami minimálně vzdálenými 20m od sebe, dle určení příslušného lesního. Odvětvení proběhne s přípravou na možné vyvážení klestu. V případě NT bude těžba rozptýlena v několika porostech v menším množství těžných jedinců. Vyvážení dříví na OM musí probíhat kontinuálně s těžbou. Dříví bude na OM uloženo do měřitelných hraní a od 3 m délky budou hráně podložené stejným sortimentem. Dle nutnosti budou vyráběny sortimenty s 30cm nadměrkem. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započítí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - hmota těžba 0,50 - 0,69; do 600m	200	m3	350	70 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné sortimenty budou dle předložené sortimentace příslušným lesním. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno do původního stavu. Nutno mít ve výbavě a v případě potřeby použít vybavení na zvýšení trakce (svah, mokro). Možnost častého přesouvání v rámci celé LS a vyžadování prací ve dnech pracovního volna z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny přibližovacími linkami minimálně vzdálenými 20m od sebe, dle určení příslušného lesního. Odvětvení proběhne s přípravou na možné vyvážení klestu. V případě NT bude těžba rozptýlena v několika porostech v menším množství těžných jedinců. Vyvážení dříví na OM musí probíhat kontinuálně s těžbou. Dříví bude na OM uloženo do měřitelných hraní a od 3 m délky budou hráně podložené stejným sortimentem. Dle nutnosti budou vyráběny sortimenty s 30cm nadměrkem. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započítí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				

124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - hmota těžba 0,70 - 0,99; do 600m	200	m3	320	64 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné sortimenty budou dle předložené sortimentace příslušným lesním. Poškození stromů těžbou (vyvážení) bude do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno do původního stavu. Nutno mít ve výbavě a v případě potřeby použít vybavení na zvýšení trakce (svah, mokro). Možnost častého přesouvání v rámci celé LS a vyžadování prací ve dnech pracovního volna z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny přibližovacími linkami minimálně vzdálenými 20m od sebe, dle určení příslušného lesního. Odvětvení proběhne s přípravou na možné vyvážení klestu. V případě NT bude těžba rozptýlena v několika porostech v menším množství těžných jedinců. Vyvážení dříví na OM musí probíhat kontinuálně s těžbou. Dříví bude na OM uloženo do měřitelných hrání a od 3 m délky budou hráně podložené stejným sortimentem. Dle nutnosti budou vyráběny sortimenty s 30cm nadměrkem. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - hmota těžba 1,00+; do 600m	50	m3	250	12 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné sortimenty budou dle předložené sortimentace příslušným lesním. Poškození stromů těžbou (vyvážení) bude do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno do původního stavu. Nutno mít ve výbavě a v případě potřeby použít vybavení na zvýšení trakce (svah, mokro). Možnost častého přesouvání v rámci celé LS a vyžadování prací ve dnech pracovního volna z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny přibližovacími linkami minimálně vzdálenými 20m od sebe, dle určení příslušného lesního. Odvětvení proběhne s přípravou na možné vyvážení klestu. V případě NT bude těžba rozptýlena v několika porostech v menším množství těžných jedinců. Vyvážení dříví na OM musí probíhat kontinuálně s těžbou. Dříví bude na OM uloženo do měřitelných hrání a od 3 m délky budou hráně podložené stejným sortimentem. Dle nutnosti budou vyráběny sortimenty s 30cm nadměrkem. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
	Ukládání do hrání s vyvážení 800 - 1100 m (listnatá těžba 80%); 80% ve II.Q				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - hmota pro těžbu 0,10; 800 - 1100m	200	m3	780	156 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné sortimenty budou dle předložené sortimentace příslušným lesním. Poškození stromů těžbou (vyvážení) bude do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno do původního stavu. Nutno mít ve výbavě a v případě potřeby použít vybavení na zvýšení trakce (svah, mokro). Možnost častého přesouvání v rámci celé LS a vyžadování prací ve dnech pracovního volna z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny přibližovacími linkami minimálně vzdálenými 20m od sebe, dle určení příslušného lesního. Odvětvení proběhne s přípravou na možné vyvážení klestu. V případě NT bude těžba rozptýlena v několika porostech v menším množství těžných jedinců.				

	Vyvážení dříví na OM musí probíhat kontinuálně s těžbou. Dříví bude na OM uloženo do měřitelných hraní a od 3 m délky budou hráně podložené stejným sortimentem. Dle nutnosti budou vyráběny sortimenty s 30cm nadměrkem. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - hmota pro těžbu 0,11 - 0,19; 800 - 1100m	100	m3	620	62 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné sortimenty budou dle předložené sortimentace příslušným lesním. Poškození stromů těžbou (vyvážení) bude do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno do původního stavu. Nutno mít ve výbavě a v případě potřeby použít vybavení na zvýšení trakce (svah, mokro). Možnost častého přesouvání v rámci celé LS a vyžadování prací ve dnech pracovního volna z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny přibližovacími linkami minimálně vzdálenými 20m od sebe, dle určení příslušného lesního. Odvětvení proběhne s přípravou na možné vyvážení klestu. V případě NT bude těžba rozptýlena v několika porostech v menším množství těžných jedinců. Vyvážení dříví na OM musí probíhat kontinuálně s těžbou. Dříví bude na OM uloženo do měřitelných hraní a od 3 m délky budou hráně podložené stejným sortimentem. Dle nutnosti budou vyráběny sortimenty s 30cm nadměrkem. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - hmota pro těžbu 0,20 - 0,29; 800 - 1100m	100	m3	560	56 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné sortimenty budou dle předložené sortimentace příslušným lesním. Poškození stromů těžbou (vyvážení) bude do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno do původního stavu. Nutno mít ve výbavě a v případě potřeby použít vybavení na zvýšení trakce (svah, mokro). Možnost častého přesouvání v rámci celé LS a vyžadování prací ve dnech pracovního volna z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny přibližovacími linkami minimálně vzdálenými 20m od sebe, dle určení příslušného lesního. Odvětvení proběhne s přípravou na možné vyvážení klestu. V případě NT bude těžba rozptýlena v několika porostech v menším množství těžných jedinců. Vyvážení dříví na OM musí probíhat kontinuálně s těžbou. Dříví bude na OM uloženo do měřitelných hraní a od 3 m délky budou hráně podložené stejným sortimentem. Dle nutnosti budou vyráběny sortimenty s 30cm nadměrkem. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - hmota pro těžbu 0,30 - 0,49; 800 - 1100m	300	m3	420	126 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné sortimenty budou dle předložené sortimentace příslušným lesním. Poškození stromů těžbou (vyvážení) bude do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno do původního stavu. Nutno mít ve výbavě a v případě potřeby použít vybavení na zvýšení trakce (svah, mokro). Možnost častého přesouvání v rámci celé LS a				

	vyžadování prací ve dnech pracovního volna z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny přibližovacími linkami minimálně vzdálenými 20m od sebe, dle určení příslušného lesního. Odvětvení proběhne s přípravou na možné vyvážení klestu. V případě NT bude těžba rozptýlena v několika porostech v menším množství těžných jedinců. Vyvážení dříví na OM musí probíhat kontinuálně s těžbou. Dříví bude na OM uloženo do měřitelných hrání a od 3 m délky budou hráně podložené stejným sortimentem. Dle nutnosti budou vyráběny sortimenty s 30cm nadměrkem. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - hmota pro těžbu 0,50 - 0,69; 800 - 1100m	80	m3	380	30 400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné sortimenty budou dle předložené sortimentace příslušným lesním. Poškození stromů těžbou (vyvážení) bude do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno do původního stavu. Nutno mít ve výbavě a v případě potřeby použít vybavení na zvýšení trakce (svah, mokro). Možnost častého přesouvání v rámci celé LS a vyžadování prací ve dnech pracovního volna z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny přibližovacími linkami minimálně vzdálenými 20m od sebe, dle určení příslušného lesního. Odvětvení proběhne s přípravou na možné vyvážení klestu. V případě NT bude těžba rozptýlena v několika porostech v menším množství těžných jedinců. Vyvážení dříví na OM musí probíhat kontinuálně s těžbou. Dříví bude na OM uloženo do měřitelných hrání a od 3 m délky budou hráně podložené stejným sortimentem. Dle nutnosti budou vyráběny sortimenty s 30cm nadměrkem. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - hmota pro těžbu 0,70 - 0,99; 800 - 1100m	50	m3	330	16 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné sortimenty budou dle předložené sortimentace příslušným lesním. Poškození stromů těžbou (vyvážení) bude do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno do původního stavu. Nutno mít ve výbavě a v případě potřeby použít vybavení na zvýšení trakce (svah, mokro). Možnost častého přesouvání v rámci celé LS a vyžadování prací ve dnech pracovního volna z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny přibližovacími linkami minimálně vzdálenými 20m od sebe, dle určení příslušného lesního. Odvětvení proběhne s přípravou na možné vyvážení klestu. V případě NT bude těžba rozptýlena v několika porostech v menším množství těžných jedinců. Vyvážení dříví na OM musí probíhat kontinuálně s těžbou. Dříví bude na OM uloženo do měřitelných hrání a od 3 m délky budou hráně podložené stejným sortimentem. Dle nutnosti budou vyráběny sortimenty s 30cm nadměrkem. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - hmota pro těžbu 1,00+; 800 - 1100m	30	m3	270	8 100
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné				

	sortimenty budou dle předložené sortimentace příslušným lesním. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno do původního stavu. Nutno mít ve výbavě a v případě potřeby použít vybavení na zvýšení trakce (svah, mokro). Možnost častého přesouvání v rámci celé LS a vyžadování prací ve dnech pracovního volna z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny přibližovacími linkami minimálně vzdálenými 20m od sebe, dle určení příslušného lesního. Odvětvení proběhne s přípravou na možné vyvážení klestu. V případě NT bude těžba rozptýlena v několika porostech v menším množství těžných jedinců. Vyvážení dříví na OM musí probíhat kontinuálně s těžbou. Dříví bude na OM uloženo do měřitelných hrání a od 3 m délky budou hráně podložené stejným sortimentem. Dle nutnosti budou vyráběny sortimenty s 30cm nadměrkem. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započítí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
	Ukládání do hrání s vyvážením 1101 - 1500 m; (listnatá těžba 80%); 80% ve II.Q				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - hmota pro těžbu 0,10; 1101 - 1500m	100	m3	790	79 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné sortimenty budou dle předložené sortimentace příslušným lesním. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno do původního stavu. Nutno mít ve výbavě a v případě potřeby použít vybavení na zvýšení trakce (svah, mokro). Možnost častého přesouvání v rámci celé LS a vyžadování prací ve dnech pracovního volna z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny přibližovacími linkami minimálně vzdálenými 20m od sebe, dle určení příslušného lesního. Odvětvení proběhne s přípravou na možné vyvážení klestu. V případě NT bude těžba rozptýlena v několika porostech v menším množství těžných jedinců. Vyvážení dříví na OM musí probíhat kontinuálně s těžbou. Dříví bude na OM uloženo do měřitelných hrání a od 3 m délky budou hráně podložené stejným sortimentem. Dle nutnosti budou vyráběny sortimenty s 30cm nadměrkem. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započítí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - hmota pro těžbu 0,11 - 0,20; 1101 - 1500m	80	m3	630	50 400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné sortimenty budou dle předložené sortimentace příslušným lesním. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno do původního stavu. Nutno mít ve výbavě a v případě potřeby použít vybavení na zvýšení trakce (svah, mokro). Možnost častého přesouvání v rámci celé LS a vyžadování prací ve dnech pracovního volna z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny přibližovacími linkami minimálně vzdálenými 20m od sebe, dle určení příslušného lesního. Odvětvení proběhne s přípravou na možné vyvážení klestu. V případě NT bude těžba rozptýlena v několika porostech v menším množství těžných jedinců. Vyvážení dříví na OM musí probíhat kontinuálně s těžbou. Dříví bude na OM uloženo do měřitelných hrání a od 3 m délky budou hráně podložené stejným sortimentem. Dle nutnosti budou vyráběny sortimenty s 30cm nadměrkem. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započítí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo				

	surového dříví (m) = 2 - 6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - hmota pro těžbu 0,20 - 0,29; 1101 - 1500m	50	m3	590	29 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné sortimenty budou dle předložené sortimentace příslušným lesním. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno do původního stavu. Nutno mít ve výbavě a v případě potřeby použít vybavení na zvýšení trakce (svah, mokro). Možnost častého přesouvání v rámci celé LS a vyžadování prací ve dnech pracovního volna z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny přibližovacími linkami minimálně vzdálenými 20m od sebe, dle určení příslušného lesního. Odvětvení proběhne s přípravou na možné vyvážení klestu. V případě NT bude těžba rozptýlena v několika porostech v menším množství těžných jedinců. Vyvážení dříví na OM musí probíhat kontinuálně s těžbou. Dříví bude na OM uloženo do měřitelných hrání a od 3 m délky budou hráně podložené stejným sortimentem. Dle nutnosti budou vyráběny sortimenty s 30cm nadměrkem. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - hmota pro těžbu 0,30 - 0,49; 1101 - 1500m	40	m3	430	17 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné sortimenty budou dle předložené sortimentace příslušným lesním. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno do původního stavu. Nutno mít ve výbavě a v případě potřeby použít vybavení na zvýšení trakce (svah, mokro). Možnost častého přesouvání v rámci celé LS a vyžadování prací ve dnech pracovního volna z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny přibližovacími linkami minimálně vzdálenými 20m od sebe, dle určení příslušného lesního. Odvětvení proběhne s přípravou na možné vyvážení klestu. V případě NT bude těžba rozptýlena v několika porostech v menším množství těžných jedinců. Vyvážení dříví na OM musí probíhat kontinuálně s těžbou. Dříví bude na OM uloženo do měřitelných hrání a od 3 m délky budou hráně podložené stejným sortimentem. Dle nutnosti budou vyráběny sortimenty s 30cm nadměrkem. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - hmota pro těžbu 0,50 - 0,69; 1101 - 1500m	10	m3	400	4 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné sortimenty budou dle předložené sortimentace příslušným lesním. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno do původního stavu. Nutno mít ve výbavě a v případě potřeby použít vybavení na zvýšení trakce (svah, mokro). Možnost častého přesouvání v rámci celé LS a vyžadování prací ve dnech pracovního volna z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny přibližovacími linkami minimálně vzdálenými 20m od sebe, dle určení příslušného lesního. Odvětvení proběhne s přípravou na možné vyvážení klestu. V případě NT bude těžba rozptýlena v několika porostech v menším množství těžných jedinců. Vyvážení dříví na OM musí probíhat kontinuálně s těžbou. Dříví bude na OM uloženo do				

	měřitelných hraní a od 3 m délky budou hráně podložené stejným sortimentem. Dle nutnosti budou vyráběny sortimenty s 30cm nadměrkem. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započítí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - hmota pro těžbu 0,70 - 0,99; 1101 - 1500m	30	m3	350	10 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné sortimenty budou dle předložené sortimentace příslušným lesním. Poškození stromů těžbou (vyvážení) bude do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno do původního stavu. Nutno mít ve výbavě a v případě potřeby použít vybavení na zvýšení trakce (svah, mokro). Možnost častého přesouvání v rámci celé LS a vyžadování prací ve dnech pracovního volna z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny přibližovacími linkami minimálně vzdálenými 20m od sebe, dle určení příslušného lesního. Odvětvení proběhne s přípravou na možné vyvážení klestu. V případě NT bude těžba rozptýlena v několika porostech v menším množství těžených jedinců. Vyvážení dříví na OM musí probíhat kontinuálně s těžbou. Dříví bude na OM uloženo do měřitelných hraní a od 3 m délky budou hráně podložené stejným sortimentem. Dle nutnosti budou vyráběny sortimenty s 30cm nadměrkem. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započítí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - hmota pro těžbu 1,00+; 1101 - 1500m	10	m3	270	2 700
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné sortimenty budou dle předložené sortimentace příslušným lesním. Poškození stromů těžbou (vyvážení) bude do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno do původního stavu. Nutno mít ve výbavě a v případě potřeby použít vybavení na zvýšení trakce (svah, mokro). Možnost častého přesouvání v rámci celé LS a vyžadování prací ve dnech pracovního volna z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny přibližovacími linkami minimálně vzdálenými 20m od sebe, dle určení příslušného lesního. Odvětvení proběhne s přípravou na možné vyvážení klestu. V případě NT bude těžba rozptýlena v několika porostech v menším množství těžených jedinců. Vyvážení dříví na OM musí probíhat kontinuálně s těžbou. Dříví bude na OM uloženo do měřitelných hraní a od 3 m délky budou hráně podložené stejným sortimentem. Dle nutnosti budou vyráběny sortimenty s 30cm nadměrkem. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započítí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
	Vyvážení klestu na OM				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení do 500 m	200	m3	30	6 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Vyvážení klestu do 500 m na OM, které určí lesní. Po vyvážení klestu stejně jako po těžbě bude provedena oprava přibližovací cestní sítě. Dále bude provedeno ošetření poškozených stromů při vývozu do 24 hod. Klest bude uložen do hromad. Měření klestu provádí hajný přičemž nepřekročí 80% objemu těžby v porostu. Možnost častého přesunu mezi pracovišti a				

	vyžadování prací ve dnech pracovního klidu z důvodu velkého vytížení vojenského prostoru AČR, při kterém dochází k uzavírání částí vojenského újezdu. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = listnaté, jehličnaté;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení 501 - 1000 m	200	m3	40	8 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Vyvážení klestu 501 - 1000 m na OM, které určí lesní. Po vyvážení klestu stejně jako po těžbě bude provedena oprava přibližovací cestní sítě. Dále bude provedeno ošetření poškozených stromů při vývozu do 24 hod. Klest bude uložen do hromad. Měření klestu provádí hajný přičemž nepřekročí 80% objemu těžby v porostu. Možnost častého přesunu mezi pracovišti a vyžadování prací ve dnech pracovního klidu z důvodu velkého vytížení vojenského prostoru AČR, při kterém dochází k uzavírání částí vojenského újezdu. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = listnaté, jehličnaté;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení nad 1001 m	100	m3	40	4 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Vyvážení klestu do 500 m na OM, které určí lesní. Po vyvážení klestu stejně jako po těžbě bude provedena oprava přibližovací cestní sítě. Dále bude provedeno ošetření poškozených stromů při vývozu do 24 hod. Klest bude uložen do hromad. Měření klestu provádí hajný přičemž nepřekročí 80% objemu těžby v porostu. Možnost častého přesunu mezi pracovišti a vyžadování prací ve dnech pracovního klidu z důvodu velkého vytížení vojenského prostoru AČR, při kterém dochází k uzavírání částí vojenského újezdu. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = listnaté, jehličnaté;				
	Manipulace na OM				
126051	Manipulace dříví na OM - zkracování, třídění a ukládání - harvestor	100	m3	210	21 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10;				