

# Dodatek č. 1

## SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci


**„Sociální služby Uherské Hradiště – DOZP Kunovice – Na Bělince – nový evakuační výtah“**



uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

### 1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby

**Objednatel** : **Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace**  
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště  
Statutární orgán : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace  
b) ve věcech technických : Ing. Romana Kročová – investiční referent  
Mgr. Lenka Pelikánová – vedoucí domova

IČO : 00092096  
DIČ : CZ00092096  
Bankovní ústav : KB a.s., Uherské Hradiště  
Číslo účtu : 115-909880257/0100  
Telefon : 572 414 512  
E-mail : sekretariat@ssluh.cz  
ID DS : Zetk74k

**Zhotovitel** : **STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.**  
Sídlo : Uherské Hradiště, Otakarova 108 PSČ 68601  
Statutární orgán : Dušan Šeda, jednatel  
Zapsán v obchodním rejstříku : 6.5.1992 u OR KS Brno , oddíl C, vložka 5658  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Dušan Šeda, jednatel  
b) ve věcech technických : 

IČO : 46346171  
DIČ : CZ46346171  
Bankovní ústav : Komerční banka a.s., pobočka Uherské Hradiště  
Číslo účtu : 27-6685240257/0100  
Tel. / Fax :   
E-mail :   
ID DS : hde333s

## 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele SML/0105/2025 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 2. 9. 2025 na akci

### **Sociální služby Uherské Hradiště – DOZP Kunovice – Na Bělince – nový evakuační výtah**

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou změny, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci, ale jsou nezbytné pro bezvadné a kvalitní provedení díla jako celku a změny, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, ale na základě vzniklých okolností nebudou provedeny. Tyto změny byly vyvolány v průběhu realizace prací na díle, konzultovány na kontrolních dnech stavby a zapracovány do změnového listu akce č. 1.
- 2.3. Jedná se o změny, vyvolané dodatečným požadavkem objednatele (záměna materiálu zastřešení evakuačních schodišť) či dodatečné práce a neprovedené práce, vyvolané v průběhu realizace akce (navýšení bouracích prací a doplnění základových patek, změna profilů zábradlí, doplnění izolace proti zemní vlhkosti, neprovedení zvýšení stropu a prohloubení výtahové šachty a neprovedení prodloužení střechy).

**Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění:**

## 3. CENA DÍLA

### Původní znění článku 4.2 Smlouvy – Cena díla:

- 3.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené (dokončené) a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

5.182.576,65 Kč (bez DPH)

621.909,20 Kč DPH 12 %

5.804.485,85 Kč (včetně DPH)

*Cena díla se upravuje o tyto položky:*

cena víceprací: 856 002,68 Kč bez DPH; 958 723,00 vč. DPH

cena méněprací: 290 228,02 bez DPH; 325 055,38 Kč vč. DPH

### Článek 4.2 Smlouvy po změnách zní:

- 3.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. Smlouvy, která činí:

5.748.351,31 Kč (bez DPH)

689.802,16 Kč DPH 12 %

6.438.153,47 Kč (včetně DPH)

## 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2. Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 Smlouvy provede objednatel.

- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 Smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 4.4. Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží také 1 vyhotovení.
- 4.5. Přílohy smlouvy:  
Příloha č. 1 – položkové rozpočty jednotlivých víceprací a méněprací

Objednatel

V Uherském Hradišti dne 24. 3. 2026

Zhotovitel

V Uherském Hradišti dne 24. 3. 2026

.....  
Ing. Marie Fremlová  
ředitelka organizace

.....  
Dušan Šeda  
jednatel

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **GGARCHIC Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP Kunovice Na O2508 Bělince – nový evakuační výtah**

**Objednatel:** **Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace** IČO: **00092096**  
**Štěpnická 1139** DIČ: **CZ00092096**  
**68606 Uherské Hradiště**

**Zhotovitel:** **STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.** IČO: **46346171**  
**Otakarova 108** DIČ: **CZ46346171**  
**68601 Uherské Hradiště**

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	207 914,51
PSV	287 679,15
MON	70 181,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>565 774,66</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	565 774,66 CZK
Snížená DPH	12 %	67 892,96 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **633 667,62 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO 02</b>	<b>Ubytovací objekt</b>	<b>565 774,66</b>	<b>0,00</b>	<b>67 892,96</b>	<b>633 667,62</b>	<b>100</b>
1	Bourání betonů a doplnění základové patky	143 293,06	0,00	17 195,17	160 488,23	25
2	Změna profilů zábradlí a větší tonáž nosníků	89 036,15	0,00	10 684,34	99 720,49	16
3	Doplnění drátoskla	306 722,18	0,00	36 806,66	343 528,84	54
4	Změny výtahové šachty	-84 434,40	0,00	-10 132,13	-94 566,53	-15
5	Přeložení silnoproud a SLP	20 731,00	0,00	2 487,72	23 218,72	4
6	Bourání betonů schodiště	187 116,85	0,00	22 454,02	209 570,87	33
7	Izolace proti vodě	11 498,15	0,00	1 379,78	12 877,93	2
8	Odpočet prodloužení střechy	-108 188,33	0,00	-12 982,60	-121 170,93	-19
Celkem za stavbu		565 774,66	0,00	67 892,96	633 667,62	100

## Položkový rozpočet

S:	GGARCHICO2 Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP Kunovice Na Bělince – nový evakuační výtah□		
O:	SO 02	Ubytovací objekt	
R:	1	Bourání betonů a doplnění základové patky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>131 910,21</b>
1	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem schody : 1,85*0,5*1,2 základ : 5,2*0,3*1,4*2 plocha : 3*5,2*0,15*2 rampa : 1,9*1,9*0,2	m3	10,88000	10 530,00	114 566,40
2	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,88000	374,00	4 069,12
3	167101151R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 5 až 7	m3	10,88000	506,00	5 505,28
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	10,88000	21,10	229,57
5	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	10,88000	693,00	7 539,84
<b>Díl: 11</b>		<b>Zemní práce pro patky</b>				<b>3 706,89</b>
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 nad rámeček vv : patka 60/40 : 0,6*0,4*1,2*2	m3	0,57600	1 815,00	1 045,44
7	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4	m3	0,57600	2 020,00	1 163,52
8	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	0,57600	354,00	203,90
9	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	0,57600	313,00	180,29
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,57600	321,50	185,18
11	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	0,57600	1 027,00	591,55
12	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	0,57600	21,10	12,15
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	0,57600	564,00	324,86
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>4 860,01</b>
14	275321321R00	Beton základových patek železový třídy C 20/25 patka 60/40 : 0,6*0,4*1,2*2*1,015	m3	0,58464	3 985,00	2 329,79
15	275361821R00	Výztuž a svařované sítě základových patek z prutové oceli, B500B nad rámeček vv : patka 60/40 : 0,6*0,4*1,2*2*75/1000	t	0,04320	58 570,00	2 530,22
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 815,95</b>
16	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	1,52049	1 852,00	2 815,95
<b>Celkem</b>						<b>143 293,06</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	GGARCHICO2 Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP Kunovice Na Bělince – nový evakuační výtah□		
O:	SO 02	Ubytovací objekt	
R:	2	Změna profilů zábradlí a větší tonáž nosníků	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>3 591,93</b>
1	317944313RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140	t	0,06864	52 330,00	3 591,93

- v.č. D.2.1.7+8+9 + výpis výrobků prefabrikovaných :

P/1 :

dle SOD : -3\*14,3\*1,6/1000

-0,06864

skutečnost dle PD : 3\*2\*14,3\*1,6/1000

0,13728

<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>85 444,22</b>
2	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	448,00000	79,30	35 526,40

Začátek provozního součtu

dle PD :

ocel plochá 50/3 : -50\*1,2

-60,00000

jelek 40/40/3 : 76\*3,74

284,24000

Konec provozního součtu

zábradlí :

západní schodiště : 224

224,00000

východní schodiště : 224

224,00000

3	55399993R	výrobek kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, hmotnost výrobku nad 10 kg	kg	448,00000	106,50	47 712,00
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

zábradlí :

západní schodiště : 224

224,00000

východní schodiště : 224

224,00000

4	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	832,38400	2,65	2 205,82
---	--------------	--	---	-----------	------	----------

<b>Celkem</b>						<b>89 036,15</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	GGARCHICO2 Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP Kunovice Na Bělince – nový evakuační výtah□	
O:	SO 02	Ubytovací objekt
R:	3	Doplnění drátoskla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>132 722,18</b>
1	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 20 do 50 kg Začátek provozního součtu jekl 80/40/3 pod drátosklo : (6*13+2,29)*5,343 Konec provozního součtu  doplnění OK pro montáž prosklení drátosklem : 429*2 17 trap. plech : -85*2	kg	688,00000	79,30	54 558,40
				428,98947		
				858,00000		
				-170,00000		
2	55399993R	výroba kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, hmotnost výrobku nad 10 kg 429*2 858/100*2 17 trap. plech : -85*2 2 % : -170/100*2	kg	701,76000	106,50	74 737,44
				858,00000		
				17,16000		
				-170,00000		
				-3,40000		
3	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	1 292,95840	2,65	3 426,34
<b>Díl: 787</b>		<b>Zasklívání</b>				<b>174 000,00</b>
4	787340430S20	Zatřešení drátosklo včetně montáže 25*2	m2	50,00000	3 480,00	174 000,00
				50,00000		
<b>Celkem</b>						<b>306 722,18</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	GGARCHICO2 Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP Kunovice Na Bělince – nový evakuační výtah□	
O:	SO 02	Ubytovací objekt
R:	4	Změny výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>2 226,00</b>
1	380932115R00	Vlepení výtahu D 12 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou	m	2,00000	1 113,00	2 226,00
		Změna - v úrovni stáv. stropu - rozšíření stáv.výtahové šachty : 2,0		2,00000		
		Začátek provozního součtu				
		výtah : 2*4*0,25		2,00000		
		Konec provozního součtu				
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>-9 046,22</b>
2	417388162R00	Ztužující věnec vnitřní tl. 250 mm, tl. stropu 200 mm	m	3,58000	2 500,00	8 950,00
		Změna - v úrovni stáv. stropu - rozšíření stáv.výtahové šachty : 3,58		3,58000		
		Začátek provozního součtu				
		výtah : 0,42+2,74+0,42		3,58000		
		Konec provozního součtu				
3	411320042RA0	Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 160 mm bednění, výtah 90 kg/m <sup>3</sup> , podpěrná konstrukce	m <sup>2</sup>	-8,71200	2 500,00	-21 780,00
		- v.č. D.2.1.9+10 :				
		Změna - zůstává - odpočet dle původní SOD : -8,712		-8,71000		
		Začátek provozního součtu				
		výtah : (2,74-0,05*2)*(0,25+2,9+0,25-0,05*2)		8,71000		
		Konec provozního součtu				
4	411320044RA0	Strop ze železobetonu C 25/30, tl. 200 mm bednění, výtah 90 kg/m <sup>3</sup> , podpěrná konstrukce	m <sup>2</sup>	0,92400	4 095,00	3 783,78
		- v.č. D.2.1.9+10 :				
		Změna - doplnění stávající žb stropní desky nad stávající výtahovou šachtou : 0,924		0,92000		
		Začátek provozního součtu				
		výtah : 0,42*2,20		0,92000		
		Konec provozního součtu				
<b>Díl: 416</b>		<b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b>				<b>-16 199,40</b>
5	342265126	Podkroví sádkartonové šikmé, ocel.konstr.CD,závěs krokrový, izolace, 1x opláštěná, desky tl. 15 mm včetně dodávky desky Knauf RED PIANO GKF tl. 15 mm, minerální izolace tl. 160 mm	m <sup>2</sup>	-7,98000	2 030,00	-16 199,40
		- v.č. D.1.2.10+11 :				
		Změna - zůstává - odpočet dle původní SOD : -12,18		-12,18000		
		Začátek provozního součtu				
		střecha nad výt.šachtou : (2,1+2,1)*2,9		12,18000		
		Konec provozního součtu				
		- v.č. D.1.2.10+11 :				
		Změna - doplnění v ploše prodloužení střechy (předp.) : 4,20		4,20000		
		Začátek provozního součtu				
		střecha nad výt.šachtou : (2,1+2,1)*1,0		4,20000		
		Konec provozního součtu				
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>-46 200,00</b>
6	95020-PC1	Střecha sedlová - krov, krytina z hliníkových šablon 440x440mm	m <sup>2</sup>	-11,55000	4 000,00	-46 200,00
		- v.č. D.1.2.10+11 :				
		Změna - zůstává - odpočet dle původní SOD : -15,75		-15,75000		

## Položkový rozpočet

S:	GGARCHICO2 Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP Kunovice Na Bělince – nový evakuační výtah□	
O:	SO 02	Ubytovací objekt
R:	4	Změny výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Začátek provozního součtu				
		střecha nad výt.šachtou : (2,1+2,1)*3,75		15,75000		
		Konec provozního součtu				
		- v.č. D.1.2.10+11 :				
		Změna - doplnění v ploše prodloužení střechy (předp.) :		4,20000		
		4,20				
		Začátek provozního součtu				
		střecha nad výt.šachtou : (2,1+2,1)*1,0		4,20000		
		Konec provozního součtu				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>-27 390,75</b>
7	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	-1,37000	5 160,00	-7 069,20
		- v.č. D.2.1.5 :				
		Změna - zůstává - odpočet dle původní SOD : -1,37		-1,37000		
		Začátek provozního součtu				
		stáv. stropní deska : 0,20*2,5*2,74		1,37000		
		Konec provozního součtu				
8	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	-10,48000	1 756,00	-18 402,88
		- v.č. D.2.1.5 :				
		Změna - zůstává - odpočet dle původní SOD : -10,48		-10,48000		
		Začátek provozního součtu				
		stáv. stropní deska : 2*(2,5+2,74)		10,48000		
		Konec provozního součtu				
9	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	4,90600	172,00	843,83
		Změna - stávající omítka stropu výtahové šachty : 4,906		4,91000		
		Začátek provozního součtu				
		plocha : 2,2*2,23		4,91000		
		Konec provozního součtu				
10	964900010RAX	Odstranění konstrukce střechy	m2	-11,05000	250,00	-2 762,50
		- v.č. D.2.1.5+6 :				
		Změna - zůstává - odpočet dle původní SOD : -11,05		-11,05000		
		Začátek provozního součtu				
		ozn. "f" : (1,7+1,7)*3,25		11,05000		
		Konec provozního součtu				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>535,62</b>
11	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	0,28921	1 852,00	535,62
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>-6 108,59</b>
12	713111130R00	Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložena mezi kroky 2 vrstvy - včetně dodávky plsti Orsik 160 + 60 mm	m2	-7,98000	745,00	-5 945,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : -7,98000		-7,98000		
13	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-59,45100	2,75	-163,49
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>-14 627,63</b>
14	764778112R00	PREFA žlab podokapní půlkruhový, RŠ 280 mm	m	-6,00000	750,00	-4 500,00
		- výpis výrobků klempířských :				
		K/9 - odpočet dle původní SOD : -8,0		-8,00000		
		K/9 - změna - prodloužení střechy : 1,0*2		2,00000		
15	76477-PC5	Lemování ke zdi pod krytinu, rš 350 mm	m	-13,00000	750,00	-9 750,00
		- výpis výrobků klempířských :				
		K/4 - změna odpočet dle původní SOD : -13,0		-13,00000		

## Položkový rozpočet

S:	GGARCHICO2 Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP Kunovice Na Bělince – nový evakuační výtah□		
O:	SO 02	Ubytovací objekt	
R:	4	Změny výtahové šachty	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	-142,50000	2,65	-377,63
<b>Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy</b>						<b>49 450,00</b>
17	R_4084834	D+M Výtah- vícenáklady na náhradní opatření pro splnění normy pro výtahy	kpl	1,00000	49 450,00	49 450,00

Příplatek za : : 1

1,00000

•výstupní dveře z budovy nerez potravinářská, kabely, vše pro připojení výtahu do budoucna pro evakuaci, příprava pro čtečku v kabině i na nástupišti z venku, náhradní opatření pro sníženou hlavu výtahové šachty :

<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>-17 073,43</b>
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-3,04752	520,00	-1 584,71
19	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-3,04752	332,00	-1 011,78
20	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-3,04752	330,50	-1 007,21
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-27,42769	28,20	-773,46
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-3,04752	479,00	-1 459,76
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-12,19008	53,40	-650,95
24	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	-3,04752	3 080,00	-9 386,36
25	979094211	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	-3,04752	393,50	-1 199,20

<b>Celkem</b>						<b>-84 434,40</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	GGARCHICO2 Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP Kunovice Na Bělince – nový evakuační výtah□		
O:	SO 02	Ubytovací objekt	
R:	5	Přeložení silnoproud a SLP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>7 363,00</b>
1	210120823R00	Montáž chrániče proudového, čtyřpólového, do 40 A	kus	1,00000	63,00	63,00
2	210120421R00	Montáž jističe jednopólového	kus	5,00000	63,00	315,00
3	210120441R00	Montáž jističe třípólového	kus	2,00000	69,00	138,00
4	210190052R00	Montáž rozvaděče	kus	1,00000	3 220,00	3 220,00
5	905 002 R01	Stavební výpomoci (sekání drážek, vrtání otvorů, kapsy pro krabice zednické zapravení)	hod	5,00000	403,00	2 015,00
6	905 004 R01	Koordinace s ostatními profesemi	hod	2,00000	403,00	806,00
7	905 006 R01	Demontáž stávajícího zařízení	hod	2,00000	403,00	806,00
<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>13 368,00</b>
8	01	Kabel SYKFY 3 x 2 x 0,5	m	32,00000	15,00	480,00
9	02	Lišta 40x20mm, bílá	m	16,00000	46,00	736,00
10	03	Drobný instalační materiál	ks	1,00000	575,00	575,00
11	04	Montáž instalačního materiálu a naspojování kabelu	hod	16,00000	684,00	10 944,00
12	05	Doprava a přeprava materiálu	ks	1,00000	633,00	633,00
<b>Celkem</b>						<b>20 731,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	GGARCHICO2 Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP Kunovice Na Bělince – nový evakuační výtah□		
O:	SO 02	Ubytovací objekt	
R:	6	Bourání betonů schodiště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-45 393,67</b>
1	97999982R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t	11,13526	394,50	4 392,86
		5,06148*2,2		11,13526		
2	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	-3,73802	10 530,00	-39 361,35
		Začátek provozního součtu				
		- v.č. D.2.1.2+5 :				
		ozn. "c" dle řezu A-A bourání plochy před výt. šachtou : 4,05450				
		0,45*1,7*5,3				
		dle řezu A-A bourání stáv. základů : 0,5*1,7*5,3			4,50500	
		1,2*0,4*0,5			0,24000	
		Konec provozního součtu				
		dle SOD : -8,7995			-8,79950	
		bourání žb zaměřené stavbyvedoucím :				
		sloupy pod zem : 3*0,34*0,34*1,1			0,38148	
		.. :				
		zaměřen betony ve stavení jámě- stáv. základy :				
		1,8*1,6*0,4*2			2,30400	
		5,4*1,1*0,4			2,37600	
3	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-3,73802	256,50	-958,80
		5,06148		5,06148		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -8,79950		-8,79950		
4	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-3,73802	374,00	-1 398,02
		5,06148		5,06148		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -8,79950		-8,79950		
5	167101151R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 5 až 7	m3	-3,73802	506,00	-1 891,44
		5,06148		5,06148		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -8,79950		-8,79950		
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-3,73802	21,10	-78,87
		5,06148		5,06148		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -8,79950		-8,79950		
7	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-8,79950	693,00	-6 098,05
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -8,79950		-8,79950		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>110 743,19</b>
8	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	2,55000	173,00	441,15
		stáv. iz. obezdívka : 1,7*1,5		2,55000		
9	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	19,50090	6 380,00	124 415,74
		bourání žb zaměřené stavbyvedoucím , konstrukce nad zemí :				
		sloupy : 0,34*0,34*3,5*3			1,21380	
		stěna : 5,2*4,5*0,4			9,36000	
		podesta : 5,2*1,85*0,4			3,84800	
		schody : 5,2*1,1*0,38			2,17360	
		schody : 5,2*0,3*0,3			0,46800	
		podlaha : 1,5*6,5*0,25			2,43750	
10	978071221R00	Odsekání omítky a izolace lepenk. svislé nad 1 m2	m2	2,55000	249,50	636,23

## Položkový rozpočet

S:	GGARCHICO2 Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP Kunovice Na Bělince – nový evakuační výtah□	
O:	SO 02	Ubytovací objekt
R:	6	Bourání betonů schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		stáv. izolace : 1,7*1,5		2,55000		
11	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou - v.č. D.2.1.2+5 : ozn. "a" : -0,37*5,2*4,5	m3	-8,65800	1 158,00	-10 025,96
12	962032314R00	Bourání zdiva nadzákladového pilířů cihelných , na maltu vápenou nebo vápenocementovou - v.č. D.2.1.2+5 : ozn. "a" : -0,34*0,34*3,4*3	m3	-1,17912	2 400,00	-2 829,89
13	962051115R00	Bourání příček železobetonových tloušky do 100 mm - v.č. D.2.1.3+5 : ozn. "i" stáv, zídka viz půdorys 2.NP stáv. stav : - (3,07*2+1,45)*0,7	m2	-5,31300	356,50	-1 894,08
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>121 767,33</b>
14	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím 21,735	t	21,73500	520,00	11 302,20
15	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 21,73246	t	21,73246	332,00	7 215,18
16	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 21,735	t	21,73500	330,50	7 183,42
17	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 195,615	t	195,61500	28,20	5 516,34
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m 21,735	t	21,73500	479,00	10 411,07
19	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 86,94	t	86,94000	53,40	4 642,60
20	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti 21,735	t	21,73500	393,50	8 552,72
21	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů 21,735	t	21,73500	3 080,00	66 943,80
<b>Celkem</b>						<b>187 116,85</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	GGARCHICO2 Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP Kunovice Na Bělince – nový evakuační výtah□		
O:	SO 02	Ubytovací objekt	
R:	7	Izolace proti vodě	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>3 175,21</b>
1	612421615R00	Omítka vnitřní stěn, vápenocementová, hrubá zatřená	m2	9,42200	337,00	3 175,21
		9,422		9,42200		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>685,64</b>
2	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m. nošením	t	0,37021	1 852,00	685,64
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>7 637,30</b>
3	711140031RAB	Izolace proti vodě asphalt. pásy přitavením vodorovná 1x penetrace asphaltovou emulzí, 1 x pás izolační z modif.asfaltu tl. 4 mm vložka skelná tkanina, s posypem + 1 x pás izolační z	m2	1,38000	1 060,00	1 462,80
		skutečnost : 2,2*2,9		6,38000		
		dle SOD :				
		- výtah přístavba - předp. : -5,0		-5,00000		
4	711150031RAB	Izolace proti vodě asphalt. pásy přitavením svislá 1 x penetrace asphaltovou emulzí, 1 x pás izolační z modif.asfaltu tl. 4 mm vložka skelná tkanina, s posypem + 1 x pás izolační z modif.asfaltu tl.	m2	5,30000	1 165,00	6 174,50
		- výtah přístavba - předp. : -10,0		-10,00000		
		skutečnost : (2,2+2,9)*1,5*2		15,30000		
<b>Celkem</b>						<b>11 498,15</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	GGARCHICO2 Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP Kunovice Na Bělince – nový evakuační výtah□	
O:	SO 02	Ubytovací objekt
R:	8	Odpočet prodloužení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>-16 800,00</b>
1	95020-PC1	Střecha sedlová - krov, krytina z hliníkových šablon 440x440mm	m2	-4,20000	4 000,00	-16 800,00

Začátek provozního součtu

- v.č. D.1.2.10+11 :

střecha nad výt.šachtou : (2,1+2,1)\*3,75 15,75000

odečteno v r.č.006 VCP a MNP : -11,55 -11,55000

Konec provozního součtu

-4,2 -4,20000

<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>-12 690,76</b>
2	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	-6,38000	55,27	-352,62

- v.č. D.2.1.9+10 :

výtah : -2,2\*2,9 -6,38000

3	713111130RV8	Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů vložené mezi krokve, dvouvrstvá, z minerálních vláken, tloušťkv 160 + 60 mm	m2	-4,20000	745,00	-3 129,00
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 12,18000 12,18000

odečteno v r.č.006 VCP a MNP : -7,98 -7,98000

Konec provozního součtu

-4,2 -4,20000

4	631403363R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tl = 250 mm; OH = 80 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 20 kPa; TR 10,0 kPa	m2	-6,69900	1 324,00	-8 869,48
---	------------	---	----	----------	----------	-----------

5	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	-123,51100	2,75	-339,66
---	--------------	---	---	------------	------	---------

<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>-78 697,57</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

6	764351836R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu do 30°	kus	-3,00000	43,40	-130,20
---	--------------	--------------------------------------	-----	----------	-------	---------

7	764352800R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu do 30°	m	-1,20000	47,00	-56,40
---	--------------	---	---	----------	-------	--------

- v.č. D.2.1.3+5 :

ozn. "d" : -1,2 -1,20000

8	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	-1,00000	75,20	-75,20
---	--------------	---	-----	----------	-------	--------

9	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	-5,60000	78,20	-437,92
---	--------------	---	---	----------	-------	---------

- v.č. D.2.1.3+5 :

ozn. "d" : -5,6 -5,60000

10	764453872R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí odskoků, o straně nebo průměru 75 a 100 mm	kus	-2,00000	65,80	-131,60
----	--------------	--	-----	----------	-------	---------

11	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	-3,50000	47,00	-164,50
----	--------------	--	---	----------	-------	---------

- v.č. D.2.1.2+5 :

ozn. "d" : -3,5 -3,50000

12	764778105R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlíků žlabový kulatý, z lakovaného hliníkového plechu v barvě tmavě hnědé, antracitové, světle šedé, o průměru 100 mm pro žlab rš 280 mm dodávka a montáž	kus	-4,00000	818,00	-3 272,00
----	--------------	--	-----	----------	--------	-----------

- výpis výrobků klempířských :

K/2+3 : -2 -2,00000

K/8+9 : -2 -2,00000

## Položkový rozpočet

S:	GGARCHICO2 Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP Kunovice Na Bělince – nový evakuační výtah□		
O:	SO 02	Ubytovací objekt	
R:	8	Odpočet prodloužení střechy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	764778112R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z hliníkového lakovaného plechu v barvě tmavě hnědé, antracitové, světle šedé, rš 280 mm. <b>dodávka a montáž</b> - výpis výrobků klempířských : K/2 : -(2*3,5) -7,00000 K/9 : -(8,0-6) -2,00000	m	-9,00000	750,00	-6 750,00
14	764778122R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného hliníkového plechu, v barvě tmavě hnědé, antracitové, světle šedé. <b>dodávka a montáž</b> - výpis výrobků klempířských : K/3 : -2*4,0 -8,00000 K/8 : -2,0 -2,00000	m	-10,00000	984,00	-9 840,00
15	76477-PC1	Oplechování okraje střechy, rš 355 mm, legovaný hliník - výpis výrobků klempířských : K/1 : -2*3,5 -7,00000 K/7 : -8,0 -8,00000	m	-15,00000	750,00	-11 250,00
16	76477-PC2	Oplechování u zdi-napojení trapézového plechu r.š. 210mm, legovaný hliník rš 250 mm - výpis výrobků klempířských : K/11 : -7,0 -7,00000	m	-7,00000	750,00	-5 250,00
17	76477-PC3	Závětrná lišta pod krytinu rš 400 mm, legovaný hliník - výpis výrobků klempířských : K/6 : -15,0 -15,00000	m	-15,00000	850,00	-12 750,00
18	76477-PC4	Závětrovací lišta pod trapézový plech rš 400 mm, legovaný hliník - výpis výrobků klempířských : K/10 : -32,0 -32,00000	m	-32,00000	850,00	-27 200,00
19	76477-PC6	Mřížka ochranná větrací r.š. 100 mm, hliník - výpis výrobků klempířských : K/12 : -8,0 -8,00000	m	-8,00000	500,00	-4 000,00
20	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	985,00000	2,65	2 610,25
<b>Celkem</b>						<b>-108 188,33</b>

Poznámky uchazeče k zadání