

MVE Loket - oprava turbíny

cenová tabulka pro nabídku

Položka:	Celková cena v Kč (bez DPH)
1. Demontáž na stavbě	
Demontáž turbíny na stavbě	78 200
Příprava manipulačního rámu pro přepravu	18 300
Doprava - montéři, odvoz turbíny do dílen zhotovitele	18 730
<i>Nutná součinnost objednatele: příprava pracoviště, zahrazení kašny turbíny, vypuštění, čerpání vody, odpojení přístrojů automatiky turbíny, zajištění otvoru po bloku turbíny po demontáži proti dolní vodě</i>	
2. Oprava turbíny na dílně	
2.1. Dílenská demontáž	
Dílenská demontáž turbíny	107 300
Čištění a proměření dílů	77 030
Práce na oběžném kole, tlaková zkouška, proměření vůle lopat OK	12 200
Vyhodnocení stavu dílů po demontáži, Nálezová zpráva	37 600
2.2. Oprava turbíny na dílně	
Materiál pro provedení opravy - předpokládá se oprava ucpávky, výměna dolního vodícího ložiska, výměna ložisek axiální závěsu turbínové hřídele OK, výměna těsnícího materiálu a dalších dílů servomotoru a rotačního rozvodu DEUBLIN	
pro opravu ucpávky turbínové hřídele:	8 320
pro výměnu dolního vodícího ložiska:	33 500
pro výměnu závěsného axiálního ložiska:	35 600
pro výměnu horního radiální vodícího ložiska, vč. pouzdra a gufera:	19 600
pro dodávku materiálu servomotoru OK a rotačního rozvodu DEUBLIN:	9 380
<i>Podrobnější rozpis materiálu pro výměnu ložisek je uveden v textové části "Návrhu technického řešení opravy turbíny MVE Loket".</i>	
Strojní a zámečnické práce na opravě turbíny dle předpokládaného rozsahu: oprava ucpávky, výměna dolního vodícího ložiska, závěsného radiálního ložiska a výměna těsnícího materiálu a dalších dílů servomotoru a rotačního rozvodu DEUBLIN	96 340
Dílenská montáž, příprava na transport na MVE	56 300
<i>Podrobnější popis prací na opravě dílů turbíny je uveden v textové části "Návrhu technického řešení opravy turbíny MVE Loket".</i>	
3. Zpětná montáž, zkoušky	
Zpětná montáž na stavbě	89 300
Zkoušky - suché, mokré, vč. 72 hod. zkoušky a uvedení do provozu	22 000
Doprava	21 730
Celková cena opravy turbíny MVE Loket:	741 430,00 Kč