

Položka	ks/m	MJ	Jedn. cena	Celková cena
Montáž a dodávka kabeláže pro RS a bazén				
Kabel CYKY J- 3x 240+120 přívod z trafo	60,00 m			
Instalace kabelu CYKY J- 3x 240+120	60,00 m			
Kabel AYKY 3x120+70 bazén	60,00 m			
Instalace kabelu AYKY 3x120+70	60,00 m			
Výkopové práce	20,00 m3			
Pískové lože	10,00 m3			
Zához výkopu	20,00 m3			
Materiál pro úpravu RH v bazénu	1,00 kpl			
Montážní práce a upravy v RH bazén	1,00 kpl			
Elektroměr a měřící trafa bazén	1,00 kpl			
Zapojení elektroměru a měř. Traf	1,00 kpl			
Kabelové žlaby pro trasu kabelu	1,00 kpl			
Montáž nové kabelové trasy	1,00 kpl			
Pomocný a přidružený materiál	1,00 kpl			
Výstražná folie	60,00 m			
Funkční zkoušky a výchozí revize	1,00			
Koordinační činnost s ČEZ Distribuce	1,00 kpl			
Doprava	1,00 kpl			

bez DPH 404 800,00 Kč
vč. DPH 489 808,00 Kč