

PČ	Kód	Popis	MJ	množství Celkem	J.cena (CZK)	cena Celkem
----	-----	-------	----	--------------------	--------------	-------------

Celková cena

6 126 408,56

Vytápění

Kotelna						
Armatury pro hydraulické vyvážení soustavy D+M						
23	IMI.52164415	TA-MODULATOR, tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, -20 - +120°C, DN15 NF	ks	1,00		
24	734449111	Montáž regulátoru teploty přímého proporcionálního DN 15 se snímačem a ventilem	ks	1,00		
27	42241026	ventil vyvažovací přírubový ocelolitina PN 25 T 120°C DN 20	ks	3,00		
28	734449112	Montáž regulátoru teploty přímého proporcionálního DN 20 se snímačem a ventilem	ks	3,00		
29	IMI.52164415	TA-MODULATOR, tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, -20 - +120°C, DN15 NF	ks	1,00		
30		Montáž regulátoru teploty přímého proporcionálního DN 15 se snímačem a ventilem	ks	1,00		
31	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	152,00		
Potrubí - nerezová ocel D+M						
32	733122301	Potrubí z ušlechtilé oceli 1.4520 spojované lisováním D 15x1,0 mm 1,2 *167,75	m	66,60		
33	733122302	Potrubí z ušlechtilé oceli 1.4520 spojované lisováním D 18x1,0 mm 1,2 *104,5	m	46,80		
34	733122303	Potrubí z ušlechtilé oceli 1.4520 spojované lisováním D 22x1,2 mm 1,2 *65,375	m	26,25		
35	733122304	Potrubí z ušlechtilé oceli 1.4520 spojované lisováním D 28x1,2 mm 1,2 *158,75	m	95,25		
36	733122305	Potrubí z ušlechtilé oceli 1.4520 spojované lisováním D 35x1,5 mm 1,2 *197,5	m	168,00		
37	733122306	Potrubí z ušlechtilé oceli 1.4520 spojované lisováním D 42x1,5 mm 1,2 *321,75	m	287,10		
38	733122307	Potrubí z ušlechtilé oceli 1.4520 spojované lisováním D 54x1,5 mm 1,2 *124,125	m	79,95		
39	733122308	Potrubí z ušlechtilé oceli 1.4520 spojované lisováním D 76,1x1,5 mm 1,2 *73	m	5,10		
40	733122309	Potrubí z ušlechtilé oceli 1.4520 spojované lisováním D 88,9x1,5 mm 1,2 *90	m	78,00		
Potrubí - plast D+M						
41	733322301	Potrubí plastové vícevrstvé ze síťovaného PE-Xc s hliníkovou fólií spojované lisováním PN 10 do 80°C D 16x2,0 mm 1,2 *95,75	m	114,90		
42	733322302	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 20x2,3 mm 1,2 *1018	m	590,85		
43	733322303	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 25x2,8 mm 1,2 *647,5	m	171,75		
44	733322304	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 32x3,2 mm 1,2 *785,625	m	346,25		
45	733322305	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 40x3,5 mm 1,2 *693,5	m	536,70		
46	733322306	Potrubí plastové vícevrstvé ze síťovaného PE-Xc s hliníkovou fólií spojované lisováním PN 10 do 80°C D 50x4,0 mm 1,2 *24,75	m	29,70		
47	733391102	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 50x4,6	m	2 759,15		
48	733190219	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 51x2,6 do 60,3x2,9	m	1050,45		
49	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0	m	83,10		
50	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	33 408,000		
Otopná tělesa typu VK - spodní připojení, vestavěným termostatickým ventilem D+M						
Typ VK - viz referenční standard						
51		OT 33/600/600 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení	ks	1,00		
52		OT 33/600/700 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení	ks	3,00		
53		OT 33/600/800 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení	ks	1,00		
56		OT 33/500/1200 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení	ks	1,00		
58		OT 33/400/1400 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení	ks	2,00		
59		OT 33/600/1600 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení	ks	1,00		

60		OT 33/600/2400 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení	ks	5,00	
61		OT 33/900/1100 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení	ks	2,00	
62		OT 33/600/1100 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení	ks	3,00	
63		OT 33/600/1000 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení	ks	11,00	
64		OT 11/600/400 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení	ks	11,00	
65		OT 11/600/600 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení	ks	1,00	
66		OT 11/600/800 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení	ks	1,00	
67		OT 11/600/1000 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení	ks	1,00	
68		OT 21/600/1000 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení	ks	1,00	
69		OT PLAN 33/600/1200 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení	ks	30,00	
70		OT PLAN 33/600/1400 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení	ks	10,00	
71		OT PLAN 33/600/1000 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení	ks	2,00	
72		OT PLAN 33/600/900 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení	ks	1,00	
73		OT PLAN 33/600/700 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení	ks	1,00	
74		OT PLAN 22/600/1000 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení	ks	2,00	
78		OT PLAN 11/600/600 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení	ks	5,00	
79		OT PLAN 11/600/400 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení	ks	2,00	
80	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	7988,00	
Příslušenství - viz referenční standard					
81	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	ks	96,00	
82	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	ks	96,00	
Trubková otopná tělesa D+M					
Zaregulování soustavy, uvedení do provozu, revize a zkoušky - okruh č.1, 2, 3, 4, 5, 8					
89	Pol29	Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystavení předávacího protokolu	ks	0,50	
0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M - okruh č.1, 2, 3, 4, 5, 8					
93	Pol18	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	219,00	
94	Pol27	Lešení do výšky 4 m	ks	3,00	
95	974029185	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 200 mm	m	410,00	
	974031285	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v	m	410,00	
96	43.22.11.19	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI A HMOT DO VÝŠKY 3,5 M	t	102,24	
97	43.22.11.19	PŘÍPLATEK SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI A HMOT DO VÝŠKY 3,5 M	t		
	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	108,24	
	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	149,416	
		108,24*19		149,416	
	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	108,24	
Prostupy D+M					
102	977151221	Jádrové vrtly dovrchní diamantovými korunkami do DN 100 mm do stavebních materiálů	m	12,20	
Dokumentace, inženýrská činnost, součinnost					
103	Pol31	Dilenské/výrobní dokumentace zhotovitele	kpl	1,00	
104	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	
106	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,00	
107	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou - předání	kpl	1,00	
Bourací práce vč. odvozu a likvidace - okruh č.1, 2, 3, 4, 5, 8					
108	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	468,18	

109	733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	2673,00
110	998735203 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 12 do 24 m	%	1077,00