

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 2600007386 - 028 I/13 Pertoltice, most 13-136



Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK]

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		SO 190				
1.1.		Všeobecné konstrukce a práce				
1.1.01	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl	2,000		
1.2.		Ostatní konstrukce a práce				
1.2.01	911CA1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	20,000		
1.2.02	911CA2	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	m	20,000		
1.2.03	911CA3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	m	20,000		
1.2.04	911CA9	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM	MDEN	3 360,000		
2.		SO 201				
2.1.		Všeobecné konstrukce a práce				
2.1.01	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	m3	97,680		
2.1.02	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	kpl	1,000		
2.2.		Zemní práce				
2.2.01	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	m	8,500		
2.2.02	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	m3	54,130		
2.2.03	11526	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M	m	14,000		
2.2.04	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	m3	5,491		
2.2.05	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	m3	3,600		
2.2.06	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	112,384		
2.2.07	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	18,304		
2.2.08	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	18,304		
2.2.09	17720	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN BEZ ZHUT	m3	2,800		
2.2.10	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ RUČNÍM VÝSEVEM	m2	1,000		
2.3.		Základy				
2.3.01	285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTVŮ	kus	310,000		
2.4.		Vodorovné konstrukce				
2.4.01	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	m3	42,160		
2.4.02	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	t	14,242		
2.4.03	46591	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	m2	10,710		
2.4.04	587201	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK	m2	7,020		
2.5.		Komunikace				
2.5.01	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3	34,931		
2.5.02	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	341,900		
2.5.03	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	677,750		
2.5.04	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	781,250		
2.5.05	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	m3	29,756		
2.5.06	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2	75,020		
2.5.07	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	m2	12,750		
2.5.08	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	m	52,000		
2.6.		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
2.6.01	62747	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU	m2	67,100		
2.7.		Přidružená stavební výroba				
2.7.01	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	m2	98,208		
2.7.02	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	m2	89,280		
2.8.		Potrubi				
2.8.01	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	m	29,000		
2.9.		Ostatní konstrukce a práce				
2.9.01	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	6,000		
2.9.02	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	m2	64,688		
2.9.03	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	m	8,500		
2.9.04	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	m	52,000		