

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

s názvem „**SOŠ, SOU a ZŠ Třešť – Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť**“

ID 183162

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Kukla, hejtman Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel:	+420 564602227; +420 564602419
IČO:	70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100
Zhotovitel:	SYPSTAV s.r.o.
se sídlem:	Dr. Richtra 1386/20, 589 01 Třešť
zastoupený:	Zdeňkem Hinkem, jednatelem Jiřinou Mezerovou, jednatelkou
zástupce pro věci smluvní:	Zdeněk Hink, Jiřina Mezerová
zástupce pro věci technické:	Zdeněk Hink, Miloslav Dvořák
osoba pověřená vedením stavby:	Miloslav Dvořák
tel./email:	+420 777 025 981, sypstav@gmail.com
IČO:	07854978
DIČ:	CZ07854978
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	5592197339/0800
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně C 110594

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako právnická osoba, která obecně je plátcem daně z přidané hodnoty (DIČ CZ70890749) a která z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele přijímat zdanitelná

plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA,

prohlašuje,

že v souvislosti s výše uvedenými přijímanými zdanitelnými plněními bude vystupovat výlučně jako orgán veřejné moci. V souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nebude Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty. V souladu s ustanovením § 92a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty se režim přenesení daňové povinnosti nepoužije. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně plátce, který bude uskutečňovat zdanitelná plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**SOŠ, SOU a ZŠ Třešť – Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť**“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované Ing. Tomášem Cahou, Prostředkovice 33, 588 33 Suchá, IČO 025 66 681 pod názvem „SOŠ, SOU a ZŠ Třešť – Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť“. Projektová dokumentace v digitální podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

Zhotovitel je povinen pro předávání dokumentů využívat Společné datové prostředí (dále též „CDE“) objednatele.

Veškerá komunikace bude probíhat v rámci realizace díla prostřednictvím Společného datového prostředí objednatele (CDE) ASPE HUB na adrese <https://cde.kr-vysocina.cz>, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel zašle nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy objednateli seznam požadovaných přístupů do CDE. Objednatel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení seznamu zřídit požadované přístupy do CDE. Zhotovitel je oprávněn v průběhu realizace díla aktualizovat požadavky na přístupy do CDE.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána v rozsahu dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením všech provedených změn a dle následujících zásad, pokud nebude dohodnuto jinak.

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele a opatřena podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.
- Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli v digitální podobě ještě před odevzdáním, a to nejméně 10 pracovních dní před předáním díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od předložení.
- Dokumentace bude obsahovat technické listy konkrétních typů použitých výrobků a zařízení.

2.2.2. Dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci.

2.2.3. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí a přilehlých částí objektu
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.

Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této smlouvě (v čl. 4 odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny dozorem projektanta, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení dozorem projektanta, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu

případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.12. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). **Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště.** Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v týdenním časovém plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: p.č. 1536/12, 1536/9, 1536/43 v k.ú. Třešť

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: březen / duben 2026

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 9 měsíců ode dne předání staveniště.

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště (práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z předání a převzetí staveniště a z provozu staveniště po dobu výstavby):

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku vedeného dle platných právních předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah),
- pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,
- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a v součinnosti s technickým dozorem stavebníka provede zhotovitel pasport (fotodokumentací, videozáznamem) stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající stav konstrukcí, které zůstanou rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození těchto konstrukcí bude odstraněno na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže provedeným pasportem, že se jedná o poškození před zahájením stavebních prací.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,
- zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem,
- zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické energie a vody
- zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem stanoveným v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními uživatele, které se k plnění díla vztahují
- před zahájením jednotlivých prací na své náklady provede zhotovitel vymezení nebezpečného prostoru, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti třetích osob,
- při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou šíření prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je zhotovitel povinen na své náklady toto znečištění odstranit nejpozději následující den, provedením úklidu mokrou cestou,
- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu uživatele.
- **zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele z hlediska provozu.**

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku.

Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 19 496 177,46 Kč

DPH 21 %: 4 094 197,27 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 23 590 374,73 Kč

slovy: dvacet tři milionů pět set devadesát tisíc tři sta sedmdesát čtyři korun českých sedmdesát tři haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy a splňují podmínky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě objednatelovým odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a technických dozorem stavebníka na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelovým odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše 95 % celkové ceny díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby:

prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: faktury@kr-vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat název akce „**SOŠ, SOU a ZŠ Třešť – Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť**“. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích dle ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s aktuálními právními předpisy. **Stavební deník bude veden v elektronické formě po celou dobu stavby a poskytne jej objednatel.** V rámci vedení elektronického stavebního deníku (dále jen „ESD“) zhotovitel mimo jiné zajistí:

- pravidelné vkládání fotografií v průběhu realizace díla
- u dotčených autorizovaných osob vložení jejich osvědčení o autorizaci ve formě konverze
- výsledný ESD bude předán k archivaci ve formě PDF/A-2 souboru s elektronickým podpisem oprávněného zástupce zhotovitele

Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit **osoba pověřená vedením stavby = stavbyvedoucí**, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a dozoru projektanta a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební sutí v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána v digitální podobě ve formátech pdf a dwg a třikrát v grafické (tištěné) podobě.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele,
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

7.9. Při aktualizaci základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) zhotovitel:

- Předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude:
 - výkres ve formátech DGN a PDF
 - technická zpráva ve formátu DOCX
 - seznam souřadnic ve formátu TXT
 - tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu
- Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví) provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitální technické mapě Kraje Vysočina (DTM KV). Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM KV. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené

v DTM KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualizací dokumentaci, tzv. GAD).

Geodetická aktualizací dokumentace (GAD):

- bude předána ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM),
- bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění,
- bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM,
- se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových vět.

Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání protokolu o způsobilosti podkladu k zpracování objednateli.

Při aktualizaci dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictví kraje zhotovitel:

- Předá samostatný změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na <https://vys.krajdtm.cz>. V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatelem.
- Předá samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické infrastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů (SUBJ). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na <https://vys.krajdtm.cz>. V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatelem.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takového nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě,

že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla.

8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 – Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně **20 mil. Kč**, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty, čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.12. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11.2. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu školy.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 19. této smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 – Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojíícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek 14 – Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

14.8. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

14.10. Ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 2. 3. 2026 usnesením č. 0356/08/2026/RK o výběru dodavatele na předmětnou zakázku.

Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Jiřina Mezerová, jednatelka

.....
Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmána

.....
Zdeněk Hink, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_VZ_1
Stavba: Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			19 496 177,46
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	19 496 177,46	4 094 197,27
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	23 590 374,73

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ST VZ 1	Datum:	8. 11. 2025
Stavba:	Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:			
Účastník:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		19 496 177,46	23 590 374,73	
SA-VRN	Vedlejší a ostatní náklady stavby	557 585,10	674 677,97	VON
SA-001	SO 001 - Bourání	559 845,80	677 413,42	STA
SA-01	SO 01 - Víceúčelové hřiště	3 642 489,38	4 407 412,15	STA
SA-02	SO 02 - Písečné hřiště	2 150 906,85	2 602 597,29	STA
SA-03	SO 03 - Workoutové hřiště	2 155 097,34	2 607 667,78	STA
SA-04	SO 04 - Technické zázemí	2 699 630,17	3 266 552,51	STA
SA-05	SO 05 - Zpevněné plochy, průlehy	1 700 709,60	2 057 858,62	STA
SA-06	SO 06 - Opěrná betonová stěna	1 870 515,58	2 263 323,85	STA
SA-07	SO 07 - Betonová tribuna	1 876 596,52	2 270 681,79	STA
SA-09	SO 09 - Komunikace	502 252,65	607 725,71	STA
SA-11	SO 11 - Venkovní kanalizace	258 253,20	312 486,37	STA
SA-12	SO 12 - Venkovní vodovod	70 689,12	85 533,84	STA
SA-15	SO 15 - ZTI	277 999,34	336 379,20	STA
SA-16	SO 16 - Elektro, VO	1 173 606,81	1 420 064,24	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1
Objekt:
SA-VRN - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

8. 11. 2025

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH		557 585,10	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	557 585,10	21,00%	117 092,87
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	674 677,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1

Objekt:

SA-VRN - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Datum:

8. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	557 585,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	557 585,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1

Objekt:

SA-VRN - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Datum:

8. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

557 585,10

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		557 585,10			
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	59 680,00	59 680,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Zařízení staveniště					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000					
2	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl.	1,000	5 520,00	5 520,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/039103000					
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl.	1,000	253 920,00	253 920,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Geodetické práce při provádění stavby					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000					
4	K	012414000	Geometrický plán	kpl.	1,000	93 840,00	93 840,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Geometrický plán					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012414000					
5	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl.	1,000	5 520,00	5 520,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012164000					
6	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl.	1,000	49 680,00	49 680,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Zkoušky hutnicí					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/043154000					
7	K	043203000	Měření, rozbory zemin	kpl.	1,000	17 664,00	17 664,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Měření, rozbory zemin					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/043203000					
8	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kpl.	1,000	5 520,00	5 520,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Pasportizace objektu před započítím prací					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013274000					
9	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl.	1,000	5 520,00	5 520,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Pasportizace objektu po provedení prací					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013284000					
10	K	041414000	Zajištění BOZP	kpl.	1,000	16 560,00	16 560,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Zajištění BOZP					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/041414000					
11	K	045303000	Koordinační činnost	kpl.	1,000	5 520,00	5 520,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Koordinační činnost					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/045303000					
12	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	38 640,00	38 640,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Dokumentace skutečného provedení stavby					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000					
13	K	052203000	Rezerva dodavatele	kpl.	1,000	1,10	1,10	CS ÚRS 2025 02
		PP	Rezerva dodavatele					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/052203000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1
Objekt:
SA-001 - SO 001 - Bourání

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

8. 11. 2025

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Cena bez DPH			559 845,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	559 845,80	21,00%	117 567,62
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	677 413,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1
Objekt: SA-001 - SO 001 - Bourání

Místo: Datum: 8. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	559 845,80
HSV - Práce a dodávky HSV	559 845,80
1 - Zemní práce	137 896,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	421 949,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1

Objekt: SA-001 - SO 001 - Bourání

Místo:

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 8. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 559 845,80

D HSV Práce a dodávky HSV 559 845,80

D 1 Zemní práce 137 896,70

1	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	522,629	38,64	20 194,38	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111							
VV	odvoz odpadu asphalt, beton				191,748			
VV	(28,82+393,025)/2,2							
VV	odvoz odpadu zemina a kamení							
VV	529,41/1,6				330,881			
VV	Součet				522,629			

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	522,629	216,38	113 086,46	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117							
VV	odvoz odpadu asphalt, beton				191,748			
VV	(28,82+393,025)/2,2							
VV	odvoz odpadu zemina a kamení							
VV	529,41/1,6				330,881			
VV	Součet				522,629			

3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	522,629	8,83	4 615,86	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201							
VV	odvoz odpadu asphalt, beton				191,748			
VV	(28,82+393,025)/2,2							
VV	odvoz odpadu zemina a kamení							
VV	529,41/1,6				330,881			
VV	Součet				522,629			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 421 949,10

4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	379,000	71,76	27 197,04	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113202111							
VV	hřiště							
VV	38*3+40*2				194,000			
VV	chodník asfaltový							
VV	134				134,000			
VV	chodník dlážděný							
VV	51				51,000			
VV	Součet				379,000			

5	K	113106132	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dl	m2	36,000	49,68	1 788,48	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106132							
VV	36				36,000			

6	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	131,000	71,76	9 400,56	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107182 131		131,000			
7	K	113107212	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	151,000	38,64	5 834,64	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107212 chodník asfaltový 131 chodník dlážděný 20 Součet			131,000 20,000 151,000			
8	K	113107213	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 467,000	49,68	72 880,56	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107213 hřiště antuka 1467			1 467,000			
9	K	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	6,000	684,48	4 106,88	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání základů z betonu proloženého kamenem					
	Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/961043111 zděný sklad (6+2*3)*0,5*1			6,000			
10	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	7,200	714,88	5 147,14	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962032231 zděný sklad (6+2*3)*0,3*2			7,200			
11	K	966073121_R1	Demontáž střešní konstrukce včetně krytiny, budov v do 6 m	m2	18,000	132,48	2 384,64	
	PP VV VV VV	Demontáž střešní konstrukce včetně krytiny, budov v do 6 m zděný sklad zbourání kompletní konstrukce stropu včetně krytiny 6*3			18,000			
12	K	966071823_R1	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 2,0 do 4,0 m, včetně sloupků	m	194,000	104,88	20 346,72	
	PP VV	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 2,0 do 4,0 m, včetně sloupků 38*3+40*2			194,000			
13	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	393,025	397,44	156 203,86	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013609 antuka 1647*0,17 budova skladu (6+2*3)*0,5*1*2,2 (6+2*3)*0,3*2*1,8 Mezisoučet obruby hřiště (38*3+40*2)*0,205 obruby chodník asfaltový (134)*0,205 obruby chodník dlážděný (51)*0,205 Mezisoučet dlažby betonové 36*0,255 Mezisoučet Součet			279,990 13,200 12,960 306,150 39,770 27,470 10,455 77,695 9,180 9,180 393,025			
14	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	28,820	397,44	11 454,22	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221645 131*0,22			28,820			
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	529,410	198,72	105 204,36	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			hřiště antuka					
VV			1467*0,33		484,110			
VV			chodník asfaltový					
VV			131*0,30		39,300			
VV			chodník dlážděný					
VV			20*0,30		6,000			
VV			Součet		529,410			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1
Objekt:
SA-01 - SO 01 - Víceúčelové hřiště

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

8. 11. 2025

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH		3 642 489,38	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 642 489,38	21,00%	764 922,77
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 407 412,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1
Objekt: SA-01 - SO 01 - Víceúčelové hřiště

Místo: Datum: 8. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 642 489,38
HSV - Práce a dodávky HSV		2 842 179,07
1 - Zemní práce		293 632,05
2 - Zakládání		318 859,93
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
5 - Komunikace pozemní		1 700 357,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		504 665,63
998 - Přesun hmot		24 664,33
PSV - Práce a dodávky PSV		800 310,31
762 - Konstrukce tesařské		204 139,31
767 - Konstrukce zámečnické		427 626,01
783 - Dokončovací práce - nátěry		168 544,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1

Objekt:SA-01 - SO 01 - Víceúčelové hřiště

Místo:

Datum:8. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 642 489,38

DHSVPráce a dodávky HSV

2 842 179,07

D1Zemní práce

293 632,05

1	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	133,400	104,88	13 990,99	CS ÚRS 2025 02
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251104					
VV			odkop plochy hřiště					
VV			667*0,2	133,400				
2	K	131252502	Hloubení jamek strojně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	45,408	295,87	13 434,86	CS ÚRS 2025 02
PP			Hloubení jamek strojně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131252502					
VV			patky sloupků osvětlení a basketbal. koše					
VV			(1,2*1,2*1,1)*10	15,840				
VV			patky sloupků konstrukce oplocení					
VV			(0,8*0,8*1,1)*42	29,568				
VV			Součet	45,408				
3	K	132254102	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	32,000	170,02	5 440,51	CS ÚRS 2025 02
PP			Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254102					
VV			rýhy pro uložení drenážních trubek					
VV			(40)*0,4*0,4*5	32,000				
VV			Součet	32,000				
4	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	667,000	17,66	11 781,89	CS ÚRS 2025 02
PP			Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171152501					
VV			667	667,000				
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	218,332	215,28	47 002,51	CS ÚRS 2025 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
VV			výkopek					
VV			133,4+52,932+32	218,332				
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	218,332	37,54	8 195,31	CS ÚRS 2025 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111					
VV			výkopek					
VV			133,4+52,932+32	218,332				
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	371,164	198,72	73 757,71	CS ÚRS 2025 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
VV			výkopek					
VV			(133,4+52,932+32)*1,7	371,164				
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	218,332	8,83	1 928,31	CS ÚRS 2025 02
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkopek					
	VV		133,4+52,932+32		218,332			
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	17,120	93,84	1 606,54	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
	VV		patky sloupků osvětlení a basketbal. koše					
	VV		(4*0,1*1)*10		4,000			
	VV		patky sloupků konstrukce oplocení					
	VV		(4*0,1*0,6)*42		10,080			
	VV		patky sloupků plotu					
	VV		(4*0,1*0,4)*19		3,040			
	VV		Součet		17,120			
10	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů	m3	266,800	188,78	50 367,57	CS ÚRS 2025 02
	PP		Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/116951201					
	VV		sanace podloží					
	VV		667*0,4		266,800			
11	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	13,340	4 956,96	66 125,85	CS ÚRS 2025 02
	PP		vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní					
	VV		667*0,4*0,05		13,340			
	D	2	Zakládání				318 859,93	
12	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	368,000	35,33	13 000,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211971110					
	VV		rýhy pro uložení drenážních trubek					
	VV		(40)*(0,4*4)*5*1,15		368,000			
13	K	212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	200,000	171,12	34 224,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212751104					
	VV		rýhy pro uložení drenážních trubek					
	VV		(40)*5		200,000			
14	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	32,000	1 413,12	45 219,84	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211561111					
	VV		rýhy pro uložení drenážních trubek					
	VV		(40*0,4*0,4)*5		32,000			
15	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	25,120	4 316,64	108 434,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275313711					
	VV		patky sloupků osvětlení a basketbal. koše					
	VV		(1*1*1)*10		10,000			
	VV		patky sloupků konstrukce oplocení					
	VV		(0,6*0,6*1)*42		15,120			
	VV		Součet		25,120			
16	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	154,880	651,36	100 882,64	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351121					
	VV		patky sloupků osvětlení a basketbal. koše					
	VV		(4*1*1,1)*10		44,000			
	VV		patky sloupků konstrukce oplocení					
	VV		(4*0,6*1,1)*42		110,880			
	VV		Součet		154,880			
17	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	154,880	110,40	17 098,75	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351122					
	VV		patky sloupků osvětlení a basketbal. koše					
	VV		(4*1*1,1)*10		44,000			
	VV		patky sloupků konstrukce oplocení					
	VV		(4*0,6*1,1)*42		110,880			
	VV		Součet		154,880			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
	D	5	Komunikace pozemní				1 700 357,13	
18	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	667,000	50,78	33 872,93	CS ÚRS 2025 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726122 víceúčelové hřiště 667		667,000			
19	K	564751113	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm	m2	667,000	276,00	184 092,00	CS ÚRS 2025 02
		PP Online PSC VV VV	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564751113 víceúčelové hřiště 667		667,000			
20	K	564740111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm	m2	667,000	193,20	128 864,40	CS ÚRS 2025 02
		PP Online PSC VV VV	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564740111 víceúčelové hřiště 667		667,000			
21	K	564801111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm	m2	667,000	33,12	22 091,04	CS ÚRS 2025 02
		PP Online PSC VV VV	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564801111 víceúčelové hřiště 667		667,000			
22	K	576136111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	667,000	393,47	262 441,56	CS ÚRS 2025 02
		PP Online PSC VV VV	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/576136111 víceúčelové hřiště 667		667,000			
23	K	576136311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	667,000	384,47	256 440,16	CS ÚRS 2025 02
		PP Online PSC VV VV	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/576136311 víceúčelové hřiště 667		667,000			
24	K	579211120	Venkovní lité pryžové povrchy na betonový podklad jednovrstvé tloušťky 13 mm s impregnačí podkladu, prováděné strojně plochy přes 300 m2 jedna barva červená, zelená	m2	667,000	1 137,12	758 459,04	CS ÚRS 2025 02
		PP Online PSC VV VV	Venkovní lité pryžové povrchy na betonový podklad jednovrstvé tloušťky 13 mm s impregnačí podkladu, prováděné strojně plochy přes 300 m2 jedna barva červená, zelená https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/579211120 víceúčelové hřiště 667		667,000			
25	K	579291111-R1	Venkovní lité pryžové povrchy - vodorovné značení (lajnování) dvousložkovým elastickým lakem	kpl	1,000	54 096,00	54 096,00	
		PP	Venkovní lité pryžové povrchy - vodorovné značení (lajnování) dvousložkovým elastickým lakem					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				504 665,63	
26	K	637211134	Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm	m2	3,705	1 073,09	3 975,79	CS ÚRS 2025 02
		PP Online PSC VV	Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/637211134 (3,2+1,5+7,65)*0,3		3,705			
27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	126,150	496,80	62 671,32	CS ÚRS 2025 02
		PP Online PSC VV VV	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231213 obrubníky (36,1*2+18,4*2+1,2*4)+(3,2+1,5+7,65)		126,150			
28	M	59217062	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní	m	132,458	62,93	8 335,32	CS ÚRS 2025 02
		PP VV VV	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní obrubníky ((36,1*2+18,4*2+1,2*4)+(3,2+1,5+7,65))*1,05		132,458			
29	K	935113211	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 210 mm	m	12,040	540,96	6 513,16	CS ÚRS 2025 02
		PP Online PSC VV	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 210 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935113211 3,19+1,2+7,65		12,040			
30	M	59227161_R1	žlab odvodňovací betonový s litinovým roštem, 150 mm	m	12,040	4 035,12	48 582,84	
		PP	žlab odvodňovací betonový s litinovým roštem, 150 mm					
31	K	985990105.R	Vybavení hřiště - koše na basket vč. nosné konstrukce - montáž	kus	4,000	4 195,20	16 780,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vybavení hřiště - koše na basket vč. nosné konstrukce - montáž					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí ceny je i kotvení konstrukce do zákl.patky</i>					
32	M	985.03.R	Dodávka basket.koš vč. nosné konstrukce	<i>kus</i>	4,000	27 600,00	110 400,00	
	PP		Dodávka basket.koš vč. nosné konstrukce					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí dodávky je nosná konstrukce ,deska, kryt, obroučka a síťka - viz. v.č. D.1.1. 110 - list 02</i>					
33	K	985990106.R	Vybavení hřiště - tenis.síť vč. sloupků - montáž	<i>kpl.</i>	1,000	2 870,40	2 870,40	
	PP		Vybavení hřiště - tenis.síť vč. sloupků - montáž					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí ceny je i osazení pouzder pro osaz sloupků.</i>					
34	M	985.04.R	Dodávka vybavení hřiště na tenis	<i>kpl.</i>	1,000	13 800,00	13 800,00	
	PP		Dodávka vybavení hřiště na tenis					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí dodávky je komplet.dodávka dle v.č. D.1.1. 110 - list 03</i>					
35	K	985990107.R	Vybavení hřiště - volejbal.síť vč. sloupků - montáž	<i>kpl.</i>	3,000	2 870,40	8 611,20	
	PP		Vybavení hřiště - volejbal.síť vč. sloupků - montáž					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí ceny je i osazení pouzder pro osaz sloupků.</i>					
36	M	985.05.R	Dodávka vybavení hřiště na volejbal	<i>kpl.</i>	3,000	12 144,00	36 432,00	
	PP		Dodávka vybavení hřiště na volejbal					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí dodávky je komplet.dodávka dle v.č. D.1.1. 110 - list 04</i>					
37	K	985990108.R	Vybavení hřiště - malá kopaná a házená vč. pouzder - montáž	<i>kpl.</i>	2,000	3 974,40	7 948,80	
	PP		Vybavení hřiště - malá kopaná a házená vč. pouzder - montáž					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí ceny je i osazení pouzder pro osaz sloupků.</i>					
38	M	985.06.R	Dodávka vybavení hřiště na malou kopanou a házenou	<i>kpl.</i>	2,000	16 008,00	32 016,00	
	PP		Dodávka vybavení hřiště na malou kopanou a házenou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí dodávky je komplet.dodávka dle v.č. D.1.1. 110 - list 05</i>					
39	K	985990109.R	Vybavení hřiště - světelný ukazatel - montáž	<i>kpl.</i>	1,000	7 728,00	7 728,00	
	PP		Vybavení hřiště - světelný ukazatel - montáž					
40	M	985.07.R	Dodávka vybavení hřiště - světelný ukazatel	<i>kpl.</i>	1,000	138 000,00	138 000,00	
	PP		Dodávka vybavení hřiště - světelný ukazatel			251712		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí dodávky je komplet.dodávka dle v.č. D.1.1. 110 - list 07</i>					
	D	998	Přesun hmot				24 664,33	
41	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	<i>t</i>	154,075	99,36	15 308,89	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/998222012					
42	K	998222198	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1000 m	<i>t</i>	154,075	11,04	1 700,99	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/998222198					
43	K	998222199	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	<i>t</i>	1 386,675	5,52	7 654,45	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/998222199					
	VV		154,075*9 "Přepočtené koeficientem množství		1 386,675			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				800 310,31	
	D	762	Konstrukce tesařské				204 139,31	
44	K	762134122	Montáž bednění stěn z hoblovaných fošen na sraz tl. do 60 mm	<i>m2</i>	114,000	375,36	42 791,04	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž bednění stěn z hoblovaných fošen na sraz tl. do 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/762134122					
	VV		hrazení víceúčelové hřiště					
	VV		(36,1*2+20,9*2)*1		114,000			
45	M	60516107.R	Dřevěné fošny 140/38 mm - hoblované	<i>m3</i>	4,788	28 041,60	134 263,18	
	PP		Dřevěné fošny 140/38 mm - hoblované					
	VV		hrazení víceúčelové hřiště					
	VV		(36,1*2+20,9*2)*1*0,04*1,05		4,788			
46	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, fixační prkna	<i>m3</i>	4,788	2 428,80	11 629,09	CS ÚRS 2025 02
	PP		Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, fixační prkna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/762195000					
	VV		hrazení víceúčelové hřiště					
	VV		(36,1*2+20,9*2)*1*0,04*1,05		4,788			
47	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	<i>%</i>	1,000	15 456,00	15 456,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/998762201					
	D	767	Konstrukce zámečnické				427 626,01	
48	K	338171129-R	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových vč zalitím MC	<i>kus</i>	52,000	1 104,00	57 408,00	
	PP		Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových vč zalitím MC					
	VV		sloupky osvětlení a besketbal. koše					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10		10,000			
	VV		sloupky konstrukce oplocení					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		52,000			
49	M	55342-R1	Sloupek plotový 5800x108x4mm- zavičkovany, nátěr světle šedý	kus	10,000	5 299,20	52 992,00	
	PP		Sloupek plotový 5800x108x4mm- zavičkovany, nátěr světle šedý					
	VV		sloupky osvětlení a besketbal. koše					
	VV		10		10,000			
50	M	55342-R2	Sloupek plotový 4100x89x4mm- zavičkovany, nátěr světle šedý	kus	42,000	3 643,20	153 014,40	
	PP		Sloupek plotový 4100x89x4mm- zavičkovany, nátěr světle šedý					
	VV		sloupky konstrukce oplocení					
	VV		42		42,000			
51	K	76797-R1	Montáž - natažení+napnutí lanka nosného ocelového - jednoho lana	m	228,000	16,56	3 775,68	
	PP		Montáž - natažení+napnutí lanka nosného ocelového - jednoho lana					
	VV		lanko ocelové					
	VV		(36,1*2+20,9*2)*2		228,000			
52	M	31452-R1	lanko ocelové pozinkované	m	239,400	19,87	4 757,36	
	PP		lanko ocelové pozinkované					
	VV		(36,1*2+20,9*2)*2*1,05		239,400			
53	K	984411111.R	Montáž ochranné sítě z PP	m2	456,000	110,40	50 342,40	
	PP		Montáž ochranné sítě z PP					
	VV		ochranná síť víceúčelové hřiště					
	VV		(36,1*2+20,9*2)*4		456,000			
54	M	984.01.R	Ochranná síť z PP, velikost ok 45/45 mm	m2	478,800	98,26	47 044,97	
	PP		Ochranná síť z PP, velikost ok 45/45 mm					
	VV		ochranná síť víceúčelové hřiště					
	VV		(36,1*2+20,9*2)*4*1,05		478,800			
55	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	3 091,20	3 091,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348101210					
	VV		1		1,000			
56	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	1,000	4 305,60	4 305,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348101230					
	VV		1		1,000			
57	M	55342-R5	branka v oplocení 2 křídlová-2400x1950mm, ale PD	kus	1,000	20 865,60	20 865,60	
	PP		branka v oplocení 2 křídlová-2400x1950mm, ale PD					
	VV		1		1,000			
58	M	55342-R6	branka v oplocení 1 křídla-1000x1950mm, dle PD	kus	1,000	14 572,80	14 572,80	
	PP		branka v oplocení 1 křídla-1000x1950mm, dle PD					
	VV		1		1,000			
59	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	1,000	15 456,00	15 456,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767201					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				168 544,99	
60	K	783113121	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný fungicidní syntetický	m2	228,000	242,88	55 376,64	CS ÚRS 2025 02
	PP		Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný fungicidní syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783113121					
	VV		hrazení víceúčelové hřiště					
	VV		(36,1*2+20,9*2)*1*2		228,000			
61	K	783614661	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jedno­ná­so­bný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní	m	284,600	132,68	37 760,73	CS ÚRS 2025 02
	PP		Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jedno­ná­so­bný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614661					
	VV		sloupky osvětlení a besketbal. koše					
	VV		42*5,8		243,600			
	VV		sloupky konstrukce oplocení					
	VV		10*4,1		41,000			
	VV		Součet		284,600			
62	K	783615561	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní	m	284,600	132,48	37 703,81	CS ÚRS 2025 02
	PP		Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783615561					
	VV		sloupky osvětlení a besketbal. koše					
	VV		42*5,8		243,600			
	VV		sloupky konstrukce oplocení					
	VV		10*4,1		41,000			
	VV		Součet		284,600			
63	K	783617631	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	284,600	132,48	37 703,81	CS ÚRS 2025 02
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783617631					
	VV		sloupky osvětlení a besketbal. koše					
	VV		42*5,8		243,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		sloupky konstrukce oplocení					
	VV		10*4,1		41,000			
	VV		Součet		284,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1
Objekt:
SA-03 - SO 03 - Workoutové hřiště

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

8. 11. 2025

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH		2 155 097,34	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 155 097,34	21,00%	452 570,44
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 607 667,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1
Objekt: SA-03 - SO 03 - Workoutové hřiště

Místo: Datum: 8. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 155 097,34
HSV - Práce a dodávky HSV		2 155 097,34
1 - Zemní práce		147 081,49
2 - Zakládání		101 981,34
3 - Svislé a kompletní konstrukce		14 862,16
5 - Komunikace pozemní		858 858,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 010 005,49
998 - Přesun hmot		22 308,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1

Objekt: SA-03 - SO 03 - Workoutové hřiště

Místo: Datum: 8. 11. 2025

Zadavatel: Projektant:

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 155 097,34

D HSV Práce a dodávky HSV 2 155 097,34

D 1 Zemní práce 147 081,49

1	K	121151104	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	247,000	55,20	13 634,40	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151104					
VV			odkop plochy hřiště					
VV			247		247,000			

2	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	61,750	101,57	6 271,82	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251104					
VV			odkop plochy hřiště					
VV			247*0,25		61,750			

3	K	132254102	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	16,155	170,02	2 746,61	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP			Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254102					
VV			rýhy pro uložení drenážních trubek					
VV			(40)*0,4*0,4*2		12,800			
VV			rýha pro základ palisády					
VV			1*3,05*1,1		3,355			
VV			Součet		16,155			

4	K	162751117.1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	127,305	218,59	27 827,85	CS ÚRS 2025 02
---	---	-------------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117.1					
VV			výkopek					
VV			247*0,2+61,75+16,155		127,305			

5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	127,305	37,54	4 778,52	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111					
VV			výkopek					
VV			247*0,2+61,75+16,155		127,305			

6	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	247,000	17,66	4 363,01	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP			Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171152501					
VV			247		247,000			

7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	216,419	198,72	43 006,78	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
VV			výkopek					
VV			(247*0,2+61,75+16,155)*1,7		216,419			

8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	127,305	8,83	1 124,36	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
VV			výkopek					
VV			247*0,2+61,75+16,155		127,305			

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,013	93,84	188,90	CS ÚRS 2025 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
VV			rýha pro základ palisády					
VV			0,6*3,05*1,1					
			2,013					
10	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů	m3	98,800	188,78	18 651,86	CS ÚRS 2025 02
PP			Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/116951201					
VV			sanace podloží					
VV			247*0,4					
			98,800					
11	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	4,940	4 956,96	24 487,38	CS ÚRS 2025 02
PP			vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní					
VV			247*0,4*0,05					
			4,940					
D 2			Zakládání					101 981,34
12	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratívdů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	12,800	1 413,12	18 087,94	CS ÚRS 2025 02
PP			Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratívdů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211561111					
VV			rýhy pro uložení drenážních trubek					
VV			(40*0,4*0,4)*2					
			12,800					
13	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo tratívdů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	147,200	476,93	70 203,80	CS ÚRS 2025 02
PP			Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo tratívdů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211971110					
VV			rýhy pro uložení drenážních trubek					
VV			(40)*(0,4*4)*2*1,15					
			147,200					
14	K	212751104	Tratívdy z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	80,000	171,12	13 689,60	CS ÚRS 2025 02
PP			Tratívdy z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212751104					
VV			rýhy pro uložení drenážních trubek					
VV			(40)*2					
			80,000					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					14 862,16
15	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	3,050	1 656,00	5 050,80	CS ÚRS 2025 02
PP			Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/339921132					
VV			3,05					
			3,050					
16	M	59229015	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 1200mm přírodní	kus	26,688	367,63	9 811,36	CS ÚRS 2025 02
PP			palisáda hranatá betonová 180x120mm v 1200mm přírodní					
VV			3,05/0,12*1,05					
			26,688					
D 5			Komunikace pozemní					858 858,12
17	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	37,050	3 588,00	132 935,40	CS ÚRS 2025 02
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273321311					
VV			247*0,15					
			37,050					
18	M	31316005	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 150x150mm drát D 5mm	m2	321,100	40,85	13 116,29	CS ÚRS 2025 02
PP			síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 150x150mm drát D 5mm					
VV			247*1,3					
			321,100					
19	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	247,000	236,26	58 355,23	CS ÚRS 2025 02
PP			Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564932111					
VV			247					
			247,000					
20	K	579211111-R1	Venkovní lité sportovní povrchy - EPDM tloušťky 10 mm, plochy do 300 m2	m2	247,000	1 611,84	398 124,48	
PP			Venkovní lité sportovní povrchy - EPDM tloušťky 10 mm, plochy do 300 m2					
VV			247					
			247,000					
21	K	589211111-R1	Venkovní lité sportovní povrchy - SBR tloušťky 40 mm, plochy do 300 m2	m2	247,000	1 037,76	256 326,72	
PP			Venkovní lité sportovní povrchy - SBR tloušťky 40 mm, plochy do 300 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		247			247,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 010 005,49	
22	K	985990101.R1	Workoutové sestavy - montáž	kus	1,000	43 056,00	43 056,00	
PP			Workoutové sestavy - montáž					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí ceny je i kotvení konstrukce do zákl.patky</i>					
23	M	985.01.R1	Workoutové sestavy	kus	1,000	789 360,00	789 360,00	
PP			Workoutové sestavy					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Výroba a dodávka dle podrobností v...č D.1.1. 138</i>					
VV			Workoutové sestavy; specifikace dle PD					
VV			prvek hrazda/bradla - 1 ks					
VV			žebřiny a pull up bradla - 2 ks					
VV			relax bench, relax lavice - 2 ks					
VV			bench dip cut - 1 ks					
VV			workoutová konstrukce - 1 ks					
VV			battle bar - 1 ks					
VV			freestyle dip - 1 ks					
VV			stalky - 1 ks					
VV			single rock - 1 ks					
VV			bench dip cut - 1 ks					
VV			abdominal double bench - 1 ks					
VV			1		1,000			
24	K	985990101.R2	Lezecká stěna - montáž	kus	1,000	22 080,00	22 080,00	
PP			Lezecká stěna - montáž					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí ceny je i kotvení konstrukce do zákl.patky</i>					
25	M	985.01.R2	Lezecké prvky do opěrné zdi	kus	1,000	110 400,00	110 400,00	
PP			Lezecké prvky do opěrné zdi					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Výroba a dodávka dle podrobností v...č D.1.1. 138</i>					
VV			Workoutové sestavy; specifikace dle PD					
VV			prvek hrazda/bradla - 1 ks					
VV			žebřiny a pull up bradla - 2 ks					
VV			relax bench, relax lavice - 2 ks					
VV			1		1,000			
26	K	637211134	Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm	m2	1,440	1 073,09	1 545,25	CS ÚRS 2025 02
PP			Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/637211134					
VV			(4,8)*0,3		1,440			
27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	52,600	496,80	26 131,68	CS ÚRS 2025 02
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231213					
VV			(43+4,8*2)		52,600			
28	M	59217062	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní	m	55,230	62,93	3 475,51	CS ÚRS 2025 02
PP			obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní					
VV			(43+4,8*2)*1,05		55,230			
29	K	935113211	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 210 mm	m	3,050	540,96	1 649,93	CS ÚRS 2025 02
PP			Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 210 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935113211					
VV			3,05		3,050			
30	M	59227161_R1	žlab odvodňovací betonový s litinovým roštem, 150 mm	m	3,050	4 035,12	12 307,12	
PP			žlab odvodňovací betonový s litinovým roštem, 150 mm					
VV			3,05		3,050			
D	998		Přesun hmot				22 308,74	
31	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	139,360	99,36	13 846,81	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998222012					
32	K	998222198	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	139,360	11,04	1 538,53	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998222198					
33	K	998222199	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	1 254,240	5,52	6 923,40	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998222199					
VV			139,36*9 "Přepočtené koeficientem množství		1 254,240			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1
Objekt:
SA-02 - SO 02 - Písčité hřiště

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

8. 11. 2025

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Cena bez DPH		2 150 906,85	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 150 906,85	21,00%	451 690,44
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 602 597,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1
Objekt: SA-02 - SO 02 - Písčité hřiště

Místo: Datum: 8. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 150 906,85
HSV - Práce a dodávky HSV		1 852 817,26
1 - Zemní práce		274 685,50
2 - Zakládání		126 840,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
5 - Komunikace pozemní		772 162,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		605 928,19
998 - Přesun hmot		73 200,58
PSV - Práce a dodávky PSV		298 089,59
767 - Konstrukce zámečnické		250 833,98
783 - Dokončovací práce - nátěry		47 255,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1

Objekt:SA-02 - SO 02 - Písčité hřiště

Místo:

Datum:8. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 150 906,85

DHSVPráce a dodávky HSV

1 852 817,26

D1Zemní práce

274 685,50

1	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	146,205	104,88	15 333,98	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251104							
VV	odkop plochy hřiště							
VV	36,1*20,25*0,2							
					146,205			

2	K	131252502.1	Hloubení jamek strojně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,336	295,87	1 874,64	CS ÚRS 2025 02
---	---	-------------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP	Hloubení jamek strojně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131252502.1							
VV	patky sloupků konstrukce oplocení							
VV	(0,8*0,8*1,1)*9							
					6,336			

3	K	132254102	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	32,800	170,02	5 576,52	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254102							
VV	rýhy pro uložení drenážních trubek							
VV	(45)*0,4*0,4*1+(20)*0,4*0,4*8							
VV	Součet							
					32,800			
					32,800			

4	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	731,025	17,66	12 912,83	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171152501							
VV	36,1*20,25							
					731,025			

5	K	162751117.1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	185,341	215,28	39 900,21	CS ÚRS 2025 02
---	---	-------------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117.1							
VV	výkopek							
VV	146,205+6,336+32,8							
					185,341			

6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	185,341	37,54	6 956,96	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111							
VV	výkopek							
VV	146,205+6,336+32,8							
					185,341			

7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	315,080	198,72	62 612,70	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231							
VV	výkopek							
VV	(146,205+6,336+32,8)*1,7							
					315,080			

8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	185,341	8,83	1 636,93	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201							
VV	výkopek							
VV	146,205+6,336+32,8							
					185,341			

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,160	93,84	202,69	CS ÚRS 2025 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
VV			patky sloupků konstrukce oplocení					
VV			(4*0,1*0,6)*9	2,160				
10	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů	m3	292,410	188,78	55 202,33	CS ÚRS 2025 02
PP			Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/116951201					
VV			sanace podloží					
VV			36,1*20,25*0,4	292,410				
11	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	14,621	4 956,96	72 475,71	CS ÚRS 2025 02
PP			vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní					
VV			36,1*20,25*0,4*0,05	14,621				
D 2			Zakládání	126 840,98				
12	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	377,200	35,33	13 325,72	CS ÚRS 2025 02
PP			Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211971110					
VV			rýhy pro uložení drenážních trubek					
VV			(45)*(0,4*4)*1*1,15+(20)*(0,4*4)*8*1,15	377,200				
13	K	212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obšypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	205,000	171,12	35 079,60	CS ÚRS 2025 02
PP			Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obšypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212751104					
VV			rýhy pro uložení drenážních trubek					
VV			(45)*1+(20)*8	205,000				
14	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	32,800	1 413,12	46 350,34	CS ÚRS 2025 02
PP			Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211561111					
VV			rýhy pro uložení drenážních trubek					
VV			(45*0,4*0,4)*1+(20*0,4*0,4)*8	32,800				
15	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	3,240	4 316,64	13 985,91	CS ÚRS 2025 02
PP			Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275313711					
VV			patky sloupků konstrukce oplocení					
VV			(0,6*0,6*1)*9	3,240				
16	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	23,760	651,36	15 476,31	CS ÚRS 2025 02
PP			Bednění základů patek zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351121					
VV			patky sloupků konstrukce oplocení					
VV			(4*0,6*1,1)*9	23,760				
17	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	23,760	110,40	2 623,10	CS ÚRS 2025 02
PP			Bednění základů patek odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351122					
VV			patky sloupků konstrukce oplocení					
VV			(4*0,6*1,1)*9	23,760				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	0,00				
D 5			Komunikace pozemní	772 162,01				
18	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	0,850	3 146,40	2 674,44	CS ÚRS 2025 02
PP			Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273313511					
VV			deska pod tribunou					
VV			17*0,05	0,850				
19	K	273322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	2,550	4 360,80	11 120,04	CS ÚRS 2025 02
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273322511					
VV			deska pod tribunou					
VV			17*0,15	2,550				
20	M	31316006	sít' výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 6mm	m2	44,200	82,80	3 659,76	CS ÚRS 2025 02
PP			sít' výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 6mm					
VV			deska pod tribunou					
VV			17*2*1,3	44,200				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	326,850	231,84	75 776,90	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564751111					
	VV		dlážděné plochy		309,850			
	VV		20,25*36,2-26,45*16					
	VV		deska pod tribunou					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		326,850			
22	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	423,200	303,60	128 483,52	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564760111					
	VV		píscitě hřiště		423,200			
	VV		26,45*16					
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	169,200	8,83	1 494,37	CS ÚRS 2025 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
	VV		plážové hřiště - uložení písku		169,200			
	VV		423*0,4					
24	M	12595.R	Písek pro plážové sporty	t	287,640	1 070,88	308 027,92	
	PP		Písek pro plážové sporty					
	VV		plážové hřiště		287,640			
	VV		423*0,4*1,7					
25	K	579291111-R2	Lajnování hřiště na plážový výlejbál	kpl	1,000	1 545,60	1 545,60	
	PP		Lajnování hřiště na plážový výlejbál					
26	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	423,200	50,78	21 491,79	CS ÚRS 2025 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726121					
	VV		píscitě hřiště		423,200			
	VV		26,45*16					
27	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	423,200	52,99	22 426,21	CS ÚRS 2025 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726122					
	VV		píscitě hřiště		423,200			
	VV		26,45*16					
28	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploc	m2	309,850	320,16	99 201,58	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211111					
	VV		dlážděné plochy		309,850			
	VV		20,25*36,2-26,45*16					
29	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	325,343	295,87	96 259,88	CS ÚRS 2025 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		dlážděné plochy		325,343			
	VV		(20,25*36,2-26,45*16)*1,05					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				605 928,19	
30	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	135,010	496,80	67 072,97	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231213					
	VV		kolem píscitého hřiště		84,900			
	VV		(26,45+16)*2					
	VV		oplocení, okapový chodník		50,110			
	VV		(4,01+9,7+18,2*2)		135,010			
	VV		Součet					
31	M	59217062	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní	m	141,761	62,93	8 920,74	CS ÚRS 2025 02
	PP		obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní					
	VV		kolem píscitého hřiště		89,145			
	VV		(26,45+16)*2*1,05					
	VV		oplocení, okapový chodník		52,616			
	VV		(4,01+9,7+18,2*2)*1,05		141,761			
	VV		Součet					
32	K	637211134	Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm	m2	5,460	1 073,09	5 859,06	CS ÚRS 2025 02
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/637211134 (2,1+16,1)*0,3		5,460			
33	K	935113211	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 210 mm	m	2,000	535,44	1 070,88	CS ÚRS 2025 02
		PP	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 210 mm					
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/936113211 2		2,000			
34	M	59227161_R1	žlab odvodňovací betonový s litinovým roštem, 150 mm	m	2,000	4 035,12	8 070,24	
		PP	žlab odvodňovací betonový s litinovým roštem, 150 mm					
		VV	2		2,000			
35	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	6,000	13 221,50	79 329,02	CS ÚRS 2025 02
		PP	Montáž odpadkového koše do betonové patky					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/936104211					
36	M	74910130.R	koš odpadkový kovový kotvený, 360*420 mm, v. 1000 mm objem 50l	kus	6,000	17 012,64	102 075,84	
		PP	koš odpadkový kovový kotvený, 360*420 mm, v. 1000 mm objem 50l					
		P	Poznámka k položce: Cena včetně sady kotvení - popis viz. výkr. č.D.1.1.140					
37	K	936124113	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	6,000	13 784,54	82 707,26	CS ÚRS 2025 02
		PP	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/936124113					
38	M	74910100.R	lavička bez opěradla kotvená 1800x360x450mm konstrukce-kov, sedák-dřevo	kus	6,000	7 263,22	43 579,30	
		PP	lavička bez opěradla kotvená 1800x360x450mm konstrukce-kov, sedák-dřevo					
		P	Poznámka k položce: Popis a upřesnění viz. výkres D.1.1.139					
39	K	985990101.R	Montáž tribuny	kpl.	1,000	24 288,00	24 288,00	
		PP	Montáž tribuny					
40	M	985.01.R	Dodávka tribuny včetně povrch. úprav	kpl.	1,000	131 376,00	131 376,00	
		PP	Dodávka tribuny včetně povrch. úprav					
		P	Poznámka k položce: Výroba a dodávka dle podrobností v.č D.1.1. 137					
41	K	985990107.R	Vybavení hřiště - volejbal.síť vč. sloupků - montáž	kpl.	1,000	2 870,40	2 870,40	
		PP	Vybavení hřiště - volejbal.síť vč. sloupků - montáž					
		P	Poznámka k položce: Součástí ceny je i osazení pouzder pro osaz.sloupků.					
42	M	985.05.R1	Dodávka vybavení hřiště na beach volejbal	kpl.	1,000	12 144,00	12 144,00	
		PP	Dodávka vybavení hřiště na beach volejbal					
		P	Poznámka k položce: Součástí dodávky je komplet.dodávka dle v.č. D.1.1. 110 - list 04					
		VV	"vč. ochrany PU na volejbalové sloupy"					
		VV	1		1,000			
43	K	985990130.R	Vybavení hřiště - pítko - montáž	kpl.	1,000	3 325,25	3 325,25	
		PP	Vybavení hřiště - pítko - montáž					
44	M	985.30.R	Dodávka vybavení hřiště - pítko	kpl.	1,000	33 239,23	33 239,23	
		PP	Dodávka vybavení hřiště - pítko					
		P	Poznámka k položce: Součástí dodávky je komplet.dodávka dle v.č. D.1.1. 110 - list 07					
	D	998	Přesun hmot				73 200,58	
45	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	457,275	99,36	45 434,84	CS ÚRS 2025 02
		PP	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998222012					
46	K	998222198	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	457,275	11,04	5 048,32	CS ÚRS 2025 02
		PP	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998222198					
47	K	998222199	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	4 115,475	5,52	22 717,42	CS ÚRS 2025 02
		PP	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998222199					
		VV	457,275*9 "Přepočtené koeficientem množství		4 115,475			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				298 089,59	
	D	767	Konstrukce zámečnické				250 833,98	
48	K	338171129-R	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových vč zalitím MC	kus	29,000	1 104,00	32 016,00	
		PP	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových vč zalitím MC					
		VV	sloupky plot patky					
		VV	9		9,000			
		VV	sloupky plož opěrná stěna					
		VV	20		20,000			
		VV	Součet		29,000			
49	M	55342-R2	Sloupek plotový 4100x89x4mm- zavičkováný, nátěr světle šedý	kus	29,000	3 643,20	105 652,80	
		PP	Sloupek plotový 4100x89x4mm- zavičkováný, nátěr světle šedý					
		VV	sloupky plot patky					
		VV	9		9,000			
		VV	sloupky plož opěrná stěna					
		VV	20		20,000			
		VV	Součet		29,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348101230	kus	2,000	4 305,60	8 611,20	CS ÚRS 2025 02
	PP							
	Online PSC							
	VV		2		2,000			
51	M	55342-R5	branka v oplocení 2 křídlová-2400x1950mm, ale PD	kus	2,000	20 865,60	41 731,20	
	PP		branka v oplocení 2 křídlová-2400x1950mm, ale PD					
	VV		2		2,000			
52	K	76797-R1	Montáž - natažení+napnutí lanka nosného ocelového - jednoho lana	m	136,500	16,56	2 260,44	
	PP		Montáž - natažení+napnutí lanka nosného ocelového - jednoho lana					
	VV		lanko ocelové					
	VV		(20,25+40,30+7,70)*2		136,500			
53	M	31452-R1	lanko ocelové pozinkované	m	143,325	19,87	2 848,15	
	PP		lanko ocelové pozinkované					
	VV		lanko ocelové					
	VV		(20,25+40,30+7,70)*2*1,05		143,325			
54	K	984411111.R	Montáž ochranné sítě z PP	m2	263,000	110,40	29 035,20	
	PP		Montáž ochranné sítě z PP					
	VV		ochranná síť písčité hřiště					
	VV		(4,01+3,7+17,5+1,85+10,3+1,85+8,39+2,05+16,1)*4		263,000			
55	M	984.01.R	Ochranná síť z PP, velikost ok 45/45 mm	m2	276,150	98,26	27 133,39	
	PP		Ochranná síť z PP, velikost ok 45/45 mm					
	VV		ochranná síť písčité hřiště					
	VV		(4,01+3,7+17,5+1,85+10,3+1,85+8,39+2,05+16,1)*4*1,05		276,150			
56	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	1,000	1 545,60	1 545,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767201					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				47 255,61	
57	K	783614661	Základní antikoroziní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní	m	118,900	132,48	15 751,87	CS ÚRS 2025 02
	PP		Základní antikoroziní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614661					
	VV		sloupky plot patky					
	VV		9*4,1		36,900			
	VV		sloupky plot opěrná stěna					
	VV		20*4,1		82,000			
	VV		Součet		118,900			
58	K	783615561	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní	m	118,900	132,48	15 751,87	CS ÚRS 2025 02
	PP		Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783615561					
	VV		sloupky plot patky					
	VV		9*4,1		36,900			
	VV		sloupky plot opěrná stěna					
	VV		20*4,1		82,000			
	VV		Součet		118,900			
59	K	783617631	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	118,900	132,48	15 751,87	CS ÚRS 2025 02
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783617631					
	VV		sloupky plot patky					
	VV		9*4,1		36,900			
	VV		sloupky plot opěrná stěna					
	VV		20*4,1		82,000			
	VV		Součet		118,900			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1
Objekt:
SA-04 - SO 04 - Technické zázemí

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

8. 11. 2025

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Cena bez DPH		2 699 630,17	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 699 630,17	21,00%	566 922,34
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 266 552,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1

Objekt:

SA-04 - SO 04 - Technické zázemí

Místo:

Datum: 8. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 699 630,17
HSV - Práce a dodávky HSV		1 587 482,70
1 - Zemní práce		89 052,39
2 - Zakládání		304 589,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce		455 027,51
4 - Vodorovné konstrukce		267 908,01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		325 764,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		39 867,07
998 - Přesun hmot		105 273,35
PSV - Práce a dodávky PSV		1 112 147,47
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		87 385,87
712 - Povlakové krytiny		148 503,09
713 - Izolace tepelné		68 758,84
762 - Konstrukce tesařské		28 867,78
763 - Konstrukce suché výstavby		102 953,78
764 - Konstrukce klempířské		37 946,47
766 - Konstrukce truhlářské		208 424,02
767 - Konstrukce zámečnické		154 944,89
771 - Podlahy z dlaždic		67 475,35
781 - Dokončovací práce - obklady		102 201,82
783 - Dokončovací práce - nátěry		79 552,95
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		25 132,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1

Objekt:

SA-04 - SO 04 - Technické zázemí

Místo:

Datum:

8. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						2 699 630,17		
D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 587 482,70		
D	1	Zemní práce				89 052,39		
1	K	121151104	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	66,690	55,20	3 681,29	CS ÚRS 2025 02
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151104					
VV			deska budovy technického zázemí					
VV			5,4*12,35	66,690				
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	36,680	93,84	3 442,05	CS ÚRS 2025 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251104					
VV			deska budovy technického zázemí					
VV			5,4*12,35*0,55	36,680				
3	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	66,514	187,68	12 483,35	CS ÚRS 2025 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251253					
VV			budova technického zázemí					
VV			opěrná stěna 1					
VV			(1,3+0,4)*5,35*2,5	22,738				
VV			opěrná stěna 2					
VV			(1+0,4)*7*2	19,600				
VV			zákl. pasy					
VV			(0,6+0,2)*4,4*1,9	6,688				
VV			(0,6+0,2)*4,4*1,6	5,632				
VV			(0,6+0,2)*12,35*1,2	11,856				
VV			Součet	66,514				
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	116,532	61,82	7 204,47	CS ÚRS 2025 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103					
VV			66,69*0,2+36,68+66,514	116,532				
5	K	162751116	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	76,147	218,59	16 645,13	CS ÚRS 2025 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751116					
VV			66,69*0,2+36,68+66,514-40,385	76,147				
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	76,147	37,54	2 858,25	CS ÚRS 2025 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111					
VV			66,69*0,2+36,68+66,514-40,385	76,147				
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	129,450	198,72	25 724,30	CS ÚRS 2025 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
VV			(66,69*0,2+36,68+66,514-40,385)*1,7	129,450				
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	76,147	8,83	672,53	CS ÚRS 2025 02
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	66,69*0,2+36,68+66,514-40,385		76,147			
9	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	40,385	386,40	15 604,76	CS ÚRS 2025 02
		PP	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151201					
		VV	budova technického zázemí					
		VV	opěrná stěna 1					
		VV	(1,0)*5,35*2,5		13,375			
		VV	opěrná stěna 2					
		VV	(0,85)*7*2		11,900			
		VV	zákl. pasy					
		VV	(0,5)*4,4*1,9		4,180			
		VV	(0,5)*4,4*1,6		3,520			
		VV	(0,5)*12,35*1,2		7,410			
		VV	Součet		40,385			
10	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	66,690	11,04	736,26	CS ÚRS 2025 02
		PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112					
		VV	5,4*12,35		66,690			
	D	2	Zakládání				304 589,84	
11	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	24,700	38,64	954,41	CS ÚRS 2025 02
		PP	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211971110					
		VV	opěrná stěna - budova technického zázemí - drenážní potrubí					
		VV	(12,35)*1*2		24,700			
12	M	69311081	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2</i>	m2	33,345	17,66	589,01	CS ÚRS 2025 02
		PP	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
		VV	opěrná stěna - budova technického zázemí - drenážní potrubí					
		VV	(12,35)*1*2*1,35		33,345			
13	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	24,700	171,12	4 226,66	CS ÚRS 2025 02
		PP	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212752101					
		VV	opěrná stěna - budova technického zázemí - drenážní potrubí					
		VV	(12,35)*2		24,700			
14	K	272322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	13,594	4 692,00	63 783,05	CS ÚRS 2025 02
		PP	Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/272322511					
		VV	opěrná stěna - základní část					
		VV	5,35*1,3*0,5+7*1*0,5+(4,4*2+11,25)*0,6*0,55		13,594			
15	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	40,885	772,80	31 595,93	CS ÚRS 2025 02
		PP	Bednění základů patek zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351121					
		VV	opěrná stěna - základní část					
		VV	5,35*0,6*2+7*0,6*2+(4,4*2+11,25)*0,65*2		40,885			
16	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	40,885	552,00	22 568,52	CS ÚRS 2025 02
		PP	Bednění základů patek odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351122					
		VV	opěrná stěna - základní část					
		VV	5,35*0,6*2+7*0,6*2+(4,4*2+11,25)*0,65*2		40,885			
17	K	279113144	Základové zdi z tvárcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	5,625	2 068,90	11 637,54	CS ÚRS 2025 02
		PP	Základové zdi z tvárcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/279113144					
		VV	základní část					
		VV	11,25*0,5		5,625			
18	K	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	m2	25,985	980,35	25 474,45	CS ÚRS 2025 02
		PP	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451315114					
		VV	opěrná stěna - základní část					
		VV	5,35*1,3+7*1+(4,4*2+11,25)*0,6		25,985			

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	270001101	Vytvoření prostupů v základových konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi do 0,5 m	kus	8,000	552,00	4 416,00	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC VV VV			Vytvoření prostupů v základových konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi do 0,5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/270001101 drenáže, voda, kanalizace 6+2		8,000			
20	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	173,644	48,58	8 434,93	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC VV			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726121 12,25*5,25*1,35*2		173,644			
21	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	86,822	50,78	4 409,17	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC VV VV			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726122 podlaha 12,25*5,25*1,35		86,822			
22	K	564751101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	64,313	231,84	14 910,33	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC VV VV			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564751101 podlaha 12,25*5,25		64,313			
23	K	273322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	12,863	4 692,00	60 353,20	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC VV VV			Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273322511 podlaha 12,25*5,25*0,2		12,863			
24	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARl	t	1,092	46 920,00	51 236,64	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC VV			Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARl https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273362021 0,993*1,1		1,092			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				455 027,51	
25	K	311321815	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37	m3	8,690	5 288,16	45 954,11	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC VV VV			Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311321815 opěrná stěna - stěnová část 5,35*1,9*0,3+7*1,4*0,3+4,5*1,25*0,3+4,5*0,75*0,3		8,690			
26	M	32795.R	Zkosená hrana do bednění	m	3,300	55,20	182,16	
PP VV VV			Zkosená hrana do bednění opěrná stěna - stěnová část (1,9+1,4)		3,300			
27	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	62,200	662,40	41 201,28	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC VV VV			Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/327351211 opěrná stěna - stěnová část 5,35*2,0*2+7*1,5*2+4,5*1,35*2+4,5*0,85*2		62,200			
28	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	62,200	552,00	34 334,40	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC VV VV			Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311351911 opěrná stěna - stěnová část 5,35*2,0*2+7*1,5*2+4,5*1,35*2+4,5*0,85*2		62,200			
29	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	62,200	441,60	27 467,52	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC VV VV			Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/327351221 opěrná stěna - stěnová část 5,35*2,0*2+7*1,5*2+4,5*1,35*2+4,5*0,85*2		62,200			
30	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,974	52 992,00	51 614,21	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC VV			Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/327361006 0,885*1,1		0,974			
31	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných	t	0,422	42 504,00	17 936,69	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC VV			Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/327361040 0,384*1,1		0,422			
32	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	96,250	2 152,80	207 207,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311235151 (12,25+5,25)*2*2,75		96,250			
33	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	6,000	579,60	3 477,60	CS ÚRS 2025 02
		PP Online PSC VV	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168051 3*2		6,000			
34	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	13,000	607,20	7 893,60	CS ÚRS 2025 02
		PP Online PSC VV	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168052 3*3+2*2		13,000			
35	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	3,000	684,48	2 053,44	CS ÚRS 2025 02
		PP Online PSC VV	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168053 1*3		3,000			
36	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	12,000	739,68	8 876,16	CS ÚRS 2025 02
		PP Online PSC VV	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168054 4*3		12,000			
37	K	317168059	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm	kus	3,000	2 276,45	6 829,34	CS ÚRS 2025 02
		PP Online PSC VV	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168059 1*3		3,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				267 908,01	
38	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	15,428	4 857,60	74 943,05	CS ÚRS 2025 02
		PP Online PSC VV VV	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411321414 stropní deska 11,96*6,45*0,2		15,428			
39	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	0,250	4 968,00	1 242,00	CS ÚRS 2025 02
		PP Online PSC VV	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417321515 (12+6,5*2)*0,2*0,05 "atika"		0,250			
40	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových n	t	0,685	50 011,20	34 257,67	CS ÚRS 2025 02
		PP Online PSC VV	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411362021 0,623*1,1		0,685			
41	K	411361821	Výztuž stropu prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových n	t	0,547	58 291,20	31 885,29	CS ÚRS 2025 02
		PP Online PSC VV	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411361821 0,497*1,1		0,547			
42	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	78,000	662,40	51 667,20	CS ÚRS 2025 02
		PP Online PSC VV	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411351011 12*6,5		78,000			
43	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	78,000	441,60	34 444,80	CS ÚRS 2025 02
		PP Online PSC VV	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411351012 12*6,5		78,000			
44	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	78,000	55,20	4 305,60	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411354311					
	VV		12*6,5		78,000			
45	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	78,000	55,20	4 305,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411354312					
	VV		12*6,5		78,000			
46	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	7,500	1 104,00	8 280,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417351115					
	VV		(12+6,5)*2*0,3		11,100			
	VV		(12+6,5*2)*2*0,15 "atika"		7,500			
47	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	7,500	552,00	4 140,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417351116					
	VV		(12+6,5)*2*0,3		11,100			
	VV		(12+6,5*2)*2*0,15 "atika"		7,500			
48	K	953511112	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 160, 180 nebo 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 8 x D8	kus	11,000	552,00	6 072,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 160, 180 nebo 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 8 x D8					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953511112					
	VV		ISO nosník					
	VV		11		11,000			
49	K	311113131	Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 16/20, tloušťky zdiva přes 100 do 150 mm	m2	10,000	1 236,48	12 364,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 16/20, tloušťky zdiva přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311113131					
	VV		atika					
	VV		(12+6,5*2)*0,4		10,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				325 764,53	
50	K	611341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	50,953	779,42	39 713,99	CS ÚRS 2025 02
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611341121					
	VV		11,45*4,45		50,953			
51	K	611341191	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	50,953	11,04	562,52	CS ÚRS 2025 02
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611341191					
	VV		11,45*4,45		50,953			
52	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	178,997	803,71	143 862,04	CS ÚRS 2025 02
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612341121					
	VV		(3,8+4,45)*2*2,45		40,425			
	VV		(2+4,45)*2*2,45*2		63,210			
	VV		(2,65+0,9)*2*2,45*3		52,185			
	VV		(3,07+1,66)*2*2,45		23,177			
	VV		Součet		178,997			
53	K	612341191	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	178,997	11,04	1 976,13	CS ÚRS 2025 02
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612341191					
	VV		(3,8+4,45)*2*2,45		40,425			
	VV		(2+4,45)*2*2,45*2		63,210			
	VV		(2,65+0,9)*2*2,45*3		52,185			
	VV		(3,07+1,66)*2*2,45		23,177			
	VV		Součet		178,997			
54	K	622321141	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková stěn	m2	113,750	427,25	48 599,46	CS ÚRS 2025 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622321141					
	VV		(12,25+5,25)*2*3,25		113,750			
55	K	622321191	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	113,750	11,04	1 255,80	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622321191					
		VV	(12,25+5,25)*2*3,25		113,750			
56	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	4,076	5 025,41	20 483,56	CS ÚRS 2025 02
		PP	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631311125					
		VV	podlaha					
		VV	(12,25-0,4*2)*(5,25-0,4*2)*0,08		4,076			
57	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	4,076	574,08	2 339,95	CS ÚRS 2025 02
		PP	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631319012					
		VV	podlaha					
		VV	(12,25-0,4*2)*(5,25-0,4*2)*0,08		4,076			
58	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	4,076	173,33	706,48	CS ÚRS 2025 02
		PP	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631319173					
		VV	podlaha					
		VV	(12,25-0,4*2)*(5,25-0,4*2)*0,08		4,076			
59	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,132	42 504,00	5 610,53	CS ÚRS 2025 02
		PP	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631362021					
		VV	podlaha					
		VV	(12,25-0,4*2)*(5,25-0,4*2)*0,002*1,3		0,132			
60	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	50,953	601,68	30 657,40	CS ÚRS 2025 02
		PP	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632450122					
		VV	podlaha					
		VV	(12,25-0,4*2)*(5,25-0,4*2)		50,953			
61	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	50,953	468,10	23 850,90	CS ÚRS 2025 02
		PP	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632451234					
		VV	podlaha					
		VV	(12,25-0,4*2)*(5,25-0,4*2)		50,953			
62	K	632451292	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25	m2	50,953	27,60	1 406,30	CS ÚRS 2025 02
		PP	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632451292					
		VV	podlaha					
		VV	(12,25-0,4*2)*(5,25-0,4*2)		50,953			
63	K	634111113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 80 mm	m	31,800	149,04	4 739,47	CS ÚRS 2025 02
		PP	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 80 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/634111113					
		VV	podlaha					
		VV	((12,25-0,4*2)+(5,25-0,4*2))*2		31,800			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					39 867,07
64	K	941111131	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž	m2	87,500	69,11	6 047,16	CS ÚRS 2025 02
		PP	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111131					
		VV	(12,25+5,25)*2*2,5		87,500			
65	K	941111231	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	10 500,000	2,21	23 184,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111231					
		VV	(12,25+5,25)*2*2,5*120		10 500,000			
66	K	941111831	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m demontáž	m2	87,500	49,68	4 347,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m demontáž					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111831					
		VV	(12,25+5,25)*2*2,5		87,500			
67	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	64,313	82,80	5 325,12	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901111					
VV			12,25*5,25	64,313				
68	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	1,000	132,48	132,48	CS ÚRS 2025 02
PP			Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953943211					
69	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový nástěnný hasební schopnost 27A, 183B, C	kus	1,000	831,31	831,31	CS ÚRS 2025 02
PP			přístroj hasicí ruční práškový nástěnný hasební schopnost 27A, 183B, C					
P			Poznámka k položce: Popis viz. v.č. D.1.1. 18 - ozn. výr. O11					
D 998			Přesun hmot	105 273,35				
70	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	200,539	324,58	65 090,15	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998011001					
71	K	998011018	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	t	200,539	184,37	36 972,97	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998011018					
72	K	998011019	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 5000 m	t	200,539	16,01	3 210,23	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 5000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998011019					
D PSV			Práce a dodávky PSV	1 112 147,47				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	87 385,87				
73	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V jednonásobným nátěrem penetračním	m2	64,313	17,66	1 136,02	CS ÚRS 2025 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V jednonásobným nátěrem penetračním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711111001					
VV			12,25*5,25	64,313				
74	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,026	14 352,00	373,15	CS ÚRS 2025 02
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			12,25*5,25*0,4/1000	0,026				
75	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S jednonásobným nátěrem penetračním	m2	36,490	28,70	1 047,41	CS ÚRS 2025 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S jednonásobným nátěrem penetračním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711112001					
VV			opěrná stěna - izolace					
VV			5,35*(1,9+0,5)+7*(1,4+0,5)+4,5*(1,25+0,15)+4,5*(0,75+0,15)	36,490				
76	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,015	14 352,00	215,28	CS ÚRS 2025 02
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			opěrná stěna - izolace					
VV			(5,35*(1,9+0,5)+7*(1,4+0,5)+4,5*(1,25+0,15)+4,5*(0,75+0,15))*0,4/1000	0,015				
77	K	711142559.1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	72,980	253,92	18 531,08	CS ÚRS 2025 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711142559.1					
VV			opěrná stěna - izolace, 2 vrstvy					
VV			(5,35*(1,9+0,5)+7*(1,4+0,5)+4,5*(1,25+0,15)+4,5*(0,75+0,15))*2	72,980				
78	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	80,278	253,92	20 384,19	CS ÚRS 2025 02
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
VV			opěrná stěna - izolace, 2 vrstvy					
VV			(5,35*(1,9+0,5)+7*(1,4+0,5)+4,5*(1,25+0,15)+4,5*(0,75+0,15))*2*1,1	80,278				

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	713123211	Montáž tepelné izolačního systému základové desky z XPS desek na svislé ploše přilepených nízkoexpanzní (PUR) pěnou jednovrstvého tloušťky izolace do 100 mm	m2	28,965	60,72	1 758,75	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž tepelné izolačního systému základové desky z XPS desek na svislé ploše přilepených nízkoexpanzní (PUR) pěnou jednovrstvého tloušťky izolace do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713123211					
VV			opěrná stěna - izolace					
VV			5,35*(1,9)+7*(1,4)+4,5*(1,25)+4,5*(0,75)	28,965				
80	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 50mm	m2	30,413	386,40	11 751,58	CS ÚRS 2025 02
PP			deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 50mm					
VV			opěrná stěna - izolace					
VV			(5,35*(1,9)+7*(1,4)+4,5*(1,25)+4,5*(0,75))*1,05	30,413				
81	K	711461103	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše	m2	72,014	224,11	16 139,20	CS ÚRS 2025 02
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711461103					
VV			izolace - podlahová deska					
VV			(12,25+2*0,03)*(5,25+2*0,3)	72,014				
82	M	28322004	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	75,614	167,81	12 688,63	CS ÚRS 2025 02
PP			fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm					
VV			izolace - podlahová deska					
VV			(12,25+2*0,03)*(5,25+2*0,3)*1,05	75,614				
83	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	4,000	840,14	3 360,58	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711201					
D 712			Povlakové krytiny	148 503,09				
84	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	88,734	16,56	1 469,44	CS ÚRS 2025 02
PP			Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712311101					
VV			plochá střecha					
VV			(11,96+0,45*2)*(6,45+0,45)	88,734				
85	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,035	14 352,00	502,32	CS ÚRS 2025 02
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			plochá střecha					
VV			(11,96+0,45*2)*(6,45+0,45)*0,4/1000	0,035				
86	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	88,734	172,22	15 282,12	CS ÚRS 2025 02
PP			Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712341559					
VV			plochá střecha					
VV			(11,96+0,45*2)*(6,45+0,45)	88,734				
87	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	97,607	209,76	20 474,04	CS ÚRS 2025 02
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
VV			plochá střecha					
VV			(11,96+0,45*2)*(6,45+0,45)*1,1	97,607				
88	K	712363352	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	24,150	287,04	6 932,02	CS ÚRS 2025 02
PP			Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363352					
P			Poznámka k položce:					
VV			Popis viz. v.č. D.1.1. 18 - ozn. výr. O5					
VV			11,75+6,2*2	24,150				
89	K	712363353	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	24,150	287,04	6 932,02	CS ÚRS 2025 02
PP			Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363353					
P			Poznámka k položce:					
VV			Popis viz. v.č. D.1.1. 18 - ozn. výr. O6					
VV			11,75+6,2*2	24,150				
90	K	712363606	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	88,734	756,24	67 104,20	CS ÚRS 2025 02
PP			Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363606					
VV			plochá střecha					
VV			(11,96+0,45*2)*(6,45+0,45)	88,734				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	M	28322014	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,2mm	m2	97,607	187,68	18 318,88	CS ÚRS 2025 02
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,2mm					
	VV		plochá střecha					
	VV		(11,96+0,45*2)*(6,45+0,45)*1,1		97,607			
92	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	88,734	71,76	6 367,55	CS ÚRS 2025 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712391171					
	VV		plochá střecha					
	VV		(11,96+0,45*2)*(6,45+0,45)		88,734			
93	M	69311010	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 80kN/m	m2	97,607	22,08	2 155,16	CS ÚRS 2025 02
	PP		geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 80kN/m					
	VV		plochá střecha					
	VV		(11,96+0,45*2)*(6,45+0,45)*1,1		97,607			
94	K	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	2,000	1 482,67	2 965,34	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998712201					
	D	713	Izolace tepelné				68 758,84	
95	K	317998142	izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky přes 50 do 70 mm	m2	2,760	99,36	274,23	CS ÚRS 2025 02
	PP		izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky přes 50 do 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317998142					
	VV		1,5*0,24*1+1,75*0,24*4+3,0*0,24*1 "překlady"		2,760			
96	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna	m2	5,000	99,36	496,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141131					
	VV		12*6,5 "plocha střechy"		78,000			
	VV		(6,5*2+12)*0,2 "zateplení hrany betonové stropní desky"		5,000			
97	K	713141331	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna	m2	78,000	99,36	7 750,08	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141331					
	VV		12*6,5 "plocha střechy"		78,000			
98	M	28376426	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 150mm	m2	3,600	77,54	279,16	CS ÚRS 2025 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 150mm					
	VV		12*0,3 "izolace přesah okapu"		3,600			
99	M	28376515	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s Al vložkou pro ploché střechy λ=0,022-0,023 tl 90mm	m2	5,500	772,80	4 250,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s Al vložkou pro ploché střechy λ=0,022-0,023 tl 90mm					
	VV		(6,5*2+12)*0,2*1,1 "zateplení hrany betonové stropní desky"		5,500			
100	M	28372300.R	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037-spádové klíny	m3	23,400	1 545,60	36 167,04	
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037-spádové klíny					
	VV		12*6,5*0,3 "izolant střecha"		23,400			
101	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	50,953	110,40	5 625,21	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713121121					
	VV		(12,25-0,4*2)*(5,25-0,4*2)		50,953			
102	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm	m2	107,000	104,88	11 222,16	CS ÚRS 2025 02
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm					
	VV		podlaha					
	VV		(12,25-0,4*2)*(5,25-0,4*2)*2*1,05		107,000			
103	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	%	4,000	673,44	2 693,76	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713201					
	D	762	Konstrukce tesařské				28 867,78	
104	K	762341017	Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 25 mm	m2	12,250	687,79	8 425,45	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762341017					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		přesah u okapu, 2 vrstvy					
	VV		12,25*0,5*2		12,250			
105	K	762341280	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek cementotřískových nebo cementových na sraz	m2	10,060	1 048,80	10 550,93	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek cementotřískových nebo cementových na sraz					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762341280					
	VV		překližka, oplechování atiky, 2 vrstvy					
	VV		(12,25+6,45*2)*0,20*2		10,060			
106	M	60621154	překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 21mm	m2	11,066	662,40	7 330,12	CS ÚRS 2025 02
	PP		překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 21mm					
	VV		překližka, oplechování atiky, 2 vrstvy					
	VV		(12,25+6,45*2)*0,20*2*1,1		11,066			
107	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	4,000	640,32	2 561,28	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762201					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				102 953,78	
108	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	50,953	1 339,15	68 233,81	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131451					
	VV		11,45*4,45		50,953			
109	K	763411116	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 13 mm	m2	14,555	1 490,40	21 692,77	CS ÚRS 2025 02
	PP		Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 13 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763411116					
	VV		1,7*2,05*3+2*2,05 "muži"		14,555			
	VV		1,7*2,05*3+2*2,05 "ženy"		14,555			
110	K	763411126	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 13 mm	kus	2,000	4 526,40	9 052,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 13 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763411126					
	VV		2 "muži"		2,000			
	VV		2 "ženy"		2,000			
111	K	998763401	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	4,000	993,60	3 974,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763401					
	D	764	Konstrukce klempířské				37 946,47	
112	K	764212662	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 200 mm	m	11,750	397,44	4 669,92	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764212662					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Popis viz. v.č. D.1.1. 18 - ozn. výř. O8					
	VV		11,75		11,750			
113	K	764214606	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	25,550	569,66	14 554,92	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764214606					
	VV		12,25+6,65*2		25,550			
114	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	2,000	579,60	1 159,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764215646					
	VV		2		2,000			
115	K	764216642	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm	m	2,250	587,33	1 321,49	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764216642					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Popis viz. v.č. D.1.1. 18 - ozn. výř. O4					
	VV		0,75*3		2,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	764216643	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	5,000	587,33	2 936,64	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764216643					
	VV		1,25*4		5,000			
117	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	11,600	756,24	8 772,38	CS ÚRS 2025 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764511602					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Popis viz. v.č. D.1.1. 18 - ozn. výř. O9					
			11,6		11,600			
118	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	3,000	480,24	1 440,72	CS ÚRS 2025 02
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764518622					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Popis viz. v.č. D.1.1. 18 - ozn. výř. O10					
			3		3,000			
119	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	%	4,000	772,80	3 091,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998764201					
	D	766	Konstrukce truhlářské				208 424,02	
120	K	766412222	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 modřínovými, šířky přes 60 do 80 mm	m2	143,105	242,88	34 757,34	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 modřínovými, šířky přes 60 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766412222					
	VV		(12,25+5,25)*2*3,25		113,750			
	VV		1,5*(12,25+0,72*2)+12,25*0,72 "přesah střechy D1b"		29,355			
	VV		Součet		143,105			
121	M	61191164	palubky obkladové sibiřský modřín profil rhombus 25x70mm jakost A/B	m2	155,362	629,28	97 766,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		palubky obkladové sibiřský modřín profil rhombus 25x70mm jakost A/B					
	VV		(12,25+5,25)*2*3,25*1,1		125,125			
	VV		1,5*(12,25+0,72*2)+12,25*0,72*1,1 "přesah střechy D1b"		30,237			
	VV		Součet		155,362			
122	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	291,320	55,20	16 080,86	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž obložení stěn rošt podkladový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766417211					
	VV		(11+25)*2*3,25		234,000			
	VV		25*(1,4+0,72)+3*2*0,72 "přesah střechy D1b"		57,320			
	VV		Součet		291,320			
123	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	0,898	17 211,36	15 455,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m					
	VV		((11+25)*2*3,25)*0,07*0,04*1,1		0,721			
	VV		(25*(1,4+0,72)+3*2*0,72)*0,07*0,04*1,1 "přesah střechy D1b"		0,177			
	VV		Součet		0,898			
124	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	5,000	1 269,60	6 348,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660001					
	VV		3+2		5,000			
125	M	61162085	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	3,000	4 416,00	13 248,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm					
	VV		3		3,000			
126	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	2,000	5 520,00	11 040,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm					
	VV		2		2,000			
127	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	7,250	359,90	2 609,30	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766694116					
	VV		3*0,75+4*1,25		7,250			
128	M	61144401	parapet plastový vnitřní š 250mm	m	7,975	436,08	3 477,74	CS ÚRS 2025 02
	PP		parapet plastový vnitřní š 250mm					
	VV		(3*0,75+4*1,25)*1,1		7,975			
129	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	7,000	82,80	579,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
	VV		3+4		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	2,000	3 530,59	7 061,18	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766201					
D	767		Konstrukce zámečnické				154 944,89	
131	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	5,000	1 280,64	6 403,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/642942611					
	VV		3+2		5,000			
132	M	55331461	zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	3,000	3 852,96	11 558,88	CS ÚRS 2025 02
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm					
	VV		3		3,000			
133	M	55331462	zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	3 995,38	7 990,75	CS ÚRS 2025 02
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	VV		2		2,000			
134	K	767122113.R	Montáž sítí ochranných na budovu	m2	3,750	552,00	2 070,00	
	PP		Montáž sítí ochranných na budovu					
	VV		1,25*0,75*4		3,750			
135	M	767.21.R	Dodávka nerez.sítě s lankem	m2	3,750	3 532,80	13 248,00	
	PP		Dodávka nerez.sítě s lankem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Popis a specifikace sítí - v.č.D.1.1 135 - list 05, 06</i>					
	VV		<i>Označení prvku 27, 28</i> 1,25*0,75*4		3,750			
136	K	767531211	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy do 0,5 m2	kus	1,000	772,80	772,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy do 0,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767531211					
	VV		1		1,000			
137	M	69752035-R1	venkovní čistící zóna	m2	0,500	3 488,64	1 744,32	
	PP		venkovní čistící zóna					
	VV		provedení dle PD					
	VV		ocelové zinkované profily - 4,8 kg					
	VV		pozinkovaný porořošt - 16,5 kg					
	VV		1*0,5		0,500			
138	K	767620351	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdíva, plochy do 0,6 m2	m2	1,688	805,92	1 360,39	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdíva, plochy do 0,6 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767620351					
	VV		0,75*0,75*3		1,688			
139	K	767620352	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdíva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	3,750	1 656,00	6 210,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdíva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767620352					
	VV		1,25*0,75*4		3,750			
140	M	55341009	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	5,438	1 987,20	10 806,39	CS ÚRS 2025 02
	PP		okno Al otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2					
	VV		0,75*0,75*3		1,688			
	VV		1,25*0,75*4		3,750			
	VV		Součet		5,438			
141	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	927,36	927,36	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767640111					
	VV		1		1,000			
142	M	55341330	dveře jednokřídlé Al plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	1,000	24 288,00	24 288,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		dveře jednokřídlé Al plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2					
	VV		1		1,000			
143	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku	kus	1,000	1 490,40	1 490,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767640221					
	VV		1		1,000			
144	M	55341187.R	dveře dvoukřídlé hliníkové 1500x2300 mm	kus	1,000	60 720,00	60 720,00	
	PP		dveře dvoukřídlé hliníkové 1500x2300 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Popis viz. v.č. D.1.1. 18 - ozn. výř. O3</i>					
	VV		1		1,000			
145	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	1,000	110,40	110,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1	1,000				
146	M	767.01.R50	Nástěnná skříňka - výroba adodávka	kg	1,000	2 208,00	2 208,00	
PP			Nástěnná skříňka - výroba adodávka					
VV			provedení dle PD - Z.1.3					
VV			1	1,000				
147	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	2,000	1 518,00	3 036,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767201					
D 771			Podlahy z dlaždic	67 475,35				
148	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	46,961	55,20	2 592,25	CS ÚRS 2025 02
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121011					
VV			(3,8*4,45)	16,910				
VV			(2*4,45)*2	17,800				
VV			(2,65*0,9)*3	7,155				
VV			(3,07*1,66)	5,096				
VV			Součet	46,961				
149	K	771554113	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/ m2	m2	16,910	687,79	11 630,56	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/ m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771554113					
VV			(3,8*4,45) "sklad"	16,910				
150	M	59247474	dlaždice teracová broušená 300x300x27mm	m2	17,756	525,50	9 330,85	CS ÚRS 2025 02
PP			dlaždice teracová broušená 300x300x27mm					
VV			(3,8*4,45)*1,05 "sklad"	17,756				
151	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	16,500	187,68	3 096,72	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771474111					
VV			(3,8+4,45)*2 "sklad"	16,500				
152	M	59247478	soklík teracový broušený 300x70x10mm	m	17,325	143,52	2 486,48	CS ÚRS 2025 02
PP			soklík teracový broušený 300x70x10mm					
VV			(3,8+4,45)*2*1,05 "sklad"	17,325				
153	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	30,051	853,39	25 645,28	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771574416					
VV			(2*4,45)*2	17,800				
VV			(2,65*0,9)*3	7,155				
VV			(3,07*1,66)	5,096				
VV			Součet	30,051				
154	M	59761174	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	31,554	276,00	8 708,90	CS ÚRS 2025 02
PP			dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
VV			(2*4,45)*2*1,05	18,690				
VV			(2,65*0,9)*3*1,05	7,513				
VV			(3,07*1,66)*1,05	5,351				
VV			Součet	31,554				
155	K	771591184	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	m	36,530	72,86	2 661,72	CS ÚRS 2025 02
PP			Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591184					
VV			(3,8+4,45)+(2+4,45)*2+(2,65+0,9)*3+(3,07+1,66)	36,530				
156	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	2,000	661,30	1 322,59	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771201					
D 781			Dokončovací práce - obklady	102 201,82				
157	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	93,360	55,20	5 153,47	CS ÚRS 2025 02
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781121011					
VV			(2+4,45)*2*1,5*2	38,700				
VV			(2,65+0,9)*2*2,1*2	29,820				
VV			(2,65+0,9)*2*1,5	10,650				
VV			(3,07+1,66)*2*1,5	14,190				
VV			Součet	93,360				
158	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	93,360	165,60	15 460,42	CS ÚRS 2025 02
PP			Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781131112					
VV			(2+4,45)*2*1,5*2	38,700				
VV			(2,65+0,9)*2*2,1*2	29,820				
VV			(2,65+0,9)*2*1,5	10,650				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,07+1,66)*2*1,5		14,190			
	VV		Součet		93,360			
159	K	781472214	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	93,360	640,32	59 780,28	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472214					
	VV		(2+4,45)*2*1,5*2		38,700			
	VV		(2,65+0,9)*2*2,1*2		29,820			
	VV		(2,65+0,9)*2*1,5		10,650			
	VV		(3,07+1,66)*2*1,5		14,190			
	VV		Součet		93,360			
160	M	59761717	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	98,029	202,03	19 804,99	CS ÚRS 2025 02
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2					
	VV		(2+4,45)*2*1,5*2*1,05		40,635			
	VV		(2,65+0,9)*2*2,1*2*1,05		31,311			
	VV		(2,65+0,9)*2*1,5*1,05		11,183			
	VV		(3,07+1,66)*2*1,5*1,05		14,900			
	VV		Součet		98,029			
161	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	2,000	1 001,33	2 002,66	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781201					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				79 552,95	
162	K	783163101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	143,105	118,13	16 904,71	CS ÚRS 2025 02
	PP		Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783163101					
	VV		(12,25+5,25)*2*3,25		113,750			
	VV		1,5*(12,25+0,72*2)+12,25*0,72 "přesah střechy D1b"		29,355			
	VV		Součet		143,105			
163	K	783164101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	143,105	88,32	12 639,03	CS ÚRS 2025 02
	PP		Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783164101					
	VV		(12,25+5,25)*2*3,25		113,750			
	VV		1,5*(12,25+0,72*2)+12,25*0,72 "přesah střechy D1b"		29,355			
	VV		Součet		143,105			
164	K	783167101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	143,105	99,36	14 218,91	CS ÚRS 2025 02
	PP		Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783167101					
	VV		(12,25+5,25)*2*3,25		113,750			
	VV		1,5*(12,25+0,72*2)+12,25*0,72 "přesah střechy D1b"		29,355			
	VV		Součet		143,105			
165	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	113,750	38,64	4 395,30	CS ÚRS 2025 02
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783823135					
	VV		(12,25+5,25)*2*3,25		113,750			
166	K	783827125	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	113,750	276,00	31 395,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783827125					
	VV		(12,25+5,25)*2*3,25		113,750			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				25 132,61	
167	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	229,950	30,91	7 108,21	CS ÚRS 2025 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784181121					
	VV		stěny					
	VV		(3,8+4,45)*2*2,45		40,425			
	VV		(2+4,45)*2*2,45*2		63,210			
	VV		(2,65+0,9)*2*2,45*3		52,185			
	VV		(3,07+1,66)*2*2,45		23,177			
	VV		strop					
	VV		11,45*4,45		50,953			
	VV		Součet		229,950			
168	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	229,950	78,38	18 024,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784211101					
	VV		stěny					
	VV		(3,8+4,45)*2*2,45		40,425			
	VV		(2+4,45)*2*2,45*2		63,210			
	VV		(2,65+0,9)*2*2,45*3		52,185			
	VV		(3,07+1,66)*2*2,45		23,177			
	VV		strop					
	VV		11,45*4,45		50,953			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		229,950			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1
Objekt:
SA-05 - SO 05 - Zpevněné plochy, průlehy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

8. 11. 2025

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Cena bez DPH		1 700 709,60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 700 709,60	21,00%	357 149,02
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 057 858,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1
Objekt: SA-05 - SO 05 - Zpevněné plochy, průlehy

Místo: Datum: 8. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 700 709,60
HSV - Práce a dodávky HSV		1 700 709,60
1 - Zemní práce		523 517,07
2 - Zakládání		67 735,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce		145 244,80
5 - Komunikace pozemní		605 685,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		303 160,38
998 - Přesun hmot		55 366,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1

Objekt:

SA-05 - SO 05 - Zpevněné plochy, průlehy

Místo:

Datum:

8. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 700 709,60	
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	121151104	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	887,160	55,20	48 971,23	CS ÚRS 2025 02
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151104					
VV			průlehy					
VV			10*52	520,000				
VV			dlážděné plochy					
VV			80*2,8+30*2+10,8*7,7	367,160				
VV			Součet	887,160				
2	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	489,432	101,57	49 710,63	CS ÚRS 2025 02
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251104					
VV			průlehy					
VV			(10*52)*0,8	416,000				
VV			dlážděné plochy					
VV			(80*2,8+30*2+10,8*7,7)*0,2	73,432				
VV			Součet	489,432				
3	K	131252502	Hloubení jamek strojně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,524	295,87	2 226,14	CS ÚRS 2025 02
PP			Hloubení jamek strojně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131252502					
VV			patky sloupků plotu					
VV			(0,6*0,6*1,1)*19	7,524				
4	K	162751117.1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	674,388	218,59	147 415,82	CS ÚRS 2025 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117.1					
VV			výkopek					
VV			887,16*0,2+489,432+7,524	674,388				
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	674,388	37,54	25 313,83	CS ÚRS 2025 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111					
VV			výkopek					
VV			887,16*0,2+489,432+7,524	674,388				
6	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	887,160	17,66	15 670,79	CS ÚRS 2025 02
PP			Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171152501					
VV			průlehy					
VV			10*52	520,000				
VV			dlážděné plochy					
VV			80*2,8+30*2+10,8*7,7	367,160				
VV			Součet	887,160				
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 146,460	198,72	227 824,53	CS ÚRS 2025 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
VV			výkopek					
VV			(887,16*0,2+489,432+7,524)*1,7	1 146,460				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	674,388	8,83	5 956,19	CS ÚRS 2025 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
	VV		výkopek					
	VV		887,16*0,2+489,432+7,524		674,388			
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,560	93,84	427,91	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
	VV		patky sloupků konstrukce oplocení					
	VV		(4*0,1*0,6)*19		4,560			
	D	2	Zakládání				67 735,70	
10	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	6,840	4 316,64	29 525,82	CS ÚRS 2025 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275313711					
	VV		patky sloupků plotu					
	VV		(0,6*0,6*1)*19		6,840			
11	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	50,160	651,36	32 672,22	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351121					
	VV		patky sloupků plotu					
	VV		(4*0,6*1,1)*19		50,160			
12	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	50,160	110,40	5 537,66	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351122					
	VV		patky sloupků plotu					
	VV		(4*0,6*1,1)*19		50,160			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				145 244,80	
13	K	338171129-R	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových vč zalitím MC	kus	19,000	1 104,00	20 976,00	
	PP		Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových vč zalitím MC					
	VV		sloupky plot					
	VV		19		19,000			
14	M	55342-R3	Sloupek plotový štěrbínový z lisovaného plechu tl. 5 mm, délka 2500 mm, dle PD	kus	19,000	585,12	11 117,28	
	PP		Sloupek plotový štěrbínový z lisovaného plechu tl. 5 mm, délka 2500 mm, dle PD					
	VV		plot					
	VV		19		19,000			
15	M	55342-R4	typové plotové pole, šířka 2500 mm, výška 1800 mm, dle PD	ks	16,000	1 372,57	21 961,12	
	PP		typové plotové pole, šířka 2500 mm, výška 1800 mm, dle PD					
	VV		19-3		16,000			
16	M	55342-R7	podhrabová deska oplocení 2500x200x35 mm s okapním nosem, dle PD	ks	16,000	607,20	9 715,20	
	PP		podhrabová deska oplocení 2500x200x35 mm s okapním nosem, dle PD					
	VV		19-3		16,000			
17	M	55342-R5	branka v oplocení 2 křídlová-2400x1950mm, ale PD	kus	2,000	20 865,60	41 731,20	
	PP		branka v oplocení 2 křídlová-2400x1950mm, ale PD					
	VV		2		2,000			
18	M	55342-R6	branka v oplocení 1 křídla-1000x1950mm, dle PD	kus	1,000	14 572,80	14 572,80	
	PP		branka v oplocení 1 křídla-1000x1950mm, dle PD					
	VV		1		1,000			
19	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	2 428,80	2 428,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348101210					
	VV		1		1,000			
20	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	2,000	2 318,40	4 636,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348101230					
	VV		2		2,000			
21	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	16,000	1 131,60	18 105,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348121221					
	VV		19-3		16,000			
	D	5	Komunikace pozemní				605 685,58	
22	K	181351105	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	520,000	24,29	12 629,76	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351105					
	VV		průlehy					
	VV		(10*52)		520,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	520,000	11,04	5 740,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112					
	VV		průlehy					
	VV		(10*52)		520,000			
24	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	176,800	165,60	29 278,08	CS ÚRS 2025 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		průlehy					
	VV		(10*52)*0,2*1,7		176,800			
25	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	520,000	27,60	14 352,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181451131					
	VV		průlehy					
	VV		(10*52)		520,000			
26	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	15,600	165,60	2 583,36	CS ÚRS 2025 02
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		průlehy					
	VV		(10*52)*0,03		15,600			
27	K	564770101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	440,000	303,60	133 584,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564770101					
	VV		vsakovací průlehy					
	VV		(18+26)*5*2		440,000			
28	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	143,160	231,84	33 190,21	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564751111					
	VV		dlážděné plochy					
	VV		30*2+10,8*7,7		143,160			
29	K	564831011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	607,264	110,40	67 041,95	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564831011					
	VV		dlážděné plochy					
	VV		(80*2,8+29,3*2,24+5*2,8)*2		607,264			
30	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochu	m2	143,160	320,16	45 834,11	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211111					
	VV		dlážděné plochy					
	VV		(30*2+10,8*7,7)		143,160			
31	K	596411134	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. do 80 mm, pro plochy přes 100 do 300	m2	303,632	320,16	97 210,82	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. do 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596411134					
	VV		dlážděné plochy					
	VV		(80*2,8+29,3*2,24+5*2,8)		303,632			
32	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	150,318	230,74	34 683,77	CS ÚRS 2025 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
	VV		dlážděné plochy					
	VV		(30*2+10,8*7,7)*1,05		150,318			
33	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	318,814	386,40	123 189,73	CS ÚRS 2025 02
	PP		dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
	VV		dlážděné plochy					
	VV		(80*2,8+29,3*2,24+5*2,8)*1,05		318,814			
34	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	120,150	52,99	6 366,99	CS ÚRS 2025 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726122					
	VV		vsakovací průlehy					
	VV		(18+26+0,5)*2*1,35		120,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				303 160,38	
35	K	895270-R1	Osazení šachty DN800 vč poklopu	kus	4,000	5 299,20	21 196,80	
	PP		Osazení šachty DN800 vč poklopu					
	VV		vsak					
	VV		4		4,000			
36	M	28661001-R1	pojezdová korugovaná šachta DN800 hl 600	kus	4,000	31 464,00	125 856,00	
	PP		pojezdová korugovaná šachta DN800 hl 600					
	VV		vsak					
	VV		4		4,000			
37	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	277,340	496,80	137 782,51	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231213					
	VV		zámková dlažba					
	VV		45+7,7+10,8+2		65,500			
	VV		vegetační dlažba					
	VV		2,6+40+40*2+8*2+1+35*2+2,24		211,840			
	VV		Součet		277,340			
38	M	59217062	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní	m	291,207	62,93	18 325,07	CS ÚRS 2025 02
	PP		obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní					
	VV		zámková dlažba					
	VV		(45+7,7+10,8+2)*1,05		68,775			
	VV		vegetační dlažba					
	VV		(2,6+40+40*2+8*2+1+35*2+2,24)*1,05		222,432			
	VV		Součet		291,207			
D 998			Přesun hmot				55 366,07	
39	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	345,865	99,36	34 365,15	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998222012					
40	K	998222198	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	345,865	11,04	3 818,35	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998222198					
41	K	998222199	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	3 112,785	5,52	17 182,57	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998222199					
	VV		345,865*9 "Přepočtené koeficientem množství		3 112,785			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1
Objekt:
SA-06 - SO 06 - Opěrná betonová stěna

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 870 515,58	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 870 515,58	21,00%	392 808,27
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 263 323,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1
Objekt: SA-06 - SO 06 - Opěrná betonová stěna

Místo: Datum: 8. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 870 515,58
HSV - Práce a dodávky HSV		1 683 905,12
1 - Zemní práce		163 193,43
2 - Zakládání		339 363,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 100 044,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		45 227,02
998 - Přesun hmot		36 076,75
PSV - Práce a dodávky PSV		186 610,46
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		186 610,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1

Objekt:SA-06 - SO 06 - Opěrná betonová stěna

Místo:

Datum:8. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 870 515,58

DHSVPráce a dodávky HSV

1 683 905,12

D1Zemní práce

163 193,43

1	K	121151104	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	90,800	55,20	5 012,16	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Online PSC	VV	VV	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151104 opěrná stěna (3,7+17,5+1,8*2+10+8,6+2)*2					90,800
----	------------	----	----	--	--	--	--	--	--------

2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	170,250	93,84	15 976,26	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Online PSC	VV	VV	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251104 opěrná stěna (3,7+17,5+1,8*2+10+8,6+2)*1,5*2,5					170,250
----	------------	----	----	---	--	--	--	--	---------

3	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	54,480	187,68	10 224,81	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Online PSC	VV	VV	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251253 opěrná stěna (3,7+17,5+1,8*2+10+8,6+2)*1,6*0,75					54,480
----	------------	----	----	--	--	--	--	--	--------

4	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	242,890	37,54	9 117,12	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP	Online PSC	VV	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111 90,8*0,2+170,25+54,48					242,890
----	------------	----	--	--	--	--	--	---------

5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	242,890	61,82	15 016,43	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Online PSC	VV	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103 90,8*0,2+170,25+54,48					242,890
----	------------	----	--	--	--	--	--	---------

6	K	162751116	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	72,640	218,59	15 878,52	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Online PSC	VV	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751116 90,8*0,2+54,48					72,640
----	------------	----	--	--	--	--	--	--------

7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	72,640	8,83	641,56	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------	----------------

PP	Online PSC	VV	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201 90,8*0,2+54,48					72,640
----	------------	----	--	--	--	--	--	--------

8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	123,488	198,72	24 539,54	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PP	Online PSC	VV	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231 (90,8*0,2+54,48)*1,7					123,488
----	------------	----	---	--	--	--	--	---------

9	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	170,250	386,40	65 784,60	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151201					
	Online PSC		opěrná stěna					
	VV		(3,7+17,5+1,8*2+10+8,6+2)*1,5*2,5		170,250			
10	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím	m2	90,800	11,04	1 002,43	CS ÚRS 2025 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112					
	VV		opěrná stěna					
	VV		(3,7+17,5+1,8*2+10+8,6+2)*2		90,800			
	D	2	Zakládání				339 363,33	
11	K	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	m2	72,640	728,64	52 928,41	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451315114					
	VV		opěrná stěna					
	VV		(3,7+17,5+1,8*2+10+8,6+2)*1,6		72,640			
12	K	272322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	36,320	4 692,00	170 413,44	CS ÚRS 2025 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/272322511					
	VV		opěrná stěna - základní část					
	VV		(3,7+17,5+1,8*2+10+8,6+2)*1,6*0,5		36,320			
13	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	136,200	38,64	5 262,77	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211971110					
	VV		opěrná stěna - drenážní potrubí					
	VV		(3,7+17,5+1,8*2+10+8,6+2)*1*3		136,200			
14	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní, drenážní PES 300g/m2	m2	183,870	17,66	3 247,88	CS ÚRS 2025 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		opěrná stěna - drenážní potrubí					
	VV		(3,7+17,5+1,8*2+10+8,6+2)*1*3*1,35		183,870			
15	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	136,200	171,12	23 306,54	CS ÚRS 2025 02
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212752101					
	VV		opěrná stěna - drenážní potrubí					
	VV		(3,7+17,5+1,8*2+10+8,6+2)*3		136,200			
16	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	63,560	772,80	49 119,17	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351121					
	VV		opěrná stěna - základní část					
	VV		(3,7+17,5+1,8*2+10+8,6+2)*0,7*2		63,560			
17	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	63,560	552,00	35 085,12	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351122					
	VV		opěrná stěna - základní část					
	VV		(3,7+17,5+1,8*2+10+8,6+2)*0,7*2		63,560			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 100 044,59	
18	K	311321814	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drti a přísad) tř. C 25/30	m3	38,817	5 630,40	218 555,24	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drti a přísad) tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311321814					
	VV		opěrná stěna - stěnová část					
	VV		(3,7+17,5+1,8*2+10+8,6+2)*2,85*0,3		38,817			
19	M	32795.R	Zkosená hrana do bednění	m	142,600	55,20	7 871,52	
	PP		Zkosená hrana do bednění					
	VV		opěrná stěna - stěnová část					
	VV		(3,7+17,5+1,8*2+10+8,6+2)*2		90,800			
	VV		dílatační spáry					
	VV		1,85*4*7		51,800			
	VV		Součet		142,600			
20	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	288,360	552,00	159 174,72	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311351911					
	VV		opěrná stěna - stěnová část					
	VV		(3,7+17,5+1,8*2+10+8,6+2)*3*2+(2,85*0,4)*7*2		288,360			
21	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	288,360	662,40	191 009,66	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/327351211					
	VV		opěrná stěna - stěnová část					
	VV		(3,7+17,5+1,8*2+10+8,6+2)*3*2+(2,85*0,4)*7*2		288,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	288,360	441,60	127 339,78	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/327351221					
	VV		opěrná stěna - stěnová část		288,360			
	VV		(3,7+17,5+1,8*2+10+8,6+2)*3*2+(2,85*0,4)*7*2					
23	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,435	57 408,00	139 788,48	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/327361006					
	VV		(1,485+0,729)*1,1		2,435			
24	K	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,111	58 512,00	182 030,83	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/327361016					
	VV		2,828*1,1		3,111			
25	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných	t	1,583	46 920,00	74 274,36	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/327361040					
	VV		1,439*1,1		1,583			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				45 227,02	
26	K	953241211	Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrům z nerezové oceli nebo plastu, průměr 20 mm	kus	54,000	55,20	2 980,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrům z nerezové oceli nebo plastu, průměr 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953241211					
	VV		6 spár, 9 trnů/spára					
	VV		6*9		54,000			
27	M	54879277	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým pouzdrům s posuvem D 20mm	kus	54,000	552,00	29 808,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým pouzdrům s posuvem D 20mm					
	VV		6 spár, 9 trnů/spára					
	VV		6*9		54,000			
28	K	953312122	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm	m2	3,330	55,20	183,82	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953312122					
	VV		6 spár					
	VV		1,85*0,3*6		3,330			
29	K	629999111.R	Zatmělení spar pracovních a dilatačních trvale pružným tmelem	m	11,100	552,00	6 127,20	
	PP		Zatmělení spar pracovních a dilatačních trvale pružným tmelem					
	VV		6 spár					
	VV		6*1,85		11,100			
30	K	634663113	Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry přes 15 do 20 mm	m	11,100	552,00	6 127,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry přes 15 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/634663113					
	VV		6 spár					
	VV		6*1,85		11,100			
	D	998	Přesun hmot				36 076,75	
31	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	225,367	99,36	22 392,47	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998222012					
32	K	998222198	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	225,367	11,04	2 488,05	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998222198					
33	K	998222199	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	2 028,303	5,52	11 196,23	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998222199					
	VV		225,367*9 "Přepočtené koeficientem množství		2 028,303			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				186 610,46	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				186 610,46	
34	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S jednonásobným nátěrem penetračním	m2	165,710	28,70	4 756,54	CS ÚRS 2025 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S jednonásobným nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711112001					
	VV		opěrná stěna - izolace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,7+17,5+1,8*2+10+8,6+2)*(2,85+0,8)		165,710			
35	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,066	14 352,00	947,23	CS ÚRS 2025 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		opěrná stěna - izolace					
	VV		(3,7+17,5+1,8*2+10+8,6+2)*(2,85+0,8)*0,4/1000		0,066			
36	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	331,420	253,92	84 154,17	CS ÚRS 2025 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711142559					
	VV		opěrná stěna - izolace, 2 vrstvy					
	VV		(3,7+17,5+1,8*2+10+8,6+2)*(2,85+0,8)*2		331,420			
37	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	364,562	209,76	76 470,53	CS ÚRS 2025 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem					
	VV		na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		opěrná stěna - izolace, 2 vrstvy					
	VV		(3,7+17,5+1,8*2+10+8,6+2)*(2,85+0,8)*2*1,1		364,562			
38	K	713123211	Montáž tepelně izolačního systému základové desky z XPS desek na svislé ploše přilepených nízkoexpanzní (PUR) pěnou jednovrstvého tloušťky izolace do 100 mm	m2	129,390	60,72	7 856,56	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž tepelně izolačního systému základové desky z XPS desek na svislé ploše přilepených nízkoexpanzní (PUR) pěnou jednovrstvého tloušťky izolace do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713123211					
	VV		opěrná stěna - izolace					
	VV		(3,7+17,5+1,8*2+10+8,6+2)*(2,85)		129,390			
39	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 50mm	m2	135,860	79,49	10 799,24	CS ÚRS 2025 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 50mm					
	VV		opěrná stěna - izolace					
	VV		(3,7+17,5+1,8*2+10+8,6+2)*(2,85)*1,05		135,860			
40	K	998711292	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	%	1,000	1 626,19	1 626,19	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711292					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1
Objekt:
SA-07 - SO 07 - Betonová tribuna

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

8. 11. 2025

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH		1 876 596,52	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 876 596,52	21,00%	394 085,27
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 270 681,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1
Objekt: SA-07 - SO 07 - Betonová tribuna

Místo: Datum: 8. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 876 596,52
HSV - Práce a dodávky HSV		1 861 610,82
1 - Zemní práce		78 402,07
4 - Vodorovné konstrukce		1 473 604,51
5 - Komunikace pozemní		15 441,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		257 422,24
998 - Přesun hmot		36 740,12
PSV - Práce a dodávky PSV		14 985,70
767 - Konstrukce zámečnické		14 985,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1

Objekt:

SA-07 - SO 07 - Betonová tribuna

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Vyplň údaj

Datum:

8. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 876 596,52

DHSVPráce a dodávky HSV

1 861 610,82

D1Zemní práce

78 402,07

1	K	121151104	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	83,160	55,20	4 590,43	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PPSejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151104

VVbetonová tribuna

VV(37,55+4,4)*1,8+7,65*1

83,160

2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	79,335	93,84	7 444,80	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PPOdkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251104

VVbetonová tribuna

VV(37,55+4,4)*1,8*1+7,65*0,5

79,335

3	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	14,880	187,68	2 792,68	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PPHloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251102

VVbetonová tribuna

VV(37,55+4,4+7,65)*0,3*1

14,880

4	K	162751116	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	110,847	218,59	24 230,27	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PPVodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751116

VVbetonová tribuna

VV83,16*0,2+79,335+14,88

110,847

5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	188,440	198,72	37 446,80	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PPPoplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231

VVbetonová tribuna

VV(83,16*0,2+79,335+14,88)*1,7

188,440

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	110,847	8,83	979,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------	----------------

PPUložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201

VVbetonová tribuna

VV83,16*0,2+79,335+14,88

110,847

7	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	83,160	11,04	918,09	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PPÚprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112

VVbetonová tribuna

VV(37,55+4,4)*1,8+7,65*1

83,160

D4Vodorovné konstrukce

1 473 604,51

8	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	45,457	6 458,40	293 579,49	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------	----------------

PPSchodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/430321414

VVtribuna v místě schodiště (2 stupně)

VV(0,4*0,9+0,7*0,6+0,8*0,6+0,5*0,3)*1,5*3

6,345

VVtribuna mimo schodiště (2 stupně)

VV(0,3*1,4+0,8*0,5+0,5*0,3)*(35,5-1,5*3+4,4)

34,338

VVtribuna mimo schodiště (1 stupeň)

VV(0,3*1,4+0,5*0,4)*7,7

4,774

VVSoučet

45,457

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	434121425	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných	m	194,600	756,24	147 164,30	CS ÚRS 2025 02
PP			Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/434121425					
VV			37,55*4+2,8*4+7,6*2		176,600			
VV			(1,5*4)*3		18,000			
VV			Součet		194,600			
10	M	PFB.5085331	Základní řada schodišťových bloků SBB 120/40/14 nat	kus	170,275	1 534,56	261 297,20	
PP			Základní řada schodišťových bloků SBB 120/40/14 nat					
VV			(37,55*4+2,8*4+7,6*2)/1,2*1,05		154,525			
VV			((1,5*4)*3)/1,2*1,05		15,750			
VV			Součet		170,275			
11	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	174,720	2 760,00	482 227,20	CS ÚRS 2025 02
PP			Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/434351141					
VV			tribuna v místě schodiště (2 stupně)					
VV			(1,9*2)*1,5*3		17,100			
VV			tribuna mimo schodiště (2 stupně)					
VV			(1,9*2)*(35,5-1,5*3+4,4)		134,520			
VV			tribuna mimo schodiště (1 stupeň)					
VV			(1,5*2)*7,7		23,100			
VV			Součet		174,720			
12	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	174,720	1 656,00	289 336,32	CS ÚRS 2025 02
PP			Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/434351142					
VV			tribuna v místě schodiště (2 stupně)					
VV			(1,9*2)*1,5*3		17,100			
VV			tribuna mimo schodiště (2 stupně)					
VV			(1,9*2)*(35,5-1,5*3+4,4)		134,520			
VV			tribuna mimo schodiště (1 stupeň)					
VV			(1,5*2)*7,7		23,100			
VV			Součet		174,720			
D 5			Komunikace pozemní	15 441,88				
13	K	181351105	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	99,200	27,60	2 737,92	CS ÚRS 2025 02
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351105					
VV			plocha nad tribunou					
VV			(37,55+4,4+7,65)*2		99,200			
14	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	99,200	27,60	2 737,92	CS ÚRS 2025 02
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181451131					
VV			plocha nad tribunou					
VV			(37,55+4,4+7,65)*2		99,200			
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,976	165,60	492,83	CS ÚRS 2025 02
PP			osivo směs travní parková					
VV			plocha nad tribunou					
VV			(37,55+4,4+7,65)*2*0,03		2,976			
16	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	99,200	11,04	1 095,17	CS ÚRS 2025 02
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112					
VV			plocha nad tribunou					
VV			(37,55+4,4+7,65)*2		99,200			
17	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	50,592	165,60	8 378,04	CS ÚRS 2025 02
PP			zemina pro terénní úpravy - ornice					
VV			plocha nad tribunou					
VV			(37,55+4,4+7,65)*2*0,3*1,7		50,592			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	257 422,24				
18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	48,200	496,80	23 945,76	CS ÚRS 2025 02
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231213					
VV			odvodňovací žlab					
VV			35,2+4,4+0,95+7,65		48,200			
19	M	59217062	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní	m	50,610	62,93	3 184,79	CS ÚRS 2025 02
PP			obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní					
VV			odvodňovací žlab					
VV			(35,2+4,4+0,95+7,65)*1,05		50,610			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	935113211	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 210 mm	m	48,200	540,96	26 074,27	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 210 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935113211					
	VV		odvodňovací žlab					
	VV		35,2+4,4+0,95+7,65		48,200			
21	M	59227161_R1	žlab odvodňovací betonový s litinovým roštem, 150 mm	m	50,610	4 035,12	204 217,42	
	PP		žlab odvodňovací betonový s litinovým roštem, 150 mm					
	VV		odvodňovací žlab					
	VV		(35,2+4,4+0,95+7,65)*1,05		50,610			
	D	998	Přesun hmot				36 740,12	
22	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	229,511	99,36	22 804,21	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998222012					
23	K	998222198	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	229,511	11,04	2 533,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998222198					
24	K	998222199	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	2 065,599	5,52	11 402,11	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998222199					
	VV		229,511*9 "Přepočtené koeficientem množství		2 065,599			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				14 985,70	
	D	767	Konstrukce zámečnické				14 985,70	
25	K	767163221	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu	m	2,500	132,48	331,20	
	PP		Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu					
26	M	55342286.R	Zábradlí schodišťové venkovní dl. 2,52 m, vč. povrchové úpravy	kg	73,000	198,72	14 506,56	
	PP		Zábradlí schodišťové venkovní dl. 2,52 m, vč. povrchové úpravy					
	P		Poznámka k položce: Cena za 1 pár (2 ks) zábradlí ke schodišti včetně povrchových úprav - podrobnosti viz. v.č. D.1.1. 135 - list 04 - ozn. 25					
27	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	1,000	147,94	147,94	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767201					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1
Objekt:
SA-09 - SO 09 - Komunikace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

8. 11. 2025

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Cena bez DPH		502 252,65	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	502 252,65	21,00%	105 473,06
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	607 725,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1
Objekt: SA-09 - SO 09 - Komunikace

Místo: Datum: 8. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	502 252,65
HSV - Práce a dodávky HSV	502 252,65
5 - Komunikace pozemní	495 274,82
998 - Přesun hmot	6 977,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1

Objekt: SA-09 - SO 09 - Komunikace

Místo:

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 8. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 502 252,65

D HSV Práce a dodávky HSV 502 252,65

D 5 Komunikace pozemní 495 274,82

1	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudruжных a nesoudrжных	m2	522,500	17,66	9 229,44	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudruжных a nesoudrжных							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171152501							
VV	pojezdová zpevněná plocha							
VV	95*5,5							

2	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	836,000	17,66	14 767,10	CS ÚRS 2025 02
---	---	----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2							
VV	pojezdová zpevněná plocha							
VV	95*5,5*1,6							

3	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	522,500	35,33	18 458,88	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/213141112							
VV	pojezdová zpevněná plocha							
VV	95*5,5							

4	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	522,500	303,60	158 631,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564761111							
VV	pojezdová zpevněná plocha							
VV	95*5,5							

5	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	522,500	231,84	121 136,40	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564750111							
VV	pojezdová zpevněná plocha							
VV	95*5,5							

6	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	522,500	165,60	86 526,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111							
VV	pojezdová zpevněná plocha							
VV	95*5,5							

7	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	522,500	110,40	57 684,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564831111							
VV	pojezdová zpevněná plocha							
VV	95*5,5							

8	K	564811111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	522,500	55,20	28 842,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564811111							
VV	pojezdová zpevněná plocha							
VV	95*5,5							

D 998 Přesun hmot 6 977,83

9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	180,586	27,60	4 984,17	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	998225194	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	t	180,586	5,52	996,83	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225194					
11	K	998225195	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	180,586	5,52	996,83	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225195					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1
Objekt:
SA-11 - SO 11 - Venkovní kanalizace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
 Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			258 253,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	258 253,20	21,00%	54 233,17
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	312 486,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1
Objekt: SA-11 - SO 11 - Venkovní kanalizace

Místo: Datum: 8. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	258 253,20
1 - Zemní práce	142 168,70
8 - Trubní vedení	111 513,94
99 - Staveništní přesun hmot	4 570,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1

Objekt:

SA-11 - SO 11 - Venkovní kanalizace

Místo:

Datum:

8. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

258 253,20

D 1

Zemní práce

142 168,70

1	K	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	120,000	375,36	45 043,20	
	PP		Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3					
2	K	133401101R00	Hloubení šachet v hornině 5	m3	6,000	2 318,40	13 910,40	
	PP		Hloubení šachet v hornině 5					
3	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	126,000	5,52	695,52	
	PP		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m					
4	K	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	126,000	39,74	5 007,74	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m					
5	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	126,000	93,84	11 823,84	
	PP		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
6	K	175101101R00	Obsyp potrubí včetně obsypového materiálu	m3	30,000	1 313,76	39 412,80	
	PP		Obsyp potrubí včetně obsypového materiálu					
7	K	123 11-3333.r05	podklad ze štěrkopísku 0+32mm	m3	10,000	1 269,60	12 696,00	
	PP		podklad ze štěrkopísku 0+32mm					
8	K	1651616154154	pažení a rozeptění rýh - příložné, hl.2.5m	m2	85,000	11,04	938,40	
	PP		pažení a rozeptění rýh - příložné, hl.2.5m					
9	K	54541161616	odstranění pažení	m2	85,000	11,04	938,40	
	PP		odstranění pažení					
10	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	60,000	11,04	662,40	
	PP		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním					
11	K	121 10-5454.R01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SUMA	1,000	11 040,00	11 040,00	
	PP		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					

D 8

Trubní vedení

111 513,94

12	K	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN 300	m	54,000	46,37	2 503,87	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace DN 300					
13	K	61651651561	POTRUBÍ PP SN10 DN125 + MTZ + tvarovky	m	10,000	162,29	1 622,88	
	PP		POTRUBÍ PP SN10 DN125 + MTZ + tvarovky					
14	K	61651651561.1	POTRUBÍ PP SN10 DN160 + MTZ + tvarovky	m	44,000	252,82	11 123,90	
	PP		POTRUBÍ PP SN10 DN160 + MTZ + tvarovky					
15	K	72117-18222.R01	ŠACHTOVÉ DNO TBS-Q.1.100/60 DN1000	KS	3,000	7 948,80	23 846,40	
	PP		ŠACHTOVÉ DNO TBS-Q.1.100/60 DN1000					
16	K	825325-0101.R02	ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/100	KS	3,000	2 803,06	8 409,17	
	PP		ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/100					
17	K	8841561561	ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/50	KS	3,000	1 605,22	4 815,65	
	PP		ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/50					
18	K	651056015601	ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/25	KS	3,000	1 069,78	3 209,33	
	PP		ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/25					
19	K	81560156105	ŠACHETNÍ KONUS TBS-Q.1.100-63/58	KS	3,000	2 056,75	6 170,26	
	PP		ŠACHETNÍ KONUS TBS-Q.1.100-63/58					
20	K	7253314.025.R05	LITINOVÝ POKLOP 40T	ks	3,000	3 356,16	10 068,48	
	PP		LITINOVÝ POKLOP 40T					
21	K	899103111R00	napojení na stávající kanalizaní svod	kus	1,000	3 312,00	3 312,00	
	PP		napojení na stávající kanalizaní svod					
22	K	894 42-1112.R01	Zřízení šachet BETONOVÝCH	ks	3,000	12 144,00	36 432,00	
	PP		Zřízení šachet BETONOVÝCH					

D 99

Staveništní přesun hmot

4 570,56

23	K	988 10-3636.r01	doprava	km	20,000	99,36	1 987,20	
	PP		doprava					
24	K	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	20,000	123,65	2 472,96	
	PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop					
25	K	998 27-6115.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km	t	20,000	5,52	110,40	
	PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1
Objekt:
SA-12 - SO 12 - Venkovní vodovod

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

8. 11. 2025

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH			70 689,12
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	70 689,12	21,00%	14 844,72
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	85 533,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1
Objekt: SA-12 - SO 12 - Venkovní vodovod

Místo: Datum: 8. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	70 689,12
1 - Zemní práce	56 166,00
8 - Trubní vedení	7 418,88
99 - Staveništní přesun hmot	7 104,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1

Objekt:SA-12 - SO 12 - Venkovní vodovod

Místo:

Datum:8. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

70 689,12

D1Zemní práce

56 166,00

1	K	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	75,000	375,36	28 152,00	
	PP		Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3					
2	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	75,000	11,04	828,00	
	PP		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			0		
3	K	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	75,000	39,74	2 980,80	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m					
4	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	75,000	93,84	7 038,00	
	PP		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
5	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	10,000	182,16	1 821,60	
	PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny					
6	K	123 11-3333.r05	podklad ze šterkopísku 0+32mm	m2	5,000	110,40	552,00	
	PP		podklad ze šterkopísku 0+32mm					
7	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	40,000	11,04	441,60	
	PP		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním					
8	K	123 10-2121.R01	VYTÝČENÍ SÍTÍ, ZABEZPEČENÍ	ks	1,000	3 312,00	3 312,00	
	PP		VYTÝČENÍ SÍTÍ, ZABEZPEČENÍ					
9	K	121 10-5454.R01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	komple t	1,000	11 040,00	11 040,00	
	PP		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					

D8Trubní vedení

7 418,88

10	K	722015569659	vodovodní potrubí PE100 RC D32x3,0 + MTZ	m	42,000	82,80	3 477,60	
	PP		vodovodní potrubí PE100 RC D32x3,0 + MTZ					
11	K	722165161656	tlaková zkouška vodovodní ho potrubí, proplach,desinfekce	m	42,000	93,84	3 941,28	
	PP		tlaková zkouška vodovodní ho potrubí, proplach,desinfekce					

D99Staveništní přesun hmot

7 104,24

12	K	988 10-3636.r01	doprava	km	65,000	99,36	6 458,40	
	PP		doprava					
13	K	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	5,000	123,65	618,24	
	PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop					
14	K	998 27-6115.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km	t	5,000	5,52	27,60	
	PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1
Objekt:
SA-15 - SO 15 - ZTI

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

8. 11. 2025

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH		277 999,34	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	277 999,34	21,00%	58 379,86
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	336 379,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1
Objekt: SA-15 - SO 15 - ZTI

Místo: Datum: 8. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	277 999,34
721 - Vnitřní kanalizace	60 384,38
722 - Vnitřní vodovod	76 014,82
725 - Zařizovací předměty	141 600,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1

Objekt: SA-15 - SO 15 - ZTI

Místo:

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 8. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 277 999,34

D 721		Vnitřní kanalizace				60 384,38		
1	K	721173204R00	Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená středbí vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN40x1.8+MTZ+dodávka	m	6,000	172,22	1 033,34	
PP			Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená středbí vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN40x1.8+MTZ+dodávka					
2	K	721173205R00	Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená středbí vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN50x2 +MTZ+dodávka	m	10,000	172,22	1 722,24	
PP			Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená středbí vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN50x2 +MTZ+dodávka					
3	K	721173206R00	Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací včetně tvarovek - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená středbí vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN110x3,4 +MTZ+dodávka	m	20,000	483,55	9 671,04	
PP			Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací včetně tvarovek - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená středbí vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN110x3,4 +MTZ+dodávka					
4	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	4,000	123,65	494,59	
PP			Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8					
5	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,000	138,00	414,00	
PP			Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8					
6	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	4,000	205,34	821,38	
PP			Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3					
7	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 160	m	61,000	46,37	2 828,45	
PP			Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 160					
8	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 160	m	61,000	46,37	2 828,45	
PP			Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 160					
9	K	7215161616.R05	přívzdušňovací ventil s pryžovou membránou, odnímatelnou mřížkou proti hmyzu, zukově izolovaný DN110+MTZ	ks	3,000	1 324,80	3 974,40	
PP			přívzdušňovací ventil s pryžovou membránou, odnímatelnou mřížkou proti hmyzu, zukově izolovaný DN110+MTZ					
10	K	722565616122	souprava ventilační hlavice DN100	ks	1,000	276,00	276,00	
PP			souprava ventilační hlavice DN100					
11	K	721171109RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN100+MTZ materiál PP SN12 včetně tvarovek	m	11,000	149,04	1 639,44	
PP			Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN100+MTZ materiál PP SN12 včetně tvarovek	0				
12	K	721171109RM2.1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN125+MTZ materiál PP SN12 včetně tvarovek	m	12,000	202,03	2 424,38	
PP			Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN125+MTZ materiál PP SN12 včetně tvarovek					
13	K	721171109RM2.2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN150+MTZ materiál PP SN12 včetně tvarovek	m	2,000	296,98	593,95	
PP			Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN150+MTZ materiál PP SN12 včetně tvarovek					
14	K	1651656666	zemní práce v uzavřeném prostoru celkem včetně DMTZ podlahy (hloubka výkopu 2m pod podlahou)	m1	25,000	1 104,00	27 600,00	
PP			zemní práce v uzavřeném prostoru celkem včetně DMTZ podlahy (hloubka výkopu 2m pod podlahou)					
15	K	155115552526	přesun hmot vnitřní kanalizace	t	4,000	1 015,68	4 062,72	
PP			přesun hmot vnitřní kanalizace					

D 722		Vnitřní vodovod				76 014,82		
16	K	722174310R00	Potrubí PP DN16 PN20 +dodávka + mtz	m	20,000	104,88	2 097,60	
PP			Potrubí PP DN16 PN20 +dodávka + mtz					
17	K	722174311R00	Potrubí PP PN 20, DN 20+dodávka +MTZ	m	35,000	104,88	3 670,80	
PP			Potrubí PP PN 20, DN 20+dodávka +MTZ					
18	K	722174311R00.1	Potrubí PP PN 20, DN 25+dodávka +MTZ	m	15,000	104,88	1 573,20	
PP			Potrubí PP PN 20, DN 25+dodávka +MTZ					
19	K	72221-5111.R01	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN16TL.20MM+dodávka+MTZ	m	20,000	82,80	1 656,00	
PP			IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN16TL.20MM+dodávka+MTZ					
20	K	72221-5111.R01.1	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN20TL.20MM+dodávka+MTZ	m	35,000	82,80	2 898,00	
PP			IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN20TL.20MM+dodávka+MTZ					
21	K	72221-5111.R01.2	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN25TL.30MM+dodávka+MTZ	m	15,000	104,88	1 573,20	
PP			IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN25TL.30MM+dodávka+MTZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	722290226R00	tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	70,000	121,44	8 500,80	
	PP		tlaková zkouška vodovodního potrubí					
23	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	70,000	33,12	2 318,40	
	PP		Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80					
24	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	18,000	356,59	6 418,66	
	PP		Vyvedení a upevnění výpustek DN 15					
25	K	722220111R00	Nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 +MTZ	kus	16,000	695,52	11 128,32	
	PP		Nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 +MTZ					
26	K	722220121R00	Nástěnky pro baterii G 1/2 +MTZ	pár	2,000	695,52	1 391,04	
	PP		Nástěnky pro baterii G 1/2 +MTZ					
27	K	11561566566	rohový ventil DN15+mtz	ks	18,000	165,60	2 980,80	
	PP		rohový ventil DN15+mtz					
28	K	465165165165	EL. OHŘÍVAČ PRŮTOKOVÝ DHB-E11 LCD - 400W, 11kW s bezpečnostní armaturou komplet	ks	2,000	14 904,00	29 808,00	
	PP		EL. OHŘÍVAČ PRŮTOKOVÝ DHB-E11 LCD - 400W, 11kW s bezpečnostní armaturou komplet					
D		725	Zařizovací předměty				141 600,14	
29	K	72221-5111.R01.3	KLOZET ZÁVĚSNÝ BÍLÝ HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ splachovací objem úplný max. 6L, průměrný max.3,5L	ks	3,000	3 146,40	9 439,20	
	PP		KLOZET ZÁVĚSNÝ BÍLÝ HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ splachovací objem úplný max. 6L, průměrný max.3,5L					
30	K	72522-0000.R01	WC SEDÁTKO BÍLÉ	ks	3,000	563,04	1 689,12	
	PP		WC SEDÁTKO BÍLÉ					
31	K	72522-0001.R01	MONŽÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC2-MNOŽSTVÍ	ks	3,000	8 721,60	26 164,80	
	PP		MONŽÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC2-MNOŽSTVÍ					
32	K	72522-0022.R01	OVLÁDACÍ DESTIČKA	ks	3,000	2 760,00	8 280,00	
	PP		OVLÁDACÍ DESTIČKA					
33	K	72522-0333.R01	SOUPRAVA ZVUKOVÉ IZOLACE PRO ZÁVĚSNÝ WC	ks	3,000	5 299,20	15 897,60	
	PP		SOUPRAVA ZVUKOVÉ IZOLACE PRO ZÁVĚSNÝ WC					
34	K	72225-0666.R01	UMYVADLO KERAM. S OTVOREM PRO BAT.	ks	4,000	2 185,92	8 743,68	
	PP		UMYVADLO KERAM. S OTVOREM PRO BAT.					
35	K	72222-0888.R01	KRYT NA SIFON/POLOSLOUP BÍLÝ	ks	4,000	1 269,60	5 078,40	
	PP		KRYT NA SIFON/POLOSLOUP BÍLÝ					
36	K	72523-0125.R01	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLO	ks	4,000	496,80	1 987,20	
	PP		ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLO					
37	K	72244-0111.R01	sprchový odtokový žlab nerez, sifon sprchová zástěna	ks	2,000	7 948,80	15 897,60	
	PP		sprchový odtokový žlab nerez, sifon sprchová zástěna					
38	K	13651616165	výlevka závěsná s plast. Mříží	ks	1,000	2 649,60	2 649,60	
	PP		výlevka závěsná s plast. Mříží					
39	K	72522-9990.R01	BAT.PÁKOVÁ, UMYVADLOVÁ CHROM, úsporná, max. průtok 6 l/min	ks	4,000	3 731,52	14 926,08	
	PP		BAT.PÁKOVÁ, UMYVADLOVÁ CHROM, úsporná, max. průtok 6 l/min					
40	K	722552-0258.R03	BAT.PÁKOVÁ SPRCHOVÁ, CHROM, RUČNÍ SPRCHA S POSUVNÝM DRŽÁKEM, SPRCHOVÁ HADICE 1500mm-KOVOVÁ-CHROM, úsporná - max. průtok 8 l/min	ks	2,000	3 190,56	6 381,12	
	PP		BAT.PÁKOVÁ SPRCHOVÁ, CHROM, RUČNÍ SPRCHA S POSUVNÝM DRŽÁKEM, SPRCHOVÁ HADICE 1500mm-KOVOVÁ-CHROM, úsporná - max. průtok 8 l/min					
41	K	72265165156	batrie páka chrom k výlevce	ks	1,000	2 461,92	2 461,92	
	PP		batrie páka chrom k výlevce					
42	K	71515165156	pisoárové stání s bezdotykovým ovládním - úsporné, max. úplný objem splachovací vody 1L, max. 2L/mísu/hod	ks	1,000	7 728,00	7 728,00	
	PP		pisoárové stání s bezdotykovým ovládním - úsporné, max. úplný objem splachovací vody 1L, max. 2L/mísu/hod					
43	K	725165656102	podomítkový ventil pro pračka/myčka	ks	1,000	906,38	906,38	
	PP		podomítkový ventil pro pračka/myčka					
44	K	1616515616	požární ucpávky celkem	ks	10,000	1 336,94	13 369,44	
	PP		požární ucpávky celkem					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1
Objekt:
SA-16 - SO 16 - Elektro, VO

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

8. 11. 2025

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Cena bez DPH		1 173 606,81	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 173 606,81	21,00%	246 457,43
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 420 064,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1
Objekt: SA-16 - SO 16 - Elektro, VO
Místo:
Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 8. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 173 606,81
VO - Venkovní veřejné osvětlení	764 771,85
PSV - Práce a dodávky PSV	141 870,66
741 - Elektroinstalace - silnoproud	94 128,58
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	31 917,66
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	15 229,36
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	0,00
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	595,06
M - Práce a dodávky M	222 670,14
21-M - Elektromontáže	206 831,71
36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	3 771,71
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	12 066,72
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	44 294,16
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	16 118,40
VRN3 - Zařízení staveniště	9 639,60
VRN4 - Inženýrská činnost	18 536,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť_1

Objekt: SA-16 - SO 16 - Elektro, VO

Místo: Datum: 8. 11. 2025

Zadavatel: Projektant:

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 173 606,81

D VO		Venkovní veřejné osvětlení			764 771,85			
1	K	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	325,000	16,12	5 238,48	
PP		Osazení výstražné fólie z PVC						
2	M	10.042.134	Folie ČEZ 22 rudá - blesk 250m/bal	M	325,000	21,20	6 888,96	
PP		Folie ČEZ 22 rudá - blesk 250m/bal						
3	K	210202025.1	Montáž svítidel LED světlometů hmotnosti do 10 kg	kus	12,000	499,67	5 996,04	
PP		Montáž svítidel LED světlometů hmotnosti do 10 kg						
4	M	50302805.1	Venkovní stožárové svítidlo např. NITYA XL G2 II C51 40k6 740 B541 včetně zdrojů a příruby na stožár	ks	12,000	22 652,31	271 827,76	
PP		Venkovní stožárové svítidlo např. NITYA XL G2 II C51 40k6 740 B541 včetně zdrojů a příruby na stožár						
5	M	246170260	lak asfaltový A 1999 černý (á 9 kg)	kg	1,000	353,28	353,28	
PP		lak asfaltový A 1999 černý (á 9 kg)						
6	K	210220002.1	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	197,000	56,41	11 113,64	
PP		Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm						
7	M	354410730.1	drát průměr 10 mm FeZn	kg	126,080	46,93	5 916,90	
PP		drát průměr 10 mm FeZn						
8	K	210220301.1	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	36,000	51,58	1 856,84	
PP		Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby						
9	M	354418850.1	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	36,000	18,99	683,72	
PP		svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm						
10	K	210220302.2	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	9,000	51,58	464,21	
PP		Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby						
11	M	354418950.1	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	9,000	19,74	177,67	
PP		svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí						
12	K	210802308	Montáž měděných vodičů CYSY, HO5-F, HO5 VVH2-F, HO7RN do 1 kV 3x1,50 mm2 uložených volně	m	120,000	19,34	2 321,05	
PP		Montáž měděných vodičů CYSY, HO5-F, HO5 VVH2-F, HO7RN do 1 kV 3x1,50 mm2 uložených volně						
13	M	10.049.725	H05VV-F 3G1,5S,B (CYSY 3Cx1,5)	M	120,000	25,72	3 086,25	
PP		H05VV-F 3G1,5S,B (CYSY 3Cx1,5)						
14	K	744441200.1	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený pevně	m	197,000	27,40	5 398,05	
PP		Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený pevně						
15	M	341111000.1	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2-změřit na stavbě	m	197,000	120,82	23 801,89	
PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2-změřit na stavbě						
16	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,200	2 395,68	479,14	
PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru						
17	K	210204122	Montáž patic stožárů osvětlení betonových	kus	9,000	342,24	3 080,16	
PP		Montáž patic stožárů osvětlení betonových						
18	K	460050004	Pouzdrový základ stožáru z PVC trubky DN400	kus	9,000	5 681,18	51 130,66	
PP		Pouzdrový základ stožáru z PVC trubky DN400						
19	K	460070553	Hloubení nezapažených jam pro základy silničních stožárů s patkou v hornině tř 3	kus	9,000	874,37	7 869,31	
PP		Hloubení nezapažených jam pro základy silničních stožárů s patkou v hornině tř 3						
20	K	460150153	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	325,000	292,56	95 082,00	
PP		Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3						
21	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	325,000	61,82	20 092,80	
PP		Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3						
22	K	460421182	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	325,000	28,70	9 328,80	
PP		Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm						
23	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,000	198,72	397,44	
PP		Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04						
24	K	460481122	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	113,750	13,25	1 506,96	
PP		Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	743112119	Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm uložená pevně	m	197,000	35,46	6 985,71	
	PP		Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm uložená pevně					
26	M	345713510	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex 63	m	197,000	32,16	6 336,03	
	PP		trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex 63					
27	K	748711200	Montáž stožár osvětlení parkový ocelový	kus	9,000	1 934,21	17 407,87	
	PP		Montáž stožár osvětlení parkový ocelový					
28	M	316740630	Stožár K 8-133/89/60 Z výška 8m osvětlovací bezpaticový žárový zinek	kus	9,000	13 508,76	121 578,87	
	PP		Stožár K 8-133/89/60 Z výška 8m osvětlovací bezpaticový žárový zinek					
29	K	748721111	Montáž výložník osvětlení dvouramenný do 35 kg	kus	3,000	515,79	1 547,37	
	PP		Montáž výložník osvětlení dvouramenný do 35 kg					
30	M	316305240454	Výložník k osvětlovacím stožárům dvouramenný	kus	3,000	2 071,87	6 215,62	
	PP		Výložník k osvětlovacím stožárům dvouramenný					
31	K	748741000	Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	kus	9,000	564,14	5 077,30	
	PP		Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh					
32	M	10.030.737	Svorka SV 6.16.4/2 stožárová výzbroj	KS	9,000	777,22	6 994,94	
	PP		Svorka SV 6.16.4/2 stožárová výzbroj					
33	M	1443206	KRYT SVORKOVNICE EVP-S A EVP2-S /EVP-K/	kus	9,000	69,31	623,82	
	PP		KRYT SVORKOVNICE EVP-S A EVP2-S /EVP-K/					
34	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	72,000	20,15	1 450,66	
	PP		Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji					
35	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	120,000	29,01	3 481,57	
	PP		Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji					
36	K	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný-svářování drátu FeZn 10mm	hod	2,000	822,04	1 644,08	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný-svářování drátu FeZn 10mm					
37	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný (veřejné osvětlení)	hod	20,000	725,33	14 506,56	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný (veřejné osvětlení)					
38	K	032603000.2	Ostatní náklady - pronájem jeřábu do 12m	hod	8,000	2 498,35	19 986,82	
	PP		Ostatní náklady - pronájem jeřábu do 12m					
39	K	032603000.1	Ostatní náklady - pronájem plošiny do 8m - 1dní	kpl	2,000	2 901,31	5 802,62	
	PP		Ostatní náklady - pronájem plošiny do 8m - 1dní					
40	M	21-M-21	Geodetické zaměření kabelu	kpl	1,000	11 040,00	11 040,00	
	PP		Geodetické zaměření kabelu					
D PSV			Práce a dodávky PSV				141 870,66	
D 741			Elektroinstalace - silnoprúd				94 128,58	
41	K	741110142	Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 16 do 29 mm uložená pevně	m	12,000	72,53	870,39	
	PP		Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 16 do 29 mm uložená pevně					
42	M	34571123	trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová P21 D 25,7/28,3mm	m	12,000	205,02	2 460,19	
	PP		trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová P21 D 25,7/28,3mm					
43	M	311741000	džák pro chráničky	ks	12,000	59,28	711,36	
	PP		džák pro chráničky					
44	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	246,000	20,15	4 956,41	
	PP		Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji					
45	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	29,01	290,13	
	PP		Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji					
46	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000	33,85	270,79	
	PP		Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji					
47	K	741372022.2	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2	kus	3,000	564,14	1 692,43	
	PP		Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2					
48	M	000007.1	Svítidlo venkovní IP44 s pohybovým čidlem, 15W, cena svítidel pouze orientační, cenu upřesnit podle výběru investora nebo architekta	KS	3,000	1 339,54	4 018,62	
	PP		Svítidlo venkovní IP44 s pohybovým čidlem, 15W, cena svítidel pouze orientační, cenu upřesnit podle výběru investora nebo architekta					
49	K	741372062.2	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus	6,000	564,14	3 384,86	
	PP		Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2					
50	M	348144071	Svítidlo LED BC1000, korpus PC, kryt KO, LED 840 WC, 14W	kus	6,000	2 006,67	12 040,04	
	PP		Svítidlo LED BC1000, korpus PC, kryt KO, LED 840 WC, 14W					
51	K	741372062.2	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus	9,000	564,14	5 077,30	
	PP		Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2					
52	M	348144072	Svítidlo LED BC1500, korpus PC, kryt KO, LED 840 WC, 19W	kus	9,000	2 006,67	18 060,06	
	PP		Svítidlo LED BC1500, korpus PC, kryt KO, LED 840 WC, 19W					
53	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	40 296,00	40 296,00	
	PP		Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč					
D 742			Elektromontáže - rozvodný systém				31 917,66	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	M	10.044.057	Sádra balená á 30 kg	kg	30,000	12,53	376,03	
	PP		Sádra balená á 30 kg					
55	K	742111100	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	3 531,54	3 531,54	
	PP		Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg					
56	M	10.052.8258	Rozvaděč RH - kompletní včetně zapojení	KS	1,000	27 816,94	27 816,94	
	PP		Rozvaděč RH - kompletní včetně zapojení					
57	M	358252340	pojistka nízkoztrátová 32A provedení normální, charakteristika gG	kus	3,000	64,38	193,15	
	PP		pojistka nízkoztrátová 32A provedení normální, charakteristika gG					
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž				15 229,36	
58	K	743111315	Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod omítku	m	25,000	53,19	1 329,77	
	PP		Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod omítku					
59	M	345711540	trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1	m	25,000	11,79	294,64	
	PP		trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1					
60	K	743112219	Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm uložená volně	m	180,000	24,18	4 351,97	
	PP		Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm uložená volně					
61	M	10.153.147	Trubka KF 09040	M	180,000	18,10	3 258,37	
	PP		Trubka KF 09040					
62	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	22,000	77,37	1 702,10	
	PP		Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125					
63	M	10.079.363	Krabice KU 68-1902	KS	22,000	14,65	322,39	
	PP		Krabice KU 68-1902					
64	K	743411111.1	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	12,000	77,37	928,42	
	PP		Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125					
65	M	10.079.364.1	Podomítková krabice KPR 68-70 přístrojová hluboká	KS	12,000	30,17	362,04	
	PP		Podomítková krabice KPR 68-70 přístrojová hluboká					
66	K	743411121.1	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125	kus	1,000	201,48	201,48	
	PP		Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125					
67	M	10.075.335.1	Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionalní s krabicí	KS	1,000	384,35	384,35	
	PP		Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionalní s krabicí					
68	K	743411311	Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97	kus	10,000	77,37	773,68	
	PP		Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97					
69	M	10.074.803	Krabice KU 68-1903	KS	10,000	51,42	514,23	
	PP		Krabice KU 68-1903					
70	K	743419130	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby	kus	10,000	40,30	402,96	
	PP		Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby					
71	K	743991100	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	402,96	402,96	
	PP		Měření zemních odporů zemniče					
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				0,00	
	D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				595,06	
72	K	741990041	Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny	kus	6,000	40,30	241,78	
	PP		Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny					
73	M	4321001.1.1	Bezpečnostní tabulka - Elektrický rozvaděč Nehas vodou ani pěnovými přístroji	ks	2,000	21,20	42,39	
	PP		Bezpečnostní tabulka - Elektrický rozvaděč Nehas vodou ani pěnovými přístroji					
74	M	4321001	Bezpečnostní tabulka - Za bouřky dodržujte odstup 3m od svodu Plast 2 mm A5 - 200x150 mm	ks	4,000	77,72	310,89	
	PP		Bezpečnostní tabulka - Za bouřky dodržujte odstup 3m od svodu Plast 2 mm A5 - 200x150 mm					
	D	M	Práce a dodávky M				222 670,14	
	D	21-M	Elektromontáže				206 831,71	
75	M	246170260.1	lak asfaltový A 1999 černý (á 9 kg)	kg	1,000	353,28	353,28	
	PP		lak asfaltový A 1999 černý (á 9 kg)					
76	K	210010351	Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2	kus	4,000	137,01	548,03	
	PP		Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2					
77	M	10.078.068	Krabice SCAME 855 IP67 acidur	KS	4,000	149,11	596,45	
	PP		Krabice SCAME 855 IP67 acidur					
78	K	210100015	Připojení bojleru	ks	1,000	564,14	564,14	
	PP		Připojení bojleru					
79	K	210100018	Připojení pisoár	ks	1,000	564,14	564,14	
	PP		Připojení pisoár					
80	K	210100020	Připojení přímotopu	ks	6,000	725,33	4 351,97	
	PP		Připojení přímotopu					
81	M	10.860.92014	Přímotop 230V/2kW	KS	6,000	3 541,11	21 246,65	
	PP		Přímotop 230V/2kW					
82	K	210110001	Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké	kus	2,000	120,89	241,78	
	PP		Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké					
83	M	10.555.033	Tlačítko řazení 1/0S, So IP44	KS	2,000	137,17	274,34	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Tlačítko řazení 1/0S, So IP44					
84	K	210110031	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení	kus	6,000	96,71	580,26	
	PP		Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení					
85	M	345355150	spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost	kus	6,000	197,70	1 186,17	
	PP		spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost					
86	K	210110039	Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový bezšroubové připojení	kus	1,000	96,71	96,71	
	PP		Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový bezšroubové připojení					
87	M	345357130	spínač řazení 7 10A bílý, slonová kost	kus	1,000	259,51	259,51	
	PP		spínač řazení 7 10A bílý, slonová kost					
88	K	210110045	Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové připojení	kus	2,000	96,71	193,42	
	PP		Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové připojení					
89	M	345355550	spínač řazení 6 10A bílý, slonová kost	kus	2,000	205,10	410,20	
	PP		spínač řazení 6 10A bílý, slonová kost					
90	K	210110142	Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací bezšroubové připojení	kus	1,000	96,71	96,71	
	PP		Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací bezšroubové připojení					
91	M	10.706.950.1.1	412104 Tlačítko řazení 1/0, čistě bílá	KS	1,000	255,51	255,51	
	PP		412104 Tlačítko řazení 1/0, čistě bílá					
92	K	210111002	Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	14,000	96,71	1 353,95	
	PP		Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů					
93	M	345551030	zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost	kus	14,000	181,23	2 537,26	
	PP		zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost					
94	M	345626930	svorkovnice krabicová bezšroubová TYP017, 400 V, 2 vstupy, 2,5 mm2, 24 A	kus	60,000	4,47	267,93	
	PP		svorkovnice krabicová bezšroubová TYP017, 400 V, 2 vstupy, 2,5 mm2, 24 A					
95	M	345626940	svorkovnice krabicová bezšroubová TYP016, 400 V, 3 vstupy, 2,5 mm2, 24 A	kus	55,000	5,24	288,35	
	PP		svorkovnice krabicová bezšroubová TYP016, 400 V, 3 vstupy, 2,5 mm2, 24 A					
96	M	345626950	svorkovnice krabicová bezšroubová TYP018, 400 V, 4 vstupy, 2,5 mm2, 24 A	kus	70,000	6,92	484,70	
	PP		svorkovnice krabicová bezšroubová TYP018, 400 V, 4 vstupy, 2,5 mm2, 24 A					
97	M	345626960	svorkovnice krabicová bezšroubová TYP015, 400 V, 5 vstupů, 2,5 mm2, 24 A	kus	60,000	8,10	485,83	
	PP		svorkovnice krabicová bezšroubová TYP015, 400 V, 5 vstupů, 2,5 mm2, 24 A					
98	K	210111116	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 3P+N+PE 16 A	kus	1,000	201,48	201,48	
	PP		Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 3P+N+PE 16 A					
99	M	358110710	zásuvka nepropustná nástěnná 400V/16A 5pól	kus	1,000	645,65	645,65	
	PP		zásuvka nepropustná nástěnná 400V/16A 5pól					
100	K	210111131.1	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A	kus	7,000	120,89	846,22	
	PP		Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A					
101	M	10.028.726	Zásuvka 230V IP44 bílá	KS	7,000	109,19	764,34	
	PP		Zásuvka 230V IP44 bílá					
102	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	40,000	56,41	2 256,58	
	PP		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2					
103	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	36,400	46,93	1 708,24	
	PP		pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn					
104	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	20,000	56,41	1 128,29	
	PP		Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm					
105	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	12,800	46,93	600,70	
	PP		drát průměr 10 mm FeZn					
106	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	58,000	143,45	8 320,32	
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm					
107	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	7,931	186,42	1 478,49	
	PP		drát průměr 8 mm AlMgSi					
108	M	200031	Podpěra vedení hromosvodu na fasádě-set (PVC podpěra 55mm, FID hmoždinka 90mm, vrut 6/80mm)	ks	12,000	60,91	730,87	
	PP		Podpěra vedení hromosvodu na fasádě-set (PVC podpěra 55mm, FID hmoždinka 90mm, vrut 6/80mm)					
109	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	14,000	51,58	722,10	
	PP		Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby					
110	M	354354418751	SUb svorka univerzální bez středové destičky	ks	14,000	15,61	218,61	
	PP		SUb svorka univerzální bez středové destičky					
111	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	22,000	51,58	1 134,74	
	PP		Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby					
112	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	22,000	18,99	417,83	
	PP		svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm					
113	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	6,000	51,58	309,47	
	PP		Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	6,000	19,74	118,45	
	PP		svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí					
115	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	1,000	51,58	51,58	
	PP		Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby					
116	M	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	1,000	33,52	33,52	
	PP		svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm					
117	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	4,000	51,58	206,32	
	PP		Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby					
118	M	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	4,000	54,09	216,38	
	PP		svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn					
119	K	210220302.1	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	28,000	51,58	1 444,21	
	PP		Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby					
120	M	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 3b pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	12,000	33,07	396,80	
	PP		svorka odbočovací a spojovací SR 3b pro pásek 30x4 mm FeZn					
121	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	16,000	31,68	506,91	
	PP		svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn					
122	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	2,000	51,58	103,16	
	PP		Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku					
123	M	68500165	SVORKA ST NA POTRUBÍ	ks	2,000	37,56	75,12	
	PP		SVORKA ST NA POTRUBÍ					
124	K	210220372.1	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva	kus	4,000	402,96	1 611,84	
	PP		Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva					
125	M	354418300	úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m	kus	4,000	238,82	955,27	
	PP		úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m					
126	M	354418360	držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn s prodloužením-instalovat před fasádou	kus	8,000	39,13	313,03	
	PP		držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn s prodloužením-instalovat před fasádou					
127	K	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	4,000	16,12	64,47	
	PP		Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů					
128	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	4,000	21,20	84,79	
	PP		štítek plastový č. 31 - čísla svodů					
129	K	210220451	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	50,000	27,40	1 370,06	
	PP		Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku					
130	M	10180161	VODIC CYY 6 ZELENOZLUTY	m	50,000	25,49	1 274,63	
	PP		VODIC CYY 6 ZELENOZLUTY					
131	K	210220451	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	80,000	24,18	1 934,21	
	PP		Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku					
132	M	10180202	VODIC CYY 4 ZELENOZLUTY	m	80,000	17,13	1 370,16	
	PP		VODIC CYY 4 ZELENOZLUTY					
133	K	210220451	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	90,000	19,34	1 740,79	
	PP		Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku					
134	M	10100175	VODIC CYY 2,5 ZELENOZLUTA	m	90,000	10,99	989,47	
	PP		VODIC CYY 2,5 ZELENOZLUTA					
135	K	210220451.1	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	15,000	40,30	604,44	
	PP		Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku					
136	M	341421600.1	CYA 25 ZŽ Vodič H07V-K 25 ohebný zelenožlutý	m	15,000	106,17	1 592,52	
	PP		CYA 25 ZŽ Vodič H07V-K 25 ohebný zelenožlutý					
137	K	210802024	Montáž měděných šňůr lehkých AO3VV,AO5,CGLG,CGLU,CMSM,CYLY,HO5 do 1 kV do 1,6 kg uložených volně	m	40,000	19,34	773,68	
	PP		Montáž měděných šňůr lehkých AO3VV,AO5,CGLG,CGLU,CMSM,CYLY,HO5 do 1 kV do 1,6 kg uložených volně					
138	M	341432880	Kabel H05VV-F, CYSY, 3x2,5 mm2, ohebný, bílý	m	40,000	42,20	1 687,83	
	PP		Kabel H05VV-F, CYSY, 3x2,5 mm2, ohebný, bílý					
139	K	210802109	Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 3x1,5 mm2 volně	m	40,000	19,34	773,68	
	PP		Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 3x1,5 mm2 volně					
140	M	341431760	Vodič H05VV-F 3Gx1,5 (CYSY) bílá	m	40,000	25,72	1 028,75	
	PP		Vodič H05VV-F 3Gx1,5 (CYSY) bílá					
141	K	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně	m	70,000	30,62	2 143,75	
	PP		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně					
142	M	10.048.218	CYKY 4J10 (4Bx10) - ZMĚŘIT NA STAVBĚ	M	70,000	152,94	10 705,94	
	PP		CYKY 4J10 (4Bx10) - ZMĚŘIT NA STAVBĚ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
143	K	210810015	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně	m	45,000	19,34	870,39	
	PP		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně					
144	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	45,000	30,78	1 385,00	
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2					
145	K	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	585,000	19,34	11 315,12	
	PP		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně					
146	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	585,000	18,44	10 788,11	
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2					
147	K	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	340,000	19,34	6 576,31	
	PP		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně					
148	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	340,000	30,03	10 209,79	
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2					
149	K	210810049	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložených pevně	m	50,000	19,34	967,10	
	PP		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložených pevně					
150	M	341110600	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2	m	50,000	25,97	1 298,66	
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2					
151	K	210810056.1	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených pevně	m	25,000	19,34	483,55	
	PP		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených pevně					
152	M	341110940.1	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	25,000	50,56	1 264,04	
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2					
153	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	30,000	40,30	1 208,88	
	PP		Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou					
154	M	10.046.510	Podpěra PV 21c plast základna kulatá nebo systémový držák střechy-přivařené	KS	30,000	30,30	908,92	
	PP		Podpěra PV 21c plast základna kulatá nebo systémový držák střechy-přivařené					
155	K	PD	Přesun dodávek	%	1,000	24 322,66	24 322,66	
	PP		Přesun dodávek					
156	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	30 403,32	30 403,32	
	PP		Přidružený materiál					
157	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	4 774,75	4 774,75	
	PP		Podíl přidružených výkonů					
158	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	7 162,13	7 162,13	
	PP		Zednické výpomoci					
	D	36-M	Montáž prov.,měř. a regul. zařízení				3 771,71	
159	K	360020611	Vyvrtání otvoru v betonovém zdivu do 450 mm, průměru 30 mm	kus	8,000	290,13	2 321,05	
	PP		Vyvrtání otvoru v betonovém zdivu do 450 mm, průměru 30 mm					
160	K	360020611.2	Vyvrtání otvoru v betonovém zdivu do 150 mm, průměru 30 mm	kus	10,000	145,07	1 450,66	
	PP		Vyvrtání otvoru v betonovém zdivu do 150 mm, průměru 30 mm					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				12 066,72	
161	M	941955003R00.1	Pronájem lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 2ks	den	5,000	1 692,43	8 462,16	
	PP		Pronájem lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 2ks					
162	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot	t	0,200	1 370,06	274,01	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot					
163	K	460690031.1	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	kus	120,000	16,12	1 934,21	
	PP		Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm					
164	M	562810840.1	hmoždinka HL 8+vrut	tis kus	0,120	7 065,60	847,87	
	PP		hmoždinka HL 8+vrut					
165	K	460690032.1	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 12 mm	kus	20,000	16,12	322,37	
	PP		Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 12 mm					
166	M	562810820.1	hmoždinka HL 10+vrut	tis kus	0,020	11 304,96	226,10	
	PP		hmoždinka HL 10+vrut					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				44 294,16	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				16 118,40	
167	K	013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	16 118,40	16 118,40	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				9 639,60	
168	K	032903000.1	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	ks	1,000	9 639,60	9 639,60	
	PP		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				18 536,16	
169	K	041103000	Autorský dozor projektanta	hod	10,000	725,33	7 253,28	
	PP		Autorský dozor projektanta					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	ks	1,000	11 282,88	11 282,88	
PP		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby						

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST