



EISLX01HHPLH

**Objednávka č.: DO202600806/1**  
**Oddělení technické správy budov**

**ODBĚRATEL**

Statutární město Liberec  
Náměstí Dr. E. Beneše 1/1  
46059 Liberec

IČO: 00262978

DIČ: CZ00262978

Bankovní spojení: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail [REDACTED]

**DODAVATEL**

Luboš Hlavatý

[REDACTED]

46015 Liberec

IČO: 06324525

DIČ: CZ [REDACTED]

Datum vystavení: 16.03.2026

Termín dodání: 31.03.2026

Způsob úhrady: bankovní převod

Splatnost faktury: nejméně 14 dní

**Na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednáваме:**

MŠ Kytička - odstranění havárie splaškové kanalizace - dodatek č.1 k DO202600806

Objednáваме u Vás v rámci odstranění havárie splaškové kanalizace u růžového objektu MŠ Kytička výměnu revizní šachty, montáž zpětné klapky a upravení napojení na stávající kanalizační řad, tlakové čištění

Během opravy havárie kanalizačního potrubí v objektu MŠ Kytička se po odkrytí ukázalo, že je potřeba udělat ještě několik věcí navíc oproti původní nabídce. Bylo nutné udělat novou revizní šachtu, upravit napojení na stávající kameninové potrubí a namontovat zpětnou klapku, aby se zabránilo zpětnému vzduťí kanalizace.


Cena bez DPH	16 890,00 Kč
DPH 21 %	3 546,90 Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>20 436,90 Kč</b>

Na faktuře prosím uveďte číslo naší objednávky: DO202600806/1

Faktury zasílejte do datové schránky 7c6by6u nebo na e-mail [posta@magistrat.liberec.cz](mailto:posta@magistrat.liberec.cz)

25 -03- 2926

Za objednatele schválil  
Schejbal Jaroslav Ing.



[REDACTED]  
Datum a podpis oprávněné osoby za dodavatele

*Objednávku tímto akceptujeme*

Dobrý den,

během opravy havárie kanalizačního potrubí v objektu MŠ Kytička se po odkrytí ukázalo, že je potřeba udělat ještě několik věcí navíc oproti původní nabídce. Bylo nutné udělat novou revizní šachtu, upravit napojení na stávající kameninové potrubí a namontovat zpětnou klapku, aby se zabránilo zpětnému vzdutí kanalizace.

Rozpis víceprací:

Materiál:

- šachtové dno KG 400
- nástavec šachty
- těsnění a víko na šachtu
- zpětná klapka KG 200
- redukce KG 200 na kameninové potrubí

Materiál celkem: 7 550 Kč

Práce:

- bourací práce stávající šachty a příprava prostoru pro novou ..... 3 890 Kč
- usazení nové šachty, montáž zpětné klapky, napojení na kameninu a zásyp ..... 3 500 Kč
- konečné tlakové čištění kanalizace.....1950 Kč

Vícepráce celkem: 16 890 Kč bez DPH

Kanalizace je již nyní funkční. V průběhu týdne se ještě položí dlažba a práce by tím měly být dokončeny.

Zároveň zasílám několik fotografií z průběhu realizace.

S pozdravem

Luboš Hlavatý

