


Příloha objednávky č. O/ 0548 /2026/Obh

Firmě:
Dobré stavby, s.r.o.
Serafinova396/9
719 00 Ostrava-Kunčice

IČ: 25828495
 DIČ: CZ25828495

Množství	Předmět	Poznámka
	Objekt : parkovací objekt PO 41, B.Václavka, O-Bělský les	
	objednáváme u Vás provedení víceprací k objednávce č. O/0029/26/OBH	
	naa akci „Oprava části venkovních omítek parkovacího objektu PO 41	
	ul. B.Václavka, O.-Běl.Les" v rozsahu dle ZL č.1 a přiloženého	
	výkazu výměr.	
	Záruka na práce: 24 měsíců	
	Splatnost faktury : 14 dnů	
	Práce budou provedeny v rámci přenesené daňové povinnosti dle	
	zákona č.47/2011 Sb.v platném znění.	
	Žádáme o zařazení prací při fakturaci dle klasifikace produkce CZ-CPA	
	Smluvní cena: do 128 727,35 Kč bez DPH	
	Termín dokončení díla: do 30.6.2026	

v Ostravě, dne : 20.03.2026



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 800,81	2,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-15 529,45	-12,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			6 255,32	4,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			33 918,68	26,3
96	Bourání konstrukci	HSV			41 995,69	32,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 552,62	2,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			484,61	0,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 247,10	5,6
783	Nátěry	PSV			2 442,30	1,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			36 559,67	28,4
ON	Ostatní náklady	ON			9 000,00	7,0
Cena celkem					128 727,35	100,0

Položkový rozpočet

S:	25048	Oprava části venkovní omítky objektu PO 41, B.Václavka, O.-Bělský Les
O:	02	DoD.č. 01
R:	VCP/MNP 01	Odstranění ŽB přízdívek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						2 800,81
1	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodnikových a parkových 2*2	m	4,00000	161,00	644,00
2	139600012RBD	Ruční výkop v hornině 3 hloubka do 1 m, odvoz do 15 km	m3	0,71600	3 012,30	2 156,81
dokop pro okapový chodník :						
2,45*0,2*0,2*2				0,19600		
2*0,65*0,2*2				0,52000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						-15 529,45
3	602011112RT5	Omítka na stěnách jádrová vápenocementová, ručně tloušťka vrstvy do 20 mm	m2	-2,40800	470,00	-1 131,76
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : -14,62000*0,2				2,92400		
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : -2,58000*-0,2				0,51600		
4	602022188RT1	Omítka tenkovrstvá na stěnách silikonová probarvená	m2	-12,04000	328,00	-3 949,12
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : -14,62000				-14,62000		
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : -2,58000*-1				2,58000		
5	602022191R00	Penetrační nátěr stěn pod tenkovrstvou omítkou	m2	-12,04000	72,00	-866,88
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : -14,62000				-14,62000		
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : -2,58000*-1				2,58000		
6	622323041R00	Penetrace podkladu	m2	-12,04000	40,00	-481,60
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : -14,62000				-14,62000		
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : -2,58000*-1				2,58000		
7	622311130A	Zateplovací systém fasáda, EPS F, tl. 20 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou -(2,15*1,7)	m2	-3,65500	782,00	-2 858,21
				-3,65500		
8	622432112R00	Omítka stěn marmolit střednězrná -2,15*0,3*4	m2	-2,58000	856,00	-2 208,48
				-2,58000		
9	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - vnější stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	-12,04000	300,00	-3 612,00
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : -14,62000				-14,62000		
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : -2,58000*-1				2,58000		
10	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou	m2	-12,04000	15,00	-180,60
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : -14,62000				-14,62000		
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : -2,58000*-1				2,58000		
11	612473185R00	Příplatek za zabudované omítky v ploše stěn	m2	-12,04000	20,00	-240,80
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : -14,62000				-14,62000		
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : -2,58000*-1				2,58000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						6 255,32
12	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	5,78500	91,30	528,17
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 5,78500				5,78500		
13	639571110R00	Podklad pod okapový chodník ze šterku tl.100 mm nový okapový chodník :	m2	5,78500	188,00	1 087,58
0,65*4,45*2				5,78500		
14	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	5,78500	802,00	4 639,57
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 5,78500				5,78500		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						33 918,68

Položkový rozpočet

S:	25048	Oprava části venkovní omítky objektu PO 41, B.Václavka, O.-Bělský Les
O:	02	DoD.č. 01
R:	VCP/MNP 01	Odstranění ŽB přízdivek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	917862114RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, lože z betonu C 25/30 včetně chodnikového obrubníku ABO, rozměr 100 x 250 mm	m	18,20000	674,00	12 266,80
nové obrubníky okapového chodníku :						
(4,45*2+0,2)*2				18,20000		
16	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	1,36864	15 820,00	21 651,88
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 18,20000*0,0752				1,36864		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				41 995,69
17	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 20 % (břizolit)	m2	-14,62000	20,00	-292,40
-2,15*1,7*4				-14,62000		
18	978015411R00	Odstranění štuk. vrstvy z vnějších stěn slož. 1-4 (probarvená omítka)	m2	-12,04000	35,00	-421,40
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : -14,62000				-14,62000		
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : -2,58000*-1				2,58000		
19	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	4,00000	1 919,00	7 676,00
vnitřní strana přízdivek - vč. základů :						
(1,7+0,3)*2				4,00000		
20	970251250R00	Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm	m	4,00000	2 420,00	9 680,00
venkovní strana přízdivek :						
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 4,00000				4,00000		
21	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	3,14330	7 090,00	22 286,00
((2,45-0,3)*1,7*0,43)*2				3,14330		
22	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	0,27735	11 060,00	3 067,49
(2,45-0,3)*0,3*0,43				0,27735		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 552,62
23	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	5,92104	600,00	3 552,62
Díl: 764		Konstrukce klempířské				484,61
24	764430850R00	Demontáž oplechování zdi, rš 600 mm	m	4,90000	98,90	484,61
2,45*2				4,90000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				7 247,10
25	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	10,00000	93,00	930,00
26	767995103R00	Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg	kg	16,66500	181,50	3 024,70
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 5,50000*3,03				16,66500		
27	31390019.AR	Sít' svařovaná KARI, typ KH20, d 6 mm, oko 150 x 150 mm, formát 3 x 2 m	m2	5,50000	91,10	501,05
nové mříže :						
2,5*2*1,1				5,50000		
28	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus	kg	7,50000	372,18	2 791,35
Díl: 783		Nátěry				2 442,30
29	783950010RAA	Nátěr kovových konstrukcí syntet. lakem odrezivění, 1x krycí + 1x email	m2	7,00000	348,90	2 442,30
5,5*1,5				7,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				36 559,67
30	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,90613	280,00	2 493,72
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	169,21645	25,00	4 230,41
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,90613	300,00	2 671,84

Položkový rozpočet

S:	25048	Oprava části venkovní omítky objektu PO 41, B.Václavka, O.-Bělský Les
O:	02	DoD.č. 01
R:	VCP/MNP 01	Odstranění ŽB přízdívek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	26,71839	50,00	1 335,92
34	979990107R00	Poplatek za uložení suti - smés betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	8,90613	2 900,00	25 827,78
Díl: ON		Ostatní náklady				9 000,00
35	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemisťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Celkem	128 727,35
---------------	-------------------

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA : Oprava části venkovní omítky objektu PO 41, B. Václavka, O.-Bělský les

Objednávka ag.č.: O/0029/2026/OBH ze dne 07.01.2026

Objednatel : Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : Dobré stavby, s.r.o., IČ: 25828495

Pův.cena dle objednávky : 550 326,21 Kč bez DPH

Odpočet méněpráce : - 16 243,25 Kč bez DPH

Připočet vícepráce : 144 970 ,60 Kč bez DPH

Rozdíl : 128 727,35 Kč bez DPH

Cena díla celkem : 679 053,56 Kč bez DPH

Objednatel :

Zhotovitel : I

Projektant : Ing

V Ostravě dne