

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **002/2025 Piaristické náměstí 2 České Budějovice**

Objekt: **01 Polygonální bašta**

Rozpočet: **002.01/2025 oprava krytiny**

Zadavatel **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**

IČO: **25157337**

Čečova 2248/44

DIČ: **CZ25157337**

37004

České Budějovice-České Budějovice 4

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			193 621,20
PSV			463 747,11
MON			0,00
Vedlejší náklady			26 141,88
Ostatní náklady			12 905,81
Celkem			696 416,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		696 416,00 CZK
Základní DPH	21 %		146 247,36 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

842 663,36 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 002/2025 - Piaristické náměstí 2 České Budějovice

Popis objektu: 01 - Polygonální bašta

Popis rozpočtu: 002.01/2025 - oprava krytiny

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			62 423,08	9,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			111 805,01	16,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 756,32	0,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 605,14	0,9
762	Konstrukce tesařské	PSV			17 428,62	2,5
765	Krytiny tvrdé	PSV			416 728,13	59,8
783	Nátěry	PSV			29 590,36	4,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			8 031,65	1,2
VN	Vedlejší náklady	VN			26 141,88	3,8
ON	Ostatní náklady	ON			12 905,81	1,9
Cena celkem					696 416,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	002/2025	Piaristické náměstí 2 České Budějovice
O:	01	Polygonální bašta
R:	002.01/2025	oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				62 423,08
1	93877	OČIŠTĚNÍ DŘEV KONSTR BROUŠENÍM	M2	58,00000	1 076,26	62 423,08

Truhlářské prvky očistit, obrousit a napustit impregnací s dlouhodobým ochranným účinkem ve shodném odstínu jako je stávající moření. : 58,00

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					111 805,01
---------	--------------------------	--	--	--	--	------------

2	941941032RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m. Včetně kotvení lešení.	m2	105,00000	61,45	6 452,25
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------

3	941941111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den; včetně kotvení.	m2	1 470,00000	2,68	3 939,60
---	--------------	---	----	-------------	------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 105,00000*14 1 470,00000

4	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	105,00000	54,00	5 670,00
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 105,00000 105,00000

5	944942101R00	Záchytné ohrazení na vnějších volných stranách objektů upevněné na konzolách, krakorcích apod. odkloněné od svislice od 45 do 60°	m	34,00000	279,10	9 489,40
---	--------------	---	---	----------	--------	----------

34,00 34,00000

6	945931101R00	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách při opravách vnějších plášťů budov horolezeckým způsobem,	kus	4,00000	3 899,78	15 599,12
---	--------------	--	-----	---------	----------	-----------

7	949942101R00	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 27 m	h	28,00000	2 523,38	70 654,64
---	--------------	--	---	----------	----------	-----------

včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, Výšková technika, alt. Horolezecká - předpoklad použití plošiny: 1/4 pracovního času ze 14 dnů : (14*8)/4 28,00000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					4 756,32
---------	--------------------	--	--	--	--	----------

8	979022011R00	Očištění vybouraného materiálu cihel plných do MVC	m3	1,94000	2 451,71	4 756,32
---	--------------	--	----	---------	----------	----------

Analogicky pro očištění šindele od mechu : Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 97,00000*0,02 1,94000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					6 605,14
---------	-------------------------	--	--	--	--	----------

9	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,89136	2 284,44	6 605,14
---	--------------	---	---	---------	----------	----------

Díl: 762	Konstrukce tesařské					17 428,62
----------	---------------------	--	--	--	--	-----------

10	762342202RT4	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost laťů do 220 mm, včetně dodávky laťů 40/60 mm	m2	29,00000	547,69	15 883,01
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 29,00000 29,00000

11	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč laťů do 22 cm	m2	29,00000	39,86	1 155,94
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

pultová stříška : 29,00 29,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	002/2025	Piaristické náměstí 2 České Budějovice
O:	01	Polygonální bašta
R:	002.01/2025	oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,19140	2 035,91	389,67

Díl: 765	Krytiny tvrdé	416 728,13
-----------------	----------------------	-------------------

13	765361810R00	Demontáž šindelové krytiny do suti	m2	97,00000	232,27	22 530,19
		bašta : 68,00		68,00000		
		pultová stříška : 29,00		29,00000		

14	765559221R00	Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, dvojitě krytí, dodávka a montáž	m2	19,33333	5 429,10	104 962,58
		včetně dodávky šindele a spojovacího materiálu				
		Lokální vyspravení, výměna chybějících šindelů v rozsahu umožňujícím napojení a stékání vody. :				
		pultová stříška - uvažovaná výměna šindele ze 2/3 plochy : 29*(2/3)		19,33333		

15	765559224R00	Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch úžlabí, nároží nebo volských ok, dvojitě krytí, dodávka a montáž	m2	45,33333	5 991,74	271 625,53
		včetně dodávky šindele a spojovacího materiálu				
		Lokální vyspravení, výměna chybějících šindelů v rozsahu umožňujícím napojení a stékání vody. :				
		pultová stříška - uvažovaná výměna šindele ze 2/3 plochy : 68*(2/3)		45,33333		

16	765799301R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž	m2	97,00000	23,99	2 327,03
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 97,00000		97,00000		

17	765901221R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie střeš parotěsné zábrana parotěsná	m2	97,00000	124,74	12 099,78
		Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 97,00000		97,00000		

18	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	1,72473	1 845,52	3 183,02
----	--------------	---	---	---------	----------	----------

Díl: 783	Nátěry	29 590,36
-----------------	---------------	------------------

19	783619900R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků napuštěním	m2	58,00000	217,64	12 623,12
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 58,00000		58,00000		

20	783780010RAB	Nátěry tesařských výrobků impregnační proti dřevokazným houbám, plísním, hnilobě a dřevokaznému hmyzu, trojnásobný	m2	97,00000	174,92	16 967,24
		bašta : 68,00		68,00000		
		pultová stříška : 29,00		29,00000		

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	8 031,65
-----------------	--	-----------------

21	979012212R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot na výšku do 4 m, s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení	t	2,12826	370,86	789,29
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	002/2025	Piaristické náměstí 2 České Budějovice
O:	01	Polygonální bašta
R:	002.01/2025	oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	979012219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot na výšku do 4 m, příplatek za každé další i započaté 4 m výšky s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení	t	4,25651	108,96	463,79
23	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,12826	321,64	684,53
24	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	42,56512	26,95	1 147,13
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,12826	468,36	996,79
26	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,12826	52,28	111,27
27	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	2,12826	1 790,27	3 810,16
28	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním	t	2,12826	13,48	28,69
Díl: VN		Vedlejší náklady				26 141,88
29	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	14 194,03	14 194,03
30	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	4 779,14	4 779,14
31	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,50000	4 779,14	7 168,71
Díl: ON		Ostatní náklady				12 905,81
32	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	0,96	0,96
33	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	2 389,57	2 389,57
34	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	4 779,14	4 779,14
35	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	0,96	0,96
36	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000	3 345,40	3 345,40
37	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	2 389,78	2 389,78
Celkem						696 416,00