

2 Dodatek č. 1

k smlouvě o dílo č. 2024/0641/ODAS ze dne 13.8.2024

Objednatel:

se sídlem:
zastoupené

IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Statutární město Kladno

nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno

Mgr. Milanem Volfem, primátorem Statutárního města Kladna

00234516

CZ00234516

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

Subterra a.s.

Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

Ing. Jiřím Lvem, ředitelem divize 4, na základě plné moci

45309612

CZ45309612

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1:

Preambule

Objednatel uzavřel dne 13.8.2024 se zhotovitelem smlouvu o dílo s názvem: „**Oprava části koryta hlavní stoky PH**“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a z toho vyplývající změna ceny díla. Potřeba provedení víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.

I.

Ustanovení **čl. VI. Cena a způsob úhrady, platební podmínky, bod 1.** se mění takto:

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako konečná a činí:

Cena díla bez DPH	4.950.823,25Kč
DPH	1.039.672,89Kč
Cena díla celkem vč. DPH:	5.990.496,14Kč

II.

Ustanovení **čl. XIII. Závěrečná ujednání smlouvy se bod 5. doplňuje takto:**

„Příloha č. 2 -Změnový list č. 1,“

III.

Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis Dodatku.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být zveřejněny.
5. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku

V Kladně dne

25. 03. 2026

Za objednatele:

Mgr. Milan Volf
primátor
Statutární město Kladno

V Praze dne

25. 03. 2026

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Lev
ředitel divize 4
Subterra a.s.
Subterra a.s.
zapsána u MS v Praze pod B/1383
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5
IČ: 45309612 (219)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/072
Stavba: Oprava koryta hlavní stoky „PH pod stokou „Hřbitovní v průmyslové zóně Kladno - východ v úseku km 1,358 - 1,489 - r.2022
KSO: 827 21 1
Místo: k. ú. Kladno (665061)

CC-CZ:
Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel:
Statutární město Kladno

IČ: 00234516
DIČ:

Zhotovitel:
Subterra, a.s.

IČ: 45309612
DIČ: CZ45309612

Projektant:
Servis ISA s.r.o.

IČ: 28945077
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 950 823,25
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 4 950 823,28	Výše daně 1 039 672,89
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			5 990 496,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/072

Stavba: Oprava koryta hlavní stoky „PH pod stokou „Hřbitovní v průmyslové zóně
Kladno - východ v úseku km 1,358 - 1,489 - r.2022

Místo: k. ú. Kladno (665061)

Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Statutární město Kladno

Projektant: Servis ISA s.r.o.

Zhotovitel: Subterra, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 950 823,25	5 990 496,14
SO.01	Oprava stoky PH	4 377 907,39	5 297 267,95
SO.02	Obnova stok DN500	257 353,61	311 397,87
OST	Ostatní a vedlejší náklady	315 562,25	381 830,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava koryta hlavní stoky „PH pod stokou „Hřbitovní v průmyslové zóně Kladno - východ v úseku km 1,358 - 1,489 - r.2022

Objekt:

SO.01 - Oprava stoky PH

KSO: 827 21 1
Místo: k. ú. Kladno (665061)

CC-CZ:
Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel:
Statutární město Kladno

IČ: 00234516
DIČ:

Zhotovitel:
Subterra, a.s.

IČ: 45309612
DIČ: CZ45309612

Projektant:
Servis ISA s.r.o.

IČ: 28945077
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	4 377 907,39
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 377 907,42	21,00%	919 360,56
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 297 267,95
------------	-------	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava koryta hlavní stoky „PH pod stokou „Hřbitovní v průmyslové zóně Kladno - východ v úseku km 1,358 - 1,489 - r.2022

Objekt: **SO.01 - Oprava stoky PH**

Místo: k. ú. Kladno (665061)
Zadavatel: Statutární město Kladno
Zhotovitel: Subterra, a.s.

Datum: 1. 7. 2024
Projektant: Servis ISA s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		4 377 907,39
HSV - Práce a dodávky HSV		4 202 786,68
1 - Zemní práce		1 226 011,20
2 - Zakládání		208 952,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 535 547,36
3.1 - Prefabrikáty pro otevřené koryto		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		611 057,45
8 - Trubní vedení		163 678,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		88 620,00
998 - Přesun hmot		368 919,28
PSV - Práce a dodávky PSV		14 869,82
715 - Izolace proti chemickým vlivům		0,00
767 - Konstrukce zámečnické		14 869,82
M - Práce a dodávky M		160 250,92
23-M - Montáže potrubí		160 250,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava koryta hlavní stoky „PH pod stokou „Hřbitovní v průmyslové zóně Kladno - východ v úseku km 1,358 - 1,489 - r.2022

Objekt:

SO.01 - Oprava stoky PH

Místo: k. ú. Kladno (665061)

Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Statutární město Kladno

Projektant: Servis ISA s.r.o.

Zhotovitel: Subterra, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 377 907,39

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 202 786,68
D	1		Zemní práce				1 226 011,20
1	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	130,000	326,01	42 381,30
	W		Přehrazení stoky v místě vyústění stoky do portálu.				
	W		"odpadní voda bude převáděna v celé délce řešeného úseky stoky PH" 130		130,000		
2	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	1 440,000	132,55	190 872,00
	W		Přehrazení stoky v místě vyústění stoky do portálu.				
	W		"čerpání navzduté vody z potrubí, předpoklad činnosti po dobu 2 měsíce" 2 * 30 * 24		1 440,000		
3	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	60,000	65,18	3 910,80
	W		Přehrazení stoky v místě vyústění stoky do portálu.				
	W		"čerpání navzduté vody z potrubí, předpoklad činnosti po dobu 2 měsíce" 2 * 30		60,000		
4	K	SO.01-K001	Zřízení provizorního zahrazení stoky v portálu po celou dobu trvání stavby a rozebrání po realizaci stavby	kpl	1,000	1 125,33	1 125,33
5	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	4,000	355,52	1 422,08
	W		"zajištění křížení vodovodního potrubí DN 200 mm" 4,0		4,000		
6	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN přes 200 do 500 mm	m	24,000	558,50	13 404,00
	W		"zajištění křížení plynovodního potrubí DN 300 mm" 3,0		3,000		
	W		"zajištění souběhu vodovodního potrubí DN 250 mm" 21,0		21,000		
	W		Součet		24,000		
7	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	230,222	96,55	22 227,93
	W		"odtěžení materiálu, procento dle geologie + 15% rezerva, nadvýlom"				
	W	ODKOPAVKY	("portál" 1,5 * 141,0 * 0,3 + "před propustkem" 20 * 3,75 + "propustek" 0,5 * 39,0 + "koryto" 0,5 * 144,0) * 1,15				
	W		ODKOPAVKY * 0,5				
8	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	159,333	175,00	27 883,28
	W		ODKOPAVKY * 0,3				
9	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	102,889	220,54	22 691,14
	W		ODKOPAVKY * 0,2				
10	K	153812111-001	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D 10 mm, délka 200 mm, vetknutí 150 mm, vč. vrtání	kus	6,000	613,31	3 679,86
	W		"trny pro provázání stávající stěny koryta a nové vyzdívání stěny" 6		6,000		
11	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	407,525	44,17	18 000,38
	W		"vnitrostaveništní přesun zásypového a obsypového materiálu (zpětný zásyp + obsyp + podsypové klíny) ZASYP + OBSYP + KLINY		407,525		
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	211,554	284,94	60 280,20
	W		"odvoz výkopku na skládku" ODKOPAVKY * 0,8		211,554		
13	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	52,889	329,89	17 447,55
	W		"odvoz výkopku na skládku" ODKOPAVKY * 0,2		52,889		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	264,443	20,08	5 310,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"odvoz výkopku na skládku" ODKOPAVKY		264,443		
15	K	171201211-999	Poplatek za uložení odpadu č. 20 03 06 na skládce (skládkovně), odpad z čištění kanalizace	t	101,000	3 376,00	340 976,00
	W		"sediment v portálu a otevřeném korytě bude ve svrchní vrstvě ca 30 cm řešen jako odpad číslo 20 03 06"				
	W		("portál" 42,3 + "koryto" 43,20) * 2,0		171,000		
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	745,486	294,46	219 515,81
	W		"odvoz výkopku na skládku * 1,9 t/m3" (ODKOPAVKY - ("portál" 42,3 + "koryto" 43,20)) * 2,0		357,886		
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	285,925	145,76	41 676,43
	W		"průměrná plocha zhutněného zásypu zdíva v řezu * celková délka" 1,1 * 25,75		28,325		
	W		"přibližná plocha zásypu v řezu * délka úseku" 1,7 * 70,0 + 3,3 * 2 * 21,0		257,600		
	W	ZASYP	Součet		285,925		
18	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	543,258	293,52	159 457,09
	W		"zásypový materiál 1,9 t / m3" ZASYP * 1,9		543,258		
19	K	SO.01-K002	Dodávka ornice nebo kvalitní ohumusované zeminy pro venkovní plochy	m3	60,000	127,54	7 652,40
	W		"dodávka ornice po provedení obsypu a zásypu potrubí, plocha * mocnost 200 mm" (144 + 156) * 0,2		60,000		
20	K	181351103	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 200 mm pl. přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojné	m2	300,000	55,50	16 650,00
	W		"rozprostření ornice po provedení obsypu a zásypu potrubí" 144 + 156		300,000		
21	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl. do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	300,000	22,02	6 606,00
	W		"založení trávníku po provedení obsypu a zásypu potrubí" 144 + 156		300,000		
22	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	30,000	94,72	2 841,60
	W		"travní osivo 0,1 kg / m2" 300 * 0,1		30,000		
D	2		Zakládání				208 952,95
23	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	0,000	362,44	0,00
	W		"odvodnění zásypu potrubí" 2 * 3,0		6,000		
24	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	6,683	3 739,72	24 992,55
	W		"základové pásy 450 x 550 mm" 27,0 * 0,45 * 0,55		6,683		
25	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	29,700	376,07	11 169,28
	W		"výška pasů 550 mm" 27,0 * 0,55 * 2		29,700		
26	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	29,700	72,66	2 158,00
	W		"výška pasů 550 mm" 27,0 * 0,55 * 2		29,700		
27	K	279113153	Základová zeď tl. přes 200 do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně vyplně z betonu tř. C 25/30	m2	22,050	1 494,63	32 956,59
	W		"plocha stěn vyzdéného otevřeného koryta, stěny - délka * výška stěn" 14,7 * (6*0,25)		22,050		
28	K	417388164-X1	Ztužující věnec 250/200 ke zdi z bednicích dílů 500/250/250, beton C25/30, vč. bednění a odbědnění a dodání a osazení betonářské výzuže	m	14,700	448,35	6 590,75
	W		"délka stěny" 14,7		14,700		
29	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	2,646	49 541,11	131 085,78
	W		"120 kg / 1m3" 22,050 * 0,12		2,646		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 535 547,36
30	K	SO.01-K003	Napojení zděného ŽB koryta 1900 / 1500 na potrubí DN 1200 (plynulý přechod kynety ve tvaru kameninového žlábků na potrubí, dobetonávka náběhových hran, beton C16/20 XC4) - Detail A	kpl	1,000	11 253,33	11 253,33
31	K	SO.01-K004	Napojení potrubí DN 1200 na zděné koryto 1900/1500 - Detail B	kpl	1,000	11 253,33	11 253,33
32	K	SO.01-K005	Napojení otevřeného koryta na potrubí (plynulý přechod kynety ve tvaru kameninového žlábků na potrubí, dobetonávka náběhových hran, beton C16/20 XC4) - Detail C	kpl	1,000	11 253,33	11 253,33
33	K	SO.01-K006	Napojení stávající stoky na otevřené koryto (plynulý přechod stávajícího parabolického profilu stoky do tvaru kameninového žlábků, dobetonávka náběhových hran, beton C16/20 XC4) - Detail D	kpl	1,000	11 253,33	11 253,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	SO.01-K007	Uložení ocelových nosníků IPN 140, vč. obetonávky cementovou maltou do obdélníkového tvaru 300 / 180 mm	kpl	0,000	5 626,67	0,00
35	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,000	32 822,23	0,00
	vv		"uložení 2 nosníků v délce 1500 mm" 2 * 1,5 * 14,40 / 1000		0,043		
36	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí osteného drátu	m	4,500	18,79	84,56
	vv		"osazení osteného drátu v délce mříže při horním okraji" 4,5		4,500		
37	M	31478001	drát ostený	m	4,500	8,20	36,90
38	K	352231117	Zdivo horní části stok z cihel kanalizačních 120 mm - otevřený výkop pro stoku DN 1200/2000	m3	20,560	60 741,73	1 248 849,97
	vv		"zděná stěna, délka * tloušťka * výška" (22,5 + 6,5/2) * 0,30 * 1,48		11,433		
	vv		"čelní stěna, délka * tloušťka * výška" 3,8 * 0,30 * 0,90		1,026		
	vv		"čelo zatrubnění" 1,20 * 1,25 * 0,3		0,450		
	vv		"zazdění čel propustku, plocha v řezu * tloušťka * 2" 5,6 * 0,3 * 2		3,360		
	vv		"zazdění meziprostoru nad vyzdřeným korytem (vč. rezervy)" 7 * 0,5 * 0,3 + 0,5		1,550		
	vv		"zazdění čela propustku MT Kolbaba" ((3*1,2) - (3,14*0,6*0,6)) * 0,3		0,741		
	vv		Součet		18,560		
39	K	355931117	Žlaby stok a desky kameninové bez dutin tětíva délky 300 mm otevřený výkop	m	28,800	7 390,86	212 856,77
	vv		"kameninový žlab v délce zděného koryta" 28,8		28,800		
40	K	358325114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z železobetonu plochy do 4 m2	m3	4,292	6 688,22	28 705,84
	vv		"kompletní odstranění stávajícího betonového koryta, délka * plocha v řezu" 37,0 * 0,116		4,292		
D 3.1			Prefabrikáty pro otevřené koryto				0,00
41	K	SO.01-K021	Prefabrikáty tvaru U - doprava, montáž, jeřáb s nosností 100 tun	kpl		440 755,60	0,00
42	K	SO.01-K023	Prefabrikáty tvaru U - zákrytové desky - doprava, montáž, jeřáb s nosností 100 tun	kpl		122 849,01	0,00
43	K	SO.01-K025	Prefabrikované zákrytové desky ne zděnou část otevřeného koryta - doprava, montáž, jeřáb s nosností 100 tun	kpl		32 822,23	0,00
44	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3		8 422,84	0,00
	vv		"dobetonávky kolem koryta z prefabrikátu a vyzdívaného koryta, předpoklad 0,2 m3 / m' + rezerva" 0,2 * 39 + 5		12,800		
D 4			Vodorovné konstrukce				611 057,45
45	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	108,800	565,36	61 511,17
	vv		plocha obsypu v řezu * délka jednotlivých úseků zatrubnění				
	vv		"úsek A" 1,7 * 25		42,500		
	vv		"úsek C" 1,7 * 39		66,300		
	vv	OBSYP	Součet		108,800		
46	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	206,720	560,79	115 926,51
	vv		"obsyp * 1,9 tun/m3" OBSYP*1,9		206,720		
47	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	12,800	1 266,61	16 212,61
	vv		podsypané klíny pro potrubí DN 1200 mm, plocha v řezu * 2 * délka				
	vv		"úsek A" 0,1 * 2 * 25		5,000		
	vv		"úsek C" 0,1 * 2 * 39		7,800		
	vv	KLINY	Součet		12,800		
48	K	452311141-001	Betonová mazanina tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	13,313	4 058,70	54 033,47
	vv		"mocnost 50 mm, délka zděného koryta (úsek D) * šířka * mocnost" 28,8 * 1,3 * 0,05		1,872		
	vv		"mocnost 50 mm, délka zatrubnění (úsek A a C) * šířka * mocnost" (25+39) * 1,93 * 0,05		6,176		
	vv		"mocnost 50 mm, délka otevřeného koryta (úsek B) * šířka * mocnost" 39 * 2,7 * 0,05		5,265		
	vv		Součet		13,313		
49	K	452321161	Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	39,878	4 377,59	174 569,53
	vv		"mocnost 100 mm, délka zděného koryta (úsek D) * šířka * mocnost" 28,8 * 1,3 * 0,10		3,744		
	vv		"mocnost 100 mm, délka zatrubnění (úsek A a C) * šířka * mocnost" (25+39) * 1,93 * 0,10		12,352		
	vv		"mocnost 200 mm, délka otevřeného koryta (úsek B) * šířka * mocnost" 39 * 2,7 * 0,20		21,060		
	vv		"mocnost 160 mm, délka zděného koryta (část úseku B) * šířka * mocnost" 6,3 * 2,7 * 0,16		2,722		
	vv		Součet		39,878		
50	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prahů otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	4,785	33 748,82	161 488,10
	vv		"120 kg / 1m3" 39,878 * 0,12		4,785		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	452312141	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	6,798	4 018,25	27 316,06
	vv		"dno zděného koryta (úsek D), mocnost 140 mm, délka zděného koryta * šířka * mocnost" 28,8 * 1,3 * 0,14		5,242		
	vv		"dno zděného koryta (úsek B), mocnost 130, délka zděného koryta * šířka * mocnost" 6,3 * 1,9 * 0,13		1,556		
	vv		Součet		6,798		
	D	8	Trubní vedení				163 678,44
52	K	871490410-999	Montáž kanalizačního potrubí PEHD, spirálově ovijeneho PP profilem, DN 1200	m	59,000	906,74	53 497,66
	vv		"délka trouby * počet" 2,0 * 1 + 4,5 * 6 + 6,0 * 5		59,000		
53	K	877490430-999	Montáž tvarovek na kanalizační potrubí PEHD, spirálově ovijeneho PP profilem, DN 1200	kus	3,000	3 039,34	9 118,02
	vv		"dle kladěčského schématu" 3		3,000		
54	K	SO.01-K008-1	Zřízení kanalizační šachty prefabrikované betonové DN 1500 - montáž	kpl		10 315,56	0,00
	vv		"zřízení kanalizačních šachet" 2				
55	K	SO.01-K009	Protážení potrubí DN 1200 mm kanalizační šachtou, odříznutí vrchní části potrubí, zapravení mezikruží sanační maltou	kpl	2,000	8 440,00	16 880,00
56	K	SO.01-K010	Obetonování prostoru v šachtě po osazení potrubí a vyříznutí jeho svrchní části	kpl	2,000	6 189,33	12 378,66
57	K	SO.01-K011	Příplatek za dopojení kanalizační přípojky do šachty	kpl	3,000	834,62	2 503,86
	vv		"dopojení přípojky PVC DN 150 do šachty PH-Š2 pomocí mechanické spojky" 1		1,000		
	vv		"dopojení přípojky PVC DN 250 do šachty PH-Š2 obetonováním spoje" 1		1,000		
	vv		"dopojení přípojky uliční vpusti do šachty PH-Š1 obetonováním spoje" 1		1,000		
	vv		Součet		3,000		
58	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000	3 437,64	6 875,28
	vv		"poklopy pro šachty v nepevných plochách" 2		2,000		
59	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	10,250	3 968,60	40 678,15
	vv		"obetonování potrubí v propustku, plocha v řezu * délka propustku" 0,5 * 20,5		10,250		
60	K	899623192	Příplatek za obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým ve štole	m3	10,250	166,33	1 704,88
	vv		"příplatek za práci v uzavřeném prostoru propustku" 10,25		10,250		
61	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	20,500	438,88	8 997,04
	vv		"obetonování potrubí v propustku, výška obetonování * délka propustku" 1,0 * 20,5		20,500		
62	K	899643192	Příplatek za bednění pro obetonování potrubí ve štole	m2	20,500	88,64	1 817,12
	vv		"příplatek za práci v uzavřeném prostoru propustku" 20,50		20,500		
63	K	SO.01-K012	Stavební řezivo vč. upevnění do stěny propustku	m	10,250	900,27	9 227,77
	vv		"v celé délce propustku, délka ca 500 mm, v rozestupech ca 1000 mm" 20,5 / 2		10,250		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				88 620,00
64	K	SO.01-K013	Vyhotovení kapsy do stávajícího zdiva (150x300 mm) pro uložení OC nosníků IPN 140	kpl		3 376,00	0,00
65	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	15,000	5 908,00	88 620,00
	vv		"postupné rozebrání zděných pilířů" 1,25 * 0,5 * 2 * 12		15,000		
	D	998	Přesun hmot				368 919,28
66	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	349,501	1 055,56	368 919,28
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				14 869,82
	D	715	Izolace proti chemickým vlivům				0,00
67	K	715174012	Provedení izolace proti chemickým vlivům nádrží, kanálů, šachet obklady čedičovými tl 25 až 40 mm do tmelů	m2		872,86	0,00
	vv		"obložení dna a náběhové hrany napojení otevřeného koryta na potrubí - změna profilu ZP1, svažování" 1,5 + "čelo" 1,3				
	vv		"obložení vyzdéného otevřeného koryta, stěny - délka stěn * výška obložení" 14,7 * 1,2 + "plocha dna" 11,9				
	vv		"obložení dna a náběhové hrany napojení otevřeného koryta na potrubí - změna profilu ZP4" 1,5				
	vv		"obložení kynety a bermy napojení stávající stoky na otevřené koryto - změna profilu ZP5" 4,5				
	vv		"obložení nástupnic v šachtách, plocha v řezu * počet šachet" (0,14 * 2) * 2				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet				
68	M	63232630	dlaždice z tvaveného čediče protiskluzové jemný rastr 200x200x30mm	m2		984,67	0,00
	VV		38,9*1,08 "Přepočtené koeficientem množství"				
69	M	63231034	stokový žlab bez zámků z čediče tl 30mm délka 330mm DN 1000/1750	m		4 191,87	0,00
	VV		"délka žlabku v rámci vyzdéného otevřeného koryta" 6,7				
70	K	998715101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti chemickým vlivům v objektech v do 6 m	t		1 491,95	0,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				14 869,82
71	K	767833100-001	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli, vč. dodávky a osazení chemických kotev do zdiva	m		1 537,96	0,00
	VV		6,2+4,35+1,85				
72	M	767832100-001	Žebřík nerezový celková délka 2200 mm, šířka 400 mm	kus		11 544,98	0,00
	VV		Počet žebříků v objektu				
	VV		1				
73	K	767995117-001	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg, vč. svaření a ukotvení mříže, zřízení uzamykatelného dvoukřídlého vstupu (2100x1200 mm)	kg	378,625	34,65	13 119,36
	VV		"OC nosníky vodorovné a svislé" (2*3,9) * 10,60 + (1*5,1) * 12,40		145,920		
	VV		"pásovina pro svislé prvky OC mříže" (23*2,7 + 8*2,2 + 2,1 + 2,4 + 1,9 + 1,5) * 1,96		171,696		
	VV		"vodorovná výztuž OC mříže" (3,9 + 2*5,4 + 5,2 + 4,8) * 2,47		61,009		
	VV		Součet		378,625		
74	M	13010744	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120	t		31 321,78	0,00
	VV		"OC nosníky svislé" (2*3,9) * 10,60 / 1000				
75	M	13010930	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 120	t		33 478,67	0,00
	VV		"OC nosník vodorovný" 1*5,1 * 12,40 / 1000				
76	M	130103590-005	ocel pásová válcovaná za studena 50 x 5 mm	t		37 136,00	0,00
	VV		"pásovina pro svislé prvky OC mříže" (23*2,7 + 8*2,2 + 2,1 + 2,4 + 1,9 + 1,5) * 1,96 / 1000				
77	M	13021017	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm	t	0,061	28 696,00	1 750,46
	VV		"vodorovná výztuž OC mříže" (3,9 + 2*5,4 + 5,2 + 4,8) * 2,47 / 1000				
78	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t		1 547,98	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				160 250,92
	D	23-M	Montáže potrubí				160 250,92
79	K	230082058	Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 89 mm tl 5,0 mm	kus	3,000	333,43	1 000,29
	VV		"demontáž po ca 1,0 m dlouhých kusech, potrubí OC DN 80"		3,000		
	VV		3				
80	K	230082089	Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 159 mm tl 7,0 mm	kus	19,000	363,40	6 904,60
	VV		"demontáž po ca 1,0 m dlouhých kusech, potrubí OC DN 150"		19,000		
	VV		19				
81	K	230083102	Demontáž potrubí do šrotu přes 50 do 250 kg D 219 mm tl 9,0 mm	kus	43,000	936,99	40 290,57
	VV		"demontáž po ca 1,0 m dlouhých kusech, potrubí OC DN 200"		43,000		
	VV		34 + 3 + 6				
82	K	230083113	Demontáž potrubí do šrotu přes 50 do 250 kg D 273 mm tl 10,0 mm	kus	4,000	1 093,83	4 375,32
	VV		"demontáž po ca 1,0 m dlouhých kusech, potrubí OC DN 250"		4,000		
	VV		4				
83	K	230083124	Demontáž potrubí do šrotu přes 50 do 250 kg D 324 mm tl 12,5 mm	kus	75,000	1 380,93	103 569,75
	VV		"demontáž po ca 1,0 m dlouhých kusech, potrubí OC DN 300"		75,000		
	VV		39 + 5 + 6 + 6 + 6 + 9 + 4				
84	K	230083145	Demontáž potrubí do šrotu přes 50 do 250 kg D 426 mm tl 14,0 mm	kus	2,000	1 773,86	3 547,72
	VV		"demontáž po ca 1,0 m dlouhých kusech, potrubí OC DN 400"		2,000		
	VV		2				
85	K	230200411-X1	Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání přetlak do 1,6 MPa DN do 40 mm, vč. dodávky navařovací odbočné tvarovky	-kus	0,000	9 016,73	0,00
	VV		navrtávky pro zjištění stavu potrubí				
	VV		"DN 80" 1				
	VV		"DN 200" 1				
	VV		"DN 300" 4				
	VV		"D 400" 1				
	VV		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	K	SO.01-K014	Zaslepení stávajícího potrubí DN 80 (zabetonování čela po odstranění potrubí)	kpl	1,000	225,07	225,07
	VV		"Zabetonování potrubí DN 80 mm" 1		1,000		
87	K	SO.01-K015	Zaslepení stávajícího potrubí DN 150 (zabetonování čela po odstranění potrubí)	kpl	1,000	337,60	337,60
	VV		"Zabetonování potrubí DN 150 mm" 1		1,000		
88	K	SO.01-K016	Zaslepení stávajícího potrubí DN 200 (zabetonování čela po odstranění potrubí)	kpl		450,13	0,00
	VV		"Zabetonování potrubí DN 200 mm" 3				
89	K	SO.01-K017	Zaslepení stávajícího potrubí DN 250 (zabetonování čela po odstranění potrubí)	kpl		562,67	0,00
	VV		"Zabetonování potrubí DN 250 mm" 1				
90	K	SO.01-K018	Zaslepení stávajícího potrubí DN 300 (zabetonování čela po odstranění potrubí)	kpl		900,27	0,00
	VV		"Zabetonování potrubí DN 300 mm" 7				
91	K	SO.01-K019	Zaslepení stávajícího potrubí DN 400 (zabetonování čela po odstranění potrubí)	kpl		1 350,40	0,00
	VV		"Zabetonování potrubí DN 400 mm" 1				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava koryta hlavní stoky „PH pod stokou „Hřbitovní v průmyslové zóně Kladno - východ v úseku km 1,358 - 1,489 - r.2022

Objekt:

SO.02 - Obnova stok DN500

KSO: 827 21 1
Místo: k. ú. Kladno (665061)

CC-CZ:
Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel:
Statutární město Kladno

IČ: 00234516
DIČ:

Zhotovitel:
Subterra, a.s.

IČ: 45309612
DIČ: CZ45309612

Projektant:
Servis ISA s.r.o.

IČ: 28945077
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		257 353,61	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	257 353,61	21,00%	54 044,26
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	311 397,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava koryta hlavní stoky „PH pod stokou „Hřbitovní v průmyslové zóně Kladno - východ v úseku km 1,358 - 1,489 - r.2022

Objekt:

SO.02 - Obnova stok DN500

Místo:

k. ú. Kladno (665061)

Datum:

1. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Kladno

Projektant:

Servis ISA s.r.o.

Zhotovitel:

Subterra, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

257 353,61

HSV - Práce a dodávky HSV

257 353,61

1 - Zemní práce

76 190,76

2 - Zakládání

5 194,98

4 - Vodorovné konstrukce

17 544,66

8 - Trubní vedení

45 037,05

998 - Přesun hmot

113 386,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava koryta hlavní stoky „PH pod stokou „Hřbitovní v průmyslové zóně Kladno - východ v úseku km 1,358 - 1,489 - r.2022

Objekt:

SO.02 - Obnova stok DN500

Místo:

k. ú. Kladno (665061)

Datum:

1. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Kladno

Projektant:

Servis ISA s.r.o.

Zhotovitel:

Subterra, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

257 353,61

D	HSV	Práce a dodávky HSV					257 353,61
D	1	Zemní práce					76 190,76
1	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN přes 200 do 500 mm	m	3,000	558,50	1 675,50
	W		"předpokládané zajištění vodovodního potrubí DN 250 mm ve výkopu" 3,0		3,000		
2	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,760	557,14	3 209,13
	W		"délka zastižených vedení * 1,2 m šířka * průměrná hloubka výkopu" 3,0 * 1,2 * 1,6		5,760		
3	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	10,200	573,42	5 848,88
	W		(Plocha svahovaného výkopu v řezu (sklon svahů 1:1, průměrná hloubka ca 1,6 m) * délka výkopu) % dle geologie (4,0 * (2,2 + 2,9)) * 0,5		10,200		
	W	HR3					
4	K	132351252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	10,200	758,37	7 735,37
	W		(Plocha svahovaného výkopu v řezu (sklon svahů 1:1, průměrná hloubka ca 1,6 m) * délka výkopu) % dle geologie (4,0 * (2,2 + 2,9)) * 0,5		10,200		
	W	HR4					
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,782	79,87	4 455,31
	W		"Vnitrostaveništní přesun zásypového a obsypového materiálu (zásyp + obsyp)"				
	W		ZASYP + OBSYP + LOZE		55,782		
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,200	284,94	2 906,39
	W		Výkopek * % dle geologie				
	W	PREM1	HR3		10,200		
7	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	10,200	329,89	3 364,88
	W		Výkopek * % dle geologie				
	W	PREM2	HR4		10,200		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	20,400	20,08	409,63
	W		"Uložení přebytečného výkopku" PREM1+PREM2		20,400		
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	38,760	294,46	11 413,27
	W		"Odvoz výkopku na skládku * 1,9 t/m3" (PREM1+PREM2)* 1,9		38,760		
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	50,000	145,76	7 288,00
	W	ZASYP	"přibližný předpokládaný objem zásypu pro vyrovnání s okolním terénem" 50		50,000		
11	M	58331200	Štěrkopísek netříděný	t	95,000	293,52	27 884,40
	W		"zásypový materiál 1,9 t / m3" ZASYP * 1,9		95,000		
D	2	Zakládání					5 194,98
12	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	10,000	326,01	3 260,10
	W		Případné čerpání srážkových vod z výkopu				
	W		10		10,000		
13	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	24,000	80,62	1 934,88
	W		Případné čerpání srážkových vod z výkopu				
	W		24		24,000		
D	4	Vodorovné konstrukce					17 544,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	5,119	565,36	2 894,08
	W	OBSYP	"(plocha obsypu v řezu - plocha potrubí) * délka, DN500" (1,2 - (0,5*0,5*3,14/4)) * (2,2 + 2,9)		5,119		
15	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	9,726	560,79	5 454,24
	W		"obsyp * 1,9 tun/m3" OBSYP*1,9		9,726		
16	K	452311141-01	Podkladní deska pod kanalizační šachty z betonu prostého tř. C 16/20, tl. 100 mm, vč. zřízení a dodávky materiálu	kpl	2,000	4 051,10	8 102,20
	W		"Dle počtu zřizovaných kanalizačních šachet" 2		2,000		
17	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,663	1 650,29	1 094,14
	W	LOZE	"délka úseku * šířka * mocnost, DN500" (2,2 + 2,9) * 1,3 * 0,1		0,663		
	D	8	Trubní vedení				45 037,05
18	K	871423121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	m	5,100	219,52	1 119,55
	W		"délka potrubí PVC DN 500" 2,2+2,9		5,100		
19	K	SO.02-K001-1	Zřízení kanalizační šachty DN 1200 z betonových dílců - montáž	kpl	2,000	10 315,56	20 631,12
	W		"Dle situace a podélného profilu" 2		2,000		
20	K	SO.02-K002	Příplatek za osazení šachty na stávající potrubí, vyřízení potrubí, dodávka a montáž potřebné délky nového potrubí a propojení se stávajícím	kpl	2,000	7 033,33	14 066,66
	W		"Vysazení šachet ŠŠ1 a ŠŠ2 na stávající potrubí BET DN 500" 2		2,000		
21	K	SO.02-K003	Příplatek za napojení potrubí do šachty DN 1500 mm PH-Š2	kpl	1,000	2 344,44	2 344,44
22	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000	3 437,64	6 875,28
	W		"poklopy pro šachty v nezpevněných plochách" 2		2,000		
	D	998	Přesun hmot				113 386,16
23	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	107,417	1 055,57	113 386,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava koryta hlavní stoky „PH pod stokou „Hřbitovní v průmyslové zóně Kladno - východ v úseku km 1,358 - 1,489 - r.2022

Objekt:

OST - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: k. ú. Kladno (665061)

CC-CZ:

Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Kladno

IČ:

00234516

DIČ:

Zhotovitel:

Subterra, a.s.

IČ:

45309612

DIČ:

CZ45309612

Projektant:

Servis ISA s.r.o.

IČ:

28945077

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		315 562,25	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	315 562,25	21,00%	66 268,07
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	381 830,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava koryta hlavní stoky „PH pod stokou „Hřbitovní v průmyslové zóně Kladno - východ v úseku km 1,358 - 1,489 - r.2022

Objekt: OST - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: k. ú. Kladno (665061)
Zadavatel: Statutární město Kladno
Zhotovitel: Subterra, a.s.

Datum: 1. 7. 2024
Projektant: Servis ISA s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	315 562,25
OST - Ostatní	315 562,25
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	231 162,24
001 - Ostatní náklady	84 400,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava koryta hlavní stoky „PH pod stokou „Hřbitovní v průmyslové zóně Kladno - východ v úseku km 1,358 - 1,489 - r.2022

Objekt: OST - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: k. ú. Kladno (665061) Datum: 1. 7. 2024
Zadavatel: Statutární město Kladno Projektant: Servis ISA s.r.o.
Zhotovitel: Subterra, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 315 562,25

D OST Ostatní 315 562,25

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 231 162,24

1	K	V01-101	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000	9 377,78	9 377,78
2	K	V01-102	Vytýčení stavby	kpl	1,000	14 066,67	14 066,67
3	K	V01-103	Pasportizace stávajícího stavu přilehlých komunikací, budov a konstrukcí (před zahájením a po provedení stavebních prací)	kpl		23 444,45	0,00
4	K	V01-104	Zařízení staveníště	kpl	1,000	93 777,76	93 777,76
5	K	V01-105	Provozní vlivy, náklady způsobené omezením provozu, případné havarijní opravy, atd.	kpl	1,000	32 822,23	32 822,23
6	K	V01-106	Návrh dopravně inženýrských opatření, projednání s příslušnými orgány DOSS a PČR, zajištění DIR	kpl	1,000	23 444,45	23 444,45
7	K	V01-107	Realizace dopravně inženýrských opatření	kpl	1,000	14 066,67	14 066,67
8	K	V01-108	Úklid, odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,000	14 066,67	14 066,67
9	K	V01-109	Okleповá plocha, čištění mechanizace od bahna před sjezdem z orné půdy, čištění vozovky	kpl	1,000	23 444,45	23 444,45
10	K	V01-110	Kopaná sonda pro ověření hladiny podzemní vody. Po realizaci kopané sondy bude stav podzemní hladiny a jejího vlivu na stavbu zhodnocen inženýrským geologem – geotechnikem	kpl	1,000	6 095,56	6 095,56

D O01 Ostatní náklady 84 400,01

11	K	O01-101	Staveníště, zajištění přístupu k nemovitostem, náklady způsobené obnovou případných poškození, případným archeologickým průzkumem, zajištění průběžného úklidu komunikací (kropení, čištění od bahna), atd.	kpl	1,000	14 066,67	14 066,67
12	K	O01-102	Zkoušky a revize vyplývající z příslušné technické zprávy (např. zkouška hutnění, atd.)	kpl		23 444,45	0,00
13	K	O01-103	Předání a převzetí díla, dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,500	46 888,89	70 333,34