

MĚSTO HOLEŠOV
Masarykova 628, 769 17 HOLEŠOV
IČ: 00287172

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka, a.s.
ČÍSLO ÚČTU: [REDACTED]
DIČ: CZ00287172

V HOLEŠOVĚ DNE: 25.03.2026
VYŘIZUJE: [REDACTED]
TELEFON: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 124/2026 SMM MÚ

DODAVATEL: TAS Holešov, s.r.o., nám. Sv. Anny 1275, 76901 Holešov
IČ: 25583140 **DIČ:** CZ25583140

Objednáváme u Vás:

Holešov, ul. Havlíčkova - výměna 5 ks sloupů a přesun IVVS na SB 10/1/9 na ul. Bartošova z SB 10/1/8


dle smlouvy o provádění správy a údržby VO" a činnosti pod písmeny a. - k.

kdy přesný rozsah prací je daný nabídkou "Holešov, ul Havlíčkova, ze dne 23.03.2026"

Poznámka:

DODÁVKA URČENA PRO: [REDACTED]
LHŮTA DODÁNÍ: od do
MÍSTO DODÁNÍ: Holešov, Ul. Havlíčkova
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA VČETNĚ DPH: 450 000,00 Kč

Číslo objednávky uvádějte na faktuře!



PODPIS STAROSTY

MĚSTO HOLEŠOV
Masarykova 628
769 17 Holešov ©

Rekonstrukce VO ul. Havlíčkova Holešov

Objednatel:

město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov

IČO: 00287172

Dodavatel:

Firma:

Sídlo:

IČ./DIČ:

Datum:

Rekapitulace nákladů

Název	Materiál	Montáž	Celkem
Elektromontáže	125 736,05 Kč	185 337,89 Kč	311 073,94 Kč
Demontáže	0,00 Kč	76 653,25 Kč	76 653,25 Kč
Montáže - Veřejné osvětlení	116 352,05 Kč	41 669,04 Kč	158 021,09 Kč
HZS	9 384,00 Kč	67 015,60 Kč	76 399,60 Kč
Zemní práce	22 829,00 Kč	23 856,40 Kč	46 685,40 Kč
	22 829,00 Kč	23 856,40 Kč	46 685,40 Kč
Doplňující náklady	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem bez DPH	148 565,05 Kč	209 194,29 Kč	357 759,34 Kč
Celkem bez DPH			357 759,34 Kč
DPH 21%			75 129,46 Kč
Celkem s DPH			432 888,80 Kč

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
DEMONTÁŽE								
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI, SVÍTIDLE								
Do 2,5 mm ²	ks	15,00		0,00	35,48	532,20	35,48	532,20
Do 35 mm ²	ks	40,00		0,00	63,24	2 529,60	63,24	2 529,60
VENKOVNÍ SVÍTIDLO								
Na sloupu NN, VO; k likvidaci	ks	5,00		0,00	811,34	4 056,70	811,34	4 056,70
STOŽÁR VO								
Ocelový stožár do 9m včetně výložníku; k likvidaci	ks	5,00		0,00	3 542,00	17 710,00	3 542,00	17 710,00
ODVOZ, OSTATNÍ								
Likvidace, skládka, poplatky	kpl	1,00		0,00	8 832,00	8 832,00	8 832,00	8 832,00
Bourání betonové patky stožáru, odstranění a likvidace	ks	5,00		0,00	4 222,46	21 112,30	4 222,46	21 112,30
Odkop zeminy, zához jámy, hutnění, úprava terénu	ks	5,00		0,00	4 376,09	21 880,45	4 376,09	21 880,45
Demontáže - celkem				0,00		76 653,25		76 653,25
MONTÁŽE								
CHRÁNIČKA								
Ohebná kabelová FXP D40 D+M	m	11,00	37,93	417,23	47,84	526,24	85,77	943,47
ZINKOVANÉ PŘÍPOJENÍ								
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SS spojovací D+M	ks	10,00	12,77	127,70	47,84	478,40	60,61	606,10
SP přípojovací D+M	ks	5,00	32,00	160,00	47,84	239,20	79,84	399,20
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYKY-J 4 x 10 mm ² včetně zatažení do chráničky D+M	m	178,00	134,91	24 013,98	69,38	12 349,64	204,29	36 363,62
CYKY-J 3 x 1,5 mm ² D+M	m	30,00	13,07	392,10	35,34	1 060,20	48,41	1 452,30
STOŽÁRY, SVÍTIDLA								
Stožár bezpatkový dvoustupňový D1=133mm, D2=80, s výškou nad zemí 5,0m, 0,8m zapuštění do země, celková výška stožáru 5,8m, povrchová úprava pozink, lakované v odstínu RAL7035 včetně manžety	ks	5,00	7 776,05	38 880,25	2 251,96	11 259,80	10 028,01	50 140,05
Svítlidlo Schreder TECEO S 17W	ks	5,00	8 516,10	42 580,50	633,50	3 167,50	9 149,60	45 748,00
STOŽÁR VÝZBROJ								
SR 482-14 Z/Un IP20+kryt	ks	5,00	906,44	4 532,20	758,20	3 791,00	1 664,64	8 323,20
Pojistková vložka E14, 2A	ks	5,00	23,61	118,05	18,40	92,00	42,01	210,05
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI, SVÍTIDLE								
Do 2,5 mm ²	ks	30,00		0,00	37,61	1 128,30	37,61	1 128,30
Do 35 mm ²	ks	44,00		0,00	84,88	3 734,72	84,88	3 734,72
Hlava rozdělovací WCB4-4-35 teplem smrštitelná	ks	11,00	173,64	1 910,04	265,64	2 922,04	439,28	4 832,08
DROBNÝ MATERIÁL A PRÁCE								
Suspenze SA IV k izolačnímu nátěru uzemnění spojů	kq	5,00	92,00	460,00	92,00	460,00	184,00	920,00
Nové značení světelných bodů	kpl	5,00	92,00	460,00	92,00	460,00	184,00	920,00
Ostatní drobný materiál	kpl	1,00	2 300,00	2 300,00		0,00	2 300,00	2 300,00
MONTÁŽE Veřejné osvětlení - celkem				116 352,05		41 669,04		158 021,09

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
HZS								
Geod. zaměření skutečného provedení; Geodetické zaměření stavby bude předáno v aktuálním formátu .JVF dle ČÚZK a rovněž v tištěné podobě a ve formátu .DGN/.DWG	kpl	1,00		0,00	26 339,60	26 339,60	26 339,60	26 339,60
Předávací dokumentace stavby	kpl	1,00		0,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00
Doprava materiálu včetně uložení	kpl	1,00	9 384,00	9 384,00		0,00	9 384,00	9 384,00
Koordinace s ostatními profesemi	hod	10,00		0,00	533,60	5 336,00	533,60	5 336,00
Odpojení/zabezpečení stávajícího vedení VO	hod	5,00		0,00	533,60	2 668,00	533,60	2 668,00
Zabezpečení staveniště proti úrazu třetích osob	kpl	1,00		0,00	11 776,00	11 776,00	11 776,00	11 776,00
Demontáž a převěšení rozhlasového systému	kpl	1,00		0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Revizní technik	kpl	1,00		0,00	6 256,00	6 256,00	6 256,00	6 256,00
Elektromontáže - celkem				125 736,05		185 337,89		311 073,94
ZEMNÍ PRÁCE								
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR, BETONOVÝ ZÁKLAD								
Zemina třídy 3-4, strojně	m ³	3,00		0,00	2 628,08	7 884,24	2 628,08	7 884,24
VÝKOP KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 750mm, ručně	m	5,00		0,00	523,40	2 617,00	523,40	2 617,00
POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK.								
OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU								
stožárové poudro D+M	ks	5,00	4 503,64	22 518,20	1 560,00	7 800,00	6 063,64	30 318,20
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
Z písku, bez zakrytí, šíře do 35cm, výška 10cm	m	5,00	59,60	298,00	118,44	592,20	178,04	890,20
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
Do šířky 22cm	m	5,00	2,56	12,80	20,24	101,20	22,80	114,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 750mm, strojně	m	5,00		0,00	209,22	1 046,10	209,22	1 046,10
HUTNĚNÍ VÝKOPŮ								
Hutnění, zemina třídy 3	m	5,00		0,00	101,88	509,40	101,88	509,40
ODVOZ ZEMINY								
Do vzdálenosti 1 km	m ³	1,00		0,00	870,89	870,89	870,89	870,89
Nad 1 km	m ³ *km	1,00		0,00	37,93	37,93	37,93	37,93
Naložení a likvidace zeminy na skládce	T	2,40		0,00	788,10	1 891,44	788,10	1 891,44
ÚPRAVA POVRCHU								
Úprava povrchu	kpl	1,00		0,00	506,00	506,00	506,00	506,00
Zemní práce - celkem				22 829,00		23 856,40		46 685,40
CENA BEZ DPH - celkem								
				148 565,05		209 194,29		357 759,34