

SMLOUVA O DÍLO č. S943/2025/461

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství Vysočina, na základě pověření ze dne 9. 1. 2023

ve věcech technických jedná: [redacted] Oblastního ředitelství Vysočina, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

zastupitelnost [redacted] Oblastního ředitelství Vysočina tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 2792900267/0100

korrespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Ledec nad Sázavou
Zahradní 1226
584 01

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

Ing. Zuzana Strnadová

se sídlem Polní 309/46, Žďár nad Sázavou 2, 59102 Žďár nad Sázavou

IČO: 021 78 630

DIČ: CZ [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Městský úřad Žďár nad Sázavou
ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

datová schránka: [redacted]

kontakt: tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: **LC V Kopci, LC Janovec**, evidenční číslo zakázky: **S943/2025/461**, a to dle projektové dokumentace vypracované firmou KIP KOMPLEX, Santiniho 59/6, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČO: 191 72 109, Tel.: [REDACTED] a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Předmětem závazku je rekonstrukce 2 ks lesních odvozních cest. Zřízení nových konstrukčních vrstev a odvodňovacích objektů komunikace.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace odpovídající skutečnému provedení stavby v elektronické formě (alternativně 3 paré tištěné dokumentace) dle ustanovení § 2 odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, objednateli,
 - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisůmCena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XI. smlouvy, stejně jako v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.
3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy (zejména ji neposkytne objednateli před podpisem smlouvy), není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. IX. a čl. X. smlouvy tím není dotčeno.
4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **7. 8. 2026**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **30. 3. 2026**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termínu pro předání záruční listiny tuto neposkytne objednateli, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,

popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (s výjimkou ujednanou v ustanovení odst. 2 věty třetí tohoto článku smlouvy a odst. 3 tohoto článku smlouvy); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 374 563,57 Kč (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát čtyři tisíc pět set šedesát tři korun českých padesát sedm haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) Smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.
 - b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do 3. pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.

5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy, anebo
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

V. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení projektové dokumentace,
4. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).

6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.
8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
11. Podílí-li se na provádění díla více objednatelům smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
13. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba,

kteřá je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.

14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména ustanovení § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“)].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou

částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovni limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovni limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.*

25. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovni limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovni limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
26. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného zaměstnance objednatele 2 ks statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.
28. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného zaměstnance objednatele 2 ks statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou

vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy objednatel (dokončené) dílo převzal, popř. byl povinen jej převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentaci pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby) potvrzenou oprávněným příjemcem,
 - vážní lístky
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 24 nebo odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 26 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 20 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.
11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím čerpání, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů apod.).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění smluvní povinnosti, utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani jinak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
 - a) je-li zhotovitel v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XI. smlouvy objednateli o dobu delší než 5 pracovních dnů,
 - b) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - c) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla o dobu delší než 35 dnů,
 - d) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo

- e) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 16 nebo odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 16 či odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 35 dnů.

XI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyloučnou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **30. 3. 2026**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **7. 11. 2026**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně

podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XII.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XIII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesy-cr.cz/ccp).

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Jihlavě dne:

V dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] Oblastního ředitelství Vysočina
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Zuzana Strnadová

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-155
Stavba: LC V Kopci - Janovec

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 08.01.2026

Zadavatel:
LESY ČR, s.p. - OŘ Vysočina

IČ:
DIČ:

Účastník:
Ing. Zuzana Strnadová

IČ: 02178630
DIČ: CZ [REDACTED]

Projektant:
KIP KOMPLEX s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 374 563,57
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 374 563,57	708 658,35
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 083 221,92
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-155

Stavba: LC V Kopci - Janovec

Místo: Datum: 08.01.2026
Zadavatel: LESY ČR, s.p. - OŘ Vysočina Projektant: KIP KOMPLEX s.r.o.
Účastník: Ing. Zuzana Strnadová Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

3 374 563,57

4 083 221,92

01	SO 01 Km 0,000 - 0,270	1 415 663,73	1 712 953,11	STA
01	Lesní cesta	1 276 247,00	1 544 258,87	Soupis
02	Trubní propustky	52 569,34	63 608,90	Soupis
03	Ostatní objekty	48 847,39	59 105,34	Soupis
04	VRN	38 000,00	45 980,00	Soupis
02	SO 02 Km 0,000 - 0,40887	1 958 899,84	2 370 268,81	STA
01	Lesní cesta	1 682 622,50	2 035 973,23	Soupis
02	Trubní propustky	106 355,34	128 689,96	Soupis
03	Ostatní objekty	131 922,00	159 625,62	Soupis
04	VRN	38 000,00	45 980,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC V Kopci - Janovec

Objekt:

01 - SO 01 Km 0,000 - 0,270

Soupis:

01 - Lesní cesta

KSO:

Místo:

Zadavatel:

LESY ČR, s.p. - OŘ Vysočina

Účastník:

Ing. Zuzana Strnadová

Projektant:

KIP KOMPLEX s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.01.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

02178630

DIČ:

CZ

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 276 247,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 276 247,00	21,00%	268 011,87
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 544 258,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC V Kopci - Janovec

Objekt:

01 - SO 01 Km 0,000 - 0,270

Soupis:

01 - Lesní cesta

Místo:

Datum: 08.01.2026

Zadavatel: LESY ČR, s.p. - OŘ Vysočina

Projektant: KIP KOMPLEX s.r.o.

Účastník: Ing. Zuzana Strnadová

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 276 247,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 276 247,00

1 - Zemní práce

270 032,00

5 - Komunikace pozemní

997 947,50

998 - Přesun hmot

8 267,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC V Kopci - Janovec
 Objekt: 01 - SO 01 Km 0,000 - 0,270
 Soupis: **01 - Lesní cesta**

Místo: Datum: 08.01.2026
 Zadavatel: LESY ČR, s.p. - OŘ Vysočina Projektant: KIP KOMPLEX s.r.o.
 Účastník: Ing. Zuzana Strnadová Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 276 247,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 276 247,00	
D	1		Zemní práce				270 032,00	
1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	8,000	230,00	1 840,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251101					
	P		Poznámka k položce: přesun do 50 m					
	VV		8		8,000			
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	60,000	450,00	27 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251102					
	P		Poznámka k položce: přesun do 50 m					
	VV		60		60,000			
3	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	7,000	815,00	5 705,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251103					
	P		Poznámka k položce: přesun do 50 m					
	VV		7		7,000			
4	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odřezováním hl přes 0,2 do 0,5 m	m2	38,000	265,00	10 070,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění pařezů odřezováním nebo odvrácením hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251221					
	VV		38		38,000			
5	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	400,000	35,00	14 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107222					
	VV		"zpev. plocha HDK (ZÚ), odečet plochy, D.1.01-D.1.04" 400		400,000			
6	K	121151223	Sejmutí lesní půdy plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm strojně	m2	1 720,000	21,00	36 120,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151223					
	P		Poznámka k položce: přesun do 50 m					
	VV		"plocha SO, odečet plochy, D.1.01-D.1.04" 2120		2 120,000			
	VV		"odpočet: zpev. plocha HDK" -400		-400,000			
	VV		Součet		1 720,000			
7	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	255,750	65,00	16 623,75	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251104					
	VV		"výpočet programu, D.1.01-D.1.04" (120+112.5)*1,1		255,750			
8	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	8,000	60,00	480,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201421					
	VV		8		8,000			
9	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	60,000	60,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201422					
	VV		60		60,000			
10	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	7,000	65,00	455,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103					
	VV		7		7,000			
11	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	255,750	59,00	15 089,25	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103					
	VV		"přesun v rámci staveniště" (120+112.5)*1,1		255,750			
12	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	99,000	18,00	1 782,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251101					
	VV		"výpočet programu, D.1.01-D.1.04" 90*1,1		99,000			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	599,750	40,00	23 990,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
	VV		255,75+1720*0,2		599,750			
14	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	8,000	65,00	520,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174251201					
	VV		8		8,000			
15	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	60,000	85,00	5 100,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174251202					
	VV		60		60,000			
16	K	174251203	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 500 do 700 mm strojně	kus	7,000	150,00	1 050,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174251203					
	VV		7		7,000			
17	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 588,000	57,00	90 516,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951111					
	VV		"výpočet programu, D.1.01-D.1.04, úprava parapláně" 1588		1 588,000			
18	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	368,000	37,00	13 616,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182151111					
	VV		"výpočet programu, D.1.01-D.1.04" 368		368,000			
19	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	55,000	45,00	2 475,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182251101					
	VV		"výpočet programu, D.1.01-D.1.04" 55		55,000			
	D	5	Komunikace pozemní				997 947,50	
20	K	561051121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 350 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	1 588,000	140,00	222 320,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 300 do 350					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/561051121					
	P		Poznámka k položce: Úprava zemín v aktivní zóně vozovky, stabilizace hydraulickými pojivy dle vyhotoveného a schváleného technologického předpisu (TP 94). - objemová hmotnost zhutněné zeminy 1,75 t/m3 - koncentrace pojiva v zemině 3 % - včetně úpravy výsledné pláně					
	VV		"včetně návrhu receptury, zkoušky zhutnění a souvisejících činností"					
	VV		"výpočet programu, D.1.01-D.1.04" 1588		1 588,000			
21	M	58591002	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	t	33,070	1 250,00	41 337,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna					
	VV		(1588*0.35)*1.7*0.035		33,070			
22	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 273,000	160,00	203 680,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564761111					
	VV		"výpočet programu, D.1.01-D.1.04" 1273		1 273,000			
23	K	564761111.R	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 503,000	145,00	217 935,00	
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"výpočet programu, D.1.01-D.1.04" 1503		1 503,000			
24	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	1 187,000	90,00	106 830,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564831111					
	P		Poznámka k položce: ŠDa 0/32 mm					
	VV		"výpočet programu, D.1.01-D.1.04" 1187		1 187,000			
25	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 423,000	135,00	192 105,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111					
	P		Poznámka k položce: ŠDa 0/63 mm					
	VV		"výpočet programu, D.1.01-D.1.04" 1423		1 423,000			
26	K	571902111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 5 do 10 kg/m2	m2	1 145,000	12,00	13 740,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 5 do 10 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/571902111					
	P		Poznámka k položce: DK 0/8 mm					
	VV		"výpočet programu, D.1.01-D.1.04" 1145		1 145,000			
D	998		Přesun hmot				8 267,50	
27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	33,070	125,00	4 133,75	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111					
28	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	33,070	125,00	4 133,75	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225191					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC V Kopci - Janovec

Objekt:

01 - SO 01 Km 0,000 - 0,270

Soupis:

02 - Trubní propustky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

LESY ČR, s.p. - OŘ Vysočina

Účastník:

Ing. Zuzana Strnadová

Projektant:

KIP KOMPLEX s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.01.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

02178630

DIČ:

CZ [REDACTED]

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

52 569,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 569,34	21,00%	11 039,56
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

63 608,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC V Kopci - Janovec

Objekt:

01 - SO 01 Km 0,000 - 0,270

Soupis:

02 - Trubní propustky

Místo:

Datum: 08.01.2026

Zadavatel:

LESY ČR, s.p. - OŘ Vysočina

Projektant:

KIP KOMPLEX s.r.o.

Účastník:

Ing. Zuzana Strnadová

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

52 569,34

HSV - Práce a dodávky HSV

52 569,34

1 - Zemní práce

7 397,50

4 - Vodorovné konstrukce

19 136,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 400,00

998 - Přesun hmot

3 635,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC V Kopci - Janovec

Objekt:

01 - SO 01 Km 0,000 - 0,270

Soupis:

02 - Trubní propustky

Místo:

Datum: 08.01.2026

Zadavatel:

LESY ČR, s.p. - OŘ Vysočina

Projektant:

KIP KOMPLEX s.r.o.

Účastník:

Ing. Zuzana Strnadová

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 569,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

52 569,34

D 1

Zemní práce

7 397,50

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	6,600	73,00	481,80	CS ÚRS 2025 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251104					
VV			"TP, km 0.031, D.1.01-D.1.02, D.1.05" 6*0.5*2*1,1					
					6,600			
2	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,470	105,00	889,35	CS ÚRS 2025 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251251					
VV			"TP, km 0.031, D.1.01-D.1.02, D.1.05" 1.1*7*1,1					
					8,470			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	15,070	65,00	979,55	CS ÚRS 2025 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103					
VV			8,47+6,6					
					15,070			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,070	55,00	828,85	CS ÚRS 2025 02
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
VV			8,47+6,6					
					15,070			
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,850	55,00	211,75	CS ÚRS 2025 02
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101					
VV			"TP, km 0.031, D.1.01-D.1.02, D.1.05" 0.5*7*1,1					
					3,850			
6	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	7,700	260,00	2 002,00	CS ÚRS 2025 02
PP			šterkodrt' frakce 0/32					
VV			3,85*2 'Přepočtené koeficientem množství					
					7,700			
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	20,900	55,00	1 149,50	CS ÚRS 2025 02
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112					
VV			"TP, km 0.031, D.1.01-D.1.02, D.1.05" (1*7+6*2)*1,1					
					20,900			
8	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	23,100	37,00	854,70	CS ÚRS 2025 02
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182151111					
VV			"TP, km 0.031, D.1.01-D.1.02, D.1.05" (1,5*7*2)*1,1					
					23,100			
D 4			Vodorovné konstrukce			19 136,00		
9	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	2,800	620,00	1 736,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451541111					
P			Poznámka k položce:					
VV			šterkodrt' 0/32 mm					
					2,800			
10	K	462512270	Zához z lomového kamene s prošterkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	6,000	1 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prošterkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/462512270					
VV			"TP, km 0.031, D.1.01-D.1.02, D.1.05" 6*0.5*2					
					6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	12,000	850,00	10 200,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Záhaz z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/462519002					
VV			"D.1.01-D.1.02, D.1.05" 6*2					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 400,00	
12	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700	m	7,000	1 200,00	8 400,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919541121					
VV			"TP, km 0.031, D.1.01-D.1.02, D.1.05" 7					
D 998			Přesun hmot				3 635,84	
13	M	14033244R	trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 1375.1 D 530mm	m	7,000	2 000,00	14 000,00	
PP			trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 1375.1 D 530mm					
D 998			Přesun hmot				3 635,84	
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	27,968	65,00	1 817,92	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111					
15	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	27,968	65,00	1 817,92	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225191					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC V Kopci - Janovec

Objekt:

01 - SO 01 Km 0,000 - 0,270

Soupis:

03 - Ostatní objekty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

LESY ČR, s.p. - OŘ Vysočina

Účastník:

Ing. Zuzana Strnadová

Projektant:

KIP KOMPLEX s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.01.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

02178630

DIČ:

CZ [REDACTED]

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

48 847,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 847,39	21,00%	10 257,95
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

59 105,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC V Kopci - Janovec

Objekt:

01 - SO 01 Km 0,000 - 0,270

Soupis:

03 - Ostatní objekty

Místo:

Datum: 08.01.2026

Zadavatel:

LESY ČR, s.p. - OŘ Vysočina

Projektant:

KIP KOMPLEX s.r.o.

Účastník:

Ing. Zuzana Strnadová

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

48 847,39

HSV - Práce a dodávky HSV

48 847,39

1 - Zemní práce

7 005,35

4 - Vodorovné konstrukce

201,00

5 - Komunikace pozemní

41 520,00

998 - Přesun hmot

121,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC V Kopci - Janovec

Objekt:

01 - SO 01 Km 0,000 - 0,270

Soupis:

03 - Ostatní objekty

Místo:

Datum: 08.01.2026

Zadavatel:

LESY ČR, s.p. - OŘ Vysočina

Projektant:

KIP KOMPLEX s.r.o.

Účastník:

Ing. Zuzana Strnadová

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

48 847,39

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce					7 005,35	
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	112,200	55,00	6 171,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112						
	VV	"hosp. sjezdy, odečet plochy, D.1.01-D.1.04" (71+31)*1,1						
					112,200			
2	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	22,550	37,00	834,35	CS ÚRS 2025 02
	PP	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182251101						
	VV	"hosp. sjezdy, D.1.01-D.1.04" (24*0.5+17*0.5)*1,1						
					22,550			
D	4	Vodorovné konstrukce					201,00	
3	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrna 63 až 125 mm z terénu	m3	0,300	670,00	201,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/464531112						
	P	Poznámka k položce:						
		opevnění na výústění svodnic; plocha 1 m2, tl. 300 mm						
	VV	"svodnice, D.1.01-D.1.03, D.01.07" 1*1*0,3						
					0,300			
D	5	Komunikace pozemní					41 520,00	
4	K	564761111.R	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	102,000	165,00	16 830,00	
	PP	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
	VV	"hosp. sjezdy, odečet plochy, D.1.01-D.1.04" 71+31						
					102,000			
5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	102,000	95,00	9 690,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564831111						
	P	Poznámka k položce:						
		ŠDa 0/63 mm						
	VV	"hosp. sjezdy, odečet plochy, D.1.01-D.1.04" 71+31						
					102,000			
6	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	5,000	3 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/597311121						
	P	Poznámka k položce:						
		komplet D+M						
	VV	"svodnice, D.1.01-D.1.02, D.1.07, 1 ks" 5						
					5,000			
D	998	Přesun hmot					121,04	
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,931	65,00	60,52	CS ÚRS 2025 02
	PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111						
8	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	0,931	65,00	60,52	CS ÚRS 2025 02
	PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225191						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC V Kopci - Janovec

Objekt:

01 - SO 01 Km 0,000 - 0,270

Soupis:

04 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

LESY ČR, s.p. - OŘ Vysočina

Účastník:

Ing. Zuzana Strnadová

Projektant:

KIP KOMPLEX s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.01.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

02178630

DIČ:

CZ

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

38 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 000,00	21,00%	7 980,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 980,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC V Kopci - Janovec

Objekt:

01 - SO 01 Km 0,000 - 0,270

Soupis:

04 - VRN

Místo:

Datum: 08.01.2026

Zadavatel: LESY ČR, s.p. - OŘ Vysočina

Projektant: KIP KOMPLEX s.r.o.

Účastník: Ing. Zuzana Strnadová

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

38 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

38 000,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

13 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC V Kopci - Janovec
 Objekt: 01 - SO 01 Km 0,000 - 0,270
 Soupis: **04 - VRN**

Místo: Datum: 08.01.2026
 Zadavatel: LESY ČR, s.p. - OŘ Vysočina Projektant: KIP KOMPLEX s.r.o.
 Účastník: Ing. Zuzana Strnadová Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 38 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				38 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				13 000,00	
1	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Zeměměřičské práce při provádění stavby						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012303000						
VV		"Průběžné vytyčování stavby - směrové a výškové, osazení laviček, vytyčení pozemků stavby apod." 1						
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000						
P		Poznámka k položce: Zpracování a předání dok. skuteč. provedení stavby (2pare+1v elekt. formě) objednavateli a zaměření skutečného provedení stavby-geodetické části dokumentace(3pare+1v elekt. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Předání fotodokumentace stavby v el. podobě.						
VV		1 1,000						
D		VRN3	Zařízení staveniště				10 000,00	
5	K	VRN-R1	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů deponii, včetně dočasně zpevněných sjezdů a přístupových cest do zátopy pro celou stavbu (např. pomocí dřevěných matrací) apod.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP		Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů deponii, včetně dočasně zpevněných sjezdů a přístupových cest do zátopy pro celou stavbu (např. pomocí dřevěných matrací) apod.						
P		Poznámka k položce: "Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů deponii, včetně dočasně zpevněných sjezdů a přístupových cest do zátopy pro celou stavbu, ochrana stromů před poškozením. Zajištění umístění štítů stavební povolení a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště, štítky budou umístěny na dřevěné podložce připevněné na kůlu průměru 10cm a délky 2,5m."						
VV		"Zajištění, zabezpečení a zařízení staveniště, včetně přípojek, přístupů, skládek, mezideponií; odvodnění a čerpání staveniště, ochrana stromů aj." 1 1,000						
D		VRN4	Inženýrská činnost				15 000,00	
6	K	VRN-R2	Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednavateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP		Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednavateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů						
P		Poznámka k položce:						
VV		Stalické zatěžovací zkoušky - 1x pláň + 1x povrch vozovky "viz poznámka k položce" 1 1,000						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC V Kopci - Janovec

Objekt:

02 - SO 02 Km 0,000 - 0,40887

Soupis:

01 - Lesní cesta

KSO:

Místo:

Zadavatel:

LESY ČR, s.p. - OŘ Vysočina

Účastník:

Ing. Zuzana Strnadová

Projektant:

KIP KOMPLEX s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.01.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

02178630

DIČ:

CZ [REDACTED]

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 682 622,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 682 622,50	21,00%	353 350,73
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 035 973,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC V Kopci - Janovec

Objekt:

02 - SO 02 Km 0,000 - 0,40887

Soupis:

01 - Lesní cesta

Místo:

Datum: 08.01.2026

Zadavatel:

LESY ČR, s.p. - OŘ Vysočina

Projektant:

KIP KOMPLEX s.r.o.

Účastník:

Ing. Zuzana Strnadová

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 682 622,50

HSV - Práce a dodávky HSV

1 682 622,50

1 - Zemní práce

404 657,50

5 - Komunikace pozemní

1 265 912,50

998 - Přesun hmot

12 052,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC V Kopci - Janovec
 Objekt: 02 - SO 02 Km 0,000 - 0,40887
 Soupis: **01 - Lesní cesta**

Místo: Datum: 08.01.2026
 Zadavatel: LESY ČR, s.p. - OŘ Vysočina Projektant: KIP KOMPLEX s.r.o.
 Účastník: Ing. Zuzana Strnadová Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 682 622,50

D HSV Práce a dodávky HSV 1 682 622,50

D 1 Zemní práce 404 657,50

1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	1 200,000	12,00	14 400,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111251103

VV "včetně likvidace spálením nebo štěpkováním, D.02.01" 1200 1 200,000

2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	29,000	230,00	6 670,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251101

P Poznámka k položce: přesun do 50 m
 VV 29

29,000

3	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	44,000	450,00	19 800,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251102

P Poznámka k položce: přesun do 50 m
 VV 44

44,000

4	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	36,000	815,00	29 340,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251103

P Poznámka k položce: přesun do 50 m
 VV 36

36,000

5	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	12,000	1 200,00	14 400,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------	----------------

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251104

VV 12

12,000

6	K	112251105	Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251105

VV 1

1,000

7	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl přes 0,2 do 0,5 m	m2	48,000	265,00	12 720,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Odstranění pařezů odfrézováním nebo odvtřáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251221

VV 48

48,000

8	K	121151223	Sejmutí lesní půdy plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm strojně	m2	3 682,000	18,00	66 276,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151223

P Poznámka k položce: přesun do 50 m
 VV "plocha SO, odečet plochy, D.2.01-D.2.04" 3682

3 682,000

9	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	444,950	65,00	28 921,75	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251104

VV "výpočet programu, D.2.01-D.2.04" (200+204.5)*1,1

444,950

10	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	29,000	60,00	1 740,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201421

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	29		29,000			
11	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	44,000	60,00	2 640,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201422					
		VV	44		44,000			
12	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	36,000	60,00	2 160,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201423					
		VV	36		36,000			
13	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm	kus	12,000	65,00	780,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201424					
		VV	12		12,000			
14	K	162201520	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	65,00	65,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201520					
		VV	1		1,000			
15	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	1 200,000	12,00	14 400,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Vodorovné přemístění smýčených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301501					
		VV	1200		1 200,000			
16	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	444,950	65,00	28 921,75	CS ÚRS 2025 02
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103					
		VV	"přesun v rámci staveniště" (200+204.5)*1,1		444,950			
17	K	171251101	Oložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	215,000	18,00	3 870,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Oložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251101					
		VV	215		215,000			
18	K	171251201	Oložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 181,350	40,00	47 254,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Oložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
		VV	444,95+3682*0,2		1 181,350			
19	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	29,000	65,00	1 885,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174251201					
		VV	29		29,000			
20	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	44,000	85,00	3 740,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174251202					
		VV	44		44,000			
21	K	174251203	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 500 do 700 mm strojně	kus	36,000	150,00	5 400,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174251203					
		VV	36		36,000			
22	K	174251204	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 700 do 900 mm strojně	kus	12,000	180,00	2 160,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174251204					
		VV	12		12,000			
23	K	174251205	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 900 do 1100 mm strojně	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 900 do 1100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174251205					
		VV	1		1,000			
24	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	2 315,000	30,00	69 450,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951111 "výpočet programu, D.1.01-D.1.04, úprava parapláně" 2315		2 315,000			
25	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	602,000	37,00	22 274,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182151111 "výpočet programu, D.1.01-D.1.04" 602		602,000			
26	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	82,000	45,00	3 690,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182251101 "výpočet programu, D.1.01-D.1.04" 82		82,000			
	D	5	Komunikace pozemní				1 265 912,50	
27	K	561051121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 350 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	2 315,000	135,00	312 525,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 300 do 350					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/561051121 Poznámka k položce: Úprava zemín v aktivní zóně vozovky, stabilizace hydraulickými pojivy dle vyhotoveného a schváleného technologického předpisu (TP 94). - objemová hmotnost zhutněné zeminy 1.75 t/m3 - koncentrace pojiva v zemině 3 % - včetně úpravy výsledné pláně					
			VV "včetně návrhu receptury, zkoušky zhutnění a souvisejících činností"					
			VV "výpočet programu, D.1.01-D.1.04" 2315		2 315,000			
28	M	58591002	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	t	48,210	1 250,00	60 262,50	CS ÚRS 2025 02
			PP pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna (2315*0.35)*1.7*0.035		48,210			
29	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 801,000	120,00	216 120,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564761111 "výpočet programu, D.1.01-D.1.04" 1801		1 801,000			
30	K	564761111.R	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2 185,000	135,00	294 975,00	
			PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
			VV "výpočet programu, D.1.01-D.1.04" 2185		2 185,000			
31	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	1 705,000	70,00	119 350,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564831111 Poznámka k položce: ŠDa 0/32 mm					
			VV "výpočet programu, D.1.01-D.1.04" 1705		1 705,000			
32	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 025,000	120,00	243 000,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111 Poznámka k položce: ŠDa 0/63 mm					
			VV "výpočet programu, D.1.01-D.1.04" 2025		2 025,000			
33	K	571902111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 5 do 10 kg/m2	m2	1 640,000	12,00	19 680,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 5 do 10 kg/m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/571902111 Poznámka k položce: DK 0/8 mm					
			VV "výpočet programu, D.1.01-D.1.04" 1640		1 640,000			
	D	998	Přesun hmot				12 052,50	
34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	48,210	125,00	6 026,25	CS ÚRS 2025 02
			PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111					
35	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	48,210	125,00	6 026,25	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225191					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC V Kopci - Janovec

Objekt:

02 - SO 02 Km 0,000 - 0,40887

Soupis:

02 - Trubní propustky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

LESY ČR, s.p. - OŘ Vysočina

Účastník:

Ing. Zuzana Strnadová

Projektant:

KIP KOMPLEX s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.01.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

02178630

DIČ:

CZ [REDACTED]

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

106 355,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	106 355,34	21,00%	22 334,62
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

128 689,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC V Kopci - Janovec

Objekt:

02 - SO 02 Km 0,000 - 0,40887

Soupis:

02 - Trubní propustky

Místo:

Datum: 08.01.2026

Zadavatel:

LESY ČR, s.p. - OŘ Vysočina

Projektant:

KIP KOMPLEX s.r.o.

Účastník:

Ing. Zuzana Strnadová

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

106 355,34

HSV - Práce a dodávky HSV

106 355,34

1 - Zemní práce

12 757,24

4 - Vodorovné konstrukce

30 688,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

57 350,00

998 - Přesun hmot

5 560,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC V Kopci - Janovec
 Objekt: 02 - SO 02 Km 0,000 - 0,40887
 Soupis: **02 - Trubní propustky**

Místo: Datum: 08.01.2026
 Zadavatel: LESY ČR, s.p. - OŘ Vysočina Projektant: KIP KOMPLEX s.r.o.
 Účastník: Ing. Zuzana Strnadová Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 106 355,34

D HSV Práce a dodávky HSV 106 355,34

D 1 Zemní práce 12 757,24

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	13,200	73,00	963,60	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251101
 VV "TP, km 0.378, D.2.01-D.2.07, D.1.05" 6*0.5*4*1,1 13,200

2	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,425	105,00	779,63	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251251
 VV "D.2.01-D.2.06"
 VV "hosp. TP, km 0.0043" 0.25*10*1,1 2,750
 VV "TP, km 0.378" 0.5*8.5*1,1 4,675
 VV Součet 7,425

3	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	20,625	65,00	1 340,63	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenosti do 20 m
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162251101
 VV 13,2+7,425 20,625

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	20,625	55,00	1 134,38	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201
 VV 13,2+7,425 20,625

5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,250	55,00	508,75	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101
 VV "D.2.01-D.2.06"
 VV "hosp. TP, km 0.0043" 0.5*10 5,000
 VV "TP, km 0.378" 0.5*8.5 4,250
 VV Součet 9,250

6	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	18,500	260,00	4 810,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	----------	------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

PP šterkodrt' frakce 0/32
 VV 9,25*2 *Přepočtené koeficientem množství 18,500

7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	34,500	55,00	1 897,50	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112
 VV "D.2.01-D.2.06"
 VV "hosp. TP, km 0.0043" 1*10*2*2 14,000
 VV "TP, km 0.378" 1*8.5+6*2 20,500
 VV Součet 34,500

8	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	35,750	37,00	1 322,75	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182151111
 VV "D.2.01-D.2.06"
 VV "hosp. TP, km 0.0043" (0.3*2*10+2*2)*1,1 11,000
 VV "TP, km 0.378" (0.5*2*8.5+4+10)*1,1 24,750
 VV Součet 35,750

D 4 Vodorovné konstrukce 30 688,00

9	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	7,400	620,00	4 588,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451541111					
	P		Poznámka k položce: šěrkokodrt 0/32 mm					
	VV		"D.2.01-D.2.06"					
	VV		"hosp. TP, km 0.0043" 0.4*10		4,000			
	VV		"TP, km 0.378" 0.4*8.5		3,400			
	VV		Součet		7,400			
10	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	9,000	1 200,00	10 800,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/462512270					
	VV		"D.2.01-D.2.06"					
	VV		"hosp. TP, km 0.0043" 3*0.5*2		3,000			
	VV		"TP, km 0.378" 6*0.5*2		6,000			
	VV		Součet		9,000			
11	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	18,000	850,00	15 300,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/462519002					
	VV		"D.2.01-D.2.06" 6*2+3*2		18,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				57 350,00	
12	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700	m	18,500	1 200,00	22 200,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919541121					
	VV		"hosp. TP, km 0.0043" 10		10,000			
	VV		"TP, km 0.378" 8,5		8,500			
	VV		Součet		18,500			
13	M	14033244R	trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 1375.1 D 530mm	m	18,500	1 900,00	35 150,00	
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 1375.1 D 530mm					
	VV		10+8.5		18,500			
	D	998	Přesun hmot				5 560,10	
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	42,770	65,00	2 780,05	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111					
15	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	42,770	65,00	2 780,05	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225191					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC V Kopci - Janovec

Objekt:

02 - SO 02 Km 0,000 - 0,40887

Soupis:

03 - Ostatní objekty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

LESY ČR, s.p. - OŘ Vysočina

Účastník:

Ing. Zuzana Strnadová

Projektant:

KIP KOMPLEX s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.01.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

02178630

DIČ:

CZ [REDACTED]

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

131 922,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	131 922,00	21,00%	27 703,62
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

159 625,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC V Kopci - Janovec

Objekt:

02 - SO 02 Km 0,000 - 0,40887

Soupis:

03 - Ostatní objekty

Místo:

Datum: 08.01.2026

Zadavatel: LESY ČR, s.p. - OŘ Vysočina

Projektant: KIP KOMPLEX s.r.o.

Účastník: Ing. Zuzana Strnadová

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

131 922,00

HSV - Práce a dodávky HSV

131 922,00

1 - Zemní práce

81 432,00

5 - Komunikace pozemní

50 490,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC V Kopci - Janovec

Objekt:

02 - SO 02 Km 0,000 - 0,40887

Soupis:

03 - Ostatní objekty

Místo:

Datum: 08.01.2026

Zadavatel:

LESY ČR, s.p. - OŘ Vysočina

Projektant:

KIP KOMPLEX s.r.o.

Účastník:

Ing. Zuzana Strnadová

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

131 922,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

131 922,00

D 1

Zemní práce

81 432,00

1	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudrůžných do násypů zhutněných strojně	m3	244,200	55,00	13 431,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudrůžných jakékoliv třídy těžitelnosti					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171151103					
		VV	"odečet plochy, D.1.01-D.1.04"					
		VV	"sklad" 244.2		244,200			
2	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudrůžných nebo nesoudrůžných pod násypy	m2	287,000	28,00	8 036,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudrůžných a nesoudrůžných					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171152501					
		VV	"odečet plochy, D.1.01-D.1.04"					
		VV	"sklad" 287		287,000			
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	110,000	55,00	6 050,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251101					
		VV	"odečet plochy, D.1.01-D.1.04"					
		VV	"rekultivace svážnice, uložení přebyteků zeminy" 80+30		110,000			
4	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	340,000	57,00	19 380,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951111					
		VV	"odečet plochy, D.1.01-D.1.04"					
		VV	"rekultivace svážnice, úprava povrchu zemního tělesa" 189+151		340,000			
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	284,000	85,00	24 140,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112					
		VV	"odečet plochy, D.1.01-D.1.04"					
		VV	"hosp. sjezdy" 49+30		79,000			
		VV	"sklad" 129		129,000			
		VV	"rampovací pás" 76		76,000			
		VV	Součet		284,000			
6	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	231,000	45,00	10 395,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182251101					
		VV	"D.1.01-D.1.04"					
		VV	"hosp. sjezdy" 24*0.5+20*0.5		22,000			
		VV	"sklad" 116		116,000			
		VV	"rekultivace svážnice, úprava povrchu zemního tělesa" 64+29		93,000			
		VV	Součet		231,000			
		D 5	Komunikace pozemní				50 490,00	
7	K	564761111.R	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	191,000	180,00	34 380,00	
		PP	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
		VV	"odečet plochy, D.1.01-D.1.04"					
		VV	"hosp. sjezdy" 49+30		79,000			
		VV	"rampovací pás" 112		112,000			
		VV	Součet		191,000			
8	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	179,000	90,00	16 110,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564831111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>ŠDa 0/63 mm</i>					
VV			"odečet plochy, D.1.01-D.1.04"					
VV			"hosp. sjezdy" 49+30			79,000		
VV			"rampovací pás" 100			100,000		
VV			Součet			179,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC V Kopci - Janovec

Objekt:

02 - SO 02 Km 0,000 - 0,40887

Soupis:

04 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

LESY ČR, s.p. - OŘ Vysočina

Účastník:

Ing. Zuzana Strnadová

Projektant:

KIP KOMPLEX s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.01.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

02178630

DIČ:

CZ [REDACTED]

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

38 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 000,00	21,00%	7 980,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 980,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC V Kopci - Janovec

Objekt:

02 - SO 02 Km 0,000 - 0,40887

Soupis:

04 - VRN

Místo:

Datum: 08.01.2026

Zadavatel: LESY ČR, s.p. - OŘ Vysočina

Projektant: KIP KOMPLEX s.r.o.

Účastník: Ing. Zuzana Strnadová

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

38 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

38 000,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

13 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC V Kopci - Janovec
 Objekt: 02 - SO 02 Km 0,000 - 0,40887
 Soupis: **04 - VRN**

Místo: Datum: 08.01.2026
 Zadavatel: LESY ČR, s.p. - OŘ Vysočina Projektant: KIP KOMPLEX s.r.o.
 Účastník: Ing. Zuzana Strnadová Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 38 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				38 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				13 000,00	
1	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zeměměřičské práce při provádění stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012303000					
	VV		"Průběžné vytyčování stavby - směrové a výškové, osazení laviček, vytyčení pozemků stavby apod." 1		1,000			
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000					
	P		<i>Poznámka k položce: Zpracování a předání dok. skuteč. provedení stavby (2pare+1v elekt. formě) objednavateli a zaměření skutečného provedení stavby-geodetické části dokumentace(3pare+1v elekt. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Předání fotodokumentace stavby v el. podobě.</i>					
	VV		1		1,000			
D		VRN3	Zařízení staveniště				10 000,00	
3	K	VRN-R1	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů deponii, včetně dočasně zpevněných sjezdů a přístupových cest do zátopy pro celou stavbu (např. pomocí dřevěných matrací) apod.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů deponii, včetně dočasně zpevněných sjezdů a přístupových cest do zátopy pro celou stavbu (např. pomocí dřevěných matrací) apod.					
	P		<i>Poznámka k položce: "Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů deponii, včetně dočasně zpevněných sjezdů a přístupových cest do zátopy pro celou stavbu, ochrana stromů před poškozením. Zajištění umístění štítů stavební povolení a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště, štítky budou umístěny na dřevěné podložce připevněné na kůlu průměru 10cm a délky 2,5m."</i>					
	VV		"Zajištění, zabezpečení a zařízení staveniště, včetně přípojek, přístupů, skládek, mezideponií; odvodnění a čerpání staveniště, ochrana stromů aj." 1		1,000			
D		VRN4	Inženýrská činnost				15 000,00	
4	K	VRN-R2	Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednavateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednavateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů					
	P		<i>Poznámka k položce: Stalické zatěžovací zkoušky - 1x pláň + 1x povrch vozovky</i>					
	VV		"viz poznámka k položce" 1		1,000			