

# Cenová nabídka - vícepráce a méněpráce

## Návrh pro změnový list č. 2

Nová hlavní páteř vytápění

Stavba: FTN Praha - Centrum dětské TB a MDR-TB

Místo: Fakultní Thomayerova Nemocnice

Zadavatel: Fakultní Thomayerova Nemocnice

Zhotovitel: KyraStav spol. s.r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00, Praha 3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		PSV	Práce a dodávky PSV				518 422,48
D		713	Izolace tepelné				31 369,68
1	K	713463221	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými drátem 1x D do 100 mm	m	72,000	69,00	4 968,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713463221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713463221</a>				
2	M	RKW.1986	Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 76mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 30mm	m	72,000	366,69	26 401,68
			Poznámka k položce: AD= 0,033 (W-m-1-K-1)				
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				478 852,80
3	K	733122230	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované lisováním D 76,1x2 mm	m	72,000	4 400,00	316 800,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733122230">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733122230</a>				
4	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	26,000	568,80	14 788,80
5	K	R1	Demontáž stávajícího rozvodu s izolací vč. pomocné konstrukce	m	72,000	372,00	26 784,00
6	K	R2	Napojení na stávající rozvod	kus	4,000	7 440,00	29 760,00
7	K	R3	Příplatek za lisovací tvarovky	kpl	1,000	29 890,00	29 890,00
8	K	R4	Vypuštění otopné soustavy v celém objektu	kpl	1,000	7 260,00	7 260,00
9	K	R5	Napuštění otopné soustavy v celém objektu vč. odvzdušnění	kpl	1,000	9 730,00	9 730,00
10	K	R6	Proplach otopné soustavy	kpl	1,000	5 850,00	5 850,00
11	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0	m	72,000	30,50	2 196,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733190225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733190225</a>				
12	K	998733201R	Dodatečné náklady na dopravu praconíků a materiálů	kpl	1,000	6 950,00	6 950,00
13	K	998733201R	Připomocné práce	h	24,000	300,00	7 200,00
14	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	12 368,000	1,75	21 644,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998733201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998733201</a>				
D		767	Konstrukce zámečnické				8 200,00
15	K	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg uchycení potrubí	kg	48,000	150,00	7 200,00
16	K	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00