

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2025/000783 ze dne 10. 3. 2025

Číslo smlouvy Objednatele: 2025/000783

Číslo objednávky Objednatele:

Definice prvku projektu:

statutární město Plzeň

se sídlem: Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ: 301 00
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370
jednající prostřednictvím: Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA
technických:

(dále také jako „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

SILBA-Elstav s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Plzni v oddílu C vložka 6900

se sídlem: Plzeňská 155, 32600 Letkov
IČO: 64358844
DIČ: CZ64358844
zastoupen: Ing. Janem Jirkou, jednatelem

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Jan Jirka, jednatel
b) technických: ; stavbyvedoucí

(dále také jako „Zhotovitel“)

tento

d o d a t e k č . 1

Čl. I.

1. Dne 10. 3. 2025 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla Přístavba hokejbalové haly v Plzni, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, jakož i méněprací. Jedná se o změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 Zákona, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty zakázky, viz změnové listy č. 1, 2, 4, 5 a 7, dále se jedná o změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 5 Zákona, dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a změna v osobě dodavatele není technicky ani ekonomicky možná a způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, viz změnový list č. 9, dále se jedná o změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 6 Zákona, jejichž změna došla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, viz změnové listy č. 3, 6 a 8. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve Zprávě technického dozoru stavebníka, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací (změnové listy č. 1 až 9) pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Celková cena méněprací činí částku 945 326,74 Kč bez DPH.
4. Celková cena víceprací činí částku 2 639 901,77 Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 1 694 575,03 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 5. CENA DÍLA odst. 5.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
 1. Cena za práce uvedené v článku II. této Smlouvy se sjednává dle doložené cenové kalkulace zhotovitele ve výši:

cena celkem bez DPH	22 366 864,99	Kč
----------------------------	----------------------	-----------

slovy: dvacet dva milionů tři sta šedesát šest tisíc osm set šedesát čtyři korun českých devadesát devět haléřů

7. Smluvní strany se v návaznosti na výše uvedené dohodly na změně stávajícího textu čl. III. DOBA PLNĚNÍ odst. 2 Smlouvy, který se v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
 2. Termín dokončení a předání Díla Objednateli:
nejpozději do 14. 6. 2026.

8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednavateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva TDS

Příloha č. 2 – Rekapitulace, ZL 1 až 9

V Plzni dne 20.3.2026

Za objednatele:

statutární město Plzeň
Odbor spravy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vitová, MBA, vedoucí odboru

V Plzni dne 25.3.2026

Za zhotovitele:

SILBA-Fistav s.r.o.
Ing. Jan Jirka
jednatel

Zpráva technického dozoru stavebníka

Akce: **Přístavba hokejbalové haly v Plzni**

Místo stavby: Hokejbalová hala Plzeň, Žlutická 1a, 323 00 Plzeň
k.ú. Plzeň

Objednatel: Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

Jednající prostřednictvím: Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně
Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

Projektant: Area Projekt s.r.o.
Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10
IČ: 264 144 22

HIP: Ing. Petr Černý

Generální dodavatel: SILBA-Elstav s.r.o.
Plzeňská 155, 326 00 Letkov
IČ: 643 588 44

TDS: Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s.r.o.
Křimická 105, 318 02 Plzeň
IČ: 40526178

Odůvodnění nezbytnosti změny díla:

Při stavbě objektu je pro řádné dokončení díla nezbytné provést následující úpravy:

1. ZL č. 01 Fasáda objektu KZS

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. požaduje zadavatel změnu předmětu díla dle SoD. Jedná se o doplnění zateplení vnějšího pláště budovy přístavby. K uvedenému opatření přistupuje zadavatel z důvodu snížení tepelných ztrát objektu a úspory financí při vytápění budovy. Bližší specifikace jednotlivých položek je uvedena ve změnovém listu č. 01.

Toto dodatečné plnění má vliv na termín dokončení díla, nově je termín dokončení díla stanoven na 14.06.2026.

Vyčíslení nákladů:

Vícepráce: 568 652,69 Kč bez DPH

Méněpráce: -98 889,24 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 01: 469 763,45 Kč bez DPH

2. ZL č. 02 Okenní mříže

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. požaduje zadavatel změnu předmětu díla dle SoD. Nově nebudou realizovány mříže před okny v 1.NP. K uvedenému opatření přistupuje zadavatel z důvodu zajištění bezpečnosti budovy velikostí samotných oken, kdy průnik jejich křídly je prakticky nemožný. Bližší specifikace jednotlivých položek je uvedena ve změnovém listu č. 02.

Tyto změny nemají vliv na termín dokončení díla.

Vyčíslení nákladů:

Vícepráce: 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce: -47 000,00 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 02: -47 000,00 Kč bez DPH

3. ZL č. 03 Přelozka horkovodu

Při provádění prací bylo po konzultaci se zástupci společnosti Plzeňské Teplárenské, a. s. (dále jen „PT“) přistoupeno k úpravě průchodu přelozky stávajícího horkovodu v budově. Tato skutečnost reaguje na záměr PT v blízké budoucnosti provést přemístění výměníku ve stávající hale do nové pozice v jiné místnosti. Jedná se o změny, které vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Toto dodatečné plnění je nezbytné k řádnému dokončení díla a nemá vliv na termín dokončení díla.

Vyčíslení nákladů:

Vícepráce: 112 239,40 Kč bez DPH

Méněpráce: -67 710,46 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 03: 44 528,94 Kč bez DPH

4. ZL č. 04 Obklady a dlažby

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. požaduje zadavatel změnu předmětu díla dle SoD. Nově budou obklady a dlažby přizpůsobeny svým designem a formátem k obkladům a dlažbám, které budou realizovány při revitalizaci stávajících prostor stávající haly. K uvedenému opatření přistupuje zadavatel z důvodu sjednocení vizuálního vyznění budovy. Bližší specifikace jednotlivých položek je uvedena ve změnovém listu č. 04.

Tyto změny nemají vliv na termín dokončení díla.

Vyčíslení nákladů:

Vícepráce: 566 120,50 Kč bez DPH

Méněpráce: -538 784,56 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 04: 27 335,94 Kč bez DPH

5. ZL č. 05 Demontáž stávající stěny haly

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. požaduje zadavatel změnu předmětu díla dle SoD. Stávající plechové opláštění budovy v místě štítu přiléhajícího k přístavbě bude demontováno. K uvedenému opatření přistupuje zadavatel z důvodu zvětšení plochy stávající haly a uvolnění uvedeného prostoru. Bližší specifikace jednotlivých položek je uvedena ve změnovém listu č. 05.

Toto dodatečné plnění má vliv na termín dokončení díla, nově je termín dokončení díla stanoven na 14.06.2026.

Vyčíslení nákladů:

Vícepráce: 769 829,56 Kč bez DPH

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 05: 769 829,56 Kč bez DPH

6. ZL č. 06 Hlavní přívod el. en.

Před provádění prací na dopojení nové přístavby na el. energii v hlavním rozvaděči stávající stavby, jak bylo předepsáno v projektové dokumentaci bylo zjištěno, že v době mezi zpracováním PD a realizací přístavby bylo volné místo v rozvaděči využito pro jinou elektroinstalaci. Pro napojení přístavby bude zvolen nový napojovací bod za měřením spotřeby budov.

Jedná se o změny, které vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Toto dodatečné plnění je nezbytné k řádnému dokončení díla a nemá vliv na termín dokončení díla.

Vyčíslení nákladů:

Vícepráce: 60 535,40 Kč bez DPH

Méněpráce: -16 900,00 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 06: 43 635,40 Kč bez DPH

7. ZL č. 07 Změna rozsahu SDK podhledů

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. požaduje zadavatel změnu předmětu díla dle SoD. Sádrokartonové podhledy nebudou realizovány v rozsahu daném projektovou dokumentací. K uvedenému opatření přistupuje zadavatel z důvodu úspory nákladů. Bližší specifikace jednotlivých položek je uvedena ve změnovém listu č. 07.

Tyto změny nemají vliv na termín dokončení díla.

Vyčíslení nákladů:

Vícepráce: 5 736,42 Kč bez DPH

Méněpráce: -52 082,08 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 07: -46 345,66 Kč bez DPH

8. ZL č. 08 Změna nouzových svítidel

Před provádění prací na realizaci nouzových osvětlení bylo zjištěno, že stávající systém nouzového osvětlení již vlivem stárí nedisponuje dostatečnou kapacitu bateriového úložiště, která by garantovala bezporuchový provoz i s přidaným množstvím nouzových svítidel. Z důvodu případné nákladné výměny stávajícího úložiště bude systém zaměněn za svítidla s autonomními akumulátory.

Jedná se o změny, které vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Toto dodatečné plnění je nezbytné k řádnému dokončení díla a nemá vliv na termín dokončení díla.

Vyčíslení nákladů:

Vícepráce: 59 296,00 Kč bez DPH

Méněpráce: -47 360,00 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 08: 11 936,00 Kč bez DPH

9. ZL č. 09 Úprava položek v soupisu prací

Tímto se uvádí v soulad část výkresové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr. Pro řádné dokončení díla bude nutné provést úpravu položek v soupisu prací vč. výkazu výměr dle projektové dokumentace, objekt D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, D.1.4 a Zdravotně technické instalace, D.14.c Vzduchotechnika, D.1.4. d Ústřední vytápění.

Tyto změny nemají vliv na termín dokončení díla.

Vyčíslení nákladů:

Vícepráce: 497 491,80 Kč bez DPH

Méněpráce: -76 600,40 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 09: 420 891,40 Kč bez DPH

05. 03. 2026 lng.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.1 - Stavebně-architektonická část
Uroveň 3:

ZL09-VP - Úprava položek v soupisu prací

Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň
Zadavatel: Statutární město Plzeň
Zhotovitel:

Datum: 29. 9. 2024
Projektant: Area Projekt, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	497 491,80
HSV - Práce a dodávky HSV	180 727,48
D001 - Strukturovaná vnější omítka	180 727,48
PSV - PSV	316 764,32
D002 - SDK revizní dvířka	29 415,00
D003 - Dveřní samozavírače	32 370,00
D004 - ÚT - úpravy v kotelně	12 450,00
D005 - Dopojení TUV+C na stáv. rozvody	16 754,58
D006 - ZTI - doplnění zařizovacích předmětů	14 051,45
D007 - Zábradlí	68 900,00
D008 - VZT - Přesun klapek stáv.haly ze štítu na boční stěnu	77 640,00
D009 - Detail krytiny v místě napojení budov	62 937,29
D010 - Prostup pro odvětrání sušičky	2 246,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.1 - Stavebně-architektonická část
Úroveň 3: ZL09-VP - Úprava položek v soupisu prací

Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň Datum: 29. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Plzeň Projektant: Area Projekt, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 497 491,80

D		HSV	Práce a dodávky HSV	180 727,48				
D		D001	Strukturovaná vnější omítka	180 727,48				
1000	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	316,035			CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622151031								
1001	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	316,035			CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622531022								
1002	K	623151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový pilířů	m2	19,458			CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/623151031								
	VV	"ostění"						
	VV	0,40*(1,10+2,60*2)			2,520			
	VV	0,25*(1,0+2*0,50)			0,500			
	VV	0,25*(2,0+2*0,50)*6			4,500			
	VV	0,25*(1,35+2*1,50)			1,088			
	VV	0,25*(2,0+2*1,50)*7			8,750			
	VV	0,25*(1,0+2*0,60)*3			1,650			
	VV	0,25*(0,60*3)			0,450			
	VV	Součet			19,458			
1003	K	623531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm pilířů a sloupů	m2	19,458			3 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/623531022								
	VV	"ostění"						
	VV	0,40*(1,10+2,60*2)			2,520			
	VV	0,25*(1,0+2*0,50)			0,500			
	VV	0,25*(2,0+2*0,50)*6			4,500			
	VV	0,25*(1,35+2*1,50)			1,088			
	VV	0,25*(2,0+2*1,50)*7			8,750			
	VV	0,25*(1,0+2*0,60)*3			1,650			
	VV	0,25*(0,60*3)			0,450			
	VV	Součet			19,458			
1004	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začíšťovací lištu	m2	34,545			2 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629991012								
	VV	(1,10*2,60)			2,860			
	VV	1,0*0,50			0,500			
	VV	(2,0*0,50)*6			6,000			
	VV	(1,35*1,50)			2,025			
	VV	(2,0*1,50)*7			21,000			
	VV	(1,0*0,60)*3			1,800			
	VV	(0,60*0,60)			0,360			
	VV	Součet			34,545			
144	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,886			3 SOD

D PSV PSV 316 764,32

D		D002	SDK revizní dvířka	29 415,00				
1005	K	763172352	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	18,000			CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763172352								
	VV	8 "pro revizní prostory 1. a 2.NP"			8,000			
	VV	10 "pro VZT a ZTI 1. a 2.NP"			10,000			
	VV	Součet			18,000			
1006	M	59030711	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm</i>	kus	18,000			CS ÚRS 2026 01
1007	K	763172412	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních protipožárních pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763172412								
	VV	1 "pro VZT"			1,000			
1008	M	59030760	<i>dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x300 mm</i>	kus	1,000			CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D003			Dveřní samozavírače				32 370,00	
1009	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	9,000			CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660717					
1010	M	54917250	Samozavírač dveří hydraulický	kus	9,000			R - položka
1011	K	766R001	Příplatek za barevnost dveří RAL5023		2,000			R - položka
VV			2 "mn. č. 1.04, 1.10"		2,000			
D D004			ÚT - úpravy v kotelně				12 450,00	
1012	K	732421411	Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 2,5 m3/h	soubor	1,000			CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/732421411					
VV			1 "úpravy v kotelně"		1,000			
1013	K	734295023	Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 5/4	kus	1,000			CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/734295023					
VV			1 "úpravy v kotelně"		1,000			
D D005			Dopojení TUV+C na stáv. rozvody				16 754,58	
118	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	10,000			SOD
VV			5+5		10,000			
119	M	63154004	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	5,000			SOD
VV			5		5,000			
126	M	63154022	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm	m	5,000			SOD
VV			5		5,000			
131	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,008			SOD
1014	K	722171932	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722171932					
1015	M	28654072	T-kus jednoznačný PPR D 20mm	kus	1,000			CS ÚRS 2026 01
1016	K	722171936	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 40 do 50 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722171936					
1017	M	28654080	T-kus jednoznačný PPR D 50mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
164	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	5,000			SOD
168	K	722174026	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3	m	5,000			SOD
170	K	722220231	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"	kus	2,000			SOD
173	K	722220235	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 50 x G 6/4"	kus	2,000			SOD
174	K	722232047	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"	kus	1,000			SOD
175	K	722232061	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"	kus	1,000			SOD
179	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	10,000			SOD
VV			5+5		10,000			
180	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	10,000			SOD
VV			5+5		10,000			
182	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,025			SOD
223	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělníků zednických výpomocí	hod	16,000			SOD
VV			8,0 "prostupy"		8,000			
VV			8,0 "dmť z zpět. mtž stávajícího Thematex. podhledu"		8,000			
VV			Součet		16,000			
D D006			ZTI - doplnění zařízení				14 051,45	
1018	K	725119102	Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových nízkopoložených	kus	1,000			CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725119102					
VV			1 "k výlevce"		1,000			
1019	M	GBT.136230111	Splachovací nádržka na omítku Geberit AP112, splachování Start/Stop, přívod vody boční nebo vzadu uprostřed: Alpská blá	kus	1,000			CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1020	K	725211617R001	Montáž krytu na sifon	soubor	5,000			R - položka
1021	M	64211034	kryt sifonu (polosloupy) umyvadla keramický bílý	kus	5,000			CS ÚRS 2026 01
D D007			Zábradlí				68 900,00	
1022	K	767100100-14R	Dodávka a montáž zámečnického - zábradlí vnitřního schodiště, ocelové zábradlí, nátěr RAL5023, kovové madlo pr. tr. Ø 40mm, sloupky Jäckl 40/40/3, vodorovný příčník Jäckl 25/25/2, svislá výplň Jäckl 15/15/2, kotveno chemickými kotvami	m	10,600			R - položka
VV			10,6 "skutečná výměra zábradlí"		10,600			
D D008			VZT - Přesun klapky stáv.haly ze štítu na boční stěnu				77 640,00	
1023	K	751R001	Demontáž větrací výplně ve fasádě	ks	4,000			R - položka
P			Poznámka k položce: Přemístění větracích klapek umístěných ve štítu stávající haly, kde by došlo k zakrytí novou přístavbou, na boční stěnu stávající haly.					
1024	K	751R002	Přesun větrací klapky, úprava rámu, mříží	ks	4,000			R - položka
1025	K	751R003	Doplnění makrolonové výplně, lemování	ks	4,000			R - položka
1026	K	751R004	Kompletace, montážní a spojovací materiál	soub	1,000			R - položka
1027	K	751R005	Zdvíhací mechanismy, lešení, plošinka	soub	1,000			R - položka
1028	K	751R006	Doprava, zaměření, technická pomoc	soub	1,000			R - položka
1029	K	751R007	Odpojení, úprava el. rozvodů a zpětné připojení servomotoru v novém místě	ks	4,000			R - položka
1030	K	751R008	Dmž + zpětná mtž oc. krycí konstrukce klapky vč. lešení	soub	2,000			R - položka
1031	K	751R009	Demontáž lineárních motorů ze stávajících nepřesunovaných klapky s uskladněním vč. úpravy elektroinstalace	ks	2,000			R - položka
D D009			Detail krytiny v místě napojení budov				62 937,29	
150	K	762361313	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atík) z desek vodovzdorných šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 30 mm	m2	13,000			SOD
VV			13 "výplň obloku stáv. haly nad střechou přístavby"		13,000			
1032	K	762439001	Obložení stěn montáž roštu podkladového	m	30,000			CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762439001					
VV			30 "pod bednění obloku"		30,000			
1033	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,079			CS ÚRS 2026 01
VV			0,072*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		0,079			
151	K	998762102.1	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,250			SOD
169	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií přilepenou lepidlem v plné ploše	m2	24,000			SOD
P			Poznámka k položce: včetně řešení všech detailů odvětrání splaškové kanalizace a detailů u střešních světlíků					
VV			13 "přes bednění obloku"		13,000			
VV			11 "přes zdívo nad rovinou střechy haly"		11,000			
VV			Součet		24,000			
170	M	28342411	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaštrovaným PES roumem určená k lepení tl 1,5mm	m2	27,600			SOD
P			Poznámka k položce: včetně řešení všech detailů odvětrání splaškové kanalizace a detailů u střešních světlíků					
VV			24*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		27,600			
171	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta řs 100 mm	m	27,000			SOD
VV			16 "oblouk"		16,000			
VV			11 "přes zdívo nad rovinou střechy haly"		11,000			
VV			Součet		27,000			
174	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lišta řs 100 mm	m	27,000			SOD
VV			16 "oblouk"		16,000			
VV			11 "přes zdívo nad rovinou střechy haly"		11,000			
VV			Součet		27,000			
173	K	712392171	Povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	24,000			SOD
VV			13 "přes bednění obloku"		13,000			
VV			11 "přes zdívo nad rovinou střechy haly"		11,000			
VV			Součet		24,000			
179	K	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	318,660			SOD
226	K	764212633	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou řs 250 mm	m	14,000			SOD
VV			14 "přes zdívo nad rovinou střechy haly"		14,000			
229	K	764311603	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou řs 250 mm	m	14,000			SOD
VV			14 "přes zdívo nad rovinou střechy haly"		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
230	K	764311605	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm	m	14,000			SOD
VV					14,000			
233	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,110			SOD
D D010 Prostup pro odvětrání sušičky							2 246,00	
1034	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,300			S ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977151124								
1035	K	010R001	Začištění prostupu v KZS	ks	1,000			ř - položka

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/025
Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň

KSO: 802 29 11
Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12651
Datum: 29. 9. 2024
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Area Projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2018.). Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			1 694 575,03
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 694 575,03	355 860,76
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 050 435,79

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024/025

Místo:Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň

Zadavatel:Statutární město Plzeň

Zhotovitel:

Datum:29. 9. 2024

Projektant:Area Projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 694 575,03	2 050 435,79	
D.1	SO 01 Přístavba hokejbalové haly	1 585 419,11	1 918 357,12	STA
D.1.1	Stavebně-architektonická část	1 524 111,29	1 844 174,66	Soupis
ZL01-MP	Fasáda objektu KZS - méněpráce	-98 889,24	-119 655,98	Soupis
ZL01-VP	Fasáda objektu KZS - vícepráce	568 652,69	688 069,75	Soupis
ZL02-MP	Odečet mříží	-47 000,00	-56 870,00	Soupis
ZL03-MP	Horkovod - méněpráce	-64 626,98	-78 198,65	Soupis
ZL04-MP	Obklady, dlažby - změna dle výběru	-538 784,56	-651 929,32	Soupis
ZL04-VP	Obklady, dlažby - změna dle výběru	566 120,50	685 005,81	Soupis
ZL05-VP/MP	Demontáž stáv. stěny haly a provedení omítky na nřístavbě	769 829,56	931 493,77	Soupis
ZL07-MP	Změna rozsahu SDK podhledu mn. č. 1.01 a 2.01	-52 082,08	-63 019,32	Soupis
ZL09-MP	Úprava položek v soupisu prací	-76 600,40	-92 686,48	Soupis
ZL09-VP	Úprava položek v soupisu prací	497 491,80	601 965,08	Soupis
D.1.4.e	Elektroinstalace	61 307,82	74 182,46	Soupis
ZL06-MP	Hlavní přívod - méněpráce	-16 900,00	-20 449,00	Soupis
ZL06-VP	Hlavní přívod - vícepráce	60 535,40	73 247,83	Soupis
ZL07-VP	Změna rozsahu SDK podhledu mn. č. 1.01 a 2.01	5 736,42	6 941,07	Soupis
ZL08-MP	Změna nouzových svítidel	-47 360,00	-57 305,60	Soupis
ZL08-VP	Změna nouzových svítidel	59 296,00	71 748,16	Soupis
D.3	Horkovod přeložka	109 155,92	132 078,66	STA
ZL03-MP	Horkovod - méněpráce	-3 083,48	-3 731,01	Soupis
ZL03-VP	Horkovod - vícepráce	112 239,40	135 809,67	Soupis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/025
Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň

KSO: 802 29 11
Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12651
Datum: 29. 9. 2024
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Area Projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2018.). Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			469 763,45
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	469 763,45	98 650,32
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			568 413,77

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024/025

Stavba:Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň

Místo:Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň

Zadavatel:Statutární město Plzeň

Zhotovitel:

Datum:29. 9. 2024

Projektant:Area Projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		469 763,45	568 413,77	
D.1	SO 01 Přístavba hokejbalové haly	469 763,45	568 413,77	STA
D.1.1	Stavebně-architektonická část	469 763,45	568 413,77	Soupis
ZL01-MP	Fasáda objektu KZS - méněpráce	-98 889,24	-119 655,98	Soupis
ZL01-VP	Fasáda objektu KZS - vícepráce	568 652,69	688 069,75	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt:
D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis:
D.1.1 - Stavebně-architektonická část
Úroveň 3:
ZL01-MP - Fasáda objektu KZS - méněpráce

KSO:
Místo: **Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň**

CC-CZ:
Datum: **29. 9. 2024**

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Area Projekt, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-98 889,24
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-98 889,24	21,00%	-20 766,74
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-119 655,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.1 - Stavebně-architektonická část
Úroveň 3: **ZL01-MP - Fasáda objektu KZS - méněpráce**

Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň
Zadavatel: Statutární město Plzeň
Zhotovitel:

Datum: 29. 9. 2024
Projektant: Area Projekt, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-98 889,24
HSV - Práce a dodávky HSV	-98 889,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-92 933,40
998 - Přesun hmot	-5 955,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.1 - Stavebně-architektonická část
Uroveň 3:

ZL01-MP - Fasáda objektu KZS - méněpráce

Místo:	Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň	Datum:	29. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Plzeň	Projektant:	Area Projekt, s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-98 889,24	
D HSV Práce a dodávky HSV							-98 889,24	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							-92 933,40	
56	K	346244611	Přízdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požílabku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatíženou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolací z cihel příčně děrovaných CDm 240x115x113 mm, P 10	m2	-60,900			SOD
VV			"obezdívka atiky z exteriéru"			-60,900		
VV			-0,75*(33,80*2+6,80*2)			-60,900		
VV			Součet			-60,900		
59	M	59643002	věncovka keramická pro věnec do v 250mm včetně pojiva	m	-243,600			SOD
VV			"obezdívka atiky z exteriéru"					
VV			-3*(33,80*2+6,80*2)			-243,600		
D 998 Přesun hmot							-5 955,84	
144	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-18,048			SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.1 - Stavebně-architektonická část
Úroveň 3: **ZL01-VP - Fasáda objektu KZS - vícepráce**

KSO: 802 29 11
Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň

CC-CZ:
Datum: 29. 9. 2024

Zadavatel: Statutární město Plzeň

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant: Area Projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			568 652,69
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	568 652,69	21,00%	119 417,06
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	688 069,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.1 - Stavebně-architektonická část
Uroveň 3: ZL01-VP - Fasáda objektu KZS - vícepráce

Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň
Zadavatel: Statutární město Plzeň
Zhotovitel:

Datum: 29. 9. 2024
Projektant: Area Projekt s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	568 652,69
HSV - Práce a dodávky HSV	549 283,22
4 - Vodorovné konstrukce	93 787,47
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	449 844,83
998 - Přesun hmot	5 650,92
PSV - Práce a dodávky PSV	19 369,47
712 - Povlakové krytiny	5 941,11
713 - Izolace tepelné	13 428,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.1 - Stavebně-architektonická část
Úroveň 3: ZL01-VP - Fasáda objektu KZS - vícepráce

Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň Datum: 29. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Plzeň Projektant: Area Projekt s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							568 652,69	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					549 283,22	
D	4	Vodorovné konstrukce					93 787,47	
60	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	4,969			SOD
	VV	"strop nad 1.np"						
	VV	(0,24*((33,8+6,8)*2))*0,06 "nahrazení TI"					1,169	
	VV	((33,8+6,8)*2)*0,07*0,24 "nahrazení překladu"					1,364	
	VV	"strop nad 2.np"						
	VV	(0,22*((33,8+6,8)*2))*0,06 "nahrazení TI"					1,072	
	VV	((33,8+6,8)*2)*0,08*0,21 "nahrazení věncovky"					1,364	
	VV	Součet					4,969	
1000	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	74,400			CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417351115						
	VV	((6,8+33,8*2)*0,5)*2					74,400	
1001	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	74,400			CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417351116						
	VV	((6,8+33,8*2)*0,5)*2					74,400	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					449 844,83	
1002	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	46,350			CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622252001						
	VV	6,8+33,8+6,8					47,400	
	VV	-1,05					-1,050	
	VV	Součet					46,350	
1003	M	59051651	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm	m	48,668			CS ÚRS 2025 02
	VV	46,35*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					48,668	
1004	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	316,035			CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622211031						
1005	M	28375951	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm	m2	331,837			CS ÚRS 2025 02
	VV	316,035*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					331,837	
1006	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	74,050			CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622212051						
1007	M	28375930	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm	m2	20,364			CS ÚRS 2025 02
	VV	74,05*0,25					18,513	
	VV	18,513*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					20,364	
1008	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	30,000			CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622252002						
	VV	"roh" 7,50*4					30,000	
1009	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	31,500			CS ÚRS 2025 02
1010	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	74,050			CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622252002						
	VV	"APU lišty"						
	VV	(1,10+2,60*2)					6,300	
	VV	(1,0+2*0,50)					2,000	
	VV	(2,0+2*0,50)*6					18,000	
	VV	(1,35+2*1,50)					4,350	
	VV	(2,0+2*1,50)*7					35,000	
	VV	(1,0+2*0,60)*3					6,600	
	VV	(0,60*3)					1,800	
	VV	Součet					74,050	
1011	M	28342200	profil začíšťovací PVC 6mm	m	77,753			CS ÚRS 2025 02
	VV	74,05*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					77,753	
1012	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	28,950			CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622252002								
	VV		9+1 "1.NP"		10,000			
	VV		13,6+4+1,35 "2.NP"		18,950			
	VV		Součet		28,950			
1013	M	28341022	profil napojovací parapetní PVC s výztužnou tkaninou	m	30,398			CS ÚRS 2025 02
	VV		28,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		30,398			
D 998 Přesun hmot								
144	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	17,124			SOD
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 712 Povlakové krytiny								
165	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	4,812			SOD
	VV		"Střecha (odečet původní výměry)"					
	VV		-6,28*(33,8-0,264*2)		-208,948			
	VV		6,4*33,4 "nová výměra"		213,760			
	VV		Součet		4,812			
166	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	8		SOD
	VV		4,812*0,0003		0,001			
167	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	4,812			SOD
	VV		"Střecha (odečet původní výměry)"					
	VV		-6,28*(33,8-0,264*2)		-208,948			
	VV		6,4*33,4 "nová výměra"		213,760			
	VV		Součet		4,812			
168	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	5,534			SOD
	VV		4,812		4,812			
	VV		4,812*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		5,534			
169	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií přilepenou lepidlem v plné ploše	m2	4,812			SOD
	P		Poznámka k položce: včetně řešení všech detailů odvětrání splaškové kanalizace a detailů u střešních světlíků					
	VV		"Střecha (odečet původní výměry)"					
	VV		-6,28*(33,8-0,264*2)		-208,948			
	VV		6,4*33,4 "nová výměra"		213,760			
	VV		Součet		4,812			
170	M	28342411	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES roumem určená k lepení tl 1,5mm	m2	5,534			SOD
	P		Poznámka k položce: včetně řešení všech detailů odvětrání splaškové kanalizace a detailů u střešních světlíků					
	VV		4,812		4,812			
	VV		4,812*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		5,534			
173	K	712392171	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	4,812			SOD
	VV		"Střecha (odečet původní výměry)"					
	VV		-6,28*(33,8-0,264*2)		-208,948			
	VV		6,4*33,4 "nová výměra"		213,760			
	VV		Součet		4,812			
D 713 Izolace tepelné								
186	K	713141131	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna	m2	4,812			SOD
	VV		"Střecha (odečet původní výměry)"					
	VV		-6,28*(33,8-0,264*2)		-208,948			
	VV		6,4*33,4 "nová výměra"		213,760			
	VV		Součet		4,812			
187	M	28372319	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 160mm	m2	4,908			SOD
	VV		4,812		4,812			
	VV		4,812*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,908			
188	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm	m2	4,908			SOD
	VV		4,812		4,812			
	VV		4,812*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,908			
189	K	713141335	Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově	m2	4,812			SOD
	VV		"Střecha (odečet původní výměry)"					
	VV		-6,28*(33,8-0,264*2)		-208,948			
	VV		6,4*33,4 "nová výměra"		213,760			
	VV		Součet		4,812			
190	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	4,908			SOD
	VV		4,812		4,812			
	VV		4,812*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,908			
109	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,138			SOD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/025
Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň

KSO: 802 29 11
Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12651
Datum: 29. 9. 2024
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IC:
DIČ:

Zhotovitel:

IC:
DIČ:

Projektant:
Area Projekt s.r.o.

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2018.). Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			-47 000,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-47 000,00	-9 870,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-56 870,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/025

Stavba:

Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň

Místo:

Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň

Datum:

29. 9. 2024

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

Projektant:

Area Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-47 000,00	-56 870,00	
D.1	SO 01 Přístavba hokejbalové haly	-47 000,00	-56 870,00	STA
D.1.1	Stavebně-architektonická část	-47 000,00	-56 870,00	Soupis
ZL02-MP	Odečet mříží	-47 000,00	-56 870,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt:
D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis:
D.1.1 - Stavebně-architektonická část
Úroveň 3:
ZL02-MP - Odečet mříží

KSO:
Místo: **Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň**

CC-CZ:
Datum: **29. 9. 2024**

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Area Projekt, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-47 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-47 000,00	21,00%	-9 870,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-56 870,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.1 - Stavebně-architektonická část
Úroveň 3:

ZL02-MP - Odečet mříží

Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň
Zadavatel: Statutární město Plzeň
Zhotovitel:

Datum: 29. 9. 2024
Projektant: Area Projekt, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-47 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-47 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	-47 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.1 - Stavebně-architektonická část
Uroveň 3:

ZL02-MP - Odečet mříží

Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, PlzeňDatum: 29. 9. 2024

Zadavatel: Statutární město PlzeňProjektant: Area Projekt, s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-47 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV-47 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické-47 000,00

275	K	767100100R3	Dodávka a montáž zámečnického prvku ocelová mříž na okno 2000 x 500mm - materiál: ocel 11 373 - povrchová úprava: nátěr 2x základní a 2x vrchní krycí komaxit vodstínu RAL XXXX mat dle architektonického návrhu - všechny svary a ostré hrany zabroušeny do hladka	kus	-3,000	6 500,00	-19 500,00	SOD
276	K	767100100R4	Dodávka a montáž zámečnického prvku ocelová mříž na okno 1000 x 500mm - materiál: ocel 11 373 - povrchová úprava: nátěr 2x základní a 2x vrchní krycí komaxit vodstínu RAL XXXX mat dle architektonického návrhu - všechny svary a ostré hrany zabroušeny do hladka	kus	-5,000	5 500,00	-27 500,00	SOD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/025
Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň

KSO: 802 29 11
Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12651
Datum: 29. 9. 2024
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Area Projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2018.). Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			44 528,94
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	44 528,94	9 351,08
snižovaná	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			53 880,02

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/025

Stavba:

Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň

Místo:

Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň

Datum:

29. 9. 2024

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

Projektant:

Area Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		44 528,94	53 880,02	
D.1	SO 01 Přístavba hokejbalové haly	-64 626,98	-78 198,65	STA
D.1.1	Stavebně-architektonická část	-64 626,98	-78 198,65	Soupis
ZL03-MP	Horkovod - méněpráce	-64 626,98	-78 198,65	Soupis
D.3	Horkovod přeložka	109 155,92	132 078,66	STA
ZL03-MP	Horkovod - méněpráce	-3 083,48	-3 731,01	Soupis
ZL03-VP	Horkovod - vícepráce	112 239,40	135 809,67	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt:
D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis:
D.1.1 - Stavebně-architektonická část
Úroveň 3:
ZL03-MP - Horkovod - méněpráce

KSO:
Místo: **Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň**

CC-CZ:
Datum: **29. 9. 2024**

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Area Projekt, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-64 626,98
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-64 626,98	21,00%	-13 571,67
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-78 198,65
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.1 - Stavebně-architektonická část
Úroveň 3: ZL03-MP - Horkovod - méněpráce

Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň
Zadavatel: Statutární město Plzeň
Zhotovitel:

Datum: 29. 9. 2024
Projektant: Area Projekt, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-64 626,98
HSV - Práce a dodávky HSV	-14 475,89
1 - Zemní práce	-9 302,40
2 - Zakládání	-1 230,00
5 - Komunikace pozemní	-2 082,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-1 425,56
998 - Přesun hmot	-435,93
PSV - Práce a dodávky PSV	-50 151,09
767 - Konstrukce zámečnické	-25 000,00
771 - Podlahy z dlaždic	-25 151,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.1 - Stavebně-architektonická část
Uroveň 3: ZL03-MP - Horkovod - méněpráce

Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň
Datum: 29. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Plzeň
Projektant: Area Projekt, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -64 626,98

D HSV Práce a dodávky HSV -14 475,89

D 1 Zemní práce -9 302,40

2	K	113107112	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-2,000			SOD
	vv		"vybourání v podlaze pro přeložení horkovodu - hutněný štěrkopiskový podklad tl. 150 mm" -2,0		-2,000			
	vv		Součet		-2,000			
3	K	113107136	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-2,000			SOD
	vv		"vybourání v podlaze pro přeložení horkovodu - betonová deska B20 ocelová síť 8/150/150 tl. 150 mm" -2,0		-2,000			
	vv		Součet		-2,000			
4	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	-2,000			SOD
	vv		"vybourání v podlaze pro přeložení horkovodu" -2,0		-2,000			
	vv		Součet		-2,000			
5	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	-2,000			SOD
	vv		"vybourání v podlaze pro přeložení horkovodu" -2,0		-2,000			
	vv		Součet		-2,000			
9	K	133112811	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	-1,600			SOD
	vv		"vybourání v podlaze pro přeložení horkovodu" - 0,8*(1,00*2,00)		-1,600			
	vv		Součet		-1,600			
10	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2	m3	-1,600			SOD
	vv		"vybourání v podlaze pro přeložení horkovodu" - 0,8*(1,00*2,00)		-1,600			
	vv		Součet		-1,600			
11	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	-32,000			SOD
	vv		-1,6*20 "Přepočtené koeficientem množství"		-32,000			

D 2 Zakládání)

28	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	-0,300			SOD
	P		Poznámka k položce: Beton C25/30-XC2, XF1-CI-0,40- Dmax16					
	vv		"P3-podlaha horkovod"					
	vv		-0,15*2		-0,300			

D 5 Komunikace pozemní)

75	K	577165121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-2,000			SOD
	vv		"vnitřek horkovod"					
	vv		-2,0		-2,000			
	vv		Součet		-2,000			
76	K	578132213	Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 30 mm	m2	-2,000			SOD
	vv		"vnitřek horkovod"					
	vv		-2,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			-2,000			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					-1 425,56	
135	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm	m	-4,540			SOD
D 998		Přesun hmot						
144	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-1,321			SOD
D PSV		Práce a dodávky PSV					-50 151,09	
D 767		Konstrukce zámečnické					-25 000,00	
279	K	767100100R11	Dodávka a montáž zámečnického prvku poklop horkovodního kanálu Vicedliný hliníkový vodotěsný poklop vč. armovací sítě, s možností zadláždění. Určený k zakrytí instalačního kanálu horkovodu. Osazen do hliníkového rámu v podlaze. V rozích poklopu jsou umístěny závitové sloupce se šroubem určené ke zvedání. - orientační rozměry: 600x400 + 600x400 + 600x400 mm	kus	-1,000			SOD
D 771		Podlahy z dlaždic					-25 151,09	
297	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	-15,300			SOD
VV		"stávající rehabilitace" -15,30					-15,300	
299	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	-15,300			SOD
VV		"stávající rehabilitace" -15,30					-15,300	
308	K	771574117	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 35 do 45 ks/m2	m2	-15,300			SOD
VV		"stávající rehabilitace" -15,30					-15,300	
309	M	59761408-1	dlaždice keramické slinuté glazované mrazuvzdorné barevné v modulových formátech od 2,5x 2,5 cm do 20x20 cm, protiskluznost pro obuv za sucha ≥0.6, za mokra ≥0.5, na boso B/18". Otěruvzdornost min. PEI 3.	m2	-16,830			SOD
VV		"stávající rehabilitace" -15,30					-15,300	
VV		-15,3*1,1 Přepočtené koeficientem množství					-16,830	
315	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	-15,300			SOD
VV		"stávající rehabilitace" -15,30					-15,300	
316	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,414			SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt:
D.3 - Horkovod přeložka
Soupis:
ZL03-MP - Horkovod - méněpráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

Zhotovitel:

Projektant:
SUNCAD, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: **29. 9. 2024**

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **-3 083,48**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základni	-3 083,48	21,00%	-647,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **-3 731,01**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.3 - Horkovod přeložka
Soupis: **ZL03-MP - Horkovod - méněpráce**

Místo: Datum: 29. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Plzeň Projektant: SUNCAD, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-3 083,48
PSV - Práce a dodávky PSV	-3 083,48
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	-3 083,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.3 - Horkovod přeložka
Soupis: ZL03-MP - Horkovod - méněpráce

Místo: Statutární město Plzeň
Datum: 29. 9. 2024
Zadavatel: SUNCAD, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-3 083,48	
D PSV Práce a dodávky PSV							-3 083,48	
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							-3 083,48	
38	K	733390423	Vložky těsnící pro potrubí do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 100, průměru potrubí d 50	kus	-2,000			SOD
			vv "do obj"					
			vv -2		-2,000			
			vv Součet		-2,000			
40	K	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,002			SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt:
D.3 - Horkovod přeložka
Soupis:
ZL03-VP - Horkovod - vícepráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

Zhotovitel:

Projektant:
SUNCAD, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: **29. 9. 2024**

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		112 239,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	112 239,40	21,00%	23 570,27
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	135 809,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.3 - Horkovod přeložka
Soupis: **ZL03-VP - Horkovod - vícepráce**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Plzeň
Zhotovitel:

Datum: 29. 9. 2024
Projektant: SUNCAD, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	112 239,40
HSV - Práce a dodávky HSV	24 260,40
1 - Zemní práce	24 260,40
PSV - Práce a dodávky PSV	69 210,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	16 630,00
763 - Konstrukce suché výstavby	6 800,00
764 - Konstrukce klempířské	45 780,00
M - Práce a dodávky M	669,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 100,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	18 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.3 - Horkovod přeložka
Soupis: ZL03-VP - Horkovod - vícepráce

Místo: Statutární město Plzeň
Zadavatel: Statutární město Plzeň
Zhotovitel:
Datum: 29. 9. 2024
Projektant: SUNCAD, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 112 239,40

D HSV Práce a dodávky HSV 24 260,40
D 1 Zemní práce 24 260,40

1	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	27,600			CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251102 23*0,8*1,5 "chybějící výkopové práce"					
					27,600			

D PSV Práce a dodávky PSV 69 210,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 630,00

1000	K	721R001	Úprava dešťové kanalizace	soub	1,000			R - položka
P			Poznámka k položce: Přeložka stávající kanalizace, úprava kanalizace, dmitř a zpět. mřž okapového chodníku.					

D 763 Konstrukce suché výstavby
1001 K 763R001 Úprava elektroinstalace na SDK konstrukci vč. úpravy SDK konstrukce R - položka

D 764 Konstrukce klempířské
1002 K 764R001 Vytvoření prostupu sendvičovou stěnou R - položka
P Poznámka k položce:
Prostup sendvičovou konstrukcí stávající haly.

1003	K	764R002	Oplechování prostupu - oboustranné	soub	1,000			R - položka
1004	K	764R003	Přeložení stávajícího hranatého dešťového svodu	soub	1,000			R - položka
1005	K	764R004	Zakrytí horkovodu nad terénem	soub	1,000			R - položka
P			Poznámka k položce: Ocelová konstrukce s oplechováním a zateplením - zakrytí horkovodu nad terénem.					

D M Práce a dodávky M 669,00

55	K	220060771	Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně přístavení kabelového bubnu ke kabelové komoře nebo telekomunikačnímu kanálku, pročištění otvoru v tvárnicové, žlabové nebo trubkové trase a zatažení kabelu, odříznutí kabelu, uzavření konců a uzavření kabelu ručně zatahovaného TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE -Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE -Y s jádrem 1,00 mm 1 až 7 P	m	6,000			SOD
56	M	11.137.194	TCEKFY 3P 1.0D	M	6,000			SOD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 100,00
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 18 100,00

1006	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	soub	1,000			S ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012444000					
1007	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000			S ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000					
1008	K	VRN1R001	Provedení sondy do stávajícího pláště budovy	kpl	1,000			R - položka
P			Poznámka k položce: Z důvodu ověření možnosti provedení horkovodu.					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/025
Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň

KSO: 802 29 11
Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12651
Datum: 29. 9. 2024
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Area Projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2018.). Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			27 335,94
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	27 335,94	5 740,55
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			33 076,49

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024/025

Stavba:Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň

Místo:Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň

Zadavatel:Statutární město Plzeň

Zhotovitel:

Datum:29. 9. 2024

Projektant:Area Projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		27 335,94	33 076,49	
D.1	SO 01 Přístavba hokejbalové haly	27 335,94	33 076,49	STA
D.1.1	Stavebně-architektonická část	27 335,94	33 076,49	Soupis
ZL04-MP	Obklady, dlažby - změna dle výběru	-538 784,56	-651 929,32	Soupis
ZL04-VP	Obklady, dlažby - změna dle výběru	566 120,50	685 005,81	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.1 - Stavebně-architektonická část
Úroveň 3: **ZL04-MP - Obklady, dlažby - změna dle výběru**

KSO:
Místo: **Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň**

CG-CZ:
Datum: **29. 9. 2024**

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Area Projekt, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-538 784,56	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-538 784,56 0,00	21,00% 15,00%	-113 144,76 0,00
Cena s DPH		v CZK	-651 929,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.1 - Stavebně-architektonická část
Úroveň 3:

ZL04-MP - Obklady, dlažby - změna dle výběru

Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň
Zadavatel: Statutární město Plzeň
Zhotovitel:

Datum: 29. 9. 2024
Projektant: Area Projekt, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-538 784,56
PSV - Práce a dodávky PSV	-538 784,56
771 - Podlahy z dlaždic	-63 196,41
781 - Dokončovací práce - obklady	-475 588,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.1 - Stavebně-architektonická část
Uroveň 3:

ZL04-MP - Obklady, dlažby - změna dle výběru

Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň

Datum: 29. 9. 2024

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Projektant: Area Projekt, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-538 784,56	
D PSV Práce a dodávky PSV							-538 784,56	
D 771 Podlahy z dlaždic							-63 196,41	
308	K	771574117	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 35 do 45 ks/m2	m2	-41,010			SOD
	vv		"Sprchy"					
	vv		"1.np"-8,94			-8,940		
	vv		"rehabilitace"-32,07			-32,070		
	vv		Součet			-41,010		
309	M	59761408-1	dlaždice keramické slinuté glazované mrazuvzdorné barevná v modulových formátech od 2,5x 2,5 cm do 20x20 cm, protiskluznost pro obuv za sucha ≥0.6, za mokra ≥0.5, na boso B/18°. Otěruvzdornost min.PEI 3.	m2	-45,111			SOD
	vv		"Sprchy"					
	vv		"1.np"-8,94			-8,940		
	vv		"rehabilitace"-32,07			-32,070		
	vv		Součet			-41,010		
	vv		-41,01*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			-45,111		
D 781 Dokončovací práce - obklady							-475 588,15	
338	K	781474116	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 25 do 35 ks/m2	m2	-371,555			SD
	P		Poznámka k položce: - spárování chemicky odolnou epoxidovou spárovací hmotou, dle barvy obkladu - v dilatační spáře sanitární silikon - systémové řešení detailů dle konkrétního výrobce - kouty řešeny spojem na tupo a silikonem v barvě obkladu					
	vv		"Výměra převzata z modelu BIM"					
	vv		-(238,957+132,598)			-371,555		
339	M	59761714	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	-371,550			SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.1 - Stavebně-architektonická část
Úroveň 3: **ZL04-VP - Obklady, dlažby - změna dle výběru**

KSO:
Místo: **Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň**

CC-CZ:
Datum: **29. 9. 2024**

Zadavatel: **Statutární město Plzeň**

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant: **Area Projekt, s.r.o.**

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		566 120,50	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	566 120,50	21,00%	118 885,31
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	685 005,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.1 - Stavebně-architektonická část
Uroveň 3: ZL04-VP - Obklady, dlažby - změna dle výběru

Místo:Žlutická 2234/1a, Bolevec, PlzeňDatum:29. 9. 2024

Zadavatel:Statutární město PlzeňProjektant:Area Projekt, s.r.o.

Zhotovitel:Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	566 120,50
PSV - Práce a dodávky PSV	566 120,50
771 - Podlahy z dlaždic	90 530,10
781 - Dokončovací práce - obklady	475 590,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.1 - Stavebně-architektonická část
Úroveň 3:

ZL04-VP - Obklady, dlažby - změna dle výběru

Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň
Zadavatel: Statutární město Plzeň
Zhotovitel:
Datum: 29. 9. 2024
Projektant: Area Projekt, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							566 120,50	
D PSV Práce a dodávky PSV							566 120,50	
D 771 Podlahy z dlaždic							90 530,10	
310	K	771574413	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	41,010			SOD
	VV		"Sprchy"					
	VV		"1.np"8,94			8,940		
	VV		"rehabilitace" 32,07			32,070		
	VV		Součet			41,010		
311	M	59761136	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	47,162			SOD
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Koeficient smykového tření min. 0,50					
	VV		"Sprchy"					
	VV		"1.np"8,94			8,940		
	VV		"rehabilitace" 32,07			32,070		
	VV		Součet			41,010		
	VV		41,01*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			47,162		
D 781 Dokončovací práce - obklady							475 590,40	
1000	K	781472213	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	238,957			CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472213					
	VV		238,957			238,957		
1001	M	59761136.1	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	238,957			R - položka
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Koeficient smykového tření min. 0.50					
	VV		238,957			238,957		
1002	K	781472216	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	132,598			CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472216					
1003	M	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	132,598			CS ÚRS 2025 02
	VV		132,598			132,598		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/025
Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň

KSO: 802 29 11
Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12651
Datum: 29. 9. 2024
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Area Projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2018.). Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			769 829,56
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	769 829,56	161 664,21
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			931 493,77

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024/025

Místo:Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň

Zadavatel:Statutární město Plzeň

Zhotovitel:

Datum:29. 9. 2024

Projektant:Area Projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		769 829,56	931 493,77	
D.1	SO 01 Přístavba hokejbalové haly	769 829,56	931 493,77	STA
D.1.1	Stavebně-architektonická část	769 829,56	931 493,77	Soupis
ZL05-VP/MP	Demontáž stáv. stěny haly a provedení omítky na přístavbě	769 829,56	931 493,77	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.1 - Stavebně-architektonická část
Úroveň 3:

ZL05-VP/MP - Demontáž stáv. stěny haly a provedení omítky na přístavbě

KSO:
Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň

CC-CZ:
Datum: 29. 9. 2024

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Area Projekt, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		769 829,56	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	769 829,56 0,00	21,00% 15,00%	161 664,21 0,00
Cena s DPH		v CZK	931 493,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.1 - Stavebně-architektonická část
Úroveň 3:

ZL05-VP/MP - Demontáž stáv. stěny haly a provedení omítky na přístavbě

Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň Datum: 29. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Plzeň Projektant: Area Projekt, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	769 829,56
HSV - Práce a dodávky HSV	266 115,08
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	130 119,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 761,05
997 - Přesun sutě	80 338,22
998 - Přesun hmot	2 896,74
PSV - Práce a dodávky PSV	354 481,48
713 - Izolace tepelné	53 658,76
764 - Konstrukce klempířské	-3 860,80
767 - Konstrukce zámečnické	276 035,10
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	28 648,42
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	149 233,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.1 - Stavebně-architektonická část
Uroveň 3:

ZL05-VP/MP - Demontáž stáv. stěny haly a provedení omítky na přístavbě

Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň
Datum: 29. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Plzeň
Projektant: Area Projekt, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							769 829,56	
D HSV Práce a dodávky HSV							266 115,08	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							130 119,07	
80	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	202,950			SOD
VV 27,5*7,38					202,950			
100	K	612131300	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený strojně celoplošně stěn	m2	202,950			CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612131300								
82	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	202,950			SOD
100	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	202,950			CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321191								
100	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	110,000			CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619991001								
VV 27,5*4					110,000			
100	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	20,000			CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619991011								
100	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,825	7		CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631312141								
VV 27,5*0,3*0,1 "po odbouraném soklu"					0,825			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							52 761,05	
109	K	941111121	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž	m2	178,750			SOD
VV 27,5*6,5					178,750			
110	K	941111221	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	5 362,500			SOD
VV 178,75					178,750			
VV 178,75*30 'Přepočtené koeficientem množství					5 362,500			
111	K	941111821	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž	m2	178,750			SOD
112	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	178,750			SOD
113	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	5 362,500			SOD
VV 178,75*30 'Přepočtené koeficientem množství					5 362,500			
114	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	178,750			SOD
119	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	60,000			SOD
VV 30*2 "dotčený prostor ve stávající hale"					60,000			
132	K	962042320	Bourání zdíva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3	m3	0,852			SOD
VV 0,2*0,2*27,5 "odbourání betonového soklu"					1,100			
VV -0,2*0,2*(1,2+1*2+3) "1.np - vybourání otvorů ve stěně haly - odbourání betonového soklu"					-0,248			
VV Součet					0,852			
D 997 Přesun sutě							80 338,22	
137	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	8,596			SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,596			SOD
139	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	171,920			SOD
VV		8,596*20 'Přepočtené koeficientem množství			171,920			
1005	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	8,596			CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013814						
D		998	Přesun hmot				2 896,74	
144	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	8,778			SOD
D		PSV	Práce a dodávky PSV				354 481,48	
D		713	Izolace tepelné				53 658,76	
1006	K	713131621	Montáž tepelné izolace ostatních konstrukcí rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	23,243			CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713131621						
VV		(7,38+27,5+7,38)*0,55 "zateplení přechodu mezi stáv. halou a přístavbou"			23,243			
1007	M	28376385	deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch	m3	10,227			CS ÚRS 2025 02
VV		23,243*0,4			9,297			
VV		9,297*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			10,227			
191	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,446			SOD
D		764	Konstrukce klempířské				-3 860,80	
221	K	764100100-10	Dodávka a montáž oplechování otvoru mezi přístavbou a halou zahrnuje parapet, 2x ostění a nadpraží R.Š. = cca 500 mm materiál - lakovaný pozinkovaný plech tl.0,6 mm barva dle architekta/ investora včetně kotvení , příponek a všech syst. doplňků - okno 2,np	bm	-5,700			0 SOD
222	K	764100100-12	Dodávka a montáž oplechování otvoru mezi přístavbou a halou zahrnuje parapet, 2x ostění a nadpraží R.Š. = cca 500 mm materiál - lakovaný pozinkovaný plech tl.0,6 mm barva dle architekta/ investora včetně kotvení , příponek a všech syst.Dveřní otvor 2.np mezi přístavbou a halou - tribunou (D1).	bm	-6,000			0 SOD
223	K	764100100-14	Dodávka a montážoplechování soklu na fasádě R.Š. = cca 270 mm materiál - lakovaný pozinkovaný plech tl.0,6 mm barva dle architekta/ investora včetně kotvení , příponek a všech syst. Doplňků	bm	-46,000			0 SOD
224	K	764100100-21	Dodávka a montáž oplechování otvoru, oplechování otvoru mezi přístavbou a halou (do místnosti 1.05) 2x ostění a nadpraží, R.Š. = cca 500 mm, materiál - lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, barva - dle architekta / investora včetně kotvení, příponek a vš	bm	34,260			0 SOD
VV		-8 "původní výměra v SP - nerealizováno"			-8,000			
VV		7,38+27,5+7,38 "překrytí přechodu mezi stáv. halou a přístavbou z vnitřní strany"			42,260			
VV		Součet			34,260			
225	K	764100100-23	Dodávka a montáž oplechování otvoru, oplechování otvoru mezi přístavbou a halou (mezi místnostmi 1.15/1.16), 2x ostění a nadpraží, R.Š.= cca 400 mm, materiál - lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, barva - dle architekta / investora, včetně kotvení, příp	bm	-6,200			SOD
VV		-6,2 "původní výměra v SP - nerealizováno"			-6,200			
D		767	Konstrukce zámečnické				276 035,10	
1008	K	767416812	Demontáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce výšky budovy přes 6 do 12 m	m2	197,450			CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767416812						
VV		27,5*7,18			197,450			
1009	K	767492801	Demontáž nosného roštu fasád a stěn jednosměrného vodorovného	m2	197,450			CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767492801						
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				28 648,42	
346	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	202,950			SOD
348	K	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	202,950			SOD
350	K	784211103	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	202,950			SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
							149 233,00	
1010	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	16,000			CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2212					
		VV	16 "přeložení rozvodů ZTI"		16,000			
1011	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	160,000			CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2232					
		VV	160 "přeložení stávajících rozvodů slaboproudu a silnoproudu"		160,000			
1012	M	RM001	Podružný materiál elektro	soub	1,000			R - položka
1013	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	85,000			CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2491					
		VV	85 "zednické přípomoce neobsažené v položkách"		85,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/025
Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň

KSO: 802 29 11
Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12651
Datum: 29. 9. 2024
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Area Projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2018.). Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			43 635,40
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	43 635,40	9 163,43
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			52 798,83

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024/025

Místo:Žlutická 2234/1a, Bolevec, Pízeň

Zadavatel:Statutární město Pízeň

Zhotovitel:

Datum:29. 9. 2024

Projektant:Area Projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		43 635,40	52 798,83	
D.1	SO 01 Přístavba hokejbalové haly	43 635,40	52 798,83	STA
D.1.4.e	Elektroinstalace	43 635,40	52 798,83	Soupis
ZL06-MP	Hlavní přívod - méněpráce	-16 900,00	-20 449,00	Soupis
ZL06-VP	Hlavní přívod - vícepráce	60 535,40	73 247,83	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.4.e - Elektroinstalace
Úroveň 3: **ZL06-MP - Hlavní přívod - méněpráce**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 9. 2024

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Area Projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-16 900,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-16 900,00	21,00%	-3 549,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-20 449,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.4.e - Elektroinstalace
Úroveň 3: **ZL06-MP - Hlavní přívod - méněpráce**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Plzeň
Zhotovitel:

Datum: 29. 9. 2024
Projektant: Area Projekt s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-16 900,00
7 - rozvaděč "RH"	-16 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.4.e - Elektroinstalace
Uroveň 3: ZL06-MP - Hlavní přívod - méněpráce

Místo: Statutární město Plzeň
Datum: 29. 9. 2024
Zadavatel: Projektant: Area Projekt s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -16 900,00

D		7	rozvaděč "RH"				-16 900,00	
93	K	7,001	Úprava stávajícího rozvaděče po přípravě pro doplnění rozvaděče o nový vývod včetně EP	ks	-1,000			SOD
P Poznámka k položce: montáž								
94	K	7,002	Montáž v rozvaděči včetně kabelového připojení	ks	-1,000			SOD
95	K	7,003	Dodávka a montáž - Jistič Ir3x63A - kompletní	ks	-1,000			SOD
96	K	7,004	Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace	ks	-1,000			SOD
P Poznámka k položce: kompletní dodávky i montáže pomocného materiálu - všeobecně								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.4.e - Elektroinstalace
Uroveň 3: **ZL06-VP - Hlavní přívod - vícepráce**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 9. 2024

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IC:
DIČ:

Zhotovitel:

IC:
DIČ:

Projektant:
Area Projekt s.r.o.

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			60 535,40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 535,40	21,00%	12 712,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	73 247,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.4.e - Elektroinstalace
Úroveň 3: **ZL06-VP - Hlavní přívod - vícepráce**

Místo:		Datum:	29. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Plzeň	Projektant:	Area Projekt s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	60 535,40
M - Práce a dodávky M	51 940,40
21-M - Elektromontáže	42 410,60
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	9 529,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	8 595,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.4.e - Elektroinstalace
Úroveň 3: ZL06-VP - Hlavní přívod - vícepráce

Místo: Statutární město Plzeň
Datum: 29. 9. 2024
Zadavatel: Projektant: Area Projekt s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							60 535,40	
D M Práce a dodávky M							51 940,40	
D 21-M Elektromontáže							42 410,60	
1000	K	210100193	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 3 x 240 + 120 mm2	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100193								
1001	M	10.147.384	OEZ Přechodová svorka,WD10-3	kus	12,000			R-položka
1002	M	10.074.755	OEZ Tímen 5837 k V-svorkám 2× sm 95-240mm	kus	8,000			R-položka
1003	M	10.040.136	OEZ Tímen 5845 k V-svorkám sm 35-240mm	kus	4,000			R-položka
1004	K	210120102	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron nožových	kus	6,000			CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210120102								
1005	M	35825238	pojistka nožová 100A nízkoztrátová 9,28W, provedení normální, charakteristika gG	kus	3,000			CS ÚRS 2025 02
1006	M	35825232	pojistka nožová 50A nízkoztrátová 4,74W, provedení normální, charakteristika gG	kus	3,000			CS ÚRS 2025 02
1007	K	210191502	Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři přípojkových, typ	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210191502								
1008	M	35711818	skříň přípojková smyčková kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 3x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SS300/NKE1P)	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
1009	K	210191542	Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři pilířů pro skříň bez základů, typ	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210191542								
1010	M	1514296	NASTAVNY DIL KD21/NL-250 / 59310532 /	kus	1,000			R-položka
1011	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	16,000			CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210220020								
1012	M	35442062	pás zemní 30x4mm FeZn	kg	16,000			CS ÚRS 2025 02
1013	K	210902047	Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 3x240+120 mm2	m	19,000			CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210902047								
1014	M	34113241	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2	m	19,950			CS ÚRS 2025 02
VV					19,950			
VV					Součet	19,950		
1015	K	218100105	Odpojení vodičů izolovaných ze svorkovnice průřezu žíly do 120 mm2	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218100105								
1016	K	218100107	Odpojení vodičů izolovaných ze svorkovnice průřezu žíly do 240 mm2	kus	3,000			CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218100107								
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							9 529,80	
1017	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,012			CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460010025								
1018	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I	m	12,000			CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460161172								
1019	K	460242211	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460242211								
1020	K	460321111	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m	m3	0,840			CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460321111								
VV					0,840			
VV					Součet	0,840		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1021	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	12,000			CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460431162								
1022	K	460571111	Rozprostření a urovnání ornice strojné včetně přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m při souvislé ploše, tl. vrstvy do 20 cm	m2	12,000			CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460571111								
1023	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	12,000			CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460661111								
1024	K	460671112	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm	m	12,000			CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671112								

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

8 595,00

1025	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	15,000			CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2231								
VV			úprava stávající skříně napojení 2x AYKY 3x240+120 mm2		12,000			
VV			12					
VV			vypínání- demontáž		1,000			
VV			1					
VV			odzkoušení dopojení		2,000			
VV			2					
VV			Součet		15,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/025
Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň

KSO: 802 29 11
Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12651
Datum: 29. 9. 2024
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Area Projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2018.). Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			-46 345,66
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-46 345,66	-9 732,59
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-56 078,25

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024/025

Stavba:Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň

Místo:Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň

Zadavatel:Statutární město Plzeň

Zhotovitel:

Datum:29. 9. 2024

Projektant:Area Projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-46 345,66	-56 078,25	
D.1	SO 01 Přístavba hokejbalové haly	-46 345,66	-56 078,25	STA
D.1.1	Stavebně-architektonická část	-52 082,08	-63 019,32	Soupis
ZL07-MP	Změna rozsahu SDK podhledu mn. č. 1.01 a 2.01	-52 082,08	-63 019,32	Soupis
D.1.4.e	Elektroinstalace	5 736,42	6 941,07	Soupis
ZL07-VP	Změna rozsahu SDK podhledu mn. č. 1.01 a 2.01	5 736,42	6 941,07	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt:
D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis:
D.1.1 - Stavebně-architektonická část
Úroveň 3:

ZL07-MP - Změna rozsahu SDK pohledu mn. č. 1.01 a 2.01

KSO:
Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň
Zadavatel:
Statutární město Plzeň
Zhotovitel:
Projektant:
Area Projekt, s.r.o.
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 9. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-52 082,08	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-52 082,08 0,00	21,00% 15,00%	-10 937,24 0,00
Cena s DPH		v CZK	-63 019,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.1 - Stavebně-architektonická část
Úroveň 3:

ZL07-MP - Změna rozsahu SDK pohledu mn. č. 1.01 a 2.01

Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň
Zadavatel: Statutární město Plzeň
Zhotovitel:

Datum: 29. 9. 2024
Projektant: Area Projekt, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-52 082,08
PSV - Práce a dodávky PSV	-52 082,08
763 - Konstrukce suché výstavby	-52 082,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.1 - Stavebně-architektonická část
Úroveň 3:

ZL07-MP - Změna rozsahu SDK pohledu mn. č. 1.01 a 2.01

Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Zhotovitel:

Datum: 29. 9. 2024

Projektant: Area Projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-52 082,08	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-52 082,08	
D	763		Konstrukce suché výstavby				-52 082,08	
210	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-42,004	900,00	-37 803,60	SOD
	P		Poznámka k položce: CD/C nosné a montážní profily 60/27 mm					
	VV		-21,86 "výměra stropu"			-21,860		
	VV		(2,7+0,6)*3,62 "nová výměra podhledu pro zakrytí VZT"			11,946		
	VV		Mezisoučet mn. č. 1.01			-9,914		
	VV		-110,17 "výměra stropu"			-110,170		
	VV		(0,9+0,7)*48,8 "nová výměra podhledu pro zakrytí VZT a instalací po obvodu místnosti"			78,080		
	VV		Mezisoučet mn. č. 2.01			-32,090		
	VV		Součet			-42,004		
211	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	-42,004	42,50	-1 785,17	SOD
213	K	763131772	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality O4	m2	-42,004	278,00	-11 677,11	SOD
219	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,583	1 400,00	-816,20	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.4.e - Elektroinstalace
Úroveň 3:

ZL07-VP - Změna rozsahu SDK podhledu mn. č. 1.01 a 2.01

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 9. 2024

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Area Projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 736,42
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 736,42	21,00%	1 204,65
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			6 941,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.4.e - Elektroinstalace
Uroveň 3:

ZL07-VP - Změna rozsahu SDK podhledu mn. č. 1.01 a 2.01

Místo: Statutární město Plzeň

Datum: 29. 9. 2024

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Projektant: Area Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	5 736,42
PSV - Práce a dodávky PSV	5 736,42
741 - Elektroinstalace - silnoproud	5 736,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.4.e - Elektroinstalace
Úroveň 3:

ZL07-VP - Změna rozsahu SDK podhledu mn. č. 1.01 a 2.01

Místo: Statutární město Plzeň
Datum: 29. 9. 2024
Zadavatel: Projektant: Area Projekt s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 736,42

D		PSV	Práce a dodávky PSV						5 736,42
D		741	Elektroinstalace - silnoproud						5 736,42
1000	K	741110001	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm	m	54,000			CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110001									
VV			10*5 "pro napájení svítidel - betonový strop - nelze vést pod povrchem mn. č. 2.01"		50,000				
VV			4 "pro zásuvku 2E na stropě mn. č. 2.01"		4,000				
VV			Součet		54,000				
1001	M	34571557	trubka elektroinstalační tuhá vysoce odolná z PVC UV stabilní D 16,6/20mm	m	56,700			CS ÚRS 2025 02	
VV			54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		56,700				
1002	M	34571120	příchytka plastová pro tuhé a ohebné plastové trubky 16x68x76mm	kus	108,000			CS ÚRS 2025 02	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/025
Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň

KSO: 802 29 11
Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12651
Datum: 29. 9. 2024
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Area Projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2018.). Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			11 936,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	11 936,00	2 506,56
snižená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	14 442,56

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024/025

Místo:Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň

Zadavatel:Statutární město Plzeň

Zhotovitel:

Datum:29. 9. 2024

Projektant:Area Projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 936,00	14 442,56	
D.1	SO 01 Přístavba hokejbalové haly	11 936,00	14 442,56	STA
D.1.4.e	Elektroinstalace	11 936,00	14 442,56	Soupis
ZL08-MP	Změna nouzových svítidel	-47 360,00	-57 305,60	Soupis
ZL08-VP	Změna nouzových svítidel	59 296,00	71 748,16	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt:
D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis:
D.1.4.e - Elektroinstalace
Úroveň 3:
ZL08-MP - Změna nouzových svítidel

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 9. 2024

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Area Projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-47 360,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-47 360,00	21,00%	-9 945,60
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-57 305,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň

Objekt:

D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly

Soupis:

D.1.4.e - Elektroinstalace

Úroveň 3:

ZL08-MP - Změna nouzových svítidel

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

Zhotovitel:

Datum:

29. 9. 2024

Projektant:

Area Projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-47 360,00

4 - Osvětlení

-47 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.4.e - Elektroinstalace
Úroveň 3: ZL08-MP - Změna nouzových svítidel

Místo: Statutární město Plzeň
Datum: 29. 9. 2024
Zadavatel: Projektant: Area Projekt s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -47 360,00

D		4	Osvětlení						-47 360,00
39	K	4,002	Kompletní LED nouzové svítidlo AX N, přisazené, univerzální optika, 6W, 620 lm, IP65, připjené přes CBS	ks	-32,000	1 480,00	-47 360,00	SOD	

P
Poznámka k položce:
Dodávka a montáž NO

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň

Objekt:

D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly

Soupis:

D.1.4.e - Elektroinstalace

Úroveň 3:

ZL08-VP - Změna nouzových svítidel

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

Zhotovitel:

Projektant:

Area Projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

59 296,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 296,00	21,00%	12 452,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

71 748,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.4.e - Elektroinstalace
Úroveň 3: **ZL08-VP - Změna nouzových svítidel**

Místo: Datum: 29. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Plzeň Projektant: Area Projekt s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	59 296,00
4 - Osvětlení	59 296,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.4.e - Elektroinstalace
Úroveň 3: ZL08-VP - Změna nouzových svítidel

Místo: Statutární město Plzeň
Datum: 29. 9. 2024
Zadavatel: Projektant: Area Projekt s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							59 296,00	
D	4	Osvětlení						59 296,00
1000	K	741372031	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných nouzových bez piktogramu	kus	32,000			CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372031								
VV 32 "změna nouzových svítidel z důvodu nedostatečné kapacity stávajícího napájecího zdroje pro původně navržená svítidla PD"								
1001	M	RMAT0001	svítidlo nouzové Superior O, 3W, antipanik, IP54, 280 lm, 3H	kus	32,000			R - položka

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/025
Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň

KSO: 802 29 11
Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12651
Datum: 29. 9. 2024
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Area Projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2018.). Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			420 891,40
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	420 891,40	88 387,19
snižovaná	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			509 278,59

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024/025

Místo:Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň

Zadavatel:Statutární město Plzeň

Zhotovitel:

Datum:29. 9. 2024

Projektant:Area Projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		420 891,40	509 278,59	
D.1	SO 01 Přístavba hokejbalové haly	420 891,40	509 278,59	STA
D.1.1	Stavebně-architektonická část	420 891,40	509 278,59	Soupis
ZL09-MP	Úprava položek v soupisu prací	-76 600,40	-92 686,48	Soupis
ZL09-VP	Úprava položek v soupisu prací	497 491,80	601 965,08	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt:
D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis:
D.1.1 - Stavebně-architektonická část
Úroveň 3:
ZL09-MP - Úprava položek v soupisu prací

KSO:
Místo: **Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň**

CC-CZ:
Datum: **29. 9. 2024**

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Area Projekt, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-76 600,40	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-76 600,40	21,00%	-16 086,08
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-92 686,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.1 - Stavebně-architektonická část
Úroveň 3: ZL09-MP - Úprava položek v soupisu prací

Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň
Zadavatel: Statutární město Plzeň
Zhotovitel:

Datum: 29. 9. 2024
Projektant: Area Projekt, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-76 600,40
PSV - PSV	-76 600,40
D001 - Měření tepla	-12 500,00
D002 - Zábradlí	-64 100,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.1 - Stavebně-architektonická část
Uroveň 3: ZL09-MP - Úprava položek v soupisu prací

Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň Datum: 29. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Plzeň Projektant: Area Projekt, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -76 600,40

D PSV PSV -76 600,40
D D001 Měření tepla -12 500,00

38	K	Pol56	D+M Ultrazvukový měřič tepla (kompletní typová sestava - počítadlo, párované teploměry, ultrazvukový průtokoměr, kabely, jímky, uzávěry, atd.), Qp=1.5, DN15 nebo DN20, kv=min.5, bez síťového napájení, datová jednotka s rádiovým přenosem dat	ks	-1,000			SOD
----	---	-------	--	----	--------	--	--	-----

P
Poznámka k položce:
Stanovené měřidlo dle zákona č. 505/1990 Sb., § 3. Včetně
připojovacích šroubení, popř. přírub a těsnění. Metrologické ověření.
Montáž oprávněnou firmou, která má metrologickou registraci dle zákona
č. 505/90 Sb., § 19. Třída přesnosti měření max. třída 2 dle EN 1434
nebo lepší. Možnost automatického ukládání naměřených měsíčních
odečtů. Životnost baterie min. 6 roků, s velmi krátkým měřicím cyklem
měření teplot i průtoku a rádiovým odečtem dat. Včetně ostatního
příslušenství dle návodu a doporučení výrobce. Kv a Qp je nutné upravit
dle hydraulického výpočtu topného systému provedeného dodavatelem.

D D002 Zábradlí -64 100,40

280	K	767100100-14	Dodávka a montáž zámečnického - zábradlí vnitřního schodiště, ocelové zábradlí s pozinkovou úpravou, prvky tr. Ø 10mm, ploch. 30x10mm, dřevěné madlo, buk, Ø 40mm, kotveno chemickými kotvami přes ocelové patní plechy,	m	-9,000			SOD
VV			-9 "odečet původní položky"		-9,000			
284	K	767165111	Montáž zábradlí madel šroubováním	m	-3,900			SOD
VV			-3,9 "odečet původní položky"		-3,900			
285	M	05217100	madlo bukové D 42mm	m	-3,900			SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň

Objekt:

D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly

Soupis:

D.1.1 - Stavebně-architektonická část

Uroveň 3:

ZL09-VP - Úprava položek v soupisu prací

KSO:

Místo:

Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň

CC-CZ:

Datum:

29. 9. 2024

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Area Projekt, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

497 491,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	497 491,80	21,00%	104 473,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

601 965,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.1 - Stavebně-architektonická část
Uroveň 3:

ZL09-VP - Úprava položek v soupisu prací

Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň
Zadavatel: Statutární město Plzeň
Zhotovitel:

Datum: 29. 9. 2024
Projektant: Area Projekt, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	497 491,80
HSV - Práce a dodávky HSV	180 727,48
D001 - Strukturovaná vnější omítka	180 727,48
PSV - PSV	316 764,32
D002 - SDK revizní dvířka	29 415,00
D003 - Dveřní samozavírače	32 370,00
D004 - ÚT - úpravy v kotelně	12 450,00
D005 - Dopojení TUV+C na stáv. rozvody	16 754,58
D006 - ZTI - doplnění zařizovacích předmětů	14 051,45
D007 - Zábradlí	68 900,00
D008 - VZT - Přesun klapek stáv.haly ze štítu na boční stěnu	77 640,00
D009 - Detail krytiny v místě napojení budov	62 937,29
D010 - Prostup pro odvětrání sušičky	2 246,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly
Soupis: D.1.1 - Stavebně-architektonická část
Úroveň 3: ZL09-VP - Úprava položek v soupisu prací

Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň Datum: 29. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Plzeň Projektant: Area Projekt, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 497 491,80

D HSV Práce a dodávky HSV 180 727,48

D D001 Strukturovaná vnější omítka 180 727,48

1000	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	316,035			CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622151031								
1001	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	316,035			CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622531022								
1002	K	623151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový pilířů	m2	19,458			CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/623151031								
	VV		"ostění"					
	VV		0,40*(1,10+2,60*2)		2,520			
	VV		0,25*(1,0+2*0,50)		0,500			
	VV		0,25*(2,0+2*0,50)*6		4,500			
	VV		0,25*(1,35+2*1,50)		1,088			
	VV		0,25*(2,0+2*1,50)*7		8,750			
	VV		0,25*(1,0+2*0,60)*3		1,650			
	VV		0,25*(0,60*3)		0,450			
	VV		Součet		19,458			
1003	K	623531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm pilířů a sloupů	m2	19,458			CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/623531022								
	VV		"ostění"					
	VV		0,40*(1,10+2,60*2)		2,520			
	VV		0,25*(1,0+2*0,50)		0,500			
	VV		0,25*(2,0+2*0,50)*6		4,500			
	VV		0,25*(1,35+2*1,50)		1,088			
	VV		0,25*(2,0+2*1,50)*7		8,750			
	VV		0,25*(1,0+2*0,60)*3		1,650			
	VV		0,25*(0,60*3)		0,450			
	VV		Součet		19,458			
1004	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začíšťovací lištu	m2	34,545			CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629991012								
	VV		(1,10*2,60)		2,860			
	VV		1,0*0,50		0,500			
	VV		(2,0*0,50)*6		6,000			
	VV		(1,35*1,50)		2,025			
	VV		(2,0*1,50)*7		21,000			
	VV		(1,0*0,60)*3		1,800			
	VV		(0,60*0,60)		0,360			
	VV		Součet		34,545			
144	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,886			SOD

D PSV PSV 316 764,32

D D002 SDK revizní dvířka 29 415,00

1005	K	763172352	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	18,000			CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763172352								
	VV		8 "pro revizní prostory 1. a 2.NP"		8,000			
	VV		10 "pro VZT a ZTI 1. a 2.NP"		10,000			
	VV		Součet		18,000			
1006	M	59030711	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm</i>	kus	18,000			CS ÚRS 2026 01
1007	K	763172412	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních protipožárních pro přičky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763172412								
	VV		1 "pro VZT"		1,000			
1008	M	59030760	<i>dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x300 mm</i>	kus	1,000			CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D003			Dveřní samozavírače	32 370,00				
1009	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	9,000	350,00	3 150,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660717					
1010	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	9,000			R - položka
1011	K	766R001	Příplatek za barevnost dveří RAL5023		2,000			R - položka
VV			2 "mn. č. 1.04, 1.10"		2,000			
D D004			ÚT - úpravy v kotelně	12 450,00				
1012	K	732421411	Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 2,5 m3/h	soubor	1,000			CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/732421411					
VV			1 "úpravy v kotelně"		1,000			
1013	K	734295023	Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 5/4	kus	1,000			CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/734295023					
VV			1 "úpravy v kotelně"		1,000			
D D005			Dopojení TUV+C na stáv. rozvody	16 754,58				
118	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	10,000			
VV			5+5		10,000			
119	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	5,000			
VV			5		5,000			
126	M	63154022	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm	m	5,000			
VV			5		5,000			
131	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,008			
1014	K	722171932	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	1,000			01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722171932					
1015	M	28654072	T-kus jednoznačný PPR D 20mm	kus	1,000			01
1016	K	722171936	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 40 do 50 mm	kus	1,000			01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722171936					
1017	M	28654080	T-kus jednoznačný PPR D 50mm	kus	1,000			01
164	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	5,000			
168	K	722174026	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3	m	5,000			
170	K	722220231	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"	kus	2,000			
173	K	722220235	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 50 x G 6/4"	kus	2,000			
174	K	722232047	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"	kus	1,000			
175	K	722232061	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"	kus	1,000			
179	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	10,000			
VV			5+5		10,000			
180	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	10,000			
VV			5+5		10,000			
182	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,025			
223	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	16,000			
VV			8,0 "prostupy"		8,000			
VV			8,0 "dmtž a zpět. mtž stávajícího Thermoalex. podhledu"		8,000			
VV			Součet		16,000			
D D006			ZTI - doplnění zařizovacích předmětů	14 051,45				
1018	K	725119102	Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových nízkopoložených	kus	1,000			CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725119102					
VV			1 "k výlevce"		1,000			
1019	M	GBT.136230111	Splachovací nádržka na omítku Geberit AP112, splachování Start/Stop, přívod vody boční nebo vzadu uprostřed: Alpská bílá	kus	1,000			CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1020	K	725211617R001	Montáž krytu na sifon	soubor	5,000	32,74	163,70	R - položka
1021	M	64211034	kryt sifonu (polosloupy) umyvadla keramický bílý	kus	5,000	2 230,00	11 150,00	CS ÚRS 2026 01
D D007			Zábradlí				68 900,00	
1022	K	767100100-14R	Dodávka a montáž zámečnického - zábradlí vnitřního schodiště, ocelové zábradlí, nátěr RAL5023, kovové madlo pr. tr. Ø 40mm, sloupky Jáckl 40/40/3, vodorovný příčník Jáckl 25/25/2, svislá výplň Jáckl 15/15/2, kotveno chemickými kotvami	m	10,600			R - položka
VV			10,6 "skutečná výměra zábradlí"		10,600			
D D008			VZT - Přesun klapek stáv.haly ze štítu na boční stěnu				77 640,00	
1023	K	751R001	Demontáž větrací výplně ve fasádě	ks	4,000			R - položka
P			Poznámka k položce: Přemístění větracích klapek umístěných ve štítu stávající haly, kde by došlo k zakrytí novou přístavbou, na boční stěnu stávající haly.					
1024	K	751R002	Přesun větrací klapky, úprava rámu, mříží	ks	4,000			R - položka
1025	K	751R003	Doplnění makrolonové výplně, lemování	ks	4,000			R - položka
1026	K	751R004	Kompletace, montážní a spojovací materiál	soub	1,000			R - položka
1027	K	751R005	Zdvíhací mechanismy, lešení, plošina	soub	1,000			R - položka
1028	K	751R006	Doprava, zaměření, technická pomoc	soub	1,000			R - položka
1029	K	751R007	Odpojení, úprava el. rozvodů a zpětné připojení servomotoru v novém místě	ks	4,000			R - položka
1030	K	751R008	Dmž + zpětná mž oc. krycí konstrukce klapky vč. lešení	soub	2,000			R - položka
1031	K	751R009	Demontáž lineárních motorů ze stávajících nepřesunovaných klapky s uskladněním vč. úpravy elektroinstalace	ks	2,000			R - položka
D D009			Detail krytiny v místě napojení budov				62 937,29	
150	K	762361313	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek vodorovných šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 30 mm	m2	13,000			SOD
VV			13 "výplň obloku stáv. haly nad střechou přístavby"		13,000			
1032	K	762439001	Obložení stěn montáž roštu podkladového	m	30,000			CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762439001					
VV			30 "pod bednění obloku"		30,000			
1033	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,079			CS ÚRS 2026 01
VV			0,072*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		0,079			
151	K	998762102.1	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,250			SOD
169	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií přilepenou lepidlem v plné ploše	m2	24,000			SOD
P			Poznámka k položce: včetně řešení všech detailů odvětrání spáskové kanalizace a detailů u střešních světlíků					
VV			13 "přes bednění obloku"		13,000			
VV			11 "přes zdívo nad rovinou střechy haly"		11,000			
VV			Součet		24,000			
170	M	28342411	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaštrovaným PES roumem určená k lepení tl 1,5mm	m2	27,600			SOD
P			Poznámka k položce: včetně řešení všech detailů odvětrání spáskové kanalizace a detailů u střešních světlíků					
VV			24*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		27,600			
171	K	712363352	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta řs 100 mm	m	27,000			SOD
VV			16 "oblouk"		16,000			
VV			11 "přes zdívo nad rovinou střechy haly"		11,000			
VV			Součet		27,000			
174	K	712363353	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lišta řs 100 mm	m	27,000			SOD
VV			16 "oblouk"		16,000			
VV			11 "přes zdívo nad rovinou střechy haly"		11,000			
VV			Součet		27,000			
173	K	712392171	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	24,000			SOD
VV			13 "přes bednění obloku"		13,000			
VV			11 "přes zdívo nad rovinou střechy haly"		11,000			
VV			Součet		24,000			
179	K	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	318,660			SOD
226	K	764212633	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou řs 250 mm	m	14,000			SOD
VV			14 "přes zdívo nad rovinou střechy haly"		14,000			
229	K	764311603	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou řs 250 mm	m	14,000			SOD
VV			14 "přes zdívo nad rovinou střechy haly"		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
230	K	764311605	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm	m	14,000			30D
VV		14 "přes zdivo nad rovinou střechy haly"			14,000			
233	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,110			30D
D		D010	Prostup pro odvětrání sušičky				2 246,00	
1034	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,300			CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977151124						
1035	K	010R001	Začištění prostupu v KZS	ks	1,000			0 R - položka