



OBJEDNAVKA - SMLOUVA O DILO



VPSHX0021A3K

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Č.j. VPŠH 17-10/2026-EU-SM

Zhotovitel	Objednatel
Název Ing. NEDOMA s.r.o.	Název Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
Sídlo Postoupyky 208, 767 01 Kroměříž	Sídlo Zlínská 991, 769 01 Holešov
Zastoupená jednatelem společnosti: Ing. Jaroslav Nedoma	Zastoupená: plk. PhDr. PaedDr. Pavlem Novákem, PhD., MBA Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Mgr. Libor Krejčí
Telefon [redacted]	Vyřizuje: Bc. Vlastimil Polášek
Email [redacted]	Telefon [redacted]
IČO 25516191	IČO 64422402
DIČ CZ25516191	DIČ CZ64422402 (nepovažuje se za osobu povinnou k dani, §5 odst.4 zákona č. 235/2004 Sb. - výkon veřejné správy)
Bankovní spojení [redacted] Číslo účtu [redacted]	Bankovní spojení [redacted] Číslo účtu [redacted]
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Brně, oddíl C, vložka 29551	

Předmět smlouvy	Cena díla bez DPH	Cena díla včetně DPH
Předmětem této smlouvy o dílo je oprava střešní krytiny a klempířských prvků na objektu B-8 v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově, dle cenové nabídky ze dne 24.3.2026.	151 799,39 Kč	183 677,26 Kč
CENA DILA CELKEM VCETNE DPH:		183 677,26 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.

Datum dodání: 22.5.2026
Místo plnění: sídlo objednatele**Podrobnosti platby:**Hotově ne Na účet anoZhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předán
Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cen

V případě bezhotovostní platby vystaví prodávající fakturu se splatností min. 14 dnů ode dne vystavení faktury.

Další ujednání:

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze. o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze.
- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
- V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- Zhotovitel vystaví fakturu, splatnost faktury činí 14 dnů po doručení. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně doručené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH.
- Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Výjimku tvoří zařízení, které mají záruční dobu danou výrobcem a které budou při předání díla opatřeny záručním listem.
- Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně číslovanými dodatky.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis objednatel.
- Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.

V Kroměříži 30.03.2026

V Holešově dne 27.3.2026

Z [redacted]
P [redacted]

Objednatel [redacted]

Ing. NEDOMA, s.r.o.stavební a obchodní firma
767 01 Kroměříž, Soudní 1301

IČO [redacted]

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově
Zlínská 991, 769 01 Holešov
-56-

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Budova B-8	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Oprava střešní krytiny a klempířských prvků	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	VPŠ a SPŠ v MV Holešově		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
R PSV celkem		Oborová přírážka	
M M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	151 799,39	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum : 24 -03- 2026		Datum : 24 -03- 2026	Datum :
Podpis :			
Základ			151 799,39 Kč
DPH	21,0 %		31 877,87 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			183 677,26 Kč

Poznámka :

Rozpočet je zpracován v cenové soustavě RTS Brno v cenové úrovni 2016/I.

Stavba :	Oprava střešní krytiny a klempířských prvků	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Budova B-8	Oprava střešní krytiny a klempířských pr

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy					
712 Živičné krytiny					
762 Konstrukce tesařské					
764 Konstrukce klempířské					
M11 Hromosvod					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	146 666,08	
Oborová přírážka	0	0,0	146 666,08	
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	146 666,08	
Mimostaveništní doprava	0	0,0	146 666,08	
Zařízení staveniště	0	2,5	146 666,08	
Provoz investora	0	0,0	146 666,08	
Kompletační činnost (ICD)	0	1,0	146 666,08	
Rezerva rozpočtu	0	0,0	146 666,08	
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava střešní krytiny a klempířských prvků	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Budova B-8	Oprava střešní krytiny a klempířských prvků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
1	946941102RT1	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m	sada			
2	946941192R00	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	den			
3	946941802R00	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada			
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						
Díl: 712 Živičné krytiny						
4	712300831R00	Oprava stáv. živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé, vyřezání boulí, nerovnosti	m2			
		stávající podkladní lepenka:				
5	712371801R00	Demontáž a montáž Živičná krytina střech do 10°, modifikovaný pás s posypem	m2			
		krytina živičná:				
6	712378003R00	Demontáž a montáž atiková okapnice RŠ 250 mm	m			
		okapnice:12,4				
7	283220013	Modifikovaný pás ICOPAL s posypem Vedasprint tl.4mm	m2			
		krytina živičná modifikovaný pás:51*1,15				
8	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%			
Celkem za 712 Živičné krytiny						
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
9	762341220R00	Demontáž a montáž bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním -vyspravení výškového přechodu střechy	m2			
		bednění z vodoodolných desek tl. 25mm:3*3/2*2				
10	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m2			
		příkotvení bednění:3*3/2*2				
11	607250361	Deska vodoodolná tl. 25 mm	m2			
		bednění z dřevostěpkových desek tl. 25mm:9*1,2				
12	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%			
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
13	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m			
		podokapní žlab :39				
14	764252492R00	Demontáž a montáž háků z Ti Zn půlkruhových	kus			
		nové háky u zpětné montáže žlabu:10				
15	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm	kus			
		2				
16	764291420R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m			
		závětrná lišta:5,5*2				
17	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m			
		dmtž podokapních žlabů:8				
18	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus			
		2				
19	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m			
		závětrná lišta:5,5*2				
20	R764-01	Hák žlabový TiZn D150mm	ks			
		nové háky u zpětné montáže žlabu:10				
21	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%			
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						
Díl: M11 Hromosvod						

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava střešní krytiny a klempířských prvků	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Budova B-8	Oprava střešní krytiny a klempířských prvků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	RM11-01	Demontáž bleskosvodu (12ks jimačů) délka soustavy:35	m			
23	RM11-02	Zpětná montáž bleskosvodu vč.podpěr délka soustavy:35	m			
Celkem za		M11 Hromosvod				