

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 30042024

Stavba: Oprava mostu přes potok Jasénka v Podlesí

Místo: Hlučín

Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Hlučín

Projektant: Ing. Jiří Vítek

Účastník:

Zpracovatel: Ing. Jiří Vítek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 880 504,47	3 485 410,41	
1	SO 201 Oprava mostu	2 715 504,47	3 285 760,41	STA
2	Vedlejší a ostatní náklady	165 000,00	199 650,00	STA

Alfa POI s.r.o.
U Tiskárny 616/9
702 00 Ostrava Přívoz
IČ: 25 89 65 12

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 30042024
Stavba: Oprava mostu přes potok Jasénka v Podlesí

KSO:
Místo: Hlučín

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Hlučín

IČ: 00300063
DIČ: CZ00300063

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jiří Vítek

IČ: 47189495
DIČ: CZ401120411

Zpracovatel:
Ing. Jiří Vítek

IČ: 47189495
DIČ: CZ401120411

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

2 880 504,47

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	2 880 504,47
DPH snížená	12,00%	0,00

Výše daně
604 905,94
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 485 410,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu přes potok Jasénka v Podlesí

Objekt:

1 - SO 201 Oprava mostu

KSO:

Místo: Hlučín

Zadavatel:

Město Hlučín

Účastník:

AlfaPOL s.r.o.

Projektant:

Ing. Jiří Vítek

Zpracovatel:

Ing. Jiří Vítek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 5. 2024

IČ: 00300063

DIČ: CZ00300063

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 47189495

DIČ: CZ401120411

IČ: 47189495

DIČ: CZ401120411

Cena bez DPH

2 715 504,47

DPH základní
snížená

Základ daně
2 715 504,47
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
570 255,94
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 285 760,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu přes potok Jasénka v Podlesí

Objekt:

1 - SO 201 Oprava mostu

Místo: Hlučín

Zadavatel: Město Hlučín

Účastník: AlfaPOL s.r.o.

Datum: 2. 5. 2024

Projektant: Ing. Jiří Vítek

Zpracovatel: Ing. Jiří Vítek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 715 504,47

HSV - Práce a dodávky HSV

2 632 728,56

1 - Zemní práce

193 440,03

2 - Zakládání

457 352,39

3 - Svislé a kompletní konstrukce

97 754,26

4 - Vodorovné konstrukce

866 872,32

5 - Komunikace pozemní

52 123,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

320 056,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

581 767,62

997 - Přesun sutě

15 014,78

998 - Přesun hmot

48 346,90

PSV - Práce a dodávky PSV

19 715,63

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 203,79

762 - Konstrukce tesařské

17 511,84

M - Práce a dodávky M

63 060,28

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

63 060,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu přes potok Jasénka v Podlesí

Objekt:

1 - SO 201 Oprava mostu

Místo: Hlučín

Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Hlučín

Projektant: Ing. Jiří Vítek

Účastník: AlfaPOL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Vítek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 715 504,47	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 632 728,56	
D	1		Zemní práce				193 440,03	
1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111211201 4*2*10	m2	80,000	195,60	15 648,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC			80,000			
		VV						
85	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101102 "Die geodeta - strom č.117, strom č. 116, strom č. 67, strom č. 68"4 Součet	kus	4,000	415,20	1 660,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC			4,000			
		VV			4,000			
		VV						
83	K	113107012	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107012 122,64	m2	122,640	186,47	22 868,68	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC			122,640			
		VV						
2	K	113154114	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154114 3,1*7+3,165*3,1+2,98*3,1 Součet	m2	40,750	234,80	9 568,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC			40,750			
		VV			40,750			
		VV						
81	K	113311121	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113311121 122,64	m2	122,640	222,86	27 331,55	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC			122,640			
		VV						
3	K	122311101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122311101 "Úprava terénu pod přechodové desky"1/2*(2,71+3,5)*2,95*0,1+1/2*(3,5+3,17)*2,6*0,1 Součet	m3	1,783	1 611,29	2 872,93	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC			1,783			
		VV			1,783			
		VV						
4	K	129353201	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna přes 5 m a hloubce koryta do 5 m v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129353201 20*0,1*3 Součet	m3	6,000	572,26	3 433,56	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC			6,000			
		VV			6,000			
		VV						
5	K	129911121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129911121 "Přechodové desky"3,165*3,1*0,1+2,98*3,1*0,4	m3	4,676	7 626,58	35 661,89	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC			4,676			
		VV						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelosti I skupiny 3 soudrzných	m3	2,043	3 469,06	7 087,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131213701					
	VV		"Výkop pro uložení provizorní lávky"1/2*0,95*0,5*2,5+0,235*0,501*2,5+1/2*0,78*0,49*2,5+0,552*0,491*2,5		2,043			
6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1,783	101,94	181,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					
	VV		1,783		1,783			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,783	497,22	886,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		1,783		1,783			
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	8,915	25,66	228,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV		1,783*5		8,915			
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	15,460	403,20	6 233,47	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		1,73*2+6*2		15,460			
	VV		Součet		15,460			
55	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	30,000	654,89	19 646,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111121					
	VV		"Úprava pro patky jeřábu"2*10*1,5		30,000			
54	K	181111131	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	50,000	802,60	40 130,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111131					
	VV		"Úprava plochy pro budování prefabrikátu"5*10		50,000			
	VV		Součet		50,000			
	D	2	Zakládání				457 352,39	
10	K	273321115	Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20	m3	7,063	5 481,30	38 714,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321115					
	VV		1/2*(2,71+3,5)*2,95*0,4+1/2*(3,5+3,165)*2,55*0,4		7,063			
	VV		Součet		7,063			
11	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,222	45 633,61	10 130,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273362021					
	VV		"Pro přechodové desky"(3,5*2,71+3,5*3,2)*2*5,36/1000		0,222			
	VV		Součet		0,222			
12	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	8,192	1 207,12	9 888,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274354111					
	VV		"Přechodové desky"(2,71+3,5+2*2,95+3,17+2*2,6)*0,4		8,192			
	VV		Součet		8,192			
13	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	8,192	409,69	3 356,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274354211					
	VV		8,192		8,192			
	VV		Součet		8,192			
56	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	80,000	1 490,28	119 222,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/291211111					
	VV		5*10+2*10*1,5		80,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	M.j.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
57	M	59381136	panel silniční 2,00x1,00x0,15m	kus	80,000	3 450,50	276 040,00	CS ÚRS 2025 01	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					97 754,26	
14	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37	m3	3,813	7 804,85	29 759,89	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/334323118						
			VV 2*0,5*0,9*3,1+2*0,3*0,55*3,1		3,813				
			VV Součet		3,813				
15	K	334351112	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton	m2	7,730	1 636,22	12 647,98	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/334351112						
			VV 2*(1,03+0,55+0,65+0,15)+4*0,3*0,55+4*0,5*0,9+4*1/2*(0,8+0,9)*0,15		7,730				
16	K	334351211	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek	m2	7,730	396,37	3 063,94	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/334351211						
			VV 7,73		7,730				
17	K	334361266	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 úložných prahů ložisek	t	0,333	45 338,81	15 097,82	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/334361266						
			VV 332,61/1000		0,333				
77	K	348171146	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	16,500	953,87	15 738,86	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348171146						
			VV 16,5		16,500				
78	M	55342412	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchové úprava PZ komaxit	kus	6,600	2 281,19	15 055,85	CS ÚRS 2025 01	
			VV 16,5*0,4 *Přepočtené koeficientem množství		6,600				
18	K	R-317171125	Kotvení monolitického betonu prahů	kus	16,000	399,37	6 389,92		
			VV 16		16,000				
D 4			Vodorovné konstrukce					866 872,32	
19	K	421321128	Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, z betonu C 30/37	m3	4,551	9 868,71	44 912,50	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/421321128						
			VV 2*1/2*(0,19+0,15)*7,36+2*1/2*(0,085+0,11)*7,36+2*0,55*0,18*3,1		4,551				
			VV Součet		4,551				
20	K	421361236	Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 spráhující desky	t	0,920	47 946,09	44 110,40	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/421361236						
			VV 920,15/1000		0,920				
			VV Součet		0,920				
70	K	421951114	Dřevěné deskové mostní nosné konstrukce mostovka z fošen a hranolů měkkých	m3	1,728	15 825,25	27 346,03	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/421951114						
			VV 2*12*0,06+2*0,06*0,1*12+2*0,4*3,0*0,06		1,728				
82	K	421953211	Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů dočasné odstranění	m2	24,000	520,63	12 495,12	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/421953211						
			VV 2,0*12,0		24,000				
21	K	423176111	Montáž spřažených ocelových nosníků šifky do 2,4 m, výšky do 3 m mostu o jednom poli, rozpětí pole do 13 m	t	2,804	13 263,98	37 192,20	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/423176111						
			VV 2,804		2,804				
22	K	423357113	Bednění spřažené ocelobetonové konstrukce zřízení palubek mezi nosníky	m2	15,400	1 553,31	23 920,97	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/423357113						
			VV 4*0,55*7,0		15,400				
			VV Součet		15,400				
23	K	423357212	Bednění spřažené ocelobetonové konstrukce odstranění podhledu mezi nosníky	m2	15,400	388,35	5 980,59	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/423357212						
			VV 15,4		15,400				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	451476111	Podkladní vrstva z plastbetonu pod mostními ložisky epoxidová pryskyřice první vrstva tl. 10 mm	m2	1,328	4 581,44	6 084,15	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451476111					
		VV	10*0,22*0,24+10*0,2*0,4		1,328			
		VV	Součet		1,328			
25	K	451476112	Podkladní vrstva z plastbetonu pod mostními ložisky epoxidová pryskyřice každá další vrstva tl. 10 mm	m2	0,480	5 183,42	2 488,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451476112					
		VV	10*0,2*0,24		0,480			
		VV	Součet		0,480			
26	K	457311115	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20	m3	0,255	9 698,18	2 473,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457311115					
		VV	2*1/2*(0,8+0,9)*0,15		0,255			
		VV	Součet		0,255			
27	K	465511511	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm	m2	8,800	4 982,41	43 845,21	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465511511					
		VV	4*2,2*1,0		8,800			
58	K	R-421131115	Osazení prefabrikátu nosné konstrukce	kus	1,000	148 641,13	148 641,13	
		VV	1		1,000			
28	K	R-429172211	Výroba OK a zábradlí včetně materiálu	kg	3 764,360	124,16	467 382,94	
		VV	"Oceleová konstrukce+spřah. trny+zábradlí"2804,41+200+759,95		3 764,360			
D	5		Komunikace pozemní				52 123,80	
64	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	6,588	163,90	1 079,77	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564231011					
		VV	"Pod úložné panely lávky"1,285*2,5+1,35*2,5		6,588			
65	K	564251011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4,000	211,34	845,36	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564251011					
		VV	"Podklad pro uložení lávky"2*1,0*2,0		4,000			
		VV	Součet		4,000			
29	K	565125101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	17,980	1 288,21	23 162,02	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565125101					
		VV	1/2*(2,71+3,5)*3,0+1/2*(3,5+3,165)*2,6		17,980			
		VV	Součet		17,980			
30	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	17,980	1 490,72	26 803,15	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565145101					
		VV	17,98		17,980			
31	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	7,980	8,72	69,59	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211107					
		VV	7,98		7,980			
32	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	7,980	20,54	163,91	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231111					
		VV	7,98		7,980			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				320 056,46	
33	K	628613232	Protikorozi ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání povrchu základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr s metalizací li. třídy	m2	70,300	3 127,18	219 840,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/628613232					
		VV	48,16+22,14		70,300			
34	K	632664111	Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x penetrační	m2	73,124	980,11	71 669,56	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632664111					

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	632664113	3,5*2,5*7,36+2*(0,25+0,2)*7,36+2*0,3*3,5 Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 1x ochranný protiskluzný https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632664113 73,124	m2	73,124	390,38	28 546,15	CS ÚRS 2025 01
					73,124			
36	K	911121111	D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/911121111 2*7,36 Součet	m	14,720	1 381,95	581 767,62 20 342,30	CS ÚRS 2025 01
					14,720			
					14,720			
37	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111 2	kus	2,000	313,33	626,66	CS ÚRS 2025 01
					2,000			
38	M	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33, A34 700mm	kus	2,000	927,46	1 854,92	CS ÚRS 2025 01
39	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919122132 2*3,1	m	6,200	126,55	784,61	CS ÚRS 2025 01
					6,200			
61	K	919551111	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919551111 2,5	m	2,500	205,96	514,90	CS ÚRS 2025 01
					2,500			
62	M	56241110	trouba HDPE flexibilní 8kPa D 300mm 2,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	m	2,538	804,43	2 041,64	CS ÚRS 2025 01
					2,538			
60	K	919726122.MTM	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 GEOFILTEX 63 1,7*(5,33+13,15+1,44+5,16)+5*10+2*10*1,5	m2	122,636	374,66	45 946,80	
					122,636			
73	K	948421111	Podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků zřízení nosníku l 50 délky do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/948421111	t	24,000	5 511,61	132 278,64	CS ÚRS 2025 01
40	K	949111111	Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m montáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949111111 2*5*1,5	sada	15,000	395,86	5 937,90	CS ÚRS 2025 01
					15,000			
41	K	949111211	Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m příplatek k ceně za každý den použití https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949111211 15*30	sada	450,000	9,77	4 396,50	CS ÚRS 2025 01
					450,000			
42	K	949111811	Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m demontáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949111811 15	sada	15,000	281,12	4 216,80	CS ÚRS 2025 01
					15,000			
43	K	953961114	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961114 4*10	kus	40,000	110,30	4 412,00	CS ÚRS 2025 01
					40,000			
44	K	962041211	Bourání mostních konstrukcí zdíva a pilířů z prostého betonu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962041211 "Část opěr"2*0,15*3,1	m3	0,930	7 661,15	7 124,87	CS ÚRS 2025 01
					0,930			
45	K	962051111	Bourání mostních konstrukcí zdíva a pilířů ze železového betonu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962051111 "Úložné prahy"2*0,8*3,1*0,5	m3	2,480	12 816,11	31 783,95	CS ÚRS 2025 01
					2,480			
72	K	962065711	Bourání mostních konstrukcí zábradlí dřevěného při vzdálenosti sloupků do 2,5 m s případnou výplní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962065711 2*12	m	24,000	181,44	4 354,56	CS ÚRS 2025 01
					24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	963071112	Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků šroubovaných nebo svařovaných, hmotností přes 100 kg	kg	7 885,360	28,55	225 127,03	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963071112					
		VV	70*3,2*23,6+5*7*68,1+4*7*5,67+10*1*5,67		7 885,360			
		VV	Součet		7 885,360			
79	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	16,500	140,75	2 322,38	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071822					
		VV	16,5		16,500			
80	K	R-945211222	Demontáž provizorní lávky	kus	1,000	42 968,93	42 968,93	
		VV	1		1,000			
74	K	R-948421111	Ocelové nosníky provizorní lávky	t	1,129	39 621,11	44 732,23	
		VV	(868,8+260)/1000		1,129			
		VV	Součet		1,129			
D	997		Přesun sutě				15 014,78	
47	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	20,263	558,48	11 316,48	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013601					
		VV	(7,88+0,93)*2,3		20,263			
48	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	6,200	596,50	3 698,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013602					
		VV	2,48*2,5		6,200			
D	998		Přesun hmot				48 346,90	
84	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným Připlatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	92,948	520,15	48 346,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225191					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				19 715,63	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 203,79	
49	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	14,632	33,16	485,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
		VV	2*(1,03+0,15)*3,1*2		14,632			
50	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	98 597,89	492,99	CS ÚRS 2025 01
		VV	14,632*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,005			
51	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým	m2	14,362	33,86	486,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112002					
		VV	14,362		14,362			
		VV	Součet		14,362			
52	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,006	120 506,47	723,04	CS ÚRS 2025 01
		VV	14,362*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství		0,006			
53	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,011	1 478,05	16,26	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101					
D	762		Konstrukce tesařské				17 511,84	
71	K	762222141	Montáž zábradlí osově vzdálenosti sloupků do 1500 mm rovného	m	24,000	729,66	17 511,84	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762222141					
		VV	2*12		24,000			

PČ	Typ	Kód	Opis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	M		Práce a dodávky M				63 060,28	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				63 060,28	
59	K	460871143	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460871143 VV (5,33+13,15+1,44+8,16)*1,5</small>	m2	42,120	218,68	9 210,80	CS ÚRS 2025 01
66	K	460881411	Kryt vozovek a chodníků z panelů silničních (materiál ve specifikaci) včetně úpravy podkladní pláně se štěrkovým ložem <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460881411 VV "Panely pro uložení provizorní lávky"2*1,0*2,0</small>	m2	4,000	844,02	3 376,08	CS ÚRS 2025 01
67	M	59381136	panel silniční 2,00x1,00x0,15m <small>VV 4*0,5 *Přepočtené koeficientem množství</small>	kus	2,000	4 843,29	9 686,58	CS ÚRS 2025 01
68	M	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m <small>VV 4*0,5 *Přepočtené koeficientem množství</small>	kus	2,000	8 762,98	17 525,96	CS ÚRS 2025 01
69	M	59381003	panel silniční 3,00x1,50x0,15m <small>VV 4*0,5 *Přepočtené koeficientem množství</small>	kus	2,000	11 630,43	23 260,86	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu přes potok Jasénka v Podlesí

Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Hlučín

Zadavatel:

Město Hlučín

Učastník:

AlfaPOL s.r.o.

Projektant:

Ing. Jiří Vítek

Zpracovatel:

Ing. Jiří Vítek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 5. 2024

IČ: 00300063

DIČ: CZ00300063

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 47189495

DIČ: CZ401120411

IČ: 47189495

DIČ: CZ401120411

Cena bez DPH

165 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	165 000,00	21,00%	34 650,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

199 650,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu přes potok Jasénka v Podlesí

Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Hlučín

Zadavatel: Město Hlučín

Účastník: AlfaPOL s.r.o.

Datum: 2. 5. 2024

Projektant: Ing. Jiří Vítek

Zpracovatel: Ing. Jiří Vítek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

165 000,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

45 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

120 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

70 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

50 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu přes potok Jasénka v Podlesí

Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Hlučín

Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Hlučín

Projektant: Ing. Jiří Vítek

Účastník: AlfaPOL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Vítek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							165 000,00	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				45 000,00	
5	K	HZS4221	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet	hod	10,000	4 500,00	45 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4221					
	VV		10		10,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				120 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				70 000,00	
4	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012444000					
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
D	VRN3		Zařízení staveniště				50 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000					
	VV		1		1,000			
2	K	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000					
3	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034303000					
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00	