



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa</b>	<b>69</b>																
<b>ÚSEK: SO010-01.2.</b>																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <span style="float: right;"><b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 69</b></span> <b>Na základě statického posouzení navrženo nové založení lávky</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ</b>																	
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o. <span style="float: right;">DATUM: 19.12.25</span> ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail [REDACTED]																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Nové základy lávky</b>  <b>DOTČENÉ MÍSTO: Chodba lávka</b>  <b>ODKAZ NA VÝKRESY: D1.1</b>  <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> <b>ZL č. 69 – základy pod lávku</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 20%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">36 278,97</td><td style="text-align: right;">7 618,58</td><td style="text-align: right;">43 897,55</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">36 278,97</td><td style="text-align: right;">7 618,58</td><td style="text-align: right;">43 897,55</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] <span style="float: right;">DATUM: 8.12.25</span>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	0	0	0	Přípočty:	36 278,97	7 618,58	43 897,55	Rozdíl:	36 278,97	7 618,58	43 897,55
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Odpočty:	0	0	0														
Přípočty:	36 278,97	7 618,58	43 897,55														
Rozdíl:	36 278,97	7 618,58	43 897,55														
<b>VYJÁDŘENÍ:</b>  OD: <u>AD</u> <span style="margin-left: 150px;">PODPIS: [REDACTED]</span> <span style="float: right;">DATUM: 8.12.25</span>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> [REDACTED]	<b>SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,</b> [REDACTED]																



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: <b>ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa</b>		<b>69</b>
ÚSEK: <b>SO010 – 01.2.</b>		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY <b>Na základě statického posouzení navrženo nové založení lávky</b>		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: <b>69</b>
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ		
KOMU: <b>OI MMB</b> OD: <b>3COMP</b>		DATUM:
ODESLÁNO POŠTOU:	KURÝR:	FAX:
MAIL: [REDACTED]		OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Nové základy lávky</b>		
DOTČENÉ MÍSTO: <b>Chodba lávka</b>		
ODKAZ NA VÝKRESY: <b>D1.1</b>		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet		
<b>ZL č. 69 – základy pod lávku</b>		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
Dokončení a doplnění rozvodů slaboproudu a silnoproudu. [REDACTED]		
POKYN VYDAL: [REDACTED]		DATUM: <b>8.12.15</b>
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. <b>ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</b>		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]	

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT\_1  
Stavba: Zadání - 24-SO010\_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25. 7. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>36 278,97</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	36 278,97		7 618,58
	12,00%	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>43 897,55</b>

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT\_1  
Stavba: Zadání - 24-SO010\_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:		Datum:	25. 7. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>36 278,97</b>	<b>43 897,55</b>	
24-SO010-01.1	D1.1-D1.3...	36 278,97	43 897,55	STA
ZL č. 69	Základy pod lávku	36 278,97	43 897,55	Soupis

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010\_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...

Soupis:

**ZL č. 69 - Základy pod lávku**

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**36 278,97**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 205,74
D	1		Zemní práce				2 066,86
1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	1,080	976,00	1 054,08
	VV		0,6*0,6*0,75*4		1,080		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,080	111,20	120,10
3	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně - 1311	m3	2,160	102,40	221,18
	VV		1,08*2 *Přepočtené koeficientem množství		2,160		
4	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	1,080	169,60	183,17
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,944	251,20	488,33
	VV		1,08*1,8		1,944		
D	2		Zakládání				5 373,36
13	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	1,224	4 390,00	5 373,36
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313811</a>				
	VV		0,6*0,6*0,85*4		1,224		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 853,78
2	K	965043321	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,114	6 170,00	703,38
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965043321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965043321</a>				
	VV		0,6*0,6*0,1		0,036		
	VV		0,6*0,1*0,1		0,006		
	VV		0,6*0,6*0,1		0,036		
	VV		0,6*0,6*0,1		0,036		
	VV		Součet		0,114		
1	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	9,600	224,00	2 150,40
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977311112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977311112</a>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,6*4*4		9,600		
	D	997	Přesun sutě				1 399,95
59	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,375	3 000,00	1 125,00
60	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,375	236,80	88,80
61	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,875	10,32	19,35
	VV		0,375*5 *Přepočtené koeficientem množství		1,875		
62	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,375	444,80	166,80
	D	998	Přesun hmot				5 511,79
63	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	3,146	1 752,00	5 511,79
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 073,23
	D	771	Podlahy z dlaždic				4 073,23
140	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	2,000	12,88	25,76
141	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	2,000	50,24	100,48
18	K	771121027	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)	m2	2,000	316,00	632,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121027">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121027</a>				
14	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	2,000	111,00	222,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771573810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771573810</a>				
	VV		"do spáry stávající dlažby"1*2		2,000		
15	K	771573913	Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2	kus	20,000	98,50	1 970,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771573913">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771573913</a>				
	VV		"1 patka"10		10,000		
	VV		"2patka"10		10,000		
	VV		Součet		20,000		
16	M	59761128	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A GRANIT 61 tunis 30x30 R10 B 2.jak	m2	3,000	199,00	597,00
19	K	771574906	Oprava spárování podlah z dlaždic keramických včetně vyškrabání a vymytí spár přes 9 do 15 ks/m2	m2	2,000	198,00	396,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574906">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574906</a>				
20	K	771577911	Oprava spárování podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	2,000	19,30	38,60
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771577911">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771577911</a>				
40	K	998771121	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,084	1 088,00	91,39
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				15 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				15 000,00
142	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013244000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013244000</a>				