REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03
Stavba: **Morašice rekonstrukce vodovodu - 2. etapa - I. stavba**

KSO: CC-CZ:
Místo: Morašice Datum: 25.03.2026

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 28771346
Stavební vodohospodářská s.r.o. Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová DIČ: CZ28771346

Projektant: IČ:
Ing. Pravec František DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Kašparová Věra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**4 696 450,00**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**4 696 450,00**	**986 254,50**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**5 682 704,50**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Bc. David Vávra
Digitálně podepsal Bc. David Vávra
Datum: 2026.03.30 11:34:53 +02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03

Stavba: **Morašice rekonstrukce vodovodu - 2. etapa - I. stavba**

Místo: **Morašice** Datum: 25.03.2026

Zadavatel: Projektant: Ing. Pravec František

Uchazeč: Stavební vodohospodářská s.r.o. Olomoucká 139/4, 571 01 M Zpracovatel: Kašparová Věra

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**4 696 450,00**	**5 682 704,50**
1	**Vodovodní řad 4, 4-2**	2 333 483,45	2 823 514,97
1.1	**Vodovodní řad 4, 4-2**	2 220 457,45	2 686 753,51
1.2	**Vodovodní řad 4, 4-2 - přepojení vodovodních přípojek**	113 026,00	136 761,46
3	**Vodovodní řad 6**	585 506,96	708 463,42
3.3	**Vodovodní řad 6 - VB6-1 0,00 - VB6-7 52.71**	554 975,13	671 519,91
3.4	**Vodovodní řad 6- VB6-1 0,00 - VB6-7 52.71 - přepojení vodovodních přípojek**	30 531,83	36 943,51
4	**Vodovodní řad 7**	1 647 949,22	1 994 018,56
4.1	**Vodovodní řad 7**	1 426 288,55	1 725 809,15
4.2	**Vodovodní řad 7 - přepojení vodovodních přípojek**	221 660,67	268 209,41
VRN	**Vedlejší náklady stavby**	129 510,37	156 707,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Morašice rekonstrukce vodovodu - 2. etapa - I. stavba
Objekt:
1 - Vodovodní řad 4, 4-2
Soupis:
1.1 - Vodovodní řad 4, 4-2

KSO:	827 11	CC-CZ:	22221
Místo:	Morašice	Datum:	25.03.2026

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: IČ: 28771346
Stavební vodohospodářská s.r.o. Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová DIČ: CZ28771346

Projektant: IČ:
Ing. Pravec František DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Kašparová Věra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 220 457,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 220 457,45	21,00%	466 296,06
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 686 753,51**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Bc. David Vávra
Digitálně podepsal Bc. David Vávra
Datum: 2026.03.30 11:35:36 +02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Morašice rekonstrukce vodovodu - 2. etapa - I. stavba
Objekt:
1 - Vodovodní řad 4, 4-2
Soupis:
1.1 - Vodovodní řad 4, 4-2

Místo:	Morašice	Datum:	25.03.2026
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Pravec František
Uchazeč:	Stavební vodohospodářská s.r.o. Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská T	Zpracovatel:	Kašparová Věra

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 220 457,45**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 220 343,43
1 - Zemní práce	787 528,89
3 - Svislé a kompletní konstrukce	662,04
4 - Vodorovné konstrukce	29 035,92
5 - Komunikace	426 273,57
8 - Trubní vedení	691 447,69
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	139 616,42
99 - Přesun hmot	5 442,89
997 - Přesun sutě	125 893,99
998 - Přesun hmot	14 442,02
PSV - Práce a dodávky PSV	114,02
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	114,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Morašice rekonstrukce vodovodu - 2. etapa - I. stavba
Objekt:
1 - Vodovodní řad 4, 4-2
Soupis:
1.1 - Vodovodní řad 4, 4-2

Místo: Morašice | Datum: 25.03.2026
Zadavatel: | Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: Stavební vodohospodářská s.r.o. Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská T | Zpracovatel: Kašparová Věra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 220 457,45**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 220 343,43	
	D	1	Zemní práce				787 528,89	
1	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	38,250	78,70	3 010,28	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV	dlažba_zám	(5,0*0,5)+(3,5*1,5)+(3,0*2,0)*3+(2,5*2,5)*2		38,250			
2	K	113106192	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2	m2	9,875	68,20	673,48	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"vodící proužek" 39,5*0,25		9,875			
3	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	19,000	60,90	1 157,10	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"dlažba zámková - řad 4" (3,0*1,5)+(2,0*2,0)+(1,5*2,0)*2+(1,5*1,5)*2		19,000			
4	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	86,000	99,50	8 557,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"asfalt místní - řad 4" (2,0*1,0)+(4,0*2,0)*3+(2,0*1,5)+(1,5*1,5)*5		40,250			
	VV		"chodník asfalt - řad 4" (4,0*2,0)*2+(2,0*1,5)+(2,0*1,0)+(1,5*1,5)*11		45,750			
	VV		Součet		86,000			
5	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	44,250	121,50	5 376,38	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"asfalt SUS II - řad 4- tl.35mm" (4,0*2,0)*2+(2,0*2,0)+(3,0*2,0)+(2,5*2,0)+(2,0*1,0)+(1,5*1,5)*2		37,500			
	VV		"asfalt SUS II - řad 4-2 - tl.35mm" (1,5*1,5)*3		6,750			
	VV		Součet		44,250			
6	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	272,250	38,80	10 563,30	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"asfalt místní - řad 4" (1,0*2,0)+(4,0*2,0)*3+(2,0*1,5)+(1,5*1,5)*5		40,250			
	VV		(2,5*1,5)+(5,0*2,5)+(3,0*2,0)+(5,0*3,0)*2+(2,5*2,5)*5		83,500			
	VV		"asfalt SUS II - řad 4" (4,0*2,0)*2+(2,0*2,0)+(3,0*2,0)+(2,5*2,0)+(2,0*1,0)+(1,5*1,5)*2		37,500			
	VV		"asfalt SUS II - řad 4-2" (1,5*1,5)*3		6,750			
	VV		"chodník asfalt - řad 4" (5,0*2,5)*2+(3,0*2,0)+(3,0*1,5)+(2,5*2,5)*11		104,250			
	VV		Součet		272,250			
7	K	113154528	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	104,750	166,00	17 388,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"asfalt SUS II - řad 4" (5,0*2,5)+(3,0*3,0)+(5,0*3,0)+(4,0*3,0)+(5,0*0,5)*4+(3,0*0,5)+(3,0*3,0)+(3,0*1,5)+(2,5*2,5)*2		86,000			
	VV		"asfalt SUS II - řad 4-2" (2,5*2,5)*3		18,750			
	VV		Součet		104,750			
8	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	8,000	124,50	996,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		8,0		8,000			
9	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	51,000	124,50	6 349,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"silniční" 34,0		34,000			
	VV		"chodníkový" 17,0		17,000			
	VV		Součet		51,000			
10	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	173,000	145,50	25 171,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		151+22		173,000			
11	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	17,300	62,70	1 084,71	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		15,1+2,2		17,300			
12	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	20,000	250,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"v jámě" 4,0+16,0		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	8,000	400,00	3 200,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"v jámě" 8,0		8,000			
14	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"v jámě" 8,0		8,000			
15	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	2,000	5,00	10,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		2,0		2,000			
16	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	2,000	1,00	2,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		2,0		2,000			
17	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	50,000	100,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		50,0		50,000			
18	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	50,000	10,00	500,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		50,0		50,000			
19	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	2,200	40,00	88,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		2,2		2,200			
20	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	2,200	5,00	11,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		2,2		2,200			
21	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	28,800	500,00	14 400,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		((8,0*2*1,0)+(4,0*2*1,1)+(16,0*2*1,6)+(6,0*2*1,3)+(2,0*2*1,1))*0,30		28,800			
22	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	0,006	218,50	1,31	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"výkop pro patku pro sloupek na označení hydrantu, šoupátka" (0,25*0,25*0,3)*2		0,038			
	VV		-"tráva" (0,25*0,25*0,25)*2		-0,031			
	VV	zepráce_sl	Součet		0,007			
	VV		zepráce_sl*0,80		0,006			
23	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	0,001	469,50	0,47	CS ÚRS 2026 01
	VV		zepráce_sl*0,20		0,001			
24	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	1,160	218,50	253,46	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"štěrkový vsakovací prostor" (1*0,5*1,7)*2		1,700			
	VV		-"tráva" (1*0,5*0,25)*2		-0,250			
	VV	zepráce_v	Součet		1,450			
	VV		zepráce_v*0,80		1,160			
25	K	132354104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	0,290	469,50	136,16	CS ÚRS 2026 01
	VV		zepráce_v*0,20		0,290			
26	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	210,938	218,50	46 089,95	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"z výpisu objemu zem.prací"					
	VV		"řad 4"					
	VV		"strojové/zatahovací jámy" (4,0*2,0*2,15)*4+(4,0*2,0*2,2)*4+(4,0*2,0*2,1)		156,000			
	VV		"jáma pro přepojení přípojek" (3,0*2,0*1,7)+(2,0*2,0*1,7)*5		44,200			
	VV		"jáma pro hydrant" (2*2*1,7)*2		13,600			
	VV		"přípojka pro hydrant" 2,0*0,81*1,7		2,754			
	VV		"řad 4-2"					
	VV		"strojové/zatahovací jámy" 4,0*2,0*2,1		16,800			
	VV		"jáma pro přepojení přípojek" (2,0*2,0*1,7)*3		20,400			
	VV		"sondy na zjištění stáv.sítí" (1,5*1,5*1,0)*8+(1,5*1,5*1,1)*4+(1,5*1,5*1,6)*6+(1,5*1,5*1,3)*2+(1,5*1,5*1,1)		57,825			
	VV		(1,5*1,5*1,0)*2+(1,5*1,5*1,1)+(1,5*1,5*1,6)*2+(1,5*1,5*1,2)*2		19,575			
	VV		-"asfalt SUS II - řad 4" (4,0*2,0*0,50)*2-(2,0*2,0*0,50)-(3,0*2,0*0,50)-(2,5*2,0*0,50)-(2,0*1,0*0,50)-(1,5*1,5*0,50)*2		-18,750			
	VV		-"asfalt SUS II - řad 4-2" (1,5*1,5*0,50)*3		-3,375			
	VV		-"asfalt místní - řad 4" (2,0*1,0*0,40)-(4,0*2,0*0,40)*3-(2,0*1,5*0,40)-(1,5*1,5*0,40)*5		-16,100			
	VV		-"chodník asfalt - řad 4" (4,0*2,0*0,35)-(2,0*1,0*0,35)-(2,0*1,5*0,35)-(1,5*1,5*0,35)*11		-13,213			
	VV		-"dlažba zámková - řad 4" (3,0*1,5*0,30)-(2,0*2,0*0,30)-(1,5*2,0*0,30)*2-(1,5*1,5*0,30)*2		-5,700			
	VV		-"tráva - řad 4" (3,0*0,5*0,25)-(2,0*0,5*0,25)*3-(2,0*2,0*0,25)-(2,0*0,81*0,25)-(1,5*1,5*0,25)		-3,093			
	VV		-"tráva - řad 4-2" (4,0*2,0*0,25)-(2,0*2,0*0,25)*3-(1,5*1,5*0,25)*4		-7,250			
	VV	zepráce	Součet		263,673			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zepráce*0,80		210,938			
27	K	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	52,735	469,50	24 759,08	CS ÚRS 2026 01
	VV		zepráce*0,20		52,735			
28	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	117,704	100,00	11 770,40	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"řad 4 - přípojka pro hydrant" 2,0*1,7*2		6,800			
	VV		"sondy na zjištění stáv. sítí" (4*1,5*1,6)*(6+2)		76,800			
	VV		"sonda na zjištění stáv. sítí - rozšíření" (2*0,69*1,6)*1		2,208			
	VV		"jáma pro přepojení přípojek - řad 4" (4*2,0*1,7)*5+(2*3,0+2*2,0)*1,7		85,000			
	VV		"jáma pro přepojení přípojek - řad 4-2" (4*2,0*1,7)*3		40,800			
	VV		"jáma pro hydrant" 4*2,0*1,7		13,600			
	VV		"štěrkový vsakovací prostor" (2*1,0+2*0,5)*1,7*2		10,200			
	VV	pazeni_2	Součet		235,408			
	VV		pazeni_2*0,50		117,704			
29	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	117,704	10,00	1 177,04	CS ÚRS 2026 01
	VV		pazeni_2*0,50		117,704			
30	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	259,200	100,00	25 920,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"strojní/zatahovací jámy"					
	VV		"řad 4" (2*4,0+2*2,0)*2,15*4+(2*4,0+2*2,0)*2,2*4+(2*4,0+2*2,0)*2,1		234,000			
	VV		"řad 4-2" (2*4,0+2*2,0)*2,1		25,200			
	VV	pazeni_4	Součet		259,200			
	VV		pazeni_4		259,200			
31	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	259,200	10,00	2 592,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		pazeni_4		259,200			
32	K	1417212111	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu do 90 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	238,000	821,89	195 609,82	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"řad 4 - PE90" 22,0+42,0+28,0+28,0+74,0		194,000			
	VV		"řad 4-2 - PE90" 44,0		44,000			
	VV		Součet		238,000			
33	K	1417212121	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	105,000	915,43	96 120,15	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"řad 4 -PE110" 47,0+58,0		105,000			
34	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	88,143	151,50	13 353,66	CS ÚRS 2026 01
	VV		"přemístění výkopku na meziskládku"					
	VV		vod_přem*0,80		88,143			
35	K	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	22,036	163,50	3 602,89	CS ÚRS 2026 01
	VV		"přemístění výkopku na meziskládku"					
	VV		vod_přem*0,20		22,036			
36	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	88,143	321,50	28 337,97	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"Vytlačená kubatura :"					
	VV		"lože pod potrubí"					
	VV		"řad 4 - v jámě" (4,0*7+2,0*2+3,0+2,0*5+2,0*2)*1,0*0,10		4,900			
	VV		"řad 4-2 - v jámě" (4,0*1+2,0*3)*1,0*0,10		1,000			
	VV		"přípojka pro hydrant - výkop" 2,0*0,81*0,10		0,162			
	VV		"přípojka pro hydrant - v jámě" 1,0*1,0*0,10		0,100			
	VV	loze_	Mezisoučet		6,162			
	VV		"obsyp"					
	VV		"řad 4 - v jámě" (4,0*7+2,0*2+3,0+2,0*5+2,0*2)*1,0*0,40		19,600			
	VV		"řad 4-2 - v jámě" (4,0*1+2,0*3)*1,0*0,10		1,000			
	VV		"přípojka pro hydrant - výkop" 2,0*0,81*0,40		0,648			
	VV		"přípojka pro hydrant - v jámě" 1,0*1,0*0,40		0,400			
	VV	obsyp_	Mezisoučet		21,648			
	VV		"beton.bloky"					
	VV		6,0*0,2*0,5*0,81		0,486			
	VV	blok	Mezisoučet		0,486			
	VV		"štěrkový vsakovací prostor" (1*0,5*0,5)*2		0,500			
	VV		"patky pro sloupky pro označení hydrantu, šoupátka" (0,25*0,25*0,3)*2		0,038			
	VV		"obsyp+lože pro přepojení přípojek v jámách" (7,0+3,0)*1,0*0,45		4,500			
	VV	vytlač	Součet		33,334			
	VV		"zásyp v komunikaci - místní"					
	VV		(4,0*2,0*1,28)*3+(2,0*1,0*0,78)+(2,0*1,5*0,78)+(1,5*1,5*0,78)*5		43,395			
	VV		"zásyp v silnici II. třídy" (4*2,0*1,15)*2+(2,0*2,0*0,7)+(3,0*2,0*0,7)+(2,5*2,0*0,7)+(2,0*1,0*0,7)+(1,5*1,5*0,6)*2+(1,5*1,5*0,2)		33,450			
	VV	štěrk_kom	Mezisoučet		76,845			
	VV	vod_přem	vytlač+štěrk_kom		110,179			
	VV		"přemístění výkopku na skládku určenou investorem" vod_přem*0,80		88,143			
37	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	22,036	374,00	8 241,46	CS ÚRS 2026 01
	VV		vod_přem*0,20		22,036			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	176,286	90,10	15 883,37	CS ÚRS 2026 01
	VV		"nakládání výkopku - odvoz na meziskládku" vod_přem*0,80		88,143			
	VV		"nakládání výkopku z meziskládky" vod_přem*0,80		88,143			
	VV		Součet		176,286			
39	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	44,072	132,50	5 839,54	CS ÚRS 2026 01
	VV		"nakládání výkopku - odvoz na meziskládku" vod_přem*0,20		22,036			
	VV		"nakládání výkopku z meziskládky" vod_přem*0,20		22,036			
	VV		Součet		44,072			
40	K	1712012311	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	198,322	270,00	53 546,94	CS ÚRS 2026 01
	VV		"skládka určená investorem"					
	VV		vod_přem*1,8		198,322			
41	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	220,358	21,10	4 649,55	CS ÚRS 2026 01
	VV		"uložení sypaniny na meziskládku" vod_přem		110,179			
	VV		"uložení sypaniny na skládku určenou investorem" vod_přem		110,179			
	VV		Součet		220,358			
42	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	231,796	168,50	39 057,63	CS ÚRS 2026 01
	VV		(zepráce_v+zepráce+zepráce_sl)-vytlač		231,796			
43	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	0,500	111,00	55,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"štěrkový vsakovací prostor"					
	VV	vsak	(1*0,5*0,5)*2		0,500			
44	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	21,175	841,00	17 808,18	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"řad 4 - PE110" 3,14*(0,110)^2/4*(4,0*3+2,0+3,0+2,0*4)		0,237			
	VV		"řad 4 - PE90" 3,14*(0,090)^2/4*(4,0*3+3*2,0+2,0*3)		0,153			
	VV		"řad 4-2 - PE90" 3,14*(0,090)^2/4*(4,0+2,0*3)		0,064			
	VV		"přípojka pro hydrant - PE90" 3,14*(0,090)^2/4*3,0		0,019			
	VV		Mezisoučet		0,473			
	VV	štěrk	obsyp_-0,473		21,175			
45	*M*	*5834417111*	*štěrkodrť frakce 0/32*	*t*	*138,321*	*242,00*	*33 473,68*	
	VV		"viz.příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		štěrk_kom*1,8		138,321			
46	*M*	*5834393011*	*kamenivo drcené hrubé frakce 16/32*	*t*	*0,900*	*649,00*	*584,10*	
	VV		vsak*1,8		0,900			
47	*M*	*5833731011*	*štěrkopísek frakce 0/4*	*t*	*38,115*	*135,00*	*5 145,53*	
	VV		štěrk*1,8		38,115			
48	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	104,682	90,10	9 431,85	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot"					
	VV		štěrk_kom+štěrk+loze_+vsak		104,682			
	VV	sypanina	Součet		104,682			
49	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	104,682	151,50	15 859,32	CS ÚRS 2026 01
	VV		sypanina		104,682			
50	K	121151124	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	102,250	25,63	2 620,67	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"tráva - řad 4" (3,5*1,0)+(3,0*0,5)+(3,0*1,0)*3+(3,0*3,0)+(2,0*3,0)+(2,5*2,5)*1		35,250			
	VV		"tráva - řad 4-2" (5,0*3,0)+(3,0*3,0)*3+(2,5*2,5)*4		67,000			
	VV	tráva	Součet		102,250			
51	K	181351114	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	102,250	84,50	8 640,13	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		tráva		102,250			
52	*M*	*00572470*	*osivo směs travní univerzál*	*kg*	*3,068*	*136,00*	*417,25*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		tráva*0,03		3,068			
53	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	102,250	55,00	5 623,75	CS ÚRS 2026 01
	VV		tráva		102,250			
54	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	102,250	7,70	787,33	CS ÚRS 2026 01
	VV		tráva		102,250			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				662,04	
55	*M*	*5923253501*	*patka betonová prefabrikovaná 25x25x30 cm*	*kus*	*2,000*	*331,02*	*662,04*	
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"patka pro osazení sloupku na orientační tabulku"					
	VV		2		2,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				29 035,92	
56	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	38,250	300,50	11 494,13	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		dlažba_zám		38,250			
57	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	6,162	1 200,00	7 394,40	CS ÚRS 2026 01
	VV		loze_		6,162			
58	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	19,000	131,50	2 498,50	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"tl.70 mm"					
	VV		"dlažba zámková - řad 4" (3,0*1,5)+(2,0*2,0)+(1,5*2,0)*2+(1,5*1,5)*2		19,000			
59	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	0,486	4 005,00	1 946,43	CS ÚRS 2026 01
	VV		blok		0,486			
60	K	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	6,060	721,00	4 369,26	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva "					
	VV		6*2*(0,2+0,81)*0,5		6,060			
61	K	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	6,060	220,00	1 333,20	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva "					
	VV		6*2*(0,2+0,81)*0,5		6,060			
	D	5	Komunikace				426 273,57	
62	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	64,750	142,50	9 226,88	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"chodník asfalt - řad 4" (4,0*2,0)*2+(2,0*1,5)+(2,0*1,0)+(1,5*1,5)*11		45,750			
	VV		"zámková dlažba - řad 4" (3,0*1,5)+(2,0*2,0)+(1,5*2,0)*2+(1,5*1,5)*2		19,000			
	VV		Součet		64,750			
63	K	564861013	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 220 mm	m2	44,250	289,00	12 788,25	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt SUS II - řad 4" (4,0*2,0)*2+(2,0*2,0)+(3,0*2,0)+(2,5*2,0)+(2,0*1,0)+(1,5*1,5)*2		37,500			
	VV		"asfalt SUS II - řad 4-2" (1,5*1,5)*3		6,750			
	VV		Součet		44,250			
64	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	40,250	407,00	16 381,75	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt_místní - řad 4" (2,0*1,0)+(4,0*2,0)*3+(2,0*1,5)+(1,5*1,5)*5		40,250			
65	K	565135001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 50 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	13,250	466,50	6 181,13	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt SUS II - řad 4" (2,0*1,0)+(1,5*1,5)*2		6,500			
	VV		"asfalt SUS II -řad 4-2" (1,5*1,5)*3		6,750			
	VV		Součet		13,250			
66	K	565135011	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	31,000	466,50	14 461,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt SUS II - řad 4" (4,0*2,0)*2+(2,0*2,0)+(3,0*2,0)+(2,5*2,0)		31,000			
67	K	577155152	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	104,750	456,00	47 766,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt SUS II - řad 4" (5,0*2,5)+(3,0*3,0)+(5,0*3,0)+(4,0*3,0)+(5,0*0,5)*4+(3,0*0,5)+(3,0*3,0)+(3,0*1,5)+(2,5*2,5)*2		86,000			
	VV		"asfalt SUS II - řad 4-2" (2,5*2,5)*3		18,750			
	VV		Součet		104,750			
68	K	565155001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 70 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	60,750	620,00	37 665,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt místní - řad 4" (2,0*1,0)+(4,0*2,0)*3+(2,0*1,5)+(1,5*1,5)*5		40,250			
	VV		"asfalt místní - řad 4-1" (4,0*2,0)*2+ (1,5*0,81)+(1,5*1,5)+(1,5*0,69)		20,500			
	VV		Součet		60,750			
69	K	565155011	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	24,000	620,00	14 880,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt místní - řad 4" (4,0*2,0)*3		24,000			
70	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	44,250	419,00	18 540,75	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt SUS II - řad 4" (4,0*2,0)*2+(2,0*2,0)+(3,0*2,0)+(2,5*2,0)+(2,0*1,0)+(1,5*1,5)*2		37,500			
	VV		"asfalt SUS II -řad 4-2" (1,5*1,5)*3		6,750			
	VV		Součet		44,250			
71	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	44,250	84,00	3 717,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt SUS II - řad 4" (4,0*2,0)*2+(2,0*2,0)+(3,0*2,0)+(2,5*2,0)+(2,0*1,0)+(1,5*1,5)*2		37,500			
	VV		"asfalt SUS II - řad 4-2" (1,5*1,5)*3		6,750			
	VV		Součet		44,250			
72	K	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	83,500	7,50	626,25	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt místní - řad 4" (2,5*1,5)+(5,0*2,5)+(3,0*2,0)+(5,0*3,0)*2+(2,5*2,5)*5		83,500			
73	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	209,500	16,00	3 352,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.7 Uložení potrubí"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"asfalt SUS II - řad 4"((5,0*2,5)+(3,0*3,0)+(5,0*3,0)+(4,0*3,0)+(5,0*0,5)*4+(3,0*0,5)+(3,0*3,0)+(3,0*1,5)+(2,5*2,5)*2)*2		172,000			
	VV		"asfalt SUS -řad 4-2" ((2,5*2,5)*3)*2		37,500			
	VV		Součet		209,500			
74	K	577123111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	104,250	406,50	42 377,63	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"chodník asfalt" (5,0*2,5)*2+(3,0*2,0)+(3,0*1,5)+(2,5*2,5)*11		104,250			
75	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	104,250	406,50	42 377,63	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"chodník asfalt" (5,0*2,5)*2+(3,0*2,0)+(3,0*1,5)+(2,5*2,5)*11		104,250			
76	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	104,750	406,50	42 580,88	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt SUS II - řad 4" (5,0*2,5)+(3,0*3,0)+(5,0*3,0)+(4,0*3,0)+(5,0*0,5)*4+(3,0*0,5)+(3,0*3,0)+(3,0*1,5)+(2,5*2,5)*2		86,000			
	VV		"asfalt SUS II - řad 4-2" (2,5*2,5)*3		18,750			
	VV		Součet		104,750			
77	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	83,500	464,50	38 785,75	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt místní - řad 4" (2,5*1,5)+(5,0*2,5)+(3,0*2,0)+(5,0*3,0)*2+(2,5*2,5)*5		83,500			
78	K	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm	m2	91,500	642,00	58 743,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"chodník asfalt - řad 4" ((4,0*2,0)*2+(2,0*1,5)+(2,0*1,0)+(1,5*1,5)*11)*2		91,500			
79	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	38,250	383,00	14 649,75	CS ÚRS 2026 01
	VV		dlažba_zám		38,250			
80	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	5,000	38,50	192,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva "					
	VV		(3,0*0,4)*3+(3,5*0,4)		5,000			
81	*M*	*59245018*	*dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní*	*m2*	*3,940*	*248,71*	*979,92*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		dlažba_zám*0,10*1,03		3,940			
	D	8	Trubní vedení				691 447,69	
82	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		"výřez na stávajícím potrubí PE110" 1+1		2,000			
83	K	8573121221	Spotřební materiál	komplet	1,000	8 500,00	8 500,00	
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"ostatní spotřební materiál jinde neuvedený, spojovací materiál, šrouby, těsnění"					
	VV		1		1,000			
84	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	6,000	28,40	170,40	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV	PE_32	"vsakovací prostor - odvodnění hydrantu" 2*3,0		6,000			
85	*M*	*6000029460*	*Trubka vodovodní rPE 32×4,4 mm 100 m*	*m*	*6,090*	*28,38*	*172,83*	
	VV		PE_32*1,015		6,090			
86	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 90 x 8,2 mm	m	243,000	94,50	22 963,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		"řad 4" 194,0		194,000			
	VV		"řad 4-2" 44,0		44,000			
	VV		"hydrantová přípojka" 3,0		3,000			
	VV		"propojení řadu" 2,0		2,000			
	VV	PE_90	Součet		243,000			
87	*M*	*9411902*	*Trubka vodovodní PE RC II, SDR 11 90x8,2 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m*	*m*	*246,645*	*166,52*	*41 071,33*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		"potrubí vodovodní PE 100 RC typ II, PN10 SDR11, 90x8,2 – tyče délky12,0m. – typ II dle PAS 1075"					
	VV		PE_90*1,015		246,645			
88	K	871251141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 110 x 10,0 mm	m	112,000	128,00	14 336,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		"potrubí vodovodní PE 100 RC typ II, PN10 SDR17, 110x10,0 – tyče délky12,0m. – typ II dle PAS 1075"					
	VV		"řad 4" 107,0		107,000			
	VV		"propojení stáv. řadu LIT125" 5,0		5,000			
	VV	PE_110	Součet		112,000			
89	*M*	*192721102*	*Trubka vodovodní PE RC II, SDR 11 110x10,0 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m*	*m*	*113,680*	*241,16*	*27 415,07*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"potrubí vodovodní PE 100 RC typ II, PN10 SDR11, 110x10,0 – tyče délky12,0m. – typ II dle PAS 1075"					
	VV		PE_110*1,015		113,680			
90	K	852241121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	990,00	990,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		1		1,000			
91	*M*	*55253239*	*trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 80 dl 400mm*	*kus*	*1,020*	*1 990,56*	*2 030,37*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		1*1,02		1,020			
92	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	591,00	1 182,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		2		2,000			
93	*M*	*552506420*	*koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80*	*kus*	*2,040*	*1 963,92*	*4 006,40*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		2*1,02		2,040			
94	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	742,00	742,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		1		1,000			
95	*M*	*55259815*	*přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80*	*kus*	*1,020*	*1 681,90*	*1 715,54*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		1*1,02		1,020			
96	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	856,00	2 568,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		3		3,000			
97	*M*	*55253510*	*tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80*	*kus*	*3,060*	*3 185,00*	*9 746,10*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		3*1,02		3,060			
98	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000	1 082,00	2 164,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		1+1		2,000			
99	*M*	*55253516*	*tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100*	*kus*	*1,020*	*2 845,70*	*2 902,61*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		1*1,02		1,020			
100	*M*	*55253515*	*tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80*	*kus*	*1,020*	*3 503,50*	*3 573,57*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		1*1,02		1,020			
101	K	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	10,000	241,00	2 410,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		"elektrospojka" 8+1		9,000			
	VV		"oblouk" 1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
102	*M*	*28615975*	*elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm*	*kus*	*9,135*	*177,36*	*1 620,18*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		(8+1)*1,015		9,135			
103	*M*	*FFD61014W*	*Oblouk 30° PE100 RC SDR11 110*	*kus*	*1,015*	*1 521,30*	*1 544,12*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		1*1,015		1,015			
104	K	877251110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	3,000	241,00	723,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		1+2		3,000			
105	*M*	*28614949*	*elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm*	*kus*	*3,045*	*789,84*	*2 405,06*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		(1+2)*1,015		3,045			
106	K	877251112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	2,000	241,00	482,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		2		2,000			
107	*M*	*28614937*	*elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm*	*kus*	*2,030*	*775,81*	*1 574,89*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		2*1,015		2,030			
108	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	17,000	211,50	3 595,50	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		"elektrospojka" 16		16,000			
	VV		"oblouk" 1		1,000			
	VV		Součet		17,000			
109	*M*	*28615974*	*elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm*	*kus*	*16,240*	*212,30*	*3 447,75*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		16*1,015		16,240			
110	*M*	*FFD61013W*	*Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90*	*kus*	*1,015*	*1 368,51*	*1 389,04*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		1*1,015		1,015			
111	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	9,000	211,50	1 903,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		7+2		9,000			
112	*M*	*28614948*	*elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm*	*kus*	*9,135*	*693,00*	*6 330,56*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		(7+2)*1,015		9,135			
113	*M*	*799410000016*	*SPOJKA UNIVERZÁLNÍ JIŠTĚNÁ 100 (104-132)*	*kus*	*1,010*	*6 538,07*	*6 603,45*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		1*1,01		1,010			
114	*M*	*799408000016*	*SPOJKA UNIVERZÁLNÍ JIŠTĚNÁ1 80 (85-105)*	*kus*	*2,020*	*5 507,04*	*11 124,22*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		2*1,01		2,020			
115	*M*	*799412510016*	*SPOJKA UNIVERZÁLNÍ JIŠTĚNÁ REDUKOVANÁ 100/125 (100/131-160)*	*kus*	*1,010*	*9 522,59*	*9 617,82*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		1*1,01		1,010			
116	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	10,000	640,00	6 400,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		7+3		10,000			
117	K	891173111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32	kus	10,000	315,00	3 150,00	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		7+3		10,000			
118	*M*	*313000103216*	*VENTIL ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ROHOVÝ 32-5/4"*	*kus*	*10,100*	*4 468,51*	*45 131,95*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		10*1,01		10,100			
119	*M*	*910103401500*	*SOUPRAVA ZEMNÍ PRO PŘÍPOJKY-1,5 m*	*kus*	*10,000*	*1 077,89*	*10 778,90*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		10		10,000			
120	K	891247212	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	2,000	1 383,00	2 766,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		2		2,000			
121	*M*	*K22008015016*	*HYDRANT DUO NADZEMNÍ TUHÝ 2B 80/1,5 m*	*kus*	*2,000*	*44 161,02*	*88 322,04*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		2		2,000			
122	*M*	*999900000000*	*DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM*	*kus*	*2,000*	*11,00*	*22,00*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		2		2,000			
123	*M*	*873008000017*	*KROUŽEK KLÍNOVÝ NASTAVITELNÝ GUMA 80*	*kus*	*2,020*	*4 495,57*	*9 081,05*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		2*1,01		2,020			
124	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	9,000	1 172,00	10 548,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		8+1		9,000			
125	*M*	*400208000016*	*ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80*	*kus*	*9,090*	*5 575,57*	*50 681,93*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		(8+1)*1,01		9,090			
126	*M*	*950108000003*	*SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)*	*kus*	*9,090*	*2 379,48*	*21 629,47*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		(8+1)*1,01		9,090			
127	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	2,000	1 471,00	2 942,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		2		2,000			
128	*M*	*400210000016*	*ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100*	*kus*	*2,020*	*6 372,52*	*12 872,49*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*1,01		2,020			
129	*M*	*9501100000031*	*SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 100 (1,3-1,8m)*	*kus*	*2,020*	*2 379,48*	*4 806,55*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		2*1,01		2,020			
130	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	5,000	2 405,00	12 025,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		5		5,000			
131	*M*	*531009005416*	*PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HAKU 90-5/4"*	*kus*	*5,075*	*3 973,31*	*20 164,55*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		5*1,015		5,075			
132	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	5,000	2 430,00	12 150,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		5		5,000			
133	*M*	*531011005416*	*PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HAKU 110-5/4"*	*kus*	*5,075*	*4 428,82*	*22 476,26*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		5*1,015		5,075			
134	K	8912491111	Montáž lemových nákružků na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	11,000	665,00	7 315,00	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		11		11,000			
135	*M*	*28653135*	*nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm*	*kus*	*11,165*	*195,43*	*2 181,98*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		11*1,015		11,165			
136	*M*	*28654368*	*příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90*	*kus*	*11,165*	*419,10*	*4 679,25*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		11*1,015		11,165			
137	K	8912491113	Montáž lemových nákružků na potrubí z jakýchkoli trub DN 110	kus	4,000	983,00	3 932,00	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		3+1		4,000			
138	*M*	*28653136*	*nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm*	*kus*	*4,060*	*209,00*	*848,54*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		(3+1)*1,015		4,060			
139	*M*	*28654410*	*příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 110*	*kus*	*4,060*	*573,10*	*2 326,79*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		(3+1)*1,015		4,060			
140	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	20,000	400,00	8 000,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"demontáž šoupátkových poklopů" 10		10,000			
	VV		"demontáž ventilových poklopů" 10		10,000			
	VV		Součet		20,000			
141	K	891247822	Demontáž hydrantů nadzemních na potrubí DN 80	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		2		2,000			
142	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	10,000	653,00	6 530,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		10		10,000			
143	*M*	*42291402*	*poklop litinový ventilový*	*kus*	*10,000*	*975,96*	*9 759,60*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		10		10,000			
144	*M*	*42210051*	*deska podkladová uličního poklopu litinového ventilového*	*kus*	*10,000*	*226,40*	*2 264,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		10		10,000			
145	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	11,000	874,00	9 614,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		10+1		11,000			
146	*M*	*42291352*	*poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky*	*kus*	*11,000*	*1 230,33*	*13 533,63*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		10+1		11,000			
147	*M*	*42210050*	*deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového*	*kus*	*11,000*	*226,40*	*2 490,40*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		10+1		11,000			
148	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	5,000	1 764,00	8 820,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	243,000	32,30	7 848,90	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		241+2,0		243,000			
150	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	107,000	32,50	3 477,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		107		107,000			
151	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	350,000	69,50	24 325,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		348+2,0		350,000			
152	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	8,000	326,50	2 612,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		7+1		8,000			
153	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	5,000	393,50	1 967,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		5		5,000			
154	*M*	*5534225001*	*sloupek ocel pozinkovaný 1500 mm*	*kus*	*2,000*	*933,90*	*1 867,80*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		2		2,000			
155	K	8712411000	Montáž vodiče nad potrubím ve výk.	M	350,000	42,80	14 980,00	
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		348+2,0		350,000			
156	*M*	*3411101201*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 6mm2*	*M*	*395,500*	*10,00*	*3 955,00*	
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		(348+2,0)*1,13		395,500			
157	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	75,600	20,50	1 549,80	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		(4,0*9+3,0+2,0*7+2,0+4,0+2,0*3+5,0+2,0)*1,05		75,600			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				139 616,42	
158	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	39,500	178,00	7 031,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		39,5		39,500			
159	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	8,000	353,50	2 828,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		8,0		8,000			
160	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	34,000	278,00	9 452,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		34,0		34,000			
161	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	17,000	278,00	4 726,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		17,0		17,000			
162	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	316,900	64,30	20 376,67	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt místní" 53,0+(4*2,5)*11+(4*2,5)+(2*0,70)		174,400			
	VV		"asfalt SUS II" 92,5+(4*2,5)*2+(4*2,5)*3		142,500			
	VV	řezání	Součet		316,900			
163	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	316,900	182,50	57 834,25	CS ÚRS 2026 01
	VV		řezání		316,900			
164	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	480,900	64,30	30 921,87	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"asfalt místní" 53,0+(4*2,5)*11+4*2,5+2*0,7		174,400			
	VV		"asfalt SUS II" 92,5+(4*2,5)*2+(4*2,5)*3		142,500			
	VV		"chodník asfalt" 54,0+(4*2,5)*11		164,000			
	VV		Součet		480,900			
165	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	17,000	51,00	867,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		17,0		17,000			
166	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	42,000	51,00	2 142,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		34,0+8,0		42,000			
167	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	38,250	70,20	2 685,15	CS ÚRS 2026 01
	VV		dlažba_zám		38,250			
168	K	979094441	Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těženého	m2	9,875	76,20	752,48	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"vodící proužek" 39,5*0,25		9,875			
	D	99	Přesun hmot				5 442,89	
169	K	9982761011	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	26,945	202,00	5 442,89	
	VV		211,862-184,917		26,945			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	997	Přesun sutě				125 893,99	
170	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	294,410	55,60	16 369,20	CS ÚRS 2026 01
	VV	odvoz_suti	"odvoz suti na meziskládku" 148,341-1,136		147,205			
	VV		"odvoz suti na skládku určenou investorem" odvoz_suti		147,205			
	VV		Součet		294,410			
171	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 324,845	13,60	18 017,89	CS ÚRS 2026 01
	VV		"odvoz suti na skládku určenou investorem"					
	VV		odvoz_suti*9		1 324,845			
172	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	294,410	172,50	50 785,73	CS ÚRS 2026 01
	VV		"nakládání suti - odvoz na meziskládku" odvoz_suti		147,205			
	VV		"nakládání suti - odvoz na skládku určenou investorem" odvoz_suti		147,205			
	VV		Součet		294,410			
173	K	9972218731	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	96,431	270,00	26 036,37	CS ÚRS 2026 01
	VV		odvoz_suti-50,774		96,431			
174	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	50,774	270,00	13 708,98	CS ÚRS 2026 01
	VV		50,774		50,774			
175	K	9972215611	Vodorovná doprava a nakládání vybouraných armatur a potrubí	t	1,136	859,00	975,82	
	VV		1,136		1,136			
	D	998	Přesun hmot				14 442,02	
176	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	184,917	78,10	14 442,02	CS ÚRS 2026 01
	VV		184,917		184,917			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				114,02	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				114,02	
177	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	1,000	80,30	80,30	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		"štěrkový vsakovací prostor"					
	VV		2*(1,0*0,5)		1,000			
	VV	izolace_v	Součet		1,000			
178	*M*	*69311198*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 250g/m2*	*m2*	*1,150*	*28,00*	*32,20*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		izolace_v*1,15		1,150			
179	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,001	1 515,00	1,52	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Morašice rekonstrukce vodovodu - 2. etapa - I. stavba
Objekt:
1 - Vodovodní řad 4, 4-2
Soupis:
1.2 - Vodovodní řad 4, 4-2 - přepojení vodovodních přípojek

KSO:	827 11	CC-CZ:	22221
Místo:	Morašice	Datum:	25.03.2026

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: IČ: 28771346
Stavební vodohospodářská s.r.o. Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová DIČ: CZ28771346

Projektant: IČ:
Ing. Pravec František DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Kašparová Věra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **113 026,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	113 026,00	21,00%	23 735,46
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **136 761,46**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Bc. David Vávra
Digitálně podepsal Bc. David Vávra
Datum: 2026.03.30 11:37:29 +02'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Morašice rekonstrukce vodovodu - 2. etapa - I. stavba
Objekt:
1 - Vodovodní řad 4, 4-2
Soupis:
1.2 - Vodovodní řad 4, 4-2 - přepojení vodovodních přípojek

Místo:	Morašice	Datum:	25.03.2026
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Pravec František
Uchazeč:	Stavební vodohospodářská s.r.o. Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská T	Zpracovatel:	Kašparová Věra

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**113 026,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	113 026,00
1 - Zemní práce	74 062,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 520,00
4 - Vodorovné konstrukce	5 348,84
5 - Komunikace	2 978,81
8 - Trubní vedení	16 851,07
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 248,00
997 - Přesun sutě	3 179,71
998 - Přesun hmot	122,70
99 - Přesun hmot	714,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Morašice rekonstrukce vodovodu - 2. etapa - I. stavba
Objekt:
1 - Vodovodní řad 4, 4-2
Soupis:

1.2 - Vodovodní řad 4, 4-2 - přepojení vodovodních přípojek

Místo: Morašice | Datum: 25.03.2026

Zadavatel: | Projektant: Ing. Pravec František

Uchazeč: Stavební vodohospodářská s.r.o. Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská T | Zpracovatel: Kašparová Věra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**113 026,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				113 026,00	
	D	1	Zemní práce				74 062,60	
1	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	3,800	78,70	299,06	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV	dlažba_zám	3,8*1,0		3,800			
2	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	2,280	60,90	138,85	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"dlažba zámková" 3,8*0,60		2,280			
3	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	0,600	99,50	59,70	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"asfalt místní" 1,0*0,60		0,600			
4	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1,600	38,80	62,08	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"asfalt místní" 1,0*0,60+1,0*1,0		1,600			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	8,000	124,50	996,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"silniční" 2,0		2,000			
	VV		"chodníkový" 3*2,0		6,000			
	VV		Součet		8,000			
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	26,000	145,50	3 783,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		16+10		26,000			
7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,600	62,70	163,02	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		1,6+1		2,600			
8	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	4,800	250,00	1 200,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"ve výkopu" (4+2)*0,60+(1+1)*0,60		4,800			
9	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	1,800	400,00	720,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		3*0,60		1,800			
10	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,800	200,00	360,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"ve výkopu" 3*0,60		1,800			
11	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	39,500	5,00	197,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		30,5+19,0-(7,0+3,0)		39,500			
12	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	39,500	1,00	39,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		30,5+19,0-(7,0+3,0)		39,500			
13	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	5,904	500,00	2 952,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		((2*0,60*1,0)*3+(2*0,60*1,1)*(4+2)+(2*0,60*1,6)*(1+1)+(2,0*0,6*1,2)*3)*0,30		5,904			
14	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	27,329	218,50	5 971,39	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"z výpisu objemu zem.prací"					
	VV		"přepojení přípojek řad 4 " 30,5*0,60*1,7		31,110			
	VV		-"přepojení přípojek řad 4 - v jámě" 7,0*0,60*1,7		-7,140			
	VV		"přepojení přípojek řad 4-2" 19,0*0,60*1,7		19,380			
	VV		-"přepojení přípojek řad 4-2 - v jámě" 3,0*0,60*1,7		-3,060			
	VV		-"asfalt místní" 1,0*0,60*0,40		-0,240			
	VV		-"dlažba zámková" 3,8*0,60*0,30		-0,684			
	VV		-"tráva" (18,7*0,60*0,25)-(16,0*0,60*0,25)		-5,205			
	VV	zepráce	Součet		34,161			
	VV		zepráce*0,80		27,329			
15	K	132354104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	6,832	469,50	3 207,62	CS ÚRS 2026 01
	VV		zepráce*0,20		6,832			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	67,150	100,00	6 715,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"přepojení přípojek řad 4" (30,5-7,0)*1,7*2		79,900			
	VV		"přepojení přípojek řad 4-2" (19,0-3,0)*1,7*2		54,400			
	VV	pazeni_2	Součet		134,300			
	VV		pazeni_2*0,50		67,150			
17	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	67,150	10,00	671,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		pazeni_2*0,50		67,150			
18	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,930	151,50	1 352,90	CS ÚRS 2026 01
	VV		"přemístění výkopku na meziskládku"					
	VV		vod_přem*0,80		8,930			
19	K	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2,233	163,50	365,10	CS ÚRS 2026 01
	VV		"přemístění výkopku na meziskládku"					
	VV		vod_přem*0,20		2,233			
20	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,930	321,50	2 871,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"Vytlačená kubatura :"					
	VV		"lože pod potrubí"					
	VV		"přepojení přípojek řad 4 - výkop" (30,5-7,0)*0,60*0,10		1,410			
	VV		"přepojení přípojek řad 4-2 - výkop" (19,0-3,0)*0,60*0,10		0,960			
	VV	loze_	Mezisoučet		2,370			
	VV		"obsyp"					
	VV		"přepojení přípojek řad 4 - výkop" (30,5-7,0)*0,60*0,35		4,935			
	VV		"přepojení přípojek řad 4-2 - výkop" (19,0-3,0)*0,60*0,35		3,360			
	VV	obsyp_	Mezisoučet		8,295			
	VV	vytlač	Součet		10,665			
	VV	štěrk_kom	"zásyp v místní asf. komunikaci" 1,0*0,60*0,83		0,498			
	VV	vod_přem	vytlač+štěrk_kom		11,163			
	VV		"přemístění výkopku na skládku určenou investorem" vod_přem*0,80		8,930			
21	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	2,233	374,00	835,14	CS ÚRS 2026 01
	VV		vod_přem*0,20		2,233			
22	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	17,860	90,10	1 609,19	CS ÚRS 2026 01
	VV		"nakládání výkopku - odvoz na meziskládku" vod_přem*0,80		8,930			
	VV		"nakládání výkopku z mezisklády" vod_přem*0,80		8,930			
	VV		Součet		17,860			
23	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	4,466	132,50	591,75	CS ÚRS 2026 01
	VV		"nakládání výkopku - odvoz na meziskládku" vod_přem*0,20		2,233			
	VV		"nakládání výkopku z mezisklády" vod_přem*0,20		2,233			
	VV		Součet		4,466			
24	K	1712012311	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	20,093	270,00	5 425,11	CS ÚRS 2026 01
	VV		"skládka určená investorem"					
	VV		vod_přem*1,8		20,093			
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklády	m3	22,326	21,10	471,08	CS ÚRS 2026 01
	VV		"uložení sypaniny na meziskládku" vod_přem		11,163			
	VV		"uložení sypaniny na skládku určenou investorem" vod_přem		11,163			
	VV		Součet		22,326			
26	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,496	168,50	3 959,08	CS ÚRS 2026 01
	VV		zepráce-vytlač		23,496			
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,763	841,00	9 892,68	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		3,14*(0,032)^2/4*(30,5-7,0+19,0-3,0)		0,032			
	VV		Mezisoučet		0,032			
	VV		"obsyp potrubí"					
	VV	obsyp_j	"přepojení přípojek - v jámách" (7,0+3,0)*1,0*0,35		3,500			
	VV	štěrk	(obsyp_j+obsyp_)-0,032		11,763			
28	*M*	*5834417111*	*štěrkodrť frakce 0/32*	*t*	*0,896*	*242,00*	*216,83*	
	VV		"viz.příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		štěrk_kom*1,8		0,896			
29	*M*	*5833731011*	*štěrkopísek frakce 0/4*	*t*	*21,173*	*135,00*	*2 858,36*	
	VV		štěrk*1,8		21,173			
30	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	15,731	90,10	1 417,36	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot"					
	VV		štěrk+loze_j+loze_+štěrk_kom		15,731			
	VV	sypanina	Součet		15,731			
31	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,731	151,50	2 383,25	CS ÚRS 2026 01
	VV		sypanina		15,731			
32	K	121151124	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	69,400	25,63	1 778,72	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV	tráva	"tráva" (18,7+16,0)*2,0		69,400			
33	K	181351114	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	69,400	84,50	5 864,30	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		tráva		69,400			
34	*M*	*00572470*	*osivo směs travní univerzál*	*kg*	*2,082*	*136,00*	*283,15*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		tráva*0,03		2,082			
35	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	69,400	55,00	3 817,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		tráva		69,400			
36	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	69,400	7,70	534,38	CS ÚRS 2026 01
	VV		tráva		69,400			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 520,00	
37	K	3483212151	Oprava podezdívky	m3	0,600	1 200,00	720,00	
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva "					
	VV		"plotová podezdívka - oprava včetně vybourání" (0,5*0,30*2,0)*2		0,600			
38	K	348171130	Montáž rámového oplocení v přes 1,5 do 2 m	m	4,000	1 200,00	4 800,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva "					
	VV		2*2,0		4,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 348,84	
39	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	2,280	300,50	685,14	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"dlažba zámková" 3,8*0,60		2,280			
40	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	3,470	1 200,00	4 164,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"lože pod potrubí"					
	VV	loze_j	"přepojení přípojek -v jámách" (7,0+1,0+3,0)*1,0*0,10		1,100			
	VV		loze_+loze_j		3,470			
41	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	3,800	131,50	499,70	CS ÚRS 2026 01
	VV		dlažba_zám		3,800			
	D	5	Komunikace				2 978,81	
42	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	2,280	142,50	324,90	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"zámková dlažba" 3,8*0,60		2,280			
43	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	0,600	407,00	244,20	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt místní" 1,0*0,60		0,600			
44	K	565155001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 70 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,600	606,00	363,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt místní" 1,0*0,60		0,600			
45	K	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	1,000	7,50	7,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.5 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt místní" 1,0*1,0		1,000			
46	K	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	1,000	464,50	464,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.5 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt místní" 1,0*1,0		1,000			
47	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	3,800	383,00	1 455,40	CS ÚRS 2026 01
	VV		dlažba_zám		3,800			
48	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	0,480	38,50	18,48	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva "					
	VV		(0,4*0,6)*(1+1)		0,480			
49	*M*	*59245018*	*dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní*	*m2*	*0,403*	*248,71*	*100,23*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		dlažba_zám*0,10*1,03		0,391			
	VV		0,391*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,403			
	D	8	Trubní vedení				16 851,07	
50	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	m	49,500	28,40	1 405,80	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		"přepojení vodovodních přípojek - řad 4" 30,5		30,500			
	VV		"přepojení vodovodních přípojek - řad 4-2" 19,0		19,000			
	VV	PE_32	Součet		49,500			
51	*M*	*6000029460*	*Trubka vodovodní rPE 32×4,4 mm 100 m*	*m*	*50,243*	*28,38*	*1 425,90*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		PE_32*1,015		50,243			
52	*M*	*632003203216*	*TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32*	*kus*	*10,100*	*629,75*	*6 360,48*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"					
	VV		10*1,01		10,100			
53	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	49,500	46,80	2 316,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D. 1 Technická zpráva"					
	VV		30,5+19,0		49,500			
54	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	49,500	32,30	1 598,85	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D. 1 Technická zpráva"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		30,5+19,0		49,500			
55	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	51,975	20,50	1 065,49	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		(30,5+19,0)*1,05		51,975			
56	K	8712411000	Montáž vodiče nad potrubím ve výk.	M	49,500	42,80	2 118,60	
	VV		"viz.příloha D. 1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		30,5+19,0		49,500			
57	*M*	*3411101201*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 6mm2*	*M*	*55,935*	*10,00*	*559,35*	
	VV		"viz.příloha D. 1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		(30,5+19,0)*1,13		55,935			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				4 248,00	
58	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	2,000	278,00	556,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		2,0		2,000			
59	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	6,000	278,00	1 668,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		3*2,0		6,000			
60	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	2,000	64,30	128,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt místní" 1,0*2		2,000			
	VV	řezání	Součet		2,000			
61	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	2,000	182,50	365,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		řezání		2,000			
62	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	2,000	64,30	128,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"asfalt místní" 1,0*2		2,000			
63	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva "					
	VV		2*2,0		4,000			
64	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	6,000	51,00	306,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		3*2,0		6,000			
65	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	2,000	51,00	102,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		2,0		2,000			
66	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	3,800	51,00	193,80	CS ÚRS 2026 01
	VV		dlažba_zám		3,800			
	D	997	Přesun sutě				3 179,71	
67	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	7,494	55,60	416,67	CS ÚRS 2026 01
	VV	odvoz_suti	"odvoz suti na meziskládku" 3,747		3,747			
	VV		"odvoz suti na skládku určenou investorem" odvoz_suti		3,747			
	VV		Součet		7,494			
68	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	33,723	13,60	458,63	CS ÚRS 2026 01
	VV		"odvoz suti na skládku určenou investorem"					
	VV		odvoz_suti*9		33,723			
69	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,494	172,50	1 292,72	CS ÚRS 2026 01
	VV		"nakládání suti - odvoz na meziskládku" odvoz_suti		3,747			
	VV		"nakládání suti - odvoz na skládku určenou investorem" odvoz_suti		3,747			
	VV		Součet		7,494			
70	K	9972218731	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,590	270,00	969,30	CS ÚRS 2026 01
	VV		odvoz_suti-0,157		3,590			
71	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,157	270,00	42,39	CS ÚRS 2026 01
	VV		0,157		0,157			
	D	998	Přesun hmot				122,70	
72	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,571	78,10	122,70	CS ÚRS 2026 01
	VV		1,571		1,571			
	D	99	Přesun hmot				714,27	
73	K	9982761011	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,536	202,00	714,27	
	VV		5,107-1,571		3,536			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Morašice rekonstrukce vodovodu - 2. etapa - I. stavba
Objekt:
3 - Vodovodní řad 6
Soupis:
3.3 - Vodovodní řad 6 - VB6-1 0,00 - VB6-7 52.71

KSO:	827 11	CC-CZ:	22221
Místo:	Morašice	Datum:	25.03.2026

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: IČ: 28771346
Stavební vodohospodářská s.r.o. Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová DIČ: CZ28771346

Projektant: IČ:
Ing. Pravec František DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Kašparová Věra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **554 975,13**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	554 975,13	21,00%	116 544,78
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **671 519,91**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Bc. David Vávra
Digitálně podepsal Bc. David Vávra
Datum: 2026.03.30 11:38:52 +02'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Morašice rekonstrukce vodovodu - 2. etapa - I. stavba
Objekt:
3 - Vodovodní řad 6
Soupis:
3.3 - Vodovodní řad 6 - VB6-1 0,00 - VB6-7 52.71

Místo:	Morašice	Datum:	25.03.2026
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Pravec František
Uchazeč:	Stavební vodohospodářská s.r.o. Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská T	Zpracovatel:	Kašparová Věra

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**554 975,13**
HSV - Práce a dodávky HSV	554 975,13
1 - Zemní práce	233 074,44
4 - Vodorovné konstrukce	6 360,05
5 - Komunikace	72 824,22
8 - Trubní vedení	192 800,27
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	20 996,01
99 - Přesun hmot	494,09
997 - Přesun sutě	24 953,65
998 - Přesun hmot	3 472,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Morašice rekonstrukce vodovodu - 2. etapa - I. stavba
Objekt:
3 - Vodovodní řad 6
Soupis:
3.3 - Vodovodní řad 6 - VB6-1 0,00 - VB6-7 52.71

Místo: Morašice
Datum: 25.03.2026
Zadavatel:
Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: Stavební vodohospodářská s.r.o. Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská T
Zpracovatel: Kašparová Věra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**554 975,13**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				554 975,13	
	D	1	Zemní práce				233 074,44	
1	K	113106183	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	0,300	78,70	23,61	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"žulová linka" 3,0*0,10		0,300			
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	39,128	99,50	3 893,24	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"asfalt místní - řad 6" (4,0*2,0)*3+(2,0*2,0)+(1,8*0,81)+(5,0*0,81)+(2,0*2,0)+(2,0*0,81)		39,128			
3	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	117,968	38,80	4 577,16	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"asfalt místní - řad 6" (4,0*2,0)*3+(2,0*2,0)+(1,8*0,81)+(5,0*0,81)+(2,0*2,0)+(2,0*0,81)		39,128			
	VV		(5,0*3,0)*3+(3,0*3,0)+(1,8*1,8)+(5,0*1,8)+(3,0*3,0)+(2,0*1,8)		78,840			
	VV		Součet		117,968			
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	29,000	145,50	4 219,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		29		29,000			
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,900	62,70	181,83	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		2,9		2,900			
6	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	9,000	250,00	2 250,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"v jámě" 9,0		9,000			
7	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	8,000	400,00	3 200,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"v jámě" 8,0		8,000			
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"v jámě" 4,0		4,000			
9	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	8,800	5,00	44,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		1,8+5,0+2,0		8,800			
10	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	8,800	1,00	8,80	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		1,8+5,0+2,0		8,800			
11	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	2,280	40,00	91,20	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		2,28		2,280			
12	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	2,280	5,00	11,40	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		2,28		2,280			
13	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	16,080	991,00	15 935,28	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		((4,0*2*1,0)+(9,0*2*1,6)+(2,0*2*1,3)+(2,0*2*1,1)+(2,0*2*1,8))*0,30		16,080			
14	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	72,526	218,50	15 846,93	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"z výpisu objemu zem.prací"					
	VV		"řad 6"					
	VV		"řad 6 - běžný výkop" 1,8*0,81*1,7		2,479			
	VV		"strojové/zatahovací jámy" (4,0*2,0*2,27)*2+(4,0*2,0*2,25)		54,320			
	VV		"jáma pro přepojení přípojek" (2,0*2,0*1,7)*1		6,800			
	VV		"výkop pro propojení řadu" (5,0+2,0)*0,81*1,7		9,639			
	VV		"výkop na napojení na stáv. řad" 2,0*2,0*1,7		6,800			
	VV		"sondy na zjištění stáv.sítí"					
	VV		(1,5*1,5*1,0)*2+(1,5*1,5*1,6)*3+(1,5*1,5*1,2)*1+(1,5*1,5*1,3)+(1,5*1,5*1,8)		24,975			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-"asfalt místní - řad 6" (4,0*2,0*0,40)*3-(2,0*2,0*0,40)-(1,8*0,81*0,40)-(5,0*0,81*0,40)-(2,0*2,0*0,40)+(2,0*0,81*0,40)		-14,355			
	VV	zepráce	Součet		90,658			
	VV		zepráce*0,80		72,526			
15	K	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	18,132	469,50	8 512,97	CS ÚRS 2026 01
	VV		zepráce*0,20		18,132			
16	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	48,360	100,00	4 836,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"řad 6 - výkop" 1,8*1,7*2		6,120			
	VV		"propojení řadu" (5,0+2,0)*1,7*2		23,800			
	VV		"výkop na napojení na stáv.řad" 4*2,0*1,7		13,600			
	VV		"sondy na zjištění stáv. sítí" (4*1,5*1,6)*3+(4*1,5*1,8)		39,600			
	VV		"jáma pro přepojení přípojek - řad 6" (4*2,0*1,7)*1		13,600			
	VV	pazeni_2	Součet		96,720			
	VV		pazeni_2*0,50		48,360			
17	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	48,360	10,00	483,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		pazeni_2*0,50		48,360			
18	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	81,480	100,00	8 148,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"strojní/zatahovací jámy"					
	VV		"řad 6" (2*4,0+2*2,0)*2,27*2+(2*4,0+2*2,0)*2,25		81,480			
	VV	pazeni_4	Součet		81,480			
	VV		pazeni_4		81,480			
19	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	81,480	10,00	814,80	CS ÚRS 2026 01
	VV		pazeni_4		81,480			
20	K	141721212	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	44,000	848,29	37 324,76	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"řad 6 - PE110" 44,0		44,000			
21	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	44,418	151,50	6 729,33	CS ÚRS 2026 01
	VV		"přemístění výkopku na mezisklâdku"					
	VV		vod_přem*0,80		44,418			
22	K	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	11,104	163,50	1 815,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		"přemístění výkopku na mezisklâdku"					
	VV		vod_přem*0,20		11,104			
23	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	44,418	321,50	14 280,39	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"Vytlačená kubatura :"					
	VV		"lože pod potrubí"					
	VV		"řad 6 - výkop" 1,8*0,81*0,10		0,146			
	VV		"řad 6 - v jámě" (4,0*3+2,0)*1,0*0,10		1,400			
	VV		"propojení řadu" (5,0+2,0)*0,81*0,10		0,567			
	VV	loze_	Mezisoučet		2,113			
	VV		"obsyp"					
	VV		"řad 6 - výkop" 1,8*0,81*0,40		0,583			
	VV		"řad 6 - v jámě" (4,0*3+2,0)*1,0*0,40		5,600			
	VV		"propojení řadu" (5,0+2,0)*0,81*0,40		2,268			
	VV	obsyp_	Mezisoučet		8,451			
	VV		"beton.bloky"					
	VV	blok	3*0,2*0,5*0,81		0,243			
	VV		Mezisoučet		0,243			
	VV		"obsyp+lože pro přepojení přípojek v jámách" 1,5*1,0*0,45		0,675			
	VV	vytlač	Součet		11,482			
	VV		"zásyp v komunikaci - místní"					
	VV		(4,0*2,0*1,35)*2+(4,0*2,0*1,33)+(2,0*2,0*0,78)+(1,8*0,81*0,78)+(5,0*0,81*0,78)+(2,0*2,0*0,78)+(2,0*0,81*0,78)		44,040			
	VV	štěrk_kom	Mezisoučet		44,040			
	VV	vod_přem	vytlač+štěrk_kom		55,522			
	VV		"přemístění výkopku na skládku určenou investorem" vod_přem*0,80		44,418			
24	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	11,104	374,00	4 152,90	CS ÚRS 2026 01
	VV		vod_přem*0,20		11,104			
25	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	88,836	90,10	8 004,12	CS ÚRS 2026 01
	VV		"nakládání výkopku - odvoz na mezisklâdku" vod_přem*0,80		44,418			
	VV		"nakládání výkopku z mezisklâdky" vod_přem*0,80		44,418			
	VV		Součet		88,836			
26	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	22,208	132,50	2 942,56	CS ÚRS 2026 01
	VV		"nakládání výkopku - odvoz na mezisklâdku" vod_přem*0,20		11,104			
	VV		"nakládání výkopku z mezisklâdky" vod_přem*0,20		11,104			
	VV		Součet		22,208			
27	K	1712012311	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	99,940	270,00	26 983,80	CS ÚRS 2026 01
	VV		"skládka určená investorem"					
	VV		vod_přem*1,8		99,940			
28	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklâdky	m3	111,044	21,10	2 343,03	CS ÚRS 2026 01
	VV		"uložení sypaniny na mezisklâdku" vod_přem		55,522			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"uložení sypaniny na skládku určenou investorem" vod_přem		55,522			
	VV		Součet		111,044			
29	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	79,176	168,50	13 341,16	CS ÚRS 2026 01
	VV		zepráce-vytlač		79,176			
30	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,256	841,00	6 943,30	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"řad 6 - PE110" 3,14*(0,110)^2/4*(4,0*3+2,0+1,8)		0,150			
	VV		"propojení řadu" 3,14*(0,090)^2/4*(5,0+2,0)		0,045			
	VV		Mezisoučet		0,195			
	VV	štěrk	obsyp_-0,195		8,256			
31	*M*	*5834417111*	*štěrkodrť frakce 0/32*	*t*	*79,272*	*242,00*	*19 183,82*	
	VV		"viz.příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		štěrk_kom*1,8		79,272			
32	*M*	*5833731011*	*štěrkopísek frakce 0/4*	*t*	*14,861*	*135,00*	*2 006,24*	
	VV		štěrk*1,8		14,861			
33	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	54,409	90,10	4 902,25	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot"					
	VV		štěrk_kom+štěrk+loze_		54,409			
	VV	sypanina	Součet		54,409			
34	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	54,409	151,50	8 242,96	CS ÚRS 2026 01
	VV		sypanina		54,409			
	D	4	Vodorovné konstrukce				6 360,05	
35	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	2,113	1 200,00	2 535,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		loze_		2,113			
36	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,243	4 005,00	973,22	CS ÚRS 2026 01
	VV		blok		0,243			
37	K	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	3,030	721,00	2 184,63	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva "					
	VV		3*2*(0,2+0,81)*0,5		3,030			
38	K	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	3,030	220,00	666,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva "					
	VV		3*2*(0,2+0,81)*0,5		3,030			
	D	5	Komunikace				72 824,22	
39	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	39,128	407,00	15 925,10	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt_místní - řad 6" (4,0*2,0)*3+(2,0*2,0)+(1,8*0,81)		29,458			
	VV		"propojení řadu" (5,0*0,81)+(2,0*2,0)+(2,0*0,81)		9,670			
	VV		Součet		39,128			
40	K	565155001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 70 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,128	620,00	4 419,36	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt místní - řad 6" 1,8*0,81		1,458			
	VV		"propojení řadu" (5,0*0,81)+(2,0*0,81)		5,670			
	VV		Součet		7,128			
41	K	565155011	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	32,000	620,00	19 840,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt místní - řad 6" (4,0*2,0)*3+(2,0*2,0)		28,000			
	VV		"propojení řadu" 2,0*2,0		4,000			
	VV		Součet		32,000			
42	K	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	78,840	7,50	591,30	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt místní - řad 6" (5,0*3,0)*3+(3,0*3,0)+(1,8*1,8)		57,240			
	VV		"propojení řadu" (5,0*1,8)+(3,0*3,0)+(2,0*1,8)		21,600			
	VV		Součet		78,840			
43	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	78,840	406,50	32 048,46	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt místní - řad 6" (5,0*3,0)*3+(3,0*3,0)+(1,8*1,8)		57,240			
	VV		"propojení řadu" (5,0*1,8)+(3,0*3,0)+(2,0*1,8)		21,600			
	VV		Součet		78,840			
	D	8	Trubní vedení				192 800,27	
44	K	8573121221	Spotřební materiál	komplet	1,000	4 000,00	4 000,00	
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"ostatní spotřební materiál jinde neuvedený, spojovací materiál, šrouby, těsnění"					
	VV		1		1,000			
45	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 90 x 8,2 mm	m	7,000	94,50	661,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		"propojení řadu" 5,0+2,0		7,000			
	VV	PE_90	Součet		7,000			
46	*M*	*9411902*	*Trubka vodovodní PE RC II, SDR 11 90x8,2 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m*	*m*	*7,105*	*166,52*	*1 183,12*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		"potrubí vodovodní PE 100 RC typ II, PN10 SDR11, 90x8,2 – tyče délky12,0m. – typ II dle PAS 1075"					
	VV		PE_90*1,015		7,105			
47	K	871251141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 110 x 10,0 mm	m	53,000	128,00	6 784,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		"potrubí vodovodní PE 100 RC typ II, PN10 SDR17, 110x10,0 – tyče délky12,0m. – typ II dle PAS 1075"					
	VV		"řad 6" 53,0		53,000			
	VV	PE_110	Součet		53,000			
48	*M*	*192721102*	*Trubka vodovodní PE RC II, SDR 11 110x10,0 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m*	*m*	*53,795*	*241,16*	*12 973,20*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		"potrubí vodovodní PE 100 RC typ II, PN10 SDR11, 110x10,0 – tyče délky12,0m. – typ II dle PAS 1075"					
	VV		PE_110*1,015		53,795			
49	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	3,000	1 082,00	3 246,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		1+2		3,000			
50	*M*	*55253516*	*tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100*	*kus*	*1,020*	*2 845,70*	*2 902,61*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		1*1,02		1,020			
51	*M*	*55253515*	*tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80*	*kus*	*2,040*	*3 503,50*	*7 147,14*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		2*1,02		2,040			
52	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	211,50	211,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		"elektrospojka" 1		1,000			
53	*M*	*28615974*	*elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm*	*kus*	*1,015*	*212,30*	*215,48*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		1*1,015		1,015			
54	K	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	10,000	241,00	2 410,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		"elektrospojka" 9		9,000			
	VV		"oblouk" 1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
55	*M*	*28615975*	*elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm*	*kus*	*9,135*	*177,36*	*1 620,18*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		9*1,015		9,135			
56	*M*	*FFD91014W*	*Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110*	*kus*	*1,015*	*1 712,39*	*1 738,08*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		1*1,015		1,015			
57	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	4,000	211,50	846,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		2+2		4,000			
58	*M*	*28614948*	*elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm*	*kus*	*4,060*	*789,84*	*3 206,75*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		(2+2)*1,015		4,060			
59	*M*	*79948000016*	*SPOJKA UNIVERZÁLNÍ JIŠTĚNÁ 80 (85-105)*	*kus*	*3,030*	*5 507,04*	*16 686,33*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		(1+1+1)*1,01		3,030			
60	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	4,000	640,00	2 560,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		4		4,000			
61	K	891173111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32	kus	4,000	315,00	1 260,00	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		4		4,000			
62	*M*	*313000103216*	*VENTIL ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ROHOVÝ 32-5/4"*	*kus*	*4,040*	*4 468,51*	*18 052,78*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		4*1,01		4,040			
63	*M*	*910103401500*	*SOUPRAVA ZEMNÍ PRO PŘÍPOJKY-1,5 m*	*kus*	*4,000*	*1 077,89*	*4 311,56*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		4		4,000			
64	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 172,00	1 172,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		1		1,000			
65	*M*	*400208000016*	*ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80*	*kus*	*1,010*	*5 575,57*	*5 631,33*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		1*1,01		1,010			
66	*M*	*950108000003*	*SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)*	*kus*	*1,010*	*2 379,48*	*2 403,27*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		1*1,01		1,010			
67	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	2,000	1 471,00	2 942,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		2		2,000			
68	*M*	*400210000016*	*ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100*	*kus*	*2,020*	*6 372,52*	*12 872,49*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		2*1,01		2,020			
69	*M*	*950110000003*	*SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 100 (1,3-1,8m)*	*kus*	*2,020*	*2 379,48*	*4 806,55*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		2*1,01		2,020			
70	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	4,000	2 430,00	9 720,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		4		4,000			
71	*M*	*531011005416*	*PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HAKU 110-5/4"*	*kus*	*4,060*	*4 428,82*	*17 981,01*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		4*1,015		4,060			
72	K	8912491111	Montáž lemových nákružků na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	1,000	665,00	665,00	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		1		1,000			
73	*M*	*28653135*	*nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm*	*kus*	*1,015*	*195,43*	*198,36*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		1*1,015		1,015			
74	*M*	*28654368*	*příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90*	*kus*	*1,015*	*419,10*	*425,39*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		1*1,015		1,015			
75	K	8912491113	Montáž lemových nákružků na potrubí z jakýchkoli trub DN 110	kus	6,000	983,00	5 898,00	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		6		6,000			
76	*M*	*28653136*	*nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm*	*kus*	*6,090*	*209,00*	*1 272,81*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		6*1,015		6,090			
77	*M*	*28654410*	*příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 110*	*kus*	*6,090*	*573,10*	*3 490,18*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		6*1,015		6,090			
78	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	6,000	400,00	2 400,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"demontáž šoupátkových poklopů" 2		2,000			
	VV		"demontáž ventilových poklopů" 4		4,000			
	VV		Součet		6,000			
79	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	4,000	653,00	2 612,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		4		4,000			
80	*M*	*42291402*	*poklop litinový ventilový*	*kus*	*4,000*	*975,96*	*3 903,84*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		4		4,000			
81	*M*	*42210051*	*deska podkladová uličního poklopu litinového ventilového*	*kus*	*4,000*	*226,40*	*905,60*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		4		4,000			
82	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	874,00	2 622,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		2+1		3,000			
83	*M*	*42291352*	*poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky*	*kus*	*3,000*	*1 230,33*	*3 690,99*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		2+1		3,000			
84	*M*	*42210050*	*deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového*	*kus*	*3,000*	*226,40*	*679,20*	*CS ÚRS 2026 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		2+1		3,000			
85	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	2,000	1 764,00	3 528,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		2		2,000			
86	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	7,000	32,30	226,10	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		5,0+2,0		7,000			
87	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	53,000	32,50	1 722,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		53,0		53,000			
88	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	60,000	69,50	4 170,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		53,0+5,0+2,0		60,000			
89	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	3,000	326,50	979,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		2+1		3,000			
90	K	8712411000	Montáž vodiče nad potrubím ve výk.	M	60,000	42,80	2 568,00	
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		53,0+5,0+2,0		60,000			
91	*M*	*3411101201*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 6mm2*	*M*	*67,800*	*10,00*	*678,00*	
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		(53,0+5,0+2,0)*1,13		67,800			
92	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	30,240	20,50	619,92	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		(4,0*3+2,0*4+1,8+5,0+2,0)*1,05		30,240			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				20 996,01	
93	K	916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	3,000	183,50	550,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		3,0		3,000			
94	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	65,600	64,30	4 218,08	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt místní" 43,6+5,0*2+4*2,0+2,0*2		65,600			
	VV	řezání	Součet		65,600			
95	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	65,600	182,50	11 972,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		řezání		65,600			
96	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	65,600	64,30	4 218,08	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"asfalt místní" 43,6+5,0*2+4*2,0+2,0*2		65,600			
97	K	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	0,300	124,50	37,35	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		3,0*0,10		0,300			
	D	99	Přesun hmot				494,09	
98	K	9982761011	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,446	202,00	494,09	
	VV		46,907-44,461		2,446			
	D	997	Přesun sutě				24 953,65	
99	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	58,204	55,60	3 236,14	CS ÚRS 2026 01
	VV	odvoz_suti	"odvoz suti na meziskládku" 29,402-0,30		29,102			
	VV		"odvoz suti na skládku určenou investorem" odvoz_suti		29,102			
	VV		Součet		58,204			
100	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	261,918	13,60	3 562,08	CS ÚRS 2026 01
	VV		"odvoz suti na skládku určenou investorem"					
	VV		odvoz_suti*9		261,918			
101	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	58,204	172,50	10 040,19	CS ÚRS 2026 01
	VV		"nakládání suti - odvoz na meziskládku" odvoz_suti		29,102			
	VV		"nakládání suti - odvoz na skládku určenou investorem" odvoz_suti		29,102			
	VV		Součet		58,204			
102	K	9972218731	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,541	270,00	4 736,07	CS ÚRS 2026 01
	VV		odvoz_suti-11,561		17,541			
103	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	11,561	270,00	3 121,47	CS ÚRS 2026 01
	VV		11,561		11,561			
104	K	9972215611	Vodorovná doprava a nakládání vybouraných armatur a potrubí	t	0,300	859,00	257,70	
	VV		0,30		0,300			
	D	998	Přesun hmot				3 472,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	44,461	78,10	3 472,40	CS ÚRS 2026 01
	VV		44,461		44,461			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Morašice rekonstrukce vodovodu - 2. etapa - I. stavba
Objekt:
3 - Vodovodní řad 6
Soupis:
3.4 - Vodovodní řad 6- VB6-1 0,00 - VB6-7 52.71 - přepojení vodovodních přípojek

KSO:	827 11	CC-CZ:	22221
Místo:	Morašice	Datum:	25.03.2026

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: IČ: 28771346
Stavební vodohospodářská s.r.o. Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová DIČ: CZ28771346

Projektant: IČ:
Ing. Pravec František DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Kašparová Věra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **30 531,83**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 531,83	21,00%	6 411,68
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **36 943,51**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Bc. David Vávra
Digitálně podepsal Bc. David Vávra
Datum: 2026.03.30 11:40:04 +02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Morašice rekonstrukce vodovodu - 2. etapa - I. stavba
Objekt:
3 - Vodovodní řad 6
Soupis:
3.4 - Vodovodní řad 6- VB6-1 0,00 - VB6-7 52.71 - přepojení vodovodních přípojek

Místo:	Morašice	Datum:	25.03.2026
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Pravec František
Uchazeč:	Stavební vodohospodářská s.r.o. Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská T	Zpracovatel:	Kašparová Věra

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**30 531,83**
HSV - Práce a dodávky HSV	30 531,83
1 - Zemní práce	12 209,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 832,00
4 - Vodorovné konstrukce	840,00
5 - Komunikace	5 399,00
8 - Trubní vedení	3 928,42
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 111,00
997 - Přesun sutě	1 785,45
998 - Přesun hmot	255,62
99 - Přesun hmot	171,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Morašice rekonstrukce vodovodu - 2. etapa - I. stavba
Objekt:
3 - Vodovodní řad 6
Soupis:
3.4 - Vodovodní řad 6- VB6-1 0,00 - VB6-7 52.71 - přepojení vodovodních přípojek

Místo: Morašice Datum: 25.03.2026

Zadavatel: Projektant: Ing. Pravec František

Uchazeč: Stavební vodohospodářská s.r.o. Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská T Zpracovatel: Kašparová Věra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**30 531,83**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				30 531,83	
	D	1	Zemní práce				12 209,25	
1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	3,000	99,50	298,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"asfalt místní" 5,0*0,60		3,000			
2	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	8,000	38,80	310,40	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"asfalt místní" 5,0*0,60+5,0*1,0		8,000			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	3,000	145,50	436,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		3		3,000			
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,300	62,70	18,81	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		0,3		0,300			
5	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	5,000	5,00	25,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		6,5-1,5		5,000			
6	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	5,000	1,00	5,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		6,5-1,5		5,000			
7	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	3,120	218,50	681,72	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"z výpisu objemu zem.prací"					
	VV		"přepojení přípojek řad 6 " 6,5*0,60*1,7		6,630			
	VV		-"přepojení přípojek řad 6 - v jámě" 1,5*0,60*1,7		-1,530			
	VV		-"asfalt místní" 5,0*0,60*0,40		-1,200			
	VV	zepráce	Součet		3,900			
	VV		zepráce*0,80		3,120			
8	K	132354104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	0,780	469,50	366,21	CS ÚRS 2026 01
	VV		zepráce*0,20		0,780			
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	8,500	100,00	850,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"přepojení přípojek řad 6" (6,5-1,5)*1,7*2		17,000			
	VV	pazeni_2	Součet		17,000			
	VV		pazeni_2*0,50		8,500			
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	8,500	10,00	85,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		pazeni_2*0,50		8,500			
11	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,120	151,50	472,68	CS ÚRS 2026 01
	VV		"přemístění výkopku na meziskládku"					
	VV		vod_přem*0,80		3,120			
12	K	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,780	163,50	127,53	CS ÚRS 2026 01
	VV		"přemístění výkopku na meziskládku"					
	VV		vod_přem*0,20		0,780			
13	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,120	321,50	1 003,08	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"Vytlačená kubatura :"					
	VV		"lože pod potrubí"					
	VV		"přepojení přípojek řad 6 - výkop" (6,5-1,5)*0,60*0,10		0,300			
	VV	loze_	Mezisoučet		0,300			
	VV		"obsyp"					
	VV		"přepojení přípojek řad 6 - výkop" (6,5-1,5)*0,60*0,35		1,050			
	VV	obsyp_	Mezisoučet		1,050			
	VV	vytlač	Součet		1,350			
	VV	štěrk_kom	"zásyp v místní asf. komunikaci" zepráce-vytlač		2,550			
	VV	vod_přem	vytlač+štěrk_kom		3,900			
	VV		"přemístění výkopku na skládku určenou investorem" vod_přem*0,80		3,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	0,780	374,00	291,72	CS ÚRS 2026 01
	VV		vod_přem*0,20		0,780			
15	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	6,240	90,10	562,22	CS ÚRS 2026 01
	VV		"nakládání výkopku - odvoz na meziskládku" vod_přem*0,80		3,120			
	VV		"nakládání výkopku z meziskládky" vod_přem*0,80		3,120			
	VV		Součet		6,240			
16	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	1,560	132,50	206,70	CS ÚRS 2026 01
	VV		"nakládání výkopku - odvoz na meziskládku" vod_přem*0,20		0,780			
	VV		"nakládání výkopku z meziskládky" vod_přem*0,20		0,780			
	VV		Součet		1,560			
17	K	1712012311	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,020	270,00	1 895,40	CS ÚRS 2026 01
	VV		"skládka určená investorem"					
	VV		vod_přem*1,8		7,020			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,800	21,10	164,58	CS ÚRS 2026 01
	VV		"uložení sypaniny na meziskládku" vod_přem		3,900			
	VV		"uložení sypaniny na skládku určenou investorem" vod_přem		3,900			
	VV		Součet		7,800			
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,550	168,50	429,68	CS ÚRS 2026 01
	VV		zepráce-vytlač		2,550			
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,571	841,00	1 321,21	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		3,14*(0,032)^2/4*(6,5-1,5)		0,004			
	VV		Mezisoučet		0,004			
	VV		"obsyp potrubí"					
	VV	obsyp_j	"přepojení přípojek - v jámách" 1,5*1*0,35		0,525			
	VV	štěrk	(obsyp_j+obsyp_)-0,004		1,571			
21	*M*	*5834417111*	*štěrkodrť frakce 0/32*	*t*	*4,590*	*242,00*	*1 110,78*	
	VV		"viz.příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		štěrk_kom*1,8		4,590			
22	*M*	*5833731011*	*štěrkopísek frakce 0/4*	*t*	*2,828*	*135,00*	*381,78*	
	VV		štěrk*1,8		2,828			
23	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	4,821	90,10	434,37	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot"					
	VV		štěrk+loze_j+loze_+štěrk_kom		4,821			
	VV	sypanina	Součet		4,821			
24	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,821	151,50	730,38	CS ÚRS 2026 01
	VV		sypanina		4,821			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 832,00	
25	K	3483212151	Oprava podezdívky	m3	0,360	1 200,00	432,00	
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva "					
	VV		"plotová podezdívka - oprava včetně vybourání" 0,6*0,30*2,0		0,360			
26	K	348171130	Montáž rámového oplocení v přes 1,5 do 2 m	m	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva "					
	VV		2,0		2,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				840,00	
27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	0,700	1 200,00	840,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"lože pod potrubí"					
	VV	loze_j	"přepojení přípojek -v jámách" 4,0*1*0,10		0,400			
	VV		loze_+loze_j		0,700			
	D	5	Komunikace				5 399,00	
28	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	3,000	407,00	1 221,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt místní" 5,0*0,60		3,000			
29	K	565155001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 70 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,000	606,00	1 818,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt místní" 5,0*0,60		3,000			
30	K	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	5,000	7,50	37,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.5 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt místní" 5,0*1,0		5,000			
31	K	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	5,000	464,50	2 322,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		"viz. příloha D.5 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt místní" 5,0*1,0		5,000			
	D	8	Trubní vedení				3 928,42	
32	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	m	6,500	28,40	184,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		"přepojení vodovodních přípojek - řad 6" 6,5		6,500			
	VV	PE_32	Součet		6,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	*M*	*6000029460*	*Trubka vodovodní rPE 32×4,4 mm 100 m*	*m*	*6,598*	*28,38*	*187,25*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		PE_32*1,015		6,598			
34	*M*	*632003203216*	*TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32*	*kus*	*4,040*	*631,40*	*2 550,86*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		4*1,01		4,040			
35	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	6,500	46,80	304,20	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D. 1 Technická zpráva"					
	VV		6,5		6,500			
36	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	6,500	32,30	209,95	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D. 1 Technická zpráva"					
	VV		6,5		6,500			
37	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	6,825	20,50	139,91	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		6,5*1,05		6,825			
38	K	8712411000	Montáž vodiče nad potrubím ve výk.	M	6,500	42,80	278,20	
	VV		"viz.příloha D. 1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		6,5		6,500			
39	*M*	*3411101201*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 6mm2*	*M*	*7,345*	*10,00*	*73,45*	
	VV		"viz.příloha D. 1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		6,5*1,13		7,345			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 111,00	
40	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	10,000	64,30	643,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt místní" 5,0*2		10,000			
	VV	řezání	Součet		10,000			
41	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	10,000	182,50	1 825,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		řezání		10,000			
42	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	10,000	64,30	643,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"asfalt místní" 5,0*2		10,000			
	D	997	Přesun sutě				1 785,45	
43	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,208	55,60	233,96	CS ÚRS 2026 01
	VV	odvoz_suti	"odvoz suti na meziskládku" 2,104		2,104			
	VV		"odvoz suti na skládku určenou investorem" odvoz_suti		2,104			
	VV		Součet		4,208			
44	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	18,936	13,60	257,53	CS ÚRS 2026 01
	VV		"odvoz suti na skládku určenou investorem"					
	VV		odvoz_suti*9		18,936			
45	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,208	172,50	725,88	CS ÚRS 2026 01
	VV		"nakládání suti - odvoz na meziskládku" odvoz_suti		2,104			
	VV		"nakládání suti - odvoz na skládku určenou investorem" odvoz_suti		2,104			
	VV		Součet		4,208			
46	K	9972218731	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,320	270,00	356,40	CS ÚRS 2026 01
	VV		odvoz_suti-0,784		1,320			
47	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,784	270,00	211,68	CS ÚRS 2026 01
	VV		0,784		0,784			
	D	998	Přesun hmot				255,62	
48	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3,273	78,10	255,62	CS ÚRS 2026 01
	VV		3,273		3,273			
	D	99	Přesun hmot				171,09	
49	K	9982761011	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,847	202,00	171,09	
	VV		4,120-3,273		0,847			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Morašice rekonstrukce vodovodu - 2. etapa - I. stavba
Objekt:
4 - Vodovodní řad 7
Soupis:
4.1 - Vodovodní řad 7

KSO:	827 11	CC-CZ:	22221
Místo:	Morašice	Datum:	25.03.2026

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: IČ: 28771346
Stavební vodohospodářská s.r.o. Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová DIČ: CZ28771346

Projektant: IČ:
Ing. Pravec František DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Kašparová Věra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 426 288,55**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 426 288,55	21,00%	299 520,60
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 725 809,15**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Bc. David Vávra
Digitálně podepsal Bc. David Vávra
Datum: 2026.03.30 11:41:04 +02'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Morašice rekonstrukce vodovodu - 2. etapa - I. stavba
Objekt:
4 - Vodovodní řad 7
Soupis:
4.1 - Vodovodní řad 7

Místo:	Morašice	Datum:	25.03.2026
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Pravec František
Uchazeč:	Stavební vodohospodářská s.r.o. Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská T	Zpracovatel:	Kašparová Věra

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 426 288,55**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 426 118,28
1 - Zemní práce	669 314,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 881,90
4 - Vodorovné konstrukce	15 468,51
5 - Komunikace	75 787,88
8 - Trubní vedení	593 746,53
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	35 607,66
99 - Přesun hmot	1 264,92
997 - Přesun sutě	26 453,13
998 - Přesun hmot	3 592,83
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	170,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Morašice rekonstrukce vodovodu - 2. etapa - I. stavba
Objekt:
4 - Vodovodní řad 7
Soupis:
4.1 - Vodovodní řad 7

Místo: Morašice | Datum: 25.03.2026
Zadavatel: | Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: Stavební vodohospodářská s.r.o. Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská T | Zpracovatel: Kašparová Věra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 426 288,55**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 426 118,28	
	D	1	Zemní práce				669 314,92	
1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	40,236	99,50	4 003,48	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"asfalt místní - řad 7"					
	VV		(4,0*2,0)*2+(2,0*2,0)*2+(2,1*0,81)+(1,5*1,5)*6+(1,5*0,69)		40,236			
2	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	123,486	38,80	4 791,26	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"asfalt místní - řad 6"					
	VV		(4,0*2,0)*2+(2,0*2,0)*2+(2,1*0,81)+(1,5*1,5)*6+(1,5*0,69)		40,236			
	VV		(5,0*3,0)+(3,0*3,0)+(3,0*2,5)+(5,0*2,5)+(2,5*2,5)*6+(2,5*0,7)		83,250			
	VV		Součet		123,486			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	182,000	145,50	26 481,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		182		182,000			
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	18,200	62,70	1 141,14	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		18,2		18,200			
5	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	21,000	250,00	5 250,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"v jámě" 8,0+13,0		21,000			
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,810	200,00	362,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"v jámě" 1,0		1,000			
	VV		"ve výkopu" 1*0,81		0,810			
	VV		Součet		1,810			
7	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	5,600	5,00	28,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		5,6		5,600			
8	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	5,600	1,00	5,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		5,6		5,600			
9	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	2,450	40,00	98,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		2,45		2,450			
10	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	2,450	5,00	12,25	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		2,45		2,450			
11	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	18,846	991,00	18 676,39	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		((1,0*2*1,0)+(8,0*2,0*1,1)+(13,0*2*1,6))*0,30		18,360			
	VV		(2,0*0,81*1,0)*1*0,30		0,486			
	VV		Součet		18,846			
12	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	0,007	218,50	1,53	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"výkop pro patku pro sloupek na označení hydrantu, šoupátka"					
	VV		(0,25*0,25*0,3)*3		0,056			
	VV		-"tráva" (0,25*0,25*0,25)*3		-0,047			
	VV	zepráce_sl	Součet		0,009			
	VV		zepráce_sl*0,80		0,007			
13	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	0,002	469,50	0,94	CS ÚRS 2026 01
	VV		zepráce_sl*0,20		0,002			
14	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	1,740	218,50	380,19	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"štěrkový vsakovací prostor" (1*0,5*1,7)*3		2,550			
	VV		-"tráva" (1,0*0,5*0,25)*3		-0,375			
	VV	zepráce_v	Součet		2,175			
	VV		zepráce_v*0,80		1,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	132354104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	0,435	469,50	204,23	CS ÚRS 2026 01
	VV		zepráce_v*0,20		0,435			
16	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	165,810	146,00	24 208,26	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"z výpisu objemu zem.prací"					
	VV		"řad 7"					
	VV		"řad 7 - běžný výkop" 5,6*0,81*1,7		7,711			
	VV		"strojové/zatahovací jámy"					
	VV		(4,0*2,0*2,1)*3+(4,0*2,0*2,28)+(4,0*2,0*1,95)+(4,0*2,0*2,3)+(4,0*2,0*2,45)+(4,0*2,0*2,09)+(4,0*2,0*2,37)		157,920			
	VV		"jáma pro přepojení přípojek" (2,0*2,0*1,7)*6		40,800			
	VV		"jáma pro demontáž hydrantu" 2,0*2,0*1,7		6,800			
	VV		"sondy na zjištění stáv.sítí"					
	VV		(1,5*1,5*1,0)*11+(1,5*1,5*1,1)*2+(1,5*1,5*1,6)		33,300			
	VV		1,5*0,69*1,0		1,035			
	VV		-"asfalt místní " (4,0*2,0*0,40)*2-(2,0*2,0*0,40)*2-(2,1*0,81*0,40)-(1,5*1,5*0,40)*6-(1,5*0,69*0,40)		-16,094			
	VV		-"tráva " (4,0*2,0*0,25)*7-(2,0*2,0*0,25)*5-(3,5*0,81*0,25)-(1,5*1,5*0,25)*8		-24,209			
	VV	zepráce	Součet		207,263			
	VV		zepráce*0,80		165,810			
17	K	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	41,453	383,00	15 876,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		zepráce*0,20		41,453			
18	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	81,270	100,00	8 127,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"řad 7 - výkop" 5,6*1,7*2		19,040			
	VV		"sondy na zjištění stáv. sítí" 4*1,5*1,6		9,600			
	VV		"jáma pro přepojení přípojek" (4*2,0*1,7)*6		81,600			
	VV		"jáma na demontáž hydrantu" 4*2,0*1,7		13,600			
	VV		"strojní/zatahovací jáma" (2*4,0+2*2,0)*1,95		23,400			
	VV		"štěrkový vsakovací prostor" (2*1,0+2*0,5)*1,7*3		15,300			
	VV	pazeni_2	Součet		162,540			
	VV		pazeni_2*0,50		81,270			
19	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	81,270	10,00	812,70	CS ÚRS 2026 01
	VV		pazeni_2*0,50		81,270			
20	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	213,480	100,00	21 348,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"strojní/zatahovací jámy"					
			"řad 7"					
	VV		(2*4,0+2*2,0)*2,1*3+(2*4,0+2*2,0)*2,28+(2*4,0+2*2,0)*2,3+(2*4,0+2*2,0)*2,45+(2*4,0+2*2,0)*2,09+(2*4,0+2*2,0)*2,37		213,480			
	VV	pazeni_4	Součet		213,480			
	VV		pazeni_4		213,480			
21	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	213,480	10,00	2 134,80	CS ÚRS 2026 01
	VV		pazeni_4		213,480			
22	K	141721211	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu do 90 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	354,000	814,45	288 315,30	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"řad 7 - PE90" 39,0+41,0+45,0+46,0+54,0+57,0+72,0		354,000			
23	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	49,933	151,50	7 564,85	CS ÚRS 2026 01
	VV		"přemístění výkopku na meziskládku"					
	VV		vod_přem*0,80		49,933			
24	K	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	12,483	163,50	2 040,97	CS ÚRS 2026 01
	VV		"přemístění výkopku na meziskládku"					
	VV		vod_přem*0,20		12,483			
25	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	49,933	321,50	16 053,46	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"Vytlačená kubatura :"					
	VV		"lože pod potrubí"					
	VV		"řad 7 - výkop" 5,6*0,81*0,10		0,454			
	VV		"řad 7 - v jámě" (4,0*9+2,0*6+2,0)*1,0*0,10		5,000			
	VV	loze_	Mezisoučet		5,454			
	VV		"obsyp"					
	VV		"řad 7 - výkop" 5,6*0,81*0,40		1,814			
	VV		"řad 7 - v jámě" (4,0*9+2,0*6+2,0)*1,0*0,40		20,000			
	VV	obsyp_	Mezisoučet		21,814			
	VV		"beton.bloky"					
	VV	blok	7*0,2*0,5*0,81		0,567			
	VV		Mezisoučet		0,567			
	VV		"obsyp+lože pro přepojení přípojek v jámách" 10,0*1,0*0,45		4,500			
	VV		"štěrkový vsakovací prostor" (1*0,5*0,5)*3		0,750			
	VV		"patky pro sloupky pro označení hydrantu, šoupátka" (0,25*0,25*0,3)*3		0,056			
	VV	vytlač	Součet		33,141			
	VV		"zásyp v komunikaci - místní"					
	VV		(4,0*2,0*1,36)+(4,0*2,0*1,18)+(2,0*2,0*0,78)*2+(2,1*0,81*0,78)+(1,5*1,5*0,18)+(1,5*1,5*0,08)*5+(1,5*0,69*0,08)		29,275			
	VV	štěrk_kom	Mezisoučet		29,275			
	VV	vod_přem	vytlač+štěrk_kom		62,416			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přemístění výkopku na skládku určenou investorem" vod_přem*0,80		49,933			
26	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	12,483	374,00	4 668,64	CS ÚRS 2026 01
	VV		vod_přem*0,20		12,483			
27	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	99,866	90,10	8 997,93	CS ÚRS 2026 01
	VV		"nakládání výkopku - odvoz na meziskládku" vod_přem*0,80		49,933			
	VV		"nakládání výkopku z meziskládky" vod_přem*0,80		49,933			
	VV		Součet		99,866			
28	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	24,966	132,50	3 308,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"nakládání výkopku - odvoz na meziskládku" vod_přem*0,20		12,483			
	VV		"nakládání výkopku z meziskládky" vod_přem*0,20		12,483			
	VV		Součet		24,966			
29	K	1712012311	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	112,349	270,00	30 334,23	CS ÚRS 2026 01
	VV		"skládka určená investorem"					
	VV		vod_přem*1,8		112,349			
30	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	124,832	21,10	2 633,96	CS ÚRS 2026 01
	VV		"uložení sypaniny na meziskládku" vod_přem		62,416			
	VV		"uložení sypaniny na skládku určenou investorem" vod_přem		62,416			
	VV		Součet		124,832			
31	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	176,306	168,50	29 707,56	CS ÚRS 2026 01
	VV		(zepráce+zepráce_sl+zepráce_v)-vytlač		176,306			
32	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	0,750	111,00	83,25	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"štěrkový vsakovací prostor"					
	VV	vsak	(1*0,5*0,5)*3		0,750			
33	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	21,460	841,00	18 047,86	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"řad 7 - PE90" 3,14*(0,090)^2/4*(4,0*9+2,0*6+2,0+5,6)		0,354			
	VV		Mezisoučet		0,354			
	VV	štěrk	obsyp_-0,354		21,460			
34	*M*	*5834393011*	*kamenivo drcené hrubé frakce 16/32*	*t*	*1,350*	*330,00*	*445,50*	
	VV		vsak*1,8		1,350			
35	*M*	*5834417111*	*štěrkodrť frakce 0/32*	*t*	*52,695*	*242,00*	*12 752,19*	
	VV		"viz.příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		štěrk_kom*1,8		52,695			
36	*M*	*5833731011*	*štěrkopísek frakce 0/4*	*t*	*38,628*	*135,00*	*5 214,78*	
	VV		štěrk*1,8		38,628			
37	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	56,939	90,10	5 130,20	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot"					
	VV		štěrk_kom+štěrk+loze_+vsak		56,939			
	VV	sypanina	Součet		56,939			
38	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	56,939	151,50	8 626,26	CS ÚRS 2026 01
	VV		sypanina		56,939			
39	K	121151124	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	214,500	32,38	6 945,51	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
			"tráva - řad 7"					
	VV		(5,0*3,0)*7+(3,0*3,0)*5+(3,0*0,5)+(5,0*0,5)+(3,5*3,0)+(2,5*2,5)*8		214,500			
	VV	tráva	Součet		214,500			
40	K	181351114	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	214,500	220,50	47 297,25	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		tráva		214,500			
41	*M*	*00572470*	*osivo směs travní univerzál*	*kg*	*6,435*	*141,50*	*910,55*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		tráva*0,03		6,435			
42	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	214,500	161,50	34 641,75	CS ÚRS 2026 01
	VV		tráva		214,500			
43	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	214,500	7,70	1 651,65	CS ÚRS 2026 01
	VV		tráva		214,500			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 881,90	
44	K	3483212153	Oprava betonové zídky	m3	0,240	1 200,00	288,00	
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva "					
	VV		"betonová zídka - oprava včetně vybourání" 0,4*0,2*3,0		0,240			
45	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		3,0		3,000			
46	*M*	*5923253501*	*patka betonová prefabrikovaná 25x25x30 cm*	*kus*	*3,000*	*331,30*	*993,90*	
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"patka pro osazení sloupku na orientační tabulku"					
	VV		3		3,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				15 468,51	
47	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	5,454	1 200,00	6 544,80	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		loze_		5,454			
48	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,567	4 005,00	2 270,84	CS ÚRS 2026 01
	VV		blok		0,567			
49	K	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	7,070	721,00	5 097,47	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva "					
	VV		7*2*(0,2+0,81)*0,5		7,070			
50	K	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	7,070	220,00	1 555,40	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva "					
	VV		7*2*(0,2+0,81)*0,5		7,070			
	D	5	Komunikace				75 787,88	
51	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	40,236	407,00	16 376,05	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt_místní - řad 7" (4,0*2,0)*2+(2,0*2,0)*2+(2,1*0,81)+(1,5*1,5)*6+(1,5*0,69)		40,236			
52	K	565155001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 70 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	16,236	620,00	10 066,32	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt místní - řad 7" (2,1*0,81)+(1,5*1,5)*6+(1,5*0,69)		16,236			
53	K	565155011	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	24,000	620,00	14 880,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt místní - řad 7" (4,0*2,0)*2+(2,0*2,0)*2		24,000			
54	K	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	83,250	7,50	624,38	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt místní - řad 7" (5,0*3,0)+(3,0*3,0)+(3,0*2,5)+(5,0*2,5)+(2,5*2,5)*6+(2,5*0,7)		83,250			
55	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	83,250	406,50	33 841,13	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt místní - řad 7" (5,0*3,0)+(3,0*3,0)+(3,0*2,5)+(5,0*2,5)+(2,5*2,5)*6+(2,5*0,7)		83,250			
	D	8	Trubní vedení				593 746,53	
56	K	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		"stávající PE90" 1,0		1,000			
57	K	8573121221	Spotřební materiál	komplet	1,000	3 000,00	3 000,00	
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"ostatní spotřební materiál jinde neuvedený, spojovací materiál, šrouby, těsnění"					
	VV		1		1,000			
58	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	9,000	28,40	255,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV	PE_32	"vsakovací prostor - odvodnění hydrantu" 3*3,0		9,000			
59	*M*	*6000029460*	*Trubka vodovodní rPE 32×4,4 mm 100 m*	*m*	*9,135*	*28,38*	*259,25*	
	VV		PE_32*1,015		9,135			
60	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 90 x 8,2 mm	m	364,000	94,50	34 398,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		"řad 7" 364,0		364,000			
	VV	PE_90	Součet		364,000			
61	*M*	*9411902*	*Trubka vodovodní PE RC II, SDR 11 90x8,2 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m*	*m*	*369,460*	*166,52*	*61 522,48*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		"potrubí vodovodní PE 100 RC typ II, PN10 SDR11, 90x8,2 – tyče délky12,0m. – typ II dle PAS 1075"					
	VV		PE_90*1,015		369,460			
62	K	852241122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 80	kus	3,000	990,00	2 970,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		3		3,000			
63	*M*	*55253239*	*tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 400mm*	*kus*	*3,060*	*1 990,56*	*6 091,11*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		3*1,02		3,060			
64	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	591,00	1 773,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		3		3,000			
65	*M*	*55250642*	*koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80*	*kus*	*3,060*	*1 963,92*	*6 009,60*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		3*1,02		3,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	742,00	742,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		1		1,000			
67	*M*	*55259815*	*přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80*	*kus*	*1,020*	*1 681,90*	*1 715,54*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		1*1,02		1,020			
68	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,000	856,00	3 424,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		4		4,000			
69	*M*	*55253510*	*tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80*	*kus*	*4,080*	*3 185,00*	*12 994,80*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		4*1,02		4,080			
70	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	23,000	211,50	4 864,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		"elektrospojka" 21		21,000			
	VV		"oblouk" 1+1		2,000			
	VV		Součet		23,000			
71	*M*	*28615974*	*elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm*	*kus*	*21,315*	*212,30*	*4 525,17*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		21*1,015		21,315			
72	*M*	*FFD91013W*	*Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90*	*kus*	*1,015*	*1 320,66*	*1 340,47*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		1*1,015		1,015			
73	*M*	*FFD61013W*	*Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90*	*kus*	*1,015*	*1 522,27*	*1 545,10*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		1*1,015		1,015			
74	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	7,000	211,50	1 480,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		7		7,000			
75	*M*	*28614948*	*elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm*	*kus*	*7,105*	*693,00*	*4 923,77*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		7*1,015		7,105			
76	*M*	*799408000016*	*SPOJKA UNIVERZÁLNÍ JIŠTĚNÁ DN 80*	*kus*	*1,010*	*5 507,04*	*5 562,11*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		1*1,01		1,010			
77	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	8,000	640,00	5 120,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		8		8,000			
78	K	879221111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63	kus	2,000	640,00	1 280,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		2		2,000			
79	K	891173111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32	kus	8,000	315,00	2 520,00	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		8		8,000			
80	*M*	*313000103216*	*VENTIL ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ROHOVÝ 32-5/4"*	*kus*	*8,080*	*4 468,51*	*36 105,56*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		8*1,01		8,080			
81	K	8912139111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 63	kus	2,000	547,00	1 094,00	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		2		2,000			
82	*M*	*313000206316*	*VENTIL ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ROHOVÝ 63-2"*	*kus*	*2,020*	*4 468,51*	*9 026,39*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		2*1,01		2,020			
83	*M*	*910103401500*	*SOUPRAVA ZEMNÍ PRO PŘÍPOJKY-1,5 m*	*kus*	*10,000*	*1 077,89*	*10 778,90*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		10		10,000			
84	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	534,00	1 068,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		2		2,000			
85	*M*	*42273591*	*hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm*	*kus*	*2,000*	*17 584,60*	*35 169,20*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	891247212	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	1 383,00	1 383,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		1		1,000			
87	*M*	*K22008015016*	*HYDRANT DUO NADZEMNÍ TUHÝ 2B 80/1,5 m*	*kus*	*1,000*	*44 161,02*	*44 161,02*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		1		1,000			
88	*M*	*999900000000*	*DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM*	*kus*	*3,000*	*11,00*	*33,00*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		3		3,000			
89	*M*	*873008000017*	*KROUŽEK KLÍNOVÝ NASTAVITELNÝ GUMA 80*	*kus*	*1,010*	*4 495,57*	*4 540,53*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		1*1,01		1,010			
90	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	6,000	1 172,00	7 032,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		6		6,000			
91	*M*	*400208000016*	*ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80*	*kus*	*6,060*	*5 575,57*	*33 787,95*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		6*1,01		6,060			
92	*M*	*950108000003*	*SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)*	*kus*	*6,060*	*2 379,48*	*14 419,65*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		6*1,01		6,060			
93	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	10,000	2 405,00	24 050,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		8+2		10,000			
94	*M*	*531009000216*	*PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HAKU 90-2"*	*kus*	*2,020*	*3 973,31*	*8 026,09*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		2*1,01		2,020			
95	*M*	*531009005416*	*PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HAKU 90-5/4"*	*kus*	*8,080*	*6 943,31*	*56 101,94*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		8*1,01		8,080			
96	K	8912491111	Montáž lemových nákružků na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	9,000	665,00	5 985,00	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		9		9,000			
97	*M*	*28653135*	*nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm*	*kus*	*9,135*	*195,43*	*1 785,25*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		9*1,015		9,135			
98	*M*	*28654368*	*příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90*	*kus*	*9,135*	*419,10*	*3 828,48*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		9*1,015		9,135			
99	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	18,000	400,00	7 200,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"demontáž hydrantových poklopů" 2		2,000			
	VV		"demontáž šoupátkových poklopů" 6		6,000			
	VV		"demontáž ventilových poklopů" 10		10,000			
	VV		Součet		18,000			
100	K	891247812	Demontáž hydrantů podzemních na potrubí DN 80	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		2		2,000			
101	K	891247822	Demontáž hydrantů nadzemních na potrubí DN 80	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		1		1,000			
102	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	10,000	653,00	6 530,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		10		10,000			
103	*M*	*42291402*	*poklop litinový ventilový*	*kus*	*10,000*	*975,96*	*9 759,60*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"					
	VV		10		10,000			
104	*M*	*42210051*	*deska podkladová uličního poklopu litinového ventilového*	*kus*	*10,000*	*226,40*	*2 264,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		10		10,000			
105	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	6,000	874,00	5 244,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		6		6,000			
106	*M*	*42291352*	*poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky*	*kus*	*6,000*	*1 230,33*	*7 381,98*	*CS ÚRS 2026 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		6		6,000			
107	*M*	*42210050*	*deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového*	*kus*	*6,000*	*226,40*	*1 358,40*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		6		6,000			
108	K	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	2,000	1 642,00	3 284,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		2		2,000			
109	*M*	*42291452*	*poklop litinový hydrantový DN 80*	*kus*	*2,000*	*3 420,38*	*6 840,76*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		2		2,000			
110	*M*	*42210052*	*deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového*	*kus*	*2,000*	*956,12*	*1 912,24*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		2		2,000			
111	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	3,000	1 764,00	5 292,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		3		3,000			
112	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	364,000	32,30	11 757,20	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		364		364,000			
113	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	364,000	69,50	25 298,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		364		364,000			
114	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	3,000	326,50	979,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		3		3,000			
115	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	6,000	393,50	2 361,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		6		6,000			
116	*M*	*5534225001*	*sloupek ocel pozinkovaný 1500 mm*	*kus*	*3,000*	*933,90*	*2 801,70*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		3		3,000			
117	K	8712411000	Montáž vodiče nad potrubím ve výk.	M	364,000	42,80	15 579,20	
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		364		364,000			
118	*M*	*3411101201*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 6mm2*	*M*	*411,320*	*10,00*	*4 113,20*	
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		364*1,13		411,320			
119	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	58,380	20,50	1 196,79	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		(4,0*9+2,0*6+2,0+5,6)*1,05		58,380			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				35 607,66	
120	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	110,600	64,30	7 111,58	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt místní" 45,0+2,1*2+(4*2,5)*6+2*0,70		110,600			
	VV	řezání	Součet		110,600			
121	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	110,600	182,50	20 184,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		řezání		110,600			
122	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	110,600	64,30	7 111,58	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"asfalt místní" 45,0+2,1*2+(4*2,5)*6+0,7*2		110,600			
123	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		3,0		3,000			
	D	99	Přesun hmot				1 264,92	
124	K	9982761011	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,262	202,00	1 264,92	
	VV		52,265-46,003		6,262			
	D	997	Přesun sutě				26 453,13	
125	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	60,252	55,60	3 350,01	CS ÚRS 2026 01
	VV	odvoz_suti	"odvoz suti na meziskládku" 31,16-1,034		30,126			
	VV		"odvoz suti na skládku určenou investorem" odvoz_suti		30,126			
	VV		Součet		60,252			
126	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	271,134	13,60	3 687,42	CS ÚRS 2026 01
	VV		"odvoz suti na skládku určenou investorem"					
	VV		odvoz_suti*9		271,134			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	60,252	172,50	10 393,47	CS ÚRS 2026 01
	VV		"nakládání suti - odvoz na meziskládku" odvoz_suti		30,126			
	VV		"nakládání suti - odvoz na skládku určenou investorem" odvoz_suti		30,126			
	VV		Součet		60,252			
128	K	9972218731	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,024	270,00	4 866,48	CS ÚRS 2026 01
	VV		odvoz_suti-12,102		18,024			
129	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	12,102	270,00	3 267,54	CS ÚRS 2026 01
	VV		12,102		12,102			
130	K	9972215611	Vodorovná doprava a nakládání vybouraných armatur a potrubí	t	1,034	859,00	888,21	
	VV		1,034		1,034			
	D	998	Přesun hmot				3 592,83	
131	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	46,003	78,10	3 592,83	CS ÚRS 2026 01
	VV		46,003		46,003			
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				170,27	
132	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	1,500	80,30	120,45	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		"štěrkový vsakovací prostor"					
	VV		3*(1,0*0,5)		1,500			
	VV	izolace_v	Součet		1,500			
133	*M*	*69311198*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 250g/m2*	*m2*	*1,725*	*28,00*	*48,30*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		izolace_v*1,15		1,725			
134	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,001	1 515,00	1,52	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Morašice rekonstrukce vodovodu - 2. etapa - I. stavba
Objekt:
4 - Vodovodní řad 7
Soupis:
4.2 - Vodovodní řad 7 - přepojení vodovodních přípojek

KSO:	827 11	CC-CZ:	22221
Místo:	Morašice	Datum:	25.03.2026

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: IČ: 28771346
Stavební vodohospodářská s.r.o. Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová DIČ: CZ28771346

Projektant: IČ:
Ing. Pravec František DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Kašparová Věra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **221 660,67**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	221 660,67	21,00%	46 548,74
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **268 209,41**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Bc. David Vávra
Digitálně podepsal Bc. David Vávra
Datum: 2026.03.30 11:42:20 +02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Morašice rekonstrukce vodovodu - 2. etapa - I. stavba
Objekt:
4 - Vodovodní řad 7
Soupis:
4.2 - Vodovodní řad 7 - přepojení vodovodních přípojek

Místo:	Morašice	Datum:	25.03.2026
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Pravec František
Uchazeč:	Stavební vodohospodářská s.r.o. Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská T	Zpracovatel:	Kašparová Věra

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**221 660,67**
HSV - Práce a dodávky HSV	221 660,67
1 - Zemní práce	160 987,06
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 496,00
4 - Vodorovné konstrukce	6 456,00
5 - Komunikace	6 573,61
8 - Trubní vedení	29 922,16
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 045,40
997 - Přesun sutě	2 305,65
998 - Přesun hmot	226,57
99 - Přesun hmot	648,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Morašice rekonstrukce vodovodu - 2. etapa - I. stavba
Objekt:
4 - Vodovodní řad 7
Soupis:
4.2 - Vodovodní řad 7 - přepojení vodovodních přípojek

Místo: Morašice | Datum: 25.03.2026
Zadavatel: | Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: Stavební vodohospodářská s.r.o. Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská T | Zpracovatel: Kašparová Věra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**221 660,67**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				221 660,67	
	D	1	Zemní práce				160 987,06	
1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2,760	99,50	274,62	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"asfalt místní" 1,9*0,60		1,140			
	VV		"chodník asfalt" 2,7*0,60		1,620			
	VV		Součet		2,760			
2	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	5,740	38,80	222,71	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"asfalt místní" 1,9*0,60+1,9*1,0		3,040			
	VV		"chodník asfalt" 2,7*1,0		2,700			
	VV		Součet		5,740			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	4,000	124,50	498,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva "					
	VV		2*2,0		4,000			
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	42,000	145,50	6 111,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		42		42,000			
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	4,200	62,70	263,34	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		4,2		4,200			
6	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	3,600	250,00	900,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"ve výkopu" (1+5)*0,60		3,600			
7	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,200	200,00	240,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"ve výkopu" 2*0,60		1,200			
8	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	73,000	5,00	365,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		83,0-10,0		73,000			
9	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	73,000	1,00	73,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		83,0-10,0		73,000			
10	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	3,996	991,00	3 960,04	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		((2*0,60*1,0)*2+(2*0,60*1,1)+(2*0,60*1,6)*5)*0,30		3,996			
11	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	50,542	218,50	11 043,43	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"z výpisu objemu zem.prací"					
	VV		"přepojení přípojek řad 7 " 83,0*0,60*1,7		84,660			
	VV		-"přepojení přípojek řad 7 - v jámě" 10,0*0,60*1,7		-10,200			
	VV		-"asfalt místní" 1,9*0,60*0,40		-0,456			
	VV		-"chodník asfalt" 2,7*0,60*0,35		-0,567			
	VV		-"tráva" 68,4*0,60*0,25		-10,260			
	VV	zepráce	Součet		63,177			
	VV		zepráce*0,80		50,542			
12	K	132354104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	12,635	469,50	5 932,13	CS ÚRS 2026 01
	VV		zepráce*0,20		12,635			
13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	124,100	100,00	12 410,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"přepojení přípojek řad 7" (83,0-10,0)*1,7*2		248,200			
	VV	pazeni_2	Součet		248,200			
	VV		pazeni_2*0,50		124,100			
14	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	124,100	10,00	1 241,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		pazeni_2*0,50		124,100			
15	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,525	151,50	2 503,54	CS ÚRS 2026 01
	VV		"přemístění výkopku na meziskládku"					
	VV		vod_přem*0,80		16,525			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	4,131	163,50	675,42	CS ÚRS 2026 01
	VV		"přemístění výkopku na mezizkládku"					
	VV		vod_přem*0,20		4,131			
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	16,525	321,50	5 312,79	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"Vytlačená kubatura :"					
	VV		"lože pod potrubí"					
	VV		"přepojení přípojek řad 7 - výkop" (83,0-10,0)*0,60*0,10		4,380			
	VV	loze_	Mezisoučet		4,380			
	VV		"obsyp"					
	VV		"přepojení přípojek řad 7 - výkop" (83,0-10,0)*0,60*0,35		15,330			
	VV	obsyp_	Mezisoučet		15,330			
	VV	vytlač	Součet		19,710			
	VV	štěrk_kom	"zásyp v místní asf. komunikaci" 1,9*0,60*0,83		0,946			
	VV	vod_přem	vytlač+štěrk_kom		20,656			
	VV		"přemístění výkopku na skládku určenou investorem" vod_přem*0,80		16,525			
18	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	4,131	374,00	1 544,99	CS ÚRS 2026 01
	VV		vod_přem*0,20		4,131			
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	33,050	90,10	2 977,81	CS ÚRS 2026 01
	VV		"nakládání výkopku - odvoz na mezizkládku" vod_přem*0,80		16,525			
	VV		"nakládání výkopku z mezizkládky" vod_přem*0,80		16,525			
	VV		Součet		33,050			
20	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	8,262	132,50	1 094,72	CS ÚRS 2026 01
	VV		"nakládání výkopku - odvoz na mezizkládku" vod_přem*0,20		4,131			
	VV		"nakládání výkopku z mezizkládky" vod_přem*0,20		4,131			
	VV		Součet		8,262			
21	K	1712012311	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	37,181	270,00	10 038,87	CS ÚRS 2026 01
	VV		"skládka určená investorem"					
	VV		vod_přem*1,8		37,181			
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezizkládky	m3	41,312	21,10	871,68	CS ÚRS 2026 01
	VV		"uložení sypaniny na mezizkládku" vod_přem		20,656			
	VV		"uložení sypaniny na skládku určenou investorem" vod_přem		20,656			
	VV		Součet		41,312			
23	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	43,467	168,50	7 324,19	CS ÚRS 2026 01
	VV		zepráce-vytlač		43,467			
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	18,744	841,00	15 763,70	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		3,14*(0,032)^2/4*(69,0-8,0)		0,049			
	VV		3,14*(0,063)^2/4*(14,0-2,0)		0,037			
	VV		Mezisoučet		0,086			
	VV		"obsyp potrubí"					
	VV	obsyp_j	"přepojení přípojek - v jámách" 10,0*1,0*0,35		3,500			
	VV	štěrk	(obsyp_j+obsyp_)-0,086		18,744			
25	*M*	*5834417111*	*štěrkodrť frakce 0/32*	*t*	*1,703*	*242,00*	*412,13*	
	VV		"viz.příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		štěrk_kom*1,8		1,703			
26	*M*	*5833731011*	*štěrkopísek frakce 0/4*	*t*	*33,739*	*135,00*	*4 554,77*	
	VV		štěrk*1,8		33,739			
27	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	25,070	90,10	2 258,81	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot"					
	VV		štěrk+loze_j+loze_+štěrk_kom		25,070			
	VV	sypanina	Součet		25,070			
28	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,070	151,50	3 798,11	CS ÚRS 2026 01
	VV		sypanina		25,070			
29	K	121151124	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	136,800	32,38	4 429,58	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV	tráva	"tráva" 68,4*2,0		136,800			
30	K	181351114	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	136,800	220,50	30 164,40	CS ÚRS 2026 01
	VV		tráva		136,800			
31	*M*	*00572470*	*osivo směs travní univerzál*	*kg*	*4,104*	*141,50*	*580,72*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		tráva*0,03		4,104			
32	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	136,800	161,50	22 093,20	CS ÚRS 2026 01
	VV		tráva		136,800			
33	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	136,800	7,70	1 053,36	CS ÚRS 2026 01
	VV		tráva		136,800			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				8 496,00	
34	K	3483212151	Oprava podezdívky	m3	1,080	1 200,00	1 296,00	
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva "					
	VV		"plotová podezdívka - oprava včetně vybourání" (0,6*0,30*2,0)*3		1,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	4,000	1 200,00	4 800,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva "					
	VV		2*2,0		4,000			
36	K	348501212	Osazení oplocení z dřevěných latí výšky přes 1 do 2 m	m	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva "					
	VV		2,0		2,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				6 456,00	
37	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	5,380	1 200,00	6 456,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"lože pod potrubí"					
	VV	loze_j	"přepojení přípojek -v jámách" 10,0*1,0*0,10		1,000			
	VV		loze_+loze_j		5,380			
	D	5	Komunikace				6 573,61	
38	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	1,620	142,50	230,85	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"chodník asfalt" 2,7*0,60		1,620			
39	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	1,140	407,00	463,98	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt místní" 1,9*0,60		1,140			
40	K	565155001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 70 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1,140	620,00	706,80	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt místní" 1,9*0,60		1,140			
41	K	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	1,900	7,50	14,25	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.5 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt místní" 1,9*1,0		1,900			
42	K	577123101	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 tl 30 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2,700	406,50	1 097,55	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"chodník asfalt" 2,7*1,0		2,700			
43	K	577133101	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 tl 40 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2,700	406,50	1 097,55	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"chodník asflat" 2,7*1,0		2,700			
44	K	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	1,900	464,50	882,55	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.5 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt místní" 1,9*1,0		1,900			
45	K	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm	m2	3,240	642,00	2 080,08	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"chodník asfalt" (2,7*0,60)*2		3,240			
	D	8	Trubní vedení				29 922,16	
46	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	m	69,000	28,40	1 959,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		"přepojení vodovodních přípojek - řad 7" 69,0		69,000			
	VV	PE_32	Součet		69,000			
47	*M*	*6000029460*	*Trubka vodovodní rPE 32×4,4 mm 100 m*	*m*	*70,035*	*27,09*	*1 897,25*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		PE_32*1,015		70,035			
48	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 63 x 5,8 mm	m	14,000	43,40	607,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV	PE_63	"přepojení přípojek - řad 7" 14,0		14,000			
49	*M*	*28613503*	*potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm*	*m*	*14,210*	*100,67*	*1 430,52*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		PE_63*1,015		14,210			
50	*M*	*632003203216*	*TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32*	*kus*	*8,080*	*602,70*	*4 869,82*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		8*1,01		8,080			
51	*M*	*632006306316*	*TVAROVKA ISO SPOJKA 63-63*	*kus*	*2,020*	*1 682,39*	*3 398,43*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		2*1,01		2,020			
52	*M*	*642006306316*	*TVAROVKA ISO SPOJKA KOLENO 90° 63-63*	*kus*	*1,010*	*1 893,34*	*1 912,27*	
	VV		"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"					
	VV		1*1,01		1,010			
53	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	83,000	46,80	3 884,40	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D. 1 Technická zpráva"					
	VV		83,0		83,000			
54	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	83,000	32,30	2 680,90	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D. 1 Technická zpráva"					
	VV		83,0		83,000			
55	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	87,150	20,50	1 786,58	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		83,0*1,05		87,150			
56	K	8712411000	Montáž vodiče nad potrubím ve výk.	M	83,000	42,80	3 552,40	
	VV		"viz.příloha D. 1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		83,0		83,000			
57	*M*	*3411101201*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 6mm2*	*M*	*93,790*	*20,71*	*1 942,39*	
	VV		"viz.příloha D. 1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		83,0*1,13		93,790			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 045,40	
58	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	4,000	278,00	1 112,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva "					
	VV		2*2,0		4,000			
59	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	3,800	64,30	244,34	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"					
	VV		"asfalt místní" 1,9*2		3,800			
	VV	řezání	Součet		3,800			
60	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	3,800	182,50	693,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		řezání		3,800			
61	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	9,200	64,30	591,56	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva"					
	VV		"asfalt místní" 1,9*2		3,800			
	VV		"chodník asfalt" 2,7*2		5,400			
	VV		Součet		9,200			
62	K	966003810	Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými sloupky z prken a latí	m	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva "					
	VV		2,0		2,000			
63	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva "					
	VV		2*2,0		4,000			
64	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	4,000	51,00	204,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz.příloha D.1 Technická zpráva "					
	VV		2*2,0		4,000			
	D	997	Přesun sutě				2 305,65	
65	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,434	55,60	302,13	CS ÚRS 2026 01
	VV	odvoz_suti	"odvoz suti na meziskládku" 2,717		2,717			
	VV		"odvoz suti na skládku určenou investorem" odvoz_suti		2,717			
	VV		Součet		5,434			
66	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	24,453	13,60	332,56	CS ÚRS 2026 01
	VV		"odvoz suti na skládku určenou investorem"					
	VV		odvoz_suti*9		24,453			
67	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,434	172,50	937,37	CS ÚRS 2026 01
	VV		"nakládání suti - odvoz na meziskládku" odvoz_suti		2,717			
	VV		"nakládání suti - odvoz na skládku určenou investorem" odvoz_suti		2,717			
	VV		Součet		5,434			
68	K	9972218731	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,154	270,00	581,58	CS ÚRS 2026 01
	VV		odvoz_suti-0,563		2,154			
69	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,563	270,00	152,01	CS ÚRS 2026 01
	VV		0,563		0,563			
	D	998	Přesun hmot				226,57	
70	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,901	78,10	226,57	CS ÚRS 2026 01
	VV		2,901		2,901			
	D	99	Přesun hmot				648,22	
71	K	9982761011	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,209	202,00	648,22	
	VV		6,110-2,901		3,209			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Morašice rekonstrukce vodovodu - 2. etapa - I. stavba
Objekt:
VRN - Vedlejší náklady stavby

KSO: CC-CZ:
Místo: Morašice Datum: 25.03.2026

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 28771346
Stavební vodohospodářská s.r.o. Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová DIČ: CZ28771346

Projektant: IČ:
Ing. Pravec František DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Kašparová Věra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**129 510,37**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	129 510,37	21,00%	27 197,18
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**156 707,55**

Projektant | **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko

Objednavatel | **Uchazeč**

Bc. David Vávra
Digitálně podepsal Bc. David Vávra
Datum: 2026.03.30 11:43:33 +02'00'

Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Morašice rekonstrukce vodovodu - 2. etapa - I. stavba
Objekt:
VRN - Vedlejší náklady stavby

Místo:	Morašice	Datum:	25.03.2026
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Pravec František
Uchazeč:	Stavební vodohospodářská s.r.o. Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská T	Zpracovatel:	Kašparová Věra

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**129 510,37**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	129 510,37
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	59 010,37
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	13 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	52 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Morašice rekonstrukce vodovodu - 2. etapa - I. stavba
Objekt:
VRN - Vedlejší náklady stavby

Místo: Morašice Datum: 25.03.2026

Zadavatel: Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: Stavební vodohospodářská s.r.o. Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská T Zpracovatel: Kašparová Věra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**129 510,37**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				129 510,37	
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				59 010,37	
1	K	0121030001	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	
	VV		"vytýčení inženýrských sítí,"					
	VV		"vytýčení stavby"					
	VV		1		1,000			
2	K	0123030001	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		"geodetické zaměření sítí, včetně kompletního předání"					
	VV		"zhotovení geometrického plánu pro zřízení věcného břemene"					
	VV		"geodetické zaměření skutečného provedení stavby"					
	VV		1		1,000			
3	K	0133540001	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		1		1,000			
4	K	0431140001	Hutnící statické zkoušky	kus	11,000	4 000,00	44 000,00	
	VV		"hutnící statické zkoušky"					
	VV		11		11,000			
5	K	0452030001	Kompletační činnost	Kč	1,000	10,37	10,37	
	VV		1		1,000			
6	K	0710020001	Provozně technické zabezpečení stavby	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		"provozně technické zabezpečení stavby"					
	VV		"zábory veřejného prostranství a zařízení staveniště"					
	VV		"aktualizace stávajících vyjádření DOSS a vlastníků sítí"					
	VV		"informování vlastníků sousedních nemovitostí a zajištění přístupu k nemovitostem v průběhu stavby"					
	VV		1		1,000			
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				13 000,00	
7	K	0113140001	Archeologický dohled	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		1		1,000			
8	K	0113240001	Archeologický průzkum	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
	VV		1		1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				52 500,00	
9	K	0300010001	Zařízení staveniště	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	
	VV		1		1,000			
10	K	0329030001	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	
	VV		1		1,000			
11	K	0344030001	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	
	VV		"Dočasné dopravní opatření - komplet"					
	VV		1		1,000			
12	K	0351030011	Pronájem ploch	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		1		1,000			
13	K	0391030001	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	
	VV		1		1,000			
14	K	0392030001	Uvedení pozemků staveb do odpovídajícího stavu	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
	VV		"uvedení pozemků staveb, sítí a komunikací dotčených stavbou do odpovídajícího stavu"					
	VV		"včetně všech protokolů o zpětném předání"					
	VV		1		1,000			
15	K	0392030002	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
	VV		1		1,000			
16	K	0392030003	Zábory veřejného prostranství	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		1		1,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				5 000,00	
17	K	0730020001	Opatření pro bezproblémový pohyb chodců v centrech měst	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		"opatření pro bezproblémový pohyb chodců a přístupu do jednotlivých objektů"					
	VV		1		1,000			

SEZNAM FIGUR

Kód: 03
Stavba: **Morašice rekonstrukce vodovodu - 2. etapa - I. stavba**

Datum: 25.03.2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
1/ 1.1	**Vodovodní řad 4, 4-2**		
blok	**Mezisoučet**		**0,486**
	"beton.bloky"		0,000
	6,0*0,2*0,5*0,81		0,486
blok	Mezisoučet		0,486
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	88,143
452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	0,486
dlažba_zám			**38,250**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
dlažba_zám	(5,0*0,5)+(3,5*1,5)+(3,0*2,0)*3+(2,5*2,5)*2		38,250
Použití figury:			
113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	38,250
451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	38,250
596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	38,250
979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	38,250
59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	3,940
izolace_v			**1,000**
	"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"		0,000
	"štěrkový vsakovací prostor"		0,000
	2*(1,0*0,5)		1,000
izolace_v	Součet		1,000
Použití figury:			
711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	1,000
69311198	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 250g/m2	m2	1,150
loze_	**Mezisoučet**		**6,162**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"Vytlačená kubatura :"		0,000
	"lože pod potrubí"		0,000
	"řad 4 - v jámě" (4,0*7+2,0*2+3,0+2,0*5+2,0*2)*1,0*0,10		4,900
	"řad 4-2 - v jámě" (4,0*1+2,0*3)*1,0*0,10		1,000
	"přípojka pro hydrant - výkop" 2,0*0,81*0,10		0,162
	"přípojka pro hydrant - v jámě" 1,0*1,0*0,10		0,100
loze_	Mezisoučet		6,162
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	88,143
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	104,682
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	6,162
obsyp_	**Mezisoučet**		**21,648**
	"obsyp"		0,000
	"řad 4 - v jámě" (4,0*7+2,0*2+3,0+2,0*5+2,0*2)*1,0*0,40		19,600
	"řad 4-2 - v jámě" (4,0*1+2,0*3)*1,0*0,10		1,000
	"přípojka pro hydrant - výkop" 2,0*0,81*0,40		0,648
	"přípojka pro hydrant - v jámě" 1,0*1,0*0,40		0,400
obsyp_	Mezisoučet		21,648
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	88,143
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	21,175
odvoz_suti			**147,205**
odvoz_suti	"odvoz suti na meziskládku" 148,341-1,136		147,205
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	294,410
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 324,845

997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	294,410
9972218731	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	96,431
pazeni_2			**235,408**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"řad 4 - přípojka pro hydrant" 2,0*1,7*2		6,800
	"sondy na zjištění stáv. sítí" (4*1,5*1,6)*(6+2)		76,800
	"sonda na zjištění stáv. sítí - rozšíření" (2*0,69*1,6)*1		2,208
	"jáma pro přepojení přípojek - řad 4" (4*2,0*1,7)*5+(2*3,0+2*2,0)*1,7		85,000
	"jáma pro přepojení přípojek - řad 4-2" (4*2,0*1,7)*3		40,800
	"jáma pro hydrant" 4*2,0*1,7		13,600
	"štěrkový vsakovací prostor" (2*1,0+2*0,5)*1,7*2		10,200
pazeni_2	Součet		235,408
Použití figury:			
151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	117,704
151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	117,704
pazeni_4			**259,200**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"strojní/zatahovací jámy"		0,000
	"řad 4" (2*4,0+2*2,0)*2,15*4+(2*4,0+2*2,0)*2,2*4+(2*4,0+2*2,0)*2,1		234,000
	"řad 4-2" (2*4,0+2*2,0)*2,1		25,200
pazeni_4	Součet		259,200
Použití figury:			
151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	259,200
151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	259,200
PE_110			**112,000**
	"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"		0,000
	"potrubí vodovodní PE 100 RC typ II, PN10 SDR17, 110x10,0 – tyče délky12,0m. – typ II dle PAS 1075"		0,000
	"řad 4" 107,0		107,000
	"propojení stáv. řadu LIT125" 5,0		5,000
PE_110	Součet		112,000
Použití figury:			
871251141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 110 x 10,0 mm	m	112,000
192721102	Trubka vodovodní PE RC II, SDR 11 110x10,0 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m	m	113,680
PE_32			**6,000**
	"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"		0,000
PE_32	"vsakovací prostor - odvodnění hydrantu" 2*3,0		6,000
Použití figury:			
871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	6,000
6000029460	Trubka vodovodní rPE 32×4,4 mm 100 m	m	6,090
PE_90			**243,000**
	"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"		0,000
	"řad 4" 194,0		194,000
	"řad 4-2" 44,0		44,000
	"hydrantová přípojka" 3,0		3,000
	"propojení řadu" 2,0		2,000
PE_90	Součet		243,000
Použití figury:			
871241141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 90 x 8,2 mm	m	243,000
9411902	Trubka vodovodní PE RC II, SDR 11 90x8,2 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m	m	246,645
řezání			**316,900**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"		0,000
	"asfalt místní" 53,0+(4*2,5)*11+(4*2,5)+(2*0,70)		174,400
	"asfalt SUS II" 92,5+(4*2,5)*2+(4*2,5)*3		142,500
řezání	Součet		316,900
Použití figury:			
919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	316,900
919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	316,900
sypanina			**104,682**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot"		0,000
	štěrk_kom+štěrk+loze_+vsak		104,682
sypanina	Součet		104,682
Použití figury:			
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	104,682

162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	104,682
štěrk	**obsyp_-0,294**		**21,175**
štěrk	obsyp_-0,473		21,175
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	21,175
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	104,682
5833731011	štěrkopísek frakce 0/4	t	38,115
štěrk_kom			**76,845**
	"zásyp v komunikaci - místní"		0,000
	(4,0*2,0*1,28)*3+(2,0*1,0*0,78)+(2,0*1,5*0,78)+(1,5*1,5*0,78)*5		43,395
	"zásyp v silnici II. třídy" (4*2,0*1,15)*2+(2,0*2,0*0,7)+(3,0*2,0*0,7)+(2,5*2,0*0,7)+(2,0*1,0*0,7)+(1,5*1,5*0,6)*2+(1,5*1,5*0,2)		33,450
štěrk_kom	Mezisoučet		76,845
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	88,143
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	104,682
5834417111	štěrkodrť frakce 0/32	t	138,321
tráva			**102,250**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"tráva - řad 4" (3,5*1,0)+(3,0*0,5)+(3,0*1,0)*3+(3,0*3,0)+(2,0*3,0)+(2,5*2,5)*1		35,250
	"tráva - řad 4-2" (5,0*3,0)+(3,0*3,0)*3+(2,5*2,5)*4		67,000
tráva	Součet		102,250
Použití figury:			
121151124	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	102,250
181351114	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	102,250
181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	102,250
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	102,250
00572470	osivo směs travní univerzál	kg	3,068
vod_přem			**110,179**
vod_přem	vytlač+štěrk_kom		110,179
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	88,143
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	88,143
162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	22,036
162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	22,036
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	176,286
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	44,072
1712012311	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	198,322
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	220,358
vsak			**0,500**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"štěrkový vsakovací prostor"		0,000
vsak	(1*0,5*0,5)*2		0,500
Použití figury:			
174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	0,500
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	104,682
5834393011	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	0,900
vytlač	**Součet**		**33,334**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"Vytlačená kubatura :"		0,000
	"lože pod potrubí"		0,000
	"řad 4 - v jámě" (4,0*7+2,0*2+3,0+2,0*5+2,0*2)*1,0*0,10		4,900
	"řad 4-2 - v jámě" (4,0*1+2,0*3)*1,0*0,10		1,000
	"přípojka pro hydrant - výkop" 2,0*0,81*0,10		0,162
	"přípojka pro hydrant - v jámě" 1,0*1,0*0,10		0,100
	"obsyp"		0,000
	"řad 4 - v jámě" (4,0*7+2,0*2+3,0+2,0*5+2,0*2)*1,0*0,40		19,600
	"řad 4-2 - v jámě" (4,0*1+2,0*3)*1,0*0,10		1,000
	"přípojka pro hydrant - výkop" 2,0*0,81*0,40		0,648
	"přípojka pro hydrant - v jámě" 1,0*1,0*0,40		0,400
	"beton.bloky"		0,000
	6,0*0,2*0,5*0,81		0,486
	"štěrkový vsakovací prostor" (1*0,5*0,5)*2		0,500

	"patky pro sloupky pro označení hydrantu, šoupátka" (0,25*0,25*0,3)*2		0,038
	"obsyp+lože pro přepojení přípojek v jámách" (7,0+3,0)*1,0*0,45		4,500
vytlač	Součet		33,334
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	88,143
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	231,796
zepráce			**263,673**
	"viz. příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"z výpisu objemu zem.prací"		0,000
	"řad 4"		0,000
	"strojové/zatahovací jámy" (4,0*2,0*2,15)*4+(4,0*2,0*2,2)*4+(4,0*2,0*2,1)		156,000
	"jáma pro přepojení přípojek" (3,0*2,0*1,7)+(2,0*2,0*1,7)*5		44,200
	"jáma pro hydrant" (2*2*1,7)*2		13,600
	"přípojka pro hydrant" 2,0*0,81*1,7		2,754
	"řad 4-2"		0,000
	"strojové/zatahovací jámy" 4,0*2,0*2,1		16,800
	"jáma pro přepojení přípojek" (2,0*2,0*1,7)*3		20,400
	"sondy na zjištění stáv.sítí"		0,000
	(1,5*1,5*1,0)*8+(1,5*1,5*1,1)*4+(1,5*1,5*1,6)*6+(1,5*1,5*1,3)*2+(1,5*1,5*1,1)		57,825
	(1,5*1,5*1,0)*2+(1,5*1,5*1,1)+(1,5*1,5*1,6)*2+(1,5*1,5*1,2)*2		19,575
	-"asfalt SUS II - řad 4" (4,0*2,0*0,50)*2-(2,0*2,0*0,50)-(3,0*2,0*0,50)-(2,5*2,0*0,50)-(2,0*1,0*0,50)-(1,5*1,5*0,50)*2		-18,750
	-"asfalt SUS II - řad 4-2" (1,5*1,5*0,50)*3		-3,375
	-"asfalt místní - řad 4" (2,0*1,0*0,40)-(4,0*2,0*0,40)*3-(2,0*1,5*0,40)-(1,5*1,5*0,40)*5		-16,100
	-"chodník asfalt - řad 4" (4,0*2,0*0,35)-(2,0*1,0*0,35)-(2,0*1,5*0,35)-(1,5*1,5*0,35)*11		-13,213
	-"dlažba zámková - řad 4" (3,0*1,5*0,30)-(2,0*2,0*0,30)-(1,5*2,0*0,30)*2-(1,5*1,5*0,30)*2		-5,700
	-"tráva - řad 4" (3,0*0,5*0,25)-(2,0*0,5*0,25)*3-(2,0*2,0*0,25)-(2,0*0,81*0,25)-(1,5*1,5*0,25)		-3,093
	-"tráva - řad 4-2" (4,0*2,0*0,25)-(2,0*2,0*0,25)*3-(1,5*1,5*0,25)*4		-7,250
zepráce	Součet		263,673
Použití figury:			
132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	210,938
132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	52,735
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	231,796
zepráce_sl			**0,007**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"výkop pro patku pro sloupek na označení hydrantu, šoupátka" (0,25*0,25*0,3)*2		0,038
	-"tráva" (0,25*0,25*0,25)*2		-0,031
zepráce_sl	Součet		0,007
Použití figury:			
132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	0,006
132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	0,001
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	231,796
zepráce_v			**1,450**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"štěrkový vsakovací prostor" (1*0,5*1,7)*2		1,700
	-"tráva" (1*0,5*0,25)*2		-0,250
zepráce_v	Součet		1,450
Použití figury:			
132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	1,160
132354104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	0,290
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	231,796

1/ 1.2 Vodovodní řad 4, 4-2 - přepojení vodovodních přípojek

dlažba_zám			**3,800**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
dlažba_zám	3,8*1,0		3,800
Použití figury:			
113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	3,800
451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	3,800
596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	3,800
979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	3,800
59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	0,403
loze_	**Mezisoučet**		**2,370**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000

	"Vytlačená kubatura :"		0,000
	"lože pod potrubí"		0,000
	"přepojení přípojek řad 4 - výkop" (30,5-7,0)*0,60*0,10		1,410
	"přepojení přípojek řad 4-2 - výkop" (19,0-3,0)*0,60*0,10		0,960
loze_	Mezisoučet		2,370
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,930
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	15,731
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	3,470
loze_j			**1,100**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"lože pod potrubí"		0,000
loze_j	"přepojení přípojek -v jámách" (7,0+1,0+3,0)*1,0*0,10		1,100
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	3,470
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	15,731
obsyp_	**Mezisoučet**		**8,295**
	"obsyp"		0,000
	"přepojení přípojek řad 4 - výkop" (30,5-7,0)*0,60*0,35		4,935
	"přepojení přípojek řad 4-2 - výkop" (19,0-3,0)*0,60*0,35		3,360
obsyp_	Mezisoučet		8,295
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,930
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,763
obsyp_j			**3,500**
	"obsyp potrubí"		0,000
obsyp_j	"přepojení přípojek - v jámách" (7,0+3,0)*1,0*0,35		3,500
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,763
odvoz_suti			**3,747**
odvoz_suti	"odvoz suti na meziskládku" 3,747		3,747
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	7,494
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	33,723
997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,494
9972218731	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,590
pazeni_2			**134,300**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"přepojení přípojek řad 4" (30,5-7,0)*1,7*2		79,900
	"přepojení přípojek řad 4-2" (19,0-3,0)*1,7*2		54,400
pazeni_2	Součet		134,300
Použití figury:			
151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	67,150
151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	67,150
PE_32			**49,500**
	"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.1 Schema kladečského plánu řad "4", "4-1", "4-2"		0,000
	"přepojení vodovodních přípojek - řad 4" 30,5		30,500
	"přepojení vodovodních přípojek - řad 4-2" 19,0		19,000
PE_32	Součet		49,500
Použití figury:			
871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	m	49,500
6000029460	Trubka vodovodní rPE 32×4,4 mm 100 m	m	50,243
řezání			**2,000**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"		0,000
	"asfalt místní" 1,0*2		2,000
řezání	Součet		2,000
Použití figury:			
919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	2,000
919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	2,000
sypanina			**15,731**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot"		0,000
	štěrk+loze_j+loze_+štěrk_kom		15,731
sypanina	Součet		15,731
Použití figury:			

167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	15,731
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,731
štěrk	**obsyp_-0,294**		**11,763**
štěrk	(obsyp_j+obsyp_)-0,032		11,763
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,763
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	15,731
5833731011	štěrkopísek frakce 0/4	t	21,173
štěrk_kom			**0,498**
štěrk_kom	"zásyp v místní asf. komunikaci" 1,0*0,60*0,83		0,498
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,930
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	15,731
5834417111	štěrkodrť frakce 0/32	t	0,896
tráva			**69,400**
	"viz. příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
tráva	"tráva" (18,7+16,0)*2,0		69,400
Použití figury:			
121151124	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	69,400
181351114	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	69,400
181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	69,400
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	69,400
00572470	osivo směs travní univerzál	kg	2,082
vod_přem			**11,163**
vod_přem	vytlač+štěrk_kom		11,163
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,930
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,930
162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2,233
162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	2,233
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	17,860
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	4,466
1712012311	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	20,093
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	22,326
vytlač	**Součet**		**10,665**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"Vytlačená kubatura :"		0,000
	"lože pod potrubí"		0,000
	"přepojení přípojek řad 4 - výkop" (30,5-7,0)*0,60*0,10		1,410
	"přepojení přípojek řad 4-2 - výkop" (19,0-3,0)*0,60*0,10		0,960
	"obsyp"		0,000
	"přepojení přípojek řad 4 - výkop" (30,5-7,0)*0,60*0,35		4,935
	"přepojení přípojek řad 4-2 - výkop" (19,0-3,0)*0,60*0,35		3,360
vytlač	Součet		10,665
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,930
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,496
zepráce			**34,161**
	"viz. příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"z výpisu objemu zem.prací"		0,000
	"přepojení přípojek řad 4 " 30,5*0,60*1,7		31,110
	-"přepojení přípojek řad 4 - v jámě" 7,0*0,60*1,7		-7,140
	"přepojení přípojek řad 4-2" 19,0*0,60*1,7		19,380
	-"přepojení přípojek řad 4-2 - v jámě" 3,0*0,60*1,7		-3,060
	-"asfalt místní" 1,0*0,60*0,40		-0,240
	-"dlažba zámková" 3,8*0,60*0,30		-0,684
	-"tráva" (18,7*0,60*0,25)-(16,0*0,60*0,25)		-5,205
zepráce	Součet		34,161
Použití figury:			
132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	27,329
132354104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	6,832
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,496

3/ 3.3 Vodovodní řad 6 - VB6-1 0,00 - VB6-7 52.71

blok			**0,243**
	"beton.bloky"		0,000
blok	3*0,2*0,5*0,81		0,243
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	44,418
452313131	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,243
loze_	**Mezisoučet**		**2,113**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"Vytlačená kubatura :"		0,000
	"lože pod potrubí"		0,000
	"řad 6 - výkop" 1,8*0,81*0,10		0,146
	"řad 6 - v jámě" (4,0*3+2,0)*1,0*0,10		1,400
	"propojení řadu" (5,0+2,0)*0,81*0,10		0,567
loze_	Mezisoučet		2,113
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	44,418
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	54,409
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	2,113
obsyp_	**Mezisoučet**		**8,451**
	"obsyp"		0,000
	"řad 6 - výkop" 1,8*0,81*0,40		0,583
	"řad 6 - v jámě" (4,0*3+2,0)*1,0*0,40		5,600
	"propojení řadu" (5,0+2,0)*0,81*0,40		2,268
obsyp_	Mezisoučet		8,451
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	44,418
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,256
odvoz_suti			**29,102**
odvoz_suti	"odvoz suti na meziskládku" 29,402-0,30		29,102
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	58,204
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	261,918
997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	58,204
9972218731	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,541
pazeni_2			**96,720**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"řad 6 - výkop" 1,8*1,7*2		6,120
	"propojení řadu" (5,0+2,0)*1,7*2		23,800
	"výkop na napojení na stáv.řad" 4*2,0*1,7		13,600
	"sondy na zjištění stáv. sítí" (4*1,5*1,6)*3+(4*1,5*1,8)		39,600
	"jáma pro přepojení přípojek - řad 6" (4*2,0*1,7)*1		13,600
pazeni_2	Součet		96,720
Použití figury:			
151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	48,360
151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	48,360
pazeni_4			**81,480**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"strojní/zatahovací jámy"		0,000
	"řad 6" (2*4,0+2*2,0)*2,27*2+(2*4,0+2*2,0)*2,25		81,480
pazeni_4	Součet		81,480
Použití figury:			
151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	81,480
151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	81,480
PE_110			**53,000**
	"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"		0,000
	"potrubí vodovodní PE 100 RC typ II, PN10 SDR17, 110x10,0 – tyče délky12,0m. – typ II dle PAS 1075"		0,000
	"řad 6" 53,0		53,000
PE_110	Součet		53,000
Použití figury:			
871251141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 110 x 10,0 mm	m	53,000
192721102	Trubka vodovodní PE RC II, SDR 11 110x10,0 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m	m	53,795
PE_90			**7,000**
	"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"		0,000

	"propojení řadu" 5,0+2,0		7,000
PE_90	Součet		7,000
Použití figury:			
871241141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 90 x 8,2 mm	m	7,000
9411902	Trubka vodovodní PE RC II, SDR 11 90x8,2 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m	m	7,105
řezání			**65,600**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"		0,000
	"asfalt místní" 43,6+5,0*2+4*2,0+2,0*2		65,600
řezání	Součet		65,600
Použití figury:			
919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	65,600
919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	65,600
sypanina			**54,409**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot"		0,000
	štěrk_kom+štěrk+loze_		54,409
sypanina	Součet		54,409
Použití figury:			
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	54,409
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	54,409
štěrk	**obsyp_-0,294**		**8,256**
štěrk	obsyp_-0,195		8,256
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,256
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	54,409
5833731011	štěrkopísek frakce 0/4	t	14,861
štěrk_kom			**44,040**
	"zásyp v komunikaci - místní"		0,000
	(4,0*2,0*1,35)*2+(4,0*2,0*1,33)+(2,0*2,0*0,78)+(1,8*0,81*0,78)+(5,0*0,81*0,78)+(2,0*2,0*0,78)+(2,0*0,81*0,78)		44,040
štěrk_kom	Mezisoučet		44,040
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	44,418
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	54,409
5834417111	štěrkodrť frakce 0/32	t	79,272
vod_přem			**55,522**
vod_přem	vytlač+štěrk_kom		55,522
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	44,418
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	44,418
162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	11,104
162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	11,104
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	88,836
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	22,208
1712012311	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	99,940
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	111,044
vytlač	**Součet**		**11,482**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"Vytlačená kubatura :"		0,000
	"lože pod potrubí"		0,000
	"řad 6 - výkop" 1,8*0,81*0,10		0,146
	"řad 6 - v jámě" (4,0*3+2,0)*1,0*0,10		1,400
	"propojení řadu" (5,0+2,0)*0,81*0,10		0,567
	"obsyp"		0,000
	"řad 6 - výkop" 1,8*0,81*0,40		0,583
	"řad 6 - v jámě" (4,0*3+2,0)*1,0*0,40		5,600
	"propojení řadu" (5,0+2,0)*0,81*0,40		2,268
	"beton.bloky"		0,000
blok	3*0,2*0,5*0,81		0,243
	"obsyp+lože pro přepojení přípojek v jámách" 1,5*1,0*0,45		0,675
vytlač	Součet		11,482
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	44,418
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	79,176

zepráce			**90,658**
	"viz. příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"z výpisu objemu zem.prací"		0,000
	"řad 6"		0,000
	"řad 6 - běžný výkop" 1,8*0,81*1,7		2,479
	"strojové/zatahovací jámy" (4,0*2,0*2,27)*2+(4,0*2,0*2,25)		54,320
	"jáma pro přepojení přípojek" (2,0*2,0*1,7)*1		6,800
	"výkop pro propojení řadu" (5,0+2,0)*0,81*1,7		9,639
	"výkop na napojení na stáv. řad" 2,0*2,0*1,7		6,800
	"sondy na zjištění stáv.sítí"		0,000
	(1,5*1,5*1,0)*2+(1,5*1,5*1,6)*3+(1,5*1,5*1,2)*1+(1,5*1,5*1,3)+(1,5*1,5*1,8)		24,975
	-"asfalt místní - řad 6" (4,0*2,0*0,40)*3-(2,0*2,0*0,40)-(1,8*0,81*0,40)-(5,0*0,81*0,40)-(2,0*2,0*0,40)+(2,0*0,81*0,40)		-14,355
zepráce	Součet		90,658
Použití figury:			
132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	72,526
132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	18,132
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	79,176

3/ 3.4 Vodovodní řad 6- VB6-1 0,00 - VB6-7 52.71 - přepojení vodovodních přípojek

loze_	**Mezisoučet**		**0,300**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"Vytlačená kubatura :"		0,000
	"lože pod potrubí"		0,000
	"přepojení přípojek řad 6 - výkop" (6,5-1,5)*0,60*0,10		0,300
loze_	Mezisoučet		0,300
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,120
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	4,821
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	0,700
loze_j			**0,400**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"lože pod potrubí"		0,000
loze_j	"přepojení přípojek -v jámách" 4,0*1*0,10		0,400
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	0,700
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	4,821
obsyp_	**Mezisoučet**		**1,050**
	"obsyp"		0,000
	"přepojení přípojek řad 6 - výkop" (6,5-1,5)*0,60*0,35		1,050
obsyp_	Mezisoučet		1,050
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,120
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,571
obsyp_j			**0,525**
	"obsyp potrubí"		0,000
obsyp_j	"přepojení přípojek - v jámách" 1,5*1*0,35		0,525
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,571
odvoz_suti			**2,104**
odvoz_suti	"odvoz suti na meziskládku" 2,104		2,104
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,208
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	18,936
997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,208
9972218731	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,320
pazeni_2			**17,000**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"přepojení přípojek řad 6" (6,5-1,5)*1,7*2		17,000
pazeni_2	Součet		17,000
Použití figury:			
151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	8,500
151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	8,500
PE_32			**6,500**
	"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.2 Schema kladečského plánu řad "6", "6-1"		0,000
	"přepojení vodovodních přípojek - řad 6" 6,5		6,500

PE_32	Součet		6,500
Použití figury:			
871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	m	6,500
6000029460	Trubka vodovodní rPE 32×4,4 mm 100 m	m	6,598
řezání			**10,000**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"		0,000
	"asfalt místní" 5,0*2		10,000
řezání	Součet		10,000
Použití figury:			
919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	10,000
919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	10,000
sypanina			**4,821**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot"		0,000
	štěrk+loze_j+loze_+štěrk_kom		4,821
sypanina	Součet		4,821
Použití figury:			
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	4,821
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,821
štěrk	**obsyp_-0,294**		**1,571**
štěrk	(obsyp_j+obsyp_)-0,004		1,571
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,571
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	4,821
5833731011	štěrkopísek frakce 0/4	t	2,828
štěrk_kom			**2,550**
štěrk_kom	"zásyp v místní asf. komunikaci" zepráce-vytlač		2,550
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,120
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	4,821
5834417111	štěrkodrť frakce 0/32	t	4,590
vod_přem			**3,900**
vod_přem	vytlač+štěrk_kom		3,900
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,120
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,120
162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,780
162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	0,780
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	6,240
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	1,560
1712012311	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,020
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,800
vytlač	**Součet**		**1,350**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"Vytlačená kubatura :"		0,000
	"lože pod potrubí"		0,000
	"přepojení přípojek řad 6 - výkop" (6,5-1,5)*0,60*0,10		0,300
	"obsyp"		0,000
	"přepojení přípojek řad 6 - výkop" (6,5-1,5)*0,60*0,35		1,050
vytlač	Součet		1,350
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,120
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,550
zepráce			**3,900**
	"viz. příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"z výpisu objemu zem.prací"		0,000
	"přepojení přípojek řad 6 " 6,5*0,60*1,7		6,630
	-"přepojení přípojek řad 6 - v jámě" 1,5*0,60*1,7		-1,530
	-"asfalt místní" 5,0*0,60*0,40		-1,200
zepráce	Součet		3,900
Použití figury:			
132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	3,120
132354104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	0,780

162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,120
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,550

4/ 4.1 Vodovodní řad 7

blok			**0,567**
	"beton.bloky"		0,000
blok	7*0,2*0,5*0,81		0,567
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	49,933
452313131	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,567
izolace_v			**1,500**
	"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"		0,000
	"štěrkový vsakovací prostor"		0,000
	3*(1,0*0,5)		1,500
izolace_v	Součet		1,500
Použití figury:			
711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	1,500
69311198	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 250g/m2	m2	1,725
loze_	**Mezisoučet**		**5,454**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"Vytlačená kubatura :"		0,000
	"lože pod potrubí"		0,000
	"řad 7 - výkop" 5,6*0,81*0,10		0,454
	"řad 7 - v jámě" (4,0*9+2,0*6+2,0)*1,0*0,10		5,000
loze_	Mezisoučet		5,454
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	49,933
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	56,939
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	5,454
obsyp_	**Mezisoučet**		**21,814**
	"obsyp"		0,000
	"řad 7 - výkop" 5,6*0,81*0,40		1,814
	"řad 7 - v jámě" (4,0*9+2,0*6+2,0)*1,0*0,40		20,000
obsyp_	Mezisoučet		21,814
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	49,933
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	21,460
odvoz_suti			**30,126**
odvoz_suti	"odvoz suti na meziskládku" 31,16-1,034		30,126
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	60,252
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	271,134
997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	60,252
9972218731	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,024
pazeni_2			**162,540**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"řad 7 - výkop" 5,6*1,7*2		19,040
	"sondy na zjištění stáv. sítí" 4*1,5*1,6		9,600
	"jáma pro přepojení přípojek" (4*2,0*1,7)*6		81,600
	"jáma na demontáž hydrantu" 4*2,0*1,7		13,600
	"strojní/zatahovací jáma" (2*4,0+2*2,0)*1,95		23,400
	"štěrkový vsakovací prostor" (2*1,0+2*0,5)*1,7*3		15,300
pazeni_2	Součet		162,540
Použití figury:			
151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	81,270
151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	81,270
pazeni_4			**213,480**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"strojní/zatahovací jámy"		0,000
	"řad 7" (2*4,0+2*2,0)*2,1*3+(2*4,0+2*2,0)*2,28+(2*4,0+2*2,0)*2,3+(2*4,0+2*2,0)*2,45+(2*4,0+2*2,0)*2,09+(2*4,0+2*2,0)*2,37		213,480
pazeni_4	Součet		213,480
Použití figury:			
151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	213,480

151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	213,480
PE_32			**9,000**
	"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"		0,000
PE_32	"vsakovací prostor - odvodnění hydrantu" 3*3,0		9,000
Použití figury:			
871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	9,000
6000029460	Trubka vodovodní rPE 32×4,4 mm 100 m	m	9,135
PE_90			**364,000**
	"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"		0,000
	"řad 7" 364,0		364,000
PE_90	Součet		364,000
Použití figury:			
871241141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 90 x 8,2 mm	m	364,000
9411902	Trubka vodovodní PE RC II, SDR 11 90x8,2 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m	m	369,460
řezání			**110,600**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"		0,000
	"asfalt místní" 45,0+2,1*2+(4*2,5)*6+2*0,70		110,600
řezání	Součet		110,600
Použití figury:			
919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	110,600
919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	110,600
sypanina			**56,939**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot"		0,000
	štěrk_kom+štěrk+loze_+vsak		56,939
sypanina	Součet		56,939
Použití figury:			
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	56,939
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	56,939
štěrk	**obsyp_-0,294**		**21,460**
štěrk	obsyp_-0,354		21,460
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	21,460
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	56,939
5833731011	štěrkopísek frakce 0/4	t	38,628
štěrk_kom			**29,275**
	"zásyp v komunikaci - místní"		0,000
	(4,0*2,0*1,36)+(4,0*2,0*1,18)+(2,0*2,0*0,78)*2+(2,1*0,81*0,78)+(1,5*1,5*0,18)+(1,5*1,5*0,08)*5+(1,5*0,69*0,08)		29,275
štěrk_kom	Mezisoučet		29,275
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	49,933
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	56,939
5834417111	štěrkodrť frakce 0/32	t	52,695
tráva			**214,500**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"tráva - řad 7" (5,0*3,0)*7+(3,0*3,0)*5+(3,0*0,5)+(5,0*0,5)+(3,5*3,0)+(2,5*2,5)*8		214,500
tráva	Součet		214,500
Použití figury:			
121151124	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	214,500
181351114	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	214,500
181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	214,500
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	214,500
00572470	osivo směs travní univerzál	kg	6,435
vod_přem			**62,416**
vod_přem	vytlač+štěrk_kom		62,416
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	49,933
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	49,933
162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	12,483
162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	12,483
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	99,866
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	24,966
1712012311	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	112,349

171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	124,832
vsak			**0,750**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"štěrkový vsakovací prostor"		0,000
vsak	(1*0,5*0,5)*3		0,750
Použití figury:			
174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	0,750
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	56,939
5834393011	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	1,350
vytlač	**Součet**		**33,141**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"Vytlačená kubatura :"		0,000
	"lože pod potrubí"		0,000
	"řad 7 - výkop" 5,6*0,81*0,10		0,454
	"řad 7 - v jámě" (4,0*9+2,0*6+2,0)*1,0*0,10		5,000
	"obsyp"		0,000
	"řad 7 - výkop" 5,6*0,81*0,40		1,814
	"řad 7 - v jámě" (4,0*9+2,0*6+2,0)*1,0*0,40		20,000
	"beton.bloky"		0,000
blok	7*0,2*0,5*0,81		0,567
	"obsyp+lože pro přepojení přípojek v jámách" 10,0*1,0*0,45		4,500
	"štěrkový vsakovací prostor" (1*0,5*0,5)*3		0,750
	"patky pro sloupky pro označení hydrantu, šoupátka" (0,25*0,25*0,3)*3		0,056
vytlač	Součet		33,141
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	49,933
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	176,306
zepráce			**207,263**
	"viz. příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"z výpisu objemu zem.prací"		0,000
	"řad 7"		0,000
	"řad 7 - běžný výkop" 5,6*0,81*1,7		7,711
	"strojové/zatahovací jámy"		0,000
	(4,0*2,0*2,1)*3+(4,0*2,0*2,28)+(4,0*2,0*1,95)+(4,0*2,0*2,3)+(4,0*2,0*2,45)+(4,0*2,0*2,09)+(4,0*2,0*2,37)		157,920
	"jáma pro přepojení přípojek" (2,0*2,0*1,7)*6		40,800
	"jáma pro demontáž hydrantu" 2,0*2,0*1,7		6,800
	"sondy na zjištění stáv.sítí"		0,000
	(1,5*1,5*1,0)*11+(1,5*1,5*1,1)*2+(1,5*1,5*1,6)		33,300
	1,5*0,69*1,0		1,035
	-"asfalt místní " (4,0*2,0*0,40)*2-(2,0*2,0*0,40)*2-(2,1*0,81*0,40)-(1,5*1,5*0,40)*6-(1,5*0,69*0,40)		-16,094
	-"tráva " (4,0*2,0*0,25)*7-(2,0*2,0*0,25)*5-(3,5*0,81*0,25)-(1,5*1,5*0,25)*8		-24,209
zepráce	Součet		207,263
Použití figury:			
132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	165,810
132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	41,453
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	176,306
zepráce_sl			**0,009**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"výkop pro patku pro sloupek na označení hydrantu, šoupátka" (0,25*0,25*0,3)*3		0,056
	-"tráva" (0,25*0,25*0,25)*3		-0,047
zepráce_sl	Součet		0,009
Použití figury:			
132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	0,007
132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	0,002
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	176,306
zepráce_v			**2,175**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"štěrkový vsakovací prostor" (1*0,5*1,7)*3		2,550
	-"tráva" (1,0*0,5*0,25)*3		-0,375
zepráce_v	Součet		2,175
Použití figury:			
132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	1,740
132354104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	0,435

174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	176,306

4/ 4.2 Vodovodní řad 7 - přepojení vodovodních přípojek

loze_	**Mezisoučet**		**4,380**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"Vytlačená kubatura :"		0,000
	"lože pod potrubí"		0,000
	"přepojení přípojek řad 7 - výkop" (83,0-10,0)*0,60*0,10		4,380
loze_	Mezisoučet		4,380
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	16,525
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	25,070
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	5,380
loze_j			**1,000**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"lože pod potrubí"		0,000
loze_j	"přepojení přípojek -v jámách" 10,0*1,0*0,10		1,000
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	5,380
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	25,070
obsyp_	**Mezisoučet**		**15,330**
	"obsyp"		0,000
	"přepojení přípojek řad 7 - výkop" (83,0-10,0)*0,60*0,35		15,330
obsyp_	Mezisoučet		15,330
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	16,525
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	18,744
obsyp_j			**3,500**
	"obsyp potrubí"		0,000
obsyp_j	"přepojení přípojek - v jámách" 10,0*1,0*0,35		3,500
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	18,744
odvoz_suti			**2,717**
odvoz_suti	"odvoz suti na meziskládku" 2,717		2,717
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,434
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	24,453
997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,434
9972218731	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,154
pazeni_2			**248,200**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"přepojení přípojek řad 7" (83,0-10,0)*1,7*2		248,200
pazeni_2	Součet		248,200
Použití figury:			
151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	124,100
151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	124,100
PE_32			**69,000**
	"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"		0,000
	"přepojení vodovodních přípojek - řad 7" 69,0		69,000
PE_32	Součet		69,000
Použití figury:			
871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	m	69,000
6000029460	Trubka vodovodní rPE 32×4,4 mm 100 m	m	70,035
PE_63			**14,000**
	"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3.3 Schema kladečského plánu řad 7"		0,000
PE_63	"přepojení přípojek - řad 7" 14,0		14,000
Použití figury:			
871211141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 63 x 5,8 mm	m	14,000
28613503	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm	m	14,210
řezání			**3,800**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.7 Uložení potrubí"		0,000
	"asfalt místní" 1,9*2		3,800
řezání	Součet		3,800
Použití figury:			
919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	3,800
919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	3,800

sypanina			**25,070**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot"		0,000
	štěrk+loze_j+loze_+štěrk_kom		25,070
sypanina	Součet		25,070
Použití figury:			
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	25,070
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,070
štěrk	**obsyp_-0,294**		**18,744**
štěrk	(obsyp_j+obsyp_)-0,086		18,744
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	18,744
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	25,070
5833731011	štěrkopísek frakce 0/4	t	33,739
štěrk_kom			**0,946**
štěrk_kom	"zásyp v místní asf. komunikaci" 1,9*0,60*0,83		0,946
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	16,525
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	25,070
5834417111	štěrkodrť frakce 0/32	t	1,703
tráva			**136,800**
	"viz. příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
tráva	"tráva" 68,4*2,0		136,800
Použití figury:			
121151124	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	136,800
181351114	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	136,800
181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	136,800
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	136,800
00572470	osivo směs travní univerzál	kg	4,104
vod_přem			**20,656**
vod_přem	vytlač+štěrk_kom		20,656
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	16,525
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,525
162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	4,131
162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	4,131
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	33,050
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	8,262
1712012311	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	37,181
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	41,312
vytlač	**Součet**		**19,710**
	"viz.příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"Vytlačená kubatura :"		0,000
	"lože pod potrubí"		0,000
	"přepojení přípojek řad 7 - výkop" (83,0-10,0)*0,60*0,10		4,380
	"obsyp"		0,000
	"přepojení přípojek řad 7 - výkop" (83,0-10,0)*0,60*0,35		15,330
vytlač	Součet		19,710
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	16,525
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	43,467
zepráce			**63,177**
	"viz. příloha D.1 Technická zpráva"		0,000
	"z výpisu objemu zem.prací"		0,000
	"přepojení přípojek řad 7 " 83,0*0,60*1,7		84,660
	-"přepojení přípojek řad 7 - v jámě" 10,0*0,60*1,7		-10,200
	-"asfalt místní" 1,9*0,60*0,40		-0,456
	-"chodník asfalt" 2,7*0,60*0,35		-0,567
	-"tráva" 68,4*0,60*0,25		-10,260
zepráce	Součet		63,177
Použití figury:			
132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	50,542

132354104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	12,635
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	43,467