

Dohoda

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“)

(dále jen „**Dohoda**“)

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
Ústřední ředitel: Mgr. František Boháček
Jednající: Ing. Stanislav Stehlík, ředitel sekce provozní
IČO: 00006963
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 10006-127001/0710
ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „**ČSSZ**“)

a

PETROM STAVBY, a.s.

Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
Zastoupená: [REDACTED] předsedou představenstva
Zapsaná v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20765
IČO: 26769611
DIČ: CZ699006672
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 4193102/0800
ID datové schránky: 6jks4we

(dále jen „**PETROM**“)

(ČSSZ a PETROM jsou dále v této Dohodě také společně označovány jako „**Strany**“ a jednotlivě jako „**Strana**“)

Preamble

1. Strany spolu dne 2. 2. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo č. 230020009, jejímž předmětem je závazek PETROMU provést pro ČSSZ stavební práce v rámci investiční akce „OSSZ Most - Rekonstrukce budovy, tř. Budovatelů“, spočívající v celkové rekonstrukci budov ČSSZ, konkrétně pak budovy č. p. 1995 a budovy č. p. 1987, včetně souvisejících činností, např. obstarání kolaudace, které po jejím dokončení budou sloužit jako administrativní budovy odboru Okresní správa sociálního zabezpečení Most (dále jen „**Smlouva**“). Ke Smlouvě byl dne 2. 10. 2024 uzavřen dodatek č. 1 a dne 23. 7. 2025 byl uzavřen dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“).
2. Důvodem k uzavření této Dohody je skutečnost, že v průběhu provádění stavebních prací došlo k identifikaci nutnosti provedení dalších nepředvídatelných změn a dodatečných stavebních prací nad rámec Smlouvy a jejích dodatků, kdy tyto změny a dodatečné stavební práce, které jsou popsány ve změnových listech č. 7 až č. 27. a mají vliv na cenu díla, byly po technické stránce projednány s TDS a se zástupci ČSSZ na kontrolních dnech, a následně i provedeny, neboť byly z technologických důvodů nezbytné. K provedení změn a dodatečných stavebních prací však došlo ještě před tím, než se podařilo uzavřít dodatek č. 3, jehož předmětem měly právě tyto změny a dodatečné stavební práce být, v důsledku čehož je nezbytné uzavřít tuto Dohodu, ve které budou vypořádány nároky Stran související s předmětnými změnami a dodatečnými stavebními pracemi.
3. Účelem této Dohody je zachycení aktuálního stavu, tedy změn, ke kterým došlo v mezidobí od uzavření Dodatku č. 2 do dne uzavření této Dohody v důsledku postupu uvedeného v odst. 2. této Preamble. Účelem této Dohody je také vyrovnaní právních otázek, které vyvstaly v důsledku postupu uvedeného v odst. 2. této Preamble.
4. Pro vyloučení pochybností Stran je účelem této Dohody i výslovné zkonstatování změny některých termínů provádění díla sjednaných ve Smlouvě z důvodů nesporných skutečností popsaných níže v čl. I. odst. 2. písm. c) a d) této Dohody.
5. Strany prohlašují, že uzavření této Dohody, resp. její obsah, je zcela v souladu se zákonnými omezeními stanovenými v ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), jak je dále blíže specifikováno.
6. Strany prohlašují, že uzavřením této Dohody není řešený PETROMEM nárokovaný nárok na zvýšení ceny díla dle Smlouvy z titulu změny okolností, k němuž se ČSSZ nesouhlasně vyjádřila dopisem ze dne 2. 10. 2025, přičemž tento požadavek se zčásti dotýká i ceny Stavebních úprav (jak je tento pojem definován níže v čl. I. odst. 1. této Dohody), a to v části prací a dodávek oceněných ve změnových listech č. 7 až 27 a v Oceněném soupisu prací, tvořících přílohy této Dohody, v jednotkových cenách uvedených v Příloze č. 3 Smlouvy s odkazem na čl. III. odst. 5. Smlouvy. PETROM přistoupil k ocenění těchto prací a dodávek do změnového listu č. 7 až 27 a Oceněného soupisu prací dle jednotkových cen uvedených v Příloze č. 3 Smlouvy, přestože má za to, že i u nich je požadavek na zvýšení pro změnu okolností oprávněný, a to k výslovnému požadavku ČSSZ, která by jinak změnové listy č. 7 až 27 a Oceněný soupis prací, resp. uzavření této Dohody neschválila do vyřešení otázky oprávněnosti nároku PETROMU na zvýšení ceny díly z titulu změny okolností. Strany se tak výslovně dohodly, že předmětem této Dohody není nárok na zvýšení ceny díla dle Smlouvy z titulu změny okolností nárokovaný PETROMEM.

I. Předmět Dohody

1. Mezi Smluvními stranami je nesporné, že v době od uzavření Dodatku č. 2 do dne uzavření této Dohody:
 - a) musely být provedeny zejména nutné stavební úpravy a opravy skrytých stavebních konstrukcí včetně úprav a oprav zakrytých betonových konstrukcí, dále pak také doplnění dalších atypických kotvicích prvků pro LOP (lehký obvodový plášť) a jeho potřebné úpravy z důvodu statického posílení konstrukce. Nezbytné úpravy se týkaly i stávající elektro

přípojky, s čímž souvisely i některé změny rozvodů silnoproudých instalací, další změny se týkaly prvků elektroinstalací silnoproudých i slaboproudých, přičemž tyto změny vyplývaly z technologického vývoje, který proběhl od doby zpracování projektové dokumentace. Veškeré tyto změny byly změnami ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž provedení bylo pro další postup výstavby nezbytné;

- b) byly provedeny další změny vyvolané požadavky ČSSZ a souvisely s plánovaným využitím budov č. p. 1995 a č. p. 1987, konkrétně novým rozmístěním pracovníků v rámci bloků C a D, a jejich provedení bylo pro další postup výstavby nezbytné. Tyto změny byly změnami ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ;
- c) byly provedeny stavební práce související s dodatečnými požadavky stavebního úřadu a dotčených subjektů uplatněnými v rámci vyřizování žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, spočívající zejména v realizaci nové vodovodní přípojky a úpravy nevyhovujícího stavu výměňkové stanice. Tyto změny, které nebyly součástí zadávací dokumentace uveřejněné v zadávacím řízení, na jehož základě byla Smlouva uzavřena, byly změnami ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ,

(vše dále jen jako „**Stavební úpravy**“).

2. Strany se dohodly a je mezi nimi nesporné, že

- a) Stavební úpravy se ode dne jejich provedení staly součástí díla prováděného na základě Smlouvy, do něhož byly zapracovány, a
- b) se tedy na Stavební úpravy v plném rozsahu ode dne jejich zapracování do díla dle Smlouvy vztahují veškerá ujednání Smlouvy (a bude podle nich postupováno), zejména, avšak nikoliv pouze, ujednání ohledně předání Stavebních úprav jako součástí díla dle Smlouvy, nebezpečí škody, vlastnického práva, smluvních pokut, režimu řešení záručních vad a samotné záruky za jakost dle čl. X. Smlouvy, která i ve vztahu ke Stavebním úpravám bude trvat 60 měsíců ode dne převzetí díla dle Smlouvy jako celku, a
- c) PETROM řádně a včas dokončil stavební práce (včetně Stavebních úprav) na díle dle Smlouvy, když stavební práce dokončil dne 3. 10. 2025; pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že Smlouva ve znění Dodatku č. 2 v čl. II. odst. 1. stanovovala *termín pro dokončení stavebních prací* do 31. 8. 2025, přičemž činí nesporným, že tento termín byl prodloužen do 4. 10. 2025 z důvodu přerušení prací na díle ze strany ČSSZ, kdy toto přerušení trvalo od 26. 8. 2025 do 29. 9. 2025 a ode dne 29. 9. 2025 počalo běžet zbývajících 6 dnů pro dokončení stavebních prací, a
- d) výlučně v důsledku skutečností uvedených v bodě c) shora se *termín pro obstarání dokladů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, včetně podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu* z původně sjednaného termínu do 30. 9. 2025, jak stanovuje čl. II. odst. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2, prodloužil nově do 3. 11. 2025; Strany dále činí nesporným, že *termín pro obstarání dokladů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, včetně podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu* je dále z 3. 11. 2025 prodloužen na lhůtu do 1 měsíce, která počne běžet ode dne vydání souhlasných závazných stanovisek ke kolaudačnímu rozhodnutí, zejména pak orgánu státního požárního dozoru, a to především v důsledku neumožnění vstupu do místnosti č. 0.06 nacházející se v 1. podzemním podlaží objektu C, kterou užívá třetí osoba, PETROM do ni nemá přístup a přístup se ČSSZ nepodařilo zjednat, a s tím spojenou nezbytnou potřebu přepracování dokumentace zdolávání požárů zajišťovanou ČSSZ a PEBŘ tak, aby byla předmětná místnost vyjmuta z požárního řešení.

- 3. Bližší specifikace Stavebních úprav, jež zahrnují vícepráce i méněpráce, je uvedena v Příloze č. 1 této Dohody, jejich ocenění je pak obsaženo v Příloze č. 2 této Dohody.
- 4. Stavební úpravy budou jako součást díla dle Smlouvy předány ČSSZ v rámci předávacího řízení dle čl. VII. Smlouvy s tím, že veškerá dokumentace uvedená v odst. VII. odst. 4. Smlouvy musí

zahrnovat i Stavební úpravy a ve vztahu ke Stavebním úpravám musí být ČSSZ předány veškeré tam uvedené dokumenty.

5. Mezi Stranami je nesporné, že cena za provedení Stavebních úprav činí **5 399 040,02 Kč bez DPH, tj. 6 532 838,42 Kč včetně DPH.**
6. ČSSZ se zavazuje cenu za provedení Stavebních prací uhradit takto:
 - a) 95% částky uvedené v odst. 5. tohoto článku této Dohody, tedy částku ve výši 5 129 088,02 Kč bez DPH, tj. 6 206 196,50 Kč včetně DPH, ČSSZ uhradí PETROMU na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného do 14 dní ode dne nabytí účinnosti této Dohody dle čl. II. odst. 1.,
 - b) zbývajících 5 % částky uvedené v odst. 5. tohoto článku této Dohody, tedy částku ve výši 269 952,00 Kč bez DPH, tj. 326 641,92 Kč včetně DPH, ČSSZ uhradí PETROMU na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného po podpisu konečného předávacího protokolu dle Smlouvy,a to bezhotovostně na bankovní účet PETROMU uvedený na úvodní straně této Dohody.
7. Splatnost daňového dokladu (faktury) bude činit:
 - a) 60 kalendářních dní ode dne jeho doručení ČSSZ v případě jeho doručení ČSSZ v době do 31. 1. 2026,
 - b) 30 kalendářních dní ode dne jeho doručení ČSSZ v případě jeho doručení ČSSZ v době od 1. 2. 2026.
8. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jakož i všechny náležitosti účetního dokladu vyplývající z příslušných účetních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jakož i veškeré další náležitosti sjednané ve Smlouvě. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je ČSSZ oprávněna zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět PETROMU k doplnění či opravě společně s odůvodněním vrácení, aniž se tak dostane do prodlení s úhradou oprávněně fakturované ceny; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) ČSSZ.
9. Zaplacením se podle této Dohody rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet PETROMU.
10. Strany prohlašují, že zaplacením částky uvedené v odst. 5. tohoto článku této Dohody bude nárok PETROMU vůči ČSSZ z titulu provedení Stavebních úprav uspokojen, s výjimkou PETROMEM nárokovaného nároku na zvýšení ceny díla dle Smlouvy z titulu změny okolností blíže specifikovaného v odst. 6. Preambule této Dohody.

II. Závěrečná ujednání

1. Tato Dohoda nabývá platnosti ke dni podpisu Stranami a účinnosti dnem uveřejnění ČSSZ prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), nebo ke dni, kdy bude PETROMU ze strany ČSSZ doručeno oznámení, že ČSSZ bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane později.

2. Strany prohlašují, že PETROM sdělil ČSSZ před podpisem této Dohody, zda jsou informace uvedené v této Dohodě obchodním tajemstvím PETROMU ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že by PETROM trval na tom, že některý údaj obsažený v této Dohodě je obchodním tajemstvím, a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost PETROM.
3. Stane-li se některé z ujednání této Dohody neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost a účinnost ujednání ostatních a na platnost a účinnost této Dohody jakožto celku. Neplatné nebo neúčinné ujednání bude nahrazeno po vzájemné dohodě Stran takovým ujednáním, které bude odpovídat svým účinkem co nejlépe původnímu záměru a účelu neplatného či neúčinného ujednání v ekonomickém i právním smyslu.
4. Tato Dohoda může být měněna pouze na základě dohody Stran, a to ve formě písemně vyhotoveného a vzestupně číslovaného dodatku podepsaného Stranami.
5. Tato Dohoda je uzavřena elektronicky a je podepsána osobou oprávněnou jednat za ČSSZ kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat PETROM uznávaným elektronickým podpisem.
6. Nedílnou součástí této Dohody jsou její přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změnové listy č. 7 - 27 bez rozpočtu;
 - Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací.
7. Strany po přečtení této Dohody prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Dohoda byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Praze dle elektronického podpisu

Za Českou republiku -
Českou správu sociálního zabezpečení:

Ing. Stanislav Stehlík
Digitálně podepsal Ing. Stanislav Stehlík
Datum: 2026.03.25 13:13:45 +01'00'

Ing. Stanislav Stehlík
ředitel sekce provozní

V Praze dne dle elektronického podpisu

Za PETROM STAVBY, a.s.:

Digitálně podepsal

Datum: 2026.03.17

09:39:49 +01'00'

předseda představenstva

Realizace výstavby

Objekt: SO_03 – Pavilon C, SO_04 – Pavilon D

Smlouva o dílo: č. 230020009 SoD zhotovitele; objednatele č. P/23-028

Ze dne:

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

7

Týká se: Změna v elektroinstalaci stavby

Odkazy na: specifikace: -
 výkresy: -
 rozpočet: Příloha č.1
 Jiné:

Popis změny díla:

V uzavírané dohodě je uvažováno s následujícími změnami:

ZL07-01+02 – Elektroinstalace slaboproud Pavilon C+DNa základě progresivního vývoje IT technologií **došlo ke kompletní výměně** technologie za modernější, adekvátní roku 2024. Původní řešení dle PD **pocházelo** z roku 2018.**ZL07-03 – Příprava pro radiové ovládání pisoáru – Pavilon C+D**V projektové dokumentaci ZTI **byly navrženy** radiové pisoáry, avšak v dokumentaci elektro **chyběl** přívod pro elektrické ovládání.**ZL07-05 – Úpravy dle požadavku provozovatele – Pavilon D**Z důvodu změny dispozic místností na kanceláře si objednatel **určil** související změnu počtů spínačů a zásuvek.**ZL07-06 – 3. NP vývod pro myčku – Pavilon D**Na základě požadavku objednatele **byla dodána** zásuvka pro budoucí myčku. V PD na tomto místě **chyběla**.**ZL07-07 – 3. NP – přívody 230 V pro projektory – Pavilon D**Jednalo se o chybu PD – v dokumentaci **zcela chybělo** napájení pro projektor (DATA byla vyvedena, zásuvka 230 V nikoliv).**ZL07-08+09 – Nouzová signalizace na WC invalidů – Pavilon C+D**Chyba PD – dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. bylo nutné mít nouzovou signalizaci na každém WC pro invalidy. V PD **chyběla**, protože dokumentace byla zpracována v roce 2018, kdy vyhláška ještě nebyla v platnosti.**ZL07-10 – Spínače a zásuvky v místnostech mezi pavilony C a D (2.+3. NP)**Z důvodu uzavření průchodů mezi pavilony a vytvoření nových technických místností **bylo nutné doplnit** do těchto místností spínače pro ovládání osvětlení a servisní zásuvky.**ZL07-11 – Příprava pro docházkový terminál – Pavilon D**V PD **chyběla** příprava pro docházkový terminál, který měl objednatel používat.**ZL07-12 – Osvětlení podchodu mezi pavilony C a D**PD **navrhovala osadit** běžná svítidla bez antivandal ochrany. Vzhledem k nízké výšce a vysoké frekvenci pohybu osob **bylo nutné osadit** svítidla s dostatečnou ochranou proti poškození.**ZL07-13 – Úprava osvětlení v místnosti technického podlaží 0.02****Došlo ke snížení** počtu svítidel z důvodu přesvícení prostoru (nejednalo se o plnohodnotné podlaží – výška cca 1,5 m).

ZL07-014 – Úprava osvětlení v místnosti spisovny 0.06

Chyba PD – v projektu **byla určena** svítidla do rastrového podhledu, který se zde nerealizoval. Svítidla navíc neměla vhodné krytí. **Byla vyměněna** za vhodná svítidla.

ZL07-015 – Úprava osvětlení v místnosti technického podlaží 0.10

Došlo ke snížení počtu svítidel z důvodu přesvícení prostoru (opět nešlo o plnohodnotné podlaží – výška cca 1,5 m).

ZL07-16+17 – Příprava pro osoušeče rukou – Pavilon C+D

Na základě požadavku provozovatele **došlo k doplnění** přípravy pro osoušeče rukou ve všech WC na obou pavilonech. Byla doplněna kabeláž, krabičky, záslepky, jističe a upraveny rozvaděče.

ZL07-18 – Doplnění svítidel do kanceláří – Pavilon D

Objednatel si vyžádal změnu PD z důvodu vzniku nových kanceláří. V souladu s hygienickými požadavky **musela být doplněna** svítidla dle výpočtu umělého osvětlení. Rozpočtově šlo o přesun svítidel z budovy C do budovy D.

ZL07-19 – Docházkový terminál

V PD **chyběla dodávka** docházkového terminálu nezbytného pro funkčnost systému EKV, pro evidenci přístupů a pracovní doby. Jeho absence **znemožňovala** plnohodnotný provoz EKV. Doplnění terminálu **bylo nezbytné** pro uvedení systému do plné funkce.

ZL07-20 – Vyvolávací systém – Pavilon C

Na základě rozhodnutí objednatele **bylo upuštěno** od realizace vyvolávacího systému. Jednalo se o samostatnou technologickou dodávku, kterou bylo možné vypustit bez dopadu na ostatní profesní části. Změna **představovala odečet** ceny za tuto dodávku.

ZL07-21 – Napojení výtahu na EPS – Pavilon C

V rámci aktualizace PBR **byl doplněn požadavek** na napojení výtahu na EPS. Tato úprava **nebyla součástí** původního řešení a **zahrnovala** úpravy elektroinstalace, doplnění kabeláže, připojení řídicí jednotky výtahu a provedení funkčních zkoušek.

ZL07-22 – Napojení výtahu na EPS – Pavilon D

Totéž jako u pavilonu C – požadavek PBR **byl doplněn** až dodatečně; změna **zahrnovala** doplnění elektroinstalace a funkční zkoušky.

ZL07-23 – Rozdělení EZS

Na základě požadavku objednatele a s ohledem na možné budoucí rozdělení objektu **bylo rozhodnuto** o instalaci dvou nezávislých ústředn místo jedné. Tato změna **přinesla** provozní nezávislost a vyšší flexibilitu, přičemž **nebyla součástí** původního návrhu. Zahrnovala instalaci druhé ústředny, úpravu kabeláže, konfiguraci a zkoušky.

ZL07-24 – Úprava elektroměrového rozv., zásuvek, osvětlení a vypínačů

V průběhu realizace stavby **vznikla potřeba provést** úpravy elektroinstalace:

1. **Byly doplněny** chybějící prvky v elektroměrovém rozvaděči pro systém TOTAL a CENTRAL STOP.
2. Rozvody pro garážová vrata **byly upraveny** a doplněny o napojení na EPS a řízení vrat.
3. Zásuvky pro mikrovlnné trouby **byly doplněny** dle požadavku objednatele.
4. **Bylo instalováno** osvětlení v nové uličce v garáži.
5. V souvislosti se stavební úpravou dveřních sloupků **byla předělána** umístění krabic pro spínače a čtečky.

Tyto změny **nebyly součástí** původní PD a **byly provedeny** za účelem zajištění souladu s PBR a HZS, technickými požadavky dodavatelů, provozního komfortu a přizpůsobení reálným stavebním úpravám.

ZL07-25 – Pavilon D – Příprava pro Wallbox

Na základě požadavku objednatele **byla zřízena** kompletní příprava pro budoucí instalaci wallboxu – kabeláž, jištění a zakončení zásuvkou. Toto řešení **umožnilo** budoucí instalaci bez stavebních zásahů.

ZL07-26 – Pavilon C – Zařízení dálkového přenosu (ZDP)

V PD byla uvedena pouze položka pro připojení ZDP, samotné zařízení **nebylo součástí** projektu. V rámci realizace stavby **byla nabídnuta** dodávka a montáž kompletního ZDP na klíč. Instalace **byla nezbytná** pro přenos požárních signálů na PCO/HZS, splnění legislativy a plnou funkci EPS.

Navrhovaná změna ceny díla:

457.890,80 Kč bez DPH

554.047,87 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

0

Rozpočet:

81

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal:**Jméno a funkce:**

[Redacted]

Datum a podpis

0. 0. 2025

ZL za objednatele převzal:**Jméno a funkce:**

[Redacted]

Datum a podpis

0. 0. 12. 2025

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

V průběhu stavby došlo k novým požadavkům na elektroinstalaci, případně jsou změny navržené v rámci úpravy nebo doplnění původně navrhovaného řešení. Změny byly před samotnou realizací konzultované a AD s navrženými změnami souhlasí.

Jméno a funkce:

[Redacted]

Datum a podpis

0. 0. 12. 2025

Stanovisko TDS k navrhované změně:

TDS schválil navrženou změnu a doplnění elektroinstalace. Mezi klíčová kritéria hodnocení patřily cena a kvalita výrobků a provedených prací. Zástupce TDS konstatuje že rozpočet ZL č.7 po stránce věcné odpovídá skutečnosti (zapsáno v SD) a po stránce cenové je v souladu s platnou SoD a CN zhotovitele.

Jméno a funkce:

[Redacted]

Datum a podpis

- 2025

Stanovisko objednatele k navrhované změně:

Potřeba změny byla vyvolána skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby a vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Provedení změny je nezbytné zejména s ohledem na provozuschopnost budovy. Objednatel souhlasí s provedením změny.

Jméno a funkce:

[Redacted]

Datum a podpis

25

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

Příloha č.1 k Dohodě

131 153 995,11 Kč Kč bez DPH
158 696 334,08 Kč Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací: 0
Rozpočet: 81

Počet připojených výkresů: 0

Za objednatele :

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis

[REDACTED]

Za zhotovitele :

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis

09 - [REDACTED]

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Hodnota víceprací:	1.218.949,80 Kč bez DPH
Hodnota méněprací:	- 761.056,00 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v Kč:	1.980.008,80 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v %:	1,69 %
Odstavec § 222 ZZVZ, kterému změna podléhá:	odst.6

Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:

Jedná se o změnu dle odst. 6 § 222 ZZVZ, která umožňuje zadavateli provést změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, aniž by byla považována za podstatnou, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a splňují podmínky dle odst. 6) §222 ZZVZ.

Realizace výstavby

Objekt: SO_03 – Pavilon C, SO_04 – Pavilon D

Smlouva o dílo: č. 230020009 SoD zhotovitele; objednatele č. P/23-028

Ze dne:

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

8

Týká se: Příprava pro montáž FVE

Odkazy na: specifikace: -
 výkresy: -
 rozpočet: Příloha č.1
 Jiné:

Popis změny díla:

V uzavírané dohodě je uvažováno s následujícími změnami:

Přívod pro FVE

Objednatel **požadoval** provedení přípravy pro budoucí instalaci technologie fotovoltaické elektrárny (FVE), konkrétně bez okamžité montáže samotné technologie (střídač, panely apod.). Cílem **bylo připravit** elektroinstalaci tak, aby **nebylo nutné zasahovat** do již zhotovené elektroinstalace objektu v budoucnu. Jednalo se o propojení mezi hlavním rozvaděčem a místností určenou pro umístění technologie FVE.

Technické zdůvodnění:**1. Minimalizace budoucích zásahů do instalace:**

- Navržená příprava **umožnila** instalaci technologie FVE bez nutnosti zpětných stavebních a elektroinstalačních zásahů, čímž se **předešlo** narušení již dokončených konstrukcí a **snížilo** se riziko chyb při dodatečné montáži.

2. Rozsah přípravy zahrnoval:

- Přívodní a ovládací vedení z elektroměrového rozvaděče do místa budoucího umístění technologie (střídačů), čímž se **zajistila** hotová infrastruktura pro napojení.
- **Úpravy elektroměrového rozvaděče zahrnovaly:**
 - Doplnění jističů: 1× jistič 100B/3 pro hlavní napojení, 4× jistič 2B/1 pro řídicí obvody.
 - Instalace 3× měřicích transformátorů proudu (200 A / 5 A), které **umožnily** měření toku energie po osazení technologie.
 - Kompletní vydrátování a přepojení v rámci rozvaděče, které **zohlednilo** budoucí napojení technologie.

3. Soulad s projektovaným rozvojem technologie:

- Připravená elektroinstalace **umožnila** bezproblémovou integraci střídače a dalších komponent bez nutnosti změn projektu či revize hlavního rozvaděče.

4. Zajištění bezpečnosti a legislativních požadavků:

- Navržená řešení **odpovídala** platným normám (např. ČSN EN 61439, ČSN 33 2000-4-41), zejména v oblasti ochrany před přetížením, zkratovým proudem a měřením.

Navrhovaná změna ceny díla:

81.262,75 Kč bez DPH

98.327,93 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

Rozpočet:

5

ZL za zhotovitele předal:

Jméno a funkce:

Datum a podpis

09-12-2025

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

Datum a podpis

09-12-2025

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Změna je vyvolaná požadavkem objednatele na možnost instalace FVE na střeše objektu. Pro uvažovanou instalaci tak bude provedená příprava, aby byl do budoucna jen minimální zásah do stávajících konstrukcí. S navrženými úpravami a změnou AD souhlasí.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

09-12-2025

Stanovisko TDS k navrhované změně:

Změna je na základě požadavku objednatele doplnění přípravy pro budoucí FWE. TDS schválil navrženou změnu. Zástupce TDS konstatuje že rozpočet ZL č.8 po stránce věcné odpovídá skutečnosti (zapsáno v SD) a po stránce cenové je v souladu s platnou SoD a CN zhotovitele.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Stanovisko objednatele k navrhované změně:

Potřeba změny je vyvolaná skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby a vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl v době přípravy investiční akce předvídat. Provedení změny je nezbytné zejména s ohledem na provozuschopnost budovy a snížení nákladů na provoz a omezení budoucích zásahů do objektu. Objednatel souhlasí s provedením změny.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

9-12-2025

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

131 235 257,86 Kč bez DPH
158 794 662,01 Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

Rozpočet:

5

Za objednatele :

Jméno a funkce:

Za zhotovitele :

Jméno a funkce:

Datum a podpis

09-12-2025

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)	
Hodnota víceprací:	81.262,75 Kč bez DPH
Hodnota méněprací:	- Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v Kč:	81.262,75 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v %:	0,07 %
Odstavec § 222 ZZVZ, kterému změna podléhá:	odst.4
Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:	
Jedná se o změnu dle odst. 4 § 222 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, které jsou nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, nižší než 15 % původní hodnoty závazku a splňují podmínky dle odst. 4) §222 ZZVZ.	

Realizace výstavby

Objekt: SO_03 – Pavilon C, SO_04 – Pavilon D

Smlouva o dílo: č. 230020009 SoD zhotovitele; objednatel č. P/23-028

Ze dne:

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

09

Týká se: Změna prosklené fasády pavilon C a pavilon D

Odkazy na: **specifikace:** -
 výkresy: -
 rozpočet: Příloha č.2
 Jiné: Pevnostní výpočet – příloha č.1

Popis změny díla:



V uzavírané dohodě je uvažováno s následujícími změnami:

Hloubka profilů prosklené fasády – Pavilon C + D

Na základě provedeného zaměření a následného zpracování výrobní dokumentace **bylo zjištěno**, že z důvodu požadavků na statickou stabilitu **bylo nezbytné použít** hlubší sloupky a příčky. Toto rozhodnutí **bylo přijato** v souladu s normou ČSN EN 1993-1-1 (Eurokód 3), která stanovuje požadavky na návrh ocelových konstrukcí z hlediska pevnosti, stability a pružnosti. Změny ve výrobní dokumentaci **byly provedeny** s cílem zajistit, aby konstrukce **splňovala** požadavky na bezpečnost, užitnost a trvanlivost.

Z výše uvedených důvodů jsme **byli nuceni** po zaměření **použít** hlubší sloupek a příčku, a to o jeden řád. Statika dle zadání a původní projektové dokumentace **vycházela „na hraně“** a rozměry **byly po zaměření a zpracování výrobní dokumentace upraveny – zvětšeny**.

Dále **byla upravena** výška kotvení, což **vyžadovalo přepracování** celého návrhu. Tato úprava **byla provedena** v souladu s normou ČSN EN 1992-4 (Eurokód 2 – Kotvení do betonu), která se zabývá návrhem kotvení včetně požadavků na umístění, nosnost a odolnost vůči zatížení. Kotvení **bylo o několik centimetrů výš**, než se původně uvažovalo dle projektu.

Původně navržený profil**Nově navržený profil na základě statického výpočtu**


Samotný pevnostní výpočet je uveden v příloze č.1 tohoto ZL

Stabilizace příček prosklené fasády – Pavilon C + D

Z výše uvedených důvodů **bylo dále nutné provést** dodatečné stabilizační úchyty pro příčky, aby **bylo zabráněno** jejich samovolnému naklánění a prohýbání, což by **vedlo** k narušení funkčnosti a bezpečnosti fasádního systému. Tento krok **byl proveden** v souladu s normou ČSN EN 12830 (Opláštění budov – Zavěšené fasády – Požadavky), která stanovuje obecné požadavky na zavěšené fasády, včetně aspektů stability a odolnosti proti mechanickým vlivům. Z hlediska systémů prosklených fasád **bylo nutné zajistit**, aby hlubší příčky **byly navrženy a následně instalovány** tak, aby **odpovídaly** certifikačním požadavkům specifickým pro daný typ systému.

Protože **byl použit** hlubší sloupek z důvodu statiky, **bylo nutné použít** také hlubší příčku, aby **došlo k zalícování** s vnitřní rovinou na obou profilech. Hlubší příčku již **bylo nutné stabilizovat**, aby **nedocházelo** k jejímu samovolnému naklánění vlivem gravitace a současně aby **bylo zajištěno** její zpevnění proti prohnutí, neboť příčka současně **plnila** funkci parapetu a **docházelo by** u ní k působení páky.

Použitý stabilizační prvek:



Tento požadavek **byl obvykle specifikován** v technických specifikacích dodavatele a výrobce daných systémů a **byl součástí** procesu certifikace systému podle normy ČSN EN 13 830. Bez něj **nebylo možné** navržený systém vůbec použít.

V rámci celkového návrhu **bylo zohledněno** pohybové chování konstrukce v souladu s normou ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1), která **se zabývala** zatížením a pohyby konstrukcí, jejichž vliv **mohl mít dopad** na fasádní systémy.

Tato technická specifikace a provedené změny **byly realizovány** s cílem zajistit, že konstrukční řešení **splňovalo** všechny relevantní normy a požadavky a tím **zaručovalo** bezpečnost, funkčnost a dlouhodobou udržitelnost konstrukce.

Atypické řešení kotvení - Pavilon C + D

Bylo nutné navrhnout a vyrobit speciální kotvící prvky pro posunutí kotvení mimo spoje průvlaků. Vzhledem k charakteru budovy, kde se jednalo o rekonstrukci, **nebylo možné** v některých místech použít klasické systémové kotvení, protože uchycovací kotvy **by vycházely** do návazností původních prefabrikovaných železobetonových nosných prvků, **což bylo nepřípustné**. Platí i pro chemické kotvení:



Chemické kotvení prosklené fasády – Pavilon C + D

Místo průvlakových kotev **bylo potřeba v některých případech použít** kotvy chemické, protože ukotvení **bylo umístěno** blízko krajů železobetonových nosných průvlaků a rozpěrná průvlaková kotva **nesměla být umísťována** v takovéto pozici.

Délka sloupů prosklené fasády – Pavilon C + D


Použití atypické délky sloupů. Jak již bylo výše zmíněno, při zaměření a následné tvorbě výrobní dokumentace **došlo k posunutí** ukotvení a tím i **k prodloužení** délky sloupků nad rozměr standardní délky tyče. Výrobce tyčí **umožňoval** na zakázku vyrobit nestandardní délky, a tento způsob **byl v daném případě zvolen**.


V případě použití standardních délek tyčí **bylo nutné sloupky navázat** pomocí dilatačního napojení, což by **zvýšilo** cenu prosklené fasády ještě výrazně více. Z tohoto důvodu **bylo zvoleno** levnější technické řešení.

Doplňený rozšiřujících profilů oken a dveří – Pavilon C + D

Z důvodu jiné výšky, než předpokládala projektová dokumentace, a po přesném zaměření exteriéru vůči interiéru a vypracování výrobní dokumentace **bylo dohodnuto**, že vzniklá mezera v nadpraží **bude rozšířena** rozšiřujícím profilem tak, aby výplně otvorů **tvorily** ucelený dojem.

V opačném případě by **bylo nutné** řešit tuto situaci stavebně, avšak takové řešení by **bylo výrazně pracnější, dražší** a zároveň **méně estetické**.





Minerální izolace prosklené fasády – Pavilon C + D

Z důvodu změny na větší hloubky sloupků a příček a použití obvodových panelů **bylo nutné změnit** hloubku použité minerální izolace, a to z původně uvažovaných 160 mm na 200 mm.


V opačném případě by minerální izolace **zůstávala** v konstrukci volně a **vznikala by** nesourodá vzduchová mezera, ve které by v budoucnu **mohlo docházet** ke kondenzaci vody, k **degradaci** použité izolace a následně i k **zatékání** do konstrukce.

V případě promrzání by navíc **mohlo docházet** k dalšímu, nenávratnému poškození.


Změna typu kotvení prosklené fasády – Pavilon C + D

Ze statických a bezpečnostních důvodů **byla během realizace provedena** změna dolního kotvení z vidlicové kotvy na kotvu násuvnou – patní. Původní vidlicová kotva **neumožňovala posunout** kotvicí body a jejím použitím by **hrozilo nedostatečné ukotvení**, což by **znamenal**o horší stabilitu a menší pevnost konstrukce, a v krajním případě i **zborcení celé konstrukce**..

Patní násuvná kotva:



Vidlicová kotva:



Navrhovaná změna ceny díla:

3.462.208,58 Kč bez DPH

4.189.272,38 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

1

Počet připojených výkresů:

0

Rozpočet:

10

ZL za zhotovitele předal:**Jméno a funkce:**

[Redacted]

Datum a podpis

09-12-2025

ZL za objednatele převzal:**Jméno a funkce:**

[Redacted]

Datum a podpis

09-12-2025

[Redacted]

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

V rámci zpracování projektové dokumentace nebylo možné v dané fázi řešit konkrétní konstrukční prvky fasádního systému z důvodu absence informací o finálním dodavateli a systému, který bude v realizaci skutečně použit. Projektant v této fázi vycházel z obecně dostupných systémových parametrů a technických podkladů, jež byly standardně deklarovány výrobcí obdobných prosklených fasádních systémů.

Z těchto důvodů nebylo možné provést finální pevnostní a statické výpočty založené na konkrétní skladbě profilace, typu příček a sloupků, ani navrhnout detaily kotvení s ohledem na reálné prováděcí možnosti. Projektová dokumentace byla zpracována v úrovni umožňující zadání veřejné zakázky a výběr zhotovitele, přičemž konstrukční detaily byly plánovány k dopracování v návaznosti na vybraného dodavatele systému.

Teprve po provedení přesného zaměření a upřesnění dodavatelského řešení bylo možné zpracovat výrobní dokumentaci, která zohledňuje skutečné geometrické a statické podmínky. Z těchto podkladů jednoznačně vyplynulo, že původně uvažované profilace byly dimenzovány na hranici použitelnosti, a proto nebylo možné jejich zachování bez rizika neplnění požadavků dle příslušných technických norem (zejména ČSN EN 1993-1-1, ČSN EN 1991-1-1 a ČSN EN 13830).

Změna spočívající v použití hlubších sloupků a příček, úpravě výšky a způsobu kotvení a doplnění stabilizačních prvků je tudíž zcela nezbytná pro splnění požadavků na:

1. statickou únosnost a stabilitu konstrukce (statické zatížení, deformace, vlastní tíha),
2. dodržení certifikačních parametrů daného systému
3. kompatibilitu s ostatními konstrukčními prvky stavby, u kterých byl během realizace zjištěn odlišný reálný stav (např. poloha průvlaků, kotevních bodů, výškových úrovní).

Bez této změny by nebylo možné zajistit bezpečné a certifikované řešení prosklené fasády v dané konfiguraci a napojení na konstrukce objektu. Návrh změny je z pohledu autorského dozoru plně opodstatněný, odpovídá běžné inženýrské praxi u podobných zakázek a vznikl z důvodu objektivních okolností, které nebylo možné v původní fázi přípravy dokumentace předvídat.

Jméno a funkce:

[Redacted]

Datum a podpis

09-12-2025

[Redacted]

Stanovisko TDS k navrhované změně:

TDS schválil navrženou změnu. Při návrhu zhotovitele byl důkladně analyzován současný stav konstrukcí a navrženou konstrukcí dle PD. Na základě analýzy byl vybrán nejvhodnější typ konstrukce. Mezi klíčová kritéria hodnocení patřily cena, únosnost, rovinatost a kvalita. Zástupce TDS konstatuje že rozpočet ZL č.9 po stránce věcné odpovídá skutečnosti (zapsáno v SD) a po stránce cenové je v souladu s platnou SoD a CN zhotovitele.

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis

09 -

[REDACTED]

Stanovisko objednatele k navrhované změně:

Potřeba změny je vyvolaná skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby a vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Provedení změny je nezbytné zejména s ohledem na provozuschopnost budovy. Objednatel souhlasí s provedením změny.

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis

25

[REDACTED]

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

134 697 466,44 Kč bez DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:

162 983 934,39 Kč vč. DPH

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

1

Počet připojených výkresů:

0

Rozpočet:

10

Za objednatele :**Jméno a funkce:**

[REDACTED]

Datum

[REDACTED]

Za zhotovitele :**Jméno a funkce:**

[REDACTED]

Datum a podpis

09

2025

[REDACTED]

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)	
Hodnota víceprací:	3.491.344,24 Kč bez DPH
Hodnota méněprací:	- 29.135,66 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v Kč:	3.520.479,90 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v %:	3,00 %
Odstavec § 222 ZZVZ, kterému změna podléhá:	odst.6
Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:	
Jedná se o změnu dle odst. 6 § 222 ZZVZ, která umožňuje zadavateli provést změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, aniž by byla považována za podstatnou, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a splňují podmínky dle odst. 6) §222 ZZVZ.	

Realizace výstavby

Objekt: SO_03 – Pavilon C, SO_04 – Pavilon D

Smlouva o dílo: č. 230020009 SoD zhotovitele; objednatele č. P/23-028

Ze dne:

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

10

Týká se: Změna serverovny

Odkazy na: **specifikace:** -
 výkresy: -
 rozpočet: Příloha č.1
 Jiné: -

Popis změny díla:

V uzavírané dohodě je uvažováno s následujícími změnami:

Otvory pro VZT v 2.NP - Pavilon D

Důvodem pro realizaci dvou uvedených otvorů **byla** dodatečná změna využití prostoru 2.17 na serverovnu. Takto využívaný prostor **kladl** vyšší nároky na ventilaci, a z tohoto důvodu **byl zhotovitel nucen provést** tyto otvory již dokončenou střechou a stropní konstrukcí v III. NP.

Změna umístění serverovny - akustický SDK - Pavilon D

Na základě požadavků projektové dokumentace a technické zprávy, v návaznosti na vnitřní směrnice pro používání strategické datové infrastruktury ve státní správě a dle normy ISO/IEC 11801-1:2017 (kategorie CAT.6A), **nebylo možné** u některých datových linek dodržet maximální předepsanou délku kabelového vedení 100 m (resp. 90 m kabel + 10 m patch kabely).

Z tohoto důvodu **došlo k přesunutí** serverovny do centrální části objektu – 2. NP budovy D, čímž **bylo umožněno dodržet** požadované délkové limity všech datových tras a **zajistit** možnost provedení certifikovaného měření parametrů sítě.

Tato úprava zároveň **vyžádala přepočít a úpravu** rozmístění kabelových prostupů mezi jednotlivými nadzemními podlažími a mezi objekty C a D, aby **byla zachována** optimální trasa vedení a technická návaznost systému.

Důvodem pro realizaci stavebních úprav **byla** dodatečná změna využití prostoru 2.17 na serverovnu. Daný prostor **byl** s ohledem na technologické vybavení hlučný. Na základě požadavku objednatele na snížení hlučnosti v prostorách navazujících na budoucí serverovnu **bylo záměrem objednatele provést** stavební úpravy SDK příček a SDK podhledu zajišťující vyšší zvukově-izolační vlastnosti.

Zabezpečení místností posuvnou mříží

V návaznosti na změnu umístění serverovny do centrální části objektu – 2. NP budovy D, **bylo nutné zohlednit** také požadavky na fyzické zabezpečení této místnosti, která **byla** součástí strategické datové infrastruktury státní správy.

Serverovna **sloužila** jako uzlový bod datové a komunikační sítě, kde **byly umístěny** aktivní prvky a servery s přístupem do interní i státní sítě. Z tohoto důvodu **bylo nezbytné zajistit** odpovídající úroveň fyzické bezpečnosti proti neoprávněnému přístupu a zároveň **zachovat** podmínky pro provozní údržbu a chlazení technologie.

V rámci technické úpravy **byla před okenní otvor doplněna** po celé délce a výšce místnosti bezpečnostní mříž z ocelového materiálu.


Tato mříž **zajišťovala**:

- mechanickou ochranu proti vniknutí z vnější strany,
- splnění požadavků na fyzické zabezpečení dle interních bezpečnostních směrnic pro provoz IT infrastruktury státní správy,
- zachování možnosti otevírání a údržby okna díky posuvné konstrukci dle návrhu výrobce.

Úprava **byla provedena** bez zásahu do nosných konstrukcí objektu a **neměnila** dispoziční ani požární-bezpečnostní řešení stavby.

Klimatizace serverovny - Pavilon D

Na základě požadavku objednatele na změnu umístění serverovny z pavilonu C do pavilonu D, místnost č. 2.17, **bylo umístění** uvedených klimatizačních jednotek v daném prostoru **naprosto nutné** pro zabezpečení řádného chodu technologie serverovny.

**Navrhovaná změna ceny díla:**

265.228,56 Kč bez DPH

320.926,56 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

0

Rozpočet:

14

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal:**Jméno a funkce:****Datum a podpis**

0 9 - 12 - 2025

ZL za objednatele převzal:**Jméno a funkce:****Datum a podpis**

0 9 - 12 - 2025

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Změna byla navržena v průběhu stavby, na základě zjištěných skutečností a požadavků objednatele. Nová pozice serverovny byla projednaná, zohledněná byla provozní a bezpečnostní kritéria, vycházející z interních předpisů a potřeb objednatele. Za AD byla změna odsouhlasená, bez připomínek.

Jméno a funkce:**Datum a podpis**

0 9 - 12 - 2025

Stanovisko TDS k navrhované změně:

Důvodem pro realizaci stavebních úprav je dodatečná změna využití daného prostoru 2.17, a to na serverovnu. Daný prostor je s ohledem na technologické vybavení a dostupnosti rozvodů kabelů nejvhodnější. TDS schválil navrženou změnu. Při návrhu zhotovitele byl důkladně analyzován současný stav dle PD. Na základě analýzy byl vybrán nejvhodnější prostor budovy. Mezi klíčová kritéria hodnocení

Příloha č.1 k Dohodě

patřily cena a kvalita. Zástupce TDS konstatuje že rozpočet ZL č.10 po stránce věcné odpovídá skutečnosti (zapsáno v SD) a po stránce cenové je v souladu s platnou SoD a CN zhotovitele.

Jméno a funkce:

[Redacted]

Datum a podpis

[Redacted]
[Redacted]

Stanovisko objednatele k navrhované změně:

Potřeba změny je vyvolaná skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby a vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Provedení změny je nezbytné zejména s ohledem na provozuschopnost budovy. Objednatel souhlasí s provedením změny.

Jméno a funkce:

[Redacted]

Datum a podpis

[Redacted]

12- 2025

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

134 962 695,00 Kč bez DPH
163 304 860,95 Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:
Rozpočet:

14

Počet připojených výkresů:

0

Za objednatele :

Jméno a funkce:

[Redacted]

Datum a podpis

[Redacted]

Za zhotovitele :

Jméno a funkce:

[Redacted]

Datum a podpis

0 9 2025

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)	
Hodnota víceprací:	299.286,36 Kč bez DPH
Hodnota méněprací:	- 34.057,80 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v Kč:	333.344,16 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v %:	0,28 %
Odstavec § 222 ZZVZ, kterému změna podléhá:	odst.6
Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:	
Jedná se o změnu dle odst. 6 § 222 ZZVZ, která umožňuje zadavateli provést změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, aniž by byla považována za podstatnou, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a splňují podmínky dle odst. 6) §222 ZZVZ.	

Realizace výstavby

Objekt: SO_03 – Pavilon C, SO_04 – Pavilon D

Smlouva o dílo: č. 230020009 SoD zhotovitele; objednatele č. P/23-028

Ze dne:

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

11

Týká se: Doplnění a změna interiérových dveří

Odkazy na: specifikace: -
výkresy: -
rozpočet: Příloha č.1
Jiné: -

Popis změny díla:

V uzavírané dohodě je uvažováno s následujícími změnami:

V rámci dispoziční změny **došlo k úpravě** počtu dveří jak v pavilonu C, tak v pavilonu D, přičemž tyto změny **reflektovaly** nové uspořádání místností, optimalizaci průchodnosti prostor a **zajišťovaly** soulad se stavebně-technickými požadavky, včetně požárně-bezpečnostních předpisů a požadavků na únikové cesty.

S úpravou počtu dveřních otvorů **bylo zároveň nutné provést** revizi a doplnění dveřních doplňků, které **měly** zásadní vliv na bezpečný a funkční provoz celého objektu – jak z hlediska běžného užívání, tak i s ohledem na krizové situace, například při evakuaci osob.

V návaznosti na úpravy dispozičního řešení a následné požadavky požárně-bezpečnostního řešení (PBR) a slaboproudých systémů (EPS, CCTV apod.) **bylo nezbytné provést** koordinaci typů a funkčních požadavků dveřních zámků a kování. Tato koordinace **zahrnovala** zejména ověření kompatibility dveřních zámků s elektronickými přístupovými systémy, elektromagnetickými zámky a požární signalizací, tak aby **bylo zajištěno** jejich správné chování v krizových stavech (např. automatické odblokování při evakuaci či výpadku napájení).

V průběhu této koordinace **bylo zjištěno**, že část nezbytných doplňků dveřního kování – zejména madla, panikové kování dle ČSN EN 1125, samozavírače a specifické typy zámků a příslušenství – **nebyla obsažena** ani ve výkazu výměr, ani ve výpisu dveřních prvků v původní projektové dokumentaci. Tyto komponenty přitom **představovaly** klíčové prvky pro zajištění správné funkce a souladu dveřních konstrukcí s požadavky požární bezpečnosti, hygieny, provozních norem a technických standardů.

Z uvedeného důvodu **bylo nezbytné** tyto chybějící položky **doplnit** formou změny smlouvy (víceprací). Jednalo se o nezbytná opatření vyplývající z požadavků na zajištění bezpečného provozu budovy, správné funkce elektronických systémů řízení přístupů a splnění podmínek požární ochrany dle dokumentace PBR.

Doplnění těchto prvků **neměnilo** architektonický charakter stavby ani základní technické parametry, představovalo však nutný krok k dosažení plné funkčnosti a kolaudační způsobilosti objektu v souladu s projektovou dokumentací a platnými normami ČSN.

Navrhovaná změna ceny díla:

799.680,00 Kč bez DPH
967.612,80 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací: 0
Rozpočet: 15

Počet připojených výkresů: 0

ZL za zhotovitele předal:

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis

0 [REDACTED] 2025

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis

0 0 - 12 - 2025

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

AD konstatuje, že navrhovaná změna spočívající v úpravě počtu dveří a jejich vybavení v pavilonech C a D je technicky opodstatněná a vychází z nového dispozičního řešení, které zajišťuje lepší provozní návaznosti, prostupnost a splnění požadavků na požární bezpečnost a únikové cesty. Úprava zahrnuje revizi dveřních otvorů a doplnění příslušného kování, včetně zámků, samozavíračů a panikového kování dle ČSN EN 1125, s ohledem na funkční využití jednotlivých prostor a specifické bezpečnostní požadavky. Revize dveřních otvorů byla zpracována i s ohledem na současné potřeby a požadavky stavebníka, vzhledem k tomu, že mezi zpracováním projektové dokumentace a realizací uběhlo několik let a bylo tak nutné prvky osadit nebo doplnit dle současných požadavků a standardů. Navrhované řešení je v souladu s příslušnými normami a je nezbytné pro bezpečný a řádný provoz stavby i pro splnění podmínek kolaudace. AD se změnou souhlasí.

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis

0 9 - 12 - 2025

[REDACTED]

Stanovisko TDS k navrhované změně:

TDS potvrzuje, že navrhované změny byly projednány a jsou z hlediska proveditelnosti a souladu s realizací stavby akceptovatelné. Úpravy počtu dveřních otvorů a jejich vybavení odpovídají aktuálnímu dispozičnímu řešení a nenarušují koncepci stavby. Byly zohledněny požadavky na požární bezpečnost, únikové cesty a funkční využití jednotlivých prostor. Navrhované prvky jsou technicky proveditelné a v souladu s platnými normami. TDS se změnou souhlasí. Zástupce TDS konstatuje že rozpočet ZL č.11 po stránce věcné odpovídá skutečnosti (zapsáno v SD) a po stránce cenové je v souladu s platnou SoD a CN zhotovitele.

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis

[REDACTED]

Stanovisko objednatele k navrhované změně:

Potřeba změny je vyvolaná skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby a vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Provedení změny je nezbytné zejména s ohledem na provozuschopnost budovy. Objednatel souhlasí s provedením změny.

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis

[REDACTED]

12 - 2025

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

135 762 375,00 Kč bez DPH

164 272 473,75 Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

Rozpočet:

15

Za objednatele :

Jméno a funkce:

[REDACTED]

[REDACTED]

Za zhotovitele :

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis

0 9 - 12 - 2025

[REDACTED]

Příloha č.1 k Dohodě

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Hodnota víceprací:	799.680,00 Kč bez DPH
Hodnota méněprací:	0 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v Kč:	799.680,00 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v %:	0,68 %
Odstavec § 222 ZZVZ, kterému změna podléhá:	odst.6

Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:

Jedná se o změnu dle odst. 6 § 222 ZZVZ, která umožňuje zadavateli provést změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, aniž by byla považována za podstatnou, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a splňují podmínky dle odst. 6) §222 ZZVZ.

Realizace výstavby

Objekt: SO_03 – Pavilon C, SO_04 – Pavilon D

Smlouva o dílo: č. 230020009 SoD zhotovitele; objednatele č. P/23-028

Ze dne:

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

12

Týká se: Odvětrání výtahové šachty

Odkazy na: specifikace: -
 výkresy: -
 rozpočet: Příloha č.1
 Jiné: -

Popis změny díla:

V uzavírané dohodě je uvažováno s následujícími změnami:

Předmětná změna **byla vyvolána** na základě revize požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) stavby, jejímž cílem **bylo upřesnění** požadavků na funkčnost systému větrání v návaznosti na požární bezpečnost objektu. V rámci této revize **byly identifikovány** následující nezbytné doplňky:

Doplnění odvětrání výtahové šachty přes střešní plášť:

Z důvodu zajištění odvodu tepla a kouře z prostoru výtahové šachty v případě požáru, a v souladu s ČSN 73 0872, **bylo do projektové dokumentace doplněno** nucené odvětrání šachty výtahu. Odvod **byl veden** přes střešní konstrukci objektu s osazením požárně odolného potrubí a vyústěním v exteriéru.

Přivzdušnění prostoru 1. PP:

Pro zajištění požadované funkčnosti systému přetlakového větrání PBŘ **byla doplněna** větrací jednotka pro přívod vzduchu do chráněného únikového prostoru v 1. PP. Tato úprava **sloužila** ke kompenzaci tlakových ztrát a k zajištění správné funkce odvodu kouře dle požárního scénáře.

Napojení ventilátorů na systém PBŘ:

Ventilátory sloužící pro výše uvedené účely **byly navrženy** jako součást systému PBŘ – tedy s požadavkem na napájení ze záložního zdroje, s odpovídající požární odolností a s napojením na automatické řízení EPS (elektronická požární signalizace). Dále **byly provedeny** úpravy ve schématech silnoproudé elektroinstalace a systému MaR (měření a regulace), aby **bylo zajištěno** automatické spuštění ventilace při vyhlášení požárního poplachu.

Závěr:

Změna stavby **byla nezbytná** pro dosažení souladu s požárně bezpečnostními požadavky revidovaného PBŘ. Uvedené úpravy **přispěly** ke zvýšení bezpečnosti osob v objektu a k zajištění funkce požárního větrání v souladu s platnými normami a požadavky HZS.

Navrhovaná změna ceny díla:

75.750,02 Kč bez DPH

91.657,52 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

Rozpočet:

5

ZL za zhotovitele předal:

Jméno a funkce:

Datum a podpis

09-12-2025

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

Datum a podpis

09-12-2025

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Změna se dotýká požárně bezpečnostního řešení stavby, její realizace je nutná pro bezpečný a bezproblémový provoz objektu. AD s navrženým doplněním prvků VZT pro výtahovou šachtu souhlasí.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

09-12-2025

Stanovisko TDS k navrhované změně:

Daná změna je na základě revize PBŘ (nová legislativa), kde došlo k doplnění funkčních prvků VZT v prostoru 1.PP včetně napojení ventilátorů na systém PBŘ. TDS schválil navrženou změnu. Při návrhu zhotovitele byl důkladně analyzován současný stav legislativy PBŘ. Zástupce TDS konstatuje že rozpočet ZL č.12 po stránce věcné odpovídá skutečnosti (zapsáno v SD) a po stránce cenové je v souladu s platnou SoD a CN zhotovitele.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Stanovisko objednatele k navrhované změně:

Potřeba změny je vyvolaná skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby a vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Provedení změny je nezbytné zejména s ohledem na provozuschopnost budovy. Objednatel souhlasí s provedením změny.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

135 838 125,02 Kč Kč bez DPH

164 364 131,27 Kč Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

Rozpočet:

5

Za objednatele :

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Za zhotovitele :

Jméno a funkce:

Datum a podpis

09-12-2025

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)	
Hodnota víceprací:	75.750,02 Kč bez DPH
Hodnota méněprací:	0 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v Kč:	75.750,02 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v %:	0,06 %
Odstavec § 222 ZZVZ, kterému změna podléhá:	odst.6
Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:	
Jedná se o změnu dle odst. 6 § 222 ZZVZ, která umožňuje zadavateli provést změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, aniž by byla považována za podstatnou, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a splňují podmínky dle odst. 6) §222 ZZVZ.	

Realizace výstavby

Objekt: SO_03 – Pavilon C, SO_04 – Pavilon D

Smlouva o dílo: č. 230020009 SoD zhotovitele; objednatele č. P/23-028

Ze dne:

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

13

Týká se: UT + ZTI

Odkazy na: specifikace: -
 výkresy: -
 rozpočet: Příloha č.1
 Jiné: -

Popis změny díla:

V uzavírané dohodě je uvažováno s následujícími změnami:

ZTI více/méněpráce na pavilonu C a D

Předmětem uvedené změny pro rozvody pitné vody, kanalizace, požární vody a ústředního vytápění **bylo navýšení ceny díla** o položky, které **nebylo možné** z kalkulovat v prvotní fázi zpracování projektové dokumentace. Zhotovitel při realizaci díla **byl nucen provést** odchylky od projektové dokumentace, které **byly vyvolány** odklonem stávajícího železobetonového skeletu stavby od projektovaných rozměrů a pozic. Tato skutečnost **měla za následek** odchýlení od PD v pozicích a rozměrech na obou pavilonech. Další příčinou změn v rozvodech a koncových prvcích výše uvedených složek ZTI **byla skutečnost**, že projektová dokumentace **byla v době realizace již značně zastaralá**. Vliv zastaralých norem a absence výrobků na trhu s deklarovanými parametry dle projektové dokumentace a základního rozpočtu smlouvy o dílo **znemožňoval**, aby zhotovitel dílo realizoval a dodal v požadované kvalitě dle zadání projektové dokumentace a smlouvy o dílo.

Projektová dokumentace: **3/2018**Zahájení realizace díla: **5/2023****Rozvod pitné vody:**

Zhotovitel **provedl změnu** tras rozvodů teplé a studené vody oproti PD, kde byl projektován rozvod vody ve stěnách prostoru LOP a v předstěnách ze SDK. S ohledem na vedení ústředního vytápění **nebylo možné** tento způsob realizovat. Zhotovitel proto **provedl vedení** rozvodů teplé a studené vody pod kazetovými podhledy ve všech podlažích.

Rozvody svislé a ležaté kanalizace:

Na základě porovnání skutečného stavu s projektovanými trasami kanalizace na obou pavilonech **byl zhotovitel nucen provést** navýšení metráže jednotlivých úseků kanalizačního potrubí ve všech dimenzích. Dále **došlo k realizaci** odvodu kondenzátu z klimatizačních jednotek na obou pavilonech; toto potrubí **bylo odsouhlaseno** autorským dozorem z důvodu absence těchto prvků v původní projektové dokumentaci.

Rozvody požární vody:

Stavba na základě konzultace s autorským dozorem při revizi požárně-bezpečnostního řešení stavby **dosáhla** nutnosti provést úpravy a doplnění prvků a potrubí požárních rozvodů. Hydranty v 1. NP na obou pavilonech **byly dodány** v podomítkovém provedení z důvodu dodržení průchodné trasy. Z tohoto důvodu **byly všechny rozvody** daného potrubí **prováděny** v podomítkovém systému z vhodného bezešvého materiálu s antikorozi povrchovou úpravou. Dalším navýšením **byl požadavek** autorského dozoru na montáž zpětné klapky za vodoměrnou sestavou na pavilonu C.


Rozvody ústředního vytápění:

V daném stavebním objektu **byly změny vyvolány** potřebou zajistit funkčnost cirkulace topného média v celém okruhu. Z důvodu doplnění SDK konstrukcí v napojení na LOP **došlo k navýšení** metráže měděného lisovaného potrubí a fitinek.

Na základě parametrů uvedených v projektové dokumentaci **nebylo možné dodat** původně uvažované konvektory (otopné lavice), protože výrobek daných charakteristik **již nebyl vyráběn**. Zhotovitel **byl nucen**

dodat jiný typ otopných lavic odpovídající kvalitou a výkonem. V neposlední řadě **byly prostupy** ústředního vytápění sádrokartonovými konstrukcemi **opatřeny** rozetami kruhového průřezu, které **sloužily** jako funkční a esteticky odpovídající prvek ukončení detailu průchodu potrubí sádrokartonovou konstrukcí, a zároveň **zajišťovaly** plnou dilatační funkci.

ČSN 75 5409	Vnitřní vodovody
ČSN 75 5455	Výpočet vnitřních vodovodů
ČSN EN 12056	Vnitřní kanalizace
ČSN 75 6760	Vnitřní kanalizace
ČSN 73 4108	Šatny, umývárny a záchody
ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení



Navrhovaná změna ceny díla:

646.414,05 Kč bez DPH

782.161,00 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

Rozpočet:

22

ZL za zhotovitele předal:

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis

0 9 12 2025

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis

0 9 12 2025

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Změny vycházejí ze skutečností zjištěných při stavbě, zejména pak po odkrytí skrytých konstrukcí, případně při zjištěné kolizi se stávajícími konstrukcemi. V těchto případech bylo nutné zrevidovat trasy prováděných instalací. Dále bylo nutné aktualizovat zařízení a technického řešení, z důvodu časového rozestupu mezi zpracováním projektové dokumentace a samotnou realizací, kdy mnohá původně navrhovaná řešení již nejsou k dostání nebo jsou zastaralá a neodpovídají dnešním standardům. AD se změnami souhlasí.

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis

0 9 12 2025

Stanovisko TDS k navrhované změně:

TDS konstatuje, že výměry dotčených částí byly fyzicky ověřeny na stavbě. Na základě provedených kontrol je potvrzena oprávněnost navrhované změny rozsahu prací, a to zejména s ohledem na zjištěné odchylky stávající konstrukce oproti projektové dokumentaci, technologické nutnosti úprav vedení ZTI a UT, absenci některých prvků v původní PD a morální zastaralost specifikovaných výrobků.

TDS potvrzuje, že rozsah změn odpovídá skutečně provedenému a nezbytnému navýšení objemu prací, přičemž navržené řešení je technicky opodstatněné a v souladu s požadavky na funkčnost, bezpečnost a provozuschopnost objektů.

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis

[REDACTED]

Stanovisko objednatele k navrhované změně:

Potřeba změny je vyvolaná skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby a vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Provedení změny je nezbytné zejména s ohledem na provozuschopnost budovy. Objednatel souhlasí s provedením změny.

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis

[REDACTED] 2025

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

136 484 539,07 Kč bez DPH

165 146 292,27 Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

Rozpočet:

22

Za objednatele :

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis

[REDACTED]

Za zhotovitele :

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis

0 9 12 2025

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)	
Hodnota víceprací:	876.966,05 Kč bez DPH
Hodnota méněprací:	-230.552,00 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v Kč:	1.107.518,05 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v %:	0,94 %
Odstavec § 222 ZZVZ, kterému změna podléhá:	odst.6
Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:	
Jedná se o změnu dle odst. 6 § 222 ZZVZ, která umožňuje zadavateli provést změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, aniž by byla považována za podstatnou, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a splňují podmínky dle odst. 6) §222 ZZVZ.	

Realizace výstavby

Objekt: SO_03 – Pavilon C, SO_04 – Pavilon D

Smlouva o dílo: č. 230020009 SoD zhotovitele; objednatele č. P/23-028

Ze dne:

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

14

Týká se: Změna vnitřního vybavení

Odkazy na: specifikace: -
výkresy: -
rozpočet: Příloha č.1
Jiné: -

Popis změny díla:

V uzavírané dohodě je uvažováno s následujícími změnami:

V souladu s navrhovanými změnami během výstavby, s ohledem na nové dispoziční uspořádání a následné využití prostor, **bylo ze strany objednatele rozhodnuto** o nerealizování části regálového systému a kartotéky.

Na základě požadavku provozovatele a následného upřesnění ze strany uživatele **došlo k dodatečným úpravám** kuchyňských linek oproti původnímu projektovému řešení. Úpravy **byly realizovány** s ohledem na praktické potřeby budoucího provozu a individuální přání klienta.

Konkrétně se jednalo o:

- **Prodloužení** kuchyňských linek oproti původní délce uvedené v projektové dokumentaci, s cílem **rozšířit** pracovní a úložné plochy.
- **Úpravu dodávky spotřebičů**, kdy **nebyly dodány** projektované lednice a mikrovlnné trouby, avšak do jedné kuchyňské sestavy **byla začleněna** lednice na základě požadavku objednatele.
- **Doplnění** ochrany exponovaných hran kuchyňských sestav instalací hliníkových rohových lišt, a to z provozních a hygienických důvodů (zajištění ochrany proti mechanickému poškození a zvýšení životnosti povrchů).

Tato změna **neměnila** základní dispoziční řešení prostoru; jednalo se pouze o úpravy vybavení a povrchových detailů, které **zajišťovaly** vyšší funkčnost a bezpečnost provozu.

Navrhovaná změna ceny díla:

-2.582.400,00 Kč bez DPH
-3.124.704,00 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací: 0

Počet připojených výkresů: 0

Rozpočet: 8

ZL za zhotovitele předal:

Jméno a funkce:




Datum a podpis

09.12.2025

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:



Datum a podpis

09.12.2025

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Regálové systémy a kartotéky jsou po rozhodnutí objednatele vyjmuty z dodávky stavby. Změnu kuchyňských linek bylo nutné realizovat na základě skutečností zjištěných na stavbě, skutečným rozměrům a upřesňujících požadavků objednatele. AD se změnou souhlasí.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Stanovisko TDS k navrhované změně:

Změna během výstavby s ohledem na nové dispoziční uspořádání a následné využití prostor. Změna byla ze strany objednatele nerealizování regálového systému a kartotéky. TDS schválil navrženou změnu. Na základě požadavku provozovatele došlo k úpravám kuchyňských linek oproti původnímu projektu. Úpravy spočívají v drobných změnách rozměrového uspořádání a částečné úpravě vybavení dle individuálních přání uživatele. Tyto změny nemají vliv na funkčnost, bezpečnost ani technické parametry stavby a jsou z hlediska rozsahu považovány za drobné provozní úpravy bez dopadu na stavebně-technické řešení objektu. Zástupce TDS konstatuje že rozpočet ZL č.14 po stránce věcné odpovídá skutečnosti (zapsáno v SD) a po stránce cenové je v souladu s platnou SoD a CN zhotovitele.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Stanovisko objednatele k navrhované změně:

Potřeba změny je vyvolaná skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby a vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Provedení změny je nezbytné zejména s ohledem na provoz budovy. Objednatel souhlasí s provedením změny.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

133 902 139,07 Kč bez DPH
162 021 588,27 Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

Rozpočet:

8

Za objednatele :

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Za zhotovitele :

Jméno a funkce:

Datum a podpis

09 25

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)	
Hodnota víceprací:	62.400,00 Kč bez DPH
Hodnota méněprací:	-2.644.800,00 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v Kč:	2.707.200,00 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v %:	2,31 %
Odstavec § 222 ZZVZ, kterému změna podléhá:	odst.6
Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:	
Jedná se o změnu dle odst. 6 § 222 ZZVZ, která umožňuje zadavateli provést změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, aniž by byla považována za podstatnou, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a splňují podmínky dle odst. 6) §222 ZZVZ.	

Realizace výstavby

Objekt: SO_03 – Pavilon C, SO_04 – Pavilon D

Smlouva o dílo: č. 230020009 SoD zhotovitele; objednatele č. P/23-028

Ze dne:

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

15

Týká se: Schodišťová plošina

Odkazy na: specifikace: -
 výkresy: -
 rozpočet: Příloha č.1
 Jiné: -

Popis změny díla:

V uzavírané dohodě je uvažováno s následujícími změnami:

V souladu s navrhovanými změnami během výstavby, s ohledem na nové dispoziční uspořádání a následné využití prostor, **bylo ze strany objednatele rozhodnuto** o nerealizování části díla – schodišťové plošiny.

Navrhovaná změna ceny díla:

-551.600,00 Kč bez DPH

-667.436,00 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací: 0

Rozpočet: 5

Počet připojených výkresů: 0

ZL za zhotovitele předal:

Jméno a funkce:

Datum a podpis

0 2025

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

Datum a podpis

0 9 -12- 2025

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

S navrženou změnou AD souhlasí, pro bezproblémový pohyb a překonání výškové úrovně pomocí schodiště, na kterém byla plošina uvažovaná, lze beze zbytku využít dvojici osobních výtahů, které se v objektu nacházejí. Nerealizování schodišťové plošiny tak nemá zásadní negativní vliv na přístupnost, bezbariérovost a celkový provoz v objektu.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

2025

Stanovisko TDS k navrhované změně:

Požadavek objednatele o nerealizování část díla – schodišťové plošiny. TDS schválil navrženou změnu. Zástupce TDS konstatuje že rozpočet ZL č.15 po stránce věcné odpovídá skutečnosti (zapsáno v SD) a po stránce cenové je v souladu s platnou SoD a CN zhotovitele.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Stanovisko objednatele k navrhované změně:

Potřeba změny je vyvolaná skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby a vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Provedení změny je nezbytné zejména s ohledem na provozuschopnost budovy. Objednatel souhlasí s provedením změny.

Jméno a funkce:

[Redacted signature]

Datum a podpis

0 [Redacted signature]

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

133 350 539,07 Kč bez DPH
161 354 152,27 Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:

x kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

Rozpočet:

5

Za objednatele :

Jméno a funkce:

[Redacted signature]

Datum a podpis

[Redacted signature]

Za zhotovitele :

Jméno a funkce:

[Redacted signature]

Datum a podpis

09 [Redacted signature] 25

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)	
Hodnota víceprací:	0 Kč bez DPH
Hodnota méněprací:	-551.600,00 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v Kč:	-551.600,00 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v %:	0,47 %
Odstavec § 222 ZZVZ, kterému změna podléhá:	odst.6
Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:	
Jedná se o změnu dle odst. 6 § 222 ZZVZ, která umožňuje zadavateli provést změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, aniž by byla považována za podstatnou, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a splňují podmínky dle odst. 6) §222 ZZVZ.	

Realizace výstavby

Objekt: SO_03 – Pavilon C, SO_04 – Pavilon D

Smlouva o dílo: č. 230020009 SoD zhotovitele; objednatele č. P/23-028

Ze dne:

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

16

Týká se: Doplnění oken stínící technikou

Odkazy na: specifikace: -
 výkresy: -
 rozpočet: Příloha č.1
 Jiné: -

Doplnění oken stínící technikou

Stínící technika pro administrativní budovy **byla požadována** hygienickými normami z důvodu zajištění optimálních světelných a tepelných podmínek v interiéru, což **přispívá** k ochraně zdraví a komfortu pracovníků. Jelikož tyto normy **spadaly** pod legislativní rámec stavebních předpisů, **jednalo se zároveň** o závazný požadavek uvedený ve stavebním povolení.

Mimo to **mají žaluzie** další nesporné výhody z uživatelského hlediska, protože **umožňují** snadné ovládání množství denního světla v místnosti. Díky nim **je možné vytvořit** příjemné prostředí pro práci.

Dále, s ohledem na provoz, **je nutné zmínit** také zachování soukromí. Ochrana před nechtěnými pohledy zvenčí **patřila** k hlavním důvodům, proč se žaluzie **instalovaly**, zejména v kancelářích s velkými okny.

Další nespornou výhodou **je** tepelná izolace. V létě žaluzie **pomáhají** snižovat zahřívání interiéru, zatímco v zimě **částečně přispívají** k udržení tepla uvnitř. To **vede** k úsporám energií. Žaluzie také **chrání** před UV zářením – nábytek, podlahy a další interiérové prvky **mohou být** dlouhodobým působením slunečních paprsků poškozeny. Instalace žaluzií **pomáhá prodloužit** jejich životnost.

Navrhovaná změna ceny díla:

753 286,70 Kč bez DPH

911 476,91 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací: 0
 Rozpočet: 8

Počet připojených výkresů: 0

ZL za zhotovitele předal:

Jméno a funkce:

Datum a podpis

0  2025

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

Datum a podpis



Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Změna byla vyvolaná požadavkem objednatele, kdy měla být dodávka stínící techniky samostatnou dodávkou. Instalace stínící techniky je bezesporu nutné řešit v návaznosti na stanoviště KHS, pro zajištění uživatelského komfortu a ochranu prostředí uvnitř objektu. AD se změnou souhlasí.

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis

[REDACTED]

Stanovisko TDS k navrhované změně:

TDS schválil navrženou změnu. Na základě analýzy byl vybrán nejvhodnější typ konstrukce zastínění. Mezi klíčová kritéria hodnocení patřily cena a kvalita. Zástupce TDS konstatuje že rozpočet ZL č.16 po stránce věcné odpovídá skutečnosti (zapsáno v SD) a po stránce cenové je v souladu s platnou SoD a CN zhotovitele.

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis

[REDACTED]

Stanovisko objednatele k navrhované změně:

Potřeba změny je vyvolaná skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby a vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani dodavatel nemohl předvídat. Provedení změny je nezbytné zejména s ohledem na provozuschopnost budovy. Objednatel souhlasí s provedením změny.

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis

[REDACTED]

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

134 103 825,77 Kč bez DPH
162 265 629,18 Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

Rozpočet:

8

Za objednatele :**Jméno a funkce:**

[REDACTED]

Datum a podpis

[REDACTED]

Za zhotovitele :**Jméno a funkce:**

[REDACTED]

Datum a podpis

09.09.2025

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)	
Hodnota víceprací:	753.286,70 Kč bez DPH
Hodnota méněprací:	- Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v Kč:	753.286,70 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v %:	0,64 %
Odstavec § 222 ZZVZ, kterému změna podléhá:	odst.6

Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:

Jedná se o změnu dle odst. 6 § 222 ZZVZ, která umožňuje zadavateli provést změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, aniž by byla považována za podstatnou, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a splňují podmínky dle odst. 6) §222 ZZVZ.

Realizace výstavby

Objekt: SO_03 – Pavilon C, SO_04 – Pavilon D

Smlouva o dílo: č. 230020009 SoD zhotovitele; objednatele č. P/23-028

Ze dne:

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

17

Týká se: Přípojka vody

Odkazy na: specifikace: -
výkresy: -
rozpočet: Příloha č.1
Jiné: -

Popis změny díla:

V uzavírané dohodě je uvažováno s následujícími změnami:

Přípojka vody

Na základě požadavku stavebního úřadu **bylo součástí** stavebního povolení zřízení nové přípojky vody. Tento požadavek **byl zahrnut** do dodatku č. 1 ke zpracování projektové dokumentace pro novou přípojku vody.

Na základě doplněné projektové dokumentace o přípojku vody **byl zpracován** změnový list na realizaci nové přípojky dle schválené projektové dokumentace.

Navrhovaná změna ceny díla:

174.536,01 Kč bez DPH

211.188,57 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací: 0

Rozpočet: 6

Počet připojených výkresů: 0

ZL za zhotovitele předal:

Jméno a funkce:

Datum a podpis

0 5

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Změna vyplynula z požadavku stavebního úřadu na úpravu technického řešení vodovodní přípojky. AD se změnou souhlasí.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

0 9 -12- 2025

Stanovisko TDS k navrhované změně:

TDS schválil navrženou změnu. Na základě požadavku SÚ MMM a SČVK je součástí stavebního povolení zřízení nové vodovodní přípojky vody. Tento požadavek byl zahrnut do dodatku č.1 vytvoření projektové dokumentace pro novou přípojku vody. Na základě doplněné projektové dokumentace o přípojku vody, byl zpracován změnový list na realizaci nové přípojky dle schválené projektové dokumentace. Mezi klíčová kritéria hodnocení patřily cena a kvalita provedených prací. Zástupce TDS konstatuje že rozpočet ZL č.17 po stránce věcné odpovídá skutečnosti (zapsáno v SD) a po stránce cenové je v souladu s platnou SoD a CN zhotovitele.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Stanovisko objednatele k navrhované změně:

Potřeba změny je vyvolaná skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby a vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Provedení změny je nezbytné zejména s ohledem na provozuschopnost budovy. Objednatel souhlasí s provedením změny.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

25

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

134 278 361,78 Kč bez DPH
162 476 817,75 Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

Rozpočet:

6

Za objednatele :

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Za zhotovitele :

Jméno a funkce:

Datum a podpis

0 2025

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)	
Hodnota víceprací:	174.536,01 Kč bez DPH
Hodnota méněprací:	- Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v Kč:	174.536,01 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v %:	0,15 %
Odstavec § 222 ZZVZ, kterému změna podléhá:	odst.6
Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:	
Jedná se o změnu dle odst. 6 § 222 ZZVZ, která umožňuje zadavateli provést změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, aniž by byla považována za podstatnou, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a splňují podmínky dle odst. 6) §222 ZZVZ.	

Realizace výstavby

Objekt: SO_03 – Pavilon C, SO_04 – Pavilon D

Smlouva o dílo: č. 230020009 SoD zhotovitele; objednatele č. P/23-028

Ze dne:

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:


18

Týká se: Oprava venkovního schodiště – pavilon C

Odkazy na: specifikace: -
 výkresy: -
 rozpočet: Příloha č.1
 Jiné: -

Oprava venkovního schodiště - pavilon C

Oprava uvedeného schodiště **byla opodstatněna** havarijním stavem konstrukce; tento stav **byl zapříčiněn** dlouhodobým působením povětrnostních vlivů a zatékáním. Při tehdejšímu užívání schodiště **hrozilo** nebezpečí pádu.



Navrhovaná změna ceny díla:

76.783,43 Kč bez DPH

92.907,95 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

Rozpočet:

6

ZL za zhotovitele předal:

Jméno a funkce:

Datum a podpis

09.09.2025

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

Datum a podpis

09.09.2025

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Změna vyvolaná v průběhu stavby a požadavkem objednatele na řešení havarijního stavu přilehlého venkovního schodiště. Úpravy schodiště tak byly zahrnuté do celkového rozsahu prací, úprava povede ke zlepšení pohybu a komfortu na přístupových cestách k řešenému objektu. AD se změnou souhlasí.

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis

0 9 . 12 . 2025

[REDACTED]

Stanovisko TDS k navrhované změně:

Oprava stávajícího schodiště je opodstatněna havarijním stavem schodiště. V současném stavu je schodiště v nevyhovujícím stavu a hrozí nebezpečí pádu. TDS schválil navrženou změnu. Při návrhu zhotovitele byl důkladně analyzován současný stav konstrukce. Na základě analýzy byl vybrán nejvhodnější typ konstrukce. Mezi klíčová kritéria hodnocení patřily cena, únosnost, rovinatost a kvalita. Zástupce TDS konstatuje že rozpočet ZL č.18 po stránce věcné odpovídá skutečnosti (zapsáno v SD) a po stránce cenové je v souladu s platnou SoD a CN zhotovitele.

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis

[REDACTED]

Stanovisko objednatele k navrhované změně:

Potřeba změny je vyvolaná skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby a vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Provedení změny je nezbytné zejména s ohledem na provozuschopnost budovy. Objednatel souhlasí s provedením změny.

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis

[REDACTED]

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

134 355 145,21 Kč bez DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:

162 569 725,70 Kč vč. DPH

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

Rozpočet:

6

Za objednatele :**Jméno a funkce:**

[REDACTED]

Datum a podpis

[REDACTED]

Za zhotovitele :**Jméno a funkce:**

[REDACTED]

Datum a podpis

0 9 . 12 . 2025

[REDACTED]

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)	
Hodnota víceprací:	76.783,43 Kč bez DPH
Hodnota méněprací:	- Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v Kč:	76.783,43 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v %:	0,07 %
Odstavec § 222 ZZVZ, kterému změna podléhá:	odst.6
Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:	
Jedná se o změnu dle odst. 6 § 222 ZZVZ, která umožňuje zadavateli provést změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, aniž by byla považována za podstatnou, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a splňují podmínky dle odst. 6) §222 ZZVZ.	

Realizace výstavby

Objekt: SO_03 – Pavilon C, SO_04 – Pavilon D

Smlouva o dílo: č. 230020009 SoD zhotovitele; objednatele č. P/23-028

Ze dne:

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

19

Týká se: Úprava přípojky elektro a následná oprava okapového chodníku

Odkazy na: specifikace: -
 výkresy: -
 rozpočet: Příloha č.1
 Jiné: -

Popis změny díla:

V uzavírané dohodě je uvažováno s následujícími změnami:

Úprava přípojky elektro

Na základě provedené kontroly **bylo zjištěno**, že distribuční rozvaděč u budovy D, ze kterého **bylo dle projektové dokumentace plánováno** napojení, **nedisponoval** dostatečnou kapacitou pro realizaci požadovaného připojení. Z tohoto důvodu **nebylo možné dodržet** původně navržené řešení.

Jako náhradní technické řešení **se navrhlo provést** napojení z distribučního rozvaděče umístěného u budovy C, který **měl ověřenou a dostatečnou kapacitní rezervu** pro zajištění potřebného připojení. Toto řešení **bylo technicky proveditelné a zaručovalo** bezproblémový provoz navržené elektroinstalace.

Během připojení **bylo zjištěno**, že obě hlavní domovní rozvodny (objekt C i D), které **byly technicky připraveny** dle projektové dokumentace na jistění 200 A, **nebylo možné připojit** na požadovaný výkon. Ze strany ČEZ Distribuce, a.s. **bylo povoleno** pouze hodnotové jistění 100 A na každý objekt.

To znamenalo, že aktuálně **byl hlavní jistič** u obou objektů nastaven na 100 A, i když projekčně **byl systém dimenzován** na 200 A a technicky **umožňoval** až maximálních 250 A.


Proto **bylo doporučeno**, aby objednatel (ČSSZ) **podal žádost** o navýšení hodnoty hlavního jističe na projekčních 200 A, jakmile to podmínky ze strany distributora **dovolí**, aby byla zajištěna výkonová rezerva odpovídající projektovým předpokladům.


Bylo nutné upozornit, že v dané době ČEZ Distribuce **neumožňovala** vyšší připojený výkon, a v případě budoucí potřeby dalšího navýšení **bylo nutné řešit** nové připojení k distribuční síti formou samostatného správního řízení u ČEZ Distribuce, a.s.

Oprava okapového chodníku

Momentální stav okapového chodníku **byl ve velmi neuspokojivém stavu**; dláždění objektu **bylo z cca 60 % poškozeno**, stávající vstupy do revizních šachet **byly** v 6 případech **nad úrovní komunikace**, a v poslední řadě **byl sklon komunikace proveden** se spádem k objektu.

V souběhu s touto rekonstrukcí **mělo dojít** ke zkapacitnění parkovacích ploch, a to realizací tří nových podélných parkovacích stání v nevyužívané části okapového chodníku.





Navrhovaná změna ceny díla:

832.702,05 Kč bez DPH
1.007.569,48 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

0

Rozpočet:

7

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal:

Jméno a funkce:

[Redacted signature]

Datum a podpis

09-12-2025

[Redacted signature]

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

[Redacted signature]

Datum a podpis

09-12-2025

[Redacted signature]

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Změna se týká úprav konstrukcí v exteriéru, které nebyly zahrnuté v původní projektové dokumentaci. Celkově lze konstatovat, že úprava venkovních zpevněných ploch je vhodné realizovat, pro zajištění bezpečného, pohodlného pohybu na přístupových trasách ke vstupům do řešeného objektu, pro celkový vzhled a funkčnost. Změna je vyvolaná objednatelem, a tak byly tyto práce zahrnuté do celkové realizace díla. AD se změnou souhlasí.

Jméno a funkce:**Datum a podpis****Stanovisko TDS k navrhované změně:**

Zástupce TDS konstatuje že rozpočet ZL č.19 po stránce věcné odpovídá skutečnosti (zapsáno v SD) a po stránce cenové je v souladu s platnou SoD a CN zhotovitele.

Jméno a funkce:**Datum a podpis****Stanovisko objednatele k navrhované změně:**

Potřeba změny je vyvolaná skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby a vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Provedení změny je nezbytné zejména s ohledem na provozuschopnost budovy. Objednatel souhlasí s provedením změny.

Jméno a funkce:**Datum a podpis**

0

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

135 187 847,26 Kč bez DPH
163 577 295,18 Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

Rozpočet:

7

Za objednatele :**Jméno a funkce:****Datum a podpis****Za zhotovitele :****Jméno a funkce:****Datum a podpis**

09.06.2025

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)	
Hodnota víceprací:	832.702,05 Kč bez DPH
Hodnota méněprací:	- 0,00 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v Kč:	832.702,05 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v %:	0,71 %
Odstavec § 222 ZZVZ, kterému změna podléhá:	odst.6
Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:	
Jedná se o změnu dle odst. 6 § 222 ZZVZ, která umožňuje zadavateli provést změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, aniž by byla považována za podstatnou, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a splňují podmínky dle odst. 6) §222 ZZVZ.	

Realizace výstavby

Objekt: SO_03 – Pavilon C, SO_04 – Pavilon D

Smlouva o dílo: č. 230020009 SoD zhotovitele; objednatele č. P/23-028

Ze dne:

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

20

Týká se: Řídicí systém pro výměníkovou stanici

Odkazy na: specifikace: -
výkresy: -
rozpočet: Příloha č.1
Jiné: -

Popis změny díla:

V uzavírané dohodě je uvažováno s následujícími změnami:

Doplnění výměníkové stanice **bylo nezbytné** z několika technických a legislativních důvodů. Systém **byl v dané době nefunkční** z důvodu absence řídicího systému a odpovídajících řídicích jednotek, přičemž jejich dodatečné doplnění **nebylo možné** vzhledem ke stáří stávajícího systému a skutečnosti, že osazená příprava **byla technologicky zastaralá a nebyla již dále vyráběna**.

Dokončení a uvedení výměníkové stanice do provozu **bylo zásadní podmínkou** pro spuštění otopné soustavy, která **musela být následně hydraulicky zaregulována, odzkoušena a uvedena** do plného provozu. Tyto kroky **byly klíčové** nejen z hlediska funkčnosti a efektivity vytápění, ale také pro splnění technických a stavebních požadavků.

Zprovoznění výměníkové stanice tedy **představovalo nutnou podmínku** pro kolaudaci stavby, jelikož bez plně funkčního a otestovaného systému **nebylo možné dokončit** dílo v souladu s projektovou dokumentací, platnými předpisy a uzavřenou smlouvou o dílo.

Navrhovaná změna ceny díla:

385.139,15 Kč bez DPH

466.018,37 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací: 0
Rozpočet: 5

Počet připojených výkresů: 0

ZL za zhotovitele předal:

Jméno a funkce:

Datum a podpis

0 9 2025

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

Datum a podpis

0 9 12 2025

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Práce uvedené ve změnovém listu je nutné realizovat pro zajištění bezproblémového provozu celého systému, bez zásahu do stávajících prvků zařízení výměníkové stanice by nebyla zajištěná funkčnost nově instalovaných rozvodů a celého systému. AD se změnou souhlasí.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

0 9 12 2025

Stanovisko TDS k navrhované změně:

Doplnění stávající nevyhovující výměníkové stanice je podmínkou ke kolaudaci SÚ MMM. TDS schválil navrženou změnu. Při návrhu zhotovitele byl důkladně analyzován současný stav výměníkové stanice. Na základě analýzy byl vybrán nejvhodnější typ rekonstrukce. Zástupce TDS konstatuje že rozpočet ZL č.20 po stránce věcné odpovídá skutečnosti (zapsáno v SD) a po stránce cenové je v souladu s platnou SoD a CN zhotovitele.

Jméno a funkce:

[Redacted]

Datum a podpis[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]**Stanovisko objednatele k navrhované změně:**

Potřeba změny je vyvolaná skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby a vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Provedení změny je nezbytné zejména s ohledem na provozuschopnost budovy. Objednatel souhlasí s provedením změny.

Jméno a funkce:

[Redacted]

Datum a podpis[Redacted]
[Redacted]
2025

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

135 572 986,41 Kč bez DPH
164 043 313,56 Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

Rozpočet:

5

Za objednatele :**Jméno a funkce:**

[Redacted]

Datum a podpis[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]**Za zhotovitele :****Jméno a funkce:**[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]**Datum a podpis**0 9 12 2025
[Redacted]
[Redacted]

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)	
Hodnota víceprací:	385.139,15 Kč bez DPH
Hodnota méněprací:	0 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v Kč:	385.139,15 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v %:	0,33 %
Odstavec § 222 ZZVZ, kterému změna podléhá:	odst.6
Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:	
Jedná se o změnu dle odst. 6 § 222 ZZVZ, která umožňuje zadavateli provést změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, aniž by byla považována za podstatnou, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a splňují podmínky dle odst. 6) §222 ZZVZ.	

Realizace výstavby

Objekt: SO_03 – Pavilon C, SO_04 – Pavilon D

Smlouva o dílo: č. 230020009 SoD zhotovitele; objednatele č. P/23-028

Ze dne:

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

21

Týká se: Výztužná textilie podchod - pavilon D

Odkazy na: specifikace: -
 výkresy: -
 rozpočet: Příloha č.1
 Jiné: -

Popis změny díla:

V uzavírané dohodě je uvažováno s následujícími změnami:

V rámci změny stavby **došlo** na základě dohody s TDS a objednatelem **k úpravě** skladby povrchové vrstvy v podchodu pavilonu D. Původně navržený jednovrstvý armovací systém **nebyl** s ohledem na vysokou míru mechanického namáhání a častý vandalismus v dané lokalitě **považován** za dostatečný. Z tohoto důvodu **byla provedena úprava**, spočívající v aplikaci dvojité výztužné textilie (perlinky), čímž **byla vytvořena** tzv. pancéřová povrchová úprava.

Tato úprava zvyšuje:

- odolnost proti mechanickému poškození (např. údery, prodření),
- stabilitu omítkového souvrství,
- celkovou životnost konstrukce povrchu stěn v exponovaných místech.
-

Technologický postup zahrnoval:

- přípravu podkladu (penetrace),
- aplikaci první vrstvy stěrky s vložením první výztužné textilie,
- následnou aplikaci druhé vrstvy armovací stěrky s druhou textilií,
- finální vyhlazení povrchu a jeho úpravu dle zvoleného systému (např. probarvená omítka, nátěr apod.).

Změna **neměla vliv** na nosné konstrukce ani požárně-bezpečnostní řešení; jednalo se o úpravu technologického postupu, která **zajišťuje** vyšší provozní spolehlivost a estetickou trvanlivost v místech se zvýšeným provozním zatížením.

Navrhovaná změna ceny díla:

47.910,44 Kč bez DPH

57.971,63 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací: 0

Počet připojených výkresů: 0

Rozpočet:

ZL za zhotovitele předal:

Jméno a funkce:



Datum a podpis

09.12.2025

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:



Datum a podpis

09.12.2025

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Na základě zjištěného zvýšeného mechanického zatížení a výskytu vandalismu v prostoru podchodu pavilonu D souhlasíme jako autorský dozor s navrženou úpravou povrchové vrstvy spočívající v aplikaci dvojité výztužné textilie. Tato změna představuje adekvátní reakci na provozní rizika a je v souladu s požadavky na dlouhodobou životnost a estetickou stálost daného konstrukčního řešení. Realizovaná úprava nemění charakter stavby, nezasahuje do nosných prvků a zachovává požární bezpečnost stavby. Z hlediska projektové dokumentace se jedná o vhodnou optimalizaci, kterou doporučujeme akceptovat.

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis

09 - 12 - 2025

[REDACTED]

Stanovisko TDS k navrhované změně:

TDS konstatuje, že navrhovaná změna povrchové úpravy v podchodu pavilonu D, spočívající v aplikaci dvojité výztužné textilie („panceřová úprava“), byla projednána a odsouhlasena v návaznosti na provozní požadavky a reálné zatížení konstrukcí v místě. Původně navržený jednovrstvý armovací systém nevyhovoval z hlediska odolnosti proti mechanickému poškození a častému vandalismu. Navržená změna zvyšuje robustnost konstrukčního řešení bez dopadu na nosné části objektu či požárně bezpečnostní parametry stavby. Z pohledu TDS se jedná o oprávněnou a věcně odůvodněnou úpravu, která odpovídá skutečnému stavu na stavbě a je realizovatelná bez prodloužení lhůty výstavby. Zástupce TDS konstatuje že rozpočet ZL č.21 po stránce věcné odpovídá skutečnosti a po stránce cenové je v souladu s platnou SoD a CN zhotovitele.

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis

[REDACTED]

Stanovisko objednatele k navrhované změně:

Potřeba změny je vyvolaná skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby a vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Provedení změny je nezbytné zejména s ohledem na provozuschopnost budovy. Objednatel souhlasí s provedením změny.

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis

[REDACTED] 25

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

135 620 896,85 Kč bez DPH
164 101 285,19 Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

Rozpočet:

5

Za objednatele :**Jméno a funkce:**

[REDACTED]

Datum a podpis

[REDACTED]

Za zhotovitele :**Jméno a funkce:**

[REDACTED]

Datum a podpis

0 - 2025

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)	
Hodnota víceprací:	47.910,44 Kč bez DPH
Hodnota méněprací:	0 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v Kč:	47.910,44 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v %:	0,04 %
Odstavec § 222 ZZVZ, kterému změna podléhá:	odst.6
Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:	
Jedná se o změnu dle odst. 6 § 222 ZZVZ, která umožňuje zadavateli provést změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, aniž by byla považována za podstatnou, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a splňují podmínky dle odst. 6) §222 ZZVZ.	

Realizace výstavby

Objekt: SO_03 – Pavilon C, SO_04 – Pavilon D

Smlouva o dílo: č. 230020009 SoD zhotovitele; objednatele č. P/23-028

Ze dne:

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

22

Týká se: Oprava stávajících trhlin v I.PP

Odkazy na: specifikace: -
 výkresy: -
 rozpočet: Příloha č.1
 Jiné: -

Popis změny díla:

V uzavírané dohodě je uvažováno s následujícími změnami:

Důvod změny:

Dlouhodobé působení zatížení a stáří konstrukce **vedly** k výskytu trhlin a mechanickému poškození v podlahových konstrukcích v 1. PP pavilonů C a D.


Původně uvažované řešení sjednocení povrchu podlah pomocí samonivelační stěrky do tl. 10 mm se **ukázalo jako nedostatečné** z hlediska eliminace vlivu stávajících trhlin. **Hrozilo** prokreslení trhlin do nové vrstvy a následná degradace nové skladby podlah.

Navržené řešení:

Zhotovitel **navrhl** jako efektivní a trvalé řešení provést lokální sanaci trhlin metodou tzv. „sešití trhlin“, kterou **realizovaly** specializované firmy.

Technologický postup sanace:

- **Vyhledání a diagnostika** trhlin – vizuální a případně nedestruktivní kontrola průběhu a šířky trhlin.
- **Mechanické proříznutí** trhliny – pomocí diamantové brusky **byla trhlina otevřena** pro lepší penetraci pryskyřice.
- **Vybroušení příčných drážek** kolmo na směr trhliny – osová vzdálenost 150–300 mm dle rozsahu poškození.
- **Vložení nerezových** nebo vlnitých ocelových „sponek“ do drážek – sloužily k přemostění trhliny a přenášení tahových sil.
- **Zalití** trhliny i drážek epoxidovou nebo polyuretanovou pryskyřicí, která sloužila jako konstrukční výplň.
- **Presypání** povrchu křemičitým pískem pro zajištění přídržnosti dalších vrstev (např. stěrka, finální nátěr).



Tímto opatřením **došlo ke stabilizaci** konstrukce podlah a **k eliminaci** rizika vzniku dalších poruch souvisejících s původními trhlinami.

Příloha č.1 k Dohodě

Změna **neměla vliv** na nosné prvky stavby ani na požárně-bezpečnostní řešení objektu. Jednalo se o technologické opatření pro **zajištění** funkčnosti a trvanlivosti nové podlahové vrstvy v rámci obnovy objektu.

Navrhovaná změna ceny díla:

104.034,80 Kč bez DPH

125.882,11 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací: 0

Rozpočet: 8

Počet připojených výkresů: 0

ZL za zhotovitele předal:

Jméno a funkce:

[Redacted]

Datum a podpis

08-10-2025

[Redacted]

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

[Redacted]

Datum a podpis

08-10-2025

[Redacted]

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Na základě zjištěného stavu podlahových konstrukcí v 1. PP pavilonů C a D, kdy dochází k výskytu trhlin způsobených dlouhodobým zatížením a stářím konstrukce, souhlasíme s navrženou změnou technologického postupu. Aplikace samonivelační stěrky bez předchozí sanace trhlin by mohla vést k prokreslení a poruše nové vrstvy. Navržené řešení formou „sešití trhlin“ pomocí sponek a injektáže pryskyřici považujeme za adekvátní a osvědčenou metodu vedoucí ke stabilizaci podkladu. Z hlediska projektové dokumentace se jedná o funkční a technicky vhodný zásah, který nemění charakter stavby, nenarušuje její nosné prvky a neovlivňuje požární bezpečnost. Doporučujeme změnu akceptovat.

Jméno a funkce:

[Redacted]

Datum a podpis

09-12-2025

[Redacted]

Stanovisko TDS k navrhované změně:

Technický dozor stavebníka konstatuje, že navrhovaná změna spočívající v lokální sanaci trhlin metodou „sešití“ je z technického hlediska vhodná a účelná, neboť původně uvažovaná aplikace samonivelační stěrky bez tohoto zásahu by neeliminovala riziko prokreslení trhlin a následného porušení nové podlahové vrstvy. Navržený postup odpovídá rozsahu skutečně zjištěných poruch v konstrukci a reflektuje potřebu zajištění funkční spolehlivosti skladby podlah. Rozpočet uvedený ve ZL č. 22 odpovídá věcnému rozsahu změny a po stránce cenové je v souladu se smlouvou o dílo a cenovou nabídkou zhotovitele. Z hlediska TDS je změna akceptovatelná a realizovatelná bez negativního vlivu na další postup výstavby.

Jméno a funkce:

[Redacted]

Datum a podpis

[Redacted]

Stanovisko objednatele k navrhované změně:

Potřeba změny je vyvolaná skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby a vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Provedení změny je nezbytné zejména s ohledem na provozuschopnost budovy. Objednatel souhlasí s provedením změny.

Jméno a funkce:

[Redacted]

Datum a podpis

[Redacted]

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

135 724 931,65 Kč bez DPH
164 227 167,30 Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací: 0
Rozpočet: 8

Počet připojených výkresů: 0

Za objednatele :

Jméno a funkce:

[Redacted signature]

Datum a podpis

[Redacted signature]

Za zhotovitele :

Jméno a funkce:

[Redacted signature]

Datum a podpis

0 8 2025

[Redacted signature]

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Hodnota víceprací:	104.034,80 Kč bez DPH
Hodnota méněprací:	0 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v Kč:	104.034,80 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v %:	0,09 %
Odstavec § 222 ZZVZ, kterému změna podléhá:	odst.6

Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:

Jedná se o změnu dle odst. 6 § 222 ZZVZ, která umožňuje zadavateli provést změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, aniž by byla považována za podstatnou, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a splňují podmínky dle odst. 6) §222 ZZVZ.

Realizace výstavby

Objekt: SO_03 – Pavilon C, SO_04 – Pavilon D

Smlouva o dílo: č. 230020009 SoD zhotovitele; objednatele č. P/23-028

Ze dne:

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

23

Týká se: SDK předstěna před schodištěm - pavilon D

Odkazy na: specifikace: -
 výkresy: -
 rozpočet: Příloha č.1
 Jiné: -

Popis změny díla:

V uzavírané dohodě je uvažováno s následujícími změnami:

Důvod změny:

Na základě požadavku TDS a zhotovitele **bylo** ze strany autorského dozoru (AD) na koordinační schůzce **posouzeno** možné řešení prostoru pod schodištěm v 1. PP pavilonu D, kde **došlo k vzájemné dohodě** na provedení SDK předstěny pro účely zakrytí rozvodů a instalace nástěnného hydrantu.

Technické řešení změny:

- Stávající rozvody v prostoru **byly zrevidovány** s tím, že veškeré nefunkční úseky **byly demontovány** nebo **zaslepeny**, zatímco funkční vedení **bylo ponecháno** nebo případně **přeloženo**.
- V trase opláštění **se nenacházely** žádné provozně důležité uzly (ventily, armatury, šachty), které by vyžadovaly pravidelný přístup. Z tohoto důvodu **bylo možné přistoupit** k plnému zakrytí rozvodů bez nutnosti inspekčních otvorů.
- Konstrukčně **byla navržena** jednoduchá sádkartonová předstěna, kotvená buď do přilehlých konstrukcí, nebo částečně samonosná pomocí pomocného rámu z tenkostěnných ocelových profilů.
- Pro uchycení nástěnného hydrantu **byla v rámci SDK konstrukce provedena** výdřeva a ocelová výztužná konstrukce, přizpůsobená požadovanému zatížení a požárními požadavkům.
- Uvedené řešení zároveň **eliminovalo** prostorové kolize původně navrženého vedení s železobetonovým skeletem budovy, které v původní variantě **znemožňovaly** přesné osazení rozvodů ve výškově a provozně vhodné poloze.



Příloha č.1 k Dohodě

Zakrytování **bylo technicky proveditelné a provozně akceptovatelné**. Navržené řešení **bylo výsledkem dohody** mezi zhotovitelem, TDS a AD. Instalace SDK opláštění **byla podložena** zápisem z kontrolního dne a **souhlasem objednatele**. Řešení zároveň **umožnilo** umístit hydrant do provozně vhodné polohy, mimo průchod a mimo přímý kontakt se vstupními dveřmi.

Navrhovaná změna ceny díla:

30.335,48 Kč bez DPH

36.705,93 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací: 0

Rozpočet: 5

Počet připojených výkresů: 0

ZL za zhotovitele předal:

Jméno a funkce:

[Redacted signature]

Datum a podpis

09-12-2025

[Redacted signature]

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

[Redacted signature]

Datum a podpis

09-12-2025

[Redacted signature]

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Navrhované řešení formou SDK předstěny v prostoru pod schodištěm pavilonu D je z pohledu autorského dozoru akceptovatelné a technicky vhodné. Předmětný zásah byl iniciován na základě provozních požadavků a koordinace mezi AD, TDS a zhotovitelem, a umožňuje efektivní zakrytí rozvodů bez omezení provozní dostupnosti funkčních prvků. Konstrukce SDK předstěny je navržena v souladu s požadavky na požární bezpečnost a zatížení v místě instalace hydrantu. Řešení zároveň eliminuje kolizní vztahy s nosnou konstrukcí objektu a přispívá k čistému architektonickému ztvárnění prostoru. Z hlediska dokumentace a funkčních nároků je změna plně slučitelná se záměrem stavby a doporučujeme její realizaci.

Jméno a funkce:

[Redacted signature]

Datum a podpis

09-12-2025
[Redacted signature]

Stanovisko TDS k navrhované změně:

Z hlediska technického dozoru stavebníka je navrhovaná změna spočívající v osazení SDK předstěny pod schodištěm v 1. PP pavilonu D akceptovatelná a technicky odůvodněná. Řešení vzniklo na základě společné dohody mezi AD, TDS a zhotovitelem a vychází z potřeby provozně vhodného umístění nástěnného hydrantu a eliminace kolizí rozvodů se stávající železobetonovou konstrukcí. Navržené zakrytování rozvodů nemá vliv na přístupnost důležitých provozních prvků a současně zajišťuje estetické a bezpečné provedení prostoru. Rozpočet odpovídá rozsahu změny a je v souladu se smluvní dokumentací. Z pohledu TDS je změna realizovatelná bez dopadu na termín ani kvalitu stavby.

Jméno a funkce:

[Redacted signature]

Datum a podpis

[Redacted signature]

Stanovisko objednatele k navrhované změně:

Potřeba změny je vyvolaná skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby a vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Provedení změny je nezbytné zejména s ohledem na provozuschopnost budovy. Objednatel souhlasí s provedením změny.

Jméno a funkce:

[Redacted signature]

Datum a podpis

[Redacted signature]

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

135 755 267,13 Kč bez DPH	Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:
164 263 873,23 Kč vč. DPH	0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:	0	Počet připojených výkresů:	0
Rozpočet:	5		

Za objednatele :

Jméno a funkce:

[Redacted signature]

Datum a podpis

[Redacted signature]

Za zhotovitele :

Jméno a funkce:

[Redacted signature]

Datum a podpis

09 [Redacted signature] 25

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Hodnota víceprací:	30.335,48 Kč bez DPH
Hodnota méněprací:	0 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v Kč:	30.335,48 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v %:	0,03 %
Odstavec § 222 ZZVZ, kterému změna podléhá:	odst.6

Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:

Jedná se o změnu dle odst. 6 § 222 ZZVZ, která umožňuje zadavateli provést změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, aniž by byla považována za podstatnou, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a splňují podmínky dle odst. 6) §222 ZZVZ.

Realizace výstavby

Objekt: SO_03 – Pavilon C, SO_04 – Pavilon D

Smlouva o dílo: č. 230020009 SoD zhotovitele; objednatele č. P/23-028

Ze dne:

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

24

Týká se: Osazení ventilů otopné lavice - pavilon C a D

Odkazy na: specifikace: -
výkresy: -
rozpočet: Příloha č.1
Jiné: -

Popis změny díla:

V uzavírané dohodě je uvažováno s následujícími změnami:

Důvod změny:

Navržená změna, spočívající v osazení ventilů otopných lavic, **reflektovala** požadavek na zajištění plné provozuschopnosti otopného systému, který **nebylo možné** v původním rozsahu projektové dokumentace adekvátně dokončit vzhledem k absenci specifikace těchto prvků.

Z technického hlediska **bylo nutné reagovat** na skutečný stav rozvodů a napojení topných těles v místě realizace, které se **odlišovaly** od projektové dokumentace v důsledku koordinace s jinými profesemi a stavebními prvky. Doplněním ventilů **bylo umožněno**:

- individuální vyregulování průtoků,
- případná odstávka jednotlivých úseků bez nutnosti zásahu do hlavních rozvodů,
- servisní přístup a provozní bezpečnost.

Z estetického hlediska **byly voleny** komponenty s ohledem na vzhledové sjednocení s tělesy a okolním interiérem, tak aby **nebyla narušena** architektonická čistota řešení.

Změna **byla provedena** na základě požadavku objednatele, který v rámci provádění stavby **identifikoval** potřebu osazení ventilů jako nezbytnou pro bezproblémový provoz objektu.

Tato úprava **byla v souladu** s projektovými standardy, **nenarušovala** ani architektonický výraz, **neomezovala** funkčnost stavby a **přispívá** k vyšší technické kvalitě a dlouhodobé udržitelnosti instalovaných systémů.

Navrhovaná změna ceny díla:

157.366,50 Kč bez DPH

190.413,47 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací: 0

Rozpočet: 5

Počet připojených výkresů: 0

ZL za zhotovitele předal:

Jméno a funkce:



Datum a podpis

09-12-2025


ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:



Datum a podpis

09-12-2025



Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Navrhovaná změna spočívající v doplnění ventilů na otopné lavice je z hlediska autorského dozoru opodstatněná a technicky přínosná. Změnu bylo nutné řešit na základě časového odstupu mezi dobou zpracování projektové dokumentace a samotnou realizací, kdy navržené řešení v projektové dokumentaci již není k dostání, a tak bylo nutné toto zařízení aktualizovat na možnosti a výrobky dnešní doby. Osazení ventilů umožní efektivní vyregulování soustavy, selektivní odstávky jednotlivých větví a zároveň přispěje k dlouhodobé provozní stabilitě systému. Zvolená komponentová řešení odpovídají technickým i architektonickým požadavkům stavby a nenarušují její výraz ani funkčnost. Z hlediska projektové dokumentace se jedná o doplnění, které je nezbytné pro správný a funkční provoz celé soustavy. AD se změnou souhlasí.

Jméno a funkce:

[Redacted]

Datum a podpis09.12.2025
[Redacted]**Stanovisko TDS k navrhované změně:**

Z hlediska technického dozoru stavebníka je navrhovaná změna spočívající v doplnění ventilů otopných lavic technicky opodstatněná a provozně nezbytná. V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že bez těchto prvků nelze plnohodnotně zajistit regulaci, údržbu ani odstávku jednotlivých úseků otopné soustavy. Doplnění ventilů zároveň zohledňuje skutečný stav rozvodů a koordinaci s ostatními profesemi. Uvedené řešení nemá negativní dopad na estetiku interiéru ani na celkovou funkčnost systému. Rozpočet odpovídá rozsahu a charakteru prací a je v souladu se smluvní dokumentací. Z pohledu TDS změnu doporučujeme k realizaci.

Jméno a funkce:

[Redacted]

Datum a podpis

[Redacted]

Stanovisko objednatele k navrhované změně:

Potřeba změny je vyvolaná skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby a vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Provedení změny je nezbytné zejména s ohledem na provozuschopnost budovy. Objednatel souhlasí s provedením změny.

Jméno a funkce:

[Redacted]

Datum a podpis

[Redacted]

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

135 912 633,63 Kč bez DPH
164 454 286,69 Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

Rozpočet:

5

Za objednatele :**Jméno a funkce:**

[Redacted]

Datum a podpis

[Redacted]

Za zhotovitele :**Jméno a funkce:**

[Redacted]

Datum a podpis0 2025
[Redacted]

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)	
Hodnota víceprací:	157.366,50 Kč bez DPH
Hodnota méněprací:	0 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v Kč:	157.366,50 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v %:	0,13 %
Odstavec § 222 ZZVZ, kterému změna podléhá:	odst.6
Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:	
Jedná se o změnu dle odst. 6 § 222 ZZVZ, která umožňuje zadavateli provést změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, aniž by byla považována za podstatnou, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a splňují podmínky dle odst. 6) §222 ZZVZ.	

Realizace výstavby

Objekt: SO_03 – Pavilon C, SO_04 – Pavilon D

Smlouva o dílo: č. 230020009 SoD zhotovitele; objednatele č. P/23-028

Ze dne:

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

25

Týká se: Vytvoření koupelny - pavilon D

Odkazy na: specifikace: -
 výkresy: -
 rozpočet: Příloha č.1
 Jiné: -

Popis změny díla:

V uzavírané dohodě je uvažováno s následujícími změnami:

Důvod změny:

Na základě požadavku provozovatele objektu **byla v rámci stavby navržena** úprava části prostoru pavilonu D, spočívající ve zřízení samostatné koupelny v dosud nevyužívané místnosti. Tato změna **vycházela** z aktuálních provozních potřeb a požadavků na hygienické zázemí personálu a uživatelů daného oddělení, které **nebylo** v původní projektové dokumentaci adekvátně zajištěno.

Technické odůvodnění změny:

Změna **řešila** chybějící hygienické zázemí v dané části pavilonu. Provoz bez dostupného prostoru pro osobní hygienu **byl v rozporu** s požadavky na provozní uspořádání dle ČSN 73 4108 – Zdravotně-technické instalace, která mimo jiné **definuje**:

- minimální vybavení provozních celků umyvadly, sprchami či vanami,
- požadavky na hygienické vybavení prostor určených pro pobyt osob,
- potřebu zajištění přívodu vody, kanalizace a odvětrání.

Kromě toho **byla realizace** této změny v souladu s obecnými zásadami technických požadavků na stavby, které **stanovovaly** základní hygienické a provozní požadavky na stavby občanské vybavenosti.

Z technického hlediska **byla provedena** úprava dispozičního uspořádání místnosti, umožňující osazení:

- sprchového koutu s vaničkou,
- umyvadla a baterie,
- odpovídajících vývodů teplé a studené vody včetně napojení na kanalizaci,
- elektrických zásuvek v souladu s pravidly pro elektroinstalaci v prostorách s vanou nebo sprchou,
- hydroizolačních vrstev na stěnách a podlaze,
- keramických obkladů a protiskluzné dlažby.

Změna **neměla vliv** na nosné konstrukce objektu ani na jeho požárně-bezpečnostní řešení. Úprava **byla provedena** v souladu s aktuálním stavebním řešením a připojení na technickou infrastrukturu objektu (voda, kanalizace, elektroinstalace) **bylo možné** bez nutnosti zásahu do páteřních rozvodů.

Provozní a uživatelský přínos:

Realizace této změny **významně přispívala** k zajištění:

- provozní samostatnosti daného úseku objektu,
- zvýšení hygienického standardu v souladu s provozním řádem,
- komfortu personálu a uživatelů budovy při dlouhodobém pobytu.

Změna **byla iniciována** ze strany objednatele jako požadavek provozovatele a **vycházela** z reálných provozních potřeb zjištěných v průběhu realizace stavby.

Navrhovaná změna ceny díla:

96.248,70 Kč bez DPH

116.460,93 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací: 0

Rozpočet: 5

Počet připojených výkresů: 0

ZL za zhotovitele předal:

Jméno a funkce:



Datum a podpis

09 - 12 - 2025



ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:



Datum a podpis

09 - 12 - 2025



Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:


Navrhovaná změna spočívající ve zřízení koupelny v dosud nevyužitém prostoru pavilonu D je z pohledu autorského dozoru odůvodněná a plně v souladu s provozními, technickými i hygienickými požadavky kladenými na vybavení objektu. Úprava reflektuje skutečné potřeby provozovatele, které nebyly v původní projektové dokumentaci dostatečně zohledněny. Realizací koupelny dochází ke zvýšení hygienického standardu a komfortu uživatelů, přičemž navržené řešení nezasahuje do nosných konstrukcí ani neovlivňuje požárně-bezpečnostní charakteristiky stavby. Technické řešení je v souladu s platnými normami a stavebními předpisy. Z pohledu AD doporučujeme změnu akceptovat a realizovat.

Jméno a funkce:



Datum a podpis

09 - 12 - 2025

**Stanovisko TDS k navrhované změně:**

Technický dozor stavebníka konstatuje, že navržená změna spočívající ve zřízení nové koupelny v dosud nevyužitém prostoru je z provozního a technického hlediska plně opodstatněná. Realizací koupelny dojde k naplnění požadavků vyplývajících z hygienických a stavebně-technických předpisů, přičemž úprava nezasahuje do nosných konstrukcí ani páteřních technických rozvodů objektu. Rozsah provedených prací odpovídá popsané úpravě a navržený rozpočet je v souladu s dodanou cenovou nabídkou zhotovitele. Z pohledu TDS je změna realizovatelná bez negativního vlivu na harmonogram nebo funkčnost objektu a doporučujeme její provedení.

Jméno a funkce:



Datum a podpis

**Stanovisko objednatele k navrhované změně:**

Potřeba změny je vyvolaná skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby a vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Provedení změny je nezbytné zejména s ohledem na provozuschopnost budovy. Objednatel souhlasí s provedením změny.

Jméno a funkce:



Datum a podpis

09



Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

136 008 882,33 Kč bez DPH
164 570 747,62 Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací: 0
Rozpočet: 5

Počet připojených výkresů: 0

Za objednatele :

Jméno a funkce:

[Redacted]

Datum a podpis

[Redacted]

Za zhotovitele :

Jméno a funkce:

[Redacted]

Datum a podpis

09.11.2025

[Redacted]

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)	
Hodnota víceprací:	96.248,70 Kč bez DPH
Hodnota méněprací:	0 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v Kč:	96.248,70 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v %:	0,08 %
Odstavec § 222 ZZVZ, kterému změna podléhá:	odst.6
Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:	
Jedná se o změnu dle odst. 6 § 222 ZZVZ, která umožňuje zadavateli provést změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, aniž by byla považována za podstatnou, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a splňují podmínky dle odst. 6) §222 ZZVZ.	

Realizace výstavby

Objekt: SO_03 – Pavilon C, SO_04 – Pavilon D

Smlouva o dílo: č. 230020009 SoD zhotovitele; objednatele č. P/23-028

Ze dne:

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

26

Týká se: VRN

Odkazy na: specifikace: -
výkresy: -
rozpočet: Příloha č.1
Jiné: -

Popis změny díla:

V uzavírané dohodě je uvažováno s následujícími změnami:

V souvislosti s provedením změn primárních rozpočtových položek uvedených ve Změnových listech č.7 – č.25 o dílo došlo k revizi vedlejších rozpočtových nákladů (VRN). Tato revize byla provedena za účelem zajištění věcné a finanční návaznosti celkového rozpočtového rámce stavby, přičemž aktualizace reflektuje přímou vazbu na změny rozsahu prací, harmonogramu a organizačního uspořádání staveniště.

Vedlejší rozpočtové náklady zahrnují náklady spojené se zajištěním zařízení staveniště, jeho provozem, technickou správou, dočasnými přípojkami, opatřeními k zajištění bezpečnosti práce a plněním zákonných povinností zhotovitele, které nejsou kryty v hlavních položkách rozpočtu. Změna VRN byla navržena tak, aby odpovídala reálnému rozsahu potřeb vzniklému v důsledku úprav základních stavebních činností.

Úprava VRN byla nezbytná pro zachování transparentnosti, kontrolovatelnosti a správné struktury nákladového členění rozpočtu. Současně zajišťuje, že jsou dodrženy principy rozpočtové kázně a odpovídající ocenění vedlejších výkonů v souladu s metodikou oceňování dle cenových soustav (např. RTS/ÚRS) a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o požadavcích na rozpočtování veřejných zakázek.

Tato změna nemá vliv na věcný ani technický rozsah stavby, jedná se o rozpočtovou úpravu vyvolanou změnami hlavních položek díla v rámci Změnových listů č.7 – č.25.

Navrhovaná změna ceny díla:

86.262,00 Kč bez DPH

104.377,02 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací: 0

Rozpočet: 5

Počet připojených výkresů: 0

ZL za zhotovitele předal:

Jméno a funkce:



Datum a podpis

0 5 2025

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:



Datum a podpis



Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Navrhovaná změna představuje úpravu vedlejších rozpočtových nákladů (VRN) v návaznosti na změny hlavních položek stavby uvedených v Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo. Z pohledu autorského dozoru se jedná o administrativně-technickou změnu, která nijak nezasahuje do věcného nebo technického rozsahu stavby. Úprava VRN je v daném případě oprávněná, protože reflektuje skutečný rozsah potřeb v oblasti zařízení staveniště, jeho provozu a splnění zákonných povinností zhotovitele. Předložená změna zachovává rozpočtovou integritu stavby a respektuje zásady transparentního rozpočtování dle platných metodik. Z těchto důvodů doporučujeme změnu schválit

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis[REDACTED]
[REDACTED]**Stanovisko TDS k navrhované změně:**

Technický dozor stavebníka konstatuje, že navržená změna vedlejších rozpočtových nákladů (VRN) je plně opodstatněná a souvisí s revizí rozsahu hlavních stavebních prací podle Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo. Aktualizace VRN zajišťuje odpovídající ocenění nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a další vedlejší činnosti, které nejsou kryty v hlavních položkách rozpočtu. Rozsah úpravy odpovídá aktuálním organizačním, provozním a bezpečnostním nárokům stavby. Rozpočet je zpracován transparentně a v souladu s platnými oceňovacími metodikami. Z pohledu TDS je změna akceptovatelná a doporučujeme její schválení.

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis[REDACTED]
[REDACTED]**Stanovisko objednatele k navrhované změně:**

Potřeba změny je vyvolaná skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby a vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Objednatel souhlasí s provedením změny.

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis[REDACTED]
[REDACTED] - 2025**Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:**

136 095 144,33 Kč bez DPH
164 675 124,64 Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

Rozpočet:

5

Za objednatele :**Jméno a funkce:**

[REDACTED]

Datum a podpis[REDACTED]
[REDACTED]**Za zhotovitele :****Jméno a funkce:**

[REDACTED]

Datum a podpis[REDACTED]
[REDACTED] - 2025

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)	
Hodnota víceprací:	86.262,00 Kč bez DPH
Hodnota méněprací:	0 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v Kč:	86.262,00 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny v %:	0,07 %
Odstavec § 222 ZZVZ, kterému změna podléhá:	odst.6
Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:	
Jedná se o změnu dle odst. 6 § 222 ZZVZ, která umožňuje zadavateli provést změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, aniž by byla považována za podstatnou, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a splňují podmínky dle odst. 6) §222 ZZVZ.	

Realizace výstavby

Objekt: SO_03 – Pavilon C, SO_04 – Pavilon D

Smlouva o dílo: č. 230020009 SoD zhotovitele; objednatele č. P/23-028

Ze dne:

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

27

Týká se: Administrativní úprava položek

Odkazy na: specifikace: -
výkresy: -
rozpočet: Příloha č.1
Jiné: -

Popis změny díla:

V rámci realizace stavby došlo na základě rozhodnutí objednatele k úpravě dispozičního řešení technologických prostor, zejména k přemístění serverovny původně navržené v pavilonu C do nově určených prostor v pavilonu D.

Tato změna byla provedena v průběhu výstavby jako reakce na požadavky objednatele, avšak nebyla samostatně zohledněna prostřednictvím změnového listu. V důsledku toho došlo k situaci, kdy část položek soupisu prací, původně administrativně zařazených pod pavilon C, byla dle požadavku objednatele ve skutečnosti realizována v pavilonu D.

Z hlediska technického ani finančního rozsahu díla se nejedná o vícepráce ani o méněpráce. Celkový objem prací, použitý materiál i technologie zůstávají beze změny. Jde výhradně o potřebu administrativně narovnat evidenci položek, aby správně odrážela skutečný stav provedení prací na jednotlivých pavilonech.

Administrativní úprava tedy spočívá v převedení příslušných položek soupisu prací z pavilonu C do pavilonu D v souladu se skutečným provedením.

Touto změnou je dosaženo pouze formální korekce administrativního charakteru, která nijak neovlivňuje schválenou cenu ani harmonogram výstavby. Jediným cílem je uvedení dokumentace do souladu s faktickým stavem provedení díla.

Navrhovaná změna ceny díla:

0,00 Kč bez DPH
0,00 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací: 0
Rozpočet: 12

Počet připojených výkresů: 0

ZL za zhotovitele předal:

Jméno a funkce:



Datum a podpis

09.12.2025

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:



Datum a podpis



Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Změnou bylo vyhověno požadavkům objednatele, AD posoudil technický dopad na stavbu a společně se zhotovitelem navrhl ideální řešení bez vlivu na cenu a harmonogram stavby. AD ke změnovému listu nemá připomínek.

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis

09 - 12 - 2025

[REDACTED]

Stanovisko TDS k navrhované změně:**Jméno a funkce:**

[REDACTED]

Datum a podpis

09

[REDACTED]

Stanovisko objednatele k navrhované změně:

Objednatel s provedením úprav rozpočtu a se zdůvodněním souhlasí, neboť tato změna vyplývá z interních administrativních požadavků na evidenci majetku. Nemá vliv na výši ceny díla.

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis

09

[REDACTED]

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

136 095 144,33 Kč bez DPH
164 675 124,64 Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

Rozpočet:

12

Za objednatele :**Jméno a funkce:**

[REDACTED]

Datum a podpis

[REDACTED]

Za zhotovitele :**Jméno a funkce:**

[REDACTED]

Datum a podpis

09 - 12 - 2025

[REDACTED]

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

REKAPITULACE STAVBY

P/23-028
Stavba: OSSZ Most. tř. Budovatelů



Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce

26769611
CZ26769611

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	136 095 144,33

Cena s DPH	v	CZK	164 675 124,64

Projektant:	Zpracovatel:

Zadavatel:	Zhotovitel:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

P/23-028



Stavba: OSSZ Most. tř. Budovatelů

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

DPU REVIT s.r.o.

PETROM STAVBY, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady soupisu celkem		136 095 144,33	164 675 124,64	
SO_03	Pavilon C	54 830 458,17	66 344 854,39	STA
SO_04	Pavilon D	61 071 180,05	73 896 127,86	STA
VRN	Vedlejší a rozpočtové náklady	1 392 000,00	1 684 320,00	STA
D1	Dodatek č.1	6 227 685,05	7 535 498,91	STA
ZL 01	kategorizace odpadů	1 070 573,58	1 295 394,03	Soupis
ZL01:SO_03	Pavilon C	482 793,26	584 179,84	Soupis
ZL01:SO_04	Pavilon D	587 780,32	711 214,19	Soupis
ZL 02	Nabídka inženýrské činnosti	280 000,00	338 800,00	Soupis
ZL 03	Stavební úpravy	4 877 111,47	5 901 304,88	Soupis
01.1	Demontáž krytiny v 6ti vrstvách - Pavilon C	49 251,32	59 594,10	Soupis
01.2	Demontáž krytiny v 6ti vrstvách - Pavilon D	50 116,84	60 641,38	Soupis
01.3	Vyrovnání atiky a doplnění výztuže Pavilon C	280 176,76	339 013,88	Soupis
01.4	Vyrovnání atiky a doplnění výztuže Pavilon D	172 060,10	208 192,72	Soupis
02.1	Vybourání nevhodných podlah - Pavion C	890 439,18	1 077 431,41	Soupis
02.2	Vybourání nevhodných podlah - Pavion D	888 550,96	1 075 146,66	Soupis
03.1	Sanace ŽB konstrukce Pavilon C	317 066,43	383 650,38	Soupis
03.2	Sanace ŽB konstrukce Pavilon D	299 451,62	362 336,46	Soupis
04.1	Odstranění sdk a al podhledu 3.NP vč. odřezání ocelových prvků - Pavilon C	268 770,53	325 212,34	Soupis
04.2	Odstranění ocelové konstrukce nad podhledem v pavilon C	30 606,06	37 033,33	Soupis
05.1	Demontáže OK v kontrolovaném pásmu Pavilon C	162 878,28	197 082,72	Soupis
05.2	Demontáže OK v kontrolovaném pásmu Pavilon D	161 125,55	194 961,92	Soupis
07.1	bourání a vyzdivka staticky narušení příčky ve 3.NP - Pavilon C	116 999,76	141 569,71	Soupis
09.1	sanace balkonů - Pavilon D	50 817,78	61 489,51	Soupis
11.1	podpěrná konstrukce pod vzt - pavilon C	19 167,77	23 193,00	Soupis
12.1	Zazdivka okna mezi pavilony B/C, osazení odvětrávací hlavice s ventilátorem	14 364,20	17 380,68	Soupis
14.1	Vybourání kotevních profilů a plechů ve stropní kci dobetonování strop.kce- Pavilon C	488 798,71	591 446,44	Soupis
14.2	Vybourání kotevních profilů a plechů ve stropní kci dobetonování strop.kce- Pavilon D	488 798,71	591 446,44	Soupis
15.1	zpravení otvoru na střeše po stávající VZT - Pavilon C	5 960,89	7 212,68	Soupis
16.1	Bourání cihelného zdiva 1.NP - Pavilon C	23 671,00	28 641,91	Soupis
17.1	Kotvení ocelové konstrukce pro LOP - Pavilon C	33 611,65	40 670,10	Soupis
17.2	Kotvení ocelové konstrukce pro LOP - Pavilon D	33 611,65	40 670,10	Soupis
18.1	ostranění ocelových profilů na schodišti - Pavilon C	25 917,04	31 359,62	Soupis
18.2	ostranění ocelových profilů na schodišti - Pavilon D	25 917,04	31 359,62	Soupis
19.1	Změna SDK podhledu za kazetový podhled	-71 796,36	-86 873,60	Soupis
20.1	VRN	50 778,00	61 441,38	Soupis
D2	Dodatek č.2	7 174 781,04	8 681 485,06	STA
ZL 04	Nové podlahy	4 321 221,61	5 228 678,15	Soupis
ZL04-01	Skladba podlah - Pavion C - 3.NP	688 867,72	833 529,94	Soupis
ZL04-02	Skladba podlah - Pavion C - 2.NP	848 358,58	1 026 513,88	Soupis
ZL04-03	Skladba podlah - Pavilon C - 1.NP	646 422,70	782 171,47	Soupis
ZL04-04	Skladba podlah - Pavilon C - 1.PP	14 238,56	17 228,66	Soupis
ZL04-05	Skladba podlah - Pavion D - 3.NP	673 450,22	814 874,77	Soupis
ZL04-06	Skladba podlah - Pavion D - 2.NP	774 311,55	936 916,98	Soupis
ZL04-07	Skladba podlah - Pavilon D - 1.NP	591 472,07	715 681,20	Soupis
ZL04-08	Skladba podlah - Pavilon D - 1.PP	63 950,21	77 379,75	Soupis
ZL04-09	Pavilon C+ D - VRN	20 150,00	24 381,50	Soupis
ZL 05	Bourací práce, demontáže a doplňování stavebních kci	1 670 725,50	2 021 577,86	Soupis
ZL05-01	Bourání podlahy a kanal. potrubí v 1.PP - Pavilon D	9 041,55	10 940,28	Soupis
ZL05-02	Jádrové vrtý pro UT - Pavilon C	86 008,39	104 070,15	Soupis
ZL05-03	Jádrové vrtý pro UT - Pavilon D	94 439,90	114 272,28	Soupis
ZL05-04	Demontáž potrubí 1.PP - Pavilon D	45 947,47	55 596,44	Soupis
ZL05-05	Otvory pro VZT v 1.PP - Pavilon D	12 720,33	15 391,60	Soupis
ZL05-06	Bourání vyzdivek, zatepl. podhledu, zazdivky - pavilon D	23 076,36	27 922,40	Soupis
ZL05-07	Bednění schodiště pro podlahu - Pavilon C	6 390,98	7 733,09	Soupis
ZL05-08	Bednění schodiště pro podlahu - Pavilon D	6 390,98	7 733,09	Soupis
ZL05-09	Bourání lednice - Pavilon D	-53 159,93	-64 323,52	Soupis
ZL05-10	Dozdivky na tl. 450 mm - 1.NP - odpočet 300mm, přípočet 450mm - Pavilon C	42 428,04	51 337,93	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
ZL05-11	Dozdivky na tl. 450 mm - 1.NP - odpočet 300mm, přípočet 450mm - Pavilon D	28 208,38	34 132,14	Soupis
ZL05-12	Posunutí příčky ke schodišti v 1.PP - Pavilon C	2 289,51	2 770,31	Soupis
ZL05-13	Posunutí příčky ke schodišti v 1.PP - Pavilon D	2 289,51	2 770,31	Soupis
ZL05-14	Betonáž stávajících otvorů po ZTI a VZT - pavilon C	22 929,41	27 744,59	Soupis
ZL05-15	Betonáž stávajících otvorů po ZTI a VZT - pavilon D	12 068,08	14 602,38	Soupis
ZL05-16	Opálení linkustry - Pavilon C	24 861,41	30 082,31	Soupis
ZL05-17	Opálení linkustry - Pavilon D	17 954,76	21 725,26	Soupis
ZL05-18	Bourací práce – druhá vrstva podlahové krytiny – dlažba, koberec PVC – 1.NP – pavilon C	146 356,36	177 091,20	Soupis
ZL05-19	Bourací práce - bourání potěru v celé ploše 1.NP - pavilon C	221 898,63	268 497,34	Soupis
ZL05-20	Odstranění podhledu a stropnic 1.NP - Pavilon C	29 181,93	35 310,14	Soupis
ZL05-21	Bourací práce – druhá vrstva podlahové krytiny – dlažba, koberec – 1.NP – pavilon D	14 087,14	17 045,44	Soupis
ZL05-22	Odstranění vestavby SDK a soc. zař. v 1.NP – pavilon C	9 584,32	11 597,03	Soupis
ZL05-23	Odpočet nebourané příčky - 1.NP - pavilon D	-5 228,12	-6 326,03	Soupis
ZL05-25	Odpočet odsekání kamenného obkladu v podchodu - pavilon D	-134 640,79	-162 915,36	Soupis
ZL05-26	Oprava markýzy - pavilon C	148 639,54	179 853,84	Soupis
ZL05-27	Oprava markýzy - pavilon D	155 530,28	188 191,64	Soupis
ZL05-28	Dozdivky ostění a parapetního zdíva z ul. Budovatelů - pavilon C	151 275,71	183 043,61	Soupis
ZL05-29	Dozdivky ostění a parapetního zdíva z ul. Budovatelů - pavilon D	64 026,13	77 471,62	Soupis
ZL05-30	Ztužující prvek - pavilon C	15 508,41	18 765,18	Soupis
ZL05-31	Ztužující prvek - pavilon D	16 315,92	19 742,26	Soupis
ZL05-32	Odbourání kci pro založení zateplovacího systému - pavilon C	79 277,76	95 926,09	Soupis
ZL05-33	Odbourání kci pro založení zateplovacího systému - pavilon D	78 731,58	95 265,21	Soupis
ZL05-34	Vyrovnání schodiště po odbourání dlažby a vyrovnání zdi - pavilon C	138 190,35	167 210,32	Soupis
ZL05-35	Vyrovnání schodiště po odbourání dlažby a vyrovnání zdi - pavilon D	138 190,35	167 210,32	Soupis
ZL05-36	prostupy pro ZTI a VZT	19 914,87	24 096,99	Soupis
ZL 06	Změny během výstavby, chybějící práce	1 182 833,93	1 431 229,06	Soupis
ZL06-01	Změna zatřídění zeminy - výtahová šachta - Pavilon C	87 433,46	105 794,49	Soupis
ZL06-02	Změna zatřídění zeminy - výtahová šachta - Pavilon D	87 433,46	105 794,49	Soupis
ZL06-03	Revizní šachta v 1.PP - Pavilon C	42 575,60	51 516,48	Soupis
ZL06-04	Změna opláštění sloupů - SDK s TI - pavilon C	138 481,99	167 563,21	Soupis
ZL06-05	Změna opláštění sloupů - SDK s TI - pavilon D	131 668,59	159 318,99	Soupis
ZL06-06	rozšíření základu pro výtah - Pavilon C	33 554,85	40 601,37	Soupis
ZL06-07	rozšíření základu pro výtah - Pavilon D	33 554,85	40 601,37	Soupis
ZL06-08	zazdivka otvorů pro VZT 1.PP - pavilon C	7 851,69	9 500,54	Soupis
ZL06-09	SDK předstěna 1. PP - pavilon C	26 209,67	31 713,70	Soupis
ZL06-10	vyrovnání vnějšího zdíva polystyrenem - pavilon D	40 345,99	48 818,65	Soupis
ZL06-11	Vyrovnání vnějšího zdíva polystyrenem - pavilon C	46 861,19	56 702,04	Soupis
ZL06-12	Doplnění rorových lišt na sloupy -1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP - pavilon C	56 042,67	67 811,63	Soupis
ZL06-13	Doplnění rorových lišt na sloupy -1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP - pavilon D	51 207,58	61 961,17	Soupis
ZL06-14	Monitoring stávající kanalizace - pavilon C/D	12 225,84	14 793,27	Soupis
ZL06-15	Doplnění dvířek - pozice H11 - Pavilon D	168 219,52	203 545,62	Soupis
ZL06-16	Analýza polystyrenu - bývalá lednice - zjištění hexabromcyklododekanu – pavilon D	18 000,00	21 780,00	Soupis
ZL06-17	Přemístění rozdělovače se sběračem - pavilon D	100 358,69	121 434,01	Soupis
ZL06-18	doplnění výustek VZT Zař. 3 - větrání spisovny 1.PP - pavilon D	3 010,00	3 642,10	Soupis
ZL06-19	SKD lišty - pavilon C	47 513,92	57 491,84	Soupis
ZL06-20	SKD lišty - pavilon D	63 454,32	76 779,73	Soupis
ZL06-21	změna dispozic místnosti - požadavek OSSZ - Pavilon D	-6 365,28	-7 701,99	Soupis
ZL06-22	Místnost č. 2.17 - změna podhledu - pavilon D	-6 804,67	-8 233,65	Soupis
D	Dohoda č.1	5 399 040,02	6 532 838,42	STA
ZL 07	Elektroinstalace	457 890,80	554 047,87	Soupis
ZL07 SO_03	Pavilon C	-188 583,30	-228 185,79	Soupis
ZL07-01	Elektro slaboproud C	-143 842,60	-174 049,55	Soupis
ZL07-03	Příprava pro radiové ovládání pisoáru - Pavilon C	5 966,00	7 218,86	Soupis
ZL07-08	Nouzová signalizace na WC invalidů - Pavilon C	22 450,40	27 164,98	Soupis
ZL07-15	Úprava osvětlení v místnosti technického podlaží 0.10	-33 743,50	-40 829,64	Soupis
ZL07-16	Příprava pro osoušeče rukou Pavilon C	42 558,90	51 496,27	Soupis
ZL07-20	Vývolávací systém Pavilon C	-218 220,00	-264 046,20	Soupis
ZL07-21	Napojení výtahu na EPS - Pavilon C	47 697,50	57 713,98	Soupis
ZL07-26	Pavilon C - Zařízení dálkového přenosu	88 550,00	107 145,50	Soupis
ZL07 SO_04	Pavilon D	646 474,10	782 233,66	Soupis
ZL07-02	Elektro slaboproud D	180 817,70	218 789,42	Soupis
ZL07-04	Příprava pro radiové ovládání pisoáru - Pavilon D	9 177,50	11 104,78	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
ZL07-05	úpravy dle požadavku provozovatele - Pavilon D	91 362,20	110 548,26	Soupis
ZL07-06	3.NP vývod pro myčku - Pavilon D	2 231,30	2 699,87	Soupis
ZL07-07	3.NP - přívody 230V pro projektory - Pavilon D	2 125,00	2 571,25	Soupis
ZL07-09	Nouzová signalizace na WC invalidů - Pavilon D	33 772,00	40 864,12	Soupis
ZL07-10	Spínače a zásuvky v místnostech mezi pavilony C a D (2+3.NP)	6 042,60	7 311,55	Soupis
ZL07-11	Příprava pro docházkový terminál - Pavilon D	4 446,50	5 380,27	Soupis
ZL07-12	Osvětlení podchodchodu mezi pavilony C a D	27 990,00	33 867,90	Soupis
ZL07-13	Úprava osvětlení v místnosti technického podlaží 0.02	-34 136,50	-41 305,17	Soupis
ZL07-14	Úprava osvětlení v místnosti spisovny 0.06	-177 216,50	-214 431,97	Soupis
ZL07-17	Příprava pro osoušeče rukou Pavilon D	63 087,30	76 335,63	Soupis
ZL07-18	Doplnění svítidel do kanceláři Pavilon D	227 879,40	275 734,07	Soupis
ZL07-19	Docházkový terminál	59 575,00	72 085,75	Soupis
ZL07-22	Napojení výtahu na EPS - Pavilon D	51 456,50	62 262,37	Soupis
ZL07-23	Rozdělení EZS (zabezpečovacího systému)	33 500,00	40 535,00	Soupis
ZL07-24	Úprava elektroměrového rozv., zásuvek, osvětlení, vypínačů	50 039,10	60 547,31	Soupis
ZL07-25	Pavilon D - příprava pro Wallbox	14 325,00	17 333,25	Soupis
ZL 08	FVE	81 262,75	98 327,93	Soupis
ZL08 SO_04	Přívod pro FVE	81 262,75	98 327,93	Soupis
ZL 09	Prosklená fasáda	3 462 208,58	4 189 272,38	Soupis
ZL09 SO_03	Prosklená fasáda - Pavilon C	1 826 370,68	2 209 908,52	Soupis
ZL09 SO_04	Prosklená fasáda - Pavilon D	1 635 837,90	1 979 363,86	Soupis
ZL 10	Změna serverovny	265 228,56	320 926,56	Soupis
ZL10-01	Otvory pro VZT a technologii servrovy - Pavilon D	18 723,41	22 655,33	Soupis
ZL10-02	Změna umístění serverovny - akustický SDK - Pavilon D	17 065,65	20 649,44	Soupis
ZL10-03	Zkapacitnění klimatizace serverovny - Pavilon D	96 401,00	116 645,21	Soupis
ZL10-04	Posuvná mříž do D127	133 038,50	160 976,59	Soupis
ZL 11	Interiérové dveře	799 680,00	967 612,80	Soupis
ZL11 SO_03	Pavilon C	367 160,80	444 264,57	Soupis
ZL11 SO_04	Pavilon D	432 519,20	523 348,23	Soupis
ZL 12	Odvětrání výtahových šachet	75 750,02	91 657,52	Soupis
ZL 13	ZTI + UT	646 414,05	782 161,00	Soupis
ZL13 SO_03	Pavilon C	347 643,74	420 648,93	Soupis
ZL13-01	ZTI více/méněpráce - pavilon C	227 923,98	275 788,02	Soupis
ZL13-02	Výztuhy do SDK - radiátory, zařízení předměty - pavilon C	14 048,93	16 999,21	Soupis
ZL13-04	Změna konvektorů - KORADO - pavilon C	105 670,83	127 861,70	Soupis
ZL13 SO_04	Pavilon D	298 770,31	361 512,08	Soupis
ZL13-03	Výztuhy do SDK - radiátory, zařízení předměty - pavilon D	15 177,84	18 365,19	Soupis
ZL13-05	Změna konvektorů - KORADO - pavilon D	62 580,10	75 721,92	Soupis
ZL13-06	ZTI více/méněpráce - pavilon D	221 012,37	267 424,97	Soupis
ZL 14	Změna vnitřního vybavení	-2 582 400,00	-3 124 704,00	Soupis
ZL14-01	Pavilon C	-1 328 140,00	-1 607 049,40	Soupis
ZL14-02	Pavilon D	-1 254 260,00	-1 517 654,60	Soupis
ZL 15	Schodišťová plošina	-551 600,00	-667 436,00	Soupis
ZL 16	Doplnění oken stinicí technikou	753 286,70	911 476,91	Soupis
ZL16-01	Doplnění oken stinicí technikou - Pavilon C	377 584,82	456 877,63	Soupis
ZL16-02	Doplnění oken stinicí technikou - Pavilon D	375 701,88	454 599,27	Soupis
ZL 17	Přípojka vody	174 536,01	211 188,57	Soupis
ZL 18	Oprava venkovního schodiště - pavilon C	76 783,43	92 907,95	Soupis
ZL 19	Úprava přípojky elektro a následná oprava okapového chodníku	832 702,05	1 007 569,48	Soupis
ZL 20	Rídící systém pro výměnikovou stanici	385 139,15	466 018,37	Soupis
ZL 21	Výtužná textilie podchod - pavilon D	47 910,44	57 971,63	Soupis
ZL 22	Oprava stávajících trhlin v I.PP	104 034,80	125 882,11	Soupis
ZL22-01	Oprava stávajících trhlin v podlahách I. PP - pavilon C	60 860,30	73 640,96	Soupis
ZL22-02	Oprava stávajících trhlin v podlahách I. PP - pavilon D	43 174,50	52 241,15	Soupis
ZL 23	SDK předstěna před schodištěm - pavilon D	30 335,48	36 705,93	Soupis
ZL 24	Osazení ventilů otopné lavice - pavilon C a D	157 366,50	190 413,47	Soupis
ZL 25	Vytvoření koupelny - pavilon D	96 248,70	116 460,93	Soupis
ZL 26	VRN - Vedlejší a rozpočtové náklady	86 262,00	104 377,02	Soupis
ZL 27	Administrativní úprava položek	0,00	0,00	Soupis
ZL27 SO_03	Pavilon C	-2 291 154,90	-2 772 297,43	Soupis
ZL27 SO_04	Pavilon D	2 291 154,90	2 772 297,43	Soupis

SO_03 - Pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	54 830 458,17

Cena s DPH	v	CZK	66 344 854,39

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

SO_03 - Pavilon C

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							54 830 458,17	
D 001. Zemní práce							70 211,83	
54	K	120901123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	6,440	5 900,00	37 996,00	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys 1np-základy ramp" (0.6+0.3*2+2.45)*2*0.3*0.9+(0.6+0.3*2+3.35)*0.3*0.9		3,200			
			"základy předložené schody - pudorys 1NP"		3,240			
			(2,7+1.35)*2*0.25*0.9+(2.15+1.0)*2*0.25*0.9					
			Součet 6.44					
			Součet		6,440			
55	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	17,240	144,00	2 482,56	CS ÚRS 2018 01
			"zásyp anglických dvorků" 1.5*0.8*1.5*6		10,800			
			"pudorys 1np - zásyp po vybourání základu ramp"		3,200			
			(0.6+0.3*2+2.45)*2*0.3*0.9+(0.6+0.3*2+3.35)*0.3*0.9					
			"zásyp po vybouraném základu předložené schody - pudorys 1NP"		3,240			
			(2,7+1.35)*2*0.25*0.9+(2.15+1.0)*2*0.25*0.9					
			Součet 17.24					
			Součet		17,240			
56	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,239	195,00	3 361,61	CS ÚRS 2018 01
			"výměra viz položka č. 174101101" 17.239		17,239			
			Součet 17.239					
			Součet		17,239			
57	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídněná	t	31,030	235,00	7 292,05	CS ÚRS 2018 01
			"výměra viz položka č. 174101101" 17.239*1.8		31,030			
			Součet 31.03					
			Součet		31,030			
58	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	13,595	1 230,00	16 721,85	CS ÚRS 2018 01
			"pro dojezd výtahu - 1PP" 2,75*2.45*1.5+2,75*1.45*(3.3-1.55)/2		13,595			
			Součet 13.595					
			Součet		13,595			
59	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	m3	5,969	395,00	2 357,76	CS ÚRS 2018 01
			"výměra viz položka č. 139711101" 13.595		13,595			
			-(0.3+1.775)*(0.3*2+1.85)*1.5		-7,626			
			Součet 5.969					
			Součet		5,969			
D 0027 Základy							11 684,32	
60	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného šterkopisku	m3	0,565	1 180,00	666,70	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys 1PP" 2.075*2.45*0.1+1.9*0.3*0.1		0,565			
			Součet 0.565					
			Součet		0,565			
61	K	273321117	Základové desky ze ŽB C 25/30	m3	1,413	3 240,00	4 578,12	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys 1PP" 2.075*2.45*0.25+1.9*0.3*0.25		1,413			
			Součet 1.413					
			Součet		1,413			
62	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,075	434,00	1 334,55	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys 1PP" (2.075-0.15+2.45+1.9+0.3+1.9+1.775)*0.3		3,075			
			Součet 3.075					
			Součet		3,075			
63	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	3,075	118,00	362,85	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys 1PP" (2.075-0.15+2.45+1.9+0.3+1.9+1.775)*0.3		3,075			
			Součet 3.075					
			Součet		3,075			
64	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,099	47 900,00	4 742,10	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys 1PP" (2.075*2.45+1.9*0.3)*7.99*1.1/1000*2		0,099			
			Součet 0.099					
			Součet		0,099			
D 0031 Zdi podpěrné a volné							308 242,39	
65	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,387	10 500,00	4 063,50	CS ÚRS 2018 01
			vypis překladu					
			"P01" 2.05*3*11.1*0.001		0,068			
			"P02" 2.05*2*1*11.1*0.001		0,046			
			"P03" 1.5*2*1*11.1*0.001		0,033			
			"P04" 2.7*2*4*11.1*0.001		0,240			
			Součet 0.387					
			Součet		0,387			
66	M	Xh_130714	ocel profilová I 120	t	0,426	36 600,00	15 591,60	R-položka
			"výměra viz položka č. 317941121" 0,387*1.1		0,426			
			Součet 0.426					
			Součet		0,426			
67	K	317234410	Výzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,646	6 520,00	4 211,92	CS ÚRS 2018 01
			vypis překladu					
			"P02" 2.05*0.3*0.15		0,092			
			"P03" 1.5*0.3*0.15		0,068			
			"P04" 2.7*4*0.3*0.15		0,486			
			Součet 0.646					
			Součet		0,646			
68	K	X-310242c	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z porobetonových tvárnici tl do 300 mm	m3	14,089	5 720,00	80 589,08	R-položka
			pudorys 1PP - fasáda					
			1.2*1.5*6*0.3		3,240			
			pudorys 1NP - pohledy - fasáda					
			2.4*0.8*0.38*10+1.8*2.0*0.38+1.8*1.7*0.38+0.9*1.7*0.38+1.2*0.8*0.38		10,773			
			0.2*0.38*1.0		0,076			
			Součet 14.089					
			Součet		14,089			
69	K	310239411	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	9,126	5 290,00	48 276,54	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys 1PP" 0.7*0.8*0.3		0,168			
			"pudorys 1NP" 0.5*3.25*3*0.3+0.6*3.25*0.3+0.9*2*1*0.3		2,615			
			"pudorys 2NP" (0.6+0.5+0.6+0.5+0.9)*2.95*0.3+0.7*0.8*0.3+1.15*2*1*0.3*2		4,361			
			"pudorys 3NP" (0.5+0.6)*2.95*0.3+(0.15+1.2+0.25)*2*1*0.3		1,982			
			Součet 9.126					
			Součet		9,126			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	311236331	Zdivo 1vrstvé zvukové izol. na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 300 mm výtahová šachta, pudorys 1PP - 3NP, 5ez A-A (1 9*2.45+1.775*2)*3.25 (1 775*2+0.3*2+1.85)*3.25 (1 775*2+0.3*2+1.85)*2.95 (1 775*2+0.3*2+1.85)*2.95 Součet 80.575 Součet	m2	80,575 25.675 19.500 17.700 17.700 80.575	1 930,00	155 509,75	CS ÚRS 2018 01
		D 0034	Stěny a příčky					
71	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami vypis překládu "P01" 2,05*0.12*3 "P02" 2,05*2*0.12 "P03" 1,5*2*0.12 "P04" 2,7*2*4*0.12 Součet 4.182 Součet	m2	4,182 0.738 0.492 0.360 2.592 4.182	738,00	3 086,32	CS ÚRS 2018 01
72	K	346244821	Přízdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10 "výměra viz položka č. 978036191" 38.0 "přízdívka kolem výtahové šachty" (1.775+0.3+0.3+1.85+0.3+1.775+0.3)*1.2 Součet 45.92 Součet	m2	45,920 38.000 7.920 45.920	943,00	43 302,56	CS ÚRS 2018 01
73	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm "pudorys 1PP" 0.9*2.1*5 Součet 9.45 Součet	m2	9,450 9.450 9.450	714,00	6 747,30	CS ÚRS 2018 01
74	K	340231035	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami děrovanými tl 140 mm "pudorys 3NP" 0.9*2.1*7 Součet 13.23 Součet	m2	13,230 13.230 13.230	840,00	11 113,20	CS ÚRS 2018 01
75	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm "pudorys 1NP" (2.05+2.25+0.7+2.75)*3.25-1.65*2.1 Součet 21.723 Součet	m2	21,723 21.723 21.723	820,00	17 812,86	CS ÚRS 2018 01
76	K	342291121	Ukوتvené příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami "1PP" 3.25*2+2.95*2 "1NP" 3.25*5 "2NP" 2.95*2 "3NP" 2.95*2 Součet 40.45 Součet	m	40,450 12.400 16.250 5.900 5.900 40.450	116,00	4 692,20	CS ÚRS 2018 01
77	K	342291131	Ukوتvené příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami "1PP" 3.25*2 "1NP" 3.25*2*2 "2NP" 2.95*2 "3NP" 2.95*2 Součet 31.3 Součet	m	31,300 6.500 13.000 5.900 5.900 31.300	141,00	4 413,30	CS ÚRS 2018 01
		D 0038	Různé kompletní konstrukce (nedělitelné do stavebních dílů)					
78	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí pudorys střechy 0,55*0.35*6+0.8*0.5+0.3*0.3+1.05*1.65+0.6*1.75+0.35*0.4 pudorys 1NP-3NP: 0,9*0.6*4*0.25 Součet 5.108 Součet	m3	5,108 4.568 0.540 5.108	7 190,00	36 726,52	CS ÚRS 2018 01
79	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 pudorys střechy (stupeň vyztužení 90 kg/m3) (0.55*0.35*6+0.8*0.5+0.3*0.3+1.05*1.65+0.6*1.75+0.35*0.4+0.9*0.6*4*0.25)*0.25*100/ 1000 Součet 0.128 Součet	t	0,128 0.128 0.128	52 400,00	6 707,20	CS ÚRS 2018 01
		D 0041	Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)					
80	K	985331213	Dodatečné vepíování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru ukوتvené dobetonávek pudorys střechy (0.55+0.35)*2*6*4*0.1+(0.8+0.5)*2*4*0.1+(0.3*4)*4*0.1+(1.05+1.65)*2*4*0.1+(0.6+1.75)*2*4*0.1+(0.35+0.4)*2*4*0.1 "pudorys 1NP-3NP" (0.9+0.6)*2*4*4*0.1 Součet 15.28 Součet	m	15,280 10.480 4.800 15.280	1 600,00	24 448,00	CS ÚRS 2018 01
81	M	13021013	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm "výměra viz položka č. 985331213" 15.28*0.888*0.001 Součet 0.014 Součet	t	0,014 0.014 0.014	35 000,00	490,00	CS ÚRS 2018 01
		D 0056	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					
82	K	X-5648116	Podklad ze šterkodrté ŠD tl. 450 mm - fr. 16/32 mm oprava komunikace po vybouraných rampách vstupních schodištích a anglických dvorcích pudorys 1PP, 1NP a fez A-A "anglické dvorky" (2.0+1.9+1.9+1.9*3)*0.8 "nakládací rampy" (3.35+0.3+0.3*2+2.45)*1.2 "vstupní schodiště" 2,7*1.35+2.15*1.0 Součet 23.035 Součet	m2	23,035 9.200 8.040 5.795 23.035	480,00	11 056,80	R-položka
83	K	567114112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 100 mm "výměra viz položka č. X-5648116" 23.035 Součet 23.035 Součet	m2	23,035 23.035 23.035	372,00	8 569,02	CS ÚRS 2018 01
		D 0057	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné					
84	K	573411102	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1 kg/m2 s posypem "výměra viz položka č. X-5648116" 23.035 Součet 23.035 Součet	m2	23,035 23.035 23.035	24,60	566,66	CS ÚRS 2018 01
85	K	578112211	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 20 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu "výměra viz položka č. X-5648116" 23.035 Součet 23.035 Součet	m2	23,035 23.035 23.035	360,00	8 292,60	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 0061			Úprava povrchů vnitřní	1 786 781,56				
86	K	X-6111311	Penetrace vnitřních stropů "pudorys 1PP - mč 0.10" 341.8+23.8*6*0.25 Součet 377.5 Součet 377.500	m2	377,500	83,00	31 332,50	R-položka
87	K	X-611131X	Systémová tepelná izolace stropů s povrchovou úpravou - lepené minerální desky tl. 120 mm se sraženou hranou, vrchní vrstva Fine "pudorys 1PP - mč 0.10" 341.8+23.8*6*0.25 Součet 377.5 Součet 377.500	m2	377,500	645,00	243 487,50	R-položka
88	K	X-611131XX	Systémová tepelná izolace stropů s povrchovou úpravou - příplatek za provádění prací ve stísněném prostoru (SV 1,2-1,5 m) "pudorys 1PP - mč 0.10" 341.8+23.8*6*0.25 Součet 377.5 Součet 377.500	m2	377,500	252,00	95 130,00	R-položka
89	K	615142002	Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem vypis překladu "P01" (2.05+0.15+0.15)*0.35*3*2+0.3*0.3*4*3 "P02" (2.05+0.15+0.15)*0.35*2+0.3*0.3*4*1 "P03" (1.5+0.15+0.15)*0.35*2+0.3*0.3*4*1 "P04"(2,7+0.15+0.15)*0.35*2*4+0.3*0.3*4*4 Součet 19.48 Součet 19.480	m2	19,480	159,00	3 097,32	CS ÚRS 2018 01
90	K	611315101	Vápenná hrubá omítka rýh ve střepech šířky do 150 mm tl. 100 mm "pudorys 1NP" (5.6+6.18+5.6+1.9+1.425+0.1+0.8+1.5+0.9+0.55+0.1+1.55+1.55+0.95+0.9+1.75+0.1+0.9+0.9+0.31+0.35+1.05+0.25+0.75+0.25+2.25+1.175)*0.1 (3.15+0.3*3+2.95+0.3*2+0.775+0.1+3.4+0.3+1.5+1.1+0.25+0.25+0.3+0.15+1.05+0.25+5.6+0.9+0.15+1.5+0.2+0.75+0.15+2.175+2.175+1.5+2.25+0.3+0.6+0.65)*0.1 "pudorys 2NP" (0.65+0.5*4+0.9)*0.1 "pudorys 3NP" 0.5*0.1 tl. 150 mm "pudorys 1PP" (5.6+0.5+3.99+0.15+0.15+0.9+0.15+0.6+0.6+6.1+6.1+5.6+6.1+1.7*2)*0.15 "pudorys 1NP" (0.2+0.4+8.825+0.15+5.85+0.15+2.975+5.975*2+5.6+0.25*2+5.735+0.6+1.69+2.95+1.2+0.1+1.5+0.1+8.9+0.15+2.95+1.9+0.2+1.9+0.2+12.05)*0.15 (5.6+5.6+5.6+6.4+0.15+0.15+2.85+2.1+1.9+0.1+0.2)*0.15 "pudorys 2NP" (4.4+0.9+0.55)*2.95+(0.45+0.15)*2.95 "pudorys 3NP" (0.65+0.65+0.65+135)*0.15 "pudorys 2NP - dutinové" (6.45*12+5.6*15+23.95+23.95+0.65+0.25+2.95+1.5*4+1.25+0.8+0.96+0.55+0.75+0.2+2.05+1.9+0.7+0.2+0.7+0.2+0.75+0.3)*0.15 (12.25*2+5.6)*0.15 "pudorys 3NP - dutinové" (4.45*4+23.8+2.8+2.8+4.15+0.3+0.2+1.75+3.9*2+10.4+0.3+0.3+0.2+1.55*3+0.9+1.05+0.7+1.55+2.44+2.05+1.85+0.75+6.45)*0.15 (5.6+6.45+5.6+6.45+0.75*2+0.25*2+6.46+6.46+5.6+5.6+1.9+5.6)*0.15 Součet 131.922 Součet 131.922	m2	131,922	820,00	108 176,04	CS ÚRS 2018 01
91	K	611315102	Vápenná hrubá omítka rýh ve střepech šířky do 300 mm "pudorys 3NP" 1.75*0.2+4.2*0.2+1.9*0.3+4.1*0.2+1.9*0.2+4.1*0.2 Součet 3.78 Součet 3.780	m2	3,780	936,00	3 538,08	CS ÚRS 2018 01
92	K	611325411	i "vyměra viz položka č. 978011121" 2948.998 Součet 2948.998 Součet 2 948.998	m2	2 948,998	90,00	265 409,82	
93	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně pudorys 1PP - 3NP, řez B-B, A-A "omítka vytahové šachty" (1.775+1.85)*2*13.45+(2.075+2.45+1.9+0.3+1.9+2.075)*(3.25+3.25+2.95+2.95) "omítky zděných příček - 1PP" 6,1*2.95*2 "omítky zděných příček - 1NP" (2.05+2.05+0.125+2.25+2.25+0.7+0.85+2.75*2)*3.25-1.65*2.1*2 Součet 309.709 Součet 309.709	m2	309,709	303,00	93 841,83	CS ÚRS 2018 01
94	K	611311132	Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm "pudorys 1PP - viz legenda místnost" 46,5+24,3+27,0+64,6+26,8+8,6+86,2+4,8 Součet 288.8 Součet 288.800	m2	288,800	208,00	60 070,40	CS ÚRS 2018 01
95	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně - omítka stávajícího zdiva "vyměra viz položka č. 978013191" 1912.212 Součet 1912.212 Součet 1 912.212	m2	1 912,212	82,20	157 183,83	CS ÚRS 2018 01
96	K	612321141.1	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - omítka stávajícího zdiva "vyměra viz položka č. 978013191" 1912.212 Součet 1912.212 Součet 1 912.212	m2	1 912,212	303,00	579 400,24	CS ÚRS 2018 01
97	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách pudorys 1PP "dozdívka u ostění" 2+2+2+2 pudorys 1NP; "dozdívka u ostění" 2 pudorys 2NP "dozdívka u ostění" 2 pudorys 3NP "dozdívka u ostění" 2 Součet 14.0 Součet 14.000	kus	14,000	526,00	7 364,00	CS ÚRS 2018 01
98	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách pudorys 1PP "zazdívka sklepních oken" 6 "zazdívka v příčkách" 5*2 "zazdívka v chodbě" 2 pudorys 1NP "zazdívka v chodbě" 5*2 "fasádní dozdivky" 13 pudorys 2NP "zazdívka v chodbě" 6*2+2*2 pudorys 3NP "zazdívka v chodbě" 2*2+7*2 Součet 75.0 Součet 75.000	kus	75,000	1 850,00	138 750,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	0062	Úprava povrchů vnější				1 398 972,96	
99	K	622325108	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 80%	m2	17,940	360,00	6 458,40	CS ÚRS 2018 01
			"výměra viz položka č. 978059211" 17,94		17,940			
			Součet 17,94					
			Součet		17,940			
100	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	404,001	66,10	26 704,47	CS ÚRS 2018 01
			POHLEDY					
			pohled východní - sokl					
			24,5*((0,2+0,3)/2)+5,7*0,15/2+15,3*((0,15+0,45)/2)+0,9*((0,45+0,88)/2)+1,5*0,9+0,2*1,0		13,301			
			5					
			pohled východní - stěny					
			48,4*2,9+(5,7+15,3+0,9+1,5+0,2)*0,3+48,4*(6,75+0,9)+11,3*0,5+10,1*0,5		528,400			
			-5,6*2,75*4		-61,600			
			-1,75*3,0		-5,250			
			-1,75*3,0		-5,250			
			-5,6*3,0*3		-50,400			
			-47,8*6,7		-320,260			
			pohled východní - ostění					
			(5,6+2,7*2)*4*0,1+(1,75+3,0*2)*0,1+(1,6+3,0*2)*0,1+(5,6+3,0*2)*4*0,1		10,575			
			pohled východní - podhled a boky markýzy					
			48,4*1,05+48,4*0,3+1,05*0,3*2		65,970			
			pohled východní - podhled a boky atiky					
			47,8*0,3+0,9*0,3		14,610			
			pohled západní - sokl					
			0,3*1,3+1,2*0,75/2+4,9*((0,75+0,6)/2)+0,6*0,5/2+2,0*((0,5+0,4)/2)+3,3*((0,3+0,18)/2)+3,3*((0,5+0,3)/2)+9,5*0,3/2		8,735			
			pohled západní - stěny					
			48,4*(3,5+6,75+0,9)+24,55*0,3+10,0*0,5+10,3*0,5		557,175			
			-2,4*1,8*11		-47,520			
			-0,9*0,9		-0,810			
			-1,8*2,7		-4,860			
			-5,6*3,5		-19,600			
			-1,8*3,0		-5,400			
			-1,8*3,0		-5,400			
			-47,8*6,7		-320,260			
			pohled západní - ostění					
			(2,4+1,8*2)*0,1*11+(1,8+3,0*2)*0,1*2+3,5*0,1*2+(1,8+2,7*2)*0,1+0,9*2*0,1		9,760			
			pohled severní - stěna štitová na střeše					
			15,7*1,75		27,475			
			podhled a boky atiky					
			47,8*0,3+0,9*0,3		14,610			
			Součet 404,001					
			Součet		404,001			
101	K	629991011	Zakrytí výpíní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	810,571	35,70	28 937,38	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys 1NP" 2,695*2,7*14+1,6*3,0+2,4*1,0*14+1,8*3,0+5,6*3,5		165,271			
			"pudorys 2NP-3NP" 47,8*6,75*2		645,300			
			Součet 810,571					
			Součet		810,571			
102	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	22,036	144,00	3 173,18	CS ÚRS 2018 01
			POHLEDY					
			pohled východní - sokl					
			24,5*((0,2+0,3)/2)+5,7*0,15/2+15,3*((0,15+0,45)/2)+0,9*((0,45+0,88)/2)+1,5*0,9+0,2*1,0		13,301			
			5					
			pohled západní - sokl					
			0,3*1,3+1,2*0,75/2+4,9*((0,75+0,6)/2)+0,6*0,5/2+2,0*((0,5+0,4)/2)+3,3*((0,3+0,18)/2)+3,3*((0,5+0,3)/2)+9,5*0,3/2		8,735			
			Součet 22,036					
			Součet		22,036			
103	K	622335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	286,775	431,00	123 600,03	CS ÚRS 2018 01
			pohled východní - stěny					
			48,4*2,9+(5,7+15,3+0,9+1,5+0,2)*0,3+48,4*(6,75+0,9)+11,3*0,5+10,1*0,5		528,400			
			-5,6*2,75*4		-61,600			
			-1,75*3,0		-5,250			
			-1,75*3,0		-5,250			
			-5,6*3,0*3		-50,400			
			-47,8*6,7		-320,260			
			pohled východní - ostění					
			(5,6+2,7*2)*4*0,1+(1,75+3,0*2)*0,1+(1,6+3,0*2)*0,1+(5,6+3,0*2)*4*0,1		10,575			
			pohled západní - stěny					
			48,4*(3,5+6,75+0,9)+24,55*0,3+10,0*0,5+10,3*0,5		557,175			
			-2,4*1,8*11		-47,520			
			-0,9*0,9		-0,810			
			-1,8*2,7		-4,860			
			-5,6*3,5		-19,600			
			-1,8*3,0		-5,400			
			-1,8*3,0		-5,400			
			-47,8*6,7		-320,260			
			pohled západní - ostění					
			(2,4+1,8*2)*0,1*11+(1,8+3,0*2)*0,1*2+3,5*0,1*2+(1,8+2,7*2)*0,1+0,9*2*0,1		9,760			
			pohled severní - stěna štitová na střeše					
			15,7*1,75		27,475			
			Součet 286,775					
			Součet		286,775			
104	K	621335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších podhledů v rozsahu do 30%	m2	95,190	487,00	46 357,53	CS ÚRS 2018 01
			POHLEDY					
			podhled a boky markýzy					
			48,4*1,05+48,4*0,3+1,05*0,3*2		65,970			
			podhled a boky atiky					
			47,8*0,3+0,9*0,3		14,610			
			podhled a boky atiky					
			47,8*0,3+0,9*0,3		14,610			
			Součet 95,19					
			Součet		95,190			
105	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášena ručně	m2	38,000	370,00	14 060,00	CS ÚRS 2018 01
			"výměra viz položka č. 978036191" 38,0		38,000			
			Součet 38,0					
			Součet		38,000			
106	K	629135101	Výrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm	m	68,930	49,20	3 391,36	CS ÚRS 2018 01
			Pohledy pudorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B					
			2,4*13+2,695*2*7		68,930			
			Součet 68,93					
			Součet		68,930			
107	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášena ručně	m2	28,350	276,00	7 824,60	CS ÚRS 2018 01
			"pohled západní" 2,4*0,8*10+1,2*0,8+0,9*1,7+1,8*1,7+1,8*2,0		28,350			
			Součet 28,35					
			Součet		28,350			
108	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 mm	m2	50,500	935,00	47 217,50	CS ÚRS 2018 01
			pudorys 1NP, řez A-A, pohledy					
			"podhled markýzy" 48,4*1,05+0,4*0,4*2		50,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet 50.5					
			Součet	50.500				
109	M	63151520	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0.037 tl 60mm "výměra viz položka č. 621221011" 50.5*1.05 Součet 53.025	m2	53,025	243.00	12 885.08	CS ÚRS 2018 01
			Součet	53.025				
110	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 120 mm pudorys 3np, řez A-A, pohledy "podhled pod atikou" 47.8*0.6*2 Součet 57.36	m2	57,360	999.00	57 302.64	CS ÚRS 2018 01
			Součet	57.360				
111	M	63151529	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0.037 tl 120mm "výměra viz položka č. 621221021" 57.36*1.05 Součet 60.228	m2	60,228	458.00	27 584.42	CS ÚRS 2018 01
			Součet	60.228				
112	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny pudorys 3np, řez A-A, pohledy "podhled pod atikou" 47.8*0.6*2 Součet 57.36	m2	57,360	68.70	3 940.63	CS ÚRS 2018 01
			Součet	57.360				
113	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm - parapet "pudorys 1NP" 2.4*13+2.695*2*7 Součet 68.93	m	68,930	265.00	18 266.45	CS ÚRS 2018 01
			Součet	68.930				
114	M	28376011	deska fasádní polystyrenová soklová tl 30mm "pudorys 1NP" (2.4*13+2.695*2*7)*0.25 Součet 17.233	m2	17,233	96.20	1 657.81	CS ÚRS 2018 01
			Součet	17.233				
115	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm "sokl. měřeno v CAD" 29.01+1.3*0.4+0.15*0.4+1.2*0.4 Součet 30.07	m2	30,070	746.00	22 432.22	CS ÚRS 2018 01
			Součet	30.070				
116	M	28376017	deska fasádní polystyrenová soklová tl 100mm "sokl. měřeno v CAD" 30.07 Součet 30.07	m2	30,070	316.00	9 502.12	CS ÚRS 2018 01
			Součet	30.070				
117	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu "sokl. měřeno v CAD" 30.07 Součet 30.07	m2	30,070	40.40	1 214.83	CS ÚRS 2018 01
			Součet	30.070				
118	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm "hlavní plocha čelní, měřeno v CAD" 268.62 "boky 1NP" 0.45*2.7*2+0.45*3.0*2 "boky 2-3NP" 6.63*0.6*2*2 Součet 289.662	m2	289,662	852.00	246 792.02	CS ÚRS 2018 01
			Součet	289.662				
119	M	63151538	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0.037 tl 160mm "výměra viz položka č. 622221031" 289.662*1.05 Součet 304.145	m2	304,145	602.00	183 095.29	CS ÚRS 2018 01
			Součet	304.145				
120	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny "výměra viz položka č. 622211021" 29.01 "výměra viz položka č. 622221031" 289.662 Součet 318.672	m2	318,672	54.30	17 303.89	CS ÚRS 2018 01
			Součet	318.672				
121	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm "pudorys 1NP" (2.4+1.0*2)*13+1.8+3.0*2+2.4+1.0*2+1.6+3.0*2 Součet 77.0	m	77,000	255.00	19 635.00	CS ÚRS 2018 01
			Součet	77.000				
122	M	63151518	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0.037 tl 40mm "výměra viz položka č. 622222051" 77.0*0.25*1.05 Součet 20.213	m2	20,213	169.00	3 416.00	CS ÚRS 2018 01
			Součet	20.213				
123	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení Pohledy: pudorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B 49.9 Součet 49.9	m	49,900	127.00	6 337.30	CS ÚRS 2018 01
			Součet	49.900				
124	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení Pohledy: pudorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B "rohová lišta" 1,0*2*14+3,0*2*2+3,5*2*2+2,7*2*7+3,0+2,7+6,63*2+6,63*2+3,5+3,2+2,05*2 "rohová lišta s okapnickou" 48,4+0,65*2+2,695*2*7+1,6+2,4*14+1,6+47,48*2 "apu lišta exteriér" (2,4+1,0*2)*14+1,8*3,0*2+1,6+3,0*2+(2,695+2,7*2)*7 "apu lišta interiéř" 136,665 "profil napojení boku parapetu" 0,16*2*14+0,25*2+0,25*2*13+(0,45+0,65)*2 "profil pro napojení KZS k oplechování atiky" 48,4*2+16,1 "profil k oplechování parapetu" 2,4*13+2,695*2*7 "díltační profil" 10,6+10,7 Součet 844,35	m	844,350	56.70	47 874.65	CS ÚRS 2018 01
			Součet	844.350				
125	M	02083-013	Profil základací včetně okapnicové napojovací lišty se sítovinou "výměra viz položka č. 622252001" 49.9*1.05 Součet 52.395	m	52,395	438.00	22 949.01	Ceník výrobce
			Součet	52.395				
126	M	02089-013	Plastový profil dilatační Pohledy: pudorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B "dilatační profil" (10.6+10.7)*1.050 Součet 22.365	m	22,365	203.00	4 540.10	Ceník výrobce
			Součet	22.365				
127	M	02975-001	Rohový profil s integrovanou sítovinou - 100/100: bal. 2.5m Pohledy: pudorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B "rohová lišta" (1.0*2*14+3.0*2*2+3.5*2*2+2.7*2*7+3.0+2.7+6.63*2+6.63*2+3.5+3.2+2.05*2)*1.05 Součet 141.561	m	141,561	10.50	1 486.39	Ceník výrobce
			Součet	141.561				
128	M	07902-002	Plastový 3D profil pro napojení ETICS na okenní ram. s integrovanou PU těsnící páskou Pohledy: pudorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B "apu lišta exteriér" ((2.4+1.0*2)*14+1.8*3.0*2+1.6+3.0*2+(2.695+2.7*2)*7)*1.05	m	286,996	153.00	43 910.39	Ceník výrobce
				143.498				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"apu lišta interér" 136.665*1.05 Součet 286.996 Součet		143.498 286.996			
129	M	04893-001	Plastový profil pro ukončení omítky (ETICS) při oplechování - napojení ETICS na atiku Pohledy: pudorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B "profil pro napojení KZS k oplechování atiky" (48,4*2+16,1)*1.05 Součet 118.545 Součet	m	118,545 118.545 118.545	142.00	16 833.39	Ceník výrobce
130	M	01050-013	Plastový profil pro napojení ETICS - připojení boku parapetu Pohledy: pudorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B "profil napojení boku parapetu" (0,16*2*14+0,25*2*2+0,25*2*13+(0,45+0,65)*2)*1.05 Součet 14.364 Součet	m	14,364 14.364 14.364	75.00	1 077.30	Ceník výrobce
131	M	01051-013	Plastový profil pro napojení ETICS - podparapení Pohledy: pudorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B "profil k oplechování parapetu" (2,4*13+2.695*2*7)*1.05 Součet 72.377 Součet	m	72,377 72.377 72.377	81.00	5 862.54	Ceník výrobce
132	M	01889-006	Plastový profil s okapovou hranou Pohledy: pudorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B "rohová lišta s okapničkou" (48,4+0,65*2+2.695*2*7+1,6+2,4*14+1,8+47,48*2)*1.05 Součet 230.36 Součet	m	230,360 230.360 230.360	151.00	34 784.36	Ceník výrobce
133	K	X-622142	Kontaktní zateplení vnějších stěn - diagonální armování rohů otvorů "pohledy" 56+22 Součet 78.0 Součet	kus	78,000 78.000 78.000	248,00	19 344,00	CS ÚRS 2018 01
134	K	X-622252-a	Kontaktní zateplení ostatní - těsnící páska - napojení zateplovacího systému na oplechování (atika, římsa apod.) Pohledy: pudorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B "profil pro napojení KZS k oplechování atiky" 48,4*2+16,1 Součet 112.9 Součet	m	112,900 112.900 112.900	98,00	11 064,20	CS ÚRS 2018 01
135	K	X-6222529-b	Kontaktní zateplení ostatní - těsnící páska - napojení zateplovacího systému na terén "měření v CAD" 7.22+3,0+5,8+18,25+24,4+10,6+6,2+12,8+8,8 Součet 97.07 Součet	m	97,070 97.070 97.070	128,00	12 424,96	CS ÚRS 2018 01
136	K	X-6222529-c	Kontaktní zateplení ostatní - těsnící páska - napojení zateplovacího systému na parapet Pohledy: pudorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B "profil k oplechování parapetu" 2,4*13+2.695*2*7 Součet 68.93 Součet	m	68,930 68.930 68.930	125,00	8 616,25	CS ÚRS 2018 01
137	K	X-622252-d	Kontaktní zateplení ostatní - těsnící páska - napojení zateplovacího systému na sousední objekty + detail podvěšení sítoviny "pohledy" 11,3+11,15 Součet 22.45 Součet	m	22,450 22.450 22.450	119,00	2 671,55	CS ÚRS 2018 01
138	K	X-622252-e	Kontaktní zateplení ostatní - těsnící páska napojení parapetu na okenní rám Pohledy: pudorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B "profil k oplechování parapetu" 2,4*13+2.695*2*7 "profil napojení boku parapetu" 0,16*2*14+0,25*2+0,25*2*13+(0,45+0,65)*2 Součet 82.61 Součet	m	82,610 68.930 13.680 82.610	91,00	7 517,51	CS ÚRS 2018 01
139	K	X-622252-f	Kontaktní zateplení ostatní - výplň dilatační spáry minerální vatou tl. 20-40 mm Pohledy: pudorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B "dilatační profil" 10,6+10,7 Součet 21.3 Součet	m	21,300 21.300 21.300	89,00	1 895,70	CS ÚRS 2018 01
140	K	621131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně pudorys 1NP, řez A-A, pohledy "podhled markýzy" 48,4*1.05-0,4*0,4*2 "podhled pod atikou" 47,8*0,6*2 Součet 107.86 Součet	m2	107,860 50.500 57.360 107.860	62,70	6 762,82	R-položka
141	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně "hlavní plocha čelní: měreno v CAD" 268.62 "boký 1NP" (0,45*2,7*2+0,45*3,0*2 "boký 2-3NP" 6,63*0,6*2*2 "čelo markýzy" (48,4+0,4*2)*0,5 Součet 314.262 Součet	m2	314,262 268.620 5.130 15.912 24.600 314.262 314.262	54,20	17 033,00	R-položka
142	K	623131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně - ostění "pudorys 1NP" ((2,4+1,0*2)*13+1,8+3,0*2+2,4+1,0*2+1,6+3,0*2)*0,25 Součet 19.25 Součet	m2	19,250 19.250 19.250	65,10	1 253,18	R-položka
143	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty "čelo markýzy" (48,4+0,4*2)*0,5 Součet 24.6 Součet	m2	24,600 24.600 24.600	225,00	5 535,00	R-položka
144	K	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů "výměra viz položka č. 621131121" 107.86 Součet 107.86 Součet	m2	107,860 107.860 107.860	385,00	41 526,10	R-položka
145	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn "výměra viz položka č. 622131121" 289.662 "čelo markýzy" (48,4+0,4*2)*0,5 Součet 314.262 Součet	m2	314,262 289.662 24.600 314.262	345,00	108 420,39	R-položka
146	K	623531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů "výměra viz položka č. 623131121" 19.25 Součet 19.25 Součet	m2	19,250 19.250 19.250	434,00	8 354,50	R-položka
147	K	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn "sokl: měreno v CAD" 30.07 Součet 30.07 Součet	m2	30,070 30.070 30.070	420,00	12 629,40	R-položka
148	K	X-622155	Hydroizolační nátěr soklu systémový - ředěno 1:1 s cementem "sokl: měreno v CAD" 30,07*2 Součet 60.14 Součet	m2	60,140 60.140 60.140	258,00	15 516,12	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 0063			Podlahy a podlahové konstrukce	290 119,97				
149	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm "vybourání nesoudržných betonových a cementových potěrů 15% - viz legenda místnosti" (655.5+639.3+681.0+675.2)*0.15 "střecha 20%" (48.1-0.15)*15.5*0.2 Součet 546.295 Součet	m2	546,295	295,00	161 157,03	CS ÚRS 2018 01
150	K	632453412	Potěr průmyslový samonivelační tl do 10 mm podkladní ze suchých směsí pro střední provoz "1PP viz legenda místnosti" 291.6 Součet 291.6 Součet	m2	291,600	430,00	125 388,00	CS ÚRS 2018 01
151	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 "vyrovnávací rampa v 1NP" 2.4*2.0*0.3/2 Součet 0.72 Součet	m3	0,720	3 750,00	2 700,00	CS ÚRS 2018 01
152	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu "vyrovnávací rampa v 1NP" 2.4*2.0*0.3/2 Součet 0.72 Součet	m3	0,720	274,00	197,28	CS ÚRS 2018 01
153	K	631319185	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon do 35° "vyrovnávací rampa v 1NP" 2.4*2.0*0.3/2 Součet 0.72 Součet	m3	0,720	76,20	54,86	CS ÚRS 2018 01
154	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách "vyrovnávací rampa v 1NP" 2.4*0.3*2 Součet 1.44 Součet	m2	1,440	345,00	496,80	CS ÚRS 2018 01
155	K	631351102	Odstanění bednění rýh a hran v podlahách "vyrovnávací rampa v 1NP" 2.4*0.3*2 Součet 1.44 Součet	m2	1,440	87,50	126,00	CS ÚRS 2018 01
D 0064			Osazování výplní otvorů	249 375,00				
156	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2 vypis zárubni "Z12/L" 1 "Z12/P" 1 Součet 2.0 Součet	kus	2,000	700,00	1 400,00	CS ÚRS 2018 01
157	K	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl přes 2,5 m2 vypis zárubni "Z01/L" 3 "Z02/L" 1 Součet 4.0 Součet	kus	4,000	902,00	3 608,00	CS ÚRS 2018 01
158	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 vypis zárubni "Z05/P" 1 "Z09LP" 1 Součet 2.0 Součet	kus	2,000	4 250,00	8 500,00	CS ÚRS 2018 01
159	K	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2 vypis zárubni "Z04/L" 1 "Z11/P" 2 Součet 3.0 Součet	kus	3,000	5 110,00	15 330,00	CS ÚRS 2018 01
160	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka vypis zárubni "Z06/P" 2 "Z07/L" 3 "Z07/P" 2 "Z08/L" 10 "Z08/P" 2 "Z10/L" 12 "Z10/P" 13 Součet 44.0 Součet	kus	44,000	631,00	27 764,00	CS ÚRS 2018 01
161	K	763181312	Montáž dvoukřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka vypis zárubni "Z03/L" 1 "Z14/L" 3 Součet 4.0 Součet	kus	4,000	762,00	3 048,00	CS ÚRS 2018 01
162	K	X-7631312	Montáž protipožární dvoukřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka vypis zárubni "Z13/L" 1 "Z13/P" 2 Součet 3.0 Součet	kus	3,000	860,00	2 580,00	R-položka
163	M	Xh_Z01_L	Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž. 1650x2100 mm, ústí 150 mm, barva šedá - levé	kus	3.000	5 268.00	15 804.00	R-položka
164	M	Xh_Z02_L	Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž. 1650x2100 mm, ústí 300 mm, barva šedá - levé	kus	1.000	5 786.00	5 786.00	R-položka
165	M	Xh_Z03_L	Ocelová zárubeň pro sádkartonové stěny. 1650x2100 mm, ústí 125 mm, barva šedá - levo	kus	1.000	3 685.00	3 685.00	R-položka
166	M	Xh_Z04_L	Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž. 1450x2100 mm, ústí 150 mm, barva šedá - levé - pro dveře s PO EI30 Sm C3 DP1	kus	1.000	5 168.00	5 168.00	R-položka
167	M	Xh_Z05_P	Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž. 900x1100 mm, ústí 300 mm, barva šedá - pravé - pro dveře s PO EI30 Sm C3 DP1	kus	1.000	5 301.00	5 301.00	R-položka
168	M	Xh_Z06_P	Ocelová zárubeň pro sádkartonové stěny. 700x1970 mm, ústí 100 mm, barva šedá - pravé	kus	2.000	2 198.00	4 396.00	R-položka
169	M	Xh_Z07_L	Ocelová zárubeň pro sádkartonové stěny. 800x1970 mm, ústí 100 mm, barva šedá - levo	kus	3.000	2 164.00	6 492.00	R-položka
170	M	Xh_Z07_P	Ocelová zárubeň pro sádkartonové stěny. 800x1970 mm, ústí 100 mm, barva šedá - pravé	kus	2.000	2 164.00	4 328.00	R-položka
171	M	Xh_Z08_L	Ocelová zárubeň pro sádkartonové stěny. 800x1970 mm, ústí 125 mm, barva šedá - levo	kus	10.000	2 376.00	23 760.00	R-položka
172	M	Xh_Z08_P	Ocelová zárubeň pro sádkartonové stěny. 800x1970 mm, ústí 125 mm, barva šedá - pravé	kus	2.000	2 376.00	4 752.00	R-položka
173	M	Xh_Z09_L	Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž. 800x1970 mm, ústí 150 mm, barva šedá - levo - pro dveře s PO EW15 C3 DP3	kus	1.000	4 734.00	4 734.00	R-položka
174	M	Xh_Z10_L	Ocelová zárubeň pro sádkartonové stěny. 900x1970 mm, ústí 125 mm, barva šedá - levo	kus	12.000	2 415.00	28 980.00	R-položka
175	M	Xh_Z10_P	Ocelová zárubeň pro sádkartonové stěny. 900x1970 mm, ústí 125 mm, barva šedá - pravé	kus	13.000	2 415.00	31 395.00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
176	M	Xh_Z11_P	Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž. 1650x1970 mm. ústi 150 mm. barva sedá - pravě - pro dveře s PO EW30 C3 DP1	kus	2,000	5 318,00	10 636,00	R-položka
177	M	Xh_Z12_L	Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž. 800x1970 mm. ústi 150 mm. barva sedá - levě	kus	1,000	4 384,00	4 384,00	R-položka
178	M	Xh_Z12_P	Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž. 800x1970 mm. ústi 150 mm. barva sedá - pravě	kus	1,000	4 384,00	4 384,00	R-položka
179	M	Xh_Z13_L	Ocelová zárubeň pro sádkartonové stěny. 1650x2100 mm. ústi 125 mm. barva sedá - levě - pro dveře s PO EW15 C3 DP3	kus	1,000	4 035,00	4 035,00	R-položka
180	M	Xh_Z13_P	Ocelová zárubeň pro sádkartonové stěny. 1650x2100 mm. ústi 125 mm. barva sedá - pravě - pro dveře s PO EW15 C3 DP3	kus	2,000	4 035,00	8 070,00	R-položka
181	M	Xh_Z14_L	Ocelová zárubeň pro sádkartonové stěny. 1650x2100 mm. ústi 125 mm. barva sedá - levě	kus	3,000	3 685,00	11 055,00	R-položka

D 009.			Ostatní konstrukce a práce	45 025,16				
182	K	X-90-950	Odvětrávací potrubí - PVC potrubí 150 mm, 2x větrací mřížka - osazeno do zdiva a KZS	soubor	6,000	2 380,00	14 280,00	R-položka
			"pudorys 1PP - poznámka 03" 6	6,000				
			Součet 6,0	6,000				
183	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	26,053	131,00	3 412,94	CS ÚRS 2018 01
			"oprava betonu vstupních ramp" (1.1*2,95+(1.1*2+2.95)*0.35+7.35*1.69+(1.69*0.8*2+7.35*0.8))	26,053				
			Součet 26,053	26,053				
184	K	985311313	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	5,211	2 740,00	14 278,14	CS ÚRS 2018 01
			"oprava betonu vstupních ramp 20%" (1.1*2,95+(1.1*2+2.95)*0.35+7.35*1.69+(1.69*0.8*2+7.35*0.8))*0.2	5,211				
			Součet 5,211	5,211				
185	K	985312132	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 3 mm	m2	26,053	360,00	9 379,08	CS ÚRS 2018 01
			"oprava betonu vstupních ramp" (1.1*2,95+(1.1*2+2.95)*0.35+7.35*1.69+(1.69*0.8*2+7.35*0.8))	26,053				
			Součet 26,053	26,053				
186	K	X-9-101	Výplň větracích otvorů v atice PUR pěnou	kus	75,000	49,00	3 675,00	R-položka
			"pudorys střechy" 32*2+11	75,000				
			Součet 75,0	75,000				

D 0094			Lešení, systémové bednění a stavební výtahy	376 886,43				
187	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 460,954	60,40	88 241,62	CS ÚRS 2018 01
			pudorys 1NP-3NP. řez A-A a B-B, pohledy západní a východní	607,420				
			"východní fasáda" 48,4*((12,4+12,7)/2)	616,374				
			"západní fasáda" 48,4*((1,27+3,5+6,75+0,9+1,1+3,2+7,65+1,1)/2)	237,160				
			"lešení pro čelo římsy - západní fasáda" 48,4*((4,4+5,4)/2)	1 460,954				
			Součet 1460,954	1 460,954				
188	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	131 485,860	1,40	184 080,20	CS ÚRS 2018 01
			"výměra viz položka č. 941311112" 1460,954*30*3	131 485,860				
			Součet 131485,86	131 485,860				
189	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 460,954	40,10	58 584,26	CS ÚRS 2018 01
			"výměra viz položka č. 941311112" 1460,954	1 460,954				
			Součet 1460,954	1 460,954				
190	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 460,954	9,00	13 148,59	CS ÚRS 2018 01
			"výměra viz položka č. 941311112" 1460,954	1 460,954				
			Součet 1460,954	1 460,954				
191	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	131 485,860	0,10	13 148,59	CS ÚRS 2018 01
			"výměra viz položka č. 941311211" 131485,86	131 485,860				
			Součet 131485,86	131 485,860				
192	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 460,954	3,00	4 382,86	CS ÚRS 2018 01
			"výměra viz položka č. 941311112" 1460,954	1 460,954				
			Součet 1460,954	1 460,954				
193	K	944711113	Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	11,000	170,00	1 870,00	CS ÚRS 2018 01
			"pohled východní" 3,0+4,0+4,0	11,000				
			Součet 11,0	11,000				
194	K	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	990,000	3,29	3 257,10	CS ÚRS 2018 01
			"výměra viz položka č. 944711113" 11,0*30*3	990,000				
			Součet 990,0	990,000				
195	K	944711813	Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	11,000	106,00	1 166,00	CS ÚRS 2018 01
			"výměra viz položka č. 944711113" 11,0	11,000				
			Součet 11,0	11,000				
196	K	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m	m3	44,166	45,50	2 009,55	CS ÚRS 2018 01
			lešení pro omítku výtahové schody					
			pudorys 1PP - 3NP. řez B-B	44,166				
			1,775*1,85*13,45	44,166				
			Součet 44,166	44,166				
197	K	943211119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za pudorysnou plochu do 6 m2	m3	44,166	2,84	125,43	CS ÚRS 2018 01
			"výměra viz položka č. 943211112" 44,166	44,166				
			Součet 44,166	44,166				
198	K	943211212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití	m3	2 649,960	1,97	5 220,42	CS ÚRS 2018 01
			"výměra viz položka č. 943211112" 44,166*60	2 649,960				
			Součet 2649,96	2 649,960				
199	K	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m	m3	44,166	37,40	1 651,81	CS ÚRS 2018 01
			"výměra viz položka č. 943211112" 44,166	44,166				
			Součet 44,166	44,166				

D 0096			Bourání konstrukcí	310 523,58				
200	K	962041315	Bourání příček z betonu prostého tl do 150 mm	m2	2,550	283,00	721,65	CS ÚRS 2018 01
			pudorys střechy stávající stav a bourání	2,550				
			"obezdvíčka výlezu na střechu" (0,9*2+0,8*2)*0,75	2,550				
			Součet 2,55	2,550				
			Součet	2,550				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
201	K	961055111	Bourání základů ze ŽB "pudorys 1PP" 1,5*1,25*0,3+1,35*0,6*0,3+1,25*1,3*0,3+0,3*0,85*0,3*3+1,3*0,75*0,3*2 "pudorys střechy - základy pod zařízení na střeše" 0,8*0,8*4*0,75 Součet 4,028 Součet "pudorys 1NP" (5,6+6,18+5,6+1,9+1,425+0,1+0,8+1,5+0,9+0,55+0,1+1,55+1,55+0,95+0,9+1,75+0,1+0,9+0,9+0,31+0,35+1,05+0,25+0,75+0,25+2,25+1,175)*3,25 (0,3+3,15+0,3*2+2,95+0,3*2+0,775+0,1+3,4+0,3+1,5+1,1+0,25*2+0,3+0,15+1,05+0,25+5,6+0,9+0,15+1,5+0,2+0,75+0,15+2,175+2,175+1,5+2,25+0,3+0,6+0,65)*3,25 -(0,8*1,97*5+0,6*1,97*6) "pudorys 2NP" (0,65+0,5*4+0,9)*2,95 "pudorys 3NP" 0,5*2,95 Součet 242,562 Součet	m3	4,028	2 860,00	11 520,08	CS ÚRS 2018 01
202	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm "pudorys 1NP" (5,6+6,18+5,6+1,9+1,425+0,1+0,8+1,5+0,9+0,55+0,1+1,55+1,55+0,95+0,9+1,75+0,1+0,9+0,9+0,31+0,35+1,05+0,25+0,75+0,25+2,25+1,175)*3,25 (0,3+3,15+0,3*2+2,95+0,3*2+0,775+0,1+3,4+0,3+1,5+1,1+0,25*2+0,3+0,15+1,05+0,25+5,6+0,9+0,15+1,5+0,2+0,75+0,15+2,175+2,175+1,5+2,25+0,3+0,6+0,65)*3,25 -(0,8*1,97*5+0,6*1,97*6) "pudorys 2NP" (0,65+0,5*4+0,9)*2,95 "pudorys 3NP" 0,5*2,95 Součet 242,562 Součet	m2	242,562	69,00	16 736,78	CS ÚRS 2018 01
203	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm "pudorys 1PP"; (5,6+0,5+3,99+0,15+0,15+0,9+0,15+0,6+0,6+6,1+6,1+5,6+6,1+1,7*2)*2,95- (0,6*1,8+0,8*1,97*2) "pudorys 1NP"; (0,2+0,4+8,825+0,15+5,85+0,15+2,975+5,975*2+5,6+0,25*2+5,735+0,6+1,69+2,95+1,2+0,1*2+1,5+8,9+0,15+2,95+1,9+0,2+1,9+0,2+12,05+5,6*3+6,4+0,15*2)*3,25 (2,85+2,1+1,9+0,1+0,2)*3,25 -(1,45*1,97+0,8*1,97*14+1,45*1,97+1,25*1,97) "pudorys 2NP" (4,4+0,9+0,55)*2,95+(0,45+0,15)*2,95 "pudorys 3NP" (0,65+0,65+0,65+1,35)*2,95-0,6*1,97 Součet 860,669 Součet	m2	860,669	70,00	60 246,83	CS ÚRS 2018 01
204	K	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 150 mm "pudorys 2NP" (6,45*12+5,6*15+23,95+23,95+0,65+0,25+2,95+1,5*4+1,25+0,8+0,96+0,55+0,75+0,2+2,05+1,9+0,7+0,2+0,7+0,2+0,75+0,3+12,25+12,25+5,6)*2,95 -(0,8*1,94*30+1,6*1,97*2) "pudorys 3NP" (4,45*4+23,8+2,8+2,8+4,15+0,3+0,2+1,75+3,9*2+10,4+0,3+0,3+0,2+1,55*3+0,9+1,05+0,7+1,55+2,44+2,05+1,85+0,75)*2,95 (6,45+5,6+6,45+5,6+6,45+0,75*2+0,25*2+6,46+6,46+5,6+5,6+1,9+5,6)*2,95 -(0,8*1,97*25+0,6*1,97*4+1,45*1,97*2) Mezisoučet 1116,442 Doplnění rozpočtu v rámci VR 1np 6,7*3,25 -0,8*1,97 2np 5,6*2*2,95 -0,8*1,97 3np (5,6+6,3+8,45+2,75+3,05+6,35+2,75)*3,25+(5,6+5,6+2,0+2,0+5,6)*3,0 -(0,8*1,97*8) Mezisoučet 216,018 Součet 1332,46 Součet	m2	1 332,460	61,00	81 280,06	CS ÚRS 2018 01
205	K	962032431	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3 "pudorys 1NP" 1,75*3,25*0,3+0,3*0,3*3,25*2+2,538*3,25*0,3-1,75*1,8*0,3+2,4*3,25*0,3*2-1,8*3,0*0,3*2 "pudorys 3NP" 1,75*0,25*2,95+4,2*0,2*2,95+1,9*0,3*2,95+4,1*0,2*2,95+1,9*0,2*2,95+4,1*0,2*2,95 Součet 16,67 Součet	m3	16,670	800,00	13 336,00	CS ÚRS 2018 01
206	K	967031142	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC "pudorys 1NP" 0,3*3,25*2+0,15*3,25+0,3*2,1*2+0,3*3,0*2 "pudorys 2NP" 0,3*2,1*2 Součet 6,758 Součet	m2	6,758	215,00	1 452,97	CS ÚRS 2018 01
207	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 "pudorys 1PP" 0,8*1,97*8+0,9*1,97+0,6*1,8 "pudorys 1NP" 0,6*1,97*7+0,8*1,97*22 "pudorys 2NP" 0,8*1,97*2+0,8*1,97*32 "pudorys 3NP" 0,6*1,97*5+0,8*1,97*26 Mezisoučet 158,089 úprava v rámci VR 2np 0,8*1,97*5 3np 0,8*1,97*8 Mezisoučet 20,488 Součet 178,577 Součet	m2	178,577	242,00	43 215,63	CS ÚRS 2018 01
208	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 "1PP" 1,4*2,1+1,6*2,1 "1NP" 1,25*1,97*1+1,45*1,97*3 "pudorys 2NP" 1,6*2,1*3 "pudorys 3NP" 1,45*1,97*5+1,6*1,97 Součet 44,847 Součet	m2	44,847	162,00	7 265,21	CS ÚRS 2018 01
209	K	968072747	Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl přes 4 m2 "pudorys 1NP" 2,75*3,25 Součet 8,938 Součet	m2	8,938	124,00	1 108,31	CS ÚRS 2018 01
210	K	965081322	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy do 1 m2 "pudorys 1NP" - vstupní podesta" 2,2*1,0 "pudorys 1NP-3NP podlaha balkónu" 4,76*3 Součet 16,48 Součet	m2	16,480	163,00	2 686,24	CS ÚRS 2018 01
211	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 "pudorys 1PP" - část zdiva anglických dvorků" (1,5+0,8*2)*0,3*0,2*6 Součet 1,116 Součet	m3	1,116	8 760,00	9 776,16	CS ÚRS 2018 01
212	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 podlaha pro vytahovou šachlu "1PP" 2,75*2,45*0,1 "1NP" 1,775*1,85*0,1 "2NP" 1,775*1,85*0,1 "3NP" 1,775*1,85*0,1 "podlaha prostup ozn. č. 03" 0,7*0,9*0,1 Součet 1,721	m3	1,721	3 170,00	5 455,57	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		1,721			
213	K	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2	m2	546,295	102,00	55 722,09	CS ÚRS 2018 01
					"výbourání nesoudržných betonových a cementových potěrů 15% - viz legenda místností (655.5+639.3+681.0+675.2)*0.15	397,650		
					"střecha 20%" (48.1-0.15)*15.5*0.2	148,645		
					Součet 546.295			
					Součet	546.295		
D 0097			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				306 907,27	
214	K	978059211	Odsekání obkladů stěn z desek z kamene plochy do 1 m2	m2	17,940	441,00	7 911,54	CS ÚRS 2018 01
					"východní fasáda" (0.3+0.1+0.6+0.1*2+0.6+0.1*2+0.6+0.1*2)*2.7+(0.6+0.1*2)*2.85+(0.6+0.1*2+0.6+0.1*2+0.6+0.1*2+0.2+0.1)*3.0	17,940		
					Součet 17.94			
					Součet	17.940		
215	K	978015381	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 80%	m2	17,940	62,00	1 112,28	CS ÚRS 2018 01
					"vyměra viz položka č. 978059211" 17.94	17,940		
					Součet 17.94			
					Součet	17.940		
216	K	978036341	Otlučení (osekání) vnějších omítek z umělého kamene v rozsahu do 30 %	m2	381,965	31,00	11 840,92	CS ÚRS 2018 01
					POHLEDY			
					pohled východní - stěny			
					48.4*2.9+(5.7+15.3+0.9+1.5+0.2)*0.3+48.4*(6.75+0.9)+11.3*0.5+10.1*0.5	528.400		
					-5.6*2.75*4	-61.600		
					-1.75*3.0	-5.250		
					-1.75*3.0	-5.250		
					-5.6*3.0*3	-50.400		
					-47.8*6.7	-320.260		
					pohled východní - ostění			
					(5.6+2.7*2)*4*0.1+(1.75+3.0*2)*0.1+(1.6+3.0*2)*0.1+(5.6+3.0*2)*4*0.1	10.575		
					podhled a boky markýzy			
					48.4*1.05+48.4*0.3+1.05*0.3*2	65.970		
					podhled a boky atiky			
					47.8*0.3+0.9*0.3	14.610		
					pohled západní - stěny			
					48.4*(3.5+6.75+0.9)+24.55*0.3+10.0*0.5+10.3*0.5	557.175		
					-2.4*1.8*11	-47.520		
					-0.9*0.9	-0.810		
					-1.8*2.7	-4.860		
					-5.6*3.5	-19.600		
					-1.8*3.0	-5.400		
					-1.8*3.0	-5.400		
					-47.8*6.7	-320.260		
					pohled západní - ostění			
					(2.4+1.8*2)*0.1*11+(1.8+3.0*2)*0.1*2+3.5*0.1*2+(1.8+2.7*2)*0.1+0.9*2*0.1	9.760		
					pohled západní - stěna štitová na střeše			
					15.7*1.75	27.475		
					podhled a boky atiky			
					47.8*0.3+0.9*0.3	14.610		
					Součet 381.965			
					Součet	381.965		
217	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	22,036	21,90	482,59	CS ÚRS 2018 01
					POHLEDY			
					pohled východní - sokl			
					24.5*((0.2+0.3)/2)+5.7*0.15/2+15.3*((0.15+0.45)/2)+0.9*((0.45+0.88)/2)+1.5*0.9+0.2*1.0	13.301		
					5			
					pohled západní - sokl			
					0.3*1.3+1.2*0.75/2+4.9*((0.75+0.6)/2)+0.6*0.5/2+2.0*((0.5+0.4)/2)+3.3*((0.3+0.18)/2)+3.3*((0.5+0.3)/2)+9.5*0.3/2	8.735		
					Součet 22.036			
					Součet	22.036		
218	K	971033631	Výbourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	3,938	157,00	618,27	CS ÚRS 2018 01
					"pudorys 1PP" 1.75*2.25	3,938		
					Součet 3.938			
					Součet	3.938		
219	K	971035641	Výbourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm	m3	2,426	1 750,00	4 245,50	CS ÚRS 2018 01
					"pudorys 1PP" 1.2*2.2*0.3	0.792		
					"pudorys 1NP" 1.2*2.2*0.3	0.792		
					"pudorys 2NP" 1.2*2.3*0.3+1.45*2.2*0.25-0.8*1.97	0.050		
					"pudorys 3NP" 1.2*2.2*0.3	0.792		
					Součet 2.426			
					Součet	2.426		
220	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	17,394	2 310,00	40 180,14	CS ÚRS 2018 01
					"Vzt tlumiči komora apod. - pudorys střechy" (0.75+1.75)*2*0.25*1.75+(0.3+1.75)*2*0.25*1.45+1.1*1.75*0.2+1.75*0.6*0.2	4.269		
					"rampy - pudorys 1PP" (0.3+2.45+0.3)*(0.3+0.6+0.3)*1.2+(3.35+0.3)*(0.3+0.6+0.3)*1.2	9.648		
					"předložené schody - pudorys 1NP" 2.7*1.35*0.6+2.15*1.0*0.6	3.477		
					Součet 17.394			
					Součet	17.394		
221	K	X-9765411	Výbourání rámu včetně mříží anglických dvorků	kus	6,000	450,00	2 700,00	R-položka
					"pudorys 1PP" 6	6,000		
					Součet 6.0			
					Součet	6,000		
222	K	972055491	Výbourání otvorů ve střezech z ŽB prefabrikátů pl do 1 m2 tl přes 120 mm	m3	0,189	7 780,00	1 470,42	CS ÚRS 2018 01
					"pudorys 1NP - poznámka č. 03" 0.7*0.9*0.3	0,189		
					Součet 0.189			
					Součet	0.189		
223	K	972055691	Výbourání otvorů ve střezech z ŽB prefabrikátů pl do 4 m2 tl přes 120 mm	m3	2,955	6 380,00	18 852,90	CS ÚRS 2018 01
					"pudorys 1NP - poznámka 01" 1.775*1.85*0.3	0.985		
					"pudorys 2NP - poznámka 01" 1.775*1.85*0.3	0.985		
					"pudorys 3NP - poznámka 01" 1.775*1.85*0.3	0.985		
					Součet 2.955			
					Součet	2.955		
224	K	972055241	Výbourání otvorů ve střezech z ŽB prefabrikátů pl do 0.09 m2 tl přes 120 mm	kus	6,000	152,00	912,00	CS ÚRS 2018 01
					"pudorys 1NP - poznámka č. 02" 2	2 000		
					"pudorys 2NP - poznámka č. 02" 2	2 000		
					"pudorys 3NP - poznámka č. 02" 2	2 000		
					Součet 6.0			
					Součet	6,000		
225	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	2 949,001	10,90	32 144,11	CS ÚRS 2018 01
					pudorys 1PP			
					14.5*23.8-(0.4*0.4*2+0.4*0.6*6+0.6*0.25*6+0.2*0.4*6+0.25*0.2*4)	341,760		
					8.35*5.35+2.9*0.6-(0.4*0.4+0.4*0.15+0.15*0.25+0.4*0.25)*5.6*0.6	49.415		
					5.775*6.1-0.4*0.25*2	35.028		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2.975*6.1-0.2*0.2*2 2.1*6.1 3.65*3.99-0.4*0.15 16.3*2.0+2.0*1.75 5.6*3.91 3.325*6.1 5.35*6.1-0.4*0.25 5.225*6.1-0.4*0.25 "žebra" (23.8*6+6.1*4+8.7*3+5.775*2+2.975*2+0.15*2+0.15*2+2.1*2+16.3+0.15+3.65*3+3.325*2+0.15*2*2+5.35*2+5.225*2)*0.25 pudorys 1NP (0.17+8.23+0.15+5.975)*24.0- (5.6*0.15+0.4*0.4*6+0.1*0.4*4+0.4*0.4*3+0.4*0.1*3+0.1*0.1*2+0.4*0.25) 2.75*3.6 2.75*3.6 10.8*5.6 18.0*14.35-(5.6*0.3+2.7*3.1+0.4*0.4*6+0.1*0.1*2+0.4*0.15*2+0.4*0.1*2) "žebra" 47.8*6*0.25-(0.3*6+2.7+2.6+5.6)*0.25 pudorys 2NP 47.8*14.84-(5.6*0.3+5.6*0.3+5.6*0.3*2+0.4*0.4*26+0.4*0.1*10+0.1*0.1) "žebra" 47.8*6*0.25-(0.3*6+5.6*2)*0.25 pudorys 3NP 47.8*14.84-(5.6*0.3+5.6*0.3+0.4*0.4*26+0.4*0.1*8+5.6*0.15*6) "žebra" 47.8*6*0.25-(0.3*6+18.1*2)*0.25 Součet 2949.001 Součet		18.068 12.810 14.504 36.100 21.896 20.283 32.535 31.773 67.850 345.920 9.900 9.900 60.480 247.070 68.525 698.062 68.450 696.472 62.200 2.949.001			
226	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % pudorys 1PP (14.5+23.8)*2*1.5+1.5*3.25+1.5*((3.25+1.5)/2)+0.75*((3.25+1.5)/2)+(0.6+0.4)*2*1.5*6+0.4*4*1.5*2+(0.2+0.4+0.2)*1.5*5+(0.2+0.25)*1.5*3 (0.25+0.6+0.25)*6*1.5+(0.2+0.25+0.25+0.25+0.4)*3.25 (8.65*2+5.35*2+0.2+0.6+0.25+0.4*4+0.25*2+0.15*3)*2.95- (1.6*2.1+1.2*0.8)+(1.6+2.1*2)*0.15+(1.2+0.8*2)*0.15 (5.775*2+6.1+0.25*4)*2.95-(0.8*1.97+1.2*0.8) (2.975*2)*2.95-(0.8*1.97+1.2*0.8) (2.1*2+6.1)*2.95-0.8*1.97 (16.3*2+3.99)*2.95-(0.8*1.97*7+1.4*2.1*2) (3.99+3.65*2+0.15*2)*2.95-0.8*1.97 (5.6+3.91)*2*2.95-(1.4*2.1+0.9*2.1) (3.325*2+6.1)*2.95-(0.8*1.97+1.2*0.8) (5.35*2+0.25*2*2)*2.95-(0.8*1.97+1.2*0.8) (5.225*2+6.1+0.25*2*2)*2.95-(0.8*1.97+1.2*0.8) pudorys 1NP (0.4+0.1+5.6+0.1*2+0.4+2.0+0.4*0.1*2+5.6+0.1*2+23.8+5.6+5.6+0.4*2+5.6*2+17.8+0.1*0.1+5.6+0.1*0.15+0.9*3.1+2.7*3.1+0.3+0.15+0.1+3.4+1.5+0.4+5.6*2)/3.25 (5.6+0.4+0.1+0.15+0.15)*3.25 (0.3*2*0.4)*3.25*6+5.6*2*3.25+(3.75+3.6+3.6+2.75+2.9+5.6+5.6)*3.25+0.25*4*3.25+(0.4+0.1*2)*8*3.25+0.4*4*3.25*10 (0.8*1.97+1.35*1.97+2.4*1.8*11+0.9*0.9+1.8*2.7*3+0.8*1.97*2) pudorys 2NP (0.4+0.1+5.6+2.0+0.4*2+0.1*4+5.6+0.1+0.4+5.6+0.4*10+0.1*4+5.6+5.6*4*5.6*2+0.4*8+0.15*4+0.1*4+0.4*4+10+0.4*3*14)*2.95 (0.8*1.97*2*2 (0.9+2.0*2)*0.15*2 (-1.2*2.2 pudorys 3NP (0.4*4+0.1*6+5.6+2.0+5.6+5.6*4+0.4*10+0.1*4+5.6*6*2+5.6+2.0+5.6+0.4*4+0.1*6+0.4*4*12+0.4*3*12)*2.95 (-1.45*1.97*2 (-0.8*1.97*2*9 Součet 1912.216 Součet	m2	1.912.216	54,00	103 259,66	CS ÚRS 2018 01
227	K	X-9772112	Řezání stropních ŽB kci hl do 300 mm pilou do průměru výztuže 16 mm pudorys 1NP "poznámka 03" 0.7*2+0.9*2 "poznámka 01" 1.85+1.775*2 pudorys 2NP "poznámka 01" 1.85+1.775*2 pudorys 3NP "poznámka 01" 1.85+1.775*2 Součet 19.4 Součet	m	19.400	2 720,00	52 768,00	R-položka
228	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí "pudorys 1NP" 0.9+3.4+0.5 "pudorys 2NP" 0.9+3.4+0.5 "pudorys 3NP" 0.9+3.4+0.5 Součet 14.4 Součet	m	14.400	201,00	2 894,40	CS ÚRS 2018 01
229	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 % otlučení omítky pro izolaci stěn po odbouraných angl. dvorcích a rampách (0.2+0.3+2.45+0.3+1.8+0.2+3.35+0.2+0.2+1.5+0.2+0.2+1.5+0.2+0.2+0.2+0.2*4+1.5+0.2*4+1.5+0.2*4+1.5+0.2*4+1.5)*2.0-0.1*2*0.8*6 po vybouraných vstupech (2.7+0.2*2+2.15*0.2*2)*1.0 Součet 38.0 Součet	m2	38.000	139,00	5 282,00	CS ÚRS 2018 01
230	K	978023411	Vyškrabání spár zdíva cihelného mimo komínového "výměra viz položka č. 978036191" 38.0 Součet 38.0 Součet	m2	38.000	80,20	3 047,60	CS ÚRS 2018 01
231	K	974031664	Výsekání ryh ve zdivu cihelném pro vřahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm "vypis překladu" 2.05*3+2.05*2*1+1.5*2*1+2.7*2*4 Součet 34.85 Součet	m	34.850	261,00	9 095,85	CS ÚRS 2018 01
1276	K	X_9708111	Vybourání podhledu z heraklitových desek včetně roštu dle úprav PD v rámci VŘ 3np 18.25*1.75-(0.4*0.2*2+0.3*0.3*2) Součet	m2	31.598	256,00	8 089,09	
D 0098			Demolice	1 915 441,50				
232	K	6.100	Výbudování a zrušení staveniště - Inženýrská činnost, legislativní zajištění pro práci s nebezpečnými materiály "Dle technické zprávy" 1 Součet 1.0 Součet	soubor	1.000	24 800,00	24 800,00	R-položka
233	K	6.100a	Bezpečnostní opatření pro provádění demontáží nebezpečných materiálů "Dle technické zprávy" 1 Součet 1.0	soubor	1.000	16 500,00	16 500,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					1,000			
234	K	6.100b	Vysátí kontaminovaného prachu	soubor	1,000	119 000,00	119 000,00	R-položka
"Dle technické zprávy" 1					1,000			
Součet 1.0					1,000			
235	K	6.100c	Použití prostředků osobní ochrany pracovníka při práci	soubor	1,000	228 500,00	228 500,00	R-položka
"Dle technické zprávy" 1					1,000			
Součet 1.0					1,000			
236	K	6.101a	Vytvoření kontrolovaného pásma, zakrytí vysokopevnostní plachtou z PE a neprodyšné uzavření	m2	2 053,333	119,00	244 346,63	R-položka
pudorys 1np-3np. řez A-A a pohledy								
"exterier"					1 292,053			
48,4*[(11,00+11,15+0,875)/2]+48,4*1,2+48,4*[(3,2+7,65+12,42)/2]+48,4*1,2+11,0*1,2+(11,15+0,875)*1,2+(3,2+7,65)*1,2+12,42*1,2								
"interier 1np"					270,400			
(8,825+0,15+5,85+0,15+2,975+0,15+2,75+0,15+2,8+2,85+0,1+2,75+0,15+3,0+0,1+5,25+0,3+2,1+0,3+0,9)*2*3,25								
"interier 2np"					245,440			
(2,85+0,1*6+2,9*4+2,75+0,075*2+0,05+2,95+1,25+0,1+1,5+2,85+0,1*5+2,9*4+2,85)*2*2,95								
"interier 2np"					245,440			
(2,85+0,1*6+2,9*4+2,75+0,075*2+0,05+2,95+1,25+0,1+1,5+2,85+0,1*5+2,9*4+2,85)*2*2,95								
Součet 2053,333								
Součet					2 053,333			
237	K	6.101b	Demontáž kontrolovaného pásma - včetně likvidace (odpad)	m2	2 053,333	74,00	151 946,64	R-položka
"výměra viz položka č. 6.101a" 2053,333					2 053,333			
Součet 2053,333								
Součet					2 053,333			
238	K	6.102	Enkapsulační postřik - při provádění demontáží vrstev skládané stávající fasády z nebezpečného nebo kontaminovaného materiálu	m2	2 265,240	7,23	16 377,69	R-položka
pudorys 1-3 np. řez AA. pohledy					1 290,600			
47,8*6,75*2*2								
"odpočet prosklené LOP" - 5,6*10,1*2					-113,120			
"odpočet oken" - (1,1*1,6*28*2+1,1*1,6*32*2)*2					-422,400			
"druhá deska" 377,54*2					755,080			
"tepelná izolace" 755,08					755,080			
Součet 2265,24								
Součet					2 265,240			
239	K	6.103a	Demontáž obkladu stěn - Azbestocementové desky	m2	755,080	421,00	317 888,68	R-položka
pudorys 1-3 np. řez AA. pohledy					645,300			
47,8*6,75*2								
"odpočet prosklené LOP" - 5,6*10,1					-56,560			
"odpočet oken" - (1,1*1,6*28*2+1,1*1,6*32*2)					-211,200			
"druhá deska" 377,54					377,540			
Součet 755,08								
Součet					755,080			
240	K	6.103b	Demontáž obkladu stěn - izolace	m2	377,540	234,00	88 344,36	R-položka
pudorys 1-3 np. řez AA. pohledy					645,300			
47,8*6,75*2								
"odpočet prosklené LOP" - 5,6*10,1					-56,560			
"odpočet oken" - (1,1*1,6*28*2+1,1*1,6*32*2)					-211,200			
Součet 377,54								
Součet					377,540			
241	K	6.104	Uložení kontaminovaného materiálu do spec. obalů doprava k uskladnění	m2	1 132,620	97,00	109 864,14	R-položka
"výměra viz položka č. 6.103a. b" 377,54+755,08					1 132,620			
Součet 1132,62								
Součet					1 132,620			
242	K	6.105	Čištění sanovaných prostor	m2	834,600	144,00	120 182,40	R-položka
"exterier" 50,0*3,0*2					300,000			
"interier 1np" (17,8+23,8)*2,0+(17,8+23,8+0,15*2+5,6)*2,0					178,200			
"interier 2np" (17,8+23,8)*2,0+(17,8+23,8+0,15*2+5,6)*2,0					178,200			
"interier 3np" (17,8+23,8)*2,0+(17,8+23,8+0,15*2+5,6)*2,0					178,200			
Součet 834,6								
Součet					834,600			
243	K	6.106	Měření přítomnosti rozptýlených vláken v sanovaném prostoru před začátkem sanace	soubor	9,000	7 450,00	67 050,00	R-položka
"počet KP" 9					9,000			
Součet 9,0					9,000			
Součet					9,000			
244	K	6.107	Měření přítomnosti rozptýlených vláken v sanovaném prostoru po dokončení sanace	soubor	9,000	7 450,00	67 050,00	R-položka
"počet KP" 9					9,000			
Součet 9,0					9,000			
Součet					9,000			
245	K	6.108a	Odvoz na skládku materiálu obsahujícího azbest na skládku - předpoklad 20 km	t	40,020	538,00	21 530,76	R-položka
246	K	6.108b	Poplatek za uložení materiálu obsahujícího azbest na skládku	t	40,020	3 100,00	124 062,00	R-položka
247	K	6.109a	Zřízení provizorní dělicí lehké stěny k oddělení kontrolovaného pásma od ostatních prostor budovy - např. dřevěný rošt z hranolů 80x80 mm v rozteči 600 mm / opláštění OSB deskami tl. min. 12 mm - utěsnění stěny je součástí ceny vybudování kontrolovaného p	m2	761,280	144,00	109 624,32	R-položka
pudorys 1np-3np. řez A-A a pohledy								
"interier 1np"					270,400			
(8,825+0,15+5,85+0,15+2,975+0,15+2,75+0,15+2,8+2,85+0,1+2,75+0,15+3,0+0,1+5,25+0,3+2,1+0,3+0,9)*2*3,25								
"interier 2np"					245,440			
(2,85+0,1*6+2,9*4+2,75+0,075*2+0,05+2,95+1,25+0,1+1,5+2,85+0,1*5+2,9*4+2,85)*2*2,95								
"interier 2np"					245,440			
(2,85+0,1*6+2,9*4+2,75+0,075*2+0,05+2,95+1,25+0,1+1,5+2,85+0,1*5+2,9*4+2,85)*2*2,95								
Součet 761,28								
Součet					761,280			
248	K	6.109b	Demontáž provizorní dělicí lehké stěny - včetně likvidace jako odpad	m2	761,280	96,00	73 082,88	R-položka
"výměra viz položka č. 6.109a" 761,28					761,280			
Součet 761,28								
Součet					761,280			
249	K	6.110a	Zřízení dekontaminačních propustí materiálových a personálních	kus	9,000	1 150,00	10 350,00	R-položka
"1np" 3					3,000			
"2np" 3					3,000			
"3np" 3					3,000			
Součet 9,0					9,000			
Součet					9,000			
250	K	6.110b	Demontáž dekontaminačních propustí	kus	9,000	549,00	4 941,00	R-položka
"1np" 3					3,000			
"2np" 3					3,000			
"3np" 3					3,000			
Součet 9,0					9,000			
Součet					9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 01.			Technologie CCTV	353 471,00				
481	K	CCTV-015	Pracovní stanice v min. konfiguraci HP Z440 NG Management Workstation, monitorovací stanoviště	ks	1,000	34 400,00	34 400,00	R-položka
482	K	CCTV-016	Grafická karta NVIDIA Quadro K620 2GB Graphics Card	ks	1,000	3 810,00	3 810,00	R-položka
483	K	CCTV-017	LED monitor, úhlopříčka 42", pro provoz 24/7, včetně držáku a kotvícího materiálu	ks	1,000	21 800,00	21 800,00	R-položka
484	K	CCTV-019	Řídící a záznamový systém na bázi server klient. pro 32 kamer. 2x2x 2 TB (možnost rozšíření na - 4x2TB), systém pro řízení zobrazení a ukládání video audia a dat v IP síti. Podpora h.265 a h.264 / komprese, podpora záznamu z IP kamer s rozlišením až UHD.	ks	1,000	46 000,00	46 000,00	R-položka
485	K	CCTV-020	Vnitřní kamera (dome provedení), Přepínání do nočního režimu s odnímáním IR filtru, H.265, H.264 a - MJPEG komprese, Funkce vzdáleného ostření kamery, Varifokální objektiv 3 až 10 mm, Integrace Trusted / Platform Modulu pro datovou bezpečnost, Podpora TLS	ks	16,000	6 930,00	110 880,00	R-položka
486	K	CCTV-021	Venkovní kamera s IR přísvitem válcová, Rozlišení 1080p, čip 1/2,8 " CMOS, Přepínání do nočního - režimu s odnímáním IR filtru, H.265, H.264 a MJPEG komprese, Funkce vzdáleného ostření kamery, / Varifokální objektiv 2,8 až 12 mm, IR přísvit na vzdálenost	ks	8,000	8 660,00	69 280,00	R-položka
487	K	CCTV-022	L2 switch s managementem, 28 portů,24x 10/100/1000M RJ45 s PoE/PoE+ (max. 30W/port, celkově max. - 390W), 2x SFP pro Uplink/Stacking, 2x SFP pro uplink, napájení 230V AC	ks	1,000	21 800,00	21 800,00	R-položka
488	K	CCTV-023	Záložní zdroj 1600VA - 1000W, Line-Interactive, 8x IEC zásuvka, USB, RJ45, montáž do Rack	ks	1,000	19 100,00	19 100,00	R-položka
489	K	CCTV-024	Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, 2 m	ks	64,000	167,00	10 688,00	R-položka
490	K	CCTV-025	krabice CAJA BOX IP 55, 160x120x73 mm	ks	3,000	231,00	693,00	R-položka
491	K	CCTV-026	Nastavení videoanalýz kamer	kpl	1,000	9 240,00	9 240,00	R-položka
492	K	CCTV-027	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
D 02.			Kabely, kabelové trasy a instalační materiál	17 380,00				
493	K	CCTV-029	Ostatní pomocný a montážní materiál včetně instalace	kpl	1,000	11 600,00	11 600,00	R-položka
494	K	CCTV-030	Pomocné instalační práce	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
D 03.			Ostatní	85 910,00				
495	K	CCTV-031	Instalace softwaru na pracovní stanice	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
496	K	CCTV-032	Technická příprava	kpl	1,000	4 040,00	4 040,00	R-položka
498	K	CCTV-034	Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace	kpl	1,000	16 700,00	16 700,00	R-položka
499	K	CCTV-035	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
500	K	CCTV-036	Návod k obsluze zařízení	kpl	1,000	520,00	520,00	R-položka
501	K	CCTV-037	Kompletační činnost	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
502	K	CCTV-038	Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení	kpl	1,000	14 400,00	14 400,00	R-položka
503	K	CCTV-039	Výchozí revize	kpl	1,000	1 390,00	1 390,00	R-položka
504	K	CCTV-040	Zaškolení uživatele	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
505	K	CCTV-041	Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	R-položka
506	K	CCTV-042	Montáž požárního utěsnění, komplet vč. materiálu pro otvor do 50mm	kpl	1,000	9 240,00	9 240,00	R-položka
507	K	CCTV-043	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,000	9 240,00	9 240,00	R-položka
508	K	CCTV-044	Ostatní reže (doprava, přesun materiálu, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)	kpl	1,000	8 090,00	8 090,00	R-položka
509	K	045	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	2 770,00	2 770,00	R-položka
D 099.			Přesun hmot HSV	774 964,24				
251	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	327,752	290,00	95 048,08	CS ÚRS 2018 01
252	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	869,458	330,00	286 921,14	CS ÚRS 2018 01
			původní výměry 824.758			824.758		
			navýšení výměry dle uprav v rámci VŘ 44.7			44.700		
			Součet 869.458					
			Součet			869.458		
253	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	869,458	125,00	108 682,25	CS ÚRS 2018 01
254	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9 564,038	7,00	66 948,27	CS ÚRS 2018 01
			869.458*11			9 564.038		
			Součet			9 564.038		
255	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	869,458	250,00	217 364,50	CS ÚRS 2018 01
D 711.			Izolace proti vodě	68 339,06				
256	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou	m2	62,677	395,00	24 757,42	CS ÚRS 2018 01
			pudorys 1NP - 3NP viz legenda místnosti "1NP" 21.5+2.95*1.1+7.35*1.69+2.1*1.1			39.477		
			"3NP" 23.2			23.200		
			Součet 62.677					
			Součet			62.677		
257	K	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnící hmotou	m2	17,600	412,00	7 251,20	CS ÚRS 2018 01
			pudorys 1NP - 3NP viz legenda místnosti "1NP" (36.5+2.1+0.2+0.2+7.35+0.3+0.3+2.95+0.2)*0.2			10.020		
			"3NP" 37.9*0.2			7.580		
			Součet 17.6					
			Součet			17.600		
258	K	X-711-995	Spoj podlaha - stěna těsnící páskou	m	88,000	185,00	16 280,00	R-položka
			pudorys 1NP - 3NP viz legenda místnosti "1NP" 36.5+2.1+0.2+0.2+7.35+0.3+0.3+2.95+0.2			50.100		
			"3NP" 37.9			37.900		
			Součet 88.0					
			Součet			88.000		
259	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	6,738	23,60	159,02	CS ÚRS 2018 01
			pro dojezd výtahu "1PP" 2.75*2.45			6.738		
			Součet 6.738					
			Součet			6.738		
260	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	8,684	11,20	97,26	CS ÚRS 2018 01
			"anglické dvorky - pudorys 1PP" 1.5*0.4*6			3.600		
			"dojezd výtahu" (1.775+0.3)*(0.3*2*1.85)			5.084		
			Součet 8.684					
			Součet			8.684		
261	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	45,920	24,50	1 125,04	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"výměra viz položka č. 978036191" 38.0 "přizdivka kolem vylahové šachty" (1.775+0.3+0.3+1.85+0.3+1.775+0.3)*1.2 Součet 45.92 Součet		38.000 7.920 45.920			
262	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	8,684	113,00	981,29	CS ÚRS 2018 01
			"výměra viz položka č. 711111001" 8.684 Součet 8.684 Součet		8.684 8.684			
263	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svisle NAIP	m2	45,920	130,00	5 969,60	CS ÚRS 2018 01
			"výměra viz položka č. 7111112001" 45.92 Součet 45.92 Součet		45.920 45.920			
264	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,016	48 500,00	776,00	CS ÚRS 2018 01
			"výměra viz položky 711111001 a 7111112001" (8.684+45.92)*0.03*0.01 Součet 0.016 Součet		0.016 0.016			
265	M	62852015	pasy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina	m2	65,091	149,00	9 698,56	CS ÚRS 2018 01
			"výměra viz položky 711111001 a 7111112001" 8.684*1.15+45.92*1.2 Součet 65.091 Součet		65.091 65.091			
266	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,729	1 090,00	794,61	CS ÚRS 2018 01
267	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,729	616,00	449,06	CS ÚRS 2018 01
D 712. Povlakové krytiny 65 780,83								
268	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvě	m2	940,396	58,30	54 825,09	CS ÚRS 2018 01
			pudorys střechy stávající stav a bourání "vodorovná část" 48.4*15.7 "svislá část" (24.1+15.5+23.85+15.5)*2*0.7 pudorys 2NP - střecha markýzy 48.4*(0.12+0.82)+(0.82+0.82+48.16*2)*0.25 Součet 940.396 Součet		759.880 110.530 69.986 940.396			
269	K	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu	m2	1 308,930	8,37	10 955,74	CS ÚRS 2018 01
			"výměra viz položka č. 712300833:" 870.41 "pás navíc na levé části střechy - vodorovná." (0.15+0.15+24.1)*15.7 "pás navíc na levé části střechy - svislá:" (24.1+15.5)*2*0.7 Součet 1308.93 Součet		870.410 383.080 55.440 1 308.930			
D 7121 Ploché střechy 1 263 702,88								
270	K	632451431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm	m2	147,686	319,00	47 111,83	CS ÚRS 2018 01
			oprava podkladního betonu střechy (20%) pudorys střechy, řezy A-A, B-B plocha střech (24.1*15.4+23.85*15.4)*0.2 Součet 147.686 Součet		870.410 110.530 147.686			
271	K	632452431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 30 mm	m2	73,843	295,00	21 783,69	CS ÚRS 2018 01
			oprava podkladního betonu střechy (10%) pudorys střechy, řezy A-A, B-B plocha střech (24.1*15.4+23.85*15.4)*0.1 Součet 73.843 Součet		73.843 73.843			
272	K	76234103U	Bednění střeš rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz kotvených do atikového zdiva	m2	54,995	890,00	48 945,55	Odvozeno ÚRS
			bednění atiky pod oplechování ve spádu 5% pudorys střechy, řezy A-A a B-B (0.15+24.1+0.15+23.85+0.15)*0.4*2 (0.05+7.575+0.35+2.875+0.5+0.05+0.3+3.75+0.05)*0.25 (0.05+7.575+0.35+2.875+0.5+0.05+0.3+3.75+0.05)*0.35+(0.05+7.575+0.35+2.875+0.5+0.05+0.3+3.75+0.05)*0.45 Součet 54.995 Součet		38.720 3.875 12.400 54.995			
273	K	311113151	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	35,825	910,00	32 600,75	CS ÚRS 2018 01
			atiková dozdivka výšky 250 mm pudorys střechy, řezy A-A a B-B (0.15+24.1+0.15+23.85+0.15)*2*0.25+(0.05+7.575+0.35+2.875+0.5+0.05+0.3+3.75+0.05)*3*0.25 Součet 35.825 Součet		35.825 35.825			
274	K	985331213.1	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	94,500	1 302,00	123 039,00	CS ÚRS 2018 01
			ukotvení atikové nádezdivky do stávající atiky pudorys střechy 24.1*2*0.15*4+23.85*2*0.15*4 (4.5+10.9)*0.15*4+(4.5+10.9)*0.15*4+(4.5+10.9)*0.15*4 Součet 94.5 Součet		57.540 36.960 94.500			
275	M	13021013	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm	t	0,084	35 000,00	2 940,00	CS ÚRS 2018 01
			"výměra viz položka č. 985331213" 94.5*0.888*0.001 Součet 0.084 Součet		0.084 0.084			
276	K	712390982	Provedení údržby povlakové krytiny do 10° násypem hrubé kamenivo frakce 16 až 22 mm	m2	63,000	12,20	768,60	CS ÚRS 2018 01
			výrovnání spádového klinu pudorys střechy 24.1*2*0.4+23.85*2*0.4+15.4*4*0.4 Součet 63.0 Součet		63.000 63.000			
277	M	58761502	kamenivo keramické lehké frakce 4/8	m3	4,725	2 210,00	10 442,25	CS ÚRS 2018 01
278	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	985,586	13,60	13 403,97	CS ÚRS 2018 01
			pudorys střechy, řezy A-A, B-B horní část atiky (0.15+24.1+0.15+23.85+0.15)*0.4*2 (0.05+7.575+0.35+2.875+0.5+0.05+0.3+3.75+0.05)*0.25 (0.05+7.575+0.35+2.875+0.5+0.05+0.3+3.75+0.05)*0.35+(0.05+7.575+0.35+2.875+0.5+0.05+0.3+3.75+0.05)*0.45 svislá část atiky 24.1*2*0.7+23.85*2*0.95 (4.5+10.9)*0.55+(4.5+10.9)*0.55+(4.5+10.9)*0.8+(4.5+10.9)*0.9 plocha střech 24.1*15.4+23.85*15.4 pudorys 2NP - střecha markýzy 48.4*(0.12+0.82)+(0.82+0.82+48.16*2)*0.25 Součet 985.586 Součet		38.720 3.875 12.400 79.055 43.120 738.430 69.986 985.586			
279	M	1582 015	penetrační nátěr	kg	295,676	48,50	14 340,29	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"výměra viz položka č. 712311101" 985,586*0.3 Součet 295.676		295.676			
			Součet		295.676			
280	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	<u>915,600</u>	96,00	87 897,60	CS ÚRS 2018 01
			pudorys střechy, řezy A-A, B-B horní část atiky (0 15+24 1+0 15+23.85+0 15)*0.4*2 (0 05+7 575+0 35+2 875+0 5+0 05+0 3+3.75+0 05)*0 25 (0 05+7 575+0 35+2 875+0 5+0 05+0 3+3.75+0 05)*0 35+((0 05+7 575+0 35+2 875+0 5 +0 05+0 3+3 75+0 05)*0 45 svislá část atiky 24,1*2*0 7+23.85*2*0 95 (4 5+10 9)*0 55+(4 5+10 9)*0 55+(4 5+10 9)*0 8+((4 5+10 9)*0 9 plocha střech 24,1*15 4+23.85*15 4 Součet 915.6		38 720 3 875 12 400 79 055 43 120 738 430 915.600			
281	M	1847804	SBS modifikovaný asfaltový pás - natavovací parotěsná zábrana	m2	<u>1 052,940</u>	168,00	176 893,92	Ceník výrobce
			výměra viz položka č. 712 341 659 915,6*1,15 Součet		1 052 940 1 052 940			
282	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše - podkladní pás markýzy	m2	<u>69,986</u>	114,00	7 978,40	CS ÚRS 2018 01
			pudorys 2NP - střecha markýzy 48,4*(0,12+0,82)+((0,82+0,82+48,16*2)*0,25 Součet 69.986		69.986			
			Součet		69.986			
283	M	1758006	SBS modifikovaný asfaltový pás - podkladní pás natavovací	m2	<u>80,484</u>	192,00	15 452,93	Ceník výrobce
			výměra viz položka č. 712 341 559 69,986*1,15 Součet 80.484		80.484 80.484			
284	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	<u>869,815</u>	53,80	46 796,05	CS ÚRS 2018 01
			pudorys střechy, řezy A-A, B-B horní část atiky (0 15+24 1+0 15+23.85+0 15)*0.4*2 (0 05+7 575+0 35+2 875+0 5+0 05+0 3+3.75+0 05)*0 25+((0 05+7 575+0 35+2 875+0 5 +0 05+0 3+3 75+0 05)*0 35 (0 05+7 575+0 35+2 875+0 5+0 05+0 3+3 75+0 05)*0 45 svislá část atiky 24,1*2*0 4+23.85*2*0 6 15 4*0 6+15 4*0 6+15 4*0 4+15 4*0 25 plocha střech 24,1*15 4+23 85*15 4 Součet 869 815		38 720 9 300 6 975 47 900 28 490 738 430 869 815			
			Součet		869 815			
285	M	1758005	SBS modifikovaný asfaltový pás - podkladní pás samolepicí se samolepicím podélným přesahem	m2	<u>1 000,287</u>	193,00	193 055,39	Ceník výrobce
			výměra viz položka č. 712 331 111 869,815*1,15 Součet		1 000 287 1 000 287			
286	K	712341559.1	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	<u>985,586</u>	114,00	112 356,80	CS ÚRS 2018 01
			"výměra viz položka č. 712331111" 985,586 Součet 985.586		985.586 985.586			
287	M	1535012	SBS modifikovaný asfaltový pás - finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště s posypem	m2	<u>1 133,424</u>	215,00	243 686,16	Ceník výrobce
			"výměra viz položka č. 712 331 111" 985,586*1.15 Součet 1133.424		1 133 424 1 133 424			
288	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	47,598	820,00	39 030,36	CS ÚRS 2018 01
289	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	47,598	529,00	25 179,34	CS ÚRS 2018 01
D 713.			Izolace tepelné		1 092 763,92			
290	K	X-7131861	Odstranění tepelné izolace střech z lité PU pěny včetně povrchové úpravy	m2	<u>369,675</u>	57,00	21 071,48	R-položka
			pudorys střechy stávající stav a bourání "pravá část střechy" 23.85*15.5 Součet 369.675		369 675 369 675			
291	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením oceloplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	<u>122,175</u>	191,00	23 335,43	CS ÚRS 2018 01
			zateplení atiky z vnitřní strany pudorys střechy, řez A-A, B-B 24,1*2*0,7+23.85*2*0 95 (4 5+10 9)*0 55+(4 5+10 9)*0 55+(4 5+10 9)*0 8+((4 5+10 9)*0 9 Součet 122.175		79 055 43 120 122 175			
			Součet		122 175			
292	M	28376014	deska fasádní polystyrenová soklová tl 60mm	m2	<u>134,393</u>	191,00	25 669,06	CS ÚRS 2018 01
			"výměra viz položka č. 713131141 (atika)" 122.175*1.1 Součet 134.393		134 393 134 393			
293	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	<u>1 476,860</u>	128,00	189 038,08	CS ÚRS 2018 01
			pudorys střechy "1 vrstva" 24,1*15.4+23.85*15.4 "2 vrstva" 24,1*15.4+23.85*15.4 Součet 1476.86		738 430 738 430 1 476 860			
			Součet		1 476 860			
294	M	28372309	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm	m2	<u>775,352</u>	225,00	174 454,20	CS ÚRS 2018 01
			pudorys střechy "1 vrstva" (24,1*15.4+23.85*15.4)*1.05 Součet 775.352		775 352 775 352			
			Součet		775 352			
295	M	28372312	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 120mm	m2	<u>775,352</u>	271,00	210 120,39	CS ÚRS 2018 01
			pudorys střechy "2 vrstva" (24,1*15.4+23.85*15.4)*1.05 Součet 775.352		775 352 775 352			
			Součet		775 352			
296	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	<u>1 274,430</u>	146,00	186 066,78	CS ÚRS 2018 01
			pudorys střechy "spádová vrstva" 24,1*15.4+23.85*15.4 "podkladní desky dle tabulky v pudoryse střechy" 1.0*1 0*(125+55+57+59+48+24+24+22+2+2+2) "uniplošné desky" 1.0*1.0*(32+26+28+22+2+2+2) Součet 1274.43		738 430 420 000 116 000 1 274 430			
			Součet		1 274 430			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
297	M	28376141	<i>klein izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový</i> vyměra viz tabulka v pudoryse střechy "A" (0.02+0.04)/2*1.0*1.0*28 "B" (0.04+0.06)/2*1.0*1.0*60 "C" (0.06+0.08)/2*1.0*1.0*87 "D" (0.08+0.1)/2*1.0*1.0*117 "A+80" (0.02+0.04)/2*1.0*1.0*125+1.0*1.0*0.08*125 "B+80" (0.04+0.06)/2*1.0*1.0*55+1.0*1.0*0.08*55 "C+80" (0.06+0.08)/2*1.0*1.0*57+1.0*1.0*0.08*57 "D+80" (0.08+0.1)/2*1.0*1.0*59+1.0*1.0*0.08*59 "B+140" (0.04+0.06)/2*1.0*1.0*48+1.0*1.0*0.14*48 "C+140" (0.06+0.08)/2*1.0*1.0*24+1.0*1.0*0.14*24 "D+140" (0.08+0.1)/2*1.0*1.0*24+1.0*1.0*0.14*24 úhlopříčné desky pro spádování útlabí "A"(0.02+0.04)/2*1.0*1.0*32 "B" (0.04+0.06)/2*1.0*1.0*32 "C" (0.06+0.08)/2*1.0*1.0*28 "D" (0.08+0.1)/2*1.0*1.0*28 "A+80" (0.02+0.04)/2*1.0*1.0*22+1.0*1.0*0.08*22 "B+80" (0.04+0.06)/2*1.0*1.0*2+1.0*1.0*0.08*2 "C+80" (0.06+0.08)/2*1.0*1.0*2+1.0*1.0*0.08*2 "D+80" (0.08+0.1)/2*1.0*1.0*2+1.0*1.0*0.08*2 Mezisoučet 89.86 89.98*0.05 Součet 94.479 Součet	m3	94,479	2 590.00	244 700.61	CS ÚRS 2018 01
298	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	10,361	1 110,00	11 500,71	CS ÚRS 2018 01
299	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	10,361	657,00	6 807.18	CS ÚRS 2018 01
D 713-730 Izolace tepelné - pro vytápění							9 600,00	
935	K	713400821R00	Odstranění tepelné izolace z potrubí	m2	150,000	64,00	9 600,00	RTS 2018
D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							213 496,58	
110C	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	32,000	123,00	3 936,00	CS ÚRS 2018 01
110I	K	721110964	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200	kus	1,000	2 140,00	2 140,00	CS ÚRS 2018 01
110J	K	721110974	Potrubí kameninové krácení trub DN 200	kus	1,000	131,00	131,00	CS ÚRS 2018 01
110K	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	89,000	174,00	15 486,00	CS ÚRS 2018 01
110L	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	37,000	243,00	8 991,00	CS ÚRS 2018 01
110E	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	8,000	13,10	104,80	CS ÚRS 2018 01
110F	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	16,000	35,00	560,00	CS ÚRS 2018 01
1107	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	4,000	380,00	1 520,00	CS ÚRS 2018 01
1108	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	12,500	517,00	6 462,50	CS ÚRS 2018 01
1109	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	16,000	617,00	9 872,00	CS ÚRS 2018 01
111C	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	3,000	941,00	2 823,00	CS ÚRS 2018 01
111I	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 100	m	31,500	622,00	19 593,00	CS ÚRS 2018 01
111J	K	721174005u	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 100 - uložení a upevnění	m	31,500	120,00	3 780,00	Odvozeno ÚRS
111K	K	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125	m	12,500	838,00	10 475,00	CS ÚRS 2018 01
111L	K	721174006u	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125 - uložení a upevnění	m	12,500	130,00	1 625,00	Odvozeno ÚRS
111E	K	721174007	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 150	m	8,300	1 260,00	10 458,00	CS ÚRS 2018 01
111F	K	721174007u	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 150 - uložení a upevnění	m	8,300	260,00	2 158,00	Odvozeno ÚRS
1117	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70	m	7,300	520,00	3 796,00	CS ÚRS 2018 01
1118	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	86,100	635,00	54 673,50	CS ÚRS 2018 01
1119	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	7,000	849,00	5 943,00	CS ÚRS 2018 01
112C	K	721174027	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 150	m	3,000	1 300,00	3 900,00	CS ÚRS 2018 01
112I	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	24,800	435,00	10 788,00	CS ÚRS 2018 01
112J	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	10,600	481,00	5 098,60	CS ÚRS 2018 01
112K	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 70	m	2,400	546,00	1 310,40	CS ÚRS 2018 01
112L	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100	m	7,000	685,00	4 795,00	CS ÚRS 2018 01
112E	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	10,000	82,30	823,00	CS ÚRS 2018 01
112F	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	6,000	91,20	547,20	CS ÚRS 2018 01
1127	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	9,000	136,00	1 224,00	CS ÚRS 2018 01
1128	K	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	4,000	174,00	696,00	CS ÚRS 2018 01
1129	K	721233212	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzně střechy svislý odtok DN 110	kus	4,000	2 240,00	8 960,00	CS ÚRS 2018 01
113C	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	4,000	895,00	3 580,00	CS ÚRS 2018 01
113I	K	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	2,431	2 030,00	4 934,93	CS ÚRS 2018 01
113Z	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	3,074	752,00	2 311,65	CS ÚRS 2018 01
D 721. Vnitřní kanalizace							16 381,60	
300	K	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100 pudorys střechy stávající stav a bourání 4 Součet 4,0 Součet	kus	4,000	174,00	696,00	CS ÚRS 2018 01
301	K	X-7212112	Střešní vtok dvouúrovňový s nástavcem pro tepelnou izolaci pudorys střechy 4 Součet 4,0 Součet	kus	4,000	3 680,00	14 720,00	R-položka
302	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110 pudorys střechy 4*0.5 Součet 2,0 Součet	m	2,000	475,00	950,00	CS ÚRS 2018 01
303	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,012	752,00	9,02	CS ÚRS 2018 01
304	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,012	548,00	6,58	CS ÚRS 2018 01
D 722-730 Vnitřní vodovod pro vytápění							57 833,59	
113Z	K	722181215RT6	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, D18	m	70,000	138,00	9 660,00	Odvozeno ÚRS
113A	K	722181215RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, D22	m	50,000	138,00	6 900,00	Odvozeno ÚRS
113E	K	722181215RT9	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, D28	m	40,000	165,00	6 600,00	Odvozeno ÚRS
1136	K	722181215RU2	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, D35	m	50,000	165,00	8 250,00	Odvozeno ÚRS
1137	K	722181215RV9	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, D42	m	160,000	165,00	26 400,00	Odvozeno ÚRS
1138	K	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,035	674,00	23,59	Odvozeno ÚRS
D 722a Zdravotnicka - vnitřní vodovod							226 823,13	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1139	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	29,000	723,00	20 967,00	CS ÚRS 2018 01
1140	K	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	2,000	893,00	1 786,00	CS ÚRS 2018 01
1141	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	155,000	72,90	11 299,50	CS ÚRS 2018 01
1142	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	85,000	85,90	7 301,50	CS ÚRS 2018 01
1143	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	50,500	340,00	17 170,00	CS ÚRS 2018 01
1144	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	3,000	412,00	1 236,00	CS ÚRS 2018 01
1145	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	9,500	487,00	4 626,50	CS ÚRS 2018 01
1146	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	42,000	585,00	24 570,00	CS ÚRS 2018 01
1147	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	43,000	348,00	14 964,00	CS ÚRS 2018 01
1148	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE II do 9 mm DN do 22 mm	m	50,500	66,00	3 333,00	CS ÚRS 2018 01
1149	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE II do 13 mm DN do 45 mm	m	54,500	93,50	5 095,75	CS ÚRS 2018 01
1150	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE II do 20 mm DN do 22 mm	m	43,000	97,60	4 196,80	CS ÚRS 2018 01
1151	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	236,000	30,30	7 150,80	CS ÚRS 2018 01
1152	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	3,000	39,90	119,70	CS ÚRS 2018 01
1153	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	9,000	71,60	644,40	CS ÚRS 2018 01
1154	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	32,000	56,50	1 808,00	CS ÚRS 2018 01
1155	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	29,000	223,00	6 467,00	CS ÚRS 2018 01
1156	K	722211813	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 80	kus	4,000	183,00	732,00	CS ÚRS 2018 01
1157	K	722212440	Orientační štítky na zeď	soubor	2,000	333,00	666,00	CS ÚRS 2018 01
1158	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	32,000	186,00	5 952,00	CS ÚRS 2018 01
1159	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	2,000	370,00	740,00	CS ÚRS 2018 01
1160	K	722220855	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 2 1/2	kus	4,000	35,00	140,00	CS ÚRS 2018 01
1161	K	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k boileru s vnitřním x vnějším závitem	kus	3,000	709,00	2 127,00	CS ÚRS 2018 01
1162	K	722240101	Ventily plastové PPR přímé DN 20	kus	3,000	309,00	927,00	CS ÚRS 2018 01
1163	K	722240121	Kohout kulový plastový PPR DN 16	kus	1,000	271,00	271,00	CS ÚRS 2018 01
1164	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	1,000	329,00	329,00	CS ÚRS 2018 01
1165	K	722250101	Hydrantový ventil s hadicovou přípojkou G 1	kus	4,000	948,00	3 792,00	CS ÚRS 2018 01
1166	K	722250143	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m prosklený	soubor	4,000	9 810,00	39 240,00	CS ÚRS 2018 01
1167	K	722260819	Demontáž hydrantů a hydrantových skříní	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
1168	K	722270104	Sestava vodoměrová závitová G 6/4	soubor	1,000	5 700,00	5 700,00	CS ÚRS 2018 01
1169	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	179,000	58,70	10 507,30	CS ÚRS 2018 01
1170	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	179,000	46,90	8 395,10	CS ÚRS 2018 01
1171	K	722290822	Přemístění vnitrostavebního demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	1,230	2 030,00	2 496,90	CS ÚRS 2018 01
1172	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	3,074	674,00	2 071,88	CS ÚRS 2018 01
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							212 262,12	
1173	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	8,000	231,00	1 848,00	CS ÚRS 2018 01
1174	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	6,000	1 540,00	9 240,00	CS ÚRS 2018 01
1175	K	642360910a	ovládací tlačítko pro WC	kus	6,000	1 190,00	7 140,00	Odvozeno ÚRS
1176	K	642360910b	sedátko klozetové IDOL	kus	6,000	449,00	2 694,00	Odvozeno ÚRS
1177	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	2,000	2 050,00	4 100,00	CS ÚRS 2018 01
1178	K	642360510	klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap (OLYMP 820642) bílý	kus	2,000	4 950,00	9 900,00	CS ÚRS 2018 01
1179	K	642360910a	ovládací tlačítko pro WC pro ZP	kus	2,000	1 930,00	3 860,00	Odvozeno ÚRS
1180	K	642360910c	sedátko klozetové pro ZP	kus	2,000	599,00	1 198,00	Odvozeno ÚRS
1181	K	725121527	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	4,000	9 500,00	38 000,00	CS ÚRS 2018 01
1182	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	4,000	170,00	680,00	CS ÚRS 2018 01
1183	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	16,000	153,00	2 448,00	CS ÚRS 2018 01
1184	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	3,000	850,00	2 550,00	CS ÚRS 2018 01
1185	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	2,000	1 390,00	2 780,00	CS ÚRS 2018 01
1186	K	642110492	umyvadlo 65 NOVA PRO BB	kus	2,000	1 860,00	3 720,00	CS ÚRS 2018 01
1187	K	6421104923	sada WM na upevnění umyvadel	kus	2,000	85,00	170,00	CS ÚRS 2018 01
1188	K	6421104924	umyvadelová výpust plastová	kus	2,000	419,00	838,00	CS ÚRS 2018 01
1189	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	3,000	292,00	876,00	CS ÚRS 2018 01
1190	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	3,000	161,00	483,00	CS ÚRS 2018 01
1191	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mydla na 350 ml	soubor	7,000	879,00	6 153,00	CS ÚRS 2018 01
1192	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	6,000	1 130,00	6 780,00	CS ÚRS 2018 01
1193	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	7,000	1 190,00	8 330,00	CS ÚRS 2018 01
1194	K	725291711	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 550 mm	soubor	2,000	901,00	1 802,00	CS ÚRS 2018 01
1195	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	soubor	2,000	1 050,00	2 100,00	CS ÚRS 2018 01
1196	K	725291712z	Zrcadlo P8 600x450 sklopné	soubor	2,000	2 280,00	4 560,00	Odvozeno ÚRS
1197	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	2,000	1 240,00	2 480,00	CS ÚRS 2018 01
1198	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	4,000	2 780,00	11 120,00	CS ÚRS 2018 01
1199	K	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	soubor	4,000	244,00	976,00	CS ÚRS 2018 01
1200	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	2,000	2 270,00	4 540,00	CS ÚRS 2018 01
1201	K	725532101	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulární závěsný svislý 10 l / 2 kW	soubor	1,000	4 910,00	4 910,00	CS ÚRS 2018 01
1202	K	725532120	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulární závěsný svislý 125 l / 2 kW	soubor	2,000	11 600,00	23 200,00	CS ÚRS 2018 01
1203	K	725590812	Přemístění vnitrostavebního demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,936	1 860,00	1 740,96	CS ÚRS 2018 01
1204	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	15,000	48,00	720,00	CS ÚRS 2018 01
1205	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubčky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	26,000	239,00	6 214,00	CS ÚRS 2018 01
1206	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	2,000	497,00	994,00	CS ÚRS 2018 01
1207	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	20,000	91,40	1 828,00	CS ÚRS 2018 01
1208	K	725821328	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou	soubor	2,000	2 530,00	5 060,00	CS ÚRS 2018 01
1209	K	725822612	Baterie umyvadelová stojánková páková s výpustí	soubor	3,000	1 560,00	4 680,00	CS ÚRS 2018 01
1210	K	725829131	Montáž baterie umyvadelové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	2,000	174,00	348,00	CS ÚRS 2018 01
1211	K	551440061	baterie umyvadelová stojánková páková s lékařskou ručkou	kus	2,000	1 360,00	2 720,00	CS ÚRS 2018 01
1212	K	725831323	Baterie vanová nástěnná klasická s rozečtí 150 mm otočný výtok	soubor	2,000	1 570,00	3 140,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1213	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	3,000	171,00	513,00	CS ÚRS 2018 01
1214	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	16,000	26,50	424,00	CS ÚRS 2018 01
1215	K	725851305	Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4	kus	2,000	301,00	602,00	CS ÚRS 2018 01
1216	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4	kus	5,000	277,00	1 385,00	CS ÚRS 2018 01
1217	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	16,000	16,00	256,00	CS ÚRS 2018 01
1218	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	5,000	299,00	1 495,00	CS ÚRS 2018 01
1219	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	2,000	594,00	1 188,00	CS ÚRS 2018 01
1220	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	4,000	615,00	2 460,00	CS ÚRS 2018 01
1221	K	725991811	Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí	kus	130,000	35,40	4 602,00	CS ÚRS 2018 01
1222	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	3,074	786,00	2 416,16	CS ÚRS 2018 01
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace				62 688,16	
1223	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	6,000	6 350,00	38 100,00	CS ÚRS 2018 01
1224	K	726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kci	soubor	2,000	6 350,00	12 700,00	CS ÚRS 2018 01
1225	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	8,000	271,00	2 168,00	CS ÚRS 2018 01
1226	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	8,000	913,00	7 304,00	CS ÚRS 2018 01
1227	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	3,074	786,00	2 416,16	CS ÚRS 2018 01
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana				144 225,00	
1228	K	727111314	Prostup kovového potrubí D 50 mm stěnou tl 10 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 120	kus	2,000	1 010,00	2 020,00	CS ÚRS 2018 01
1229	K	727111406	Prostup kovového potrubí D 54 mm stropem tl 15cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120	kus	3,000	675,00	2 025,00	CS ÚRS 2018 01
1230	K	727121101	Protipožární manžeta D 32 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	10,000	2 310,00	23 100,00	CS ÚRS 2018 01
1231	K	727121102	Protipožární manžeta D 40 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	7,000	2 350,00	16 450,00	CS ÚRS 2018 01
1232	K	727121105	Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	2,000	2 630,00	5 260,00	CS ÚRS 2018 01
1233	K	727121107	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	33,000	2 890,00	95 370,00	CS ÚRS 2018 01
D 729			Montáže potrubí a ostatní				44 170,00	
1234	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,000	3 070,00	3 070,00	CS ÚRS 2018 01
1235	K	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,000	3 800,00	3 800,00	CS ÚRS 2018 01
1236	K	013254000a	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	Odvozeno ÚRS
1237	K	013294000a	Ostatní dokumentace (PPÚ)	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	Odvozeno ÚRS
1238	K	044002000a	Revize	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	Odvozeno ÚRS
1239	K	045002000a	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	Odvozeno ÚRS
1240	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
1241	K	063403000	Práce bez pevné pracovní podlahy	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
1242	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
1243	K	081103000	Doprava materiálu a pracovníků na pracoviště	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
1244	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2018 01
D 730-90			Hodinové zúčtovací sazby (HZS - vytápění)				43 200,00	
936	K	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci - Topná zkouška dle ČSN 06 0310	h	72,000	600,00	43 200,00	R-položka
D 730-S			Přesuny suti - vytápění				10 306,09	
937	K	979011221R00	Vsílá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	0,315	1 250,00	393,75	RTS 2018
938	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,417	251,00	2 865,67	RTS 2018
939	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	234,646	11,00	2 581,11	RTS 2018
940	K	79800101VD	Skládkové	t	3,383	1 320,00	4 465,56	RTS 2018
D 733			Rozvod potrubí				742 040,92	
941	K	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	400,000	19,00	7 600,00	RTS 2018
942	K	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	170,000	40,00	6 800,00	RTS 2018
943	K	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	100,000	50,00	5 000,00	RTS 2018
944	K	733190801R00	Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50	kus	100,000	3,10	310,00	RTS 2018
945	K	733890803R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m	t	3,140	2 340,00	7 347,60	RTS 2018
946	K	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	610,000	368,00	224 480,00	RTS 2018
947	K	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	190,000	441,00	83 790,00	RTS 2018
948	K	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	60,000	520,00	31 200,00	RTS 2018
949	K	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	40,000	752,00	30 080,00	RTS 2018
950	K	733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	50,000	1 120,00	56 000,00	RTS 2018
951	K	733163107R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm	m	160,000	1 330,00	212 800,00	RTS 2018
952	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	950,000	22,00	20 900,00	RTS 2018
953	K	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	160,000	27,00	4 320,00	RTS 2018
954	K	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 20	kus	152,000	244,00	37 088,00	RTS 2018
955	K	733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	2,000	299,00	598,00	RTS 2018
956	K	733191113R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 50	kus	14,000	337,00	4 718,00	RTS 2018
957	K	28650020	Manžeta protipožární 50-30 mm - parametry dle PBR	kus	8,000	850,00	6 800,00	RTS 2018
958	K	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	1,444	1 530,00	2 209,32	RTS 2018
D 734			Armatury				112 658,48	
959	K	734223122RT1	Ventil termostatický, přímý, DN 15, kvs=2,5m3/h	kus	97,000	306,00	29 682,00	RTS 2018
960	K	734263132R00	Šroubení regulační, přímé, DN 15, kvs=0,9 m3/h	kus	97,000	360,00	34 920,00	RTS 2018
961	K	734295321R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15	kus	42,000	144,00	6 048,00	RTS 2018
962	K	734235122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv., DN 20	kus	32,000	244,00	7 808,00	RTS 2018
963	K	734235123R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv., DN 25	kus	2,000	400,00	800,00	RTS 2018
964	K	734291973R00	Hlavice ovládání term.ventilů termostat.	kus	97,000	344,00	33 368,00	RTS 2018
965	K	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,029	1 120,00	32,48	RTS 2018
D 735			Otopná tělesa				519 974,42	
966	K	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	325,290	38,40	12 491,14	RTS 2018
967	K	735211812R00	Demontáž regist.žebr.76x3/156 do 3 m,2pramen.	kus	3,000	214,00	642,00	RTS 2018
968	K	735221834R00	Demontáž registr.z hl.trubek DN 80 do 3 m,4pramen.	kus	1,000	261,00	261,00	RTS 2018
969	K	735890802R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m	t	7,962	1 570,00	12 500,34	RTS 2018
970	K	735419125R00	Montáž konvektorů,do 1290 mm	soubor	1,000	797,00	797,00	RTS 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
971	K	484567460	Otopná lavice LKE v=150,š=240,l=800	kus	1,000	5 520,00	5 520,00	RTS 2018
972	K	735419126R00	Montáž konvektorů do 2040 mm	soubor	14,000	1 060,00	14 840,00	RTS 2018
973	K	484567461	Otopná lavice LKE v=150,š=240,l=1400	kus	1,000	8 090,00	8 090,00	RTS 2018
974	K	484567462	Otopná lavice LKE v=150,š=240,l=1600	kus	5,000	7 750,00	38 750,00	RTS 2018
975	K	484567463	Otopná lavice LKE v=150,š=240,l=1800	kus	8,000	8 410,00	67 280,00	RTS 2018
976	K	735156641R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/ 500	kus	1,000	2 710,00	2 710,00	RTS 2018
977	K	735156643R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/ 700	kus	1,000	3 180,00	3 180,00	RTS 2018
978	K	735156644R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/ 800	kus	1,000	3 420,00	3 420,00	RTS 2018
979	K	735156645R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/ 900	kus	2,000	3 670,00	7 340,00	RTS 2018
980	K	735156646R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/1000	kus	6,000	3 880,00	23 280,00	RTS 2018
981	K	735156647R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/1200	kus	4,000	4 370,00	17 480,00	RTS 2018
982	K	735156648R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/1400	kus	1,000	4 860,00	4 860,00	RTS 2018
983	K	735156649R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/1600	kus	4,000	5 350,00	21 400,00	RTS 2018
984	K	735156786R00	Otopná tělesa panelová Klasik 33 900/1000	kus	1,000	8 640,00	8 640,00	RTS 2018
985	K	735156544R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/ 800	kus	27,000	3 420,00	92 340,00	RTS 2018
986	K	735156545R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/ 900	kus	4,000	3 670,00	14 680,00	RTS 2018
987	K	735156546R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/1000	kus	1,000	3 880,00	3 880,00	RTS 2018
988	K	735156547R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/1100	kus	28,000	4 110,00	115 080,00	RTS 2018
989	K	735153300R00	Příplatek za odvzdušňovací ventil	kus	97,000	78,00	7 566,00	RTS 2018
990	K	48441532	Konzola kompaktní H500, pro tělesa Klasik typ 21 a 22, sada 2 kusů	sada	64,000	120,00	7 680,00	RTS 2018
991	K	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost. ovládaním	kus	97,000	140,00	13 580,00	RTS 2018
992	K	998735102R00	Presun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	2,847	1 260,00	3 587,22	RTS 2018
		D 762	Konstrukce tesařské				8 099,72	
1252	K	762431818	Demontáž obložení stěn z desek dřevostěpkových tl přes 15 mm na sraz přibíjených	m2	142,350	56,90	8 099,72	CS ÚRS 2020 02
		demontáž bednění výplní otvoru OSB deskami						
		1np do ulice Budovatelů		125,550				
		(5,6*7)*3,0+1,75*1,8+1,6*3,0						
		1np do ulice M. G. Dobnera		16,800				
		5,6*3,0						
		Součet 142,35						
		Součet		142,350				
		D 7631	Konstrukce montované - sádkartonové				3 001 391,18	
305	K	X-7631422	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm, EI 60, Rw 51 dB - TI 15 kg/m3 - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze	m2	105,808	1 240,00	131 201,92	R-položka
		"pudorys 1NP" (2,888+5,44+3,0+1,85+0,1+1,813+0,275+0,1+1,7+0,9*2+0,025*2+0,675+0,9)*3,25-(0,8*1,97*3+0,7*1,97)		60,814				
		"pudorys 3NP" (5,6+3,0+1,85+0,1+2,088+0,1+1,7+2,35)*2,95-(0,8*1,97*2+0,7*1,97)		44,994				
		Součet 105,808						
		Součet		105,808				
306	K	X-7631114	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 50 mm, EI 60, Rw 53 dB - TI 15 kg/m3 - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze	m2	877,731	1 190,00	1 044 499,89	R-položka
		"pudorys 1NP" (5,838+5,65+5,838+5,6*2+5,44+5,6+0,3*2+5,6+0,3*2+5,6*2+5,625+5,875+5,6+5,6+0,3*2+5,875+5,6+0,3+1,85+0,1+1,813+5,6+4,55+3,0)*3,25-(4,439+0,125+2,257+1,36+2,22+4,05*2+3,95+1,575+1,9+5,265+0,125+1,85+1,0+0,125+1,437+1,438+0,125+2,838+5,625*3+0,015)*3,25-(3,0*2,7+1,0*1,97+1,2*1,2)		195,062				
		"pudorys 2NP" (2,0+5,6*6)*2,95-3,0*2,7		-11,510				
		"pudorys 3NP" (5,6*13+0,4*7+0,2*2+5,45+0,4+1,85+0,1+1,813)*2,95-(1,65*1,97+3,0*2,7)		241,208				
		Součet 877,731						
		Součet		877,731				
307	K	X-7631124	SDK redukované, kluzné, napojení SDK příček na LOP tl 40-55 mm	m2	7,825	2 620,00	20 501,50	R-položka
		"pudorys 1NP" 0,5*3,25*3		4,875				
		"pudorys 3NP" 0,5*2,95*2		2,950				
		Součet 7,825						
		Součet		7,825				
308	K	X-7631235	SDK stěna přesazená profil CW+UW 50 deska 1xA 15 bez TI - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze	m2	327,651	750,00	245 738,25	R-položka
		"pudorys 2NP" (0,225*8+0,45*32)*2,95+0,65*12*2,95+5,35*15*(0,25+0,9)		163,088				
		"pudorys 3NP" (0,25*16+0,45*34+0,65*8)*2,95+5,35*15*(0,25+0,9)		164,563				
		Součet 327,651						
		Součet		327,651				
309	K	763113341	SDK příčka instalační tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	9,376	1 700,00	15 939,20	CS ÚRS 2018 01
		pudorys 1NP:						
		"mč 1,28" 1,05*1,25		1,313				
		"mč 1,27" 0,9*1,25*2		2,250				
		"mč 1,28" 0,9*1,25		1,125				
		pudorys 2NP						
		"mč 3,12" 0,9*1,25*2		2,250				
		"mč 3,13" 0,9*1,25		1,125				
		"mč 3,14" 1,05*1,25		1,313				
		Součet 9,376						
		Součet		9,376				
310	K	X-763-0101	Příplatek za použití desek do vlnkých prostor tl. 12,5 mm - příčky a předstěny	m2	73,182	68,00	4 976,38	R-položka
		"3NP" (2,45+3,0+3,0+1,85*2+2,888+2,35+2,35+2,85+2,088+0,1+1,7)*2,95-(0,8*1,97*2+0,9*1,97)		73,182				
		Součet 73,182						
		Součet		73,182				
311	K	X-763-0102	Příplatek za použití desek do vlnkých prostor tl. 15 mm - příčky a předstěny	m2	4,130	62,00	256,06	R-položka
		"3NP" (0,25*2+0,45*2)*2,95		4,130				
		Součet 4,13						
		Součet		4,130				
312	K	X-76361311	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze	m2	1 892,602	749,00	1 417 558,90	R-položka
		"1NP viz legenda místnosti" 578,102		578,102				
		"2NP viz legenda místnosti" 642,7		642,700				
		"3NP viz legenda místnosti" 671,8		671,800				
		Součet 1892,602						
		Součet		1 892,602				
313	K	X-763-4101	Příplatek za použití desek do vlnkých prostor tl. 12,5 mm - podhledy	m2	44,700	50,00	2 235,00	R-položka
		"1NP" 7,2+7,2+5,6+1,5		21,500				
		"3NP" 8,1+8,0+5,6+1,5		23,200				
		Součet 44,7						
		Součet		44,700				
1274	K	763135811	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu viditelném	m2	73,690	149,00	10 979,81	CS ÚRS 2020 02
		dle úprav v rámci VŘ						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2np - výměry dle PD a dle výpočtu 3,1*6 3-0,3*0,3*2 3,05*6 3-0,3*0,3*2 6,25*2 0-1,75*0,1 22,98 Součet 73,69 Součet		19,350 19,035 12,325 22,980 73,690			
1275	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché dle úprav v rámci VŘ 2np - výměry dle PD a dle výpočtu 17,33+13,3+17,33+5,53 Součet	m2	53,490	85,90	4 594,79	CS ÚRS 2020 02
314	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	79,713	780,00	62 176,14	CS ÚRS 2018 01
315	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	79,713	511,00	40 733,34	CS ÚRS 2018 01
		D 764.	Konstrukce klempířské				279 756,07	
316	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové "pudorys 1NP - 3NP oplechování okapu balkonu" (0,9+3,4+0,5)*3 Součet 14,4 Součet	m	14,400	38,90	560,16	CS ÚRS 2018 01
317	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti pudorys střechy stávající stav a bourání 1 Součet 1,0 Součet	kus	1,000	103,00	103,00	CS ÚRS 2018 01
318	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti pudorys střechy stávající stav a bourání 10 Součet 10,0 Součet	kus	10,000	214,00	2 140,00	CS ÚRS 2018 01
319	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti "pudorys střecha" 1,2*1,85+0,7*1,85 Součet 3,515 Součet	m2	3,515	180,00	632,70	CS ÚRS 2018 01
320	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti "pudorys střechy" 24 1*2+15,7*3+23,85*2 "pudorys 2NP - atika markýzy" 48,4+0,55*2 Součet 192,5 Součet	m	192,500	215,00	41 387,50	CS ÚRS 2018 01
321	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti "pudorys střechy, lemování zdi" 15,7+1,1*2+1,75*2+0,6*2+1,75*2 Součet 26,1 Součet	m	26,100	89,30	2 330,73	CS ÚRS 2018 01
322	K	K01	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 265 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006 výpis klempířských prvků "K01" 5,4*7 Součet 37,8 Součet	m	37,800	371,00	14 023,80	R-položka
323	K	K02	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 355 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006 výpis klempířských prvků "K02" 2,4*7 Součet 16,8 Součet	m	16,800	405,00	6 804,00	R-položka
324	K	K03	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 290 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006 výpis klempířských výrobků "K03" 50,0 Součet 50,0 Součet	m	50,000	642,00	32 100,00	R-položka
325	K	K05	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 510 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006 výpis klempířských výrobků "K05" 115,0 Součet 115,0 Součet	m	115,000	814,00	93 610,00	R-položka
326	K	K04	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al plechu rš 320 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006 výpis klempířských výrobků "K04" 42,0 Součet 42,0 Součet	m	42,000	321,00	13 482,00	R-položka
327	K	K06	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 450 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006 výpis klempířských výrobků "K06" 16 Součet 16,0 Součet	m	16,000	663,00	10 608,00	R-položka
328	K	K07	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al plechu rš 405 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006 výpis klempířských výrobků "K07" 16,0 Součet 16,0 Součet	m	16,000	353,00	5 648,00	R-položka
329	K	K08	Dílační přípojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 100 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006 výpis klempířských výrobků "K08" 16,0 Součet 16,0 Součet	m	16,000	215,00	3 440,00	R-položka
330	K	X-764652	Střešní výlez pro plochou střechu, včetně podstavce - rozměry výlezu 1200x700 mm / součástí jsou i skládací schůdky - montáž a dodávka pudorys střechy 1 Součet 1,0 Součet	kus	1,000	27 800,00	27 800,00	R-položka
331	K	764011622	Dílační přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 120 mm lemování a krytí povlakové krytiny markýzy 48,4+0,82*2 Součet 50,04 Součet	m	50,040	275,00	13 761,00	CS ÚRS 2018 01
332	K	X-764611	Přítlačný plech z Pz lemování a krytí povlakové krytiny markýzy 48,4+0,82*2	m	50,040	195,00	9 757,80	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet 50.04 Součet					
				50,040				
333	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,453	2 210,00	1 001,13	CS ÚRS 2018 01
334	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,453	1 250,00	566,25	CS ÚRS 2018 01
D 7664			Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů	41 071,61				
335	K	766421812	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	60,649	119,00	7 217,23	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys 2NP" 5,6*(6.29+0.075+0.05+0.075+1.9+0.15*3+0.095+0.15+0.8)*1,45*3.65 Součet 60.649 Součet	60,649				
				60,649				
336	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	60,649	41,80	2 535,13	CS ÚRS 2018 01
			"výměra viz položka č. 766 421 812" 60.649 Součet 60.649 Součet	60,649				
				60,649				
1245	K	X_766-01-01	Demontáž vnitřních vertikálních žaluzii	m2	209,925	25,00	5 248,13	
			2np (2,85+2,9*4+2,75+5,7+3,05+2,75+6,0+5,6+3,0+5,9+2,9*4+2,85)*2,7 3np (5,6+2,75+3,0+2,75)*2,7 Součet 209.925 Součet	171,855 38,070 209,925				
1250	K	X_766-011-02	Demontáž vnitřních horizontálních žaluzii	m2	244,800	25,00	6 120,00	
			2np (1,2*28)*1,7+(1,2*32)*1,7 3np (1,2*28)*1,7+(1,2*32)*1,7 Součet 244.8 Součet	122,400 122,400 244,800				
1245	K	X_7664122	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm, včetně konzolí	kus	228,695	56,20	12 852,66	
			1np 2,4*10+1,2 3,9+2,695*6+1,75+2,695*3+2,7+2,695*2 2np (5,6-0,1)*7*2+5,6 3np (5,6-0,1)*9+5,6*5+1,45+1,2+2,75 Součet 228.695 Součet	25,200 37,995 82,600 82,900 228,695				
1246	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m	kus	1,000	324,00	324,00	CS ÚRS 2020 02
			3np 1 Součet	1,000 1,000				
1247	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m	kus	1,000	371,00	371,00	CS ÚRS 2020 02
			2np 1 Součet	1,000 1,000				
1248	K	X_7661181	Demontáž garnýží	m	228,695	28,00	6 403,46	
			1np 2,4*10+1,2 3,9+2,695*6+1,75+2,695*3+2,7+2,695*2 2np (5,6-0,1)*7*2+5,6 3np (5,6-0,1)*9+5,6*5+1,45+1,2+2,75 Součet 228.695 Součet	25,200 37,995 82,600 82,900 228,695				
D 7666			Konstrukce truhlářské - výplně otvorů	773 353,64				
337	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	14,000	295,00	4 130,00	CS ÚRS 2018 01
			Vypis plastových prvků "VP01" 13 "VP02" 1 Součet 14.0 Součet	13,000 1,000 14,000				
338	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	35,000	331,00	11 585,00	CS ÚRS 2018 01
			Vypis plastových prvků "VP03" 3 "VP04" 28 "VP05" 4 Součet 35.0 Součet	3,000 28,000 4,000 35,000				
339	M	Xh_611401	parapet plastový vnitřní - komůrkový - parapetní nos 40 mm, tloušťka 20 mm / vrchní vrstva PVC folie, na bocích plastové krytky	m	210,200	450,00	94 590,00	R-položka
			vypis plastových prvků "VP01" 2,4*13 "VP02" 2,4*1 "VP03" 5,4*3 "VP04" 5,35*28 "VP05" 2,65*4 Součet 210.2 Součet	31,200 2,400 16,200 149,800 10,600 210,200				
340	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	24,000	787,00	18 888,00	CS ÚRS 2018 01
			vypis výplní otvoru "D10/L" 3 "D10/P" 1 "D11/L" 9 "D11/P" 2 "D12/L" 2 "D12/P" 2 "D14/P" 2 "D18/L" 2 "D18/P" 1 Součet 24.0 Součet	3,000 1,000 9,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 24,000				
341	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	22,000	854,00	18 788,00	CS ÚRS 2018 01
			vypis výplní otvoru "D07/L" 5 "D07/P" 6 "D08/L" 3 "D08/P" 3 "D09/P" 3 "D14/P" 2 Součet 22.0 Součet	5,000 6,000 3,000 3,000 3,000 2,000 22,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
342	K	766660012	Montáž dveřních křidel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně vypis výplni otvoru "D05/L" 1 "D19/L" 3 Součet 4.0 Součet	kus	<u>4,000</u> 1.000 3.000 4.000	955,00	3 820,00	CS ÚRS 2018 01
343	K	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně vypis výplni otvoru "D06/L" 1 Součet 1.0 Součet	kus	<u>1,000</u> 1.000 1.000	1 340,00	1 340,00	CS ÚRS 2018 01
344	K	766660022	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně vypis výplni otvoru "D03/P" 1 Součet 1.0 Součet	kus	<u>1,000</u> 1.000 1.000	1 550,00	1 550,00	CS ÚRS 2018 01
345	K	766660031	Montáž dveřních křidel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně vypis výplni otvoru "D02/L" 1 "D20/P" 1 "D21/L" 1 "D21/P" 1 Součet 4.0 Součet	kus	<u>4,000</u> 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000	1 650,00	6 600,00	CS ÚRS 2018 01
346	K	766660717	Montáž dveřních křidel samozavírače na ocelovou zárubeň vypis výplni otvoru "D02/L" 1 "D03/P" 1 "D04/L" 1 "D06/L" 1 "D16/L" 1 "D20/P" 1 "D21/L" 1 "D21/P" 1 Součet 8.0 Součet	kus	<u>8,000</u> 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.000	260,00	2 080,00	CS ÚRS 2018 01
347	M	Xh_54950	samozavírač dveří (C3) "vyměra viz položka č. 766660717" 8 Součet 8.0 Součet	kus	<u>8,000</u> 8.000 8.000	1 450,00	11 600,00	R-položka
348	K	X_7666152	Montáž nadsvětlíků včetně rámu vypis výplni otvoru "D05/L" 1 Součet 1.0 Součet	kus	<u>1,000</u> 1.000 1.000	650,00	650,00	R-položka
349	K	xH_7661210	Montáž stěn dřevěných s dveřmi vypis výplni otvoru "D04/L" 3.0*(2.3+0.3)*1 "D16/L" 3.0*(2.3+0.3)*1 Součet 15.6 Součet	m2	<u>15,600</u> 7.800 7.800 15.600	420,00	6 552,00	R-položka
350	K	766621011	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva vypis výplni otvoru "D15 - OKNO" 1.2*1.2 Součet 1.44 Součet	m2	<u>1,440</u> 1.440 1.440	681,00	980,64	CS ÚRS 2018 01
351	M	X_D04-L	Vnitřní stěna s dveřmi, nadsvětlíkem a bočnicemi, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 3000x2600 mm - celoprosklené, atypické, dveře dvoukřídle 1800x2300 mm, nadsvětlík 3000x300 mm, boky 2x 600x2300 mm / sklo bezpečnostní P1A - PBR - EW15 C3 DP3	kus	1,000	38 000,00	38 000,00	R-položka
352	M	X_D05-L	Vnitřní stěna s dveřmi a nadsvětlíkem, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 3000x2600 mm - celoprosklené, atypické, dveře dvoukřídle 1650x2100 mm, nadsvětlík 1650x900 mm / sklo bezpečnostní P1A	kus	1,000	35 800,00	35 800,00	R-položka
353	M	X_D06-L	Vnitřní dveře plně jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - PBR EW15 C3 DP3	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	R-položka
354	M	X_D07-L	Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A / zvuková izolace - min. 37 dB	kus	5,000	6 650,00	33 250,00	R-položka
355	M	X_D07-P	Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A / zvuková izolace - min. 37 dB	kus	6,000	6 650,00	39 900,00	R-položka
356	M	X_D08-L	Vnitřní dveře plně, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm	kus	3,000	5 350,00	16 050,00	R-položka
357	M	X_D08-P	Vnitřní dveře plně, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm	kus	3,000	5 350,00	16 050,00	R-položka
358	M	X_D09-P	Vnitřní dveře plně, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - zvuková izolace - min. 27 dB	kus	3,000	6 350,00	19 050,00	R-položka
359	M	X_D10-L	Vnitřní dveře plně, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm	kus	3,000	5 350,00	16 050,00	R-položka
360	M	X_D10-P	Vnitřní dveře plně, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm	kus	1,000	5 350,00	5 350,00	R-položka
361	M	X_D11-L	Vnitřní dveře plně, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm	kus	9,000	5 350,00	48 150,00	R-položka
362	M	X_D11-P	Vnitřní dveře plně, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm	kus	2,000	5 350,00	10 700,00	R-položka
363	M	X_D12-L	Vnitřní dveře plně, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm	kus	2,000	6 300,00	12 600,00	R-položka
364	M	X_D12-P	Vnitřní dveře plně, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm	kus	2,000	6 300,00	12 600,00	R-položka
365	M	X_D13-L	Vnitřní dveře plně, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm	kus	2,000	6 300,00	12 600,00	R-položka
366	M	X_D14-P	Vnitřní dveře plně, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 700x1970 mm	kus	2,000	5 350,00	10 700,00	R-položka
367	M	X_D15-P	Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A / Součástí dodávky rámová zárubeň	kus	1,000	10 650,00	10 650,00	R-položka
368	M	X_D15-okno	Vnitřní okno, pevné, dřevěné - 1200x1200 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A	kus	1,000	10 300,00	10 300,00	R-položka
369	M	X_D16-L	Vnitřní stěna s dveřmi, nadsvětlíkem a bočnicemi, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 3000x2600 mm - celoprosklené, atypické, dveře dvoukřídle 1800x2300 mm, nadsvětlík 3000x300 mm, boky 2x 600x2300 mm / sklo bezpečnostní P1A - PBR - EW15 C3 DP3	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	R-položka
370	M	X_D18-L	Vnitřní dveře plně, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm	kus	2,000	5 350,00	10 700,00	R-položka
371	M	X_D18-P	Vnitřní dveře plně, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm	kus	1,000	5 350,00	5 350,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
372	M	X_D19-L	Vnitřní dveře plně, dvoukřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 1650x1970 mm - zvuková izolace min. 27 dB	kus	3,000	13 600,00	40 800,00	R-položka
373	M	X_D20-P	Vnitřní dveře prosklené, dvoukřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 1650x1970 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A / PBR EW15 C3 DP3	kus	1,000	17 850,00	17 850,00	R-položka
374	M	X_D21-L	Vnitřní dveře plně, dvoukřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 1650x1970 mm / PBR EW15 C3 DP3	kus	1,000	15 600,00	15 600,00	R-položka
375	M	X_D21-P	Vnitřní dveře plně, dvoukřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 1650x1970 mm / PBR EW15 C3 DP3	kus	1,000	15 600,00	15 600,00	R-položka
376	K	X-766-GK	Systém generálního klíče dle požadavků investora viz poznámka k položce	soubor	1,000	95 000,00	95 000,00	R-položka

D		76720	Vnitřní vybavení	2 083 785,50				
377	K	A01	Regálový systém pro SO.03, místnosti č. 0.05 a 0.08 - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení / ruční pohon	soubor	1,000	1 095 000,00	1 095 000,00	R-položka

		VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ						
		1		1,000				
		Součet 1,0						
		Součet		1,000				
378	K	X-A03-7634114	Sanitární přčky do suchého prostředí, desky laminované tl 30 mm - položka A03	m2	22,726	4 250,00	96 585,50	R-položka

		1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ						
		"m.č. 1.27" (1.65+0.025)*2.0*2+0.9*2.0*2-0.7*1.97*2		7,542				
		"m.č. 1.28" 0.925*2.0+(1.65+0.025)*2.0-0.7*1.97		3,821				
		3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ						
		"m.č. 3.12" (1.65+0.025)*2.0*2+0.9*2.0*2-0.7*1.97*2		7,542				
		"m.č. 3.13" 0.925*2.0+(1.65+0.025)*2.0-0.7*1.97		3,821				
		Součet 22.726						
		Součet		22.726				

379	K	X-A03-7634112	Dveře sanitárních přček, desky laminované tl 32 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	6,000	3 500,00	21 000,00	R-položka
		1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ						
		"m.č. 1.27" 2		2,000				
		"m.č. 1.28" 1		1,000				
		3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ						
		"m.č. 3.12" 2		2,000				
		"m.č. 3.13" 1		1,000				
		Součet 6,0						
		Součet		6,000				

380	K	A02	Kovová kartotéka, ROZMĚRY 400x623x1320 mm - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení	soubor	72,000	3 450,00	248 400,00	R-položka
		VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ						
		72		72,000				
		Součet 72,0						
		Součet		72,000				

381	K	A04	Kuchyňská linka - pravá 1200+1350 mm - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení / cena je vždy za kompletní dodávku (nábytek, dřez, mikrovlnka, lednice)	soubor	1,000	35 600,00	35 600,00	R-položka
		VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ						
		1		1,000				
		Součet 1,0						
		Součet		1,000				

382	K	A05	Kuchyňská linka - levá 1350+1200 mm - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení / cena je vždy za kompletní dodávku (nábytek, dřez, mikrovlnka, lednice)	soubor	1,000	35 600,00	35 600,00	R-položka
		VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ						
		1		1,000				
		Součet 1,0						
		Součet		1,000				

383	K	A06	Šikmá schodišťová plošina - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení	soubor	2,000	275 800,00	551 600,00	R-položka
		VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ						
		1+1		2,000				
		Součet 2,0						
		Součet		2,000				

D	7674	Konstrukce zámečnické - obvodový plášť vč. obkladů					14 749 561,31	

384	K	X-768-01	Cena za montáž hliníkových oken dveří v obvodových konstrukcích	m2	182,631	1 150,00	210 025,65	R-položka
		výpis výplní otvorů						
		"HD03" 2.695*2.7*14		101.871				
		"HD01L" 1.6*2.1+1.6*0.9		4.800				
		"HD02L" 1.8*2.1+1.8*0.9		5.400				
		"HD04" 2.4*2.1*14		70.560				
		Součet 182.631						
		Součet		182.631				

385	K	X-768-02	Cena za demontáž ocelových oken a dveří	m	296,200	123,00	36 432,60	R-položka
		"pudorys 1PP" (1.2+1.5)*2*6		32.400				
		"pudorys 1NP"						
		(6.0+2.7)*2*4+(1.75+2.7)*2+(1.6+3.0)*2+(6.0+3.0)*2*3+(2.4+1.8)*2*11+(1.8+2.7)*2*3+0.9*3		263.800				
		Součet 296.2						
		Součet		296.200				

386	K	X-768-02lop	Cena za demontáž prosklené fasády - ocelová konstrukce a zasklení / postupná demontáž bez azbestu	m2	660,120	184,00	121 462,08	R-položka
		"pudorys 1NP" 5.6*3.5		19.600				
		"pudorys 2NP - 3NP" 47.8*6.7*2		640.520				
		Součet 660.12						
		Součet		660.120				

387	K	X-768-03	Cena za zednické zapravení	m	296,200	179,00	53 019,80	R-položka
		"výměra viz položka č. X-768-02" 296.2		296.200				
		Součet 296.2						
		Součet		296.200				

388	K	X-768-04	Likvidace oken a dveří	m	296,200	39,00	11 551,80	R-položka
		"výměra viz položka č. X-768-02" 296.2		296.200				
		Součet 296.2						
		Součet		296.200				

389	K	X-768-04b	Likvidace lehkého obvodového pláště bez azbestu včetně dveří	m2	660,120	93,00	61 391,16	R-položka
		"výměra viz položka č. X-768-02lop" 660.12		660.120				
		Součet 660.12						
		Součet		660.120				

390	K	X-768-05	Parotěsná zábrana - ostění rovné, umístění rámu na střed	m	1 059,160	78,00	82 614,48	R-položka
		výpis výplní otvorů						
		"H01" 1.6*2+3.0*2		9.200				
		"H02" 1.8*2+3.0*2		9.600				
		"H03" (2.695+2.7)*2*14		151.060				
		"H04" (2.4+1.0)*2*14		95.200				
		"H05" (5.4+3.55)*2*1		17.900				
		"H06" (5.4+3.3)*2*30		522.000				
		"H07" (5.4+3.55)*2*2		35.800				
		"H08" (0.6+3.3)*2*28		218.400				
		Součet 1059.16						
		Součet		1 059.160				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
391	K	X-768-06	Vnitrostaveništní přesun, manipulace na staveništi "výměra viz položka č. X-768-02" 1059,16 Součet 1059,16 Součet 1 059,160	m	1 059,160	64,00	67 786,24	R-položka
392	M	xH01-L	Vnější vstupní hliníkové dveře dvoukřídlé 1600x2100, nadsvětlik fix 1600x900 mm - zasklení - izolační dvojsklo Ug 1.1 W/m2K, bezpečnostní folie P3A dle ČSN EN 1627 / barva RAL 9006	kus	1,000	150 300,00	150 300,00	R-položka
393	M	xH02-La	Balkonové hliníkové dveře dvoukřídlé 1800x2100, nadsvětlik 1800x900 mm - zasklení - izolační dvojsklo Ug 1.1 W/m2K, bezpečnostní folie P3A dle ČSN EN 1627 / barva RAL 9006	kus	1,000	154 600,00	154 600,00	
394	M	xH03	Vnější sestava výloh hliníková 2695x2700, spodní pevně vrchní sklopná - zasklení - izolační dvojsklo Ug 1.1 W/m2K, bezpečnostní folie P3A dle ČSN EN 1627 / barva RAL 9006	kus	14,000	70 350,00	984 900,00	R-položka
395	M	xH04	Vnější hliníkové okno 2400x1000, boční otevíravá a sklopná, střední fix - zasklení - izolační dvojsklo Ug 1.1 W/m2K, bezpečnostní folie P3A dle ČSN EN 1627 / barva RAL 9006	kus	14,000	40 150,00	562 100,00	R-položka
396	K	767416211	Montáž modulové fasády LOP pro budovu výšky do 6 m VÝPIS VÝPLNÍ OTVORU "H05" 5,4*3,55*1 19,170 "H06" 5,4*3,3*30 534,600 "H07" 5,4*3,55*2 38,340 "H08" 0,6*3,3*28 55,440 Součet 647,55 Součet 647,550	m2	647,550	1 650,00	1 068 457,50	CS ÚRS 2018 01
397	M	c-H05	Prosklená fasáda 5400x3550 mm - fasádní sloupkovo-průčkový systém / RAL 9006 - izolační dvojsklo + bezpečnostní folie min. P3A dle ČSN EN 1627	kus	1,000	295 000,00	295 000,00	R-položka
398	M	c-H06	Prosklená fasáda 5400x3300 mm - fasádní sloupkovo-průčkový systém / RAL 9006 - izolační dvojsklo + bezpečnostní folie min. P3A dle ČSN EN 1627	kus	30,000	288 000,00	8 640 000,00	R-položka
399	M	c-H07	Prosklená fasáda 5400x3550 mm - fasádní sloupkovo-průčkový systém / RAL 9006 - izolační dvojsklo + bezpečnostní folie min. P3A dle ČSN EN 1627	kus	2,000	248 000,00	496 000,00	R-položka
400	M	c-H08	Prosklená fasáda 600x3330 mm - fasádní sloupkovo-průčkový systém / RAL 9006	kus	28,000	62 640,00	1 753 920,00	R-položka
D 7676			Konstrukce zámečnické - otvory				305 846,49	
401	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového výpis výplní otvoru "D03/P" 1 1,000 Součet 1,0 Součet 1,000	kus	1,000	1 780,00	1 780,00	CS ÚRS 2018 01
402	K	767646522	Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového výšky do 2200 mm výpis výplní otvoru "D02/L" 1 1,000 Součet 1,0 Součet 1,000	kus	1,000	2 530,00	2 530,00	CS ÚRS 2018 01
403	K	767640322	Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových výpis výplní otvoru "D01/L" 5 5,000 "D17/P" 2 2,000 Součet 7,0 Součet 7,000	kus	7,000	1 620,00	11 340,00	CS ÚRS 2018 01
404	M	X_D01-L	Dveře vnitřní plně, dvoukřídlé - 1650x2100 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit	kus	5,000	29 500,00	147 500,00	R-položka
405	M	X_D02-L	Dveře vnitřní plně, dvoukřídlé - 1450x2100 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - PBR - EI30Sm C3 DP1	kus	1,000	35 650,00	35 650,00	R-položka
406	M	X_D03-P	Dveře vnitřní plně, jednokřídlé - 900x1100 mm - atyp - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - PBR - EI30Sm C2 DP1	kus	1,000	31 600,00	31 600,00	R-položka
407	M	X_D17-P	Dveře vnitřní plně, dvoukřídlé - 1650x2100 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit	kus	2,000	29 500,00	59 000,00	R-položka
1251	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých 1np do ulice Budovatelů 2,6*3,0 7,800 1np do ulice M. G. Dobnera (2,4*10)*1,8+1,2*1,8+0,9*2,7+1,8*2,8*3 62,910 2np 16,520 5,6*2,95 16,520 3np 5,688 1,75*3,25 5,688 Součet 92,918 Součet 92,918	m2	92,918	177,00	16 446,49	CS ÚRS 2020 02
D 7678			Konstrukce zámečnické - doplňky				567 792,12	
408	K	OK_01	Vnější zábradlí u nakládací rampy z ocelových profilů TR 44 5x4 mm - Součástí ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování) D 1.1c-07.1 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ 1 1,000 Součet 1,0 Součet 1,000	soubor	1,000	38 500,00	38 500,00	R-položka
409	K	OK_02	Ocelový šachtový poklop 900x600 mm - Součástí ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování) D.1.1c-07.1 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ 1 1,000 Součet 1,0 Součet 1,000	soubor	1,000	6 230,00	6 230,00	R-položka
410	K	OK_03	Ocelový nástěnný šachtový žebřík, délka 3,3 m - Součástí ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování) D 1.1c-07.1 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ 1 1,000 Součet 1,0 Součet 1,000	soubor	1,000	14 500,00	14 500,00	R-položka
411	K	OK_04	Vnitřní zábradlí - hlavní schodiště - Součástí ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování) D 1.1c-07.1 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ 1 1,000 Součet 1,0 Součet 1,000	soubor	1,000	380 000,00	380 000,00	R-položka
412	K	OK_05	Vnitřní madlo - Součástí ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování) D 1.1c-07.1 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ 2 2,000 Součet 2,0 Součet 2,000	soubor	2,000	2 400,00	4 800,00	R-položka
413	K	OK_06	Vnitřní zábradlí u šikmé rampy - Součástí ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování) / cena je za dva kusy levá a pravá část rampy	soubor	1,000	27 600,00	27 600,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D.1.1c-07.1 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ 1 Součet 1.0 Součet		1,000 1,000			
1277	K	998767102	Presun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	29,580	940,00	27 805,20	CS ÚRS 2020 02
1278	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	29,580	329,00	9 731,82	CS ÚRS 2020 02
	D	767_zs	Záchytný systém				58 625,10	
1261	K	767881112	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou	kus	8,000	1 710,00	13 680,00	CS ÚRS 2020 02
			počet viz PD 8 Součet		8,000 8,000			
1262	M	70921330	kotvici bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 600mm	kus	8,000	3 160,00	25 280,00	CS ÚRS 2020 02
1263	K	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvícího vedení	kus	1,000	3 710,00	3 710,00	CS ÚRS 2020 02
			počet viz PD 1 Součet		1,000 1,000			
1264	M	31452200	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvící vedení tl 6mm	m	20,900	139,00	2 905,10	CS ÚRS 2020 02
1265	K	X_767-zs-01	Montáž a dodávka štítku k označení jednotlivých úseků permanentního kotvícího vedení v souladu s ČSN EN 795.	kus	2,000	900,00	1 800,00	
			2 Součet		2,000 2,000			
1266	K	X_767-zs-02	Provedení takových zkušek pro kotvení bodů závěsného systému	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
1267	K	X_767-zs-03	Revize a předání záchytného systému do užívání	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
1268	K	X_767-zs-04	Dodání zachycovacího postroje a spojovacího lana délky 5 m	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	
1269	K	X_767-zs-05	Dodávka a montáž skříňky (pro postroj), lana a kotvícího materiálu pro uchycení skříňky	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
	D	771.	Podlahy z dlaždic				1 081 909,74	
414	K	771271812	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických kladených do malty š do 350 mm	m	93,400	127,00	11 861,80	CS ÚRS 2018 01
			"1PP" - 1NP" 1.2*20 "1NP" - 2NP" 1.2*22 "2NP" - 3NP" 1.2*20+1.9*10 Součet 93.4 Součet		24,000 26,400 43,000 93,400 93,400			
415	K	771271832	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických kladených do malty v do 250 mm	m	93,400	75,00	7 005,00	CS ÚRS 2018 01
			"1PP" - 1NP" 1.2*20 "1NP" - 2NP" 1.2*22 "2NP" - 3NP" 1.2*20+1.9*10 Součet 93.4 Součet		24,000 26,400 43,000 93,400 93,400			
416	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	640,450	41,30	26 450,59	CS ÚRS 2018 01
			měřeno v CAD "1NP" 238,66 "2NP" 164,9 "3NP" 215,54 Mezisoučet 619,1 doplnění rozpočtu v rámci VŘ 3np 8,75*2+3,95*2+0,3*2-(0,8*4+1,45) Mezisoučet 21,35 Součet 640,45 Součet		238,660 164,900 215,540 21,350 640,450			
417	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	569,270	155,00	88 236,85	CS ÚRS 2018 01
			měřeno v CAD "1NP" 179,75 "2NP" 168,75 "3NP" 197,91 Mezisoučet 546,41 doplnění rozpočtu v rámci VŘ 3np - výměry viz výkres 5,53+17,33 Mezisoučet 22,86 Součet 569,27 Součet		179,750 168,750 197,910 22,860 569,270			
418	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	94,400	347,00	32 756,80	CS ÚRS 2018 01
			"schodiště 1PP - 1NP" 1.2*20 "schodiště 1NP - 2NP" 1.2*22 "schodiště 2NP - 3NP" 1.2*20 "2NP mc. 2 02" 2,0*10 Součet 94,4 Součet		24,000 26,400 24,000 20,000 94,400 94,400			
419	M	X-597251	dlaždice keramické podlahové - stupnice s protiskluznou hranou - š 280-350 mm - součinitel smykového tření na pochozí ploše schodiště μ min. 0,5 / na předním okraji schodišťového stupně do vzdálenosti 4 cm od hrany μ min. 0,6	m	103,840	390,00	40 497,60	R-položka
			vyměra viz položka č. 771 274 113 94,4*1,1 Součet		103,840 103,840			
420	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	94,400	184,00	17 369,60	CS ÚRS 2018 01
			vyměra viz položka č. 771 274 113 94,4 Součet		94,400 94,400			
421	M	X-597252	dlaždice keramické podlahové - podstupnice s protiskluznou hranou - š 150-180 mm	m	103,840	380,00	39 459,20	R-položka
			vyměra viz položka č. 771 274 232 94,4*1,1 Součet		103,840 103,840			
422	K	771474132	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	8,460	165,00	1 395,90	CS ÚRS 2018 01
			"2NP mc. 2 02" 2,43*2+0,18*10*2 Součet 8,46 Součet		8,460 8,460			
423	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	335,021	120,00	40 202,52	CS ÚRS 2018 01
			"1PP" 0,5+5,6+3,9 "1NP" 155,82 "2NP" 52,201 "3NP" 107,1 "mezipodesty schodiště" 3,3*3 Součet 335,021 Součet		10,000 155,820 52,201 107,100 9,900 335,021 335,021			
424	K	771554113	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	19,894	369,00	7 340,89	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"pudorys 1NP vstupní rampy a schodiště" 2,95*1,1+0,18*1,1*2+7,35*1,69+1,69*0,18*5+2,1*1,1 Součet 19,894 Součet		19,894 19,894			
425	M	59247488	dlaždice teracová broušená 40x40x3,5 cm - součinitel smykového tření za mokra μ min. 0,5 "výměra viz položka č. 771554113" 19,894*1,1 Součet 21,883 Součet	m2	<u>21,883</u>	496,00	10 853,97	CS ÚRS 2018 01
426	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 "1NP - legenda místnosti" 9,8+24,8+35,8+58,6+5,6+7,2+7,2+5,6+1,5+82,6 "2NP - legenda místnosti" 35,0+47,4 "3NP - legenda místnosti" 35,0+34,9+66,5+5,7+8,1+8,0+5,6+1,5 Součet 486,4 Součet	m2	<u>486,400</u>	561,00	272 870,40	CS ÚRS 2018 01
427	M	X-597155	dlaždice keramické 30-40x30-40 tl. 8-10 mm - součinitel smykového tření za mokra μ min. 0,5 "výměra viz položka č. 771574116" 486,4*1,1 "sokliky" (8,46+335,021)*0,1*1,1 Součet 572,823 Součet	m2	<u>572,823</u>	390,00	223 400,97	R-položka
428	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2 "1NP - legenda místnosti" 1,5 "3NP - legenda místnosti" 1,5 Součet 3,0 Součet	m2	<u>3,000</u>	17,20	51,60	CS ÚRS 2018 01
429	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu "výměra viz položka č. 771574116" 486,4 Součet 486,4 Součet	m2	<u>486,400</u>	54,30	26 411,52	CS ÚRS 2018 01
430	K	771591115	Podlahy spárování silikonem "stupně 2NP mč. 2,02" 2,43*2*0,18*10*2 "1PP" 0,5+5,6+3,9 "1NP" 155,82 "2NP" 52,201 "3NP" 107,1 "mezipodesty schodiště" 3,3*3 Součet 343,481 Součet	m	<u>343,481</u>	39,90	13 704,89	CS ÚRS 2018 01
431	K	X-7715186	Podlahy řezání keramických dlaždic "výměra viz položka č. 771474132 a 771474112" 8,46+335,021 Součet 343,481 Součet	m	<u>343,481</u>	106,00	36 408,99	R-položka
432	K	771990112	Výrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa "výměra viz položka č. 771574116" 486,4 Součet 486,4 Součet	m2	<u>486,400</u>	278,00	135 219,20	CS ÚRS 2018 01
433	K	771990113	Výrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa "výměra viz položka č. 771554113" 19,894 Součet 19,894 Součet	m2	<u>19,894</u>	198,00	3 939,01	CS ÚRS 2018 01
434	K	771591175	Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy okapnice balkónu "1NP" 0,5+3,65+0,85 "2NP" 0,5+3,65+0,85 "3NP" 0,5+3,65+0,85 Součet 15,0 Součet	m	<u>15,000</u>	70,80	1 062,00	CS ÚRS 2018 01
435	M	59054296	profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží, barevně lakovaný Al, výška 10 mm, délka 2,5 m výměra viz položka č. 771 591 175 15*1,1 Součet	m	<u>16,500</u>	1 210,00	19 965,00	CS ÚRS 2018 01
436	M	59054333	spojka profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží výška 10 mm okapnice balkónu "1NP" 3 "2NP" 3 "3NP" 3 Součet 9,0 Součet	kus	<u>9,000</u>	81,60	734,40	CS ÚRS 2018 01
437	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	<u>21,193</u>	650,00	13 775,45	CS ÚRS 2018 01
438	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	<u>21,193</u>	516,00	10 935,59	CS ÚRS 2018 01
D 776.			Podlahy povlakové			1 687 542,00		
439	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně měřeno v CAD "1NP" 437,98 "2NP" 475,3 "3NP" 456,8 Mezisoučet 1370,08 textilní podlahovina dle dodatečně prohlídky 2np - výměra viz pudorys 17,78+18,16+17,97+18,16+18,16+17,32+18,16*3+17,75+17,47+34,9+18,79+17,32+37,08+33,6+18,72+36,89+18,16*4+17,88+45,51+26,64 3np - výměra viz pudorys 12,19+12,38+12,29+12,38*2+19,57+18,16+35,28+17,33+13,3+17,33+22,98 Mezisoučet 762,79 Součet 2132,87 Součet	m2	<u>2 132,870</u>	70,00	149 300,90	CS ÚRS 2018 01
440	K	776410811	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových měřeno v CAD "1NP" 294,38 "2NP" 445,91 "3NP" 373,4 Součet 1113,69 Součet	m	<u>1 113,690</u>	14,70	16 371,24	CS ÚRS 2018 01
441	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah "výměra viz položka č. 776201812" 2132,87 Součet 2132,87 Součet	m2	<u>2 132,870</u>	87,00	185 559,69	CS ÚRS 2018 01
442	K	776111211	Broušení schodišťových stupnic š do 300 mm "schodiště 1PP - 1NP" 1,2*20 "schodiště 1NP - 2NP" 1,2*22 "schodiště 2NP - 3NP" 1,2*20 "2NP mč. 2 02" 2,0*10 Součet 94,4 Součet	m	<u>94,400</u>	118,00	11 139,20	CS ÚRS 2018 01
443	K	776111221	Broušení schodišťových podstupnic v do 200 mm "schodiště 1PP - 1NP" 1,2*20 "schodiště 1NP - 2NP" 1,2*22	m	<u>94,400</u>	95,00	8 968,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"schodiště 2NP - 3NP" 1,2*20 "2NP mč. 2 02" 2,0*10 Součet 94,4 Součet		24,000 20,000 94,400			
444	K	776111311	Vysáti podkladu povlakových podlah "vyměra viz položka č. 776251311" 589,0 "vyměra viz položka č. 776221121" 52,4 Součet 641,4 Součet	m2	641,400	14,70	9 428,58	CS ÚRS 2018 01
445	K	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah "vyměra viz položka č. 776251311" 589,0 "vyměra viz položka č. 776221121" 52,4 Součet 641,4 Součet	m2	641,400	161,00	103 265,40	CS ÚRS 2018 01
446	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken "vyměra viz položka č. 776251311" 589,0 "vyměra viz položka č. 776221121" 52,4 Součet 641,4 Součet	m2	641,400	237,00	152 011,80	CS ÚRS 2018 01
447	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm "vyměra viz položka č. 776251311" 589,0 "vyměra viz položka č. 776221121" 52,4 Součet 641,4 Součet	m2	641,400	273,00	175 102,20	CS ÚRS 2018 01
448	K	776142111	Vyrovnání schodišťových stupnic š do 300 samonivelační stěrkou pevnosti 35 MPa tl 3 mm "schodiště 1PP - 1NP" 1,2*20 "schodiště 1NP - 2NP" 1,2*22 "schodiště 2NP - 3NP" 1,2*20 "2NP mč. 2 02" 2,0*10 Součet 94,4 Součet	m	94,400	114,00	10 761,60	CS ÚRS 2018 01
449	K	776143111	Tmelení schodišťových podstupnic v do 200 mm stěrkou tl 3 mm "schodiště 1PP - 1NP" 1,2*20 "schodiště 1NP - 2NP" 1,2*22 "schodiště 2NP - 3NP" 1,2*20 "2NP mč. 2 02" 2,0*10 Součet 94,4 Součet	m	94,400	83,00	7 835,20	CS ÚRS 2018 01
1270	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem "1np viz legenda místnosti" 9,8+16,0+16,2+12,7+25,4+25,8+17,4+17,5+5,1+25,4+16,7+16,9+25,2+14,5+24,1+16,3+16,2+24,2 "3np viz legenda místnosti" 111,5+36,6+34,5+51,6+16,7 Součet 589,0 Součet	m2	589,000	158,00	93 062,00	CS ÚRS 2020 02
451	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem "1np viz legenda místnosti" 16,0+18,4+6,0+12,0 Součet 52,4 Součet	m2	52,400	247,00	12 942,80	CS ÚRS 2018 01
1273	M	28411026	PVC zátěžová elektrostaticky vodivé tl 2,00mm, R 0,05-1MΩ, třída zátěže 34/43, třída otěru P, hořlavost Bfl S1	m2	57,640	1 220,00	70 320,80	CS ÚRS 2020 02
452	K	X-7769111	Montáž a dodávka zemního pásu "1np viz legenda místnosti" 16,0+18,4+6,0+12,0 Součet 52,4 Součet	m2	52,400	234,00	12 261,60	R-položka
453	M	X_656111	krytina podlahová povlaková PVC - třída zátěže: 34-43, celková tloušťka ? 2 mm, tloušťka nášlapné vrstvy ? 0,8 mm / gramáž min. 3100 g/m2, povrchová úprava PUR, odolnost proti nohám nábytku a pojezd. kolečkům židlí - protiskluznost min. 0,3 "vyměra viz položka č. 776251311" 589,0*1,15 Součet 677,35 Součet	m2	677,350	693,00	469 403,55	
454	K	776251411	Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla "1NP" 3,57*5,625+5,625+5,625+3,5*3+4,33*2+4,33*3+4,33*3+5,44+1,75+3,98+4,33*3+5,44+5,44+4,33*3+2,575*3+4,125*3+5,625*2+5,625*2+4,125*3+2+1,9*3 "3NP" 6,2*10+6,2*3+5,95*3+5,95*5+5,95*1 Součet 319,1 Součet	m	319,100	62,80	20 039,48	CS ÚRS 2018 01
455	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm "1NP viz legenda místnosti" 385,2 "3NP viz legenda místnosti" 147,02 Součet 532,22 Součet	m	532,220	150,00	79 833,00	CS ÚRS 2018 01
456	M	Xh-281008	lišta soklová PVC "vyměra viz položka č. 776411111" 532,22*1,1 Součet 585,442 Součet	m	585,442	112,00	65 569,50	R-položka
457	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem "vyměra viz položka č. 776251311" 589,0 "vyměra viz položka č. 776221121" 52,4 Součet 641,4 Součet	m2	641,400	41,30	26 489,82	CS ÚRS 2018 01
458	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	8,020	529,00	4 242,58	CS ÚRS 2018 01
459	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	8,020	453,00	3 633,06	CS ÚRS 2018 01
D 781.			Obklady keramické					
460	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty pudorys 1NP (2,3+1,2+0,8+1,425+1,5+1,5+1,55+0,8+2,4+0,3+1,75+0,1+0,95+2,5+0,9+0,3+0,05)*2,2 0*(0,6*2,0*7+0,8*2,0*2+1,2*1,6+1,2*1,8)+1,1*0,3*2+14,6 (0,8+1,5+1,25+2,175+1,275+1,5+2,1+2,25+2,1+0,9+0,3+0,05)*2,0- (1,2*1,8*2+0,6*2,0*5+0,8*2,0*2)+0,3*1,8*2 pudorys 2NP (1,61+0,75+1,25+1,6+1,25+1,6+3,84+0,8+0,96+1,5+1,5)*2,2*0- (0,6*2,0*4+0,8*2,0*2+2,7*2,0) (3,75+2,05+2,44+2,85)*2,2*0-(0,8*2,0*3+2,7*2,0) pudorys 3NP (4,15+4,35+1,55+1,55+0,8+0,95+0,3)*2*2,0-(0,8*2,0*4+0,8*2,0*4+15*2,0) (1,2+1,2+1,55+1,55+1,2+2,44+3,75+2,05)*2*2,0-(0,8*2,0*3+0,6*2,0*4+1,2*2,0+1,4*2,0) Součet 272,86 Součet	m2	272,860	94,00	25 648,84	CS ÚRS 2018 01
461	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 1NP "mč 1,14" (3,25+1,2)*0,7	m2	117,550	613,00	72 058,15	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"mč 1 27" (0.675*2+0.025*4+0.9*4+2.869)*2.0-0.8*1.97 "mč 1 28" (2.5*2+2.869)*2.0-0.8*1.97 "mč 1 29" (1.85+3.0)*2*2.0-0.9*1.97 "mč 1 30" (0.9+1.7)*2*2.0-0.7*1.97 3NP "mč 3 09" (1.2+3.25)*0.7 "mč 3 12" (2.65+2.888+2.65)*2.0-0.8*1.97 "mč 3 13" (2.65+2.888+2.65)*2.0-0.8*1.97 "mč 3 14" (1.85+3.0)*2*2.0-0.9*1.97 "mč 3 15" (1.7+0.9)*2*2.0-0.7*1.97 Součet 117.55 Součet			14.262 14.162 17.627 9.021 3.115 14.800 14.800 17.627 9.021 117.550		
462	M	Xh-597639	obkladačky keramické koupelňové (bílé i barevné) rozm. 20x20 cm	m2	<u>129,305</u>	356,00	46 032,58	R-položka
			"vyměra viz položka č. 781474115" 117.55*1.1 Součet 129.305 Součet		129.305 129.305			
463	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 1NP "mč 1.14" (3.25+1.2)*0.7 "mč 1.30" (0.9+1.7)*2*2.0-0.7*1.97 3NP "mč 3.09" (1.2+3.25)*0.7 "mč 3.15" (1.7+0.9)*2*2.0-0.7*1.97 Součet 24.272 Součet	m2	<u>24,272</u>	78,60	1 907,78	CS ÚRS 2018 01
			1NP "mč 1.14" (3.25+1.2)*0.7 "mč 1.30" (0.9+1.7)*2*2.0-0.7*1.97 3NP "mč 3.09" (1.2+3.25)*0.7 "mč 3.15" (1.7+0.9)*2*2.0-0.7*1.97 Součet 24.272 Součet		3.115 9.021 3.115 9.021 24.272			
464	K	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	<u>64,464</u>	120,00	7 735,68	CS ÚRS 2018 01
			1NP "mč 1.14" (3.25+1.2) "mč 1.27" (0.675*2+0.025*4+0.9*4+2.869)-0.8 "mč 1.28" (2.5*2+2.869)-0.8 "mč 1.29" (1.85+3.0)*2.0.9 "mč 1.30" (0.9+1.7)*2.0.7 3NP "mč 3.09" (1.2+3.25) "mč 3.12" (2.65+2.888+2.65)-0.8 "mč 3.13" (2.65+2.888+2.65)-0.8 "mč 3.14" (1.85+3.0)*2.0.9 "mč 3.15" (1.7+0.9)*2.0.7 Součet 64.464 Součet		4.450 7.119 7.069 8.800 4.500 4.450 7.388 7.388 8.800 4.500 64.464			
465	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	<u>117,550</u>	54,30	6 382,97	CS ÚRS 2018 01
			vyměra viz položka č. 781 474 115 117.55 Součet		117.550 117.550			
466	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	<u>95,600</u>	44,40	4 244,64	CS ÚRS 2018 01
			1NP "mč 1.14" 0.7 "mč 1.27" 2.0*5+0.9*2 "mč 1.28" 2.0*5 "mč 1.29" 2.0*3+1.25+1.05 "mč 1.30" 2.0*6 3NP "mč 3.09" 0.7 "mč 3.12" 2.0*6+0.9*2 "mč 3.13" 2.0*6 "mč 3.14" 2.0*6+1.05+1.25 "mč 3.15" 2.0*6 Součet 95.6 Součet		0.700 11.800 10.000 8.300 12.000 0.700 13.800 12.000 14.300 12.000 95.600			
467	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	2,037	650,00	1 324,05	CS ÚRS 2018 01
468	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	2,037	516,00	1 051,09	CS ÚRS 2018 01
D 783.			Nátěry				83 185,55	
469	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	<u>15,299</u>	63,80	976,08	CS ÚRS 2018 01
			vypis překladi "P01" 2.05*3*0.439 "P02" 2.05*2*0.439 "P03" 1.5*2*0.439 "P04" 2.7*2*4*0.439 Součet 15.299 Součet		2.700 1.800 1.317 9.482 15.299			
470	K	783314203	Základní antikorozní jedonosobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	<u>15,299</u>	132,00	2 019,47	CS ÚRS 2018 01
			"vyměra viz položka č. 783301311" 15.299 Součet 15.299 Součet		15.299 15.299			
471	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	<u>291,600</u>	84,00	24 494,40	CS ÚRS 2018 01
			"1PP viz legenda místnosti" 291.6 Součet 291.6 Součet		291.600 291.600			
472	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	<u>291,600</u>	191,00	55 695,60	CS ÚRS 2018 01
			"1PP viz legenda místnosti" 291.6 Součet 291.6 Součet		291.600 291.600			
D 784.			Malby				510 252,55	
473	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	<u>2 948,998</u>	24,70	72 840,25	CS ÚRS 2018 01
			"vyměra viz položka č. 978011121" 2948.998 Součet 2948.998 Součet		2 948.998 2 948.998			
474	K	784181121	Hlubková jedonosobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3.80 m	m2	<u>6 910,147</u>	22,00	152 023,23	CS ÚRS 2018 01
			plochy maleb dle položek "štuk strop" 288.8 "omítka štuková" 309.709 "omítka štuková" 1912.212 "oprava omítek do 1 m2" 14*1.0 "oprava omítek do 4 m2" 75*4.0 "sok příčky 100" 105.807*2 "sok příčky 125" 877.73*2 "redukování napojení" 7.825*2 "sok předsažená" 327.65 "sok podhled" 1892.602 "odpočet obkladů" -117.55 Součet 6910.147 Součet		288.800 309.709 1 912.212 14.000 300.000 211.614 1 755.460 15.650 327.650 1 892.602 -117.550 6 910.147			
475	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ořezuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	<u>6 910,147</u>	41,30	285 389,07	CS ÚRS 2018 01
			"vyměra viz položka č. 784181121" 6910.147 Součet 6910.147		6 910.147			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					6 910,147			
D		EKV - 01	Technologie EKV				270 647,00	
510	K	EKV-0003	Kryt pro max. 9 modulů pro montáž na stěnu 505x525x202 mm. Vestavěný napájecí zdroj 12 Vss s - pojistkovým jištěním pro 9 samostatných okruhů, signalizaci stavů a modulem pro dobíjení, prostor / pro max. 65 Ah akumulátor. Dvířka na pantech se zámkem, tamper	ks	1,000	14 400,00	14 400,00	R-položka
511	K	EKV-0004	Kryt pro 2 moduly pro montáž na stěnu 461x425x142 mm. Vestavěný napájecí zdroj 12 Vss s modulem pro - dobíjení, akumulátoru, prostor pro max. 17 Ah aku. Dvířka na pantech se zámkem, tamper kontakt, / připravené průrazy pro vedení kabeláže, signalizace sta	ks	2,000	8 660,00	17 320,00	R-položka
512	K	EKV-0005	Kontrolér (IC) pro středně velké až rozsáhlé instalace, připojení až 16 I/O modulů v libovolné - kombinaci po až 2 sběrnicích RS-485. Volné programování činnosti pomocí tzv. triggerů a procedur; / vestavěný Ethernetový převodník.	ks	1,000	22 900,00	22 900,00	R-položka
513	K	EKV-0006	Systémový modul pro připojení 2 čteček, vstupů a výstupů pro standardní dveřní prvky, komunikace s - IC po sběrnici RS-485. 8 univerzálních vstupů, tamper kontakt, PowerFail, 6x relé.	ks	6,000	11 400,00	68 400,00	R-položka
514	K	EKV-0007	Bezkontaktní čtečka, čtení standardních karet, HID prox, 125 kHz, EM (Marine) 125 kHz, MIFARE, - DESFire 13,56 MHz	ks	11,000	4 040,00	44 440,00	R-položka
515	K	EKV-0008	Propojení s DT	kpl	3,000	1 160,00	3 480,00	R-položka
516	K	EKV-0009	Zapojení odpínání napájecích zdrojů	kpl	3,000	1 620,00	4 860,00	R-položka
517	K	EKV-0010	Povrchový magnetický kontakt plastový, bílý	ks	16,000	520,00	8 320,00	R-položka
518	K	EKV-0011	Rozbočovací krabice plastová se sabotážním kontaktem, bílá např. RKZ	ks	9,000	113,00	1 017,00	R-položka
519	K	EKV-0012	Elektrický otvírač 12V/170mA, stavitelná střelka	ks	8,000	2 890,00	23 120,00	R-položka
520	K	EKV-0013	Elektromechanický zámek, oboustranné ovládání např. Abloy EL560, včetně příslušenství, kování, - čtyřhran, propojovacího kabelu, kabelové zadlabávací průchodky, a univerzálního protiplechu	ks	1,000	28 900,00	28 900,00	R-položka
521	K	EKV-0014	AKU 12V/65Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, Vds	ks	1,000	7 510,00	7 510,00	R-položka
522	K	EKV-0015	AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, Vds	ks	2,000	4 040,00	8 080,00	R-položka
523	K	EKV-0016	Přepětová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem, instalace do rozvodu nn proti pulsnímu - přepětí a vf rušení, DA-275-DF6	ks	3,000	4 040,00	12 120,00	R-položka
524	K	EKV-0017	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
D		EKV - 03	Ostatní				85 930,00	
525	K	EKV-0030	Technická příprava	kpl	1,000	2 890,00	2 890,00	R-položka
527	K	EKV-0032	Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace	kpl	1,000	16 700,00	16 700,00	R-položka
528	K	EKV-0033	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
529	K	EKV-0034	Návod k obsluze zařízení	kpl	1,000	520,00	520,00	R-položka
530	K	EKV-0035	Kompletační činnost	kpl	1,000	2 890,00	2 890,00	R-položka
531	K	EKV-0036	Odzkoušení a nastavení všech zařízení	kpl	1,000	27 700,00	27 700,00	R-položka
532	K	EKV-0037	Výchozí revize a protokol o funkční zkoušce	kpl	1,000	4 040,00	4 040,00	R-položka
533	K	EKV-0038	Zaškolení uživatele	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
534	K	EKV-0039	Stavební připomoci, ostatní připomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
535	K	EKV-0040	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
536	K	EKV-0041	Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
537	K	EKV-0042	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	2 890,00	2 890,00	R-položka
D		EKV - 04	Kabely, kabelové trasy a instalační materiál				143 263,00	
538	K	EKV-0018	Kabel pro připojení čteček, čidel a ovládání - datový kabel 4x2 FTP bezhalogen provedení	m	900,000	45,10	40 590,00	R-položka
539	K	EKV-0019	Datová sběrnice - datový kabel 4x2 FTP bezhalogen provedení	m	170,000	33,50	5 695,00	R-položka
540	K	EKV-0020	Kabel 2x1,5 bezhalogen provedení	m	500,000	45,10	22 550,00	R-položka
541	K	EKV-0021	Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm	m	400,000	22,00	8 800,00	R-položka
542	K	EKV-0022	Elektroinstalační trubka pevná prům 25 mm, včetně příchytek, spojek a kolen	m	10,000	57,80	578,00	R-položka
543	K	EKV-0023	Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m, vč. kotvy	ks	1 450,000	22,00	31 900,00	R-položka
544	K	EKV-0024	Dražkování do zdi, podlahy do prům 25mm	m	70,000	173,00	12 110,00	R-položka
545	K	EKV-0025	Začištění drážek, společnou výmalbu zajišťuje stavba	m	70,000	152,00	10 640,00	R-položka
546	K	EKV-0027	Pomocný montážní a instalační materiál (zdící materiál, příchytky, konektory)	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
547	K	EKV-0028	Ostatní pomocný a montážní materiál včetně instalace	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
548	K	EKV-0029	Nespecifikované pomocné instalační práce	kpl	1,000	3 470,00	3 470,00	R-položka
D		EPS - 01	Technologie				873 744,30	
723	K	B5-SCUA-C0990	Integral IP MXF Skříň B5-SCU-C s výřezem pro ovládací panel	ks	1,000	92 400,00	92 400,00	R-položka
724	K	B8-BAF0990	Ovládací/výstupní karta B8-BAF	ks	1,000	7 510,00	7 510,00	R-položka
725	K	B3-REL100990	Modul 10 relé	ks	1,000	9 820,00	9 820,00	R-položka
726	K	B3-USI40990	Univerzální interface modul pro připojení ZDP	ks	1,000	16 700,00	16 700,00	R-položka
727	K	B5-DXI20990	Modul pro připojení dvou kruhových linek	ks	2,000	28 300,00	56 600,00	R-položka
728	K	B8-CII0990	Interní ovládací panel B8-CII	ks	1,000	40 400,00	40 400,00	R-položka
729	K	MAPTXT-RA CS010990	MAP výměnné popisné pole na ovládací panel česky	ks	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
730	K	SD-CARD0990	SD- karta 1GB	ks	1,000	1 160,00	1 160,00	R-položka
731	K	AKKU 170990	Akku 12 V / 17 Ah	ks	2,000	4 040,00	8 080,00	R-položka
732	K	MTD 533X0990	multisenzorový hlásič. MTD 533X	ks	105,000	3 000,00	315 000,00	R-položka
733	K	USB 502-60990	sokl USB 502-6 bez loop kontaktu	ks	105,000	693,00	72 765,00	R-položka
734	K	DNP 5020990	popisný štítek pro USB501	ks	105,000	23,10	2 425,50	R-položka
735	K	MCP535X-10990	tlačítkový hlásič MCP 535X-1 RAL 3001	ks	12,000	5 200,00	62 400,00	R-položka
736	K	MCP535 AK0990	popiska se symbolem pro MCP535	ks	12,000	23,10	277,20	R-položka
737	K	BX-IM40990	BX-IM4 vstupní modul	ks	1,000	13 900,00	13 900,00	R-položka
738	K	GEH MOD IP660990	krabice pro moduly IP66 / rozměry: 94 x 94 x 57 mm	ks	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
739	K	BX-REL40990	BX-REL4 reléový modul	ks	6,000	5 200,00	31 200,00	R-položka
740	K	GEH MOD2 IP660990	krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm	ks	6,000	866,00	5 196,00	R-položka
741	K	MM ANB M160990	šroubovací průchodka M16	ks	42,000	28,90	1 213,80	R-položka
742	K	MM GM M160990	kontramatka PG16	ks	42,000	10,40	436,80	R-položka
743	K	SIR Y04 R0990	sířena Y04 červená	ks	15,000	3 470,00	52 050,00	R-položka
744	K	0991	připojení ZDP, vlastní ZDP není součástí projektu	kpl	1,000	13 900,00	13 900,00	R-položka
745	K	0992	pomocný zálohovaný zdroj 24V/5A EN 54, kontrolovaný, skříň pro Aku 24 Ah	ks	1,000	8 660,00	8 660,00	R-položka
746	K	AKKU 170991	Akku 12 V / 17 Ah	ks	2,000	4 040,00	8 080,00	R-položka
747	K	0993	Rozbočovací krabice se zachováním funkčnosti v ohni po dobu 30 minut (IE30)	ks	6,000	2 770,00	16 620,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
748	K	0994	Připojení požární bezpečnostních zařízení	ks	5,000	4 040,00	20 200,00	R-položka
749	K	85950905571730990	Přepětová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem, instalace do rozvodu nn proti pulsnímu - přepětí a vf rušení, DA-275-DF6	ks	1,000	4 040,00	4 040,00	R-položka
750	K	0995	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
D EPS - 02								587 412,00
751	K	0996	Bezhalogenový stíněný sdělovací kabel SHKFH-R 1x2x0,8 2bca.s1d0	m	1 680,000	34,70	58 296,00	R-položka
752	K	0997	Bezhalogenový sdělovací kabel SSKFH-V180 1x2x0,8 P60-R	m	580,000	63,50	36 830,00	R-položka
753	K	0998	Bezhalogenový sdělovací kabel SSKFH-V180 2x2x0,8 P60-R	m	440,000	78,50	34 540,00	R-položka
754	K	0999	Bezhalogenový sdělovací kabel SSKFH-V180 1x10x0,8 P60-R	m	90,000	86,60	7 794,00	R-položka
755	K	1000	Kabelový žlab 60/50 mm s přepážkou, vč. uchycení a příslušenství s požární odolností P60R	m	180,000	347,00	62 460,00	R-položka
756	K	1001	Kabelová příchytka - funkční trasa, rozestup 0,3 m, vč. protipožární kotvy, P60R	ks	2 975,000	57,80	171 955,00	R-položka
757	K	1002	Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m, vč. kotvy	ks	2 730,000	34,70	94 731,00	R-položka
758	K	1003	Drážkování zdi do průměru 25mm	m	105,000	173,00	18 165,00	R-položka
759	K	1004	Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm	m	190,000	33,50	6 365,00	R-položka
760	K	1005	Elektroinstalační trubka pevná prům 25 mm, včetně příchýtek, spojek a kolen	m	80,000	46,20	3 696,00	R-položka
761	K	1006	Distanční kotva přes tepelnou izolaci tl. 120 mm	ks	24,000	2 190,00	52 560,00	R-položka
762	K	1007	Zapravení a zajištění drážek zajišťuje stavba	m	105,000	150,00	15 750,00	R-položka
763	K	1008	Pomocný montážní a instalační materiál (zdírcí materiál, příchytky, konektory)	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
764	K	1009	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
765	K	1010	Drobné pomocné instalační práce	kpl	1,000	8 090,00	8 090,00	R-položka
D EPS - 03								193 960,00
766	K	1011	Technická příprava	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
768	K	1013	Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace	kpl	1,000	40 400,00	40 400,00	R-položka
769	K	1014	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
770	K	1015	Návod k obsluze zařízení	kpl	1,000	2 190,00	2 190,00	R-položka
771	K	1016	Kompletační činnost	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
772	K	1017	Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení	kpl	1,000	40 400,00	40 400,00	R-položka
773	K	1018	Výchozí revize a protokol o funkční zkoušce	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	R-položka
774	K	1019	Zaškolení uživatele	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
775	K	1020	Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	9 240,00	9 240,00	R-položka
776	K	1021	Montáž požárního utěsnění, komplet vč. materiálu pro otvor do 50mm	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00	R-položka
777	K	1022	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
778	K	1023	Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	R-položka
779	K	1024	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	3 470,00	3 470,00	R-položka
D M21_1								180 227,00
549	K	P1_00001	Vypínač jednopólový, 10A/230V, IP44, komplet	ks	3,000	294,00	882,00	R-položka
550	K	P1_00002	Vypínač jednopólový, 10A/230V, IP20, komplet	ks	11,000	217,00	2 387,00	R-položka
551	K	P1_00003	Detektor pohybu, 10A/230V, IP20, komplet, přisazená montáž, poloměr detekce min. 6m	ks	16,000	355,00	5 680,00	R-položka
552	K	P1_00004	Přepínač střídavý, 10A/230V, IP20, komplet	ks	54,000	228,00	12 312,00	R-položka
553	K	P1_00005	Vypínač sériový, 10A/230V, IP20, komplet	ks	12,000	270,00	3 240,00	R-položka
554	K	P1_00006	Vypínač sériový, 10A/230V, IP20, komplet	ks	4,000	283,00	1 132,00	R-položka
555	K	P1_00007	Tlačítkový ovladač 10A/230V, IP20, komplet	ks	43,000	243,00	10 449,00	R-položka
556	K	P1_00008	Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet, modul do podlahové krabice	ks	78,000	149,00	11 622,00	R-položka
557	K	P1_00009	Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet, modul do podlahové krabice, barva červená s označením - "PC"	ks	40,000	156,00	6 240,00	R-položka
558	K	P1_00010	Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet	ks	156,000	219,00	34 164,00	R-položka
559	K	P1_00011	Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet, červená s označením "PC"	ks	4,000	437,00	1 748,00	R-položka
560	K	P1_00012	Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP44, komplet	ks	1,000	281,00	281,00	R-položka
561	K	P1_00013	Podlahová krabice do betonové podlahy, podlahová krytina koberec, min. modulu	ks	39,000	2 310,00	90 090,00	R-položka
D M21_2								3 838 280,00
563	K	P1_00015	Vestavné LED svítidlo se štíhlým profilem 9mm. elektronický předřadník, Elektrická Třída ochrany II. - Těleso: hliník, bílá (RAL 9016). UGR<22 34W, 3245lm Rozměr: 597x597x9 - ozn. F1	ks	281,000	10 100,00	2 838 100,00	R-položka
564	K	P1_00016	Vestavné LED svítidlo se štíhlým profilem 9mm. elektronický předřadník, Elektrická Třída ochrany II. - Těleso: hliník, bílá (RAL 9016). UGR<19 38W, 4127lm Rozměr: 597x597x9 - ozn. F2	ks	58,000	11 200,00	649 600,00	R-položka
565	K	P1_00017	LED svítidlo přisazené nebo závěsné, rozměr 1600x147x118, 34W, 6400lm, 120,75lm/W, IP65, barva bílá, - 2,8kg- ozn. A1	ks	25,000	4 550,00	113 750,00	R-položka
566	K	P1_00018	LED svítidlo přisazené/závěsné kruhové, 39W, IP20, barva RAL9016, 5992,2lm, 131,12lm/W, průměr - svítidla 600mm - ozn. B	ks	5,000	5 020,00	25 100,00	R-položka
568	K	P1_00020	LED svítidlo vestavné kruhové, 24,6W, IP44, barva RAL9016, 2000lm, 81,3lm/W, průměr svítidla 190mm - - ozn. D	ks	28,000	2 500,00	70 000,00	R-položka
569	K	P1_00021	LED nouzové svítidlo s vlastním zdrojem 1hod., přisazené, 2W, barva bílá, piktogram směru úniku, - IP22, režim SVÍTÍ PŘI VYPADKU – ozn. N1	ks	33,000	2 030,00	66 990,00	R-položka
570	K	P1_00022	LED nouzové svítidlo s vlastním zdrojem 1hod., vestavné, kruhové, 3W, barva bílá, optika pro únikové - cesty, IP20, režim SVÍTÍ PŘI VYPADKU - ozn. N	ks	37,000	2 020,00	74 740,00	R-položka
D M21_3								619 545,50
571	K	P1_00023	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	3 870,000	45,70	176 859,00	R-položka
572	K	P1_00024	Kabel CYKY-J 3x4	m	310,000	77,50	24 025,00	R-položka
573	K	P1_00025	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	820,000	43,90	35 998,00	R-položka
574	K	P1_00026	Kabel JYTY 2x1,5	m	110,000	34,30	3 773,00	R-položka
575	K	P1_00027	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	4 040,000	55,90	225 836,00	R-položka
576	K	P1_00028	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	90,000	68,20	6 138,00	R-položka
577	K	P1_00029	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	100,000	77,40	7 740,00	R-položka
578	K	P1_00030	Kabel CYKY-J 5x4	m	50,000	108,00	5 400,00	R-položka
579	K	P1_00031	Kabel CYKY-J 5x6	m	30,000	143,00	4 290,00	R-položka
580	K	P1_00032	Kabel CYKY-J 5x50	m	45,000	821,00	36 945,00	R-položka
581	K	P1_00033	Kabel CYKY-J 5x10	m	40,000	198,00	7 920,00	R-položka
582	K	P1_00034	Kabel 1-CYKY 3x150+70	m	20,000	1 600,00	32 000,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
583	K	P1_00035	Kabel CYKY-J 5x16	m	40,000	302,00	12 080,00	R-položka
584	K	P1_00036	Kabel PRAFlaSafe-O 3x1,5	m	80,000	53,00	4 240,00	R-položka
585	K	P1_00037	CYA 35 zž	m	40,000	118,00	4 720,00	R-položka
586	K	P1_00038	CYA 16 zž	m	320,000	71,80	22 976,00	R-položka
587	K	P1_00039	CYA 10 zž	m	35,000	54,30	1 900,50	R-položka
588	K	P1_00040	CY 6 zž	m	150,000	44,70	6 705,00	R-položka
	D	M21_4	4 - KRABICE, CHRÁNIČKY, INSTALAČNÍ MATERIÁL				135 221,90	
589	K	P1_00041	Krabice univerzální KU68	ks	461,000	35,90	16 549,90	R-položka
590	K	P1_00042	Krabice KT250 s víkem	ks	5,000	462,00	2 310,00	R-položka
591	K	P1_00043	Krabice odbočná povrchová, včetně vika	ks	110,000	162,00	17 820,00	R-položka
592	K	P1_00044	Kabelový žlab 150x50, drátěný, včetně příslušenství	m	100,000	187,00	18 700,00	R-položka
593	K	P1_00045	Kabelový žlab 100x50, drátěný, včetně příslušenství	m	45,000	161,00	7 245,00	R-položka
594	K	P1_00046	Kabelový žlab 200x50, drátěný, včetně příslušenství	m	120,000	204,00	24 480,00	R-položka
595	K	P1_00047	Kabelový žlab 100x100, plný, včetně příslušenství a vika	m	35,000	205,00	7 175,00	R-položka
596	K	P1_00048	Kabelový rošt stoupací 250/60, vč.příslušenství a úchytného materiálu	m	18,000	348,00	6 264,00	R-položka
597	K	P1_00049	Drobný instalační materiál(wago svorky, sadra, vrtáky...apod.)	soubor	1,000	16 700,00	16 700,00	R-položka
598	K	P1_00050	Chráníčka korugovaná pr. 110	m	20,000	83,40	1 668,00	R-položka
599	K	P1_00051	Trubka PVC pevná pr. 25mm	m	150,000	38,90	5 835,00	R-položka
600	K	P1_00052	Trubka PVC pevná pr. 32mm	m	250,000	41,90	10 475,00	R-položka
	D	M21_5	5 - Montáž, demontáž				87 802,00	
601	K	P1_00053	Odvoz a likvidace odpadu	soubor	1,000	7 740,00	7 740,00	R-položka
602	K	P1_00054	průrazy stěn a stropů	soubor	1,000	4 390,00	4 390,00	R-položka
603	K	P1_00055	Stavební práce pro instalaci rozvaděčů	soubor	6,000	982,00	5 892,00	R-položka
604	K	P1_00056	Demontáž stávající elektroinstalace	soubor	1,000	64 000,00	64 000,00	R-položka
605	K	P1_00057	Montáž elektroinstalace	soubor	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
	D	M21_6	6 - Ostatní				368 367,00	
606	K	P1_00058	Přípomocné pomocné práce	soubor	1,000	86 600,00	86 600,00	R-položka
607	K	P1_00059	Vyhotovení výchozí revizní zprávy	hod	200,000	578,00	115 600,00	R-položka
608	K	P1_00060	Měření intenzity osvětlení, včetně vyhotovení protokolu	ks	1,000	115 500,00	115 500,00	R-položka
609	K	P1_00061	Projekt skutečného provedení	ks	1,000	13 900,00	13 900,00	R-položka
610	K	P1_00062	Koordinace s ost.profesemí	soubor	1,000	11 600,00	11 600,00	R-položka
611	K	P1_00063	Koordinace s provozovatelem	soubor	1,000	7 510,00	7 510,00	R-položka
612	K	P1_00064	Ekvipotenciální přípojnice	ks	5,000	762,00	3 810,00	R-položka
613	K	P1_00065	Hlavní ochranná přípojnice	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	R-položka
614	K	P1_00066	Servisní vypínač 230V/25A, IP65 pro montáž na konstrukci jednotky chlazení	ks	7,000	947,00	6 629,00	R-položka
616	K	P1_00068	Doběhové relé pro montáž do instalační krabice pod vypínač	ks	1,000	388,00	388,00	R-položka
617	K	P1_00069	Předání díla investorovi	soubor	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
	D	M21_7	7 - Bleskosvod a uzemnění				293 087,60	
618	K	P1_00070	Vodič AlMgSi d=8mm	m	230,000	171,00	39 330,00	R-položka
619	K	P1_00071	VODIČ S VYSOKONAPĚTOVOU IZOLACÍ PRO DODRŽENÍ DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI (90cm PEVNÝ MATERIÁL)	m	120,000	231,00	27 720,00	R-položka
620	K	P1_00072	JÍMAČ CELKOVÉ DÉLKY 2,5m SESTAVA: 1ks STOJAN 3ks BETONOVÝ PODSTAVEC 17kg, 337mm 3ks PODLOŽKA POD - PODSTAVEC 370mm 1ks PODPŮRNÁ TRUBKA 1500mm 1ks JÍMACÍ HROT 1000mm	ks	11,000	560,00	6 160,00	R-položka
621	K	P1_00073	Přípojovací sada pro vodič s vysokonapěťovou izolací pro dostatečnou vzdálenost (90cm pevný - materiál)	ks	8,000	866,00	6 928,00	R-položka
622	K	P1_00074	Svorka pro připojení pláště vodiče s vysokonapěťovou izolací k potenciálovému vyrovnání.	ks	8,000	439,00	3 512,00	R-položka
623	K	P1_00075	Izolovaná podpěra délky 1,0m včetně podstavce a PVC podložky	ks	220,000	422,00	92 840,00	R-položka
624	K	P1_00076	Podpěra s PVC podložkou pro vodič s vysokonapěťovou izolací pro kolmé stěny - uchycení na konstrukci - fasády	ks	88,000	442,00	38 896,00	R-položka
625	K	P1_00077	Svorka univerzální	ks	120,000	98,10	11 772,00	R-položka
626	K	P1_00078	Svod bleskosvodu (montáž, pomocný materiál)	ks	8,000	924,00	7 392,00	R-položka
627	K	P1_00079	Zkušební svorka SZ	ks	8,000	143,00	1 144,00	R-položka
628	K	P1_00080	Krabice pro uložení zkušební svorky a napojení na uzemňovací síť	ks	8,000	1 100,00	8 800,00	R-položka
629	K	P1_00081	Zemnicí tyč ZT1,5	ks	24,000	633,00	15 192,00	R-položka
630	K	P1_00082	Uzemňovací drát FeZn 10	m	16,000	60,10	961,60	R-položka
631	K	P1_00083	Uzemňovací pásek FeZn30x4	m	100,000	75,10	7 510,00	R-položka
632	K	P1_00084	Antikorózní nátěr pásku, svorek, drátu	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	R-položka
633	K	P1_00085	Demontáž stávající jímací soustavy	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	R-položka
634	K	P1_00086	Montáž ochrany před bleskem	soubor	1,000	2 890,00	2 890,00	R-položka
635	K	P1_00087	Výchozí revize bleskosvodu a uzemnění	soubor	1,000	5 540,00	5 540,00	R-položka
	D	M21_8A	8a - Rozvaděč RE.D				95 688,00	
636	K	P1_00088	Oceloplechový skříňový rozvaděč, 800x2200x350 (ŠxVxH), POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30DP1, POŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ - EI 15 Sm DP1	ks	1,000	25 100,00	25 100,00	R-položka
637	K	P1_00089	Vypínač 250A/3 včetně vypínací cívký 230V	ks	1,000	9 400,00	9 400,00	R-položka
638	K	P1_00090	Jistič 250A/3 s nastavitelnou spouští	ks	1,000	14 700,00	14 700,00	R-položka
639	K	P1_00091	Jistič 10A/1/B	ks	2,000	274,00	548,00	R-položka
640	K	P1_00092	Jistič 125A/3/B	ks	1,000	3 840,00	3 840,00	R-položka
641	K	P1_00093	Jistič 80A/3/B	ks	1,000	2 870,00	2 870,00	R-položka
642	K	P1_00094	Jistič 50A/3/B	ks	2,000	1 590,00	3 180,00	R-položka
643	K	P1_00095	Sada měřících trnsfomátorů proudů dle technických podmínek ČEZ	ks	1,000	25 200,00	25 200,00	R-položka
644	K	P1_00096	Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči	ks	1,000	10 200,00	10 200,00	R-položka
645	K	P1_00097	Kapsa na dokumentaci	ks	1,000	650,00	650,00	R-položka
	D	M21_8B	8b - Rozvaděč RS1				62 616,00	
646	K	P1_00098	Oceloplechový skříňový rozvaděč, 600x2000x250(ŠxVxH)	ks	1,000	24 000,00	24 000,00	R-položka
647	K	P1_00099	Vypínač 100A/3	ks	1,000	1 600,00	1 600,00	R-položka
648	K	P1_00100	Přepětová ochrana II. Stupně	ks	1,000	2 160,00	2 160,00	R-položka
649	K	P1_00101	Jistič 6A/1/B	ks	2,000	332,00	664,00	R-položka
650	K	P1_00102	Jistič 10A/1/C	ks	7,000	339,00	2 373,00	R-položka
651	K	P1_00103	Jistič 10A/1/B	ks	1,000	312,00	312,00	R-položka
652	K	P1_00104	Jistič 16A/1/B	ks	22,000	299,00	6 578,00	R-položka
653	K	P1_00105	Jistič 25A/3/B	ks	2,000	846,00	1 692,00	R-položka
654	K	P1_00106	Jistič 40A/3/C	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
655	K	P1_00107	Proudový chránič 25A/4P/Asi	ks	2,000	1 490,00	2 980,00	R-položka
656	K	P1_00108	Impulsní relé 230V/16A	ks	2,000	542,00	1 084,00	R-položka
657	K	P1_00109	Kombinovaný jistič s proudovým chráničem 10A/2/C/30mA	ks	1,000	1 910,00	1 910,00	R-položka
658	K	P1_00110	Pomocný kontakt k jističi	ks	8,000	451,00	3 608,00	R-položka
659	K	P1_00111	Pomocné relé 24VDC/1P, 3x pomocný kontakt	ks	1,000	792,00	792,00	R-položka
660	K	P1_00112	Spínací hodiny	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	R-položka
661	K	P1_00113	Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči	ks	1,000	10 200,00	10 200,00	R-položka
662	K	P1_00114	Kapsa na dokumentaci	ks	1,000	313,00	313,00	R-položka
D M21_8C 8c - Rozvaděč RS2 45 136,00								
663	K	P1_00115	Oceloplechový skříňový rozvaděč, 600x1500x200(ŠxVxH)	ks	1,000	17 000,00	17 000,00	R-položka
664	K	P1_00116	Vypínač 63A/3	ks	1,000	1 190,00	1 190,00	R-položka
665	K	P1_00117	Přepětová ochrana II. Stupně	ks	1,000	2 160,00	2 160,00	R-položka
666	K	P1_00118	Jistič 6A/1/B	ks	1,000	332,00	332,00	R-položka
667	K	P1_00119	Jistič 10A/1/C	ks	6,000	339,00	2 034,00	R-položka
668	K	P1_00120	Jistič 10A/1/B	ks	1,000	312,00	312,00	R-položka
669	K	P1_00121	Jistič 16A/1/B	ks	12,000	299,00	3 588,00	R-položka
670	K	P1_00122	Jistič 25A/3/B	ks	2,000	846,00	1 692,00	R-položka
671	K	P1_00123	Proudový chránič 25A/4P/Asi	ks	2,000	1 490,00	2 980,00	R-položka
672	K	P1_00124	Impulsní relé 230V/16A	ks	1,000	573,00	573,00	R-položka
673	K	P1_00125	Pomocný kontakt k jističi	ks	6,000	451,00	2 706,00	R-položka
674	K	P1_00126	Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči	ks	1,000	10 200,00	10 200,00	R-položka
675	K	P1_00127	Kapsa na dokumentaci	ks	1,000	369,00	369,00	R-položka
D M21_8D 8d - Rozvaděč RS3 63 692,00								
676	K	P1_00128	Oceloplechový skříňový rozvaděč, 600x2000x250(ŠxVxH)	ks	1,000	24 100,00	24 100,00	R-položka
677	K	P1_00129	Vypínač 125A/3	ks	1,000	1 850,00	1 850,00	R-položka
678	K	P1_00130	Přepětová ochrana II. Stupně	ks	1,000	2 160,00	2 160,00	R-položka
679	K	P1_00131	Jistič 6A/1/B	ks	2,000	332,00	664,00	R-položka
680	K	P1_00132	Jistič 10A/1/C	ks	6,000	339,00	2 034,00	R-položka
681	K	P1_00133	Jistič 10A/1/B	ks	1,000	312,00	312,00	R-položka
682	K	P1_00134	Jistič 16A/1/B	ks	27,000	299,00	8 073,00	R-položka
683	K	P1_00135	Jistič 25A/3/B	ks	3,000	846,00	2 538,00	R-položka
684	K	P1_00136	Jistič 25A/3/C	ks	1,000	954,00	954,00	R-položka
685	K	P1_00137	Jistič 16A/1/D	ks	2,000	403,00	806,00	R-položka
686	K	P1_00138	Jistič 25A/1/C	ks	5,000	385,00	1 925,00	R-položka
687	K	P1_00139	Jistič 63A/3/C	ks	1,000	2 140,00	2 140,00	R-položka
688	K	P1_00140	Proudový chránič 25A/4P/Asi	ks	3,000	1 490,00	4 470,00	R-položka
689	K	P1_00141	Impulsní relé 230V/16A	ks	2,000	573,00	1 146,00	R-položka
690	K	P1_00142	Kombinovaný jistič s proudovým chráničem 10A/2/C/30mA	ks	1,000	1 910,00	1 910,00	R-položka
691	K	P1_00143	Pomocný kontakt k jističi	ks	7,000	451,00	3 157,00	R-položka
692	K	P1_00144	Stykač 63A/3P/230V	ks	1,000	1 960,00	1 960,00	R-položka
693	K	P1_00145	Spínací hodiny	ks	1,000	1 450,00	1 450,00	R-položka
694	K	P1_00146	Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči	ks	1,000	1 730,00	1 730,00	R-položka
695	K	P1_00147	Kapsa na dokumentaci	ks	1,000	313,00	313,00	R-položka
D M21_8E 8e - Rozvaděč RS0 52 972,00								
696	K	P1_00148	Oceloplechový skříňový rozvaděč, 600x1500x200(ŠxVxH)	ks	1,000	23 900,00	23 900,00	R-položka
697	K	P1_00149	Vypínač 63A/3	ks	1,000	1 190,00	1 190,00	R-položka
698	K	P1_00150	Přepětová ochrana II. Stupně	ks	1,000	2 160,00	2 160,00	R-položka
699	K	P1_00151	Jistič 6A/1/B	ks	1,000	332,00	332,00	R-položka
700	K	P1_00152	Jistič 10A/1/B	ks	1,000	312,00	312,00	R-položka
701	K	P1_00153	Jistič 10A/1/C	ks	6,000	339,00	2 034,00	R-položka
702	K	P1_00154	Pomocný kontakt k jističi	ks	6,000	451,00	2 706,00	R-položka
703	K	P1_00155	Jistič 16A/1/B	ks	6,000	299,00	1 794,00	R-položka
704	K	P1_00156	Proudový chránič 25A/4P/Asi	ks	1,000	1 490,00	1 490,00	R-položka
705	K	P1_00157	Jistič 25A/3/B	ks	1,000	846,00	846,00	R-položka
706	K	P1_00158	Jistič 16A/3/B	ks	1,000	785,00	785,00	R-položka
707	K	P1_00159	Jistič 16A/3/C	ks	1,000	876,00	876,00	R-položka
708	K	P1_00160	Jistič 20A/3/C	ks	1,000	931,00	931,00	R-položka
709	K	P1_00161	Jistič 40A/3/C	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	R-položka
710	K	P1_00162	Impulsní relé 230V/16A	ks	1,000	573,00	573,00	R-položka
711	K	P1_00163	Stykač 40A/3P/230V	ks	1,000	1 380,00	1 380,00	R-položka
712	K	P1_00164	Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči	ks	1,000	10 200,00	10 200,00	R-položka
713	K	P1_00165	Kapsa na dokumentaci	ks	1,000	313,00	313,00	R-položka
D M21_8F 8f - Rozvaděč RS1.1 15 723,00								
714	K	P1_00166	Plastový nástěnný rozvaděč, 72 modulů, IP40	ks	1,000	6 860,00	6 860,00	R-položka
715	K	P1_00167	Vypínač 63A/3	ks	1,000	1 190,00	1 190,00	R-položka
716	K	P1_00168	Jistič 10A/1/C	ks	1,000	333,00	333,00	R-položka
717	K	P1_00169	Jistič 10A/1/B	ks	6,000	306,00	1 836,00	R-položka
718	K	P1_00170	Jistič 16A/1/B	ks	2,000	293,00	586,00	R-položka
719	K	P1_00171	Jistič 25A/1/C	ks	5,000	379,00	1 895,00	R-položka
720	K	P1_00172	Kombinovaný jistič s proudovým chráničem 16A/2/C/30mA	ks	1,000	1 550,00	1 550,00	R-položka
721	K	P1_00173	Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči	ks	1,000	1 160,00	1 160,00	R-položka
722	K	P1_00174	Kapsa na dokumentaci	ks	1,000	313,00	313,00	R-položka
D MR - 01 Technologie RM 65 430,00								
780	K	0850	Rozhlasová ústředna All-in-one, 6 zón, 240 W • přehrávač SD a USB • digitálně řízený tuner AM/FM • - 6x mikrofonní vstup • 3x vstup pomocných zdrojů (RJ45)	ks	1,000	27 700,00	27 700,00	R-položka
781	K	0851	Šestizónová stanice hlasatele, mikrofón, 6 tlačítek	ks	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
782	K	0852	Stropní reproduktor 6W, kulatá kovová mřížka, včetně instalačního materiálu	ks	18,000	1 390,00	25 020,00	R-položka
783	K	0853	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
D MR - 03 Ostatní 31 260,00								
784	K	0863	Technická příprava	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
786	K	0865	Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
787	K	0866	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	1 730,00	1 730,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
788	K	0867	Návod k obsluze zařízení	kpl	1,000	520,00	520,00	R-položka
789	K	0868	Kompletační činnost	kpl	1,000	1 620,00	1 620,00	R-položka
790	K	0869	Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
791	K	0870	Výchozí revize	kpl	1,000	1 390,00	1 390,00	R-položka
792	K	0871	Zaškolení uživatele	kpl	1,000	1 160,00	1 160,00	R-položka
793	K	0872	Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
794	K	0873	Montáž požárního utěsnění, komplet vč. materiálu pro otvor do 50mm	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
795	K	0874	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
796	K	0875	Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
797	K	0876	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	1 160,00	1 160,00	R-položka

D		MR - 04	Kabely, kabelové trasy a instalační materiál	41 906,90				
798	K	0854	1-CXKH-R 2x2,5	m	155,000	69,30	10 741,50	R-položka
799	K	0855	sdělovací kabel FTP, Cat.6A	m	32,000	34,70	1 110,40	R-položka
800	K	0856	Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m, vč.kotvy	m	360,000	34,70	12 492,00	R-položka
801	K	0857	Průrazy zdi do D40-150mm	ks	5,000	809,00	4 045,00	R-položka
802	K	0858	Drážkování zdi do průměru 25mm	m	6,000	173,00	1 038,00	R-položka
803	K	0859	Zpravení a začistění drážek zajišťuje stavba	m	6,000	250,00	1 500,00	R-položka
804	K	0860	Pomocný montážní a instalační materiál (zdící materiál, příchytky, konektory)	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
805	K	0861	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	2 890,00	2 890,00	R-položka
806	K	0862	Drobné pomocné instalační práce	kpl	1,000	3 470,00	3 470,00	R-položka

D		PZTS - 01	Technologie PZTS	645 160,00				
807	K	0005	ÚSTRĚDNA EZS - kompletní: až 520 smyček, 4x datová sběrnice. 1xRS232, napájecí zdroj ocelová skříň s - tamperem, příslušenství.	ks	1,000	33 500,00	33 500,00	R-položka
808	K	0006	Komunikační modul RS232 pro připojení nadstavbového systému PCO - Fautor,	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
809	K	0007	Bezúdržbový akumulátor 12V/17Ah	ks	1,000	2 890,00	2 890,00	R-položka
810	K	0008	Klávesnice s barevným VGA dotykovým LCD displejem do recepce a velína	ks	3,000	19 600,00	58 800,00	R-položka
811	K	0009	Klávesnice s dvourádkovým LCD displejem, pro dotaci obchodu	ks	2,000	4 040,00	8 080,00	R-položka
812	K	0010	Expandér 8x vstup, plech BOX	ks	23,000	4 500,00	103 500,00	R-položka
813	K	0011	Pomocný napájecí zdroj 13,8V/5A, indikace poruchy baterii, výpadku napájení 230V, plechový box s - prostorem pro AKU 1x 12V/65Ah	ks	3,000	8 660,00	25 980,00	R-položka
814	K	0012	Akumulátor 12V/65Ah, 351x167x175 mm, 21kg	ks	3,000	7 510,00	22 530,00	R-položka
815	K	0013	MG kontakt , hliníkový vratový polarizovaný s pracovní mezerou 35mm kabel 6m, armovaná hadice 1m	ks	8,000	2 190,00	17 520,00	R-položka
816	K	0014	MG kontakt závrtný čtyřdrátový	ks	69,000	1 040,00	71 760,00	R-položka
817	K	0015	PIR detektor se zrcadlovou optikou, dosah 15m, proudový odběr 4,6mA	ks	57,000	2 190,00	124 830,00	R-položka
818	K	0016	Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m, stupeň zabezpečení 3	ks	28,000	2 890,00	80 920,00	R-položka
819	K	0017	Propojovací krabice 18+2 pájecí svorky, tamper	ks	68,000	520,00	35 360,00	R-položka
820	K	0019	Digitální detektor překročení teploty 0 - 60°C se dvěma výstupy	ks	2,000	5 200,00	10 400,00	R-položka
821	K	0020	Výstupní modul, 4x relé, box	ks	2,000	5 200,00	10 400,00	R-položka
822	K	0021	GSM brána v krytu min. 8 vstupů pro SMS - SIM kartu dodává investor	ks	1,000	9 240,00	9 240,00	R-položka
823	K	0022	Přepětová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem, instalace do rozvodů nn proti pulsnímu - přepětí a vf rušení, DA-275-DF6	ks	3,000	4 040,00	12 120,00	R-položka
824	K	0023	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka

D		PZTS - 02	Kabely, kabelové trasy a instalační materiál	444 960,00				
825	K	0024	Kabel pro připojení čidel - datový kabel 4x2 FTP bezhalogen provedení	m	3 050,000	46,20	140 910,00	R-položka
826	K	0025	Datová sběrnice - datový kabel 4x2 FTP bezhalogen provedení	m	750,000	34,70	26 025,00	R-položka
827	K	0026	Kabel 2x1,5 bezhalogen provedení	m	750,000	45,10	33 825,00	R-položka
828	K	0027	Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm	m	2 400,000	22,00	52 800,00	R-položka
829	K	0028	Elektroinstalační trubka pevná prům 25 mm, včetně příchylek, spojek a kolen	m	200,000	57,80	11 560,00	R-položka
830	K	0029	Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m, vč. kotvy	ks	1 650,000	22,00	36 300,00	R-položka
831	K	0030	Drážkování do zdi, podlahy do prům 25mm	m	380,000	173,00	65 740,00	R-položka
832	K	0031	Začistění drážek, společnou výmalbu zajišťuje stavba	m	380,000	150,00	57 000,00	R-položka
833	K	0033	Pomocný montážní a instalační materiál (zdící materiál, příchytky, konektory)	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
834	K	0034	Ostatní pomocný a montážní materiál včetně instalace	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
835	K	0035	Nespecifikované pomocné instalační práce	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka

D		PZTS - 03	Ostatní	121 120,00				
836	K	0037	Technická příprava	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
838	K	0039	Dokumentace zhotovitele - dilenská, montážní a výrobní dokumentace	kpl	1,000	21 900,00	21 900,00	R-položka
839	K	0040	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
840	K	0041	Návod k obsluze zařízení	kpl	1,000	1 040,00	1 040,00	R-položka
841	K	0042	Kompletační činnost	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
842	K	0043	Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení	kpl	1,000	27 700,00	27 700,00	R-položka
843	K	0044	Výchozí revize a protokol	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
844	K	0045	Zaškolení uživatele	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
845	K	0046	Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
846	K	0047	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
847	K	0048	Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)	kpl	1,000	20 800,00	20 800,00	R-položka
848	K	0049	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka

D		TZ3.	Výtahy, parkovací systémy	867 700,00				
476	K	Xd-TZ3-01	Demontáž strojní části stolního výťahu včetně likvidace	soubor	1,000	9 500,00	9 500,00	R-položka
477	K	X-TZ3-125	Montáž, výroba, dodávka, zprovoznění výťahu, revize - osobní výťah, 10 osob 800 kg, kabina 1350x1400 mm, 1 m/s, zdvih 9,9 m, 4 stanice, neprůchozí / dveře 1200x2100 mm	soubor	1,000	858 200,00	858 200,00	R-položka

D		TZ4.	Ostatní vybavení budov	35 860,00				
478	K	X_ZT4_01	Montáž hasičích přístrojů se revizí	kus	22,000	560,00	12 320,00	R-položka
technická zpráva PBR					22,000			
3+2+2+1+1+4+3+2+1+1					22,000			
Součet 22.0								
Součet					22,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
479	M	Kh_449	přístroj hasící ruční práškový PG6 - 6 kg / 21A technická zpráva PBR 3+2+2+2+4+3+2+1+1 Součet 20,0 Součet	kus	20,000	980,00	19 600,00	R-položka
480	M	Kh_450	přístroj hasící ruční práškový S5 - 5 kg / 55B technická zpráva PBR 1+1 Součet 2,0 Součet	kus	2,000	1 970,00	3 940,00	R-položka
d UKS - 01			Technologie UKS	1 493 510,90				
849	K	UKS-0061	Rozvaděč stojanový 19", výška 45U, 800x800 mm, prosklené dveře, stavitelný podstavec Standardní	ks	4,000	34 700,00	138 800,00	R-položka
850	K	UKS-0062	Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 ks)	kpl	4,000	578,00	2 312,00	R-položka
851	K	UKS-0063	Ventilační jednotka horní (spodní) 230 V, 6 ventilátorů,termostat	kpl	4,000	4 040,00	16 160,00	R-položka
852	K	UKS-0064	19" osvětlovací jednotka LED	ks	4,000	2 890,00	11 560,00	R-položka
853	K	UKS-0065	19" jističová lišta 3U rozebíratelná, DIN, pro 23 modulů osazená: - přepětová ochrana T3 - vypínač Q - 32 A - 4x jistič 16 A char. B - 4x zásuvka do rozvaděče, ČSN, 230 V-AC, 44x66 mm, na DIN lištu - / řadová svorka do 25 mm2, zelenožlutá - svorkovnice pr	ks	4,000	5 200,00	20 800,00	R-položka
854	K	UKS-0066	Napájecí panel PDU 19", 8x ČSN, vypínač, 1U, kabel 2 m	ks	4,000	2 080,00	8 320,00	R-položka
855	K	UKS-0067	Vertikální kabelový kanál, pro rozvaděče š. 800 mm,výška 45U	ks	8,000	4 620,00	36 960,00	R-položka
856	K	UKS-0068	Polička 1U/350mm,pevná 19", nosnost 40kg, nízký profil	ks	8,000	1 960,00	15 680,00	R-položka
857	K	UKS-0069	Kapsa na dokumentaci A4, samolepící	ks	8,000	173,00	1 384,00	R-položka
858	K	UKS-0070	Upínací páska, balení 100 ks	kpl	15,000	462,00	6 930,00	R-položka
859	K	UKS-0071	Háček kovový 80 x 80 mm	ks	30,000	28,90	867,00	R-položka
860	K	UKS-0072	19" vyvaz. kovový panel, 1U	ks	38,000	52,00	1 976,00	R-položka
861	K	UKS-0073	Optická vana pro 12 portů, SM/E2000, včetně kazet, spojek a pigtailů, komplet	ks	2,000	5 200,00	10 400,00	R-položka
862	K	UKS-0074	Doplnění optické vany do rozvaděče Úřadu práce	kpl	1,000	3 470,00	3 470,00	R-položka
863	K	UKS-0075	19" patchpanel ISDN, 50xRJ-45 UTP, 3,6 / 4,5, 1U	ks	2,000	4 040,00	8 080,00	R-položka
864	K	UKS-0076	Připojení kabelu JXFE-R 25x2 do rozvaděče MIS-O2 v objektu SO.01 1.PP	kpl	1,000	1 730,00	1 730,00	R-položka
865	K	UKS-0077	Konektorování kabelů Cat. 3,	ks	200,000	116,00	23 200,00	R-položka
866	K	UKS-0078	19" Patch Panel pro max. 24 keystone STP Cat. 6a, modulární, neosazený, výška 1U	ks	34,000	4 040,00	137 360,00	R-položka
867	K	UKS-0079	Montáž patch panelu do rozvaděče Úřadu práce	kpl	1,000	1 670,00	1 670,00	R-položka
868	K	UKS-0080	Datová zásuvka pro 2 moduly (45st), včetně instalační krabice a rámečku	ks	119,000	289,00	34 391,00	R-položka
869	K	UKS-0081	Box na omítku pro 1 modul STP RJ45	ks	48,000	52,00	2 496,00	R-položka
870	K	UKS-0082	Box na omítku pro 2 moduly STP RJ45	ks	9,000	104,00	936,00	R-položka
871	K	UKS-0083	Instalační spojka pro spojení 2 kabelů, Cat.6a	ks	15,000	162,00	2 430,00	R-položka
872	K	UKS-0084	Keystone RJ45, STP, Cat.6a 10Gb, PoE+	ks	641,000	260,00	166 660,00	R-položka
873	K	UKS-0085	Konektor RJ-45 STP, Cat.6a včetně krytu IP 20, přímý	ks	32,000	229,00	7 328,00	R-položka
874	K	UKS-0086	Měděná vodivá páska pro fixaci opletení, 35x9mm, 20 kusů v balení	ks	35,000	173,00	6 055,00	R-položka
875	K	UKS-0087	Zařezání keystone (cat.6a) STP	ks	671,000	172,00	115 412,00	R-položka
876	K	UKS-0088	Označení vývodu segmentu (popis zásuvky)	ks	671,000	28,90	19 391,90	R-položka
877	K	UKS-0089	Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, šedá, 1 m	ks	700,000	116,00	81 200,00	R-položka
878	K	UKS-0090	Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, šedá, 2 m	ks	800,000	144,00	115 200,00	R-položka
879	K	UKS-0091	Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, šedá, 3 m	ks	200,000	173,00	34 600,00	R-položka
880	K	UKS-0092	Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, šedá, 5 m	ks	100,000	231,00	23 100,00	R-položka
881	K	UKS-0093	Optický patch kabel duplex, 2 m, LC/E2000	ks	8,000	404,00	3 232,00	R-položka
882	K	UKS-0094	Rozvodnice přepětových ochran, polykarbonátová skříň 254x180x165 mm včetně příslušenství, DIN lišta	ks	1,000	2 890,00	2 890,00	R-položka
883	K	UKS-0095	Přepětová ochrana pro Power over Ethernet, DL-1G-RJ45-PoE-AB	ks	2,000	5 200,00	10 400,00	R-položka
884	K	UKS-0096	Rozvaděč MIS plně vybavený, 269x206x108 mm pro 25 párů	ks	1,000	16 200,00	16 200,00	R-položka
885	K	UKS-0097	Přepětová ochrana pro telekomunikační a signalizační sítě pro lišty LSA-PLUS, CLSA-TLF dvoustupňová - přepětová ochrana dvoužilových signálových linek	ks	25,000	13 900,00	347 500,00	R-položka
886	K	UKS-0098	Modulární analogový interkom - základní jednotka bez kamery, 4 tlačítka, infopanel, včetně rámečku	ks	3,000	2 890,00	8 670,00	R-položka
887	K	UKS-0099	Krabice pro zapuštěnou montáž do zdi	ks	3,000	1 040,00	3 120,00	R-položka
888	K	UKS-0100	Propojení s kartovým systémem	ks	3,000	1 730,00	5 190,00	R-položka
889	K	UKS-0101	Dvoustranné svítící LED hodiny, počet číslic 4+2, rozměry 423x118x78 mm, synchronizace NTP, - Ethernet, napájení PoE	ks	5,000	4 040,00	20 200,00	R-položka
890	K	UKS-0102	Držák hodin včetně instalačního materiálu	ks	5,000	1 730,00	8 650,00	R-položka
891	K	UKS-0103	Instalace řídicího softwaru a nastavení IP protokolu hodin	kpl	1,000	10 600,00	10 600,00	R-položka
d UKS - 03			Kabely, kabelové trasy a instalační materiál	2 165 377,00				
892	K	UKS-0104	Drátěný kabelový žlab 500/100 mm, zavěšený pod stropem, včetně uchycení a příslušenství	m	46,000	1 160,00	53 360,00	R-položka
893	K	UKS-0105	Drátěný kabelový žlab 500/50 mm, zavěšený pod stropem, včetně uchycení a příslušenství	m	40,000	924,00	36 960,00	R-položka
894	K	UKS-0106	Drátěný kabelový žlab 300/50 mm, zavěšený pod stropem, včetně uchycení a příslušenství	m	75,000	693,00	51 975,00	R-položka
895	K	UKS-0107	Drátěný kabelový žlab150/50 mm, zavěšený pod stropem, včetně uchycení a příslušenství	m	340,000	347,00	117 980,00	R-položka
896	K	UKS-0108	Přepážka prokabelový žlab výšky 100 mm, včetně instalačního materiálu	m	46,000	173,00	7 958,00	R-položka
897	K	UKS-0109	Přepážka prokabelový žlab výšky 50 mm, včetně instalačního materiálu	m	455,000	116,00	52 780,00	R-položka
898	K	UKS-0110	Drátěný kabelový žlab 500/100 mm pro stoupací vedení, včetně nosné konstrukce, uchycení a - příslušenství	m	10,000	1 160,00	11 600,00	R-položka
899	K	UKS-0111	Drátěný kabelový žlab 300/100 mm pro stoupací vedení, včetně nosné konstrukce, uchycení a - příslušenství	m	10,000	924,00	9 240,00	R-položka
900	K	UKS-0112	Podlahový instalační kanál 3 komorový k uložení vedení pod mazinou, výška 28 mm	m	6,000	231,00	1 386,00	R-položka
901	K	UKS-0113	Instalační lišta plastová 40x40, bílá, včetně kotvicího materiálu	m	90,000	69,30	6 237,00	R-položka
902	K	UKS-0114	Optický kabel, SM 9/125 μm OS2, LSOH-3, třída reakce na oheň dle CPR Dca s2, d1, a1	m	120,000	45,10	5 412,00	R-položka
903	K	UKS-0115	Kabel JXFE-R 25x2x0.5	m	230,000	57,80	13 294,00	R-položka
904	K	UKS-0116	Kabel STP Cat.6a, 500 MHz 4x2xAWG23, IEC 332-3C	m	19 800,000	79,70	1 578 060,00	R-položka
905	K	UKS-0117	Propojovací kabel HDMI se zesilovačem, délka do 10 m	ks	2,000	2 890,00	5 780,00	R-položka
906	K	UKS-0118	Aktivní USB 2.0 kabel, USB reapetar, délka do 10 m	ks	2,000	1 730,00	3 460,00	R-položka
907	K	UKS-0119	Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm, včetně příchylek, spojek a šroubů	m	850,000	45,10	38 335,00	R-položka
908	K	UKS-0120	Elektroinstalační trubka ohebná prům 40 mm, 320N/5cm, včetně příchylek, spojek a šroubů	m	350,000	79,70	27 895,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
909	K	UKS-0121	Elektroinstalační trubka pevná prům 40 mm, 320N/5cm, včetně přichytek, spojek a šroubů	m	120,000	79,70	9 564,00	R-položka
910	K	UKS-0122	Přichytky pro trubky a kabely - oka (pro upevnění kabeláže nad podhledem apod.)	ks	1 200,000	23,10	27 720,00	R-položka
911	K	UKS-0123	Dražkování zdi do průměru 25mm	m	95,000	173,00	16 435,00	R-položka
912	K	UKS-0124	Zapravení a začistění drážek zajišťuje stavba	m	95,000	190,00	18 050,00	R-položka
913	K	UKS-0125	Prostup do podlahové krabice stropem	ks	51,000	866,00	44 166,00	R-položka
914	K	UKS-0126	Montáž požárního utěsnění Intumex, komplet vč. materiálu	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
915	K	UKS-0127	Pomocný montážní a instalační materiál (zdici materiál, přichytky, konektory)	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
916	K	UKS-0128	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
917	K	UKS-0129	Drobné pomocné instalační práce	kpl	1,000	8 090,00	8 090,00	R-položka

D		UKS - 04	Ostatní	271 295,00				
918	K	UKS-0130	Certifikace instalace systémovou zárukou výrobce	kpl	1,000	13 900,00	13 900,00	R-položka
919	K	UKS-0132	Závěrečné trasy měření telefonního kabelu	ks	200,000	116,00	23 200,00	R-položka
920	K	UKS-0131	Závěrečné měření optických vláken	ks	12,000	185,00	2 220,00	R-položka
921	K	UKS-0133	Závěrečné měření tras STP kabelu	ks	663,000	139,00	92 157,00	R-položka
922	K	UKS-0134	Technická příprava	kpl	1,000	9 240,00	9 240,00	R-položka
924	K	UKS-0136	Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00	R-položka
925	K	UKS-0137	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	8 090,00	8 090,00	R-položka
926	K	UKS-0138	Návod k obsluze zařízení	kpl	1,000	578,00	578,00	R-položka
927	K	UKS-0139	Kompletační činnost	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00	R-položka
928	K	UKS-0140	Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení	kpl	1,000	9 240,00	9 240,00	R-položka
929	K	UKS-0141	Výchozí revize a protokol o funkční zkoušce	kpl	1,000	9 240,00	9 240,00	R-položka
930	K	UKS-0142	Zaškolení uživatele	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
931	K	UKS-0143	Stavební připomoci, ostatní připomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00	R-položka
932	K	UKS-0144	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
933	K	UKS-0145	Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)	kpl	1,000	27 700,00	27 700,00	R-položka
934	K	0146	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka

D		VPS - 01	Technologie VPS	277 220,00				
993	K	0750	Kiosek pro výdej pořadového čísla s 22" dotykovou obrazovkou, ořez vytíštěných listů • korpus - kisko kovový • kryt obrazovky tvrzeným sklem • termotiskárna s hlášením docházejícího konce / papíru • komunikační rozhraní TCP/IP	ks	1,000	86 000,00	86 000,00	R-položka
994	K	0751	Halový display třířádkový se směrovými šipkami, display SMD diody, včetně držáku a kotevního - materiálu	ks	1,000	23 000,00	23 000,00	R-položka
995	K	0753	Přepážkový display jednořádkový, display SMD diody, včetně držáku a kotevního materiálu	ks	13,000	7 620,00	99 060,00	R-položka
996	K	0754	Zdroj v kovovém krytu 24 Vss/ 5 A	ks	2,000	5 080,00	10 160,00	R-položka
997	K	0755	Řídící virtuální server VPS (vyvolávací a pořadníkový systém)	kpl	1,000	15 500,00	15 500,00	R-položka
998	K	0756	Aplikace sledující vytíženost jednotlivých přepážek a počtu klientů	kpl	1,000	11 300,00	11 300,00	R-položka
999	K	0757	Aplikace pro objednávky přes internet	kpl	1,000	32 200,00	32 200,00	R-položka

D		VPS - 03	Ostatní	91 830,00				
1000	K	0766	Instalace virtuálního serveru a klientů na přepážky	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
1001	K	0767	Naprogramování interface kiosku na zakázku	kpl	1,000	23 100,00	23 100,00	R-položka
1002	K	0768	Technická příprava	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
1004	K	0770	Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
1005	K	0771	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	2 770,00	2 770,00	R-položka
1006	K	0772	Návod k obsluze zařízení	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
1007	K	0773	Kompletační činnost	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
1008	K	0774	Odzkoušení a nastavení všech zařízení	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
1009	K	0775	Výchozí revize a protokol o funkční zkoušce	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	R-položka
1010	K	0776	Zaškolení uživatele	kpl	1,000	4 040,00	4 040,00	R-položka
1011	K	0777	Stavební připomoci, ostatní připomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
1012	K	0778	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
1013	K	0779	Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
1014	K	0780	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka

D		VPS - 04	Kabely, kabelové trasy a instalační materiál	51 460,00				
1015	K	0758	CYKY 20x2,5	m	140,000	57,80	8 092,00	R-položka
1016	K	0759	Rozbočovací krabice včetně instalačního materiálu	ks	12,000	173,00	2 076,00	R-položka
1017	K	0760	Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm, včetně přichytek, spojek a šroubů	m	40,000	57,80	2 312,00	R-položka
1018	K	0761	Přichytky pro trubky a kabely - oka (pro upevnění kabeláže nad podhledem apod.)	ks	250,000	40,40	10 100,00	R-položka
1019	K	0762	Montáž požárního utěsnění Intumex, komplet vč. materiálu	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
1020	K	0763	Pomocný montážní a instalační materiál (zdici materiál, přichytky, konektory)	kpl	1,000	8 090,00	8 090,00	R-položka
1021	K	0764	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
1022	K	0765	Drobné pomocné instalační práce	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka

D		VZT_1	Zař. 1 - Větrání hygienického zázemí a skladů	83 679,00				
1023	K	vzt_1	Malý radiální ventilátor do podhledu, výtlačné hrdlo D100mm, 230V, 30W, akustický tlak 48 dB(A), - vestavěná zpětná klapka - 115 m3/h (60 Pa) (materiál a práce)	kus	1,000	6 580,00	6 580,00	R-položka
1024	K	vzt_2	Potrubní diagonální ventilátor, ultratiché provedení, D200, 230V, 130W, třírychlostní - 420 m3/h - (200 Pa) (materiál a práce)	kus	2,000	10 700,00	21 400,00	R-položka
1025	K	vzt_3	Plastový talířový ventil D125, odvodní (materiál a práce)	kus	14,000	123,00	1 722,00	R-položka
1026	K	vzt_4	Výfuková hlavice pro kruhová potrubí - D225 (materiál a práce)	kus	1,000	1 790,00	1 790,00	R-položka
1027	K	vzt_5	Výfuková hlavice pro kruhová potrubí - D160 (materiál a práce)	kus	1,000	1 410,00	1 410,00	R-položka
1028	K	vzt_6	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D100 (materiál a - práce)	m	4,000	549,00	2 196,00	R-položka
1029	K	vzt_7	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D125 (materiál a - práce)	m	20,000	515,00	10 300,00	R-položka
1030	K	vzt_8	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D160 (materiál a - práce)	m	20,000	519,00	10 380,00	R-položka
1031	K	vzt_9	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D200 (materiál a - práce)	m	4,000	590,00	2 360,00	R-položka
1032	K	vzt_10	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D225 (materiál a - práce)	m	8,000	537,00	4 296,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1033	K	vzt_11	Teplná izolace samolepící s minerální rohože, vnější hliníkové opláštění, tl. 20 mm (materiál a - práce)	m2	35,000	431,00	15 085,00	R-položka
1034	K	vzt_12	Dveřní mřížka - 445x82 (materiál a práce)	kus	11,000	560,00	6 160,00	R-položka
		d	VZT_2	Zař. 2 - Chlazení			232 525,00	
1035	K	vzt_13	Splitová klimatizační jednotka. Chladicí výkon 0.9/6.6/7.4kW (min/nom/max). Doplněna sada pro zimní - provoz - chl. výkon 6.6 kW (materiál a práce)	kus	5,000	33 500,00	167 500,00	R-položka
1036	K	vzt_14	Méděné potrubí pro chlazení, včetně tepelné izolace - D6,35 mm (materiál a práce)	m	45,000	102,00	4 590,00	R-položka
1037	K	vzt_15	Méděné potrubí pro chlazení, včetně tepelné izolace - D15,88 mm (materiál a práce)	m	45,000	188,00	8 460,00	R-položka
1038	K	vzt_16	Potrubí plastové pro odvod kondenzátu - napojení na kanalizaci - D20 (materiál a práce)	m	25,000	84,00	2 100,00	R-položka
1039	K	vzt_17	Lišta vkladací plastová 100x60mm - LV100/60 (materiál a práce)	m	25,000	462,00	11 550,00	R-položka
1040	K	vzt_18	komunikační kabel - 5x1,5 mm2 (materiál a práce)	m	45,000	35,00	1 575,00	R-položka
1041	K	vzt_19	napojení jednotek na odvod kondenzátu (práce)	kus	5,000	210,00	1 050,00	R-položka
1042	K	vzt_20	gravitační základ - betonové dlaždice 500x500x50mm (materiál a práce)	kus	20,000	70,00	1 400,00	R-položka
1043	K	vzt_21	rýhovaná guma nebo geotextilie pod dlaždice (materiál a práce)	kus	20,000	42,00	840,00	R-položka
1044	K	vzt_22	žlab pro vedení Cu potrubí na střeše, pozinkovaný (materiál a práce)	m	20,000	350,00	7 000,00	R-položka
1045	K	vzt_23	transport jednotek na střechu objektu (práce)	kus	5,000	4 200,00	21 000,00	R-položka
1046	K	vzt_24	izolátor chvění pro pružné uložení jednotky (materiál a práce)	kus	20,000	28,00	560,00	R-položka
1047	K	vzt_25	Montážní konzole pro vnější jednotku, ocelová žárově zinkovaná (materiál a práce)	kus	5,000	980,00	4 900,00	R-položka
		d	VZT_3	Zař. 3 - Větrání Spisovny 1.PP			383 038,00	
1048	K	vzt_26	Vzduchotechnická jednotka s ventilátory, filtry F7 rekuperátorem. Hlavní parametry přívod/odvod - 2300/2300 m3/h (400Pa), Účinnost rekuperačního výměníku 90,4 % (23,0 kW), výkon externího / elektrického ohřevače 1.8 kW - přívod / odvod 2300/2300m3/h (400	kus	1,000	250 400,00	250 400,00	R-položka
1049	K	vzt_27	Ohřivač vzduchu potrubní, elektrický, pro kruhová potrubí - D315, Qt=6kW (materiál a práce)	kus	1,000	8 400,00	8 400,00	R-položka
1050	K	vzt_28	Tlumič hluku pro kruhová potrubí - D355, l=900mm (materiál a práce)	kus	4,000	7 970,00	31 880,00	R-položka
1051	K	vzt_29	Protidešťová žaluzie, materiál pozink, pevné lamely - 500x300mm	kus	2,000	2 240,00	4 480,00	R-položka
1052	K	vzt_30	Výústka pro kruhová potrubí, komfortní provedení, odvodní - 800x75 R1 (materiál a práce)	kus	4,000	1 120,00	4 480,00	R-položka
1053	K	vzt_31	Výústka pro kruhová potrubí, komfortní provedení, odvodní - 200x75 R1 (materiál a práce)	kus	2,000	654,00	1 308,00	R-položka
1054	K	vzt_32	Výústka pro kruhová potrubí, komfortní provedení, přívodní - 800x75 R2 (materiál a práce)	kus	4,000	1 890,00	7 560,00	R-položka
1055	K	vzt_33	Výústka pro kruhová potrubí, komfortní provedení, přívodní - 200x75 R2 (materiál a práce)	kus	2,000	971,00	1 942,00	R-položka
1056	K	vzt_34	Přechod symetrický ze čtyřhranného potrubí na kruhové - 710x450 - D355 (materiál a práce)	kus	2,000	1 470,00	2 940,00	R-položka
1057	K	vzt_35	Přechod symetrický ze čtyřhranného potrubí na kruhové - 400x300 - D355 (materiál a práce)	kus	2,000	1 180,00	2 360,00	R-položka
1058	K	vzt_36	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D160 (materiál a - práce)	m	10,000	519,00	5 190,00	R-položka
1059	K	vzt_37	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D315 (materiál a - práce)	m	60,000	739,00	44 340,00	R-položka
1060	K	vzt_38	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D355 (materiál a - práce)	m	20,000	882,00	17 640,00	R-položka
1061	K	vzt_39	hadice pro odvod kondenzátu z VZT jednotky do podlahové vpusti - D32 (materiál a práce)	m	1,000	118,00	118,00	R-položka
		d	VZT_4	Zař. 4 - Větrání zasedací místnosti 315 - 3.NP			309 438,00	
1062	K	vzt_40	Vzduchotechnická jednotka s ventilátory, filtry F7, rekuperátorem. Hlavní parametry přívod/odvod - 500/500 m3/h (200Pa), Účinnost rekuperačního výměníku 98,0 % (5,4 kW), výkon externího elektrického / ohřivače 3 kW - přívod / odvod 500/500m3/h (200 Pa)	kus	1,000	197 200,00	197 200,00	R-položka
1063	K	vzt_41	Ohřivač vzduchu potrubní, elektrický, pro kruhová potrubí - D200, Qt=3kW (materiál a práce)	kus	1,000	8 400,00	8 400,00	R-položka
1064	K	vzt_42	Tlumič hluku pro kruhová potrubí - D200, l=900mm (materiál a práce)	kus	4,000	3 140,00	12 560,00	R-položka
1065	K	vzt_43	Výústka pro kruhové potrubí přívodní, komfortní provedení, regulace R2 - 500x75 R2 (materiál a - práce)	kus	2,000	1 520,00	3 040,00	R-položka
1066	K	vzt_44	Výústka pro kruhové potrubí odvodní, komfortní provedení, regulace R1 - 500x75 R1 (materiál a - práce)	kus	2,000	829,00	1 658,00	R-položka
1067	K	vzt_45	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D160 (materiál a - práce)	m	10,000	519,00	5 190,00	R-položka
1068	K	vzt_46	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D200 (materiál a - práce)	m	25,000	590,00	14 750,00	R-položka
1069	K	vzt_47	Teplná izolace samolepící s minerální rohože, vnější hliníkové opláštění, tl. 40 mm (materiál a - práce)	m2	10,000	314,00	3 140,00	R-položka
1070	K	vzt_48	Oplechování potrubí nad střechou, hliníkové plech (materiál a práce)	m2	15,000	2 940,00	44 100,00	R-položka
1071	K	vzt_49	podpůrné ocelové konstrukce pro potrubí nad střechou, ocelové, žárově zinkované (materiál a práce)	kg	50,000	294,00	14 700,00	R-položka
1072	K	vzt_50	elektrický samoregulační kabel - ochrana zamrznutí kondenzátu - měrný výkon 10W/bm - 20W, dl2m (materiál a práce)	kus	2,000	2 350,00	4 700,00	R-položka
		d	VZT_5	Zař. 5 - Větrání školící místnosti 311 - 3.NP			342 020,00	
1073	K	vzt_51	Vzduchotechnická jednotka s ventilátory, filtry F7, rekuperátorem. Hlavní parametry přívod/odvod - 750/750 m3/h (200Pa), Účinnost rekuperačního výměníku 95,8 % (8,0 kW), výkon externího elektrického / ohřivače 3 kW - přívod / odvod 750/750m3/h (200 Pa)	kus	1,000	182 200,00	182 200,00	R-položka
1074	K	vzt_52	Ohřivač vzduchu potrubní, elektrický, pro kruhová potrubí - D200, Qt=3kW (materiál a práce)	kus	1,000	8 400,00	8 400,00	R-položka
1075	K	vzt_53	Tlumič hluku pro kruhová potrubí - D200, l=900mm (materiál a práce)	kus	4,000	3 140,00	12 560,00	R-položka
1076	K	vzt_54	Výústka pro kruhové potrubí přívodní, komfortní provedení, regulace R2 - 600x75 R2 (materiál a - práce)	kus	2,000	1 750,00	3 500,00	R-položka
1077	K	vzt_55	Výústka pro kruhové potrubí odvodní, komfortní provedení, regulace R1 - 600x75 R1 (materiál a - práce)	kus	2,000	1 490,00	2 980,00	R-položka
1078	K	vzt_56	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D160 (materiál a - práce)	m	10,000	519,00	5 190,00	R-položka
1079	K	vzt_57	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D200 (materiál a - práce)	m	40,000	590,00	23 600,00	R-položka
1080	K	vzt_58	Teplná izolace samolepící s minerální rohože, vnější hliníkové opláštění, tl. 40 mm (materiál a - práce)	m2	20,000	314,00	6 280,00	R-položka
1081	K	vzt_59	Oplechování potrubí nad střechou, hliníkové plech (materiál a práce)	m2	25,000	2 940,00	73 500,00	R-položka
1082	K	vzt_60	podpůrné ocelové konstrukce pro potrubí nad střechou, ocelové, žárově zinkované (materiál a práce)	kg	65,000	294,00	19 110,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1083	K	vzt_61	elektrický samoregulační kabel - ochrana zamrznutí kondenzátu - měrný výkon 10W/bm - 20W, dl.2m - (materiál a práce)	kus	2,000	2 350,00	4 700,00	R-položka
	D	VZT_6	VZT - Ostatní				128 240,00	
1084	K	vzt_62	Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy (práce)	hod	48,000	420,00	20 160,00	R-položka
1085	K	vzt_63	Měření zaregulování VZT zařízení a vypracování protokolu (práce)	hod	48,000	210,00	10 080,00	R-položka
1086	K	vzt_64	demontáže stávající vzduchotechniky (práce) - veškeré VZT zařízení a potrubí uvnitř budovy a vně budovy (fasáda střecha)	hod	100,000	490,00	49 000,00	R-položka
1087	K	vzt_65	Drobný montážní materiál (materiál a práce)	kus	1,000	29 400,00	29 400,00	R-položka
1088	K	vzt_66	Doprava a přesun materiálu, lešení (materiál a práce)	kus	1,000	19 600,00	19 600,00	R-položka
	D	VZT_7	VZT_Zednické přípomoce				6 112,00	
1089	K	vzt_67	Výbourání otvorů ve zdivu cihelném pl. do 0,0225m2, tl.15 cm (práce)	kus	12,000	35,00	420,00	R-položka
1090	K	vzt_68	Výbourání otvorů ve zdivu cihelném pl. do 0,09m2, tl.15 cm (práce)	kus	1,000	54,00	54,00	R-položka
1091	K	vzt_69	Výbourání otvorů stropy ŽB pl. do 0,0225m2, tl.15 cm (práce)	kus	4,000	132,00	528,00	R-položka
1092	K	vzt_70	Výbourání otvorů stropy ŽB pl. do 0,09m2, tl.15 cm (práce)	kus	8,000	198,00	1 584,00	R-položka
1093	K	vzt_71	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m (práce)	t	1,000	175,00	175,00	R-položka
1094	K	vzt_72	Příplatek k vnitrostav dopravě suti za dalších 5m (práce)	t	10,000	19,00	190,00	R-položka
1095	K	vzt_73	Svislá doprava suti nošením za 2. NP (práce)	t	5,000	320,00	1 600,00	R-položka
1096	K	vzt_74	Svislá doprava suti nošením za další NP (práce)	t	2,000	198,00	396,00	R-položka
1097	K	vzt_75	odvoz suti na skládku do 1 km (práce)	t	1,000	95,00	95,00	R-položka
1098	K	vzt_76	odvoz suti na skládku za každý další 1 km (práce)	t	10,000	95,00	950,00	R-položka
1099	K	vzt_77	nakládání suti na dopravní prostředek (práce)	t	1,000	120,00	120,00	R-položka

SO_04 - Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	61 071 180,05

Cena s DPH	v	CZK	73 896 127,86

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

SO_04 - Pavilon D

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							61 071 180,05	
D 001. Zemní práce							85 501,79	
1245	K	120901123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	8,735	5 900,00	51 536,50	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys 1pp-základy ramp" (0,6+0,3*2+2,45)*2*0,3*0,9+(0,6+0,3*2+3,35)*0,3*0,9		3,200			
			"základy předložené schody - pudorys 1NP" (3,1+1,0)*2*0,25*0,9+(2,7+1,3)*2*0,25*0,9+(2,6+1,6)*2*0,25*0,9		5,535			
			Součet 8,735					
			Součet		8,735			
1246	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,535	144,00	2 813,04	CS ÚRS 2018 01
			"zásyp anglických dvorků" 1,5*0,8*1,5*6		10,800			
			"pudorys 1np - zásyp po vybourání základu ramp" (0,6+0,3*2+2,45)*2*0,3*0,9+(0,6+0,3*2+3,35)*0,3*0,9		3,200			
			"zásyp po vybouraném základu předložené schody - pudorys 1NP" (3,1+1,0)*2*0,25*0,9+(2,7+1,3)*2*0,25*0,9+(2,6+1,6)*2*0,25*0,9		5,535			
			Součet 19,535					
			Součet		19,535			
1247	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,535	195,00	3 809,33	CS ÚRS 2018 01
			"výměra viz položka č. 174101101" 19,535		19,535			
			Součet 19,535					
			Součet		19,535			
1248	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídněná	t	35,163	235,00	8 263,31	CS ÚRS 2018 01
			"výměra viz položka č. 174101101" 19,535*1,8		35,163			
			Součet 35,163					
			Součet		35,163			
1249	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	13,595	1 230,00	16 721,85	CS ÚRS 2018 01
			"pro dojezd výtahu - 1PP" 2,75*2,45*1,5+2,75*1,45*(3,3-1,55)/2		13,595			
			Součet 13,595					
			Součet		13,595			
1250	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	5,969	395,00	2 357,76	CS ÚRS 2018 01
			"výměra viz položka č. 139711101" 13,595		13,595			
			-(0,3+1,775)*(0,3*2+1,85)*1,5		-7,626			
			Součet 5,969					
			Součet		5,969			
D 0027 Základy							11 684,32	
1251	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopisku	m3	0,565	1 180,00	666,70	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys 1PP" 2,075*2,45*0,1+1,9*0,3*0,1		0,565			
			Součet 0,565					
			Součet		0,565			
1252	K	273321117	Základové desky ze ŽB C 25/30	m3	1,413	3 240,00	4 578,12	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys 1PP" 2,075*2,45*0,25+1,9*0,3*0,25		1,413			
			Součet 1,413					
			Součet		1,413			
1253	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,075	434,00	1 334,55	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys 1PP" (2,075-0,15+2,45+1,9+0,3+1,9+1,775)*0,3		3,075			
			Součet 3,075					
			Součet		3,075			
1254	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	3,075	118,00	362,85	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys 1PP" (2,075-0,15+2,45+1,9+0,3+1,9+1,775)*0,3		3,075			
			Součet 3,075					
			Součet		3,075			
1255	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,099	47 900,00	4 742,10	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys 1PP" (2,075*2,45+1,9*0,3)*7,99*1,1/1000*2		0,099			
			Součet 0,099					
			Součet		0,099			
D 0031 Zdi podpěrné a volné							314 610,71	
1256	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,162	10 500,00	1 701,00	CS ÚRS 2018 01
			vypis překladu					
			"P01" 1,5*4*2*11,1*0,001		0,133			
			"P02" 1,3*1*2*11,1*0,001		0,029			
			Součet 0,162					
			Součet		0,162			
1257	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,133	10 500,00	1 396,50	CS ÚRS 2018 01
			vypis překladu					
			"P03" 3,9*1*2*11,1*0,001		0,087			
			"P04" 4,1*1*11,1*0,001		0,046			
			Součet 0,133					
			Součet		0,133			
1258	M	Xh_130714	ocel profilová I 120	t	0,178	36 600,00	6 514,80	R-položka
			"výměra viz položka č. 317941121" 0,162*1,1		0,178			
			Součet 0,178					
			Součet		0,178			
1259	M	Xh_130716	ocel profilová I 160	t	0,145	36 600,00	5 307,00	R-položka
			"výměra viz položka č. 317941123" 0,132*1,1		0,145			
			Součet 0,145					
			Součet		0,145			
1260	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,450	6 520,00	2 934,00	CS ÚRS 2018 01
			vypis překladu					
			"P01" 1,5*0,12*0,3*4		0,216			
			"P02" 1,3*0,3*0,12		0,047			
			"P03" 3,9*0,3*0,16		0,187			
			Součet 0,45					
			Součet		0,450			
1261	K	X-317-10	Ocelová plotna pro uložení překladu - montáž a dodávka	kus	1,000	290,00	290,00	R-položka
			"vypis překladu P03" 1		1,000			
			Součet 1,0					
			Součet		1,000			
1262	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	2,000	184,00	368,00	CS ÚRS 2018 01
			vypis překladu					
			"P06" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"P07" 1		1,000			
			Součet 2,0		2,000			
1263	K	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 4200 mm	kus	2,000	345,00	690,00	CS ÚRS 2018 01
			vypis překladu		2,000			
			"P05" 2		2,000			
			Součet 2,0		2,000			
1264	M	59321912	překlad párobetonový plochý š 150mm dl 2300-2500mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2018 01
			"P05" 2		2,000			
			Součet 2,0		2,000			
			Součet		2,000			
1265	M	59321001	překlad párobetonový plochý š 150mm dl 1200-1300mm	kus	1,000	623,00	623,00	CS ÚRS 2018 01
			vypis překladu		1,000			
			"P06" 1		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
			Součet		1,000			
1266	M	59321877	překlad párobetonový nosný š 200mm dl 1300-1500mm	kus	1,000	1 480,00	1 480,00	CS ÚRS 2018 01
			vypis překladu		1,000			
			"P07" 1		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
			Součet		1,000			
1267	K	X-310242c	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z porobetoných tvárníc tl do 300 mm	m3	10,452	5 720,00	59 785,44	R-položka
			pudorys 1PP - fasáda		3,240			
			1,2*1,5*6*0,3					
			pudorys 1NP, pohledy - fasáda					
			(2,4*0,8+0,3*1,0+0,5*1,0+2,4*0,8+1,8*2,0+2,4*0,8+2,4*0,8+1,8*1,7+2,4*0,8*2)*0,38		7,212			
			Součet 10,452					
			Součet		10,452			
1268	K	310239411	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	6,962	5 290,00	36 828,98	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys 1PP" 0,7*2,95*0,3		0,620			
			"pudorys 1NP" 2,0*0,6*0,3*2+1,2*0,7*0,3+0,6*1,2*0,3+0,5*0,3*3,25*3+0,7*0,8*0,3		2,819			
			"pudorys 2NP" (0,6+0,5+0,6+0,5+0,9)*2,95*0,3+0,7*0,8*0,3		2,912			
			"pudorys 3NP" 0,5*2,95*0,3+0,7*0,8*0,3		0,611			
			Součet 6,962					
			Součet		6,962			
1269	K	311236331	Zdivo 1vrstvé zvukové izol. na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 300 mm	m2	80,575	1 930,00	155 509,75	CS ÚRS 2018 01
			výtahová šachta, pudorys 1PP - 3NP, Sez A-A					
			(1,9+2,45+1,775*2)*3,25		25,675			
			(1,775*2+0,3*2+1,85)*3,25		19,500			
			(1,775*2+0,3*2+1,85)*2,95		17,700			
			(1,775*2+0,3*2+1,85)*2,95		17,700			
			Součet 80,575					
			Součet		80,575			
1270	K	311272031	Zdivo z párobeton. tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovr. maltu tl 200 mm	m2	34,627	1 120,00	38 782,24	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys 1NP" 5,6*2*3,25+0,9*1,97		34,627			
			Součet 34,627					
			Součet		34,627			
	D	0034	Stěny a příčky				112 983,60	
1271	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	4,312	738,00	3 182,26	CS ÚRS 2018 01
			vypis překladu					
			"P01" 1,5*0,12*2*4		1,440			
			"P02" 1,3*0,12*2		0,312			
			"P03" 3,9*0,16*2		1,248			
			"P04" 4,1*0,16*2		1,312			
			Součet 4,312					
			Součet		4,312			
1272	K	346244821	Přízdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	51,200	943,00	48 281,60	CS ÚRS 2018 01
			"přízdívka kolem výtahové šachty" (1,775+0,3+0,3+1,85+0,3+1,775+0,3)*1,2		7,920			
			"výměra viz položka č. 978036191" 43,28		43,280			
			Součet 51,2					
			Součet		51,200			
1273	K	340239212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	9,450	714,00	6 747,30	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys 1PP" 0,9*2,1*5		9,450			
			Součet 9,45					
			Součet		9,450			
1274	K	342272245	Příčka z párobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	50,802	820,00	41 657,64	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys 1NP" (5,6+5,85+2,5+5,6+0,2)*3,25-(0,8*1,97+3,66*2,28+1,65*2,1)		50,802			
			Součet 50,802					
			Součet		50,802			
1275	K	342291121	Ukötvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	34,050	116,00	3 949,80	CS ÚRS 2018 01
			"1PP" 3,25*2		6,500			
			"1NP" 0,6*4*2+3,25*2+3,25		14,500			
			"2NP" 3,25*2		6,500			
			"3NP" 3,25*2		6,500			
			Součet 34,05					
			Součet		34,050			
1276	K	342291131	Ukötvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	65,000	141,00	9 165,00	CS ÚRS 2018 01
			"1PP" 3,25*2		6,500			
			"1NP" 3,25*2*5+3,25*4		45,500			
			"2NP" 3,25*2		6,500			
			"3NP" 3,25*2		6,500			
			Součet 65,0					
			Součet		65,000			
	D	0038	Různé kompletní konstrukce (nedělitelné do stavebních dílů)				12 066,25	
1277	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	1,015	7 190,00	7 297,85	CS ÚRS 2018 01
			pudorys střechy		0,475			
			0,1*0,25*2+1,7*0,25					
			pudorys 1NP-3NP		0,540			
			0,9*0,6*4*0,25					
			Součet 1,015					
			Součet		1,015			
1278	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,091	52 400,00	4 768,40	CS ÚRS 2018 01
			pudorys střechy (stupen výztužení 90 kg/m3)		0,091			
			(0,1*2+1,7)*0,25*90/1000+0,9*0,6*4*0,25*90/1000					
			Součet 0,091					
			Součet		0,091			
	D	0041	Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)				13 365,00	
1279	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	8,200	1 600,00	13 120,00	CS ÚRS 2018 01
			ukötvení dobetonávek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			podorys střechy (0 4+0 35)*2*2*4*0,1+(1,1+1,65)*2*4*0,1		3,400			
			podorys 1NP-3NP (0 9+0 6)*2*4*4*0,1		4,800			
			Součet 8,2		8,200			
1280	M	13021013	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm	t	0,007	35 000,00	245,00	CS ÚRS 2018 01
			vyměra viz položka č. 965331213 8,2*0,888*0,001		0,007			
			Součet 0,007		0,007			
			Součet					
		D 0056	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				23 864,52	
1281	K	X-5648116	Podklad ze štěrkodritě ŠD tl. 450 mm - fr. 16/32 mm	m2	28,010	480,00	13 444,80	R-položka
			oprava komunikace po vybouraných rampách vstupních schodištích a anglických dvorcích					
			podorys 1PP, 1NP a řez A-A					
			anglické dvorky (2,0+1,9+1,9+1,9*3)*0,8		9,200			
			nakládací rampy (0 3*2+2,45+3,35+0,3)*1,2		8,040			
			vstupní schodiště 3,1*1,0+2,7*1,3+2,6*1,6		10,770			
			Součet 28,01		28,010			
			Součet					
1282	K	567114112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 100 mm	m2	28,010	372,00	10 419,72	CS ÚRS 2018 01
			vyměra viz položka č. X-5648116 28,01		28,010			
			Součet 28,01		28,010			
			Součet					
		D 0057	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné				10 772,65	
1283	K	573411102	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1 kg/m2 s posypem	m2	28,010	24,60	689,05	CS ÚRS 2018 01
			vyměra viz položka č. X-5648116 28,01		28,010			
			Součet 28,01		28,010			
			Součet					
1284	K	578112211	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 20 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	28,010	360,00	10 083,60	CS ÚRS 2018 01
			vyměra viz položka č. X-5648116 28,01		28,010			
			Součet 28,01		28,010			
			Součet					
		D 0061	Úprava povrchů vnitřní				2 245 525,07	
1285	K	X-6111311	Penetrace vnitřních stropů	m2	377,500	83,00	31 332,50	R-položka
			podorys 1PP - mč 0 10 341,8+23,8*6*0,25		377,500			
			Součet 377,5		377,500			
			Součet					
1286	K	X-611131X	Systémová tepelná izolace stropů s povrchovou úpravou - lepené minerální desky tl. 120 mm se sraženou hranou, vrchní vrstva Fine	m2	377,500	645,00	243 487,50	R-položka
			podorys 1PP - mč 0 10 341,8+23,8*6*0,25		377,500			
			Součet 377,5		377,500			
			Součet					
1287	K	X-611131XX	Systémová tepelná izolace stropů s povrchovou úpravou - příplatek za provádění prací ve stísněném prostoru (SV 1,2-1,5 m)	m2	377,500	248,00	93 620,00	R-položka
			podorys 1PP - mč 0 10 341,8+23,8*6*0,25		377,500			
			Součet 377,5		377,500			
			Součet					
1288	K	615142002	Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem	m2	23,185	159,00	3 686,42	CS ÚRS 2018 01
			výpis překladu					
			P01 (1 2*0,15+1,5*0,35*2+0,5*0,5*4)*4		8,920			
			P02 1,0*0,3+1,3*0,5*2+0,5*0,5*4		2,600			
			P03 3,7*0,3+3,9*0,5*2+0,5*0,5*4		6,010			
			P04 3,7*0,15+4,1*0,5*2+0,5*0,5*4		5,655			
			Součet 23,185		23,185			
			Součet					
1289	K	611315111	Vápenná hladká omítka rýh ve střepech šířky do 150 mm	m2	113,332	820,00	92 932,24	CS ÚRS 2018 01
			tl. 100 mm					
			podorys 1NP					
			(5 6+6 18+5 6+1 9+1 425+0 1+0 8+1 5+0 9+0 55+0 1+1 55+1 55+0 95+0 9+1 75+0 1+0 9+0 9+0 31+0 35+1 05+0 25+0 75+0 25+2 25+1 175+0 3)*0,1		3,994			
			(3 15+0 3*2+2 95+0 3*2+0 775+0 1+3 4+0 3+1 5+1 1+0 25+0 25+0 3+0 15+1 05+0 25+5 6+0 9+0 15+1 5+0 2+0 75+0 15+2 175+2 175+1 5+2 25+0 3+0 6+0 65)*0,1		3,563			
			podorys 2NP (0 8+0 5+0 6+0 5+0 6)*0,1		0 300			
			podorys 3NP 0 5*0 1		0 050			
			tl. 150 mm					
			podorys 1PP (3 99+0 75+0 9+0 15+0 15+0 6+5 6+6 1+5 25+5 85)*0,15		4 401			
			podorys 1NP					
			(0 2+0 7+2 825+5 6+2 0+5 6+0 25+0 25+8 025+5 85+2 8*2+2 0+5 6+2 75+0 1+5 6+2 0+5 6+5 6+2 0+1 25+0 15+3 45+4 5+0 1+1 25+5 6+2 1+2 1)*0 15		13 298			
			(0 1+1 27+0 1+2 1+0 1+0 3+0 1+0 65+0 65+0 65+1 2)*0 15		1 083			
			podorys 2NP					
			(0 15*2+1 25+0 65*2)*2 95+(0 1+0 65+0 15+0 7+0 75+0 25+0 75+0 25+0 75+0 2+6 46+5 6+5 6+6 46+5 6+6 46+1 5*3+2 0+1 35+24 0*2+1 9*2)*0 15		23 465			
			(6 46+5 6+6 46+5 6+6 46+5 6+5 6+6 46+5 6+5 6+6 46+6 46*3+5 6*2+2 85+2 4+1 6+1 9+18 0*2)*0 15		22 154			
			podorys 3NP					
			(2 3+0 15+0 65*3)*0 15+(0 7+0 15+0 6+0 15+0 7+0 15+0 7+0 1+24 0*2+6 46*4+5 6*3+1 5*3+2 0+1 35+5 6*4+6 46*5+5 6*2+6 46*3+1 9*2+5 9)*0 15		30 168			
			(18 0*2+6 46*3+5 6*2+2 85+1 5+1 16+0 18+0 1)*0 15		10 856			
			Součet 113,332		113,332			
			Součet					
1290	K	611315102	Vápenná hrubá omítka rýh ve střepech šířky do 300 mm	m2	15,448	936,00	14 459,33	CS ÚRS 2018 01
			podorys 1NP					
			5,6*0 4+6 05*0 7+3 05*0 2+1 45*0 2+(0 2+2 725)*0 45+4 675*0 45+{(1 45+3 2)*0 3+1 45*0 45+(3 05+0 45+1 45)*0 3		14 328			
			podorys 2NP 5,6*0 2		1,120			
			Součet 15,448		15,448			
			Součet					
1291	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	2 795,596	90,00	251 603,64	CS ÚRS 2018 01
			vyměra viz položka č. 978011121 2795,596		2 795,596			
			Součet 2795,596		2 795,596			
			Součet					
1292	K	611311132	Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	308,100	208,00	64 084,80	CS ÚRS 2018 01
			podorys 1PP - viz legenda místnosti 46 5+35 3+34 7+145 6+12 5+33 5		308 100			
			Součet 308,1		308 100			
			Součet					
1293	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně - omítka stávajícího zdiva	m2	3 220,521	82,20	264 726,83	CS ÚRS 2018 01
			vyměra viz položka č. 978013191 3220,521		3 220,521			
			Součet 3220,521		3 220,521			
			Součet					
1294	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - omítka stávajícího zdiva	m2	3 220,521	303,00	975 817,86	CS ÚRS 2018 01
			vyměra viz položka č. 978013191 3220,521		3 220,521			
			Součet 3220,521		3 220,521			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet	3 220,521				
1295	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	14,000	526,00	7 364,00	CS ÚRS 2018 01
			pudorys 1PP		8,000			
			"dozdívka u ostění" 8					
			pudorys 1NP.		2 000			
			"dozdívka u ostění" 2					
			pudorys 2NP.		2 000			
			"dozdívka u ostění" 2					
			pudorys 3NP.		2 000			
			"dozdívka u ostění" 2					
			Součet 14,0		14,000			
			Součet		14,000			
1296	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	42,000	1 850,00	77 700,00	CS ÚRS 2018 01
			pudorys 1PP		6,000			
			"zazdívka sklepních oken" 6		2 000			
			"zazdívka v příchkách" 2		2 000			
			"zazdívka v chodbě" 2		8,000			
			pudorys 1NP		8,000			
			"zazdívka v chodbě" 4*2		8,000			
			"fasádní dozdivky" 8		8,000			
			pudorys 2NP		12,000			
			"zazdívka v chodbě" 6*2		12,000			
			pudorys 3NP		4,000			
			"zazdívka v chodbě" 2*2		4,000			
			Součet 42,0		42,000			
			Součet		42,000			
1297	K	612321141.1	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	411,584	303,00	124 709,95	CS ÚRS 2018 01
			pudorys 1PP - 3NP, řez B-B, A-A					
			"omítka výtahové		230,193			
			sachty" (1,775+1,85)*2*13,45+(2,075+2,45+1,9+0,3+1,9+2,075)*(3,25+3,25+2,95+2,95)					
			"omítky zděných příček - 1NP" 2,0*0,6*2*2+5,6*3,25*2*2-		181,391			
			0,9*1,97+5,6*2+5,85+1,5+2,5*2+3,95+2,35+0,2*2+3,1+3,25)*3,25-					
			(0,8*1,97+3,66*2,28+1,65*2,1)					
			Součet 411,584		411,584			
			Součet		411,584			
0062			Úprava povrchů vnější	2 416 478,27				
1298	K	622325108	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 80%	m2	108,765	360,00	39 155,40	CS ÚRS 2018 01
			"vyměra viz položka č. 978059211 a 978059241" 13,38+95,385		108,765			
			Součet 108,765		108,765			
			Součet		108,765			
1299	K	621335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších podhledů v rozsahu do 30%	m2	186,565	487,00	90 857,16	CS ÚRS 2018 01
			POHLEDY					
			pohled východní - podhled markýzy		53,240			
			48,4*1,1					
			pohled východní - podhled a boky atiky		32,600			
			10,6*0,5+6,8*0,5+47,8*0,5					
			podhled západní - podhled a boky atiky		24,350			
			47,8*0,5+0,9*0,5					
			pohled severní - podhled balkónu		5,250			
			3,2*((1,0+1,8)/2)+0,35*((0,65+0,45)/2)*4					
			pruchod - strop		71,125			
			5,7*1,0+12,9*4,65+5,6*1,0-0,4*0,1*4					
			Součet 186,565		186,565			
			Součet		186,565			
1300	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	38,524	144,00	5 547,46	CS ÚRS 2018 01
			SOKL					
			"Východní fasáda" 3,75*0,18/2+8,0*((0,18+0,22)/2)+12,0*((0,22+0,42)/2)		5,778			
			"Západní fasáda"		8,801			
			0,3*1,3+1,21*0,75/2+4,9*((0,75+0,6)/2)+0,6*0,5/2+2,0*((0,5+0,4)/2)+3,4*((0,3+0,2)/2)+3,2*((0,5+0,3)/2)+9,8*0,3/2					
			"Severní fasáda" (0,3+6,683+0,3+0,2+0,999+0,8+1,2+3,22+1,5+2,535)*1,35		23,945			
			Součet 38,524		38,524			
			Součet		38,524			
1301	K	622335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	479,295	431,00	206 576,15	CS ÚRS 2018 01
			POHLEDY					
			pohled východní - stěny		131,326			
			48,4*((10,9+11,6)/2)+10,6*0,5+6,8*0,5-					
			(47,8*6,7+2,695*2,7*6+1,75*2,7+1,6*2,95+2,695*3,0*6)					
			pohled východní - ostění		17,659			
			(47,8+6,7*2)*0,1+(2,695+2,7*2)*6*0,1+(1,75+2,7*2)*0,1+(1,6+2,95*2)*0,1+(2,695+3,0*2)*6*0,1					
			pohled východní - boky markýzy		1,050			
			1,05*0,5*2					
			pohled západní - stěny		119,610			
			23,9*10,3+24,5*10,9+10,3*0,5+10,0*0,05-					
			(47,8*6,7+1,5*0,8*2+1,45*2,4+2,4*1,8*5+1,8*3,0+5,6*3,5+1,8*2,7+1,8*2,7+5,6*3,0)					
			pohled západní - ostění		11,865			
			(47,8+6,7*2)*0,1+(1,5+0,8*2)*2*0,1+(1,45+2,4*2)*0,1+(2,4+1,8*2)*5*0,1+(1,8+3,0*2)*0,1+(1,8+2,7*2)*0,1					
			pohled severní - stěny		188,785			
			(0,3+6,7+0,3+0,2+1,0+9,3)*(12,5-1,3)-					
			(3,2*0,35+1,0*0,35+0,2*0,35+0,3*0,35+0,4*0,35+1,45*2,7*2+1,2*0,8)					
			pohled severní - ostění		1,650			
			(1,2+0,8*2+1,45*2+2,7*2*2)*0,1					
			pohled severní - čela balkónu		7,350			
			(1,0+3,6+0,65)*0,35*4					
			Součet 479,295		479,295			
			Součet		479,295			
1302	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	799,769	66,10	52 864,73	CS ÚRS 2018 01
			POHLEDY					
			pohled východní - sokl		5,778			
			3,75*0,18/2+8,0*((0,18+0,22)/2)+12,0*((0,22+0,42)/2)					
			pohled východní - stěny		131,326			
			48,4*((10,9+11,6)/2)+10,6*0,5+6,8*0,5-					
			(47,8*6,7+2,695*2,7*6+1,75*2,7+1,6*2,95+2,695*3,0*6)					
			pohled východní - ostění		17,659			
			(47,8+6,7*2)*0,1+(2,695+2,7*2)*6*0,1+(1,75+2,7*2)*0,1+(1,6+2,95*2)*0,1+(2,695+3,0*2)*6*0,1					
			pohled východní - boky markýzy		1,050			
			1,05*0,5*2					
			pohled východní - podhled markýzy		53,240			
			48,4*1,1					
			pohled východní - podhled a boky atiky		32,600			
			10,6*0,5+6,8*0,5+47,8*0,5					
			pohled západní - sokl		8,801			
			0,3*1,3+1,21*0,75/2+4,9*((0,75+0,6)/2)+0,6*0,5/2+2,0*((0,5+0,4)/2)+3,4*((0,3+0,2)/2)+3,2*((0,5+0,3)/2)+9,8*0,3/2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pohled západní - stěny 23.9*10.3+24.5*10.9+10.3*0.5+10.0*0.05- (47.8*6.7+1.5*0.8*2+1.45*2.4+2.4*1.8*5+1.8*3.0+5.6*3.5+1.8*2.7+1.8*2.7+5.6*3.0) pohled západní - ostění (47.8+6.7*2)*0.1+(1.5+0.8*2)*2*0.1+(1.45+2.4*2)*0.1+(2.4+1.8*2)*5*0.1+(1.8+3.0*2)*0.1 +(1.8+2.7*2)*0.1 podhled západní - podhled a boky atiky 47.8*0.5+0.9*0.5 pohled severní - sokl (0.3+6.683+0.3+0.2+0.999+0.6+1.2+3.22+1.5+2.535)*1.35 pohled severní - stěny (0.3+6.7+0.3+0.2+1.0+9.3)*(12.5-1.3)- (3.2*0.35+1.0*0.35+0.2*0.35+0.3*0.35+0.4*0.35+1.45*2.7*2+1.2*0.8) pohled severní - ostění (1.2+0.8*2+1.45*2+2.7*2*2)*0.1 pohled severní - podhled balkónu 3.2*(1.0+1.8)/2+0.35*(0.65+0.45)/2)*4 pohled severní - čela balkónu (1.0+3.6+0.65)*0.35*4 pruchod - strop 5,7*1.0+12,9*4.65+5,6*1.0-0.4*0.1*4 pruchod stěny (14.9+0.15*6+12.9+1.0*2+1.0*2)*2.95-1.2*0.9 Součet 799.769 Součet					
1303	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	453,426	35,70	16 187,31	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys 1NP" 2.695*2.7*12+3.683*2.28+0.7*3.15+1.2*0.8+1.5*0.8*3+1.45*2.4+0.8*1.0*2+2.4*1.0*7+2 42*2.5*2+5.6*3.5 "pudorys 2NP" 1.3*1.74*4*8+1.45*2.7+1.3*1.74*4*8 "pudorys 3NP" 1.3*1.74*4*8+1.45*2.7+1.3*1.74*4*8 Součet 453.426 Součet					
1304	K	629135101	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm	m	54,940	49,20	2 703,05	CS ÚRS 2018 01
			Pohledy pudorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B 2.4*7+0.8*2+1.5*2+2.695*2*6+1.2 Součet 54.94 Součet					
1305	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášena ručně	m2	18,980	276,00	5 238,48	CS ÚRS 2018 01
			"pohledy" 2.4*0.8*6+0.3*1.0+0.5*1.0+1.8*2,0+1,8*1.7 Součet 18.98 Součet					
1306	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 mm	m2	50,500	935,00	47 217,50	CS ÚRS 2018 01
			pudorys 1NP, řez A-A, pohledy "podhled markýzy" 48.4*1.05-0.4*0.4*2 Součet 50.5 Součet					
1307	M	63151520	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0.037 tl 60mm	m2	53,025	243,00	12 885,08	CS ÚRS 2018 01
			"vyměra viz položka č. 621221011" 50.5*1.05 Součet 53.025 Součet					
1308	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 120 mm	m2	57,360	999,00	57 302,64	CS ÚRS 2018 01
			pudorys 3np, řez A-A, pohledy "podhled pod atikou" 47.8*0.6*2 Součet 57.36 Součet					
1309	M	63151529	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0.037 tl 120mm	m2	60,228	458,00	27 584,42	CS ÚRS 2018 01
			"vyměra viz položka č. 621221021" 57.36*1.05 Součet 60.228 Součet					
1310	K	621221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm	m2	70,278	1 120,00	78 711,36	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys 1np, pruchod" (1.0+13.22+1.0)*4.49+1.05*1.0*2-0.4*0.1*4 Součet 70.278 Součet					
1311	M	63151545	deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno lambda=0.037 tl 300mm	m2	73,792	1 210,00	89 288,32	CS ÚRS 2018 01
			"vyměra viz položka č. 621221041" 70.278*1.05 Součet 73.792 Součet					
1312	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelnéizolačních zátek z minerální vlny	m2	57,360	68,70	3 940,63	CS ÚRS 2018 01
			"vyměra viz položka č. 621221021" 57.36 Součet 57.36 Součet					
1313	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm - parapet	m	56,440	265,00	14 956,60	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys 1NP" 2.4*7+1.5*2+0.8*2+1.5+1.2+2.695*2*6 Součet 56.44 Součet					
1314	M	28376011	deska fasádní polystyrenová soklová tl 30mm	m2	14,816	96,20	1 425,30	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys 1NP" (2.4*7+1.5*2+0.8*2+1.5+1.2+2.695*2*6)*0.25*1.05 Součet 14.816 Součet					
1315	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	46,568	746,00	34 739,73	CS ÚRS 2018 01
			"sokl - pudorys 1NP, pohledy - měřeno v CAD" 26.65+0.4*0.7+0.4*1.27 "sokl štítu" (0.65+9.4+0.9+0.15+0.45+6.98+0.6)*1.0 Součet 46.568 Součet					
1316	M	28376017	deska fasádní polystyrenová soklová tl 100mm	m2	48,896	316,00	15 451,14	CS ÚRS 2018 01
			"vyměra viz položka č. 622211021" 46.568*1.05 Součet 48.896 Součet					
1317	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelnéizolačních zátek z polystyrenu	m2	46,568	40,40	1 881,35	CS ÚRS 2018 01
			"vyměra viz položka č. 622211021" 46.568 Součet 46.568 Součet					
1318	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	570,962	852,00	486 459,62	CS ÚRS 2018 01
			pohledy pudorys 1NP - 3NP, Řez A-A, B-B "pohled východní" 48.55*(9.83+1.32)- (47.4*6.6+4.39*2.65+2.695*2.7*12+3.66*2.0)+0.4*2.7*2+6.8*0.6*2 "pohled západní" 48.55*11.45- (47.4*6.6+5.6*3.5+2.42*2.5*2+2.4*1.0*7+0.8*1.0*2+1.5*0.8*2+1.45*2.4+24.3*0.3)+6.8*0.6*2 "štítl" (6.98+0.5+0.15+0.9+9.4)*11.8-(0.7*3.15+1.2*0.8+1.5*0.8+1.45*2.7+1.45*2.7) Součet 570.962 Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"pruchod" (1,0+13,22+1,0+1,05*2)*(2,65+0,3) Součet 570,962		51,094			
			Součet		570,962			
1319	M	63151538	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,037 tl 160mm	m2	599,509	602,00	360 904,42	CS ÚRS 2018 01
			"výměra viz položka č. 622221031" 570,961*1,05 Součet 599,509		599,509			
			Součet		599,509			
1320	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zatek z minerální vlny	m2	570,961	54,30	31 003,18	CS ÚRS 2018 01
			"výměra viz položka č. 622221031" 570,961 Součet 570,961		570,961			
			Součet		570,961			
1321	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	195,490	255,00	49 849,95	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys 1NP" (2,42+2,5*2)*2+(2,4+1,0*2)*7+(1,45+2,4*2)+(0,8+1,0*2)*2+(1,5+0,8*2)*3+1,2+0,8*2+0,7 +3,15*2+(2,695*2+2,7*4)*6+3,68+2,2*2 "pudorys 2NP" 1,45+2,7*2 "pudorys 3NP" 1,45+2,7*2 Součet 195,49		181,790			
			Součet		195,490			
1322	M	63151518	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,037 tl 40mm	m2	51,316	169,00	8 672,40	CS ÚRS 2018 01
			"výměra viz položka č. 622222051" 195,49*0,25*1,05 Součet 51,316		51,316			
			Součet		51,316			
1323	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	50,230	127,00	6 379,21	CS ÚRS 2018 01
			Pohledy, pudorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B 31,1+0,6+6,98+0,5+0,15+0,9+9,4+0,6 Součet 50,23		50,230			
			Součet		50,230			
1324	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	931,780	56,70	52 831,93	CS ÚRS 2018 01
			Pohledy, pudorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B "rohová lišta" 2,7*2*6+2,2*2+2,65*2+6,8*2*2+11,0+0,8*2*4+1,0*2*9+3,5*2*2+2,5*2*2+2,65*2*2 +11,8*3+0,35*2*3 "rohová lišta s okapnicí" 5,54+2,42*2+2,4*7+1,5*5+1,45+0,8*2+2,695*2*6+3,68+0,7+1,2+1,45*2+48,4+0,4*2+47,5*2 "apu lišta exteriér" (2,42+2,5*2)*2+(2,4+1,0*2)*7+(1,5+0,8*2)*5+(0,8+1,0*2)*2+(1,2+0,8*2)+0,7*3,15*2+(2,695*2+2,7*2)*6+3,68+2,2*2+(1,45+2,7*2)*2 "apu lišta interiéru" 180,47 "profil napojení boku parapetu" 0,25*2*15+0,16*2*6 "profil pro napojení KZS k oplechování atiky" 48,4*2+0,6+6,98+0,5+0,15+0,9+9,4+0,6 "profil k oplechování parapetu" 1,5*5+0,8*2+2,4*7+1,2+2,695*2*6 Součet 931,78		203,300			
			Součet		931,780			
1325	M	02083-013	Profil základací včetně okapnicové napojovací lišty se síťovinou	m	52,742	438,00	23 101,00	Ceník výrobce
			"výměra viz položka č. 622252001" 50,23*1,05 Součet 52,742		52,742			
			Součet		52,742			
1326	M	02975-001	Rohový profil s integrovanou síťovinou - 100/100; bal. 2,5m	m	213,465	10,50	2 241,38	Ceník výrobce
			Pohledy, pudorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B "rohová lišta" (2,7*2*6+2,2*2+2,65*2+6,8*2*2+11,0+0,8*2*4+1,0*2*9+3,5*2*2+2,5*2*2+2,65*2+2,65*1,2+11,8*3+0,35*2*3)*1,05 Součet 213,465		213,465			
			Součet		213,465			
1327	M	07902-002	Plastový 3D profil pro napojení ETICS na okenní ram. s integrovanou PU těsnící páskou	m	168,494	153,00	25 779,58	Ceník výrobce
			Pohledy, pudorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B "apu lišta exteriér" (2,42+2,5*2)*2+(2,4+1,0*2)*7+(1,5+0,8*2)*5+(0,8+1,0*2)*2+(1,2+0,8*2)+0,7*3,15*2+(2,695*2+2,7*2)*6+3,68+2,2*2+(1,45+2,7*2)*2 160,47*0,05 Součet 168,494		160,470			
			Součet		168,494			
1328	M	04893-001	Plastový profil pro ukončení omítky (ETICS) při oplechování - napojení ETICS na atiku	m	121,727	142,00	17 285,23	Ceník výrobce
			Pohledy, pudorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B "profil pro napojení KZS k oplechování atiky" 48,4*2+0,6+6,98+0,5+0,15+0,9+9,4+0,6 115,93*0,05 Součet 121,727		115,930			
			Součet		121,727			
1329	M	01050-013	Plastový profil pro napojení ETICS - připojení boku parapetu	m	9,891	75,00	741,83	Ceník výrobce
			Pohledy, pudorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B "profil napojení boku parapetu" 0,25*2*15+0,16*2*6 9,42*0,05 Součet 9,891		9,420			
			Součet		9,891			
1330	M	01051-013	Plastový profil pro napojení ETICS - podparapení	m	62,412	81,00	5 055,37	Ceník výrobce
			Pohledy, pudorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B "profil k oplechování parapetu" 1,5*5+0,8*2+2,4*7+1,2+2,695*2*6 59,44*0,05 Součet 62,412		59,440			
			Součet		62,412			
1331	M	01889-006	Plastový profil s okapovou hranou	m	233,888	151,00	35 317,09	Ceník výrobce
			Pohledy, pudorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B "rohová lišta s okapnicí" 5,54+2,42*2+2,4*7+1,5*5+1,45+0,8*2+2,695*2*6+3,68+0,7+1,2+1,45*2+48,4+0,4*2+47,5*2 222,75*0,05 Součet 233,888		222,750			
			Součet		233,888			
1332	K	X-622142	Kontaktní zateplení vnějších stěn - diagonální armování rohů otvorů	kus	100,000	248,00	24 800,00	R-položka
			"pohled východní" 28 "pohled západní" 60 "střít" 12 Součet 100,0		28,000			
			Součet		100,000			
1333	K	X-622252-a	Kontaktní zateplení ostatní - těsnící páska - napojení zateplovacího systému na oplechování (atika, římsa apod.)	m	115,930	98,00	11 361,14	R-položka
			Pohledy, pudorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B "napojení k oplechování atiky" 48,4*2+0,6+6,98+0,5+0,15+0,9+9,4+0,6 Součet 115,93		115,930			
			Součet		115,930			
1334	K	X-6222529-b	Kontaktní zateplení ostatní - těsnící páska - napojení zateplovacího systému na terén	m	89,180	128,00	11 415,04	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"pohledy" 0,45+1,75+17,5+1,9+18,2+0,45+10,5+6,3+3,1+8,8+0,4+1,9+6,98+0,5+0,15+0,9+9,4 Součet 89,18 Součet		89,180			
133E	K	X-6222529-c	Kontaktní zateplení ostatní - těsnící páska - napojení zateplovacího systému na parapet Pohledy pudorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B "těsnění parapetu" 1,5*5+0,8*2+2,4*7+1,2+2,695*2*6 Součet 59,44 Součet	m	59,440	125,00	7 430,00	R-položka
133E	K	X-622252-e	Kontaktní zateplení ostatní - těsnící páska napojení parapetu na okenní rám Pohledy pudorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B "profil napojení boku parapetu" 0,25*2*15+0,16*2*6 Součet 9,42 Součet	m	9,420	91,00	857,22	R-položka
1337	K	621131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně "výměra viz položka č. 621221011" 50,5 "výměra viz položka č. 621221021" 57,36 "výměra viz položka č. 621221041" 70,278 Součet 178,138 Součet	m2	178,138	62,70	11 169,25	CS ÚRS 2018 01
1338	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně "výměra viz položka č. 978036191" 43,28 Součet 43,28 Součet	m2	43,280	370,00	16 013,60	CS ÚRS 2018 01
1339	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně "pohled západní" 2,4*0,8*10+1,2*0,8+0,9*1,7+1,8*1,7+1,8*2,0 Součet 28,35 Součet	m2	28,350	276,00	7 824,60	CS ÚRS 2018 01
1340	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně "výměra viz položka č. 622221031" 570,961 Součet 570,961 Součet	m2	570,961	54,20	30 946,09	CS ÚRS 2018 01
1341	K	623131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně - ostění "výměra viz položka č. 623531011" 48,873 Součet 48,873 Součet	m2	48,873	65,10	3 181,63	CS ÚRS 2018 01
1342	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty "čelo markýzy" (48,4+0,4*2)*0,5 "stěna podchodu" (1,0+13,22+1,0+0,1*2*4)*2,65 Součet 67,053 Součet	m2	67,053	225,00	15 086,93	CS ÚRS 2018 01
1343	K	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů "výměra viz položka č. 621131121" 178,138 Součet 178,138 Součet	m2	178,138	385,00	68 583,13	CS ÚRS 2018 01
1344	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn "výměra viz položka č. 622142001" 67,053 "výměra viz položka č. 622221031" 570,961 Součet 638,014 Součet	m2	638,014	365,00	232 875,11	CS ÚRS 2018 01
134E	K	623531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů "výměra viz položka č. 622222051" 195,49*0,25 Součet 48,873 Součet	m2	48,873	434,00	21 210,88	CS ÚRS 2018 01
134E	K	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn "výměra viz položka č. 622211021" 46,568 Součet 46,568 Součet	m2	46,568	420,00	19 558,56	CS ÚRS 2018 01
1347	K	X-622155	Hydroizolační nátěr soklu systémový - ředěno 1:1 s cementem "výměra viz položka č. 622211021" 46,568*2 Součet 93,136 Součet	m2	93,136	258,00	24 029,09	R-položka
D 0063			Podlahy a podlahové konstrukce	305 050,92				
134E	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm "vybourání nesoudržných betonových a cementových potěrů 15% - viz legenda místnosti" (671,9+594,8+669,7+668,2)*0,15 "střecha 20%" (48,1*15,5+6,25*1,35/2)*0,2 Součet 540,644 Součet	m2	540,644	295,00	159 489,98	CS ÚRS 2018 01
134E	K	632453412	Potěr průmyslový samonivelační tl do 10 mm podkladní ze suchých směsí pro střední provoz "1PP viz legenda místnosti" 330,2 Součet 330,2 Součet	m2	330,200	430,00	141 986,00	CS ÚRS 2018 01
1350	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 "vyrovnávací rampa v 1NP" 2,4*2,0*0,3/2 Součet 0,72 Součet	m3	0,720	3 750,00	2 700,00	CS ÚRS 2018 01
1351	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu "vyrovnávací rampa v 1NP" 2,4*2,0*0,3/2 Součet 0,72 Součet	m3	0,720	274,00	197,28	CS ÚRS 2018 01
1352	K	631319185	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon do 35° "vyrovnávací rampa v 1NP" 2,4*2,0*0,3/2 Součet 0,72 Součet	m3	0,720	76,20	54,86	CS ÚRS 2018 01
1353	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách "vyrovnávací rampa v 1NP" 2,4*0,3*2 Součet 1,44 Součet	m2	1,440	345,00	496,80	CS ÚRS 2018 01
1354	K	631351102	Odstanění bednění rýh a hran v podlahách "vyrovnávací rampa v 1NP" 2,4*0,3*2 Součet 1,44 Součet	m2	1,440	87,50	126,00	CS ÚRS 2018 01
D 0064			Osazování výplní otvorů	371 630,00				
135E	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2 výpis zárubní "Z02L" 1 "Z02P" 1	kus	3,000	700,00	2 100,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Z13L" 1 Součet 3,0 Součet		1,000 3,000			
1356	K	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl přes 2,5 m2	kus	2,000	902,00	1 804,00	CS ÚRS 2018 01
			vypis zárubní "Z01L" 1 "Z14L" 1 Součet 2,0 Součet		1,000 1,000 2,000			
1357	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	4,000	4 250,00	17 000,00	CS ÚRS 2018 01
			vypis zárubní "Z03L" 1 "Z04L" 1 "Z05P" 1 "Z11L" 1 Součet 4,0 Součet		1,000 1,000 1,000 1,000 4,000			
1358	K	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2	kus	1,000	5 110,00	5 110,00	CS ÚRS 2018 01
			vypis zárubní "Z06L" 1 Součet 1,0 Součet		1,000 1,000			
1359	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	90,000	631,00	56 790,00	CS ÚRS 2018 01
			vypis zárubní "Z07P" 3 "Z08L" 4 "Z08P" 4 "Z09L" 13 "Z09P" 18 "Z10L" 21 "Z10P" 27 Součet 90,0 Součet		3,000 4,000 4,000 13,000 18,000 21,000 27,000 90,000			
1360	K	763181312	Montáž dvoukřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	762,00	1 524,00	CS ÚRS 2018 01
			vypis zárubní "Z16L" 2 Součet 2,0 Součet		2,000 2,000			
1361	K	X-7631311	Montáž protipožární jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	5,000	860,00	4 300,00	R-položka
			vypis zárubní "Z12L" 2 "Z12P" 2 "Z15P" 1 Součet 5,0 Součet		2,000 2,000 1,000 5,000			
1362	M	Xh-D_Z01_L	Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž. 1450x1970 mm. ústí 150 mm. barva šedá - levé	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	R-položka
1363	M	Xh-D_Z02_L	Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž. 800x1970 mm. ústí 150 mm. barva šedá - levé	kus	1,000	4 384,00	4 384,00	R-položka
1364	M	Xh-D_Z02_P	Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž. 800x1970 mm. ústí 150 mm. barva šedá - pravá	kus	1,000	4 384,00	4 384,00	R-položka
1365	M	Xh-D_Z03_L	Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdiva. 800x1970 mm. ústí 300 mm. barva šedá - levé - pro dveře s PO EW45 C2 DP1	kus	1,000	4 934,00	4 934,00	R-položka
1366	M	Xh-D_Z04_L	Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž. 900x1970 mm. ústí 300 mm. barva šedá - levé - pro dveře s PO EI30 Sm C2 DP1	kus	1,000	4 960,00	4 960,00	R-položka
1367	M	Xh-D_Z05_P	Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž. 900x1100 mm. ústí 300 mm. barva šedá - pravé - pro dveře s PO EI30 Sm C3 DP1	kus	1,000	4 960,00	4 960,00	R-položka
1368	M	Xh-D_Z06_L	Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž. 1450x2100 mm. ústí 150 mm. barva šedá - levé - pro dveře s PO EI30 Sm C3 DP1	kus	1,000	5 168,00	5 168,00	R-položka
1369	M	Xh-D_Z07_P	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny. 700x1970 mm. ústí 100 mm. barva šedá - pravé	kus	3,000	2 198,00	6 594,00	R-položka
1370	M	Xh-D_Z08_L	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny. 800x1970 mm. ústí 100 mm. barva šedá - levé	kus	4,000	2 164,00	8 656,00	R-položka
1371	M	Xh-D_Z08_P	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny. 800x1970 mm. ústí 100 mm. barva šedá - pravé	kus	4,000	2 164,00	8 656,00	R-položka
1372	M	Xh-D_Z09_L	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny. 800x1970 mm. ústí 125 mm. barva šedá - levé	kus	13,000	2 376,00	30 888,00	R-položka
1373	M	Xh-D_Z09_P	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny. 800x1970 mm. ústí 125 mm. barva šedá - pravé	kus	19,000	2 376,00	45 144,00	R-položka
1374	M	Xh-D_Z10_L	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny. 900x1970 mm. ústí 125 mm. barva šedá - levé	kus	21,000	2 415,00	50 715,00	R-položka
1375	M	Xh-D_Z10_P	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny. 900x1970 mm. ústí 125 mm. barva šedá - pravé	kus	27,000	2 415,00	65 205,00	R-položka
1376	M	Xh-D_Z11_L	Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž. 900x1970 mm. ústí 200 mm. barva šedá - levé - pro dveře s PO EW15 C3 DP3	kus	1,000	5 240,00	5 240,00	R-položka
1377	M	Xh-D_Z12_L	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny. 900x1970 mm. ústí 125 mm. barva šedá - levé - pro dveře s PO EW15 C3 DP3	kus	2,000	2 615,00	5 230,00	R-položka
1378	M	Xh-D_Z12_P	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny. 900x1970 mm. ústí 125 mm. barva šedá - pravé - pro dveře s PO EW15 C3 DP3	kus	2,000	2 615,00	5 230,00	R-položka
1379	M	Xh-D_Z13_L	Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž. 800x1970 mm. ústí 150 mm. barva šedá - levé	kus	1,000	4 384,00	4 384,00	R-položka
1380	M	Xh-D_Z14_L	Ocelová zárubeň dělená. pro dodatečnou montáž. 1650x2100 mm. ústí 150 mm. barva šedá - levé	kus	1,000	3 935,00	3 935,00	R-položka
1381	M	Xh-D_Z15_P	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny. 900x1970 mm. ústí 125 mm. barva šedá - pravé - pro dveře s PO EW30 C3 DP3	kus	1,000	2 615,00	2 615,00	R-položka
1382	M	Xh-D_Z16_L	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny. 1650x2100 mm. ústí 125 mm. barva šedá - levé	kus	2,000	3 935,00	7 870,00	R-položka
D 009.			Ostatní konstrukce a práce	69 436,96				
1383	K	X-90-950	Odvětrávání potrubí - PVC potrubí 150 mm, 2x větrací mřížka - osazeno do zdiva a KZS	soubor	6,000	2 380,00	14 280,00	R-položka
			"pudorys 1PP" - poznámka 03" 6 Součet 6,0 Součet		6,000 6,000			
1384	K	X-90-960	Odvětrání garáží - PVC potrubí 300 mm, 2x větrací mřížka - osazeno do 2x zdiva a KZS	soubor	2,000	3 790,00	7 580,00	R-položka
			"pudorys 1NP" 2 Součet 2,0 Součet		2,000 2,000			
1385	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	42,253	131,00	5 535,14	CS ÚRS 2018 01
			"oprava betonu vstupních ramp" (1.1*2.95+(1.1*2+2.95)*0.35+7.35*1.69+(1.69*0.8*2+7.35*0.8))+5.4*2.2+4.2*0.3+2.2*0.3+5.4*0.3+0.3*0.3+2.2*0.3+0.3*0.2 Součet 42.253 Součet		42.253 42.253			
1386	K	985311313	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	8,451	2 740,00	23 155,74	CS ÚRS 2018 01
			"oprava betonu vstupních ramp 20%" ((1.1*2.95+(1.1*2+2.95)*0.35+7.35*1.69+(1.69*0.8*2+7.35*0.8))+5.4*2.2+4.2*0.3+2.2*0.3+5.4*0.3+0.3*0.3+2.2*0.3+0.3*0.2)		8.451			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet 8,451					
			Součet	8,451				
1387	K	985312132	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 3 mm "oprava betonu vstupních ramp" (1 1'2,95+(1 1'2+2,95)*0,35+7,35*1,69+((1,69*0,8*2+7,35*0,8))+5,4'2 2-4 2'0,3+2,2'0 3-5 4'0,3+0,3'0 2-2 2'0,3+0,3'0,2 Součet 42,253	m2	42,253	360,00	15 211,08	CS ÚRS 2018 01
			Součet	42 253				
138E	K	X-9-101	Výplň větracích otvorů v atice PUR pěnou "pudorys střechy" 32'2*11 Součet 75,0 Součet	kus	75,000	49,00	3 675,00	R-položka
				75 000				
				75 000				
D 0094			Lešení, systémové bednění a stavební výtahy	459 335,39				
138C	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m pudorys 1NP-3NP, řez A-A a B-B, pohledy západní a východní "východní fasáda" (48,4+1,0)*((12,0+13,6)/2)+1,0*1,0 "západní fasáda" (48,4+1,0)*((13,6+12,0)/2) "lešení pro čelo římsy - západní fasáda" 48,4*((4,4+5,4)/2) "stlň" (1,0+6,683+1,0+0,999+0,326+2,4+6,0+0,65+1,0)*13,6 Součet 1775,589 Součet	m2	1 775,589	60,40	107 245,58	CS ÚRS 2018 01
				633,320				
				632,320				
				237,160				
				272,789				
				1 775,589				
139C	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití "výměra viz položka č. 941311112" 1775,589*30'3 Součet 159803,01 Součet	m2	159 803,010	1,40	223 724,21	CS ÚRS 2018 01
				159 803,010				
139I	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m "výměra viz položka č. 941311112" 1775,589 Součet 1775,589 Součet	m2	1 775,589	40,10	71 201,12	CS ÚRS 2018 01
				1 775,589				
139J	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken "výměra viz položka č. 941311112" 1775,589 Součet 1775,589 Součet	m2	1 775,589	9,00	15 980,30	CS ÚRS 2018 01
				1 775,589				
139J	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití "výměra viz položka č. 941311112" 1775,589*30'3 Součet 159803,01 Součet	m2	159 803,010	0,10	15 980,30	CS ÚRS 2018 01
				159 803,010				
1394	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken "výměra viz položka č. 941311112" 1775,589 Součet 1775,589 Součet	m2	1 775,589	3,00	5 326,77	CS ÚRS 2018 01
				1 775,589				
139E	K	944711113	Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m "ponled východní" 3,0*4,0+4,0+4,0+4,0 Součet 19,0 Součet	m	19,000	170,00	3 230,00	CS ÚRS 2018 01
				19,000				
139E	K	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití "výměra viz položka č. 944711113" 19,0*30'3 Součet 1710,0 Součet	m	1 710,000	3,29	5 625,90	CS ÚRS 2018 01
				1 710,000				
1397	K	944711813	Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m "výměra viz položka č. 944711113" 19,0 Součet 19,0 Součet	m	19,000	106,00	2 014,00	CS ÚRS 2018 01
				19,000				
1398	K	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m lešení pro omítku výtahové šachty pudorys 1PP - 3NP, řez B-B 1,775*1,85*13,45 Součet 44,166 Součet	m3	44,166	45,50	2 009,55	CS ÚRS 2018 01
				44,166				
139E	K	943211119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za pudorysnou plochu do 6 m2 "výměra viz položka č. 94321112" 44,166 Součet 44,166 Součet	m3	44,166	2,84	125,43	CS ÚRS 2018 01
				44,166				
140C	K	943211212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití "výměra viz položka č. 94321112" 44,166*60 Součet 2649,96 Součet	m3	2 649,960	1,97	5 220,42	CS ÚRS 2018 01
				2 649,960				
140I	K	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m "výměra viz položka č. 94321112" 44,166 Součet 44,166 Součet	m3	44,166	37,40	1 651,81	CS ÚRS 2018 01
				44,166				
D 0096			Bourání konstrukcí	264 416,63				
140Z	K	962041315	Bourání příček z betonu prostého tl do 150 mm pudorys střechy stávající stav a bourání "obezdivka výlezu na střechu" (0,9'2+0,8'2)*0,75 Součet 2,55 Součet	m2	2,550	283,00	721,65	CS ÚRS 2018 01
				2,550				
140J	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm "pudorys 1NP (2,8+0,4+0,1+0,3+1,5+1,425+0,1+0,8+3,57+0,92+0,25+0,75+0,25+2,25*2+0,9+1,5+2,17 5+1,275+2,25+0,6+0,75+0,3+0,75)*3,25 (1,5+0,9+5,85+3,45+5,6+0,25+0,35+0,5*2)*3,25 (0,6*1,97*5+0,8*1,97*3+0,9*1,97) "pudorys 2NP" (0,8+0,5+0,6+0,5+0,6)*2,95 "pudorys 3NP" 0,5*2,95 Součet 150,875 Součet	m2	150,875	69,00	10 410,38	CS ÚRS 2018 01
				91,536				
				61,425				
				-12,411				
				8,850				
				1,475				
				150,875				
1404	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm "pudorys 1PP" (3,99+0,75+0,9+0,15+0,15+0,6+5,6+6,1+5,25+5,85)*2,95-(0,8*1,97*3) pudorys 1NP (0,2+0,7+2,825+5,6+2,0+5,6+0,25+0,25+8,025+5,85+2,8'2+2,0+5,6+2,75+0,1+5,6+2,0+ 5,6+5,6)*3,25 (2,0+1,25+0,15+3,45+4,5+0,1+1,25+5,6+2,1+2,1+0,1+1,27+0,1+2,1+0,1+0,3+0,1+0,65+ 0,65+0,65+1,2)*3,25-(1,45*1,97*3+0,8*1,97*10+0,6*1,97*5+0,9*1,97*4) "pudorys 2NP" (0,15+1,25+0,15+0,65*2)*2,95 "pudorys 3NP" (2,3+0,15+0,65*3)*2,95-0,6*1,97 Součet 376,278 Součet	m2	376,278	70,00	26 339,46	CS ÚRS 2018 01
				81,825				
				214,988				
				59,259				
				8,408				
				11,798				
				376,278				
140E	K	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo přfkovek tl do 150 mm pudorys 2NP;	m2	1 230,374	61,00	75 052,81	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(0,1+0,65+0,15+0,7+0,75+0,25+0,75+0,25+0,75+0,2+6,46+5,6+5,6+6,46+5,6+6,46+1,5' 3+2,0+1,35+24,0'2)*2,95 (1,9+1,9+6,46+5,6+6,46+6,46+5,6+6,46+5,6+5,6+6,46+5,6+6,46+5,6'3+5,6'2+2,8 5+2,4+1,6+1,9+18,0'2)*2,95-(1,6'1,97'3+0,8'1,97'35+0,6'1,97'4) pudorys 3NP (0,7+0,15+0,6+0,15+0,7+0,15+0,7+0,1+24,0'2+6,46'4+5,6'3+1,5'3+2,0+1,35+5,6'4+6, 46'5+5,6'2+6,46'3)*2,95 (1,9'2+5,9+18,0'2+6,46'3+5,6'2+2,85+1,5+1,16+0,18+0,1)*2,95- (1,6'1,97'2+0,6'1,97'4+0,8'1,97'40) Mezisoučet 1382,207 úprava v rámci VR 2np -(6,34'2,95-0,8'1,97) 3np -(5,6+6,35+6,35+5,6+5,6+6,35+6,35+5,6)*2,95-(0,8'1,97'4)) Mezisoučet -151,833 Součet 1230,374 Součet			284,911 <		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(47.8+6.7*2)*0.1+(1.5+0.8*2)*2*0.1+(1.45+2.4*2)*0.1+(2.4+1.8*2)*5*0.1+(1.8+3.0*2)*0.1 +(1.8+2.7*2)*0.1 podhled západní - podhled a boky atiky 47.8*0.5+0.9*0.5 pohled severní - stěny (0.3+6.7+0.3+0.2+1.0+9.3)*(12.5-1.3)- (3.2*0.35+1.0*0.35+0.2*0.35+0.3*0.35+0.4*0.35+1.45*2.7*2+1.2*0.8) pohled severní - ostění (1.2+0.8*2+1.45*2+2.7*2*2)*0.1 pohled severní - podhled balkónu 3.2*((1.0+1.8)/2)+0.35*((0.65+0.45)/2)*4 pohled severní - čela balkónu (1.0+3.6+0.65)*0.35*4 pruchod - strop 5.7*1.0+12.9*4.65+5.6*1.0-0.4*0.1*4 Součet 665.86 Součet		11.865 24.350 188.785 1.650 5.250 7.350 71.125 665.860			
1418	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	38,524	21,90	843,68	CS ÚRS 2018 01
			SOKL "Východní fasáda" 3.75*0.18/2+8.0*((0.18+0.22)/2)+12.0*((0.22+0.42)/2) "Západní fasáda" 0.3*1.3+1.21*0.75/2+4.9*((0.75+0.6)/2)+0.6*0.5/2+2.0*((0.5+0.4)/2)+3.4*((0.3+0.2)/2)+3.2*((0.5+0.3)/2)+9.8*0.3/2 "Severní fasáda" (0.3+6.683+0.3+0.2+0.999+0.8+1.2+3.22+1.5+2.535)*1.35 Součet 38.524 Součet		5.778 8.801 23.945 38.524			
1419	K	971035641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm	m3	2,426	1 750,00	4 245,50	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys 1PP" 1.2*2.2*0.3 "pudorys 1NP" 1.2*2.2*0.3 "pudorys 2NP" 1.2*2.3*0.3+1.45*2.2*0.25-0.8*1.97 "pudorys 3NP" 1.2*2.2*0.3 Součet 2.426 Součet		0.792 0.792 0.050 0.792 2.426			
1420	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	18,730	2 310,00	43 266,30	CS ÚRS 2018 01
			"Vzl tlumicí komora apod. - pudorys střechy" (0.75+1.75)*2*0.25*1.75+1.2*1.8*0.2 "rampy - pudorys 1PP" (0.3+2.45+0.3)*(0.3+0.6+0.3)*1.2+(3.35+0.3)*(0.3+0.6+0.3)*1.2 "předložené schody - pudorys 1NP" 3.1*1.0*0.6+2.7*1.3*0.6+2.6*1.6*0.6 Součet 18.73 Součet		2.620 9.648 6.462 18.730			
1421	K	X-9765411	Vybourání rámu včetně mříží anglických dvorků	kus	6,000	450,00	2 700,00	R-položka
			"pudorys 1PP" 6 Součet 6.0 Součet		6.000 6.000			
1422	K	972055691	Vybourání otvorů ve stropěch z ŽB prefabrikátů pl do 4 m2 tl přes 120 mm	m3	2,955	6 380,00	18 852,90	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys 1NP - poznámka 01" 1.775*1.85*0.3 "pudorys 2NP - poznámka 01" 1.775*1.85*0.3 "pudorys 3NP - poznámka 01" 1.775*1.85*0.3 Součet 2.955 Součet		0.985 0.985 0.985 2.955			
1423	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	2 795,599	10,90	30 472,03	CS ÚRS 2018 01
			pudorys 1PP 14.5*24.0-(0.4*0.4*2+0.6*0.4*6+0.25*0.6*6+0.4*0.15*6+0.2*0.2*4) 11.6*5.95+5.6*0.15+2.65*0.15-(0.4*0.4+0.4*0.25*2+0.4*0.1+0.3*0.1) 6.1*4.5-0.25*0.25*2 5.25*4.47-0.4*0.25 5.85*1.9+5.3*((0.2+1.238)/2) 3.65*3.99-0.4*0.1 1.8*3.99+(13.9-1.8)*2.0+5.25*1.23+0.4*1.2 5.6*3.9 5.8*6.1-0.25*0.1*4 6.1*5.7-0.25*0.1*2 5.85*6.0-0.4*0.1-0.15*0.1 žebra 23.8*6*0.25+6.2*2*0.25*3+24.0*0.25*2+6.0*0.25*3+13.9*0.25*2+1.8*0.25+5.7*0.25*2+5.8*0.25*2+3.65*0.25*3+5.6*0.25 pudorys 1NP "měřeno v CAD" 527.66 "žebra" (41.8*2+35.8*4+0.85*2)*0.25 pudorys 2NP "měřeno v CAD" 671.87 "žebra" 47.8*6*0.25-(0.3*6+5.6*2)*0.25 pudorys 3NP "měřeno v CAD" 669.51 "žebra" 47.8*6*0.25-(0.3*6+18.1*2)*0.25 Součet 2795.599 Součet		344.820 69.828 27.325 23.368 14.926 14.524 38.320 21.840 35.280 34.720 35.045 78.788 527.660 57.125 671.870 68.450 669.510 62.200 2 795.599			
1424	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	3 220,525	54,00	173 908,35	CS ÚRS 2018 01
			pudorys 1PP (14.5+23.8)*2*1.5+0.4*22*1.5+0.6*6*3*1.5+0.15*6*1.5+0.2*8*1.5+1.5*3.25+1.5*((3.25+1.5)/2)+0.75*((3.25+1.5)/2) (11.6*2+5.95+0.15)*2.95-(1.2*0.8*2+1.4*2.1)+0.4*7*2.95+0.1*2.95*3+0.25*2.95 4.5*2*2.95+0.25*2.95*2-(0.8*1.97+1.2*0.8) 5.25*2.95+0.25*2*2.95-1.2*0.8 (1.8+0.25+0.25+5.45+1.238+0.3+1.9)*2.95 (1.8+2.0+12.1+2.4+12.6+0.1+4.05)*2.95-(1.4*2.1+0.8*1.97*4+1.4*2.1) 3.99*2.95+3.65*2*2.95+0.15*2.95*2-1.2*2.2 (3.95+5.6)*2*2.95-(1.4*2.1+0.9*1.1) (5.8+6.1)*2*2.95-(1.2*0.8+0.8*1.97) (5.7+6.1)*2*2.95-(1.2*0.8+0.8*1.97) (6.0+5.85)*2*2.95-0.8*1.97 pudorys 1NP (12.5+0.85+0.3+0.85+8.2+0.3*4+0.3+0.15+0.7+0.15+8.23+5.6+5.6+5.6+5.6+5.6+5.6+5.6+4.5+0.1+3.88+0.4)*2.95*4 (5.7+1.25+5.42+0.25+0.25+5.6+0.4*47*2.95+0.15*2.95*20+0.4*2)*2.95*4 (2.4*1.8*6+1.8*2.7*2+1.75*2.7*2) (1.75+2.7*2)*2*0.25+(1.8+3.0*2)*0.25+(1.8+2.7*2)*0.25+(2.4+1.8*2)*0.25*6 pudorys 2NP (15.0+0.15*6+5.6*4+9.25+0.4+0.938+5.4+0.25+0.25)*2.95 0.4*4*2.95*12+0.4*3*2.95*12+0.4*2.95*2+0.15*2.95*12 0.3*2.95*10 -1.2*2.18*2 -1.45*2.1 -1.6*1.97 (1.6+1.97*2)*0.2+(1.45+2.7*2)*0.15 pudorys 3NP (15.0+0.15*6+5.6*4+9.25+0.4+0.938+5.4+0.25+0.25)*2.95 0.4*4*2.95*12+0.4*3*2.95*12+0.4*2.95*2+0.15*2.95*12 0.3*2.95*4 -1.45*1.97+(1.45+1.97*2)*0.15		158.269 91.458 25.489 16.003 33.005 91.214 31.551 52.415 67.674 67.084 68.339 1 027.898 941.154 16.325 161.625 106.790 8.850 -5.232 -3.045 -3.152 2.136 161.625 106.790 3.540 -2.048			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-1 2'2.18'2 Součet 3220.525 Součet			-5,232 3 220.525		
1425	K	X-9772112	Řezání stropních ŽB kci hl do 300 mm pilou do průměru vyztuže 16 mm	m	16,200	2 720,00	44 064,00	R-položka
			pudorys 1NP "poznámka 01" 1.85+1.775'2 pudorys 2NP "poznámka 01" 1.85+1.775'2 pudorys 3NP "poznámka 01" 1.85+1.775'2 Součet 16.2 Součet		5.400 5.400 5.400 16.200			
1426	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	43,280	139,00	6 015,92	CS ÚRS 2018 01
1427	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	43,280	80,20	3 471,06	CS ÚRS 2018 01
			"vyměra viz položka č. 978036191" 43.28 Součet 43.28 Součet		43.280 43.280			
1428	K	974031664	Výsekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	16,350	261,00	4 267,35	CS ÚRS 2018 01
			"výpis překladu" 1.5*4+1.3*2'1+2.5'2+1.25'1+1.5'1 Součet 16.35 Součet		16.350 16.350			
1429	K	974031666	Výsekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	11,900	261,00	3 105,90	CS ÚRS 2018 01
			"výpis překladu" 3.9*2'1+4.1 Součet 11.9 Součet		11.900 11.900			
1430	K	971035441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 300 mm	kus	2,000	256,00	512,00	CS ÚRS 2018 01
			pudorys 1NP "otvor pro odvětrání garáží" 2 Součet 2.0 Součet		2.000 2.000			
	D	0098	Demolice				1 915 441,50	
1431	K	6.100	Výbudování a zrušení staveniště - Inženýrská činnost, legislativní zajištění pro práci s nebezpečnými materiály	soubor	1,000	24 800,00	24 800,00	R-položka
			"Dle technické zprávy" 1 Součet 1.0 Součet		1.000 1.000			
1432	K	6.100a	Bezpečnostní opatření pfo provádění demontáží nebezpečných materiálů	soubor	1,000	16 500,00	16 500,00	R-položka
			"Dle technické zprávy" 1 Součet 1.0 Součet		1.000 1.000			
1433	K	6.100b	Vysátí kontaminovaného prachu	soubor	1,000	119 000,00	119 000,00	R-položka
			"Dle technické zprávy" 1 Součet 1.0 Součet		1.000 1.000			
1434	K	6.100c	Použití prostředků osobní ochrany pracovníka při práci	soubor	1,000	228 500,00	228 500,00	R-položka
			"Dle technické zprávy" 1 Součet 1.0 Součet		1.000 1.000			
1435	K	6.101a	Vytvoření kontrolovaného pásma, zakrytí vysokopevnostní plachtou z PE a neprodyšné uzavření	m2	2 053,333	119,00	244 346,63	R-položka
			pudorys 1np-3np, řez A-A a pohledy "externér" 48.4*((11.00+11.15+0.875)/2)+48.4*1.2+48.4*((3.2+7.65+12.42)/2)+48.4*1.2+11.0*1.2+(11.15+0.875)*1.2+(3.2+7.65)*1.2+12.42*1.2 "internér 1np" (8.825+0.15+5.85+0.15+2.975+0.15+2.75+0.15+2.8+2.85+0.1+2.75+0.15+3.0+0.1+5.25+0.3+2.1+0.3+0.9)*2*3.25 "internér 2np" (2.85+0.1*6+2.9*4+2.75+0.075*2+0.05+2.95+1.25+0.1+1.5+2.85+0.1*5+2.9*4+2.85)*2*2.95 "internér 2np" (2.85+0.1*6+2.9*4+2.75+0.075*2+0.05+2.95+1.25+0.1+1.5+2.85+0.1*5+2.9*4+2.85)*2*2.95 Součet 2053.333 Součet	1 292,053 270,400 245,440 245,440				
1436	K	6.101b	Demontáž kontrolovaného pásma - včetně likvidace (odpad)	m2	2 053,333	74,00	151 946,64	R-položka
			"vyměra viz položka č. 6.101a" 2053.333 Součet 2053.333 Součet		2 053.333 2 053.333			
1437	K	6.102	Enkapsulační postřik - při provádění demontáží vrstev skládané stávající fasády z nebezpečného nebo kontaminovaného materiálu	m2	2 265,240	7,23	16 377,69	R-položka
			pudorys 1-3 np, řez AA, pohledy 47.8*6.75*2'2 "odpočet prosklené LOP" -5.6*10.1'2 "odpočet oken" -(1.1*1.6*28*2+1.1*1.6*32*2) "druhá deska" 377.54*2 "tepelná izolace" 755.08 Součet 2265.24 Součet		1 290,600 -113,120 -422,400 755,080 755,080			
1438	K	6.103a	Demontáž obkladu stěn - Azbestocementové desky	m2	755,080	421,00	317 888,68	R-položka
			pudorys 1-3 np, řez AA, pohledy 47.8*6.75*2 "odpočet prosklené LOP" -5.6*10.1 "odpočet oken" -(1.1*1.6*28*2+1.1*1.6*32*2) "druhá deska" 377.54 Součet 755.08 Součet		645,300 -56,560 -211,200 377,540			
1439	K	6.103b	Demontáž obkladu stěn - izolace	m2	377,540	234,00	88 344,36	R-položka
			pudorys 1-3 np, řez AA, pohledy 47.8*6.75*2 "odpočet prosklené LOP" -5.6*10.1 "odpočet oken" -(1.1*1.6*28*2+1.1*1.6*32*2) Součet 377.54 Součet		645,300 -56,560 -211,200			
1440	K	6.104	Uložení kontaminovaného materiálu do spec. obalů doprava k uskladnění	m2	1 132,620	97,00	109 864,14	R-položka
			"vyměra viz položka č. 6.103a b" 377.54+755.08 Součet 1132.62 Součet		1 132.620 1 132.620			
1441	K	6.105	Čištění sanovaných prostor	m2	834,600	144,00	120 182,40	R-položka
			"externér" 50.0*3.0*2 "internér 1np" (17.8+23.8)*2.0+(17.8+23.8+0.15*2+5.6)*2.0 "internér 2np" (17.8+23.8)*2.0+(17.8+23.8+0.15*2+5.6)*2.0 "internér 3np" (17.8+23.8)*2.0+(17.8+23.8+0.15*2+5.6)*2.0 Součet 834.6 Součet		300,000 178,200 178,200 178,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1442	K	6.106	Měření přítomnosti rozptýlených vláken v sanovaném prostoru před začátkem sanace	soubor	9,000	7 450,00	67 050,00	R-položka
			"počet KP" 9		9,000			
			Součet 9,0		9,000			
1443	K	6.107	Měření přítomnosti rozptýlených vláken v sanovaném prostoru po dokončení sanace	soubor	9,000	7 450,00	67 050,00	R-položka
			"počet KP" 9		9,000			
			Součet 9,0		9,000			
1444	K	6.108a	Odvoz na skládku materiálu obsahujícího azbest na skládku - předpoklad 20 km	t	40,020	538,00	21 530,76	R-položka
1445	K	6.108b	Poplatek za uložení materiálu obsahujícího azbest na skládku	t	40,020	3 100,00	124 062,00	R-položka
1446	K	6.109a	Zřízení provizorní dělicí lehké stěny k oddělení kontrolovaného pásma od ostatních prostor budovy - např. dřevěný rošt z hranolů 80x80 mm v rozteči 600 mm / opláštění OSB deskami tl. min. 12 mm - utěsnění stěny je součástí ceny vybudování kontrolovaného p	m2	761,280	144,00	109 624,32	R-položka
			podorys 1np-3np, řez A-A a pohledy					
			"interiér 1np"					
			(8,825+0,15+5,85+0,15+2,975+0,15+2,75+0,15+2,8+2,85+0,1+2,75+0,15+3,0+0,1+5,25+0,3+2,1+0,3+0,9)*2*3,25		270,400			
			"interiér 2np"					
			(2,85+0,1*6+2,9*4+2,75+0,075*2+0,05+2,95+1,25+0,1+1,5+2,85+0,1*5+2,9*4+2,85)*2*2,95		245,440			
			"interiér 2np"					
			(2,85+0,1*6+2,9*4+2,75+0,075*2+0,05+2,95+1,25+0,1+1,5+2,85+0,1*5+2,9*4+2,85)*2*2,95		245,440			
			Součet 761,28					
			Součet		761,280			
1447	K	6.109b	Demontáž provizorní dělicí lehké stěny - včetně likvidace jako odpad	m2	761,280	96,00	73 082,88	R-položka
			"vyměra viz položka č. 6.109a" 761,28		761,280			
			Součet 761,28					
			Součet		761,280			
1448	K	6.110a	Zřízení dekontaminačních propustí materiálových a personálních	kus	9,000	1 150,00	10 350,00	R-položka
			"1np" 3		3,000			
			"2np" 3		3,000			
			"3np" 3		3,000			
			Součet 9,0					
			Součet		9,000			
1449	K	6.110b	Demontáž dekontaminačních propustí	kus	9,000	549,00	4 941,00	R-položka
			"1np" 3		3,000			
			"2np" 3		3,000			
			"3np" 3		3,000			
			Součet 9,0					
			Součet		9,000			
D 01.			Technologie CCTV				437 205,00	
1690	K	CCTV-015	Pracovní stanice v min. konfiguraci HP Z440 NG Management Workstation, monitorovací stanoviště	ks	1,000	34 400,00	34 400,00	R-položka
1691	K	CCTV-016	Grafická karta NVIDIA Quadro K620 2GB Graphics Card	ks	1,000	3 810,00	3 810,00	R-položka
1692	K	CCTV-017	LED monitor, úhlopříčka 42", pro provoz 24/7, včetně držáku a kotvícího materiálu	ks	2,000	21 800,00	43 600,00	R-položka
1693	K	CCTV-019	Řidiči a záznamový systém na bázi server klient, pro 32 kamer, 2x2x 2 TB (možnost rozšíření na - 4x2TB), systém pro řízení zobrazení a ukládání video audia a dat v IP síti. Podpora h.265 a h.264 / komprese, podpora záznamu z IP kamer s rozlišením až UHD.	ks	1,000	46 000,00	46 000,00	R-položka
1694	K	CCTV-020	Vnitřní kamera (dome provedení), Přepínání do nočního režimu s odnímáním IR filtru, H.265, H.264 a - MJPEG komprese, Funkce vzdáleného ostření kamery, Varifokální objektiv 3 až 10 mm, Integrace Trusted / Platform Modulu pro datovou bezpečnost, Podpora TLS	ks	22,000	6 930,00	152 460,00	R-položka
1695	K	CCTV-021	Venkovní kamera s IR přísvitem válcová, Rozlišení 1080p, čip 1/2,8 " CMOS, Přepínání do nočního - režimu s odnímáním IR filtru, H.265, H.264 a MJPEG komprese, Funkce vzdáleného ostření kamery, / Varifokální objektiv 2,8 až 12 mm, IR přísvit na vzdálenost	ks	10,000	8 660,00	86 600,00	R-položka
1696	K	CCTV-022	L2 switch s managementem, 28 portů,24x 10/100/1000M RJ45 s PoE/PoE+ (max. 30W/port, celkově max. - 390W), 2x SFP pro Uplink/Stacking. 2x SFP pro uplink, napájení 230V AC	ks	2,000	21 800,00	43 600,00	R-položka
1697	K	CCTV-024	Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, 2 m	ks	66,000	167,00	11 022,00	R-položka
1698	K	CCTV-025	krabice CAJA BOX IP 55, 160x120x73 mm	ks	3,000	231,00	693,00	R-položka
1699	K	CCTV-026	Nastavení videoanalýz kamer	kpl	1,000	9 240,00	9 240,00	R-položka
1700	K	CCTV-027	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
D 02.			Kabely, kabelové trasy a instalační materiál				17 380,00	
1701	K	CCTV-029	Ostatní pomocný a montážní materiál včetně instalace	kpl	1,000	11 600,00	11 600,00	R-položka
1702	K	CCTV-030	Pomocné instalační práce	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
D 03.			Ostatní				88 910,00	
1703	K	CCTV-031	Instalace softwaru na pracovní stanice	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
1704	K	CCTV-032	Technická příprava	kpl	1,000	4 040,00	4 040,00	R-položka
1706	K	CCTV-034	Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace	kpl	1,000	16 700,00	16 700,00	R-položka
1707	K	CCTV-035	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
1708	K	CCTV-036	Návod k obsluze zařízení	kpl	1,000	520,00	520,00	R-položka
1709	K	CCTV-037	Kompletační činnost	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
1710	K	CCTV-038	Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení	kpl	1,000	14 400,00	14 400,00	R-položka
1711	K	CCTV-039	Výchozí revize	kpl	1,000	1 390,00	1 390,00	R-položka
1712	K	CCTV-040	Zaškolení uživatele	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
1713	K	CCTV-041	Stavební připomoci, ostatní připomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	R-položka
1714	K	CCTV-042	Montáž požárního utěsnění, komplet vč. materiálu pro otvor do 50mm	kpl	1,000	9 240,00	9 240,00	R-položka
1715	K	CCTV-043	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,000	9 240,00	9 240,00	R-položka
1716	K	CCTV-044	Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)	kpl	1,000	8 090,00	8 090,00	R-položka
1717	K	045	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	2 770,00	2 770,00	R-položka
D 099.			Přesun hmot HSV				772 975,53	
1450	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	374,545	290,00	108 618,05	CS ÚRS 2018 01
1451	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	849,562	330,00	280 355,46	CS ÚRS 2018 01
			původní výměry					
			859,222		859,222			
			úprava výměry dle úprav v rámci VŘ					
			-9,66		-9,660			
			Součet 849,562					
			Součet		849,562			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1452	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	849,562	125,00	106 195,25	CS ÚRS 2018 01
1453	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9 345,182	7,00	65 416,27	CS ÚRS 2018 01
					849,562*11 Součet		9 345,182 9 345,182	
1454	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	849,562	250,00	212 390,50	CS ÚRS 2018 01
D 711.			Izolace proti vodě	114 517,17				
1455	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou	m2	114,322	395,00	45 157,19	CS ÚRS 2018 01
					pudorys 1NP - 3NP viz legenda místnosti "1NP" 31,9+2,95*1,1+7,35*1,69+5,4*2,2+4,25*0,3 "2NP" 27,0 "3NP" 26,6 Součet 114,322 Součet		60,722 27,000 26,600 114,322	
1456	K	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnící hmotou	m2	35,090	412,00	14 457,08	CS ÚRS 2018 01
					pudorys 1NP - 3NP viz legenda místnosti "1NP" (64,5+4,25+0,2+0,2+2,95+0,2+7,35+0,3+0,3)*0,2 "2NP" 47,8*0,2 "3NP" 47,4*0,2 Součet 35,09 Součet		16,050 9,560 9,480 35,090	
1457	K	X-711-995	Spoj podlaha - stěna těsnící páskou	m	175,450	185,00	32 458,25	R-položka
					pudorys 1NP - 3NP viz legenda místnosti "1NP" (64,5+4,25+0,2+0,2+2,95+0,2+7,35+0,3+0,3) "2NP" 47,8 "3NP" 47,4 Součet 175,45 Součet		80,250 47,800 47,400 175,450	
1458	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	6,738	23,60	159,02	CS ÚRS 2018 01
					pro dojezd výtahu "1PP" 2,75*2,45 Součet 6,738 Součet		6,738 6,738	
1459	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovne za studena nátěrem penetračním	m2	8,684	11,20	97,26	CS ÚRS 2018 01
					"anglické dvorky - pudorys 1PP" 1,5*0,4*6 "dojezd výtahu" (1,775+0,3)*(0,3*2+1,85) Součet 8,684 Součet		3,600 5,084 8,684	
1460	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	51,200	24,50	1 254,40	CS ÚRS 2018 01
					"vyměra viz položka č. 978036191" 43,28 "přízdívka kolem výtahové šachty" (1,775+0,3+0,3+1,85+0,3+1,775+0,3)*1,2 Součet 51,2 Součet		43,280 7,920 51,200	
1461	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	8,684	113,00	981,29	CS ÚRS 2018 01
					"anglické dvorky - pudorys 1PP" 1,5*0,4*6 "dojezd výtahu" (1,775+0,3)*(0,3*2+1,85) Součet 8,684 Součet		3,600 5,084 8,684	
1462	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	51,200	130,00	6 656,00	CS ÚRS 2018 01
					"vyměra viz položka č. 978036191" 43,28 "přízdívka kolem výtahové šachty" (1,775+0,3+0,3+1,85+0,3+1,775+0,3)*1,2 Součet 51,2 Součet		43,280 7,920 51,200	
1463	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,018	48 500,00	873,00	CS ÚRS 2018 01
					"vyměry viz položky č. 711111001 a 711112001" (8,684+51,2)*0,03*0,01 Součet 0,018 Součet		0,018 0,018	
1464	M	62852015	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina	m2	71,427	149,00	10 642,62	CS ÚRS 2018 01
					"vyměry viz položky č. 711111001 a 711112001" 8,684*1,15+51,2*1,2 Součet 71,427 Součet		71,427 71,427	
1465	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,044	1 090,00	1 137,96	CS ÚRS 2018 01
1466	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	1,044	616,00	643,10	CS ÚRS 2018 01
D 712.			Povlakové krytiny	59 053,88				
1467	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	885,764	58,30	51 640,04	CS ÚRS 2018 01
					pudorys střechy stávající stav a bourání "vodorovná část" 48,1*(11,5+0,1+0,9+0,1+2,9)+(0,4*6,55+(1,325-0,4)*6,55/2 "svislá část" (6,683+1,325+9,15+48,1+48,4+11,5+0,1+0,9+0,1+2,9)*0,5 "pudorys 2NP - střecha markýzy" 48,4*(0,12+0,82)+(0,82+0,82+48,16*2)*0,25 Součet 885,764 Součet		751,199 64,579 69,986 885,764	
1468	K	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu	m2	885,764	8,37	7 413,84	CS ÚRS 2018 01
					"vyměra viz položka č. 712300833" 885,764 Součet 885,764 Součet		885,764 885,764	
D 7121			Ploché střechy	1 213 406,17				
1469	K	632451431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm	m2	149,954	319,00	47 835,33	CS ÚRS 2018 01
					oprava podkladního betonu střechy (20%) pudorys střechy, rezy A-A, B-B plocha střech 48,1*15,5*0,2+1,35*6,25/2*0,2 Součet 149,954 Součet		149,954 149,954	
1470	K	632452431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 30 mm	m2	74,977	295,00	22 118,22	CS ÚRS 2018 01
					oprava podkladního betonu střechy (10%) pudorys střechy, rezy A-A, B-B plocha střech 48,1*15,5*0,1+1,35*6,25/2*0,1 Součet 74,977 Součet		74,977 74,977	
1471	K	76234103U	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz kotvených do atikového zdiva	m2	49,702	890,00	44 234,78	Odvozeno ÚRS
					bednění atiky pod oplechování ve spádu 5% pudorys střechy, rezy A-A a B-B 48,56*0,4*2 15,4*0,25+(9,15+1,35+7,01)*0,4 Součet 49,702 Součet		38,848 10,854 49,702	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1472	K	311113151	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 atiková dozdivka výšky 250 mm pudorys střechy, řezy A-A a B-B (48.4+15.5+48.4+9.15+1.36+6.4)*0.25 Součet 32.303 Součet	m2	32,303	910,00	29 395,73	CS ÚRS 2018 01
1473	K	985331213.1	Dodatečně vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru ukotvení atikové nádezdivky do stávající atiky pudorys střechy (48.4+15.5+48.4+9.15+1.36+6.4)*0.15*4 Součet 77.526 Součet	m	77,526	1 302,00	100 938,85	CS ÚRS 2018 01
1474	M	13021013	tyč ocelová žebírková jakost BST 500S výztuž do betonu D 12mm "výměra viz položka č. 985331213" 77.53*0.888*0.001*1.1 Součet 0.076 Součet	t	0,076	35 000,00	2 660,00	CS ÚRS 2018 01
1475	K	712390982	Provedení údržby povlakové krytiny do 10° násypem hrubé kamenivo frakce 16 až 22 mm vyrovnaní spádového klinu pudorys střechy 48.1*2*0.4+((14.7+9.15+1.36+6.0)*0.4 Součet 50.964 Součet	m2	50,964	12,20	621,76	CS ÚRS 2018 01
1476	M	58761502	kamenivo keramické lehké frakce 4/8 "výměra viz položka č. 712390982" 50.964*0.15/2 Součet 3.822 Součet	m3	3,822	2 210,00	8 446,62	CS ÚRS 2018 01
1477	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým pudorys střechy, řezy A-A, B-B horní část atiky (48.56*2+9.15+1.36+7.01)*0.4+15.5*0.4 svislá část atiky (48.4*2+15.5+9.15+1.36+7.01)*0.8 plocha střech 48.4*15.4+6.25*1.36/2 pudorys 2NP - střecha markýzy 48.4*(0.12+0.82)+(0.82+0.82+48.16*2)*0.25 Součet 975.508 Součet	m2	975,508	13,60	13 266,91	*
1478	M	1582 015	penetrační nátěr "výměra viz položka č. 712311101" 975.508*0.3 Součet 292.652 Součet	kg	292,652	48,50	14 193,62	Ceník výrobce
1479	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově pudorys střechy, řezy A-A, B-B horní část atiky (48.56*2+9.15+1.36+7.01)*0.4+15.5*0.4 svislá část atiky (48.4*2+15.5+9.15+1.36+7.01)*0.8 plocha střech 48.4*15.4+6.25*1.36/2 Součet 905.522 Součet	m2	905,522	96,00	86 930,11	CS ÚRS 2018 01
1480	M	1847804	SBS modifikovaný asfaltový pás - natavovací parotěsná zábrana výměra viz položka č. 712 341 659 905.522*1.15 Součet	m2	1 041,350	168,00	174 946,80	Ceník výrobce
1481	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše - podkladní pás markýzy pudorys 2NP - střecha markýzy 48.4*(0.12+0.82)+(0.82+0.82+48.16*2)*0.25 Součet 69.986 Součet	m2	69,986	114,00	7 978,40	CS ÚRS 2018 01
1482	M	1758006	SBS modifikovaný asfaltový pás - podkladní pás natavovací pudorys 2NP - střecha markýzy (48.4*(0.12+0.82)+(0.82+0.82+48.16*2)*0.25)*1.15 Součet 80.484 Součet	m2	80,484	192,00	15 452,93	Ceník výrobce
1483	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí pudorys střechy, řezy A-A, B-B horní část atiky (48.56*2+9.15+1.36+7.01)*0.4+15.5*0.4 svislá část atiky (48.4*2+15.5+9.15+1.36+7.01)*0.6 plocha střech 48.1*15.4+6.25*1.36/2 Součet 874.938 Součet	m2	874,938	53,80	47 071,66	CS ÚRS 2018 01
1484	M	1758005	SBS modifikovaný asfaltový pás - podkladní pás samolepicí se samolepicím podélným přesahem "výměra viz položka č. 712331111" 874.938*1.15 Součet 1006.179 Součet	m2	1 006,179	193,00	194 192,55	Ceník výrobce
1485	K	712341559.1	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše pudorys střechy, řezy A-A, B-B horní část atiky (48.56*2+9.15+1.36+7.01)*0.4+15.5*0.4 svislá část atiky (48.4*2+15.5+9.15+1.36+7.01)*0.6 plocha střech 48.1*15.4+6.25*1.36/2 pudorys 2NP - střecha markýzy 48.4*(0.12+0.82)+(0.82+0.82+48.16*2)*0.25 Součet 944.924 Součet	m2	944,924	114,00	107 721,34	CS ÚRS 2018 01
1486	M	1535012	SBS modifikovaný asfaltový pás - finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště s posypem "výměra viz položka č. 712341559" 944.924*1.15 Součet 1086.663 Součet	m2	1 086,663	215,00	233 632,55	Ceník výrobce
1487	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	45,788	820,00	37 546,16	CS ÚRS 2018 01
1488	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	45,788	529,00	24 221,85	CS ÚRS 2018 01
D 713.			Izolace tepelné	1 125 509,49				
1489	K	X-7131861	Odstranění tepelné izolace střech z lité PU pěny včetně povrchové úpravy	m2	815,778	57,00	46 499,35	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"výměra viz položka č. 712300833" 815,778 Součet 815,778		815,778			
			Součet		815,778			
1490	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pasů, dílců, desek zateplení atiky z vnitřní strany pudorys střechy, rez A-A, B-B (48,1+48,1+15,4+9,15+1,36+7,01)*0,8 Součet 103,296	m2	103,296	191,00	19 729,54	CS ÚRS 2018 01
			Součet		103,296			
1491	M	28376014	deska fasádní polystyrenová sklová tl 60mm "výměra viz položka č. 713131141 (atika)" 103,296*1,1 Součet 113,626	m2	113,626	191,00	21 702,57	CS ÚRS 2018 01
			Součet		113,626			
1492	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek pudorys střechy "1 vrstva" 48,4*15,4+6,25*1,36/2 "2 vrstva" 48,4*15,4+6,25*1,36/2 Součet 1499,22	m2	1 499,220	128,00	191 900,16	CS ÚRS 2018 01
			Součet		1 499,220			
1493	M	28372309	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm "výměra viz položka č. 713141131" 749,61*1,05 Součet 787,091	m2	787,091	225,00	177 095,48	CS ÚRS 2018 01
			Součet		787,091			
1494	M	28372312	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 120mm "výměra viz položka č. 713141131" 749,61*1,05 Součet 787,091	m2	787,091	271,00	213 301,66	CS ÚRS 2018 01
			Součet		787,091			
1495	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zcela, spádová vrstva pudorys střechy "1 vrstva" 48,4*15,4+6,25*1,36/2 "podkladní desky dle tabulky v pudoryse střechy" 1,0*1,0*(120+87+95+101+48+24+10+6+8) Součet 1250,61	m2	1 250,610	146,00	182 589,06	CS ÚRS 2018 01
			Součet		1 250,610			
1496	M	28376141	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový výměra viz tabulka v pudoryse střechy "A" (0,02+0,04)/2*1,0*1,0*24 "B" (0,04+0,06)/2*1,0*1,0*48 "C" (0,06+0,08)/2*1,0*1,0*72 "D" (0,08+0,1)/2*1,0*1,0*96 "A+80" (0,02+0,04)/2*1,0*1,0*120+1,0*1,0*0,08*120 "B+80" (0,04+0,06)/2*1,0*1,0*87+1,0*1,0*0,08*87 "C+80" (0,06+0,08)/2*1,0*1,0*95+1,0*1,0*0,08*95 "D+80" (0,08+0,1)/2*1,0*1,0*101+1,0*1,0*0,08*101 "B+140" (0,04+0,06)/2*1,0*1,0*48+1,0*1,0*0,14*48 úhlopříčné desky pro spádování úžlabí "A" (0,02+0,04)/2*1,0*1,0*24 "B" (0,04+0,06)/2*1,0*1,0*24 "C" (0,06+0,08)/2*1,0*1,0*24 "D" (0,08+0,1)/2*1,0*1,0*24 "A+80" (0,02+0,04)/2*1,0*1,0*24+1,0*1,0*0,08*24 "B+80" (0,04+0,06)/2*1,0*1,0*10+1,0*1,0*0,08*10 "C+80" (0,06+0,08)/2*1,0*1,0*8+1,0*1,0*0,08*8 "D+80" (0,08+0,1)/2*1,0*1,0*8+1,0*1,0*0,08*8 94,11*0,05 Součet 98,816	m3	98,816	2 590,00	255 933,44	CS ÚRS 2018 01
			Součet		98,816			
1497	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	9,484	1 110,00	10 527,24	CS ÚRS 2018 01
1498	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	9,484	657,00	6 230,99	CS ÚRS 2018 01
	D	713-730	Izolace tepelné - pro vytápění				9 600,00	
2087	K	713400821R00	Odstranění tepelné izolace z potrubí	m2	150,000	64,00	9 600,00	RTS 2018
	D	7664	Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů				26 708,01	
2384	K	X_7664122	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm, včetně konzolí	kus	214,050	56,20	12 029,61	
			1np 2,4*6+1,5*2 5,6-1,0+5,6-1,0+5,6-0,1+1,75+5,6-1,7+5,6+5,6 2np (5,6-0,1)*11+5,6-0,2+5,6*3 3np (5,6-0,1)*14+5,6-0,2 Součet 214,05		17,400 31,550 82,700 82,400			
			Součet		214,050			
2385	K	X_7661181	Demontáž garnýží	m	214,050	28,00	5 993,40	
			1np 2,4*6+1,5*2 5,6-1,0+5,6-1,0+5,6-0,1+1,75+5,6-1,7+5,6+5,6 2np (5,6-0,1)*11+5,6-0,2+5,6*3 3np (5,6-0,1)*14+5,6-0,2 Součet 214,05		17,400 31,550 82,700 82,400			
			Součet		214,050			
2386	K	X_766-01-01	Demontáž vnitřních vertikálních žaluzií	m2	102,600	25,00	2 565,00	
			2np (2,9+2,95+5,6+6,0)*2,7 3np (2,75+8,9+8,9)*2,7 Součet 102,6		47,115 55,485			
			Součet		102,600			
2387	K	X_766-011-02	Demontáž vnitřních horizontálních žaluzií	m2	244,800	25,00	6 120,00	
			2np (1,2*28)*1,7+(1,2*32)*1,7 3np (1,2*28)*1,7+(1,2*32)*1,7 Součet 244,8		122,400 122,400			
			Součet		244,800			
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				262 491,52	
2241	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	16,000	123,00	1 968,00	CS ÚRS 2018 01
2242	K	721110964	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200	kus	1,000	2 140,00	2 140,00	CS ÚRS 2018 01
2243	K	721110974	Potrubí kameninové krácení trub DN 200	kus	1,000	131,00	131,00	CS ÚRS 2018 01
2244	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	89,000	174,00	15 486,00	CS ÚRS 2018 01
2245	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	37,000	243,00	8 991,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2246	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	8,000	13,10	104,80	CS ÚRS 2018 01
2247	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	16,000	35,00	560,00	CS ÚRS 2018 01
2248	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,000	387,00	774,00	CS ÚRS 2018 01
2249	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	3,500	517,00	1 809,50	CS ÚRS 2018 01
2250	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	10,000	941,00	9 410,00	CS ÚRS 2018 01
2251	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 100	m	26,100	622,00	16 234,20	CS ÚRS 2018 01
2252	K	721174005u	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 100 - uložení a upevnění	m	26,100	120,00	3 132,00	Odvozeno ÚRS
2253	K	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125	m	16,000	838,00	13 408,00	CS ÚRS 2018 01
2254	K	721174006u	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125 - uložení a upevnění	m	16,000	130,00	2 080,00	Odvozeno ÚRS
2255	K	721174007	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 150	m	9,700	1 260,00	12 222,00	CS ÚRS 2018 01
2256	K	721174007u	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 150 - uložení a upevnění	m	9,700	260,00	2 522,00	Odvozeno ÚRS
2257	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70	m	24,200	520,00	12 584,00	CS ÚRS 2018 01
2258	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	160,500	635,00	101 917,50	CS ÚRS 2018 01
2259	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	21,000	435,00	9 135,00	CS ÚRS 2018 01
2260	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	36,000	481,00	17 316,00	CS ÚRS 2018 01
2261	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100	m	6,000	685,00	4 110,00	CS ÚRS 2018 01
2262	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 40	kus	21,000	82,30	1 728,30	CS ÚRS 2018 01
2263	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 50	kus	10,000	91,20	912,00	CS ÚRS 2018 01
2264	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 100	kus	17,000	136,00	2 312,00	CS ÚRS 2018 01
2265	K	721210822	Demontáž vpusti střešních DN 100	kus	3,000	174,00	522,00	CS ÚRS 2018 01
2266	K	721233212	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzný střešy svislý odtok DN 110	kus	3,000	2 240,00	6 720,00	CS ÚRS 2018 01
2267	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	5,000	895,00	4 475,00	CS ÚRS 2018 01
2268	K	721274121905	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí HL 905 vč. krytu	kus	1,000	2 320,00	2 320,00	Odvozeno ÚRS
2269	K	721290822	Přemístění vnitrostavěništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	1,864	2 030,00	3 783,92	CS ÚRS 2018 01
2270	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	4,898	752,00	3 683,30	CS ÚRS 2018 01
D 721.			Vnitřní kanalizace					
1499	K	721210822	Demontáž vpusti střešních DN 100	kus	3,000	174,00	522,00	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys střešy stávající stav a bourání" 3					
			Součet 3,0					
			Součet					
			3,000					
1500	K	X-7212112	Střešní vtok dvouúrovňový s nástavcem pro tepelnou izolaci	kus	3,000	3 680,00	11 040,00	R-položka
			pudorys střešy					
			3					
			Součet 3,0					
			Součet					
			3,000					
1501	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	1,500	475,00	712,50	CS ÚRS 2018 01
			pudorys střešy					
			3*0,5					
			Součet 1,5					
			Součet					
			1,500					
1502	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,009	752,00	6,77	CS ÚRS 2018 01
1503	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,009	548,00	4,93	CS ÚRS 2018 01
D 722-730			Vnitřní vodovod pro vytápění					
2271	K	722181215RT6	Izolace návrkové tl. stěny 25 mm, D18	m	30,000	138,00	4 140,00	Odvozeno ÚRS
2272	K	722181215RT7	Izolace návrkové tl. stěny 25 mm, D22	m	30,000	138,00	4 140,00	Odvozeno ÚRS
2273	K	722181215RT9	Izolace návrkové tl. stěny 25 mm, D28	m	70,000	165,00	11 550,00	Odvozeno ÚRS
2274	K	722181215RU2	Izolace návrkové tl. stěny 25 mm, D35	m	50,000	165,00	8 250,00	Odvozeno ÚRS
2275	K	722181215RV9	Izolace návrkové tl. stěny 25 mm, D42	m	140,000	165,00	23 100,00	Odvozeno ÚRS
2276	K	722181215RV8	Izolace návrkové tl. stěny 25 mm, D54	m	50,000	198,00	9 900,00	Odvozeno ÚRS
2277	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,200	674,00	134,80	CS ÚRS 2018 01
D 722a			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
2278	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	42,000	723,00	30 366,00	CS ÚRS 2018 01
2279	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	155,000	72,90	11 299,50	CS ÚRS 2018 01
2280	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	85,000	85,90	7 301,50	CS ÚRS 2018 01
2281	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	127,000	340,00	43 180,00	CS ÚRS 2018 01
2282	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	34,500	412,00	14 214,00	CS ÚRS 2018 01
2283	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	6,000	487,00	2 922,00	CS ÚRS 2018 01
2284	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	32,000	585,00	18 720,00	CS ÚRS 2018 01
2285	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	74,000	348,00	25 752,00	CS ÚRS 2018 01
2286	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	127,000	66,00	8 382,00	CS ÚRS 2018 01
2287	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	72,500	93,50	6 778,75	CS ÚRS 2018 01
2288	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	74,000	97,60	7 222,40	CS ÚRS 2018 01
2289	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	236,000	30,30	7 150,80	CS ÚRS 2018 01
2290	K	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí D 20	m	22,000	39,90	877,80	CS ÚRS 2018 01
2291	K	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí D 25	m	25,500	42,80	1 091,40	CS ÚRS 2018 01
2292	K	722182013	Podpůrný žlab pro potrubí D 32	m	6,000	71,60	429,60	CS ÚRS 2018 01
2293	K	722182014	Podpůrný žlab pro potrubí D 40	m	32,000	56,50	1 808,00	CS ÚRS 2018 01
2294	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	82,000	223,00	18 286,00	CS ÚRS 2018 01
2295	K	722211813	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 80	kus	4,000	183,00	732,00	CS ÚRS 2018 01
2296	K	722212440	Orientační štítky na zeď	soubor	2,000	333,00	666,00	CS ÚRS 2018 01
2297	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	58,000	186,00	10 788,00	CS ÚRS 2018 01
2298	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	3,000	370,00	1 110,00	CS ÚRS 2018 01
2299	K	722220855	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 2 1/2	kus	4,000	35,00	140,00	CS ÚRS 2018 01
2300	K	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	9,000	709,00	6 381,00	CS ÚRS 2018 01
2301	K	722240101	Ventily plastové PPR přímé DN 20	kus	9,000	309,00	2 781,00	CS ÚRS 2018 01
2302	K	722240121	Kohout kulový plastový PPR DN 16	kus	1,000	271,00	271,00	CS ÚRS 2018 01
2303	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	1,000	295,00	295,00	CS ÚRS 2018 01
2304	K	722240124	Kohout kulový plastový PPR DN 32	kus	1,000	316,00	316,00	CS ÚRS 2018 01
2305	K	722250101	Hydrantový ventil s hadicovou přípojkou G 1	kus	4,000	948,00	3 792,00	CS ÚRS 2018 01
2306	K	722250143	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m prosklený	soubor	4,000	9 810,00	39 240,00	CS ÚRS 2018 01
2307	K	722260819	Demontáž hydrantů a hydrantových skříní	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
2308	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	304,500	58,70	17 874,15	CS ÚRS 2018 01
2309	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	304,500	46,90	14 281,05	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
231C	K	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	1,230	2 030,00	2 496,90	CS ÚRS 2018 01
231I	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	4,898	674,00	3 301,25	CS ÚRS 2018 01
		D 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	367 514,63				
231Z	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	10,000	231,00	2 310,00	CS ÚRS 2018 01
231S	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	11,000	1 540,00	16 940,00	CS ÚRS 2018 01
2314	K	642360910a	ovládací tlačítko pro WC	kus	11,000	1 190,00	13 090,00	Odvozeno ÚRS
231E	K	642360910b	sedátko klozetové IDOL	kus	11,000	449,00	4 939,00	Odvozeno ÚRS
2316	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	3,000	2 050,00	6 150,00	CS ÚRS 2018 01
2317	K	642360510	klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap (OLYMP 820642) bílý	kus	3,000	4 950,00	14 850,00	CS ÚRS 2018 01
2318	K	642360910a	ovládací tlačítko pro WC pro ZP	kus	3,000	1 930,00	5 790,00	Odvozeno ÚRS
2319	K	642360910c	sedátko klozetové pro ZP	kus	3,000	599,00	1 797,00	Odvozeno ÚRS
232C	K	725121527	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	6,000	9 500,00	57 000,00	CS ÚRS 2018 01
232I	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	4,000	170,00	680,00	CS ÚRS 2018 01
232Z	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,000	153,00	918,00	CS ÚRS 2018 01
232S	K	725211602	Umyvadlo keramické přípevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	12,000	850,00	10 200,00	CS ÚRS 2018 01
2324	K	725219102	Montáž umyvadla přípevněného na šrouby do zdiva	soubor	3,000	1 390,00	4 170,00	CS ÚRS 2018 01
232E	K	642110492	umyvadlo 65 NOVA PRO BB	kus	3,000	1 860,00	5 580,00	CS ÚRS 2018 01
2326	K	6421104923	sada WM na upevnění umyvadel	kus	3,000	85,00	255,00	CS ÚRS 2018 01
2327	K	6421104924	umyvadlová výpust plastová	kus	3,000	419,00	1 257,00	CS ÚRS 2018 01
2328	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	292,00	292,00	CS ÚRS 2018 01
2329	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	161,00	161,00	CS ÚRS 2018 01
233C	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mydla na 350 ml	soubor	12,000	879,00	10 548,00	CS ÚRS 2018 01
233I	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	14,000	1 130,00	15 820,00	CS ÚRS 2018 01
233Z	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	12,000	1 190,00	14 280,00	CS ÚRS 2018 01
233S	K	725291711	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 550 mm	soubor	3,000	901,00	2 703,00	CS ÚRS 2018 01
2334	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	soubor	3,000	1 050,00	3 150,00	CS ÚRS 2018 01
233E	K	725291712z	Zrcadlo P8 600x450 sklopné	soubor	3,000	2 280,00	6 840,00	Odvozeno ÚRS
2336	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	3,000	1 240,00	3 720,00	CS ÚRS 2018 01
2337	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	4,000	2 780,00	11 120,00	CS ÚRS 2018 01
2338	K	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	soubor	3,000	244,00	732,00	CS ÚRS 2018 01
2339	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	3,000	2 270,00	6 810,00	CS ÚRS 2018 01
234C	K	725532101	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 10 l / 2 kW	soubor	6,000	4 910,00	29 460,00	CS ÚRS 2018 01
234I	K	725532120	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 125 l / 2 kW	soubor	3,000	11 600,00	34 800,00	CS ÚRS 2018 01
234Z	K	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,640	1 860,00	1 190,40	CS ÚRS 2018 01
234S	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	13,000	48,00	624,00	CS ÚRS 2018 01
2344	K	725813111	Ventil rohový bez přípojevací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	58,000	239,00	13 862,00	CS ÚRS 2018 01
234E	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	4,000	497,00	1 988,00	CS ÚRS 2018 01
2346	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	6,000	91,40	548,40	CS ÚRS 2018 01
2347	K	725821328	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou	soubor	4,000	2 530,00	10 120,00	CS ÚRS 2018 01
2348	K	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	12,000	1 560,00	18 720,00	CS ÚRS 2018 01
2349	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	3,000	174,00	522,00	CS ÚRS 2018 01
235C	K	55144006I	baterie umyvadlová stojánková páková s lékařskou ručkou	kus	3,000	1 360,00	4 080,00	CS ÚRS 2018 01
235I	K	725831323	Baterie vanová nástěnná klasická s rozečtí 150 mm otočný výtok	soubor	3,000	1 570,00	4 710,00	CS ÚRS 2018 01
235Z	K	725840850	Demontáž baterie sproh diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000	171,00	171,00	CS ÚRS 2018 01
235S	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	6,000	26,50	159,00	CS ÚRS 2018 01
2354	K	725851305	Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4	kus	4,000	301,00	1 204,00	CS ÚRS 2018 01
235E	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4	kus	15,000	277,00	4 155,00	CS ÚRS 2018 01
2356	K	725860811	Demontáž uzávěru zápachu jednoduchých	kus	6,000	16,00	96,00	CS ÚRS 2018 01
2357	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	15,000	299,00	4 485,00	CS ÚRS 2018 01
2358	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	4,000	594,00	2 376,00	CS ÚRS 2018 01
2359	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	6,000	615,00	3 690,00	CS ÚRS 2018 01
236C	K	725991811	Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí	kus	130,000	35,40	4 602,00	CS ÚRS 2018 01
236I	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	4,898	786,00	3 849,83	CS ÚRS 2018 01
		D 726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	109 325,83				
236Z	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	11,000	6 350,00	69 850,00	CS ÚRS 2018 01
236S	K	726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí	soubor	3,000	6 350,00	19 050,00	CS ÚRS 2018 01
2364	K	726191001	Zvukolizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	14,000	271,00	3 794,00	CS ÚRS 2018 01
236E	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	14,000	913,00	12 782,00	CS ÚRS 2018 01
2366	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	4,898	786,00	3 849,83	CS ÚRS 2018 01
		D 727	Zdravotechnika - požární ochrana	152 144,00				
2367	K	727111314	Prostup kovového potrubí D 50 mm stěnou tl 10 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 120	kus	1,000	1 010,00	1 010,00	CS ÚRS 2018 01
2368	K	727111406	Prostup kovového potrubí D 54 mm stropem tl 15cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120	kus	3,000	878,00	2 634,00	CS ÚRS 2018 01
2369	K	727121101	Protipožární manžeta D 32 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	18,000	2 310,00	41 580,00	CS ÚRS 2018 01
237C	K	727121102	Protipožární manžeta D 40 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	2,000	2 350,00	4 700,00	CS ÚRS 2018 01
237I	K	727121105	Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	7,000	2 630,00	18 410,00	CS ÚRS 2018 01
237Z	K	727121107	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	29,000	2 890,00	83 810,00	CS ÚRS 2018 01
		D 729	Montáže potrubí a ostatní	44 170,00				
237S	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,000	3 070,00	3 070,00	CS ÚRS 2018 01
2374	K	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,000	3 800,00	3 800,00	CS ÚRS 2018 01
237E	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2376	K	013294000c	Ostatní dokumentace (PPÚ)	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	Odvozeno ÚRS
2377	K	044002000	Revize	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 01
2378	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
2379	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
2380	K	063403000	Práce bez pevně pracovní podlahy	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
2381	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
2382	K	081103000	Doprava materiálu a pracovníků na pracoviště	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
2383	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2018 01
d 730-90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS - vytápění)							43 200,00	
2088	K	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci - Topná zkouška dle ČSN 06 0310	h	72,000	600,00	43 200,00	R-položka
d 730-S Přesuny suti - vytápění							10 306,09	
2089	K	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	0,315	1 250,00	393,75	RTS 2018
2090	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,417	251,00	2 865,67	RTS 2018
2091	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	234,646	11,00	2 581,11	RTS 2018
2092	K	79800101VD	Skládkovné	t	3,383	1 320,00	4 465,56	R-položka
d 733 Rozvod potrubí							824 391,73	
2093	K	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	400,000	19,00	7 600,00	RTS 2018
2094	K	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	170,000	40,00	6 800,00	RTS 2018
2095	K	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	100,000	50,00	5 000,00	RTS 2018
2096	K	733190801R00	Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50	kus	100,000	3,10	310,00	RTS 2018
2097	K	733890803R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m	t	3,140	2 340,00	7 347,60	RTS 2018
2098	K	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	550,000	368,00	202 400,00	RTS 2018
2099	K	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	170,000	441,00	74 970,00	RTS 2018
2100	K	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	60,000	520,00	31 200,00	RTS 2018
2101	K	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	70,000	752,00	52 640,00	RTS 2018
2102	K	733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	50,000	1 120,00	56 000,00	RTS 2018
2103	K	733163107R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm	m	140,000	1 330,00	186 200,00	RTS 2018
2104	K	733163108R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm	m	50,000	2 150,00	107 500,00	RTS 2018
2105	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	950,000	22,00	20 900,00	RTS 2018
2106	K	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	160,000	27,00	4 320,00	RTS 2018
2107	K	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	50,000	17,20	860,00	RTS 2018
2108	K	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 20	kus	178,000	244,00	43 432,00	RTS 2018
2109	K	733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	12,000	299,00	3 588,00	RTS 2018
2110	K	733191113R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 50	kus	12,000	337,00	4 044,00	RTS 2018
2111	K	28650020	Manžeta protipožární 50-30 mm - parametry dle PBR	kus	8,000	850,00	6 800,00	RTS 2018
2112	K	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	1,621	1 530,00	2 480,13	RTS 2018
d 734 Armatury							112 497,28	
2113	K	734223122RT1	Ventil termostatický, přímý, DN 15, kvs=2,5m3/h	kus	96,000	306,00	29 376,00	RTS 2018
2114	K	734263132R00	Šroubení regulační, přímé, DN 15, kvs=0,9 m3/h	kus	96,000	360,00	34 560,00	RTS 2018
2115	K	734295321R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15	kus	38,000	144,00	5 472,00	RTS 2018
2116	K	734235122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv., DN 20	kus	20,000	244,00	4 880,00	RTS 2018
2117	K	734235123R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv., DN 25	kus	12,000	400,00	4 800,00	RTS 2018
2118	K	734291973R00	Hlavice ovládání term.ventilů termostat.	kus	96,000	344,00	33 024,00	RTS 2018
2119	K	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,344	1 120,00	385,28	RTS 2018
d 735 Otopná tělesa							497 542,99	
2120	K	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	330,390	38,40	12 686,98	RTS 2018
2121	K	735211812R00	Demontáž regist.žebř.76x3/156 do 3 m,2pramen.	kus	4,000	214,00	856,00	RTS 2018
2122	K	735221834R00	Demontáž registr.z hl.trubek DN 80 do 3 m,4pramen.	kus	1,000	261,00	261,00	RTS 2018
2123	K	735890802R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m	t	8,135	1 570,00	12 771,95	RTS 2018
2124	K	735419125R00	Montáž konvektorů do 1290 mm	soubor	1,000	797,00	797,00	RTS 2018
2125	K	484567460	Otopná lavice LKE v=150,š=240,l=800	kus	1,000	5 520,00	5 520,00	RTS 2018
2126	K	735419126R00	Montáž konvektorů do 2040 mm	soubor	11,000	1 060,00	11 660,00	RTS 2018
2127	K	484567452	Otopná lavice LKE v=150,š=180,l=1600	kus	3,000	7 960,00	23 880,00	RTS 2018
2128	K	484567453	Otopná lavice LKE v=150,š=180,l=2000	kus	2,000	8 150,00	16 300,00	RTS 2018
2129	K	484567453	Otopná lavice LKE v=150,š=180,l=2000	kus	6,000	8 150,00	48 900,00	RTS 2018
2130	K	735156640R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/ 400	kus	1,000	2 470,00	2 470,00	RTS 2018
2131	K	735156642R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/ 600	kus	1,000	2 960,00	2 960,00	RTS 2018
2132	K	735156644R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/ 800	kus	1,000	3 420,00	3 420,00	RTS 2018
2133	K	735156645R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/ 900	kus	2,000	3 670,00	7 340,00	RTS 2018
2134	K	735156646R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/1000	kus	5,000	3 880,00	19 400,00	RTS 2018
2135	K	735156647R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/1200	kus	7,000	4 370,00	30 590,00	RTS 2018
2136	K	735156648R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/1400	kus	6,000	4 860,00	29 160,00	RTS 2018
2137	K	735156684R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 900/ 800	kus	1,000	5 130,00	5 130,00	RTS 2018
2138	K	735156786R00	Otopná tělesa panelová Klasik 33 900/1000	kus	1,000	7 640,00	7 640,00	RTS 2018
2139	K	735156540R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/ 400	kus	2,000	2 310,00	4 620,00	RTS 2018
2140	K	735156542R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/ 600	kus	1,000	2 670,00	2 670,00	RTS 2018
2141	K	735156543R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/ 700	kus	3,000	2 850,00	8 550,00	RTS 2018
2142	K	735156544R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/ 800	kus	21,000	3 420,00	71 820,00	RTS 2018
2143	K	735156545R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/ 900	kus	3,000	3 670,00	11 010,00	RTS 2018
2144	K	735156546R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/1000	kus	2,000	3 880,00	7 760,00	RTS 2018
2145	K	735156547R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/1100	kus	20,000	4 110,00	82 200,00	RTS 2018
2146	K	7351565478R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/1200	kus	5,000	7 750,00	18 750,00	RTS 2018
2147	K	735156548R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/1400	kus	1,000	4 130,00	4 130,00	RTS 2018
2148	K	735156549R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/1600	kus	1,000	4 510,00	4 510,00	RTS 2018
2149	K	735153300R00	Příplatek za odvzdušňovací ventil	kus	96,000	78,00	7 488,00	RTS 2018
2150	K	48441532	Konzola kompaktní H500, pro tělesa Klasik typ 21 a 22, sada 2 kusů	sada	62,000	120,00	7 440,00	RTS 2018
2151	K	735000912R00	Výregulování ventilů s termost. ovládáním	kus	96,000	140,00	13 440,00	RTS 2018
2152	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	3,320	1 260,00	4 183,20	RTS 2018
d 762 Konstrukce tesařské							7 228,86	
2389	K	762431818	Demontáž obložení stěn z desek dřevostěpkových tl přes 15 mm na sraz přiblížených demontáž bednění výplní otvoru OSB deskami 1np do ulice Budovatelů (5,6*6)*3,0+1,75*2,7+1,6*2,95	m2	127,045	56,90	7 228,86	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1np do ulice M. G. Dobnera 5,6*3,0 Součet 127,045 Součet		16,800 127,045			
	D	7631	Konstrukce montované - sádkartonové				3 735 261,36	
1504	K	X-7631422	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDf 12,5 TI 50 mm, EI 60, Rw 51 dB - TI 15 kg/m3 - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze	m2	266,994	1 240,00	331 072,56	R-položka
			"pudorys 1NP" (4.2+2.725+3.3425+3.625+3.0+0.9+1.85+0.1+1.813+0.3+1.775+0.9+0.025+1.6)*2,95		77.159			
			"pudorys 2NP" (5.45+5.9+5.45+1.5+1.5+1.5+5.45+1.5*3+2.35+0.9+3.0+1.85+1.812+0.3+1.775)*2,95		127.549			
			"pudorys 3NP" (1.75+1.4+2.888+0.1+2.888+3.0+2.35+0.9+1.85+0.1+1.813+0.3+1.775)*2,95		62.286			
			Součet 266.994 Součet		266.994			
1505	K	X-7631114	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 50 mm, EI 60, Rw 53 dB - TI 15 kg/m3 - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze	m2	1 343,843	1 190,00	1 599 173,17	R-položka
			pudorys 1NP; (4.275+0.7+0.125+2.875+4.3+4.2+10.438+0.125+2.988+1.475+0.125+2.988+11.6+3.425+0.1+2.25+3.9+4.0+0.7+4.0+0.7+0.125)*3,25 (1.65+1.775+0.125+7.275+3.425+2.288+7.6+5.6+3.625+5.6+5.625+2.938+0.125+2.875)*3.25-3.0*2.7 "pudorys 2NP" (45.825+0.125+1.85+2.65+21.7+17.8+5.6+5.6*5+5.6*6)*2,95- (1.65*1.97+3.0*2.7) "pudorys 3NP" (2.65+21.7+47.8+5.95+5.6*6+5.45*2+5.6*3+4.875+2.75+2.0+5.4+5.4+0.125+2.0+5.45+3.35-0.7+5.6+5.45)*2,95-(1.65*1.97+3.0*2.7) Součet 1343.843 Součet		212.596 156.110 452.242 522.895			
1506	K	X-7631124	SDK redukované, kluzné, napojení SDK příček na LOP tl 40-55 mm	m2	22,725	2 620,00	59 539,50	R-položka
			"pudorys 1NP" 0.5*3.25*4 "pudorys 2NP" 0.5*2.95*4 "pudorys 3NP" 0.5*2.95*7 Součet 22.725 Součet		6.500 5.900 10.325 22.725			
1507	K	X-7631235	SDK stěna přesazena profil CW+UW 50 deska 1xA 15 bez TI - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze	m2	319,330	750,00	239 497,50	R-položka
			"pudorys 2NP" (0.25*8+0.65*12+0.45*32)*2,95+5,35*15*(0,9+0,2) "pudorys 3NP" (0.25*8+0.65*12+0.45*32)*2,95+5,35*15*(0,9+0,2) Součet 319.33 Součet		159.665 159.665 319.330			
1508	K	763113341	SDK příčka instalační tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	17,189	1 700,00	29 221,30	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys 1NP" 0.9*1.25*3+1.05*1.25+1.25*1.25*2 "pudorys 2NP" 0.9*1.25*3+1.05*1.25 "pudorys 3NP" 0.9*1.25*3+1.05*1.25 Součet 17.189 Součet		7.813 4.688 4.688 17.189			
1509	K	X-763-0101	Příplatek za použití desek do vlhkých prostor tl. 12,5 mm - příčky a předstěny	m2	215,741	68,00	14 670,39	R-položka
			pudorys 1NP (0.9*2+0.025*2+0.675*2+1.65+0.025+1.194+1.194+0.025+1.65+1.65+0.9+3.0*2+1.85*2+1.25*2+1.65*3+1.65*3+0.5*2)*3,25 -(0.9*1.97+0.8*1.97*2+0.7*1.97+0.7*1.97*4+0.8*1.97*2) "pudorys 2NP" (0.9*2+0.025*2+0.675*2+1.65+0.025+1.194+1.194+0.025+1.65+1.65+0.9+3.0*2+1.85*2+0.5*2)*2.95-(0.9*1.97+0.8*1.97*2+0.7*1.97) pudorys 3NP (0.9*2+0.025*2+0.675*2+1.65+0.025+1.194+1.194+0.025+1.65+1.65+0.9+3.0*2+1.85*2+0.5*2)*2.95-(0.9*1.97+0.8*1.97*2+0.7*1.97) Součet 215.741 Součet		112.411 -14.972 59.151 59.151			
1510	K	X-763-0102	Příplatek za použití desek do vlhkých prostor tl. 15 mm - příčky a předstěny	m2	20,030	62,00	1 241,86	R-položka
			"pudorys 2NP" 5.35*(0.9+0.2)+(0.25+0.45)*2.95*2 "pudorys 3NP" 5.35*(0.9+0.2)+(0.25+0.45)*2.95*2 Součet 20.03 Součet		10.015 10.015 20.030			
1511	K	X-76361311	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze	m2	1 742,100	749,00	1 304 832,90	R-položka
			"pudorys 1NP viz legenda místnosti" 483,0 "pudorys 2NP viz legenda místnosti" 630,2 "pudorys 3NP viz legenda místnosti" 628,9 Součet 1742.1 Součet		483.000 630.200 628.900 1 742.100			
1512	K	X-763-4101	Příplatek za použití desek do vlhkých prostor tl. 12,5 mm - podhledy	m2	75,600	50,00	3 780,00	R-položka
			"pudorys 1NP viz legenda místnosti" 29,6 "pudorys 2NP viz legenda místnosti" 23,2 "pudorys 3NP viz legenda místnosti" 22,8 Součet 75.6 Součet		29.600 23.200 22.800 75.600			
2400	K	763135811	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu viditelném	m2	55,210	149,00	8 226,29	CS ÚRS 2020 02
			dle úprav v rámci VŘ 2np - výměry dle PD a dle výpočtu 17,32+37,89 Součet 55.21 Součet		55.210 55.210			
1513	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	111,546	780,00	87 005,88	CS ÚRS 2018 01
1514	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	111,546	511,00	57 000,01	CS ÚRS 2018 01
	D	764.	Konstrukce klempířské				280 582,04	
1515	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,000	103,00	103,00	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys střechy stávající stav a bourání" 1 Součet 1.0 Součet		1.000 1.000			
1516	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	2,000	214,00	428,00	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys střechy stávající stav a bourání" 2 Součet 2.0 Součet		2.000 2.000			
1517	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	3,100	180,00	558,00	CS ÚRS 2018 01
			pudorys střechy stávající stav a bourání "oplechování VZT zařízení (tlumiči komory)" (0,15+1,35+0,15+0,2+1,05+0,2) Součet 3.1 Součet		3.100 3.100			
1518	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	179,158	215,00	38 518,97	CS ÚRS 2018 01
			pudorys střechy stávající stav a bourání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"atiky" 48.4+48.4+0.1+3.875+0.15+1.35+0.15+9.975+0.1+6.683+1.325+9.15 "pudorys 2NP - atika markýzy" 48.4+0.55*2 Součet 179.158 Součet			129.658 49.500 179.158		
151	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	21,100	89,30	1 884,23	CS ÚRS 2018 01
			pudorys střechy stávající stav a bourání "tlumicí komora" (0.15+1.35+0.15+1.05)*2 "lemování stěny" 15.7 Součet 21.1 Součet			5.400 15.700 21.100		
152	K	K01-d	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené rš 265 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006	m	32,400	371,00	12 020,40	R-položka
			"vypis klempířských výrobku K01" 5.4*6 Součet 32.4 Součet			32.400 32.400		
152	K	K02-d	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené rš 355 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006	m	16,800	405,00	6 804,00	R-položka
			"vypis klempířských výrobku K02" 2.4*7 Součet 16.8 Součet			16.800 16.800		
152	K	K03-d	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené rš 355 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006	m	1,600	405,00	648,00	R-položka
			"vypis klempířských výrobku K03" 0.8*2 Součet 1.6 Součet			1.600 1.600		
152	K	K04-d	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené rš 255 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006	m	4,500	389,00	1 750,50	R-položka
			"vypis klempířských výrobku K04" 1.5*3 Součet 4.5 Součet			4.500 4.500		
152	K	K05-d	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené rš 255 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006	m	1,200	389,00	466,80	R-položka
			"vypis klempířských výrobku K05" 1.2*1 Součet 1.2 Součet			1.200 1.200		
152	K	K06-d	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) z Al plechu mechanicky kotvené rš 290 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006	m	50,000	642,00	32 100,00	R-položka
			"vypis klempířských výrobku K06" 50.0 Součet 50.0 Součet			50.000 50.000		
152	K	K07-d	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al plechu rš 320 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006	m	48,000	321,00	15 408,00	R-položka
			"vypis klempířských výrobku K07" 48.0 Součet 48.0 Součet			48.000 48.000		
152	K	K08-d	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) z Al plechu mechanicky kotvené rš 510 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006	m	115,000	735,00	84 525,00	R-položka
			"vypis klempířských výrobku K08" 115.0 Součet 115.0 Součet			115.000 115.000		
152	K	K09-d	Lemování aiky z Al plechu mechanicky kotvené rš 405 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006	m	16,000	720,00	11 520,00	R-položka
			"vypis klempířských výrobku K09" 16.0 Součet 16.0 Součet			16.000 16.000		
152	K	K10-d	Připojovací lišta dilatační z Al plechu mechanicky kotvené rš 100 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006	m	21,000	710,00	14 910,00	R-položka
			"vypis klempířských výrobku K10" 21.0 Součet 21.0 Součet			21.000 21.000		
153	K	K11-d	Oplechování (střešní krytina) stříšky - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006	m2	4,000	1 620,00	6 480,00	R-položka
			"vypis klempířských výrobku K11" 4.0 Součet 4.0 Součet			4.000 4.000		
153	K	764011622	Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 120 mm	m	50,040	275,00	13 761,00	CS ÚRS 2018 01
			lemování a krytí povlakové krytiny markýzy 48.4+0.82*2 Součet 50.04 Součet			50.040 50.040		
153	K	X-764611	Přítlačný plech z Pz	m	50,040	195,00	9 757,80	R-položka
			lemování a krytí povlakové krytiny markýzy 48.4+0.82*2 Součet 50.04 Součet			50.040 50.040		
153	K	X-764652	Střešní výlez pro plochou střechu, včetně podstavce - rozměry výlezu 1200x700 mm / součástí jsou i skládací schůdky - montáž a dodávka	kus	1,000	27 800,00	27 800,00	R-položka
			pudorys střechy 1 Součet 1.0 Součet			1.000 1.000		
153	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,329	2 210,00	727,09	CS ÚRS 2018 01
153	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,329	1 250,00	411,25	CS ÚRS 2018 01
	D	7666	Konstrukce truhlářské - výplně otvorů				1 221 204,38	
153	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	11,000	295,00	3 245,00	CS ÚRS 2018 01
			vypis plastových prvků "VP01" 7 "VP02" 2 "VP07" 2 Součet 11.0 Součet			7.000 2.000 2.000 11.000		
153	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	45,000	331,00	14 895,00	CS ÚRS 2018 01
			vypis plastových prvků "VP03" 6 "VP04" 19 "VP05" 18 "VP06" 2 Součet 45.0 Součet			6.000 19.000 18.000 2.000 45.000		
153	M	Xh_611401	parapet plastový vnitřní - komůrkový - parapetní nos 40 mm, tloušťka 20 mm / vrchní vrstva PVC folie, na bocích plastové krytky	m	194,550	450,00	87 547,50	R-položka
			vypis plastových prvků "VP01" 7*2.4 "VP02" 2*0.8 "VP03" 6*2.7			16.800 1.600 16.200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			~VP04~ 19*5,35 ~VP05~ 18*2,65 ~VP06~ 2*4,0 ~VP07~ 2*1,3 Součet 194,55 Součet		101,650 47,700 8,000 2,600 194,550			
153	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	46,000	787,00	36 202,00	CS ÚRS 2018 01
			vypis vyplni otvoru ~D13L~ 6 ~D13P~ 7 ~D14L~ 3 ~D14P~ 4 ~D15P~ 2 ~D18L~ 3 ~D18P~ 3 ~D19P~ 3 ~D20L~ 1 ~D20P~ 1 ~D23L~ 5 ~D23P~ 8 Součet 46,0 Součet		6,000 7,000 3,000 4,000 2,000 3,000 3,000 3,000 1,000 1,000 5,000 8,000 46,000			
154	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	48,000	854,00	40 992,00	CS ÚRS 2018 01
			~D10L~ 18 ~D10P~ 21 ~D11L~ 1 ~D12P~ 1 ~D17L~ 3 ~D25L~ 2 ~D25P~ 2 Součet 48,0 Součet		18,000 21,000 1,000 1,000 3,000 2,000 2,000 48,000			
1541	K	766660012	Montáž dveřních křidel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000	955,00	955,00	CS ÚRS 2018 01
			vypis vyplni otvoru ~D16L~ 1 Součet 1,0 Součet		1,000 1,000			
1542	K	766660022	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	6,000	1 550,00	9 300,00	CS ÚRS 2018 01
			vypis vyplni otvoru ~D08L~ 2 ~D08P~ 2 ~D09L~ 1 ~D24P~ 1 Součet 6,0 Součet		2,000 2,000 1,000 1,000 6,000			
1543	K	766660717	Montáž dveřních křidel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	65,000	260,00	16 900,00	CS ÚRS 2018 01
			vypis vyplni otvoru ~D02L~ 1 ~D03P~ 1 ~D04L~ 3 ~D05L~ 1 ~D07L~ 3 ~D08LP~ 2+2 ~D9L~ 1 ~D10L_P~ 18+21 ~D18L_P~ 3+3 ~D22L~ 2 ~D24P~ 1 ~D20L_P~ 1+1 ~D21L~ 1 Součet 65,0 Součet		1,000 1,000 3,000 1,000 3,000 4,000 1,000 39,000 6,000 2,000 1,000 2,000 1,000 65,000			
1544	K	X-7660717	Montáž dveřních křidel koordinátoru na ocelovou zárubeň	kus	1,000	185,00	185,00	R-položka
			vypis vyplni otvoru ~D02L~ 1 Součet 1,0 Součet		1,000 1,000			
1545	M	Xh_54950	samozavírač dveří (C3)	kus	60,000	2 450,00	147 000,00	R-položka
			vypis vyplni otvoru ~D02L~ 1 ~D07L~ 3 ~D08LP~ 2+2 ~D9L~ 1 ~D22L~ 2 ~D24P~ 1 ~D110L_P~ 18+21 ~D18L_P~ 3+3 ~D20L_P~ 1+1 ~D21L~ 1 Součet 60,0 Součet		1,000 3,000 4,000 1,000 2,000 1,000 39,000 6,000 2,000 1,000 60,000			
1546	M	Xh_54951	samozavírač dveří (C2)	kus	5,000	2 450,00	12 250,00	R-položka
			vypis vyplni otvoru ~D03P~ 1 ~D04L~ 3 ~D05L~ 1 Součet 5,0 Součet		1,000 3,000 1,000 5,000			
1547	M	Xh_54960	Kordinátor	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
			vypis vyplni otvoru ~D02L~ 1 Součet 1,0 Součet		1,000 1,000			
1548	K	X_7666152	Montáž nadsvětlíků včetně rámu	kus	4,000	650,00	2 600,00	R-položka
			~D21L~ 1 ~D07L~ 3 Součet 4,0 Součet		1,000 3,000 4,000			
1549	K	xH_7661210	Montáž stěn dřevěných s dveřmi	kus	1,000	390,00	390,00	R-položka
			vypis vyplni otvoru ~D21L~ 1 Součet 1,0 Součet		1,000 1,000			
1550	K	xH_7661230	Montáž stěn dřevěných s dveřmi - s požární odolnosti	kus	3,000	2 760,00	8 280,00	R-položka
			vypis vyplni otvoru ~D07L~ 3 Součet 3,0 Součet		3,000 3,000			
1551	K	766621011	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	7,875	681,00	5 362,88	CS ÚRS 2018 01
			vypis vyplni otvoru					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"D15" 2*1,8*1,0 "V001" 1*1,85*1,5 "V002" 1*1,0*1,5 Součet 7,875 Součet		3,600 2,775 1,500 7,875			
1552	M	X-D_D07-L	Vnitřní stěna s dveřmi, nadsvětlíkem a bočnicemi, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 3000x2600 mm - celoprosklené, atypické, dveře dvoukřídle 1800x2300 mm, nadsvětlík 3000x300 mm, boky 2x 600x2300 mm / levé, sklo bezpečnostní P1A - PBR - EW15 C3 DP3	kus	3,000	38 000,00	114 000,00	R-položka
1553	M	X-D_D08-L	Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - levé, zasklení - bezpečnostní sklo P1A / zvuková izolace - min. 37 dB - PBR EW15 C3 DP3	kus	2,000	7 150,00	14 300,00	R-položka
1554	M	X-D_D08-P	Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - pravé, zasklení - bezpečnostní sklo P1A / zvuková izolace - min. 37 dB - PBR EW15 C3 DP3	kus	2,000	7 150,00	14 300,00	R-položka
1555	M	X-D_D09-L	Vnitřní dveře plné jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - levé - PBR EW15 C3 DP3	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	R-položka
1556	M	X-D_D10-L	Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - levé, zasklení - bezpečnostní sklo P1A / zvuková izolace - min. 37 dB	kus	18,000	6 650,00	119 700,00	R-položka
1557	M	X-D_D10-P	Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - pravé, zasklení - bezpečnostní sklo P1A / zvuková izolace - min. 37 dB	kus	21,000	6 650,00	139 650,00	R-položka
1558	M	X-D_D11-L	Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - levé, zasklení - bezpečnostní sklo P1A / zvuková izolace - min. 37 dB	kus	1,000	6 650,00	6 650,00	R-položka
1559	M	X-D_D13-L	Vnitřní dveře plné, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - levé	kus	6,000	5 350,00	32 100,00	R-položka
1560	M	X-D_D13-P	Vnitřní dveře plné, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - pravé	kus	7,000	5 350,00	37 450,00	R-položka
1561	M	X-D_D14-L	Vnitřní dveře plné, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - levé	kus	3,000	5 350,00	16 050,00	R-položka
1562	M	X-D_D14-P	Vnitřní dveře plné, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - pravé	kus	4,000	5 350,00	21 400,00	R-položka
1563	M	X-D_D12-P	Vnitřní dveře plné, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - pravé	kus	1,000	5 350,00	5 350,00	R-položka
1564	M	X-D_D15-okno	Vnitřní okno, pevné, dřevěné - 1800x1000 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A	kus	2,000	11 600,00	23 200,00	R-položka
1565	M	X-D_D15-P	Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - levé, zasklení - bezpečnostní sklo P1A	kus	2,000	6 650,00	13 300,00	R-položka
1566	M	X-D_D16-L	Vnitřní dveře prosklené, dvoukřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 1650x1970 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A	kus	1,000	15 600,00	15 600,00	R-položka
1567	M	X-D_D17-L	Vnitřní dveře plné, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - levé	kus	3,000	5 350,00	16 050,00	R-položka
1568	M	X-D_D18-L	Vnitřní dveře plné, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - levé	kus	3,000	5 350,00	16 050,00	R-položka
1569	M	X-D_D18-P	Vnitřní dveře plné, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - pravé	kus	3,000	5 350,00	16 050,00	R-položka
1570	M	X-D_D19-P	Vnitřní dveře plné, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 700x1970 mm - pravé	kus	3,000	5 350,00	16 050,00	R-položka
1571	M	X-D_D20-L	Vnitřní dveře plné, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - levé	kus	1,000	5 350,00	5 350,00	R-položka
1572	M	X-D_D20-P	Vnitřní dveře plné, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - pravé	kus	1,000	5 350,00	5 350,00	R-položka
1573	M	X-D_D21-L	Vnitřní stěna s dveřmi, nadsvětlíkem a bočnicí, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 2050x2600 mm - celoprosklené, atypické, dveře dvoukřídle 1450x2300 mm, nadsvětlík 2050x300 mm, bok 600x2300 mm / levé, sklo bezpečnostní P1A	kus	1,000	34 800,00	34 800,00	R-položka
1574	M	X-D_D23-L	Vnitřní dveře plné, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - levé - zvuková izolace - min. 37 dB	kus	5,000	5 850,00	29 250,00	R-položka
1575	M	X-D_D23-P	Vnitřní dveře plné, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - pravé - zvuková izolace - min. 37 dB	kus	9,000	5 850,00	52 650,00	R-položka
1576	M	X-D_D24-P	Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - pravé - PBR EW30 C3 DP3	kus	1,000	6 650,00	6 650,00	R-položka
1577	M	X-D_D25-L	Vnitřní dveře plné, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - levé	kus	2,000	5 350,00	10 700,00	R-položka
1578	M	X-D_D25-P	Vnitřní dveře plné, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - pravé	kus	2,000	5 350,00	10 700,00	R-položka
1579	M	X-D_V001	Vnitřní okno, pevné, dřevěné - 1850x1500 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A / dělené, ve spodní části otevíravé, horní část pevná - materiál: dřevo borovice napojovaná	kus	1,000	16 800,00	16 800,00	R-položka
1580	M	X-D_V002	Vnitřní okno, pevné, dřevěné - 1000x1500 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A / dělené, ve spodní části otevíravé, horní část pevná - materiál: dřevo borovice napojovaná	kus	1,000	13 900,00	13 900,00	R-položka
D 76720			Vnitřní vybavení	1 629 996,25				
1581	K	A01-d	Regálový systém pro SO.04, místnosti č. 0.06 - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení / ruční pohon	soubor	1,000	775 000,00	775 000,00	R-položka
			"výpis vnitřního vybavení" 1 Součet 1,0 Součet	1,000 1,000				
1582	K	X-A03-7634114	Sanitární příčky do suchého prostředí, desky laminované tl 30 mm - položka A03	m2	37,105	4 250,00	157 696,25	R-položka
			"pudorys 1NP a výpis vnitřního vybavení" 1.675*2,0*2+0,9*2,0*2+1.675*2,0+0,9*2,0-0,7*1,85*3+1,25*2,0*2-0,7*1,85*2 "pudorys 2NP a výpis vnitřního vybavení" 1.675*2,0*2+0,9*2,0*2+1.675*2,0+0,9*2,0-0,7*1,85*3 "pudorys 3NP a výpis vnitřního vybavení" 1.675*2,0*2+0,9*2,0*2+1.675*2,0+0,9*2,0-0,7*1,85*3 Součet 37,105 Součet	13,975 11,565 11,565 37,105				
1583	K	X-A03-7634112	Dveře sanitárních příček, desky laminované tl 32 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	11,000	3 500,00	38 500,00	R-položka
			"pudorys 1np a výpis vnitřního vybavení" 3+2 "pudorys 2np a výpis vnitřního vybavení" 3 "pudorys 3np a výpis vnitřního vybavení" 3 Součet 11,0 Součet	5,000 3,000 3,000 11,000				
1584	K	A02	Kovová kartotéka, ROZMĚRY 400x623x1320 mm - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení	soubor	136,000	3 650,00	496 400,00	R-položka
			"výpis vnitřního vybavení" 136 Součet 136,0 Součet	136,000 136,000				
1585	K	A04-d	Kuchyňská linka - pravá 1200+1350 mm - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení / cena je vždy za kompletní dodávku (nábytek, dřez, mikrovlnka, lednice)	soubor	2,000	35 600,00	71 200,00	R-položka
			"výpis vnitřního vybavení" 2 Součet 2,0 Součet	2,000 2,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1586	K	A05-d	Kuchyňská linka - levá 1350+1200 mm - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení / cena je vždy za kompletní dodávku (nábytek, dřez, mikrovlnka, lednice)	soubor	1,000	35 600,00	35 600,00	R-položka
"výpis vnitřního vybavení" 1					1,000			
Součet 1,0					1,000			
1587	K	A06-d.	Kuchyňská linka - levá 1350+2200 mm - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení / cena je vždy za kompletní dodávku (nábytek, dřez, mikrovlnka, lednice)	soubor	1,000	55 600,00	55 600,00	R-položka
"výpis vnitřního vybavení" 1					1,000			
Součet 1,0					1,000			
D 7674			Konstrukce zámečnické - obvodový plášť vč. obkladů				15 203 314,50	
1589	K	X-768-02	Cena za demontáž ocelových oken a dveří	m	276,235	123,00	33 976,91	R-položka
pudorys 1PP (1 2+1 5)*2*6					32,400			
pudorys 1NP (2 695+2,7)*2*6+1,75*2,7+1,75*2+2,7*2+1,6*2+2,95*2+(2,695+3,0)*2*6+0,75*2+3,15*2 +1,2*2+0,8*2+(2,4+1,8)*2*6+1,8*2+2,7*2+1,8*2+2,7*2					236,005			
pudorys 2NP 1,45*2,7					3,915			
pudorys 3NP 1,45*2,7					3,915			
Součet 276,235					276,235			
1590	K	X-768-02lop	Cena za demontáž prosklené fasády - ocelová konstrukce a zasklení / postupná demontáž bez azbestu	m2	645,300	284,00	183 265,20	R-položka
pudorys 2NP - 3NP 47,8*6,75+47,8*6,75					645,300			
Součet 645,3					645,300			
1591	K	X-768-03	Cena za zednické zapravení	m	835,100	179,00	149 482,90	R-položka
výpis výplni otvoru					16,420			
"H01" (3,65+2,28)*2					7,000			
"H02/L" (0,7+2,25+0,9+2,25+0,9)*1					129,480			
"H03" (2 695+2,7)*2*12					61 200			
"H04" (2 4+1 0)*2*9					7 200			
"H05" (0 8+1 0)*2*2					14 800			
"H06" (2 4+2 5*2)*2					12 400			
"H07" (5 4+3 5*2)*1					360 000			
"H08" (5 4+3 3*2)*30					25 000			
"H09" (5 4+3 55*2)*2					201 600			
"H10" (0 6+3 3*2)*28					835,100			
Součet 835,1					835,100			
1592	K	X-768-04	Likvidace oken a dveří	m	276,235	39,00	10 773,17	R-položka
"výměra viz položka č. X-768-2" 276,235					276,235			
Součet 276,235					276,235			
1593	K	X-768-04b	Likvidace lehkého obvodového pláště bez azbestu včetně dveří	m2	645,300	93,00	60 012,90	R-položka
pudorys 1PP, 1NP, 2NP a 3NP stávající stav a řez A-A stávající stav					645,300			
47,8*2*6,75					645,300			
Součet 645,3					645,300			
1599	M	xH05	Vnější hliníkové okno 800x1000, otevíravá a sklopná - hliníkový profil, barva RAL 9006 / izolační dvojsklo, bezpečnostní fólie, P3A dle ČSN EN 1627	kus	2,000	19 434,00	38 868,00	R-položka
výpis výplni otvoru					2,000			
"H05" 2					2,000			
Součet 2,0					2,000			
1602	K	767651112	Montáž vrat garážových sekčních zajižďech pod strop plochy do 9 m2	kus	2,000	5 500,00	11 000,00	CS ÚRS 2018 01
výpis výplni otvoru					2,000			
"H06" 2					2,000			
Součet 2,0					2,000			
1603	M	xH06	Garážová vrata sekční 2400x2500 mm - dvoustěnná lamela ocelový plech + jádro s tepelnou izolací / RAL 9006	kus	2,000	48 000,00	96 000,00	R-položka
výpis výplni otvoru					2,000			
"H06" 2					2,000			
Součet 2,0					2,000			
1588	K	X-768-01	Cena za montáž hliníkových oken dveří v obvodových konstrukcích	m2	112,723	1 150,00	129 631,45	R-položka
výpis výplni otvoru					2,205			
"H02/L" 0 7*2,25+0,7*0,9					87,318			
"H03" 2,695*2,7*12					21 600			
"H04" 2,4*1 0*9					1 600			
"H05" 0,8*1 0*2					112,723			
Součet 112,723					112,723			
1594	K	X-768-05	Parotěsná zábrana - ostění rovné, umístění rámu na střed	m	776,826	78,00	60 592,43	R-položka
"pudorys 1NP" (2 695+2,7)*2*12+3,683*2+3,0*2+0,7*2+3,15*2+1,2*2+0,8*2+0,8*2*2+1,0*2*2+(2,4+1,0)*2*7+(2,42+2,5)*2*2					229,026			
"pudorys 2NP" (5,6+2,7)*2*16+1,45*2+2,7*2					273,900			
"pudorys 3NP" (5,6+2,7)*2*16+1,45*2+2,7*2					273,900			
Součet 776,826					776,826			
1595	K	X-768-06	Vnitrostaveništní přesun, manipulace na staveništi	m	276,235	64,00	17 679,04	R-položka
"výměra viz položka č. X-768-02" 276,235					276,235			
Součet 276,235					276,235			
1596	M	xH02-L	Balkonové hliníkové dveře jednokřídlé 700x2250, nadsvětlík 700x900 mm - zasklení - izolační dvojsklo Ug 1,1 W/m2K, bezpečnostní fólie P3A dle ČSN EN 1627 / barva RAL 9006	kus	1,000	42 950,00	42 950,00	R-položka
výpis výplni otvoru					1,000			
"H02/L" 1					1,000			
Součet 1,0					1,000			
1597	M	xH03	Vnější sestava výloh hliníková 2695x2700, spodní pevně vrchní sklopná - zasklení - izolační dvojsklo Ug 1,1 W/m2K, bezpečnostní fólie P3A dle ČSN EN 1627 / barva RAL 9006	kus	12,000	70 350,00	844 200,00	R-položka
výpis výplni otvoru					12,000			
"H03" 12					12,000			
Součet 12,0					12,000			
1598	M	xH04	Vnější hliníkové okno 2400x1000, boční otevíravá a sklopná, střední fix - zasklení - izolační dvojsklo Ug 1,1 W/m2K, bezpečnostní fólie P3A dle ČSN EN 1627 / barva RAL 9006	kus	9,000	40 150,00	361 350,00	R-položka
výpis výplni otvoru					9,000			
"H04" 9					9,000			
Součet 9,0					9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					9,000			
160C	K	X-7672214	Montáž vstupních automatických dveří posuvných v do 3,0 m š do 4,0 m - dvoukřídlových	kus	<u>2,000</u>	7 800,00	15 600,00	R-položka
vypis výplní otvoru					2,000			
"H01" 2					2,000			
Součet 2,0					2,000			
Součet					2,000			
1601	M	xH01	<i>Hliníkové automatické vstupní dvoukřídle posuvné dveře 3650x2280 mm - včetně nerezového přechodového plechu / barva RAL 9006 - izolační dvojsklo Ug 1,1 W/m2K</i>	kus	<u>2,000</u>	343 050,00	686 100,00	R-položka
vypis výplní otvoru					2,000			
"H01" 2					2,000			
Součet 2,0					2,000			
Součet					2,000			
1604	K	767416211	Montáž modulové fasády LOP pro budovu výšky do 6 m	m2	<u>647,550</u>	1 750,00	1 133 212,50	CS ÚRS 2018 01
vypis výplní otvoru					19,170			
"H07" 5,4*3,55*1					534,600			
"H08" 5,4*3,3*30					38,340			
"H09" 5,4*3,55*2					55,440			
"H10" 0,6*3,3*28					647,550			
Součet 647,55					647,550			
Součet					647,550			
1605	M	d-H07	<i>Prosklená fasáda 5400x3550 mm - fasádní sloupkovo-příčkový systém / RAL 9006 - izolační dvojsklo + bezpečnostní folie min. P3A dle ČSN EN 1627</i>	kus	<u>1,000</u>	295 000,00	295 000,00	R-položka
vypis výplní otvoru					1,000			
"H07" 1					1,000			
Součet 1,0					1,000			
Součet					1,000			
1606	M	d-H08	<i>Prosklená fasáda 5400x3300 mm - fasádní sloupkovo-příčkový systém / RAL 9006 - izolační dvojsklo + bezpečnostní folie min. P3A dle ČSN EN 1627</i>	kus	<u>30,000</u>	292 790,00	8 783 700,00	R-položka
vypis výplní otvoru					30,000			
"H08" 30					30,000			
Součet 30,0					30,000			
Součet					30,000			
1607	M	d-H09	<i>Prosklená fasáda 5400x3550 mm - fasádní sloupkovo-příčkový systém / RAL 9006 - izolační dvojsklo + bezpečnostní folie min. P3A dle ČSN EN 1627</i>	kus	<u>2,000</u>	248 000,00	496 000,00	R-položka
vypis výplní otvoru					2,000			
"H09" 2					2,000			
Součet 2,0					2,000			
Součet					2,000			
1608	M	d-H10	<i>Prosklená fasáda 600x3330 mm - fasádní sloupkovo-příčkový systém / RAL 9006</i>	kus	<u>28,000</u>	62 640,00	1 753 920,00	R-položka
vypis výplní otvoru					28,000			
"H10" 28					28,000			
Součet 28,0					28,000			
Součet					28,000			
D 7676 Konstrukce zámečnické - otvory							277 004,62	
1609	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	<u>3,000</u>	1 780,00	5 340,00	CS ÚRS 2018 01
vypis výplní otvoru					1,000			
"D03P" 1					1,000			
"D04L" 1					1,000			
"D05L" 1					3,000			
Součet 3,0					3,000			
Součet					3,000			
1610	K	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových	kus	<u>2,000</u>	1 780,00	3 560,00	CS ÚRS 2018 01
vypis výplní otvoru					1,000			
"D06L" 1					1,000			
"D06P" 1					2,000			
Součet 2,0					2,000			
Součet					2,000			
1611	K	767646522	Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového výšky do 2200 mm	kus	<u>3,000</u>	2 530,00	7 590,00	CS ÚRS 2018 01
vypis výplní otvoru					1,000			
"D02L" 1					2,000			
"D22L" 2					3,000			
Součet 3,0					3,000			
Součet					3,000			
1612	K	767640322	Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových	kus	<u>1,000</u>	1 620,00	1 620,00	CS ÚRS 2018 01
vypis výplní otvoru					1,000			
"D01L" 1					1,000			
Součet 1,0					1,000			
Součet					1,000			
1613	M	X_D01-L (04)	<i>Dveře vnitřní plné, dvoukřídle - 1650x2100 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit</i>	kus	1,000	29 500,00	29 500,00	R-položka
1614	M	X_D02-L (04)	<i>Dveře vnitřní plné, dvoukřídle - 1450x2100 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - PBR - EI45Sm C3 DP1</i>	kus	1,000	35 650,00	35 650,00	R-položka
1615	M	X_D22-L (04)	<i>Dveře vnitřní plné, dvoukřídle - 1650x1970 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - PBR EW30 C3 DP1</i>	kus	2,000	26 650,00	53 300,00	R-položka
1616	M	X_D03-P (04)	<i>Dveře vnitřní plné, jednokřídle - 900x1100 mm - atyp - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - PBR - EI30Sm C2 DP1</i>	kus	1,000	27 600,00	27 600,00	R-položka
1617	M	X_D04-L (04)	<i>Dveře vnitřní plné, jednokřídle - 900x1970 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - PBR - EI30Sm C2 DP1</i>	kus	1,000	26 500,00	26 500,00	R-položka
1618	M	X_D05-L (04)	<i>Dveře vnitřní plné, jednokřídle - 800x1970 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - PBR - EI45Sm C2 DP1</i>	kus	1,000	26 300,00	26 300,00	R-položka
1619	M	X_D06-L (04)	<i>Dveře vnitřní plné, jednokřídle - 800x1970 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit</i>	kus	1,000	26 300,00	26 300,00	R-položka
1620	M	X_D06-P (04)	<i>Dveře vnitřní plné, jednokřídle - 800x1970 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit</i>	kus	1,000	26 300,00	26 300,00	R-položka
2388	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	<u>42,060</u>	177,00	7 444,62	CS ÚRS 2020 02
1np do ulice Budovatelu					0,0			
0,0					0,000			
1np do ulice M. G. Dobnera					42,060			
(2 4'6")*1,6+1 5'0,8*2+1,45*2,4+1,8*3,0+1,8*2,7					42,060			
Součet 42,06					42,060			
Součet					42,060			
D 7678 Konstrukce zámečnické - doplňky							720 601,60	
1621	K	OK_01-d	Vnější zábradlí u nakládací rampy z ocelových profilů TR 44.5x4 mm - Součástí ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování)	soubor	<u>1,000</u>	38 500,00	38 500,00	R-položka
"vypis zámečnických prvků" 1					1,000			
Součet 1,0					1,000			
Součet					1,000			
1622	K	OK_02-d	Vnější zábradlí - u nakládací rampy z ocelových profilů TR 44.5x4 mm - součástí ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování)	soubor	<u>1,000</u>	13 500,00	13 500,00	R-položka
"vypis zámečnických prvků" 1					1,000			
Součet 1,0					1,000			
Součet					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1623	K	OK_03-d	Ocelová klec pro odpadní nádoby z ocelových profilů 40x40x3 mm - Součásti ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování)	soubor	<u>1,000</u>	95 000,00	95 000,00	R-položka
"výpis zámečnických prvků" 1					1,000			
Součet 1,0					1,000			
Součet					1,000			
1624	K	OK_04-d	Vnitřní zábradlí - hlavní schodiště - Součásti ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování)	soubor	<u>1,000</u>	380 000,00	380 000,00	R-položka
"výpis zámečnických prvků" 1					1,000			
Součet 1,0					1,000			
Součet					1,000			
1625	K	OK_05-d	Balkónové zábradlí z ocelových profilů - madlo 60x40x3 mm, sloupek 40x40x3 mm, vodorovné tyče 30x30x3 mm, výplň tyčovina průměr 12 mm / Součásti ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování)	soubor	<u>3,000</u>	27 500,00	82 500,00	R-položka
"výpis zámečnických prvků" 3					3,000			
Součet 3,0					3,000			
Součet					3,000			
1626	K	OK_06-d	Vnitřní zábradlí u šikmé rampy z ocelových profilů, madlo 48,3x2,6 a TR 31,8x2,6 mm, sl. 40x40x4 mm - Součásti ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování) / cena je za dva kusy - levá a pravá část rampy	soubor	<u>1,000</u>	13 500,00	13 500,00	R-položka
"výpis zámečnických prvků" 1					1,000			
Součet 1,0					1,000			
Součet					1,000			
2401	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	32,330	940,00	30 390,20	CS ÚRS 2020 02
2402	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	33,000	329,00	10 857,00	CS ÚRS 2020 02
D 767_zs Záchytný systém							56 354,40	
2390	K	767881112	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou	kus	<u>7,000</u>	1 710,00	11 970,00	CS ÚRS 2020 02
počet viz PD					7,000			
7					7,000			
Součet					7,000			
2391	M	70921330	kotvici bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 600mm	kus	7,000	3 160,00	22 120,00	CS ÚRS 2020 02
2392	K	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvícího vedení	kus	<u>1,000</u>	3 710,00	3 710,00	CS ÚRS 2020 02
počet viz PD					1,000			
1					1,000			
Součet					1,000			
2393	M	31452200	nerezové lana určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvící vedení tl 6mm	m	39,600	139,00	5 504,40	CS ÚRS 2020 02
2394	K	X_767-zs-01	Montáž a dodávka štitku k označení jednotlivých úseků permanentního kotvícího vedení v souladu s ČSN EN 795.	kus	<u>2,000</u>	900,00	1 800,00	
2					2,000			
Součet					2,000			
2395	K	X_767-zs-02	Provedení takových zkošek pro kotvení bodů závěsného systému	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
2396	K	X_767-zs-03	Revize a předání záchytného systému do užívání	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
2397	K	X_767-zs-04	Dodání zachycovacího postroje a spojovacího lana délky 5 m	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	
2398	K	X_767-zs-05	Dodávka a montáž skříňky (pro postroj), lana a kotvícího materiálu pro uchycení skříňky	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
D 771. Podlahy z dlaždic							1 471 225,18	
1627	K	771591175	Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy	m	<u>15,000</u>	70,80	1 062,00	CS ÚRS 2018 01
okapnice balkonu								
"1NP" 0,5+3,65+0,85					5,000			
"2NP" 0,5+3,65+0,85					5,000			
"3NP" 0,5+3,65+0,85					5,000			
Součet 15,0					15,000			
Součet					15,000			
1628	M	59054296	profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží barevně lakovaná Al výška 10 mm,délka 2,5 m	m	<u>16,500</u>	1 210,00	19 965,00	CS ÚRS 2018 01
okapnice balkonu								
"1NP" 0,5+3,65+0,85					5,000			
"2NP" 0,5+3,65+0,85					5,000			
"3NP" 0,5+3,65+0,85					5,000			
15*0,1					1,500			
Součet 16,5					16,500			
Součet					16,500			
1629	M	59054333	spojka profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží výška 10 mm	kus	<u>9,000</u>	81,60	734,40	CS ÚRS 2018 01
okapnice balkonu								
"1NP" 3					3,000			
"2NP" 3					3,000			
"3NP" 3					3,000			
Součet 9,0					9,000			
Součet					9,000			
1630	K	771271812	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických kladených do malty š do 350 mm	m	<u>74,400</u>	127,00	9 448,80	CS ÚRS 2018 01
"1PP - 1NP" 1,2*20					24,000			
"1NP - 2NP" 1,2*22					26,400			
"2NP - 3NP" 1,2*20					24,000			
Součet 74,4					74,400			
Součet					74,400			
1631	K	771271832	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických kladených do malty v do 250 mm	m	<u>74,400</u>	75,00	5 580,00	CS ÚRS 2018 01
"1PP - 1NP" 1,2*20					24,000			
"1NP - 2NP" 1,2*22					26,400			
"2NP - 3NP" 1,2*20					24,000			
Součet 74,4					74,400			
Součet					74,400			
1632	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	<u>840,240</u>	41,30	34 701,91	CS ÚRS 2018 01
"pudorys 1NP" 461,36					461,360			
"pudorys 2NP" 189,44					189,440			
"pudorys 3NP" 189,44					189,440			
Součet 840,24					840,240			
Součet					840,240			
1633	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	<u>852,450</u>	155,00	132 129,75	CS ÚRS 2018 01
"pudorys 1NP" 527,67					527,670			
"pudorys 2NP" 162,39					162,390			
"pudorys 3NP" 162,39					162,390			
Součet 852,45					852,450			
Součet					852,450			
1634	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	<u>74,400</u>	347,00	25 816,80	CS ÚRS 2018 01
"schodiště 1PP - 1NP" 1,2*20					24,000			
"schodiště 1NP - 2NP" 1,2*22					26,400			
"schodiště 2NP - 3NP" 1,2*20					24,000			
Součet 74,4					74,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet	74.400				
1635	M	X-597251	<i>dlaždice keramické podlahové - stupnice s protiskluznou hranou - š 280-350 mm - součinitel smykového tření na pochozí ploše schodiště μ min. 0,5 / na předním okraji schodišťového stupně do vzdálenosti 4 cm od hrany μ min. 0,6</i>	m	81,840	390,00	31 917,60	R-položka
			"schodiště 1PP - 1NP" 1.2*20	24.000				
			"schodiště 1NP - 2NP" 1.2*22	26.400				
			"schodiště 2NP - 3NP" 1.2*20	24.000				
			74.4*0.1	7.440				
			Součet 81.84					
			Součet	81.840				
1636	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	74,400	184,00	13 689,60	CS ÚRS 2018 01
			"schodiště 1PP - 1NP" 1.2*20	24.000				
			"schodiště 1NP - 2NP" 1.2*22	26.400				
			"schodiště 2NP - 3NP" 1.2*20	24.000				
			Součet 74.4					
			Součet	74.400				
1637	M	X-597252	<i>dlaždice keramické podlahové - podstupnice s protiskluznou hranou - š 150-180 mm</i>	m	81,840	380,00	31 099,20	R-položka
			vyměra viz položka č. 771 274 232					
			74.4*1.1	81.840				
			Součet	81.840				
1638	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	527,590	120,00	63 310,80	CS ÚRS 2018 01
			"1PP" 19,39	19.390				
			"1NP" 213,91	213.910				
			"2NP" 148,24	148.240				
			"3NP" 136,15	136.150				
			"mezipodesty schodiště" 3.3*3	9.900				
			Součet 527.59					
			Součet	527.590				
1639	K	771554113	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	33,790	369,00	12 468,51	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys 1NP vstupní rampy a schodiště"					
			2.95*1.1+0.18*1.1*2+7.35*1.69+1.69*0.18*5+2.1*1.1+5.4*2.2+4.2*0.3+4.2*0.18	33.790				
			Součet 33.79					
			Součet	33.790				
1640	M	59247488	<i>dlaždice teracová broušená 40x40x3,5 cm - součinitel smykového tření za mokra μ min. 0,5</i>	m2	37,169	496,00	18 435,82	CS ÚRS 2018 01
			"vyměra viz položka č. 771554113" 33.79*1.1	37.169				
			Součet 37.169					
			Součet	37.169				
1641	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	644,090	561,00	361 334,49	CS ÚRS 2018 01
			pudorys 1PP-3NP viz legenda místnosti					
			"1PP" 19.39	19.390				
			"1NP" 262.2	262.200				
			"2NP" 186.7	186.700				
			"3NP" 175.8	175.800				
			Součet 644.09					
			Součet	644.090				
1642	M	X-597155	<i>dlaždice keramické 30-40x30-40 tl. 8-10 mm - součinitel smykového tření za mokra μ min. 0,5</i>	m2	766,534	496,00	380 200,86	R-položka
			"vyměra viz položka č. 771574116" 644.09*1.1	708.499				
			"soklíky" 527.59*0.1*1.1	58.035				
			Součet 766.534					
			Součet	766.534				
1643	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	33,100	17,20	569,32	CS ÚRS 2018 01
			"1NP" 3.7+5.0+4.2+4.2+1.5+3.9	22.500				
			"2NP" 1.5+3.8	5.300				
			"3NP" 1.5+3.8	5.300				
			Součet 33.1					
			Součet	33.100				
1644	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	644,090	54,30	34 974,09	CS ÚRS 2018 01
			"vyměra viz položka č. 771574116" 644.09	644.090				
			Součet 644.09					
			Součet	644.090				
1645	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	527,590	39,90	21 050,84	CS ÚRS 2018 01
			"vyměra viz položka č. 771474112" 527.59	527.590				
			Součet 527.59					
			Součet	527.590				
1646	K	X-7715186	Podlahy řezání keramických dlaždic	m	527,590	106,00	55 924,54	R-položka
			"vyměra viz položka č. 771474112" 527.59	527.590				
			Součet 527.59					
			Součet	527.590				
1647	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	644,090	278,00	179 057,02	CS ÚRS 2018 01
			"vyměra viz položka č. 771574116" 644.09	644.090				
			Součet 644.09					
			Součet	644.090				
1648	K	771990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa	m2	33,790	198,00	6 690,42	CS ÚRS 2018 01
			"vyměra viz položka č. 771554113" 33.79	33.790				
			Součet 33.79					
			Součet	33.790				
1649	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	26,641	650,00	17 316,65	CS ÚRS 2018 01
1650	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	26,641	516,00	13 746,76	CS ÚRS 2018 01
D 776.			Podlahy povlakové	2 602 113,48				
1651	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	1 404,430	70,00	98 310,10	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys 2NP" 509.49	509.490				
			"pudorys 3NP" 507.12	507.120				
			Mezisoučet 1016.61					
			textilní podlahovina dle dodatečně prohlídky					
			2np - vyměra viz pudorys					
			17.78+18.16*4+36.83+37.89+17.32+37.52+18.16*3+36.89+17.88	329.230				
			3np - vyměra viz pudorys					
			21.48+37.11	58.590				
			Mezisoučet 387.82					
			Součet 1404.43					
			Součet	1 404.430				
1652	K	776410811	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	992,990	14,70	14 596,95	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys 2NP" 473.17	473.170				
			"pudorys 3NP" 519.82	519.820				
			Součet 992.99					
			Součet	992.990				
1653	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	1 404,430	87,00	122 185,41	CS ÚRS 2018 01
			vyměra viz položka č. 776 201 812					
			1404.43	1 404.430				
			Součet 1404.43					
			Součet	1 404.430				
1654	K	776111211	Broušení schodišťových stupnic š do 300 mm	m	74,400	118,00	8 779,20	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"schodiště 1PP - 1NP" 1.2*20		24.000			
			"schodiště 1NP - 2NP" 1.2*22		26.400			
			"schodiště 2NP - 3NP" 1.2*20		24.000			
			Součet 74.4					
			Součet		74.400			
165	K	776111221	Broušení schodišťových podstupnic v do 200 mm	m	74,400	95,00	7 068,00	CS ÚRS 2018 01
			"schodiště 1PP - 1NP" 1.2*20		24.000			
			"schodiště 1NP - 2NP" 1.2*22		26.400			
			"schodiště 2NP - 3NP" 1.2*20		24.000			
			Součet 74.4					
			Součet		74.400			
165	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 190,700	14,70	17 503,29	CS ÚRS 2018 01
			pudorys 1PP - 3NP viz legenda místnosti					
			"1NP" 223.6		223.600			
			"2NP" 478.0		478.000			
			"3NP" 489.1		489.100			
			Součet 1190.7					
			Součet		1 190.700			
165	K	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	1 190,700	161,00	191 702,70	CS ÚRS 2018 01
			pudorys 1PP - 3NP viz legenda místnosti					
			"1NP" 223.6		223.600			
			"2NP" 478.0		478.000			
			"3NP" 489.1		489.100			
			Součet 1190.7					
			Součet		1 190.700			
165	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	1 190,700	237,00	282 195,90	CS ÚRS 2018 01
			pudorys 1PP - 3NP viz legenda místnosti					
			"1NP" 223.6		223.600			
			"2NP" 478.0		478.000			
			"3NP" 489.1		489.100			
			Součet 1190.7					
			Součet		1 190.700			
165	K	776141112	Vyrovnnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	1 190,700	273,00	325 061,10	CS ÚRS 2018 01
			pudorys 1PP - 3NP viz legenda místnosti					
			"1NP" 223.6		223.600			
			"2NP" 478.0		478.000			
			"3NP" 489.1		489.100			
			Součet 1190.7					
			Součet		1 190.700			
166	K	776142111	Vyrovnnání schodišťových stupnic š do 300 samonivelační stěrkou pevnosti 35 MPa tl 3 mm	m	74,400	114,00	8 481,60	CS ÚRS 2018 01
			"schodiště 1PP - 1NP" 1.2*20		24.000			
			"schodiště 1NP - 2NP" 1.2*22		26.400			
			"schodiště 2NP - 3NP" 1.2*20		24.000			
			Součet 74.4					
			Součet		74.400			
166	K	776143111	Tmelení schodišťových podstupnic v do 200 mm stěrkou tl 3 mm	m	74,400	83,00	6 175,20	CS ÚRS 2018 01
			"schodiště 1PP - 1NP" 1.2*20		24.000			
			"schodiště 1NP - 2NP" 1.2*22		26.400			
			"schodiště 2NP - 3NP" 1.2*20		24.000			
			Součet 74.4					
			Součet		74.400			
239	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	1 190,700	158,00	188 130,60	CS ÚRS 2020 02
			pudorys 1PP - 3NP viz legenda místnosti					
			"1NP" 223.6		223.600			
			"2NP" 478.0		478.000			
			"3NP" 489.1		489.100			
			Součet 1190.7					
			Součet		1 190.700			
166	M	X_656111	krytina podlahová povlaková PVC - třída zátěže: 34-43, celková tloušťka ? 2 mm, tloušťka nášlapné vrstvy ? 0.8 mm / gramáž min. 3100 g/m2, povrchová úprava PUR, odolnost proti nohám nabytku a pojezd. kolečkům židlí - protiskluznost min. 0.3	m2	1 369,305	693,00	948 928.37	
			pudorys 1PP - 3NP viz legenda místnosti					
			"1NP" 223.6*1.15		257.140			
			"2NP" 478.0*1.15		549.700			
			"3NP" 489.1*1.15		562.465			
			Součet 1369.305					
			Součet		1 369.305			
166	K	776251411	Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla	m	396,510	62,80	24 900,83	CS ÚRS 2018 01
			pudorys 1NP					
			"mč 1.05" 3.55		3.550			
			"mč 1.10" 2.625		2.625			
			"mč 1.14" 5.9		5.900			
			"mč 1.15" 4.125		4.125			
			"mč 1.16" 4.125		4.125			
			"mč 1.17" 6.025*2		12.050			
			"mč 1.19" 1.475		1.475			
			"mč 1.20" 4.45		4.450			
			"mč 1.21" 4.45		4.450			
			"mč 1.22" 4.45*2		8.900			
			"mč 1.23" 4.45*2		8.900			
			"mč 1.24" 4.275		4.275			
			"mč 1.26" 5.625		5.625			
			"mč 1.27" 5.625		5.625			
			2np mč 2.03-2017, 2.19-2.21					
			5.95*6+5.95*9+1.75*2+4.1*3+5.95*7+5.85*6		181.800			
			3np mč 3.04-3.24					
			2.65+5.86+5.85+3.15+2.75+1.875+0.4+0.4+4.875+4.875+3.35+3.35+5.85*9+1.75*2+4*					
			2*5.85*2+5.85*2+5.85*2		138.635			
			Součet 396.51					
			Součet		396.510			
166	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	1 073,740	150,00	161 061,00	CS ÚRS 2018 01
			pudorys 1PP - 3NP viz legenda místnosti					
			"1NP" 236.64		236.640			
			"2NP" 424.07		424.070			
			"3NP" 413.03		413.030			
			Součet 1073.74					
			Součet		1 073.740			
166	M	Xh-281008	lišta soklová PVC	m	1 181,114	112,00	132 284.77	R-položka
			pudorys 1PP - 3NP viz legenda místnosti					
			"1NP" 236.64*1.1		260.304			
			"2NP" 424.07*1.1		466.477			
			"3NP" 413.03*1.1		454.333			
			Součet 1181.114					
			Součet		1 181.114			
166	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	1 190,700	41,30	49 175,91	CS ÚRS 2018 01
			pudorys 1PP - 3NP viz legenda místnosti					
			"1NP" 223.6		223.600			
			"2NP" 478.0		478.000			
			"3NP" 489.1		489.100			
			Součet 1190.7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					1 190,700			
166E	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy plovákové v objektech v do 12 m	t	15,858	529,00	8 388,88	CS ÚRS 2018 01
původní výměry					14,688			
navýšení výměry dle oprav v rámci VŘ					1,170			
Součet 15,858					15,858			
166E	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	15,858	453,00	7 183,67	CS ÚRS 2018 01
D 781.			Obklady keramické	282 023,15				
167C	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	320,800	94,00	30 155,20	CS ÚRS 2018 01
pudorys 1NP					59,760			
(2.8+2.8+1.1+2.0+0.3+0.05+1.2+1.5+1.5+1.425+0.8+0.9+1.425)*2*2.0-								
(0.6*2.0*4+0.8*2.0*3+2.3*0.8)					50,160			
(0.8+1.5+1.275+1.5+1.25+2.175+1.2+2.25+0.9+2.1+0.3+0.05)*2*2.0-								
(0.6*2.0*5+0.8*2.0*2+2.3*0.8)					52,000			
pudorys 2NP								
(1.075+1.775+0.35+1.8+0.21+0.9+0.9+1.5+1.5+2.85+3.84)*2*2.0-					47,600			
(0.6*2.0*4+0.8*2.0*3+2.6*2.0)								
(3.75+2.85+2.4+1.2+1.55+1.55+1.1+1.2)*2*2.0-(0.6*2.0*4+0.8*2.0*3+1.4*2.0+1.2*2.0)					52,000			
pudorys 2NP								
(1.075+1.775+0.35+1.8+0.21+0.9+0.9+1.5+1.5+2.85+3.84)*2*2.0-					59,280			
(0.6*2.0*4+0.8*2.0*3+2.6*2.0)								
(3.75+2.85+2.4+1.2+1.55+2.44+1.55+1.18+1.6)*2*2.0-					320,800			
(0.6*2.0*4+0.8*2.0*3+1.4*2.0+1.2*2.0)								
Součet 320,8					320,800			
Součet								
167I	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	209,989	613,00	128 723,26	CS ÚRS 2018 01
1NP					16,624			
"mč 1.11" (3.3+1.25)*2*2.0-(0.8*1.97)					16,624			
"mč 1.12" (3.3+1.25)*2*2.0-(0.8*1.97)					3,432			
"mč 1.14" (2.138+0.15)*1.5					3,115			
"mč 1.20" (3.25+1.2)*0.7					14,184			
"mč 1.29" (2.88+2.5*2)*2.0-(0.8*1.97)					14,184			
"mč 1.30" (2.88+2.5*2)*2.0-(0.8*1.97)					17,627			
"mč 1.31" (1.85+3.0)*2*2.0-0.9*1.97					7,530			
"mč 1.32" (1.65+0.9)*2*2.0-0.7*1.97								
2NP					3,115			
"mč 2.13" (1.2+3.25)*0.7					13,824			
"mč 2.23" (2.4*2+2.9)*2.0-0.8*1.97					13,724			
"mč 2.24" (2.4*2+2.85)*2.0-0.8*1.97					17,627			
"mč 2.25" (1.85+3.0)*2*2.0-0.9*1.97					8,821			
"mč 2.26" (1.65+0.9)*2*2.0-0.7*1.97								
3NP					2,800			
"mč 3.08" (1.8+2.2)*0.7					2,862			
"mč 3.15" (2.888+1.2)*0.7					13,724			
"mč 3.26" (2.85+2.4*2)*2.0-0.8*1.97					13,724			
"mč 3.27" (2.85+2.4*2)*2.0-0.8*1.97					17,627			
"mč 3.28" (1.85+3.0)*2*2.0-0.9*1.97					8,821			
"mč 3.29" (1.65+0.9)*2*2.0-0.7*1.97								
Součet 209,989					209,989			
Součet								
167J	M	Xh-597639	obkladačky keramické koupelňové (bílé i barevné) rozm. 20x20 cm	m2	230,988	356,00	82 231,73	R-položka
"vyměra viz položka č. 781474115" 209,989*1.1					230,988			
Součet 230,988					230,988			
Součet								
167J	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	40,496	78,60	3 182,99	CS ÚRS 2018 01
1NP					3,432			
"mč 1.14" (2.138+0.15)*1.5					3,115			
"mč 1.20" (3.25+1.2)*0.7					7,530			
"mč 1.32" (1.65+0.9)*2*2.0-0.7*1.97								
2NP					3,115			
"mč 2.13" (1.2+3.25)*0.7					8,821			
"mč 2.26" (1.65+0.9)*2*2.0-0.7*1.97								
3NP					2,800			
"mč 3.08" (1.8+2.2)*0.7					2,862			
"mč 3.15" (2.888+1.2)*0.7					8,821			
"mč 3.29" (1.65+0.9)*2*2.0-0.7*1.97								
Součet 40,496					40,496			
Součet								
1674	K	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	117,086	120,00	14 050,32	CS ÚRS 2018 01
1NP					8,300			
"mč 1.11" (3.3+1.25)*2.0.8					8,300			
"mč 1.12" (3.3+1.25)*2.0.8					4,450			
"mč 1.20" (3.25+1.2)					2,288			
"mč 1.14" (2.138+0.15)					7,080			
"mč 1.29" (2.88+2.5*2)-0.8					7,080			
"mč 1.30" (2.88+2.5*2)-0.8					8,800			
"mč 1.31" (1.85+3.0)*2.0.9					4,400			
"mč 1.32" (1.65+0.9)*2.0.7								
2NP					4,450			
"mč 2.13" (1.2+3.25)					6,900			
"mč 2.23" (2.4*2+2.9)-0.8					6,850			
"mč 2.24" (2.4*2+2.85)-0.8					8,800			
"mč 2.25" (1.85+3.0)*2.0.9					4,400			
"mč 2.26" (1.65+0.9)*2.0.7								
3NP					4,000			
"mč 3.08" (1.8+2.2)					4,088			
"mč 3.15" (2.888+1.2)					6,850			
"mč 3.26" (2.85+2.4*2)-0.8					6,850			
"mč 3.27" (2.85+2.4*2)-0.8					8,800			
"mč 3.28" (1.85+3.0)*2.0.9					4,400			
"mč 3.29" (1.65+0.9)*2.0.7								
Součet 117,086					117,086			
Součet								
167E	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	209,989	54,30	11 402,40	CS ÚRS 2018 01
"vyměra viz položka č. 781474115" 209,989					209,989			
Součet 209,989					209,989			
Součet								
167E	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	180,950	44,40	8 034,18	CS ÚRS 2018 01
1NP					12,900			
"mč 1.11" 2.0*6+0.9					12,900			
"mč 1.12" 2.0*6+0.9					3,000			
"mč 1.14" 1.5*2					0,700			
"mč 1.20" 0.7					12,900			
"mč 1.29" 2.0*6+0.9					12,900			
"mč 1.30" 2.0*6+0.9					15,550			
"mč 1.31" 2.0*6+1.25*2+1.05					12,000			
"mč 1.32" 2.0*6								
2NP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"mč 2 13" 0,7		0,700			
			"mč 2 23" 2 0'6		12,000			
			"mč 2 24" 2 0'6		12,000			
			"mč 2 25" 2 0'6		12,000			
			"mč 2 26" 2 0'6		12,000			
			3NP					
			"mč 3 08" 0,7		0,700			
			"mč 3 15" 0,7		0,700			
			"mč 3 26" 2 0'6		12,000			
			"mč 3 27" 2 0'6		12,000			
			"mč 3 28" 2 0'6		12,000			
			"mč 3 29" 2 0'6		12,000			
			Součet 180,95					
			Součet		180,950			
1677	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	3,639	650,00	2 365,35	CS ÚRS 2018 01
1678	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	3,639	516,00	1 877,72	CS ÚRS 2018 01
D 783. Nátěry								94 352,50
1679	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	343,100	84,00	28 820,40	CS ÚRS 2018 01
1680	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	343,100	191,00	65 532,10	CS ÚRS 2018 01
			"pudorys 1PP viz legenda místnosti" 308,1		308,100			
			"pudorys 1NP viz legenda místnosti" 35,0		35,000			
			Součet 343,1					
			Součet		343,100			
D 784. Malby								653 991,71
1681	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 795,596	24,70	69 051,22	CS ÚRS 2018 01
			"výměra viz položka č. 978011121" 2795,596		2 795,596			
			Součet 2795,596					
			Součet		2 795,596			
1682	K	784181121	Hloubková jedonosábná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9 240,766	22,00	203 296,85	CS ÚRS 2018 01
			plochy maleb dle položek					
			"šluk strop" 308,1		308,100			
			"omítka štuková" 411,584		411,584			
			"omítka štuková" 3220,521		3 220,521			
			"oprava omítek do 1 m2" 14"1,0		14,000			
			"oprava omítek do 4 m2" 42"4,0		168,000			
			"sdek příčky 100" 266,994"2		533,988			
			"sdek příčky 125" 1343,841"2		2 687,682			
			"redukované napojení" 22,725"2		45,450			
			"sdek předsazená" 319,33		319,330			
			"sdek podhled" 1742,1		1 742,100			
			"odpočet obkladu" -209,989		-209,989			
			Součet 9240,766					
			Součet		9 240,766			
1683	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9 240,766	41,30	381 643,64	CS ÚRS 2018 01
			"výměra viz položka č. 784181121" 9240,766		9 240,766			
			Součet 9240,766					
			Součet		9 240,766			
D EKV - 01 Technologie EKV								242 504,00
1718	K	EKV-0004	Krýt pro 2 moduly pro montáž na stěnu 461x425x142 mm. Vestavěný napájecí zdroj 12 Vss s modulem pro - dobíjení, akumulátoru, prostor pro max. 17 Ah aku. Dvířka na pantech se zámkem, tamper kontakt, / připravené průrazy pro vedení kabeláže, signalizace sta	ks	3,000	8 660,00	25 980,00	R-položka
1719	K	EKV-0006	Systémový modul pro připojení 2 čteček, vstupů a výstupů pro standardní dveřní prvky, komunikace s - IC po sběrnici RS-485. 8 univerzálních vstupů, tamper kontakt, PowerFail, 6x relé.	ks	5,000	11 400,00	57 000,00	R-položka
1720	K	EKV-0007	Bezkontaktní čtečka, čtení standardních karet, HID prox, 125 kHz, EM (Marine) 125 kHz, MIFARE, - DESFire 13,56 MHz	ks	10,000	4 040,00	40 400,00	R-položka
1721	K	EKV-0008	Propojení s DT	kpl	3,000	1 160,00	3 480,00	R-položka
1722	K	EKV-0009	Zapojení odpínání napájecích zdrojů	kpl	3,000	1 620,00	4 860,00	R-položka
1723	K	EKV-0010	Povrchový magnetický kontakt plastový, bílý	ks	16,000	520,00	8 320,00	R-položka
1724	K	EKV-0011	Rozbočovací krabice plastová se sabotážním kontaktem, bílá např. RKZ	ks	8,000	113,00	904,00	R-položka
1725	K	EKV-0012	Elektrický otvirač 12V/170mA, stavitelná síťelka	ks	6,000	2 890,00	17 340,00	R-položka
1726	K	EKV-0013	Elektromechanický zámek, oboustranné ovládání např. Abloy EL560, včetně příslušenství, kování, - čtyřhran, propojovacího kabelu, kabelové zadlabávací průchodky, a univerzálního protiplechu	ks	2,000	28 900,00	57 800,00	R-položka
1727	K	EKV-0015	AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, Vds	ks	3,000	3 440,00	10 320,00	R-položka
1728	K	EKV-0016	Přepětová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem, instalace do rozvodů nn proti pulsnímu - přepětí a vf rušení, DA-275-DF6	ks	3,000	3 440,00	10 320,00	R-položka
1729	K	EKV-0017	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
D EKV - 03 Ostatní								87 130,00
1730	K	EKV-0030	Technická příprava	kpl	1,000	2 890,00	2 890,00	R-položka
1732	K	EKV-0032	Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace	kpl	1,000	16 700,00	16 700,00	R-položka
1733	K	EKV-0033	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
1734	K	EKV-0034	Návod k obsluze zařízení	kpl	1,000	520,00	520,00	R-položka
1735	K	EKV-0035	Kompletační činnost	kpl	1,000	2 890,00	2 890,00	R-položka
1736	K	EKV-0036	Odzkoušení a nastavení všech zařízení	kpl	1,000	28 900,00	28 900,00	R-položka
1737	K	EKV-0037	Výchozí revize a protokol o funkční zkoušce	kpl	1,000	4 040,00	4 040,00	R-položka
1738	K	EKV-0038	Zaškolení uživatele	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
1739	K	EKV-0039	Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
1740	K	EKV-0040	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
1741	K	EKV-0041	Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
1742	K	EKV-0042	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	2 890,00	2 890,00	R-položka
D EKV - 04 Kabely, kabelové trasy a instalační materiál								137 999,00
1743	K	EKV-0018	Kabel pro připojení čteček, čidel a ovládání - datový kabel 4x2 FTP bezhalogen provedení	m	850,000	45,10	38 335,00	R-položka
1744	K	EKV-0019	Datová sběrnice - datový kabel 4x2 FTP bezhalogen provedení	m	130,000	33,50	4 355,00	R-položka
1745	K	EKV-0020	Kabel 2x1,5 bezhalogen provedení	m	490,000	45,10	22 099,00	R-položka
1746	K	EKV-0021	Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm	m	350,000	22,00	7 700,00	R-položka
1747	K	EKV-0023	Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m, vč. kotvy	ks	1 350,000	22,00	29 700,00	R-položka
1748	K	EKV-0024	Drážkování do zdi, podlahy do prům 25mm	m	70,000	173,00	12 110,00	R-položka
1749	K	EKV-0025	Začištění drážek, společnou výmalbu zajišťuje stavba	m	70,000	190,00	13 300,00	R-položka
1750	K	EKV-0027	Pomocný montážní a instalační materiál (zdící materiál, příchytky, konektory)	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
1751	K	EKV-0028	Ostatní pomocný a montážní materiál včetně instalace	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1752	K	EKV-0029	Nespecifikované pomocné instalační práce	kpl	1,000	3 470,00	3 470,00	R-položka
	D	EPS - 01	Technologie				749 281,00	
1919	K	B5-MMI-CIP	B5 obslužný panel MAP MMI-BUS bez popisného pole na ovládacím panelu	ks	1,000	29 600,00	29 600,00	R-položka
1920	K	MAPTXT-RA CS010990	MAP výměnné popisné pole na ovládací panel česky	ks	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
1921	K	MTD 533X0990	multisenzorový hlásič. MTD 533X	ks	110,000	3 000,00	330 000,00	R-položka
1922	K	USB 502-60990	sokl USB 502-6 bez loop kontaktu	ks	110,000	693,00	76 230,00	R-položka
1923	K	DNP 5020990	popisný štítek pro USB501	ks	110,000	23,10	2 541,00	R-položka
1924	K	MCP535X-10990	tlačítkový hlásič MCP 535X-1 RAL 3001	ks	16,000	5 200,00	83 200,00	R-položka
1925	K	MCP535 AK0990	popiska se symbolem pro MCP535	ks	16,000	23,10	369,60	R-položka
1926	K	BX-IM40990	BX-IM4 vstupní modul	ks	1,000	13 900,00	13 900,00	R-položka
1927	K	GEH MOD IP660990	krabice pro moduly IP66 / rozměry: 94 x 94 x 57 mm	ks	1,000	866,00	866,00	R-položka
1928	K	BX-REL40990	BX-REL4 reléový modul	ks	5,000	5 200,00	26 000,00	R-položka
1929	K	GEH MOD2 IP660990	krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm	ks	5,000	1 100,00	5 500,00	R-položka
1930	K	MM ANB M160990	šroubovací průchodka M16	ks	36,000	28,90	1 040,40	R-položka
1931	K	MM GM M160990	kontramatka PG16	ks	36,000	104,00	3 744,00	R-položka
1932	K	SIR Y04 R0990	síreña Y04 červená	ks	14,000	3 470,00	48 580,00	R-položka
1933	K	O990	maják V4 červený	ks	2,000	2 190,00	4 380,00	R-položka
1934	K	KTPO0990	klíčový trezor požární ochrany	kpl	1,000	40 400,00	40 400,00	R-položka
1935	K	B5-MMI-OPPO-CZ0990	obslužné pole požární ochrany	kpl	1,000	28 900,00	28 900,00	R-položka
1936	K	O993	Rozbočovací krabice se zachováním funkčnosti v ohni po dobu 30 minut (IE30)	ks	7,000	2 770,00	19 390,00	R-položka
1937	K	O994	Připojení požární bezpečnostních zařízení	ks	6,000	4 040,00	24 240,00	R-položka
1938	K	O995	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
	D	EPS - 02	Kabely, kabelové trasy a instalační materiál				397 352,00	
1939	K	O996	Bezhalogenový stíněný sdělovací kabel SHKFFH-R 1x2x0,8 2bca.s1d0	m	1 120,000	34,70	38 864,00	R-položka
1940	K	O997	Bezhalogenový sdělovací kabel SSKFH-V180 1x2x0,8 P60-R	m	400,000	63,50	25 400,00	R-položka
1941	K	O998	Bezhalogenový sdělovací kabel SSKFH-V180 2x2x0,8 P60-R	m	260,000	78,50	20 410,00	R-položka
1942	K	O999	Bezhalogenový sdělovací kabel SSKFH-V180 1x10x0,8 P60-R	m	190,000	86,60	16 454,00	R-položka
1943	K	1000	Kabelový žlab 60/50 mm s přepážkou, vč. uchycení a příslušenství s požární odolností P60R	m	95,000	347,00	32 965,00	R-položka
1944	K	1001	Kabelová příchytka - funkční trasa, rozestup 0,3 m, vč. protipožární kotvy, P60R	ks	2 275,000	57,80	131 495,00	R-položka
1945	K	1002	Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m, vč. kotvy	ks	1 820,000	34,70	63 154,00	R-položka
1946	K	1003	Drážkování zdi do průměru 25mm	m	75,000	173,00	12 975,00	R-položka
1947	K	1004	Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm	m	130,000	33,50	4 355,00	R-položka
1948	K	1005	Elektroinstalační trubka pevná prům 25 mm, včetně příchytke, spojek a kolen	m	50,000	46,20	2 310,00	R-položka
1949	K	1007	Zapravení a zajištění drážek zajišťuje stavba	m	130,000	190,00	24 700,00	R-položka
1950	K	1008	Pomocný montážní a instalační materiál (zdíci materiál, příchytky, konektory)	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
1951	K	1009	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
1952	K	1010	Drobné pomocné instalační práce	kpl	1,000	8 090,00	8 090,00	R-položka
	D	EPS - 03	Ostatní				157 600,00	
1953	K	1011	Technická příprava	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
1955	K	1013	Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace	kpl	1,000	40 400,00	40 400,00	R-položka
1956	K	1014	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
1957	K	1015	Návod k obsluze zařízení	kpl	1,000	2 190,00	2 190,00	R-položka
1958	K	1016	Kompletační činnost	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
1959	K	1017	Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení	kpl	1,000	4 040,00	4 040,00	R-položka
1960	K	1018	Výchozí revize a protokol o funkční zkoušce	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	R-položka
1961	K	1019	Zaškolení uživatele	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
1962	K	1020	Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	9 240,00	9 240,00	R-položka
1963	K	1021	Montáž požárního utěsnění, komplet vč. materiálu pro otvor do 50mm	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00	R-položka
1964	K	1022	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
1965	K	1023	Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	R-položka
1966	K	1024	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	3 470,00	3 470,00	R-položka
	D	M21_1	1 - VYPÍNAČE, ZÁSUVKY				335 219,00	
1753	K	P1_00001	Vypínač jednopólový, 10A/230V, IP44, komplet	ks	6,000	229,00	1 374,00	R-položka
1754	K	P1_00002	Vypínač jednopólový, 10A/230V, IP20, komplet	ks	14,000	247,00	3 458,00	R-položka
1755	K	P1_00003	Detektor pohybu, 10A/230V, IP20, komplet, přisazená montáž, poloměr detekce min. 6m	ks	26,000	479,00	12 454,00	R-položka
1756	K	P1_00004	Přepínač střídavý, 10A/230V, IP20, komplet	ks	120,000	228,00	27 360,00	R-položka
1757	K	P1_00006	Vypínač sériový, 10A/230V, IP20, komplet	ks	17,000	252,00	4 284,00	R-položka
1758	K	P1_00007a	Přepínač krížový, 10A/230V, IP20, komplet	ks	23,000	279,00	6 417,00	R-položka
1759	K	P1_00008a	Tlačítkový ovladač 10A/230V, IP20, komplet	ks	77,000	243,00	18 711,00	R-položka
1760	K	P1_00009a	Tlačítko nouzového vypnutí s proskleným rámečkem, komplet, barva červená	ks	2,000	1 290,00	2 580,00	R-položka
1761	K	P1_00010a	Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet, modul do podlahové krabice	ks	118,000	184,00	21 712,00	R-položka
1762	K	P1_00011a	Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet, modul do podlahové krabice, barva červená s označením - "PC"	ks	118,000	202,00	23 836,00	R-položka
1763	K	P1_00012a	Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet	ks	195,000	219,00	42 705,00	R-položka
1764	K	P1_00013a	Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet, červená s označením "PC"	ks	14,000	236,00	3 304,00	R-položka
1765	K	P1_00014a	Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP44, komplet	ks	1,000	196,00	196,00	R-položka
1766	K	P1_00015a	Podlahová krabice do betonové podlahy, podlahová krytina koberec, min. modulů	ks	59,000	2 820,00	166 380,00	R-položka
1767	K	P1_00016a	Zásuvka 16A/400V, IP44, komplet	ks	1,000	448,00	448,00	R-položka
	D	M21_2	2 - OSVĚTLENÍ				5 361 920,00	
1768	K	P1_00017a	Vestavné LED svítidlo se štíhlým profilem 9mm. elektronický předřadník, Elektrická Třída ochrany II. - Těleso: hliník, bílá (RAL 9016). UGR<22 34W, 3245lm Rozměr: 597x597x9 - ozn. F1	ks	448,000	10 100,00	4 524 800,00	R-položka
1769	K	P1_00018a	Vestavné LED svítidlo se štíhlým profilem 9mm. elektronický předřadník, Elektrická Třída ochrany II. - Těleso: hliník, bílá (RAL 9016). UGR<19 38W, 4127lm Rozměr: 597x597x9 - ozn. F2	ks	42,000	11 200,00	470 400,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1770	K	P1_00019a	LED svítidlo přisazené nebo závěsné, rozměr 1600x147x118, 34W, 6400lm, 120,75lm/W, IP65, barva bílá, - 2,8kg- ozn. A1	ks	28,000	4 550,00	127 400,00	R-položka
1771	K	P1_00020a	LED svítidlo přisazené/závěsné kruhové, 39W, IP20, barva RAL9016, 5992,2lm, 131,12lm/W, průměr - svítidla 600mm - ozn. B	ks	4,000	5 020,00	20 080,00	R-položka
1772	K	P1_00021a	LED svítidlo přisazené/závěsné kruhové, 39W, IP44, barva RAL9016, 5992,2lm, 131,12lm/W, průměr - svítidla 600mm - ozn. B1	ks	1,000	5 020,00	5 020,00	R-položka
1773	K	P1_00022a	LED svítidlo vestavné kruhové, 24,6W, IP44, barva RAL9016, 2000lm, 81,3lm/W, průměr svítidla 190mm - - ozn. D	ks	46,000	2 500,00	115 000,00	R-položka
1774	K	P1_00023a	LED nouzové svítidlo s vlastním zdrojem 1hod., přisazené, 2W, barva bílá, piktogram směru úniku, - IP22, režim SVÍTÍ PŘI VYPADKU – ozn. N1	ks	24,000	2 030,00	48 720,00	R-položka
1775	K	P1_00024a	LED nouzové svítidlo s vlastním zdrojem 1hod., vestavné, kruhové, 3W, barva bílá, optika pro únikové - cesty, IP20, režim SVÍTÍ PŘI VYPADKU - ozn. N	ks	25,000	2 020,00	50 500,00	R-položka

	D	M21_3	3 - Kabeláž				766 235,00	
1776	K	P1_00025a	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	4 290,000	45,70	196 053,00	R-položka
1777	K	P1_00026a	Kabel CYKY-J 3x4	m	35,000	77,50	2 712,50	R-položka
1778	K	P1_00027a	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	1 640,000	43,90	71 996,00	R-položka
1779	K	P1_00028a	Kabel JYTY 2x1,5	m	110,000	34,30	3 773,00	R-položka
1780	K	P1_00029a	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	5 850,000	55,90	327 015,00	R-položka
1781	K	P1_00030a	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	90,000	60,60	5 454,00	R-položka
1782	K	P1_00031a	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	100,000	77,20	7 720,00	R-položka
1783	K	P1_00032a	Kabel CYKY-J 5x6	m	50,000	127,00	6 350,00	R-položka
1784	K	P1_00033a	Kabel CYKY-J 5x50	m	85,000	821,00	69 785,00	R-položka
1785	K	P1_00034	Kabel 1-CYKY 3x150+70	m	20,000	1 600,00	32 000,00	R-položka
1786	K	P1_00035	Kabel CYKY-J 5x16	m	25,000	302,00	7 550,00	R-položka
1787	K	P1_00036	Kabel PRAFlaSafe-O 3x1,5	m	150,000	49,00	7 350,00	R-položka
1788	K	P1_00037	CYA 35 zž	m	40,000	118,00	4 720,00	R-položka
1789	K	P1_00038	CYA 16 zž	m	250,000	71,80	17 950,00	R-položka
1790	K	P1_00039	CYA 10 zž	m	35,000	54,30	1 900,50	R-položka
1791	K	P1_00040	CY 6 zž	m	90,000	43,40	3 906,00	R-položka

	D	M21_4	4 - KRABICE, CHRÁNIČKY, INSTALAČNÍ MATERIÁL				156 242,30	
1792	K	P1_00041	Krabice univerzální KU68	ks	791,000	36,30	28 713,30	R-položka
1793	K	P1_00042	Krabice KT250 s víkem	ks	4,000	462,00	1 848,00	R-položka
1794	K	P1_00043	Krabice odbočná povrchová, včetně víka	ks	110,000	162,00	17 820,00	R-položka
1795	K	P1_00044	Kabelový žlab 150x50, drátěný, včetně příslušenství	m	50,000	326,00	16 300,00	R-položka
1796	K	P1_00045	Kabelový žlab 100x50, drátěný, včetně příslušenství	m	90,000	184,00	16 560,00	R-položka
1797	K	P1_00046	Kabelový žlab 200x50, drátěný, včetně příslušenství	m	85,000	242,00	20 570,00	R-položka
1798	K	P1_00047	Kabelový žlab 100x100, plný, včetně příslušenství a víka	m	30,000	360,00	10 800,00	R-položka
1799	K	P1_00048	Kabelový rošt stoupací 250/60, vč.příslušenství a uchytného materiálu	m	18,000	547,00	9 846,00	R-položka
1800	K	P1_00049	Drobný instalační materiál(wago svorky, sadra, vrtáky...apod.)	soubor	1,000	16 700,00	16 700,00	R-položka
1801	K	P1_00050a	Trubka PVC pevná pr. 25mm	m	150,000	40,40	6 060,00	R-položka
1802	K	P1_00051a	Trubka PVC pevná pr. 32mm	m	250,000	44,10	11 025,00	R-položka

	D	M21_5	5 - Montáž, demontáž				86 820,00	
1803	K	P1_00052a	Odvoz a likvidace odpadu	soubor	1,000	7 740,00	7 740,00	R-položka
1804	K	P1_00053a	příruby stěn a stropů	soubor	1,000	4 390,00	4 390,00	R-položka
1805	K	P1_00054a	Stavební práce pro instalaci rozvaděčů	soubor	5,000	982,00	4 910,00	R-položka
1806	K	P1_00055a	Demontáž stávající elektroinstalace	soubor	1,000	64 000,00	64 000,00	R-položka
1807	K	P1_00056a	Montáž elektroinstalace	soubor	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka

	D	M21_6	6 - Ostatní				327 938,00	
1808	K	P1_00057a	Přípomocné pomocné práce	soubor	1,000	92 400,00	92 400,00	R-položka
1809	K	P1_00058a	Výhotovení výchozí revizní zprávy	hod	150,000	578,00	86 700,00	R-položka
1810	K	P1_00059a	Měření intenzity osvětlení, včetně vyhotovení protokolu	ks	1,000	86 600,00	86 600,00	R-položka
1811	K	P1_00060a	Projekt skutečného provedení	ks	1,000	13 900,00	13 900,00	R-položka
1812	K	P1_00061a	Koordinace s ost.profesem i	soubor	1,000	11 600,00	11 600,00	R-položka
1813	K	P1_00062a	Koordinace s provozovatelem	soubor	1,000	7 510,00	7 510,00	R-položka
1814	K	P1_00063a	Ekvipotenciální přípojnice	ks	5,000	3 470,00	17 350,00	R-položka
1815	K	P1_00064a	Hlavní ochranná přípojnice	ks	1,000	4 330,00	4 330,00	R-položka
1816	K	P1_00065a	Servisní vypínač 230V/25A, IP65 pro montáž na konstrukci jednotky chlazení	ks	1,000	1 560,00	1 560,00	R-položka
1818	K	P1_00067a	Doběhové relé pro montáž do instalační krabice pod vypínač	soubor	1,000	208,00	208,00	R-položka
1819	K	P1_00068a	Předání díla investorovi	soubor	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka

	D	M21_7	7 - Bleskosvod a uzemnění				294 055,20	
1820	K	P1_00069a	Vodič AlMgSi d=8mm	m	220,000	171,00	37 620,00	R-položka
1821	K	P1_00070a	VODIČ S VYSOKONAPĚTOVOU IZOLACÍ PRO DODRŽENÍ DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI (90cm PEVNÝ MATERIÁL)	m	120,000	320,00	38 400,00	R-položka
1822	K	P1_00071a	JÍMAČ CELKOVÉ DÉLKY 2,5m SESTAVA: 1ks STOJAN 3ks BETONOVÝ PODSTAVEC 17kg, 337mm 3ks PODLOŽKA POD - PODSTAVEC 370mm 1ks PODPŮRNÁ TRUBKA 1500mm 1ks JÍMACÍ HROT 1000mm	ks	8,000	985,00	7 880,00	R-položka
1823	K	P1_00072a	Připojovací sada pro vodič s vysokonapětovou izolací pro dostatečnou vzdálenost (90cm pevný - materiál)	ks	8,000	2 310,00	18 480,00	R-položka
1824	K	P1_00073a	Svorka pro připojení pláště vodiče s vysokonapětovou izolací k potenciálovému vyrovnání	ks	8,000	576,00	4 608,00	R-položka
1825	K	P1_00074a	Izolovaná podpěra délky 1,0m včetně podstavce a PVC podložky	ks	220,000	321,00	70 620,00	R-položka
1826	K	P1_00075a	Podpěra s PVC podložkou pro vodič s vysokonapětovou izolací pro kolmé stěny - uchytení na konstrukci - fasády	ks	88,000	194,00	17 072,00	R-položka
1827	K	P1_00076a	Svorka univerzální	ks	120,000	98,10	11 772,00	R-položka
1828	K	P1_00077a	Svod bleskosvodu (montáž, pomocný materiál)	ks	8,000	4 040,00	32 320,00	R-položka
1829	K	P1_00078a	Zkušební svorka SZ	ks	8,000	143,00	1 144,00	R-položka
1830	K	P1_00079a	Krabice pro uložení zkušební svorky a napojení na uzemňovací síť	ks	8,000	1 130,00	9 040,00	R-položka
1831	K	P1_00080a	Zemnicí tyč ZT1.5	ks	24,000	634,00	15 216,00	R-položka
1832	K	P1_00081a	Uzemňovací drát FeZn 10	m	16,000	27,70	443,20	R-položka
1833	K	P1_00082a	Uzemňovací pásek FeZn30x4	m	100,000	45,10	4 510,00	R-položka
1834	K	P1_00083a	Antikorozní nátěr pásku, svorek, drátu	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	R-položka
1835	K	P1_00084a	Demontáž stávající jímací soustavy	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	R-položka
1836	K	P1_00085a	Montáž ochrany před bleskem	soubor	1,000	2 890,00	2 890,00	R-položka
1837	K	P1_00086a	Výchozí revize bleskosvodu a uzemnění	soubor	1,000	5 540,00	5 540,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D M21_8A			8a - Rozvaděč RE.D	94 748,00				
1838	K	P1_00087a	Oceloplechový skříňový rozvaděč, 800x2200x350 (ŠxVxH), POŽARNÍ ODOLNOST EI 30DP1, POŽARNÍ UTĚSNĚNÍ - EI 15 Sm DP1	ks	1,000	29 800,00	29 800,00	R-položka
1839	K	P1_00088a	Vypínač 250A/3 včetně vypínací cívky 230V	ks	1,000	11 600,00	11 600,00	R-položka
1840	K	P1_00089a	Jistič 250A/3 s nastavitelnou spouští	ks	1,000	4 830,00	4 830,00	R-položka
1841	K	P1_00090a	Jistič 6A/1/B	ks	1,000	332,00	332,00	R-položka
1842	K	P1_00091a	Jistič 125A/3/B	ks	1,000	3 170,00	3 170,00	R-položka
1843	K	P1_00092a	Jistič 100A/3/B	ks	1,000	3 010,00	3 010,00	R-položka
1844	K	P1_00093	Jistič 80A/3/B	ks	1,000	2 870,00	2 870,00	R-položka
1845	K	P1_00094	Jistič 50A/3/B	ks	1,000	1 590,00	1 590,00	R-položka
1846	K	P1_00095a	Jistič 25A/3/B	ks	1,000	846,00	846,00	R-položka
1847	K	P1_00096a	Sada měřících trnsfomátorů proudů dle technických podmínek ČEZ	ks	1,000	25 200,00	25 200,00	R-položka
1848	K	P1_00097a	Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči	ks	1,000	10 200,00	10 200,00	R-položka
1849	K	P1_00098a	Kapsa na dokumentaci	ks	1,000	1 300,00	1 300,00	R-položka
D M21_8B			8b - Rozvaděč RS1	81 239,00				
1850	K	P1_00099a	Oceloplechový skříňový rozvaděč, 600x2000x250(ŠxVxH)	ks	1,000	24 100,00	24 100,00	R-položka
1851	K	P1_00100a	Vypínač 125A/3	ks	1,000	1 850,00	1 850,00	R-položka
1852	K	P1_00101a	Prepětřová ochrana II. Stupně	ks	1,000	2 160,00	2 160,00	R-položka
1853	K	P1_00102a	Jistič 6A/1/B	ks	2,000	332,00	664,00	R-položka
1854	K	P1_00103a	Jistič 10A/1/C	ks	10,000	339,00	3 390,00	R-položka
1855	K	P1_00104a	Jistič 10A/1/B	ks	2,000	312,00	624,00	R-položka
1856	K	P1_00105a	Jistič 16A/1/B	ks	45,000	299,00	13 455,00	R-položka
1857	K	P1_00106a	Jistič 25A/3/B	ks	4,000	846,00	3 384,00	R-položka
1858	K	P1_00107a	Proudový chránič 25A/4P/Asi	ks	4,000	1 490,00	5 960,00	R-položka
1859	K	P1_00108	Impulsní relé 230V/16A	ks	3,000	573,00	1 719,00	R-položka
1860	K	P1_00109a	Kombinovaný jistič s proudovým chráničem 10A/2/C/30mA	ks	2,000	1 910,00	3 820,00	R-položka
1861	K	P1_00110	Pomocný kontakt k jističi	ks	12,000	451,00	5 412,00	R-položka
1862	K	P1_00111	Pomocné relé 24VDC/1P, 3x pomocný kontakt	ks	1,000	792,00	792,00	R-položka
1863	K	P1_00112a	Soumrakový spínač	ks	1,000	919,00	919,00	R-položka
1864	K	P1_00113a	Spínací hodiny	ks	1,000	1 490,00	1 490,00	R-položka
1865	K	P1_00114a	Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči	ks	1,000	10 200,00	10 200,00	R-položka
1866	K	P1_00115a	Kapsa na dokumentaci	ks	1,000	1 300,00	1 300,00	R-položka
D M21_8C			8c - Rozvaděč RS2	78 182,00				
1867	K	P1_00116a	Oceloplechový skříňový rozvaděč, 600x2000x250(ŠxVxH)	ks	1,000	27 800,00	27 800,00	R-položka
1868	K	P1_00117a	Vypínač 125A/3	ks	1,000	1 850,00	1 850,00	R-položka
1869	K	P1_00118a	Prepětřová ochrana II. Stupně	ks	1,000	2 160,00	2 160,00	R-položka
1870	K	P1_00119a	Jistič 6A/1/B	ks	2,000	332,00	664,00	R-položka
1871	K	P1_00120a	Jistič 10A/1/C	ks	10,000	339,00	3 390,00	R-položka
1872	K	P1_00121a	Jistič 10A/1/B	ks	2,000	312,00	624,00	R-položka
1873	K	P1_00122a	Jistič 16A/1/B	ks	38,000	299,00	11 362,00	R-položka
1874	K	P1_00123a	Jistič 25A/3/B	ks	4,000	846,00	3 384,00	R-položka
1875	K	P1_00124a	Proudový chránič 25A/4P/Asi	ks	4,000	1 490,00	5 960,00	R-položka
1876	K	P1_00125a	Impulsní relé 230V/16A	ks	1,000	573,00	573,00	R-položka
1877	K	P1_00126a	Kombinovaný jistič s proudovým chráničem 10A/2/C/30mA	ks	1,000	1 910,00	1 910,00	R-položka
1878	K	P1_00127a	Pomocný kontakt k jističi	ks	11,000	451,00	4 961,00	R-položka
1879	K	P1_00128a	Stýkač 20A/1P/230V	ks	1,000	554,00	554,00	R-položka
1880	K	P1_00129a	Spínací hodiny	ks	1,000	1 490,00	1 490,00	R-položka
1881	K	P1_00130a	Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči	ks	1,000	10 200,00	10 200,00	R-položka
1882	K	P1_00131a	Kapsa na dokumentaci	ks	1,000	1 300,00	1 300,00	R-položka
D M21_8D			8d - Rozvaděč RS3	78 019,00				
1883	K	P1_00132a	Oceloplechový skříňový rozvaděč, 600x2000x250(ŠxVxH)	ks	1,000	24 700,00	24 700,00	R-položka
1884	K	P1_00133a	Vypínač 125A/3	ks	1,000	1 850,00	1 850,00	R-položka
1885	K	P1_00134a	Prepětřová ochrana II. Stupně	ks	1,000	2 160,00	2 160,00	R-položka
1886	K	P1_00135a	Jistič 6A/1/B	ks	2,000	299,00	598,00	R-položka
1887	K	P1_00136a	Jistič 10A/1/C	ks	10,000	339,00	3 390,00	R-položka
1888	K	P1_00137a	Jistič 10A/1/B	ks	1,000	312,00	312,00	R-položka
1889	K	P1_00138a	Jistič 16A/1/B	ks	38,000	299,00	11 362,00	R-položka
1890	K	P1_00139a	Jistič 25A/3/B	ks	4,000	846,00	3 384,00	R-položka
1891	K	P1_00140a	Jistič 25A/3/C	ks	1,000	954,00	954,00	R-položka
1892	K	P1_00141a	Jistič 25A/1/C	ks	1,000	385,00	385,00	R-položka
1893	K	P1_00142a	Jistič 40A/3/C	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	R-položka
1894	K	P1_00143a	Proudový chránič 25A/4P/Asi	ks	4,000	1 490,00	5 960,00	R-položka
1895	K	P1_00144a	Impulsní relé 230V/16A	ks	1,000	573,00	573,00	R-položka
1896	K	P1_00145a	Kombinovaný jistič s proudovým chráničem 10A/2/C/30mA	ks	1,000	1 910,00	1 910,00	R-položka
1897	K	P1_00146a	Pomocný kontakt k jističi	ks	11,000	451,00	4 961,00	R-položka
1898	K	P1_00147a	Stýkač 40A/3P/230V	ks	1,000	1 380,00	1 380,00	R-položka
1899	K	P1_00148a	Spínací hodiny	ks	1,000	1 490,00	1 490,00	R-položka
1900	K	P1_00149a	Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči	ks	1,000	10 200,00	10 200,00	R-položka
1901	K	P1_00150a	Kapsa na dokumentaci	ks	1,000	1 300,00	1 300,00	R-položka
D M21_8E			8e - Rozvaděč RS0	53 808,00				
1902	K	P1_00151a	Oceloplechový skříňový rozvaděč, 600x1500x200(ŠxVxH)	ks	1,000	24 700,00	24 700,00	R-položka
1903	K	P1_00152a	Vypínač 63A/3	ks	1,000	1 190,00	1 190,00	R-položka
1904	K	P1_00153a	Prepětřová ochrana II. Stupně	ks	1,000	2 160,00	2 160,00	R-položka
1905	K	P1_00154a	Jistič 6A/1/B	ks	1,000	332,00	332,00	R-položka
1906	K	P1_00155a	Jistič 10A/1/B	ks	1,000	312,00	312,00	R-položka
1907	K	P1_00156a	Jistič 10A/1/C	ks	6,000	339,00	2 034,00	R-položka
1908	K	P1_00157a	Pomocný kontakt k jističi	ks	6,000	451,00	2 706,00	R-položka
1909	K	P1_00158a	Jistič 16A/1/B	ks	6,000	299,00	1 794,00	R-položka
1910	K	P1_00159a	Proudový chránič 25A/4P/Asi	ks	1,000	1 490,00	1 490,00	R-položka
1911	K	P1_00160a	Jistič 25A/3/B	ks	1,000	846,00	846,00	R-položka
1912	K	P1_00161a	Jistič 16A/3/B	ks	1,000	785,00	785,00	R-položka
1913	K	P1_00162a	Jistič 16A/3/C	ks	1,000	876,00	876,00	R-položka
1914	K	P1_00163a	Jistič 40A/3/C	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	R-položka
1915	K	P1_00164a	Impulsní relé 230V/16A	ks	1,000	573,00	573,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1916	K	P1_00165a	Stykač 40A/3P/230V	ks	1,000	1 360,00	1 360,00	R-položka
1917	K	P1_00166a	Řádové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči	ks	1,000	10 200,00	10 200,00	R-položka
1918	K	P1_00167a	Kapsa na dokumentaci	ks	1,000	1 300,00	1 300,00	R-položka
D MR - 01			Technologie RM	75 160,00				
1967	K	0850	Rozhlasová ústředna All-in-one, 6 zón, 240 W • přehrávač SD a USB • digitálně řízený tuner AM/FM • - 6x mikrofonní vstup • 3x vstup pomocných zdrojů (RJ45)	ks	1,000	27 700,00	27 700,00	R-položka
1968	K	0851	Šestizónová stanice hlasatele, mikrofón, 6 tlačítek	ks	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
1969	K	0852	Stropní reproduktor 6W, kulatá kovová mřížka, včetně instalačního materiálu	ks	25,000	1 390,00	34 750,00	R-položka
1970	K	0853	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
D MR - 03			Ostatní	31 260,00				
1971	K	0863	Technická příprava	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
1973	K	0865	Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
1974	K	0866	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	1 730,00	1 730,00	R-položka
1975	K	0867	Návod k obsluze zařízení	kpl	1,000	520,00	520,00	R-položka
1976	K	0868	Kompletační činnost	kpl	1,000	1 620,00	1 620,00	R-položka
1977	K	0869	Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
1978	K	0870	Výchozí revize	kpl	1,000	1 390,00	1 390,00	R-položka
1979	K	0871	Zaškolení uživatele	kpl	1,000	1 160,00	1 160,00	R-položka
1980	K	0872	Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
1981	K	0873	Montáž požárního utěsnění, komplet vč. materiálu pro otvor do 50mm	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
1982	K	0874	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
1983	K	0875	Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
1984	K	0876	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	1 160,00	1 160,00	R-položka
D MR - 04			Kabely, kabelové trasy a instalační materiál	50 019,50				
1985	K	0854	1-CXKH-R 2x2,5	m	230,000	69,30	15 939,00	R-položka
1986	K	0855	sdělovací kabel FTP, Cat.6A	m	45,000	34,70	1 561,50	R-položka
1987	K	0856	Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m., vč. kotvy	m	410,000	34,70	14 227,00	R-položka
1988	K	0857	Průrazy zdi do D40-150mm	ks	5,000	809,00	4 045,00	R-položka
1989	K	0858	Drážkování zdi do průměru 25mm	m	9,000	173,00	1 557,00	R-položka
1990	K	0859	Zapravení a začistění drážek zajišťuje stavba	m	9,000	190,00	1 710,00	R-položka
1991	K	0860	Pomocný montážní a instalační materiál (zdíci materiál, příchytky, konektory)	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
1992	K	0861	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	2 890,00	2 890,00	R-položka
1993	K	0862	Drobné pomocné instalační práce	kpl	1,000	3 470,00	3 470,00	R-položka
D PZTS - 01			Technologie PZTS	502 690,00				
1994	K	0008	Klávesnice s barevným VGA dotykovým LCD displejem do recepce a velina	ks	1,000	19 600,00	19 600,00	R-položka
1995	K	0010	Expandér 8x vstup, plech BOX	ks	20,000	4 500,00	90 000,00	R-položka
1996	K	0011	Pomocný napájecí zdroj 13,8V/5A, indikace poruchy baterií, výpadku napájení 230V, plechový box s - prostorem pro AKU 1x 12V/65Ah	ks	3,000	8 660,00	25 980,00	R-položka
1997	K	0012	Akumulátor 12V/65Ah, 351x167x175 mm, 21kg	ks	3,000	7 510,00	22 530,00	R-položka
1998	K	0013	MG kontakt , hliníkový vratový polarizovaný s pracovní mezerou 35mm kabel 6m, armovaná hadice 1m	ks	2,000	2 190,00	4 380,00	R-položka
1999	K	0014	MG kontakt závrtný čtyřdrátový	ks	60,000	1 040,00	62 400,00	R-položka
2000	K	0015	PIR detektor se zrcadlovou optikou, dosah 15m, proudový odběr 4.6mA	ks	58,000	2 190,00	122 640,00	R-položka
2001	K	0016	Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m, stupeň zabezpečení 3	ks	31,000	2 890,00	89 590,00	R-položka
2002	K	0017	Propojovací krabice 18+2 pájecí svorky, tamper	ks	55,000	520,00	28 600,00	R-položka
2003	K	0018	Tisňové tlačítko	ks	4,000	3 470,00	13 880,00	R-položka
2004	K	0022	Prepětová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem, instalace do rozvodu nn proti pulsnímu - přepětí a vf rušení, DA-275-DF6	ks	4,000	4 040,00	16 160,00	R-položka
2005	K	0023	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
D PZTS - 02			Kabely, kabelové trasy a instalační materiál	398 848,00				
2006	K	0024	Kabel pro připojení čidel - datový kabel 4x2 FTP bezhalogen provedení	m	2 900,000	46,20	133 980,00	R-položka
2007	K	0025	Datová sběrnice - datový kabel 4x2 FTP bezhalogen provedení	m	500,000	34,70	17 350,00	R-položka
2008	K	0026	Kabel 2x1,5 bezhalogen provedení	m	500,000	45,10	22 550,00	R-položka
2009	K	0027	Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm	m	1 950,000	22,00	42 900,00	R-položka
2010	K	0028	Elektroinstalační trubka pevná prům 25 mm, včetně příchýtek, spojek a kolen	m	160,000	57,80	9 248,00	R-položka
2011	K	0029	Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m., vč. kotvy	ks	1 300,000	22,00	28 600,00	R-položka
2012	K	0030	Drážkování do zdi, podlahy do prům 25mm	m	340,000	173,00	58 820,00	R-položka
2013	K	0031	Začistění drážek, společnou výmalbu zajišťuje stavba	m	340,000	190,00	64 600,00	R-položka
2014	K	0033	Pomocný montážní a instalační materiál (zdíci materiál, příchytky, konektory)	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
2015	K	0034	Ostatní pomocný a montážní materiál včetně instalace	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
2016	K	0035	Nespecifikované pomocné instalační práce	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
D PZTS - 03			Ostatní	121 120,00				
2017	K	0037	Technická příprava	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
2019	K	0039	Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace	kpl	1,000	21 900,00	21 900,00	R-položka
2020	K	0040	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
2021	K	0041	Návod k obsluze zařízení	kpl	1,000	1 040,00	1 040,00	R-položka
2022	K	0042	Kompletační činnost	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
2023	K	0043	Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení	kpl	1,000	27 700,00	27 700,00	R-položka
2024	K	0044	Výchozí revize a protokol	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
2025	K	0045	Zaškolení uživatele	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
2026	K	0046	Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
2027	K	0047	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
2028	K	0048	Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)	kpl	1,000	20 800,00	20 800,00	R-položka
2029	K	0049	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
D TZ3.			Výtahy, parkovací systémy	867 700,00				
1684	K	Xd-TZ3-01	Demontáž strojní části stolního výtahu včetně likvidace	soubor	1,000	9 500,00	9 500,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"poznámka číslo 04" 1		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
			Součet					
1685	K	X-TZ3-125	Montáž, výroba, dodávka, zprovoznění výtahu, revize - osobní výtah. 10 osob 800 kg, kabina 1350x1400 mm, 1 m/s, zdvih 9,9 m. 4 stanice, nepřúchozi / dveře 1200x2100 mm	soubor	1,000	858 200,00	858 200,00	R-položka
	D	TZ4.	Ostatní vybavení budov				38 336,00	
1686	K	X_TZ4_01	Montáž hasičích přístrojů se revizí	kus	22,000	560,00	12 320,00	R-položka
			technická zpráva PBR		22 000			
			3+2+1+2+1+6+3+1+2+1					
			Součet 22,0		22 000			
			Součet					
1687	M	Kh_448	přístroj hasiči ruční práškový PG6 - 6 kg / 183B	kus	1,000	1 476,00	1 476,00	R-položka
			technická zpráva PBR		1 000			
			1		1 000			
			Součet 1,0		1 000			
			Součet					
1688	M	Kh_449	přístroj hasiči ruční práškový PG6 - 6 kg / 21A	kus	17,000	980,00	16 660,00	R-položka
			technická zpráva PBR		17 000			
			3+2+1+2+6+1+2					
			Součet 17,0		17 000			
			Součet					
1689	M	Kh_450	přístroj hasiči ruční práškový S5 - 5 kg / 55B	kus	4,000	1 970,00	7 880,00	R-položka
			technická zpráva PBR		4 000			
			1+3		4 000			
			Součet 4,0		4 000			
			Součet					
	D	UKS - 01	Technologie UKS				748 050,50	
2030	K	UKS-0080	Datová zásuvka pro 2 moduly (45st), včetně instalační krabice a rámečku	ks	171,000	289,00	49 419,00	R-položka
2031	K	UKS-0081	Box na omítku pro 1 modul STP RJ45	ks	56,000	52,00	2 912,00	R-položka
2032	K	UKS-0082	Box na omítku pro 2 moduly STP RJ45	ks	11,000	104,00	1 144,00	R-položka
2033	K	UKS-0083	Instalační spojka pro spojení 2 kabelů, Cat.6a	ks	15,000	162,00	2 430,00	R-položka
2034	K	UKS-0084	Keystone RJ45, STP, Cat.6a 10Gb, PoE+	ks	835,000	260,00	217 100,00	R-položka
2035	K	UKS-0085	Konektor RJ-45 STP, Cat.6a včetně krytu IP 20, přímý	ks	28,000	229,00	6 412,00	R-položka
2036	K	UKS-0086	Mědná vodivá páska pro fixaci opletení, 35x9mm, 20 kusů v balení	ks	45,000	173,00	7 785,00	R-položka
2037	K	UKS-0087	Zařezání keystone (cat.6a) STP	ks	865,000	172,00	148 780,00	R-položka
2038	K	UKS-0088	Označení vývodu segmentu (popis zásuvky)	ks	865,000	28,90	24 998,50	R-položka
2039	K	UKS-0089	Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, šedá, 1 m	ks	100,000	116,00	11 600,00	R-položka
2040	K	UKS-0090	Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, šedá, 2 m	ks	800,000	144,00	115 200,00	R-položka
2041	K	UKS-0091	Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, šedá, 3 m	ks	400,000	173,00	69 200,00	R-položka
2042	K	UKS-0092	Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, šedá, 5 m	ks	100,000	231,00	23 100,00	R-položka
2043	K	UKS-0098	Modulární analogový interkom - základní jednotka bez kamery, 4 tlačítka, infopanel, včetně rámečku	ks	3,000	2 890,00	8 670,00	R-položka
2044	K	UKS-0099	Krabice pro zapuštěnou montáž do zdi	ks	3,000	1 040,00	3 120,00	R-položka
2045	K	UKS-0100	Propojení s kartovým systémem	ks	3,000	1 730,00	5 190,00	R-položka
2046	K	UKS-0101	Dvoustranné svítící LED hodiny, počet číslic 4+2, rozměry 423x118x78 mm, synchronizace NTP, - Ethernet, napájení PoE	ks	7,000	4 040,00	28 280,00	R-položka
2047	K	UKS-0102	Držák hodin včetně instalačního materiálu	ks	7,000	1 730,00	12 110,00	R-položka
2048	K	UKS-0103	Instalace řídicího softwaru a nastavení IP protokolu hodin	kpl	1,000	10 600,00	10 600,00	R-položka
	D	UKS - 03	Kabely, kabelové trasy a instalační materiál				3 498 615,00	
2049	K	UKS-0104	Drátěný kabelový žlab 500/100 mm, zavěšený pod stropem, včetně uchycení a příslušenství	m	24,000	1 160,00	27 840,00	R-položka
2050	K	UKS-0105	Drátěný kabelový žlab 500/50 mm, zavěšený pod stropem, včetně uchycení a příslušenství	m	30,000	924,00	27 720,00	R-položka
2051	K	UKS-0106	Drátěný kabelový žlab 300/50 mm, zavěšený pod stropem, včetně uchycení a příslušenství	m	145,000	693,00	100 485,00	R-položka
2052	K	UKS-0107	Drátěný kabelový žlab150/50 mm, zavěšený pod stropem, včetně uchycení a příslušenství	m	290,000	347,00	100 630,00	R-položka
2053	K	UKS-0108	Přepážka prokabelový žlab výšky 100 mm, včetně instalačního materiálu	m	24,000	173,00	4 152,00	R-položka
2054	K	UKS-0109	Přepážka prokabelový žlab výšky 50 mm, včetně instalačního materiálu	m	465,000	116,00	53 940,00	R-položka
2055	K	UKS-0111	Drátěný kabelový žlab 300/100 mm pro stoupací vedení, včetně nosné konstrukce, uchycení a - příslušenství	m	15,000	924,00	13 860,00	R-položka
2056	K	UKS-0112	Podlahový instalační kanál 3 komorový k uložení vedení pod mazinou, výška 28 mm	m	6,000	231,00	1 386,00	R-položka
2057	K	UKS-0113	Instalační lišta plastová 40x40, bílá, včetně kotvicího materiálu	m	90,000	69,30	6 237,00	R-položka
2058	K	UKS-0116	Kabel STP Cat.6a, 500 MHz 4x2XAWG23, IEC 332-3C	m	36 300,000	79,70	2 893 110,00	R-položka
2059	K	UKS-0117	Propojovací kabel HDMI se zesilovačem, délka do 10 m	ks	2,000	2 890,00	5 780,00	R-položka
2060	K	UKS-0118	Aktivní USB 2.0 kabel, USB reapter, délka do 10 m	ks	2,000	1 730,00	3 460,00	R-položka
2061	K	UKS-0119	Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm, včetně příchytěk, spojek a šroubů	m	1 150,000	45,10	51 865,00	R-položka
2062	K	UKS-0120	Elektroinstalační trubka ohebná prům 40 mm, 320N/5cm, včetně příchytěk, spojek a šroubů	m	450,000	79,70	35 865,00	R-položka
2063	K	UKS-0121	Elektroinstalační trubka pevná prům 40 mm, 320N/5cm, včetně příchytěk, spojek a šroubů	m	180,000	79,70	14 346,00	R-položka
2064	K	UKS-0122	Příchytky pro trubky a kabely - oka (pro upevnění kabeláže nad podhledem apod.)	ks	1 400,000	23,10	32 340,00	R-položka
2065	K	UKS-0123	Drážkování zdi do průměru 25mm	m	105,000	173,00	18 165,00	R-položka
2066	K	UKS-0124	Zapravení a začistění drážek zajišťuje stavba	m	105,000	190,00	19 950,00	R-položka
2067	K	UKS-0125	Prostup do podlahové krabice stropem	ks	69,000	866,00	59 754,00	R-položka
2068	K	UKS-0126	Montáž požárního utěsnění Intumex, komplet vč. materiálu	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
2069	K	UKS-0127	Pomocný montážní a instalační materiál (zdící materiál, příchytky, konektory)	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
2070	K	UKS-0128	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
2071	K	UKS-0129	Drobné pomocné instalační práce	kpl	1,000	8 090,00	8 090,00	R-položka
	D	UKS - 04	Ostatní				293 641,00	
2072	K	UKS-0130	Certifikace instalace systémovou zárukou výrobce	kpl	1,000	34 700,00	34 700,00	R-položka
2073	K	UKS-0133	Závěrečné měření tras STP kabelu	ks	857,000	139,00	119 123,00	R-položka
2074	K	UKS-0134	Technická příprava	kpl	1,000	9 240,00	9 240,00	R-položka
2075	K	UKS-0136	Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00	R-položka
2077	K	UKS-0137	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	8 090,00	8 090,00	R-položka
2078	K	UKS-0138	Návod k obsluze zařízení	kpl	1,000	578,00	578,00	R-položka
2079	K	UKS-0139	Kompletační činnost	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00	R-položka
2080	K	UKS-0140	Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení	kpl	1,000	9 240,00	9 240,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2081	K	UKS-0141	Výchozí revize a protokol o funkční zkoušce	kpl	1,000	9 240,00	9 240,00	R-položka
2082	K	UKS-0142	Zaškolení uživatele	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
2083	K	UKS-0143	Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00	R-položka
2084	K	UKS-0144	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
2085	K	UKS-0145	Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)	kpl	1,000	27 700,00	27 700,00	R-položka
2086	K	0146	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
D VPS - 01			Technologie VPS	230 000,00				
2153	K	0750	Kiosek pro výdej pořadového čísla s 22" dotykovou obrazovkou, ořez vytíštěných lístků • korpus - kiosko kovový • kryt obrazovky tvrzeným sklem • termotiskárna s hlášením docházejícího konce / papíru • komunikační rozhraní TCP/IP	ks	1,000	86 000,00	86 000,00	R-položka
2154	K	0751	Halový display třířádkový se směrovými šipkami, display SMD diody, včetně držáku a kotevního - materiálu	ks	1,000	22 900,00	22 900,00	R-položka
2155	K	0752	Halový display dvouřádkový se směrovými šipkami, display SMD diody, včetně držáku a kotevního - materiálu	ks	1,000	19 500,00	19 500,00	R-položka
2156	K	0753	Přepázkový display jednořádkový, display SMD diody, včetně držáku a kotevního materiálu	ks	12,000	7 620,00	91 440,00	R-položka
2157	K	0754	Zdroj v kovovém krytu 24 Vss/ 5 A	ks	2,000	5 080,00	10 160,00	R-položka
D VPS - 03			Ostatní	91 830,00				
2158	K	0766	Instalace virtuálního serveru a klientů na přepážky	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
2159	K	0767	Naprogramování interface kiosku na zakázku	kpl	1,000	23 100,00	23 100,00	R-položka
2160	K	0768	Technická příprava	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
2162	K	0770	Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
2163	K	0771	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	2 770,00	2 770,00	R-položka
2164	K	0772	Návod k obsluze zařízení	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
2165	K	0773	Kompletační činnost	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
2166	K	0774	Odzkoušení a nastavení všech zařízení	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
2167	K	0775	Výchozí revize a protokol o funkční zkoušce	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	R-položka
2168	K	0776	Zaškolení uživatele	kpl	1,000	4 040,00	4 040,00	R-položka
2169	K	0777	Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
2170	K	0778	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
2171	K	0779	Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
2172	K	0780	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
D VPS - 04			Kabely, kabelové trasy a instalační materiál	51 633,00				
2173	K	0758	CYKY 20x2,5	m	140,000	57,80	8 092,00	R-položka
2174	K	0759	Rozbočovací krabice včetně instalačního materiálu	ks	13,000	173,00	2 249,00	R-položka
2175	K	0760	Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm, včetně příchylek, spojek a šroubů	m	40,000	57,80	2 312,00	R-položka
2176	K	0761	Příchytky pro trubky a kabely - oka (pro upevnění kabeláže nad podhledem apod.)	ks	250,000	40,40	10 100,00	R-položka
2177	K	0762	Montáž požárního utěsnění Intumex, komplet vč. materiálu	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
2178	K	0763	Pomocný montážní a instalační materiál (zdírcí materiál, příchytky, konektory)	kpl	1,000	8 090,00	8 090,00	R-položka
2179	K	0764	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
2180	K	0765	Drobné pomocné instalační práce	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
D VZT_1			Zař. 1 - Větrání hygienického zázemí a skladů	183 935,00				
2181	K	vzt_101	Malý radiální ventilátor do podhledu, výtačné hrdlo D100mm, 230V, 30W, akustický tlak 48 dB(A), - vestavěná zpětná klapka - 115 m3/h (60 Pa) (materiál a práce)	kus	7,000	6 580,00	46 060,00	R-položka
2182	K	vzt_102	Potrubní diagonální ventilátor, ultratiché provedení, D200, 230V, 130W, třírychlostní - 420 m3/h - (200 Pa) (materiál a práce)	kus	3,000	10 700,00	32 100,00	R-položka
2183	K	vzt_103	Plastový talířový ventil D125, odvodní - D125 (materiál a práce)	kus	25,000	123,00	3 075,00	R-položka
2184	K	vzt_104	Výfuková hlavice pro kruhová potrubí - D225 (materiál a práce)	kus	1,000	1 790,00	1 790,00	R-položka
2185	K	vzt_105	Výfuková hlavice pro kruhová potrubí - D160 (materiál a práce)	kus	1,000	1 410,00	1 410,00	R-položka
2186	K	vzt_106	Potrubní diagonální ventilátor, ultratiché provedení, D125, 230V, 26W, dvouotáčkový - 185 m3/h (75 - Pa) (materiál a práce)	kus	1,000	6 960,00	6 960,00	R-položka
2187	K	vzt_107	Samotížná plastová žaluziová klapka - D125 (materiál a práce)	kus	1,000	169,00	169,00	R-položka
2188	K	vzt_108	Samotížná plastová žaluziová klapka - D100 (materiál a práce)	kus	1,000	140,00	140,00	R-položka
2189	K	vzt_109	kruhové potrubí z pozink. plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D100 (materiál a - práce)	m	28,000	549,00	15 372,00	R-položka
2190	K	vzt_110	kruhové potrubí z pozink. plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D125 (materiál a - práce)	m	40,000	515,00	20 600,00	R-položka
2191	K	vzt_111	kruhové potrubí z pozink. plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D160 (materiál a - práce)	m	25,000	519,00	12 975,00	R-položka
2192	K	vzt_112	kruhové potrubí z pozink. plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D200 (materiál a - práce)	m	5,000	590,00	2 950,00	R-položka
2193	K	vzt_113	kruhové potrubí z pozink. plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D225 (materiál a - práce)	m	8,000	598,00	4 784,00	R-položka
2194	K	vzt_114	Tepelná izolace samolepící s minerální rohože, vnější hliníkové opláštění, tl. 20 mm (materiál a - práce)	m2	50,000	431,00	21 550,00	R-položka
2195	K	vzt_115	Dveřní mřížka - 445x82 (materiál a práce)	kus	25,000	560,00	14 000,00	R-položka
D VZT_2			Zař. 2 - Chlazení	44 421,00				
2196	K	vzt_116	Splitová klimatizační jednotka. Chladicí výkon 0,9/6,6/7,4kW (min/nom/max), doplněna sada pro zimní - provoz - chl. výkon 6,6 kW (materiál a práce)	kus	1,000	33 500,00	33 500,00	R-položka
2197	K	vzt_117	Méděné potrubí pro chlazení, včetně tepelné izolace - D6,35 mm (materiál a práce)	m	5,000	102,00	510,00	R-položka
2198	K	vzt_118	Méděné potrubí pro chlazení, včetně tepelné izolace - D15,88 mm (materiál a práce)	m	5,000	188,00	940,00	R-položka
2199	K	vzt_119	Potrubí plastové pro odvod kondenzátu - napojení na kanalizaci - D20 (materiál a práce)	m	2,000	84,00	168,00	R-položka
2200	K	vzt_120	Lišta vkladací plastová 100x60mm - LV100/60 (materiál a práce)	m	5,000	462,00	2 310,00	R-položka
2201	K	vzt_121	komunikační kabel - 5x1,5 mm2 (materiál a práce)	m	5,000	35,00	175,00	R-položka
2202	K	vzt_122	napojení jednotek na odvod kondenzátu (práce)	kus	1,000	210,00	210,00	R-položka
2203	K	vzt_123	gravitační základ - betonové dlaždice 500x500x50mm (materiál a práce)	kus	4,000	70,00	280,00	R-položka
2204	K	vzt_124	rýhovaná guma nebo geotextilie pod dlaždice (materiál a práce)	kus	4,000	84,00	336,00	R-položka
2205	K	vzt_125	žlab pro vedení Cu potrubí na střeše, pozinkovaný (materiál a práce)	m	2,000	350,00	700,00	R-položka
2206	K	vzt_126	transport jednotek na střechu objektu (práce)	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	R-položka
2207	K	vzt_127	izolátor chvění pro pružné uložení jednotky (materiál a práce)	kus	4,000	28,00	112,00	R-položka
2208	K	vzt_128	Montážní konzole pro vnější jednotku (materiál a práce)	kus	1,000	980,00	980,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VZT_3			Zař. 3 - Větrání Spisovny 1.PP	352 639,00				
2209	K	vzt_129	Vzduchotechnická jednotka s ventilátory, filtry F7, rekuperátorem, Hlavní parametry přívod/odvod - 3000/3000 m3/h (400Pa), Účinnost rekuperačního výměníku 90 % (29,9 kW), výkon elektrického externího / ohřívače 2,5 kW. - přívod / odvod 3000/3000m3/h (400	kus	1,000	250 400,00	250 400,00	R-položka
2210	K	vzt_130	Ohřívač vzduchu potrubní, elektrický, pro kruhová potrubí - D315, Qt=6kW (materiál a práce)	kus	1,000	8 400,00	8 400,00	R-položka
2211	K	vzt_131	Výústka pro kruhová potrubí, komfortní provedení, odvodní - 800x75 R1 (materiál a práce)	kus	4,000	1 120,00	4 480,00	R-položka
2212	K	vzt_132	Výústka pro kruhová potrubí, komfortní provedení, přívodní - 800x75 R2 (materiál a práce)	kus	4,000	1 890,00	7 560,00	R-položka
2213	K	vzt_133	Protidešťová žaluzie, materiál plast, pevné lamely - D500 (materiál a práce)	kus	2,000	5 530,00	11 060,00	R-položka
2214	K	vzt_134	Přechod symetrický ze čtyřhranného potrubí na kruhové - 710x450 - D400 (materiál a práce)	kus	1,000	1 530,00	1 530,00	R-položka
2215	K	vzt_135	Přechod symetrický ze čtyřhranného potrubí na kruhové - 400x400 - D400 (materiál a práce)	kus	1,000	1 270,00	1 270,00	R-položka
2216	K	vzt_136	Přechod symetrický ze čtyřhranného potrubí na kruhové - 710x450 - D500 (materiál a práce)	kus	1,000	1 670,00	1 670,00	R-položka
2217	K	vzt_137	Přechod symetrický ze čtyřhranného potrubí na kruhové - 400x400 - D500 (materiál a práce)	kus	1,000	1 330,00	1 330,00	R-položka
2218	K	vzt_138	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D160 (materiál a - práce)	m	10,000	519,00	5 190,00	R-položka
2219	K	vzt_139	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D250 (materiál a - práce)	m	25,000	659,00	16 475,00	R-položka
2220	K	vzt_140	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D315 (materiál a - práce)	m	2,000	739,00	1 478,00	R-položka
2221	K	vzt_141	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D400 (materiál a - práce)	m	40,000	913,00	36 520,00	R-položka
2222	K	vzt_142	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D500 (materiál a - práce)	m	4,000	1 260,00	5 040,00	R-položka
2223	K	vzt_143	hadice pro odvod kondenzátu z VZT jednotky do podlahové vpusti - D32 (materiál a práce)	m	2,000	118,00	236,00	R-položka
D VZT_4			Zař. 4 - Větrání zasedací místnosti 315 - 3.NP	114 540,00				
2224	K	vzt_144	Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy (práce)	hod	48,000	420,00	20 160,00	R-položka
2225	K	vzt_145	Měření zaregulování VZT zařízení a vypracování protokolu (práce)	hod	48,000	210,00	10 080,00	R-položka
2226	K	vzt_146	demontáže stávající vzduchotechniky (práce) - veškeré VZT zařízení a potrubí uvnitř budovy a vně budovy (fasáda střecha)	hod	100,000	490,00	49 000,00	R-položka
2227	K	vzt_147	Drobný montážní materiál (materiál a práce)	kus	1,000	23 500,00	23 500,00	R-položka
2228	K	vzt_148	Doprava a přesun materiálu, lešení (materiál a práce)	kus	1,000	11 800,00	11 800,00	R-položka
D VZT_5			Zař. 5 - Větrání školící místnosti 311 - 3.NP	6 488,00				
2229	K	vzt_149	Výbourání otvorů ve zdivu cihelném pl. do 0,0225m2, tl.15 cm (práce)	kus	22,000	35,00	770,00	R-položka
2230	K	vzt_150	Výbourání otvorů ve zdivu cihelném pl. do 0,09m2, tl.15 cm (práce)	kus	2,000	54,00	108,00	R-položka
2231	K	vzt_151	Výbourání otvorů ve zdivu cihelném pl. do 0,09m2, tl.30 cm (práce)	kus	4,000	158,00	632,00	R-položka
2232	K	vzt_152	Výbourání otvorů stropy ŽB pl. do 0,0225m2, tl.15 cm (práce)	kus	5,000	132,00	660,00	R-položka
2233	K	vzt_153	Výbourání otvorů stropy ŽB pl. do 0,09m2, tl.15 cm (práce)	kus	4,000	198,00	792,00	R-položka
2234	K	vzt_154	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m (práce)	t	1,000	175,00	175,00	R-položka
2235	K	vzt_155	Příplatek k vnitrostav dopravě suti za dalších 5m (práce)	t	10,000	19,00	190,00	R-položka
2236	K	vzt_156	Svislá doprava suti nošením za 2. NP (práce)	t	5,000	320,00	1 600,00	R-položka
2237	K	vzt_157	Svislá doprava suti nošením za další NP (práce)	t	2,000	198,00	396,00	R-položka
2238	K	vzt_158	odvoz suti na skládku do 1 km (práce)	t	1,000	95,00	95,00	R-položka
2239	K	vzt_159	odvoz suti na skládku za každý další 1 km (práce)	t	10,000	95,00	950,00	R-položka
2240	K	vzt_160	nakládání suti na dopravní prostředek (práce)	t	1,000	120,00	120,00	R-položka

VRN - Vedlejší a rozpočtové náklady

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	1 392 000,00

Cena s DPH	v	CZK	1 684 320,00

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

VRN - Vedlejší a rozpočtové náklady

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 392 000,00	
D V01. Průzkumné, geodetické a projektové práce							170 000,00	
2	K	011514001	Stavebně-statický průzkum - kontrola odkrytých konstrukcí během bouracích prací	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	
1	K	01320300R	Fotodokumentace stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	013244-B.10	Dílenská dokumentace - statika	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	80 000,00	80 000,00	
D V03. Zařízení staveniště							600 000,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	450 000,00	450 000,00	
6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	150 000,00	150 000,00	
D V04. Inženýrská činnost							45 000,00	
7	K	045002001	Inženýrská činnost	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00	
D V05. Finanční náklady							335 000,00	
8	K	053103000	Místní poplatky - zábor pozemků pro zařízení staveniště	Kč	1,000	300 000,00	300 000,00	
9	K	056002000	Finanční náklady - bankovní záruka	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	
D V07. Provozní vlivy							1 000,00	
10	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
D V09. Ostatní náklady							241 000,00	
11	K	0910030R1	Průběžný úklid staveniště během stavby	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	
12	K	0910030R2	Závěrečný úklid staveniště po dokončení stavby	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
13	K	X-VRN-02	Náklady na ochranu stávajících a nově zabudovaných konstrukcí před poničením během výstavby	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
14	K	X-VRN-03	Koordináční, výrobní a kompletační činnost	Kč	1,000	60 000,00	60 000,00	
15	K	X-VRN-04	Odpojení elektro, MaR a zpětné zapojení v budově	Kč	1,000	7 500,00	7 500,00	
16	K	X-VRN-05	Zkoušky, revize/revize elektro nutné k provedení díla dle ČSN a předpisů	Kč	1,000	48 500,00	48 500,00	
17	K	X-VRN-06	Zajištění vybavení investora v budově po dobu stavby vč. kompletního úklidu stavby	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00	

ZL01:SO_03 - Pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	482 793,26

Cena s DPH	v	CZK	584 179,84

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL01:SO_03 - Pavilon C

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							482 793,26	
	D	997	Přesun sutě				-217 364,50	
255	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	-869,458	250,00	-217 364,50	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				700 157,76	
	D	00001	17 01 03 - Keramický odpad				20 598,00	
414	K	771271812	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických kladených do malty š do 350 mm	m	93,400	0,00	0,00	
415	K	771271832	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických kladených do malty v do 250 mm	m	93,400	0,00	0,00	
416	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	640,450	0,00	0,00	
417	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	569,270	0,00	0,00	
460	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	272,860	0,00	0,00	
1173	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	8,000	0,00	0,00	
1182	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	4,000	0,00	0,00	
1183	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	16,000	0,00	0,00	
1190	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	3,000	0,00	0,00	
0	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	82,392	250,00	20 598,00	CS ÚRS 2023 01
	D	00002	17 01 01 - Betonový odpad				17 687,46	
200	K	962041315	Bourání příček z betonu prostého tl do 150 mm	m2	2,550	0,00	0,00	
210	K	965081322	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy do 1 m2	m2	16,480	0,00	0,00	
212	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,721	0,00	0,00	
213	K	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2	m2	546,295	0,00	0,00	
0	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	54,930	322,00	17 687,46	CS ÚRS 2023 01
	D	00003	17 01 01 - Železobetonový odpad				119 399,28	
54	K	120901123	Bourání zdíva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	6,440	0,00	0,00	
			"pudorys 1np-základy ramp" (0,6+0,3*2+2,45)*2*0,3*0,9+(0,6+0,3*2+3,35)*0,3*0,9		3,200			
			"základy předložené schody - pudorys 1NP"		3,240			
			(2,7+1,35)*2*0,25*0,9+(2,15+1,0)*2*0,25*0,9					
			Součet 6,44		6,440			
201	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	4,028	0,00	0,00	
211	K	962052210	Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	1,116	0,00	0,00	
220	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	17,394	0,00	0,00	
222	K	972055491	Výbourání otvorů ve strozech z ŽB prefabrikátů pl do 1 m2 tl přes 120 mm	m3	0,189	0,00	0,00	
223	K	972055691	Výbourání otvorů ve strozech z ŽB prefabrikátů pl do 4 m2 tl přes 120 mm	m3	2,955	0,00	0,00	
224	K	972055241	Výbourání otvorů ve strozech z ŽB prefabrikátů pl do 0,09 m2 tl přes 120 mm	kus	6,000	0,00	0,00	
0	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	76,538	1 560,00	119 399,28	
	D	00004	17 06 04 - Odpad z izolačních materiálů				18 030,24	
290	K	X-7131861	Odstranění tepelné izolace střech z lité PU pěny včetně povrchové úpravy	m2	369,675	0,00	0,00	
935	K	713400821R00	Odstranění tepelné izolace z potrubí	m2	150,000	0,00	0,00	
1151	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	236,000	0,00	0,00	
0	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	5,272	3 420,00	18 030,24	
	D	00005	17 09 04 - Směsný stavební odpad				220 758,60	
214	K	978059211	Odsekání obkladů stěn z desek z kamene plochy do 1 m2	m2	17,940	0,00	0,00	
215	K	978015381	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 80%	m2	17,940	0,00	0,00	
216	K	978036341	Otlučení (osekání) vnějších omítek z umělého kamene v rozsahu do 30 %	m2	381,965	0,00	0,00	
217	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	22,036	0,00	0,00	
225	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	2 949,001	0,00	0,00	
226	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	1 912,216	0,00	0,00	
229	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	38,000	0,00	0,00	
230	K	978023411	Výškrábání spár zdíva cihelného mimo komínového	m2	38,000	0,00	0,00	
316	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	14,400	0,00	0,00	
317	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,000	0,00	0,00	
319	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	3,515	0,00	0,00	
320	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	192,500	0,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
321	K	764002871	Demontáž lemování zdi do sutí	m	26,100	0,00	0,00	
473	K	784121001	Oškrabání malby v misnostech výšky do 3,80 m	m2	2 948,998	0,00	0,00	
1100	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	32,000	0,00	0,00	
1101	K	721110964	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200	kus	1,000	0,00	0,00	
1103	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	89,000	0,00	0,00	
1104	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	37,000	0,00	0,00	
1156	K	722211813	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 80	kus	4,000	0,00	0,00	
1160	K	722220855	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 2 1/2	kus	4,000	0,00	0,00	
1204	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	15,000	0,00	0,00	
1214	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	16,000	0,00	0,00	
1217	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	16,000	0,00	0,00	
1246	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m	kus	1,000	0,00	0,00	
1246	K	X_7664122	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm, včetně konzolí	kus	228,695	0,00	0,00	
1247	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m	kus	1,000	0,00	0,00	
1246	K	X_766-01-01	Demontáž vnitřních vertikálních žaluzií	m2	209,925	0,00	0,00	
1250	K	X_766-011-02	Demontáž vnitřních horizontálních žaluzií	m2	244,800	0,00	0,00	
1252	K	762431818	Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz přiblížených	m2	142,350	0,00	0,00	
1274	K	763135811	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu viditelném	m2	73,690	0,00	0,00	
1275	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	53,490	0,00	0,00	
1276	K	X_9708111	Vybourání podhledu z heraklitových desek včetně roštu	m2	31,598	0,00	0,00	
0	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	129,858	1 700,00	220 758,60	
D 00006			17 06 04 - Odpad z hydroizolací, lepenková krytina				77 781,06	
259	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	6,738	0,00	0,00	
268	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	940,396	0,00	0,00	
269	K	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu	m2	1 308,930	0,00	0,00	
0	K	997013814.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04	t	22,743	3 420,00	77 781,06	
D 00007			17 02 01 - Dřevěný odpad				10 597,95	
335	K	766421812	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	60,649	0,00	0,00	
336	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	60,649	0,00	0,00	
388	K	X-768-04	Likvidace oken a dveří	m	296,200	0,00	0,00	
			"vyměra viz položka č. X-768-02" 296.2				296.200	
			Součet 296.2				296.200	
0	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	6,423	1 650,00	10 597,95	CS ÚRS 2023 01
D 00008			17 02 03 - Stavební odpad z plastických hmot				1 320,06	
300	K	721210822	Demontáž vpusť střešních DN 100	kus	4,000	0,00	0,00	
1105	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	8,000	0,00	0,00	
1106	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	16,000	0,00	0,00	
1128	K	721210822	Demontáž vpusť střešních DN 100	kus	4,000	0,00	0,00	
1186	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	3,000	0,00	0,00	
0	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,449	2 940,00	1 320,06	
D 00009			17 02 02 - Stavební odpad ze skla				49 746,84	
386	K	X-768-02lop	Cena za demontáž prosklené fasády - ocelová konstrukce a zasklení / postupná demontáž bez azbestu	m2	660,120	0,00	0,00	
			"pudovys 1NP" 5.6*3.5				19.600	
			"pudovys 2NP - 3NP" 47.8*6.7*2				640.520	
			Součet 660.12				660.120	
0	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	17,394	2 860,00	49 746,84	CS ÚRS 2023 01
D 00010			17 01 02 - Cihelný odpad				144 890,34	
202	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	242,562	0,00	0,00	
203	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	860,669	0,00	0,00	
204	K	962031136	Bourání příček z tvárníc nebo přičkovek tl do 150 mm	m2	1 332,460	0,00	0,00	
205	K	962032431	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3	m3	16,670	0,00	0,00	
206	K	967031142	Prisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	6,758	0,00	0,00	
218	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	3,938	0,00	0,00	
219	K	971035641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm	m3	2,426	0,00	0,00	
231	K	974031664	Výsekání ryh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	34,850	0,00	0,00	
0	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	449,970	322,00	144 890,34	CS ÚRS 2023 01
D 00011			20 03 01 - Komunální odpad				19 347,93	
439	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	2 132,870	0,00	0,00	
440	K	776410811	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	1 113,690	0,00	0,00	
1207	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	20,000	0,00	0,00	
1213	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	3,000	0,00	0,00	
1246	K	X_7661181	Demontáž garnýží	m	228,695	0,00	0,00	
0	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	9,531	2 030,00	19 347,93	CS ÚRS 2023 01

ZL01:SO_04 - Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	587 780,32

Cena s DPH	v	CZK	711 214,19

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL01:SO_04 - Pavilon D

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							587 780,32	
	D	099.	Přesun hmot HSV				-212 390,50	
1454	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	-849,562	250,00	-212 390,50	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				800 170,82	
	D	00001	17 01 03 - Keramický odpad				27 759,75	
1630	K	771271812	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických kladených do malty š do 350 mm	m	74,400	0,00	0,00	
1631	K	771271832	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických kladených do malty v do 250 mm	m	74,400	0,00	0,00	
1632	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	840,240	0,00	0,00	
1633	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	852,450	0,00	0,00	
1670	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	320,800	0,00	0,00	
2312	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	10,000	0,00	0,00	
2321	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	4,000	0,00	0,00	
2322	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,000	0,00	0,00	
2325	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	0,00	0,00	
0	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	111,039	250,00	27 759,75	CS ÚRS 2023 01
	D	00002	17 01 01 - Betonový odpad				16 292,56	
1402	K	962041315	Bourání příček z betonu prostého tl do 150 mm	m2	2,550	0,00	0,00	
1410	K	965081322	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy do 1 m2	m2	2,100	0,00	0,00	
1412	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,658	0,00	0,00	
1413	K	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2	m2	540,644	0,00	0,00	
0	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	50,598	322,00	16 292,56	CS ÚRS 2023 01
	D	00003	17 01 01 - Železobetonový odpad				117 202,80	
1245	K	120901123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	8,735	0,00	0,00	
			"podorys 1pp-základy ramp" (0,6+0,3*2+2,45)*2*0,3*0,9+(0,6+0,3*2+3,35)*0,3*0,9		3,200			
			"základy předložené schody - podorys 1NP" (3,1+1,0)*2*0,25*0,9+(2,7+1,3)*2*0,25*0,9+(2,6+1,6)*2*0,25*0,9		5,535			
			Součet 8,735		8,735			
1411	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	1,116	0,00	0,00	
1420	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	18,730	0,00	0,00	
1422	K	972055691	Výbourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátu pl do 4 m2 tl přes 120 mm	m3	2,955	0,00	0,00	
0	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	75,130	1 560,00	117 202,80	
	D	00004	17 06 04 - Odpad z tepelných izolací				42 431,94	
1489	K	X-7131861	Odstranění tepelné izolace střech z lité PU pěny včetně povrchové úpravy	m2	815,778	0,00	0,00	
1515	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,000	0,00	0,00	
1517	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	3,100	0,00	0,00	
1518	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	179,158	0,00	0,00	
1519	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	21,100	0,00	0,00	
2087	K	713400821R00	Odstranění tepelné izolace z potrubí	m2	150,000	0,00	0,00	
2289	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	236,000	0,00	0,00	
0	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	12,407	3 420,00	42 431,94	
	D	00005	17 09 04 - Směsný stavební odpad				351 609,30	
1414	K	978059211	Odsekání obkladů stěn z desek z kamene plochy do 1 m2	m2	13,380	0,00	0,00	
1415	K	978059241	Odsekání obkladů stěn z desek z kamene plochy přes 1 m2	m2	95,385	0,00	0,00	
1416	K	978015381	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 80%	m2	108,765	0,00	0,00	
1417	K	978036341	Otlučení (osekání) vnějších omítek z umělého kamene v rozsahu do 30 %	m2	665,860	0,00	0,00	
1418	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	38,524	0,00	0,00	
1423	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	2 795,599	0,00	0,00	
1424	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	3 220,525	0,00	0,00	
1426	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	43,280	0,00	0,00	
1427	K	978023411	Výškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	43,280	0,00	0,00	
1681	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 795,596	0,00	0,00	
2241	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	16,000	0,00	0,00	
2242	K	721110964	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200	kus	1,000	0,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2244	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	89,000	0,00	0,00	
2245	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	37,000	0,00	0,00	
2295	K	722211813	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 80	kus	4,000	0,00	0,00	
2295	K	722220855	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 2 1/2	kus	4,000	0,00	0,00	
2343	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	13,000	0,00	0,00	
2353	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	6,000	0,00	0,00	
2356	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	6,000	0,00	0,00	
2385	K	X_766-01-01	Demontáž vnitřních vertikálních žaluzií	m2	102,600	0,00	0,00	
2387	K	X_766-011-02	Demontáž vnitřních horizontálních žaluzií	m2	244,800	0,00	0,00	
2385	K	762431818	Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz přibíjených	m2	127,045	0,00	0,00	
2400	K	763135811	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu viditelném	m2	55,210	0,00	0,00	
0	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	206,829	1 700,00	351 609,30	
D 00006 17 06 04 - Odpad z hydroizolací, lepenková krytina							66 737,88	
1455	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	6,738	0,00	0,00	
1467	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	885,764	0,00	0,00	
1465	K	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu	m2	885,764	0,00	0,00	
0	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	19,514	3 420,00	66 737,88	
D 00007 17 02 01 - Dřevěný odpad							6 837,60	
1592	K	X-768-04	Likvidace oken a dveří "výměra viz položka č. X-768-2" 276.235 Součet 276.235	m	276,235	0,00	0,00	
0	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	4,144	1 650,00	6 837,60	CS ÚRS 2023 01
D 00008 17 02 03 - Stavební odpad z plastických hmot							6 050,52	
1495	K	721210822	Demontáž vpusti střešních DN 100	kus	3,000	0,00	0,00	
2245	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	8,000	0,00	0,00	
2247	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	16,000	0,00	0,00	
2265	K	721210822	Demontáž vpusti střešních DN 100	kus	3,000	0,00	0,00	
2325	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	0,00	0,00	
2384	K	X_7664122	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm, včetně konzolí	kus	214,050	0,00	0,00	
0	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	2,058	2 940,00	6 050,52	
D 00009 17 02 02 - Stavební odpad ze skla							48 631,44	
1590	K	X-768-02lop	Cena za demontáž prosklené fasády - ocelová konstrukce a zasklení / postupná demontáž bez azbestu pudový 2NP - 3NP 47,8*6,75*47,8*6,75 Součet 645,3	m2	645,300	0,00	0,00	
0	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	17,004	2 860,00	48 631,44	CS ÚRS 2023 01
D 00010 17 01 02 - Cihelný odpad							102 191,85	
1403	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	150,875	0,00	0,00	
1404	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	376,278	0,00	0,00	
1405	K	962031136	Bourání příček z tvárníc nebo příčkových tl do 150 mm	m2	1 230,374	0,00	0,00	
1405	K	962032431	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3	m3	40,133	0,00	0,00	
1415	K	971035641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm	m3	2,426	0,00	0,00	
1425	K	974031664	Vysekání ryh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	16,350	0,00	0,00	
1425	K	974031666	Vysekání ryh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	11,900	0,00	0,00	
1430	K	971035441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 300 mm	kus	2,000	0,00	0,00	
0	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	317,366	322,00	102 191,85	CS ÚRS 2023 01
D 00011 20 03 01 - Komunální odpad							14 425,18	
1651	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	1 404,430	0,00	0,00	
1652	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	992,990	0,00	0,00	
2345	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	6,000	0,00	0,00	
2352	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000	0,00	0,00	
2385	K	X_7661181	Demontáž garnýží	m	214,050	0,00	0,00	
0	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	7,106	2 030,00	14 425,18	CS ÚRS 2023 01

ZL 02 - Nabídka inženýrské činnosti

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	280 000,00

Cena s DPH	v	CZK	338 800,00

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL 02 - Nabídka inženýrské činnosti

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							280 000,00	
D VRN			Kalkulace ceny projektových prací, výkon inženýrské činnosti					280 000,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					174 000,00
1	K	013002000	Projektové práce - územní (stavební) řízení	kpl	1,000	77 000,00	77 000,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	014002000	Projektová dokumentace - prováděcí	kpl	1,000	97 000,00	97 000,00	
D VRN4			Inženýrská činnost					106 000,00
2	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	042002000	Výkaz výměr, kontrolní rozpočet	kpl	1,000	61 000,00	61 000,00	CS ÚRS 2023 01

01.1 - Demontáž krytiny v 6ti vrstvách - Pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	49 251,32

Cena s DPH	v	CZK	59 594,10

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

01.1 - Demontáž krytiny v 6ti vrstvách - Pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								49 251,32
D		099.	Přesun hmot HSV				1 934,16	
253	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,575	125,00	1 196,88	Položka z SoD
254	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	105,325	7,00	737,28	Položka z SoD
					9,575*11 "Přepočtené koeficientem množství"	105,325		
D		712.	Povlakové krytiny				14 570,66	
269	K	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu	m2	1 740,820	8,37	14 570,66	Položka z SoD
					dle skutečnosti zjištěné na stavbě bylo 6vrstev (navýšení o 2 vrstvy)			
					pudorys střechy stávající stav a bourání			
					"vodorovná část" 48.4*15.7			
					759,880			
					"svislá část" (24.1+15.5+23.85+15.5)*2*0.7			
					110,530			
					Součet 870.41			
					870,410			
					Součet			
					870,41*2 "Přepočtené koeficientem množství"			
					1 740,820			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				32 746,50	
D		00006	17 06 04 - Odpad z hydroizolací, lepenková krytina				32 746,50	
0	K	997013814.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	9,575	3 420,00	32 746,50	ZL 01

01.2 - Demontáž krytiny v 6ti vrstvách - Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	50 116,84

Cena s DPH	v	CZK	60 641,38

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

01.2 - Demontáž krytiny v 6ti vrstvách - Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							50 116,84	
	D	099.	Přesun hmot HSV				1 968,09	
1452	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,743	125,00	1 217,88	Položka z SoD
1453	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	107,173	7,00	750,21	Položka z SoD
9,743*11 "Přepočtené koeficientem množství"					107,173			
	D	712.	Povlakové krytiny				14 827,69	
1468	K	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu dle skutečnosti zjištěné na stavbě bylo 6vrstev (navýšení o 2 vrstvy) "výměra viz položka č. 712300833" 2*885,764 Součet	m2	1 771,528	8,37	14 827,69	Položka z SoD
					1 771,528			
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				33 321,06	
	D	00006	17 06 04 - Odpad z hydroizolací, lepenková krytina				33 321,06	
0	K	997013814.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	9,743	3 420,00	33 321,06	ZL 01

01.3 - Vyrovnání atiky a doplnění výztuže Pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	280 176,76

Cena s DPH	v	CZK	339 013,88

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

01.3 - Vyrovnání atiky a doplnění výztuže Pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							280 176,76	
D HSV Práce a dodávky HSV							84 852,08	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							59 593,74	
0	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	63,900	408,00	26 071,20	CS ÚRS 2023 02
(0.15+24.1+0.15+23.85+0.15)*2*0.50+(0.05+7.575+0.35+2.875+0.5+0.05+0.3+3.75+0.05)*2*0.50					63,900			
Součet 63,9					63,900			
Součet								
0	K	345321515	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,146	5 030,00	5 764,38	CS ÚRS 2023 02
(0.15+24.1+0.15+23.85+0.15)*2*0.10*0.08+(0.05+7.575+0.35+2.875+0.5+0.05+0.3+3.75+0.05)*2*0.15*0.08					1,146			
Součet 1.146					1,146			
Součet								
0	K	345351005	Zřízení bednění plošných zidek atikových, parapetních, zábradelních	m2	38,340	582,00	22 313,88	CS ÚRS 2023 02
(0.15+24.1+0.15+23.85+0.15)*2*0.15*2+(0.05+7.575+0.35+2.875+0.5+0.05+0.3+3.75+0.05)*2*0.15*2					38,340			
Součet 38,34					38,340			
Součet								
0	K	345351006	Odstranění bednění plošných zidek atikových, parapetních, zábradelních	m2	38,340	142,00	5 444,28	CS ÚRS 2023 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							15 181,08	
211	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	1,733	8 760,00	15 181,08	Položka z SoD
Ubourání atiky mezi nižší a vyšší střechou					1,733			
(4.5+10.9)*0.75*0.15					1,733			
Součet								
D 099. Přesun hmot HSV							10 077,26	
252	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	4,159	330,00	1 372,47	Položka z SoD
253	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,159	125,00	519,88	Položka z SoD
254	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	45,749	7,00	320,24	Položka z SoD
4.159*11 "Přepočtené koeficientem množství"					45,749			
0	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	4,159	1 560,00	6 488,04	
251	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	4,747	290,00	1 376,63	Položka z SoD
D psv Práce a dodávky PSV							195 324,68	
D 7121 Ploché střechy							135 022,48	
273	K	311113151	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	43,950	910,00	39 994,50	Položka z SoD
-(0.05+7.575+0.35+2.875+0.5+0.05+0.3+3.75+0.05)*0.25*odpočet dělici zdi					-3,875			
Levá část atiky -navýšení na v. 500 mm								
(0.15+24.1+0.15)*2*0.25+(0.05+7.575+0.35+2.875+0.5+0.05+0.3+3.75+0.05)*0.25					16,075			
Pravá část atiky -navýšení na v. 750 mm								
(23.85+0.15)*2*0.50+(0.05+7.575+0.35+2.875+0.5+0.05+0.3+3.75+0.05)*0.50					31,750			
Součet 43,95					43,950			
Součet								
274	K	985331213.1	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	-94,500	1 302,00	-123 039,00	Položka z SoD
ukotvení atikové nadezdívky do stávající atiky								
pudorys střechy								
-(24.1*2*0.15*4+23.85*2*0.15*4)					-57,540			
-(4.5+10.9)*0.15*4+(4.5+10.9)*0.15*4+(4.5+10.9)*0.15*4+(4.5+10.9)*0.15*4					-36,960			
Součet -94,5					-94,500			
Součet								
275	M	13021013	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm	t	-0,084	35 000,00	-2 940,00	Položka z SoD
"výměra viz položka č. 985331213" -94.5*0.888*0.001					-0,084			
Součet -0,084					-0,084			
Součet								
274	K	985331213.1	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	116,000	1 302,00	151 032,00	Položka z SoD
ukotvení atikové nadezdívky do stávající atiky - prodloužení kotev dl 50cm								
levá svislá část atiky - navýšení o 1 tvarovku (250mm)+podbetonování (80mm)								
24.1*2*0.24*4								
(0.05+7.575+0.35+2.875+0.5+0.05+0.3+3.75+0.05)*(0.24)*4					14,880			
pravá svislá část atiky - navýšení o 2 tvarovky (500mm)+podbetonování (80mm)								
23.85*2*(0.24+0.16)*4					76,320			
(0.05+7.575+0.35+2.875+0.5+0.05+0.3+3.75+0.05)*(0.24+0.16)*4					24,800			
Součet 116,0					116,000			
Součet								
275	M	13021013	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm	t	0,301	35 000,00	10 535,00	Položka z SoD
ukotvení atikové nadezdívky do stávající atiky - prodloužení kotev dl 50cm								
levá svislá část atiky - navýšení o 1 tvarovku (250mm)+podbetonování (80mm)								
24.1*2*(0.25+0.25)*4					96,400			
(0.05+7.575+0.35+2.875+0.5+0.05+0.3+3.75+0.05)*(0.25+0.25)*4					31,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			práva svislá část atiky - navýšení o 2 tvarovky (500mm)+podbetonování (80mm) 23,85*2*(0.50+0.25)*4 (0.05+7.575+0.35+2.875+0.5+0.05+0.3+3.75+0.05)*(0.50+0.25)*4 Součet 317.0 317*0.00095 "Přepočtené koeficientem množství"		143,100 46,500 317,000 0.301			
278	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	<u>36,887</u>	13,60	501,66	Položka z SoD
			-(4.5+10.9)*0.55-(4.5+10.9)*0.8 "odbouraná dělici zed" levá svislá část atiky - navýšení o 1 tvarovku (250mm)+podbetonování (80mm) 24,1*2*(0.25+0.08) (0.05+7.575+0.35+2.875+0.5+0.05+0.3+3.75+0.05)*(0.25+0.08) práva svislá část atiky - navýšení o 2 tvarovky (500mm)+podbetonování (80mm) 23,85*2*(0.50+0.08) (0.05+7.575+0.35+2.875+0.5+0.05+0.3+3.75+0.05)*(0.50+0.08) Součet 36.887 Součet		-20.790 15,906 5,115 27,666 8,990 36,887			
279	M	1582 015	penetrační nátěr	kg	<u>11,066</u>	48.50	536.70	Položka z SoD
			"vyměra viz položka č. 712311101" 36.887*0.3 Součet 11.066 Součet		11,066 11,066			
284	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	<u>36,887</u>	53,80	1 984,52	Položka z SoD
			-(4.5+10.9)*0.55-(4.5+10.9)*0.8 "odbouraná dělici zed" levá svislá část atiky - navýšení o 1 tvarovku (250mm)+podbetonování (80mm) 24,1*2*(0.25+0.08) (0.05+7.575+0.35+2.875+0.5+0.05+0.3+3.75+0.05)*(0.25+0.08) práva svislá část atiky - navýšení o 2 tvarovky (500mm)+podbetonování (80mm) 23,85*2*(0.50+0.08) (0.05+7.575+0.35+2.875+0.5+0.05+0.3+3.75+0.05)*(0.50+0.08) Součet 36.887 Součet		-20.790 15,906 5,115 27,666 8,990 36,887			
285	M	1758005	SBS modifikovaný asfaltový pás - podkladní pás samolepicí se samolepicím podélným přesahem	m2	<u>42,420</u>	193.00	8 187.06	Položka z SoD
			vyměra viz položka č. 712 331 111 36.887*1.15 Součet		42.420 42.420			
286	K	712341559.1	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	<u>36,887</u>	114,00	4 205,12	Položka z SoD
			"vyměra viz položka č. 712331111" 36.887 Součet 36.887 Součet		36,887 36,887			
287	M	1535012	SBS modifikovaný asfaltový pás - finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště s posypem	m2	<u>42,420</u>	215.00	9 120.30	Položka z SoD
			"vyměra viz položka č. 712 331 111" 36.887*1.15 Součet 42.42 Součet		42.420 42.420			
280	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	<u>42,277</u>	96,00	4 058,59	Položka z SoD
			-(4.5+10.9)*0.6-(4.5+10.9)*0.4 "odbouraná dělici zed" levá svislá část atiky - navýšení o 1 tvarovku (250mm)+podbetonování (80mm) 24,1*2*(0.25+0.08) (0.05+7.575+0.35+2.875+0.5+0.05+0.3+3.75+0.05)*(0.25+0.08) práva svislá část atiky - navýšení o 2 tvarovky (500mm)+podbetonování (80mm) 23,85*2*(0.50+0.08) (0.05+7.575+0.35+2.875+0.5+0.05+0.3+3.75+0.05)*(0.50+0.08) Součet 42.277 Součet		-15.400 15,906 5,115 27,666 8,990 42,277			
281	M	1847804	SBS modifikovaný asfaltový pás - natavovací parotěsná zábrana	m2	<u>48,619</u>	168.00	8 167.99	Položka z SoD
			vyměra viz položka č. 712 341 659 42.277*1.15 Součet		48,619 48,619			
288	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	16.811	820,00	13 785,02	Položka z SoD
289	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	16.811	529,00	8 893,02	Položka z SoD
	D	713	Izolace tepelné				60 302,20	
291	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	<u>82,282</u>	191,00	15 715,86	Položka z SoD
			zateplení atiky z vnitřní strany - navýšení o 250 mm - navíc 1 řada tvarovek pudorys střechy, řez A-A, B-B 24,1*2*0.25+23.85*2*0.50 (4.5+10.9)*0.25+(4.5+10.9)*0.50 (4.5+10.9)*0.55-(4.5+10.9)*0.8 "odpočet dělici zdi Mezisoučet 26.66 vyrovnění ozubu v zvnější strany - 2x tvarovka v. 250 mm + 80 mm podbetonování (24.1+23.85)*(0.5+0.08)*2 Součet 82.282 Součet		35,900 11,550 -20,790 26,66 55,622 82,282			
292	M	28376014	deska fasádní polystyrénová soklová tl 60mm	m2	<u>90,510</u>	191.00	17 287.41	Položka z SoD
			11.55*1.1 "vyměra viz položka č. 713131141 (atika)" 70,732*1.1 "vyrovnění šíře atiky a tvárnice ztrac bed. z vnější strany atiky" Součet 90.51 Součet		12,705 77,805 90,510			
0	K	713141351	Montáž spádové izolace na zhlavi atiky š do 500 mm lepené za studena zplna	m	<u>126,700</u>	136,00	17 231,20	CS ÚRS 2023 02
			24.1*2+23.85*2 (4.5+10.9)+(4.5+10.9) Součet 126.7 Součet		95,900 30,800 126,700			
0	M	63152008	klin atikový přechodný minerální plochých střech tl 100x100mm	m	126.700	67.30	8 526.91	CS ÚRS 2023 02
298	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0.872	1 110,00	967,92	Položka z SoD
299	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0.872	657,00	572,90	Položka z SoD

01.4 - Vyrovnání atiky a doplnění výztuže Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	172 060,10

Cena s DPH	v	CZK	208 192,72

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

01.4 - Vyrovnání atiky a doplnění výztuže Pavilon D

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							172 060,10	
D HSV Práce a dodávky HSV							59 999,10	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							58 814,45	
0	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	64,605	408,00	26 358,84	CS ÚRS 2023 02
Vyrovnání nové atiky ze ŽB a slávající atiky cca 50cm (48.4+15.5+48.4+9.15+1.36+6.4)*0.5					64.605			
Součet					64.605			
0	K	345321515	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,873	5 030,00	4 391,19	CS ÚRS 2023 02
atiková dozdivka výšky 250 mm pudorys střechy, řezy A-A a B-B (48.4+48.4)*0.06*0.10					0.581			
(15.5+9.15+1.36+6.4)*0.06*0.15					0.292			
Součet 0.873					0.873			
0	K	345351005	Zřízení bednění pinostěnných zidek atikových, parapetních, zábradelních	m2	38,763	582,00	22 560,07	CS ÚRS 2023 02
atiková dozdivka výšky 250 mm pudorys střechy, řezy A-A a B-B (48.4+48.4)*0.15*2					29.040			
(15.5+9.15+1.36+6.4)*0.15*2					9.723			
Součet 38.763					38.763			
0	K	345351006	Odstranění bednění pinostěnných zidek atikových, parapetních, zábradelních	m2	38,763	142,00	5 504,35	CS ÚRS 2023 02
atiková dozdivka výšky 250 mm pudorys střechy, řezy A-A a B-B (48.4+48.4)*0.15*2					29.040			
(15.5+9.15+1.36+6.4)*0.15*2					9.723			
Součet 38.763					38.763			
D 099. Přesun hmot HSV							1 184,65	
145C	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	4,085	290,00	1 184,65	Položka z SoD
D psv Práce a dodávky PSV							112 061,00	
D 713 Izolace tepelné							39 592,77	
149C	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	31,746	191,00	6 063,49	Položka z SoD
(48.1+48.1)*(0.25+0.08) "vyrovnání šíře atiky a tvárnice ztrac.bed. z vnější strany atiky"					31.746			
Součet 31.746					31.746			
149F	M	28376014	deska fasádní polystyrenová soklová tl 60mm	m2	34,921	191,00	6 669,91	Položka z SoD
(48.1+48.1)*(0.25+0.08)*1.1 "vyrovnání šíře atiky a tvárnice ztrac.bed. z vnější strany atiky"					34.921			
Součet 34.921					34.921			
0	K	713141351	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena zplna	m	128,310	136,00	17 450,16	CS ÚRS 2023 02
15.4+48.05*2+6.3+1.36+9.15					128.310			
Součet					128.310			
0	M	63152008	křín atikový přechodný minerální plochých střech tl 100x100mm	m	128,310	67,30	8 635,26	CS ÚRS 2023 02
1497	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,438	1 110,00	486,18	Položka z SoD
1498	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,438	657,00	287,77	Položka z SoD
D 7121 Ploché střechy							72 468,23	
1477	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	7,789	13,60	105,93	Položka z SoD
pudorys střechy, řezy A-A, B-B								
svislá část atiky								
(48.4*2+15.5+9.15+1.36+7.01)*0.06					7.789			
Součet 7.789					7.789			
1478	M	1582 015	penetrační nátěr	kg	2,337	48,50	113,34	Položka z SoD
"vyměra viz položka č. 712311101" 7.789*0.3					2.337			
Součet 2.337					2.337			
1483	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	7,789	53,80	419,05	Položka z SoD
svislá část atiky								
(48.4*2+15.5+9.15+1.36+7.01)*0.06					7.789			
Součet 7.789					7.789			
1484	M	1758005	SBS modifikovaný asfaltový pás - podkladní pás samolepicí se samolepicím podélným přesahem	m2	8,957	193,00	1 728,70	Položka z SoD
"vyměra viz položka č. 712331111" 7.789*1.15					8.957			
Součet 8.957					8.957			
1485	K	712341559.1	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	7,789	114,00	887,95	Položka z SoD
svislá část atiky								
(48.4*2+15.5+9.15+1.36+7.01)*0.06					7.789			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet 7.789					
			Součet		7.789			
1486	M	1535012	SBS modifikovaný asfaltový pás - finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště s posypem	m2	8,957	215,00	1 925,76	Položka z SoD
			výměra viz položka č. 712341559*7.789*1,15		8,957			
			Součet 8.957		8.957			
			Součet		8.957			
1479	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	7,789	96,00	747,74	Položka z SoD
			svislá část atiky		7.789			
			(48.4*2+15.5+9.15+1.36+7.01)*0.06		7.789			
			Součet 7.789		7.789			
			Součet		7.789			
1480	M	1847804	SBS modifikovaný asfaltový pás - nařazovací parotěsná zábrana	m2	8,957	168,00	1 504,78	Položka z SoD
			výměra viz položka č. 712 341 659		8.957			
			7.789*1.15		8.957			
			Součet		8.957			
1473	K	985331213.1	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	-77,526	1 302,00	-100 938,85	Položka z SoD
			Odpočet původní délky 15cm		-77.526			
			-(48.4+15.5+48.4+9.15+1.36+6.4)*0.15*4		-77.526			
			Součet		-77.526			
1474	M	13021013	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm	t	-0,076	35 000,00	-2 660,00	Položka z SoD
			výměra viz položka č. 985331213* -77.526*0.888*0.001*1,1		-0.076			
			Součet		-0.076			
1473	K	985331213.1	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	124,042	1 302,00	161 502,68	Položka z SoD
			Délka kotevních tyčí 25cm		124.042			
			(48.4+15.5+48.4+9.15+1.36+6.4)*0.24*4		124.042			
			Součet		124.042			
1474	M	13021013	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm	t	0,196	35 000,00	6 860,00	Položka z SoD
			(48.4+15.5+48.4+9.15+1.36+6.4)*0.40*4		206.736			
			Součet		206.736			
			206.736*0.00095 Přepočtené koeficientem množství		0.196			
1487	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,201	820,00	164,82	Položka z SoD
1488	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0,201	529,00	106,33	Položka z SoD

02.1 - Vybourání nevhodných podlah - Pavion C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	890 439,18

Cena s DPH	v	CZK	1 077 431,41

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

02.1 - Vybourání nevhodných podlah - Pavion C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							890 439,18	
D HSV Práce a dodávky HSV							819 088,01	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							563 841,45	
212	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	115,305	3 170,00	365 516,85	Položka z SoD
3.NP								
chodba + soc. zař.+schodiště								
"prům 9 měření - 6.8cm"								
(2 85+0.1+2.7)*6.27*0.068					2.409			
-0.1*0.4*2*0.068					-0.005			
(0.1+18.2+0.15)*1.75*0.068					2.196			
-0.2*0.4*4*0.068					-0.022			
5.6*(4.33+0.15+1.75+0.2)*0.068					2.449			
-4.15*4.05*0.068 "schodiště					-1.143			
(1.9+0.15)*5.6*0.068					0.781			
1.9*(5.7+0.1+3.05+0.1+2.9+0.1+2.9+0.1+3.0+0.15+2.43)*0.068					2.025			
(2.5+0.1+1.55)*4.33 "0.068"soc zař sloup 25"					1.222			
-0.1*0.4*0.068					-0.003			
(0.65+0.15+2.05)*6.3*0.068 "soc zař sloup 30.25					1.221			
-0.1*0.4*2*0.068					-0.005			
Mezisoučet 11.125								
2.NP								
chodba + soc. zař.+schodiště								
průměr 8.5cm								
1.9*47.8*0.085 "chodba					7.720			
-1.9*(2.43)*0.085 "odpočet schodu					-0.392			
6.45*5.6 "0.085"sekce sloupy 15.4.14.5					3.070			
5.6*6.45*0.085					3.070			
-4.15*4.05*0.085 "schodiště					-1.429			
(1.25+0.1+1.5)*6.3*0.085 "soc zař. sloup 35.23					1.526			
-0.1*0.4*0.085					-0.003			
-0.1*0.3*0.085					-0.003			
2.85*6.3 "0.085 "soc zař sloup 30.24					1.526			
-0.1*0.3*0.085					-0.003			
-0.1*0.4*0.085					-0.003			
Mezisoučet 15.079								
2.NP								
sekce 1 mezi sloupy 1:18.2:17								
odbourání betonu 8cm								
odstranění izolace 3cm								
5.7*6.19*0.08					2.823			
-0.1*0.1*0.08					-0.001			
-0.1*0.4*0.08					-0.003			
sekce 2 mezi sloupy 2:17.3:16								
odbourání betonu 5cm-6cm průměr 5.5cm								
odstranění izolace 3cm-2cm průměr 2.5cm								
odbourání betonu 2cm								
3.05*6.3*0.055					1.057			
-0.3*0.4*0.055					-0.007			
-0.3*0.3*0.055					-0.005			
odbourání betonu 9cm-6cm průměr 7.5cm								
odstranění izolace 3cm-2cm průměr 2.5cm								
2.75*6.3*0.055					0.953			
sekce 3 mezi sloupy 3:16.4:15								
odbourání betonu 7cm-6cm průměr 6.5cm								
odstranění izolace 2cm-4cm průměr 3cm								
6.0*6.3*0.065					2.457			
-0.2*0.4*2*0.065					-0.010			
-0.2*0.3*2*0.065					-0.008			
sekce 4 mezi sloupy 4:15.5:14								
obsaženo ve výměře chodby								
sekce 5 mezi sloupy 5:14.6:13								
odbourání betonu 10cm-6cm průměr 8cm								
odstranění izolace 2cm								
3.0*6.3*0.08					1.512			
-0.25*0.3*0.08					-0.006			
-0.25*0.4*0.08					-0.008			
odbourání betonu 7cm-6cm průměr 6.5cm								
odstranění izolace 3cm-4cm průměr 3.5								
2.9*6.3*0.065					1.188			
-0.15*0.3*0.065					-0.003			
-0.15*0.4*0.065					-0.004			
sekce 6 mezi sloupy 6:13.7:12								
odbourání betonu 13cm-7cm průměr 10cm								
odstranění izolace 2cm-4cm průměr 3								
2.9*6.3*0.1					1.827			
-0.15*0.3*0.1					-0.005			
-0.15*0.4*0.1					-0.006			
odbourání betonu 8cm-9cm průměr 8.5cm								
odstranění izolace 2cm								
2.9*6.3*0.085					1.553			
-0.15*0.3*0.085					-0.004			
-0.15*0.4*0.085					-0.005			
sekce 7 mezi sloupy 7:12.8:11								
odbourání betonu 8cm- 6cm průměr 7cm								
odstranění izolace 2cm-3 cmprůměr 2.5cm								
2.9*6.3*0.07					1.279			
-0.15*0.3*0.07					-0.003			
-0.15*0.4*0.07					-0.004			
odbourání betonu 9cm								
odstranění izolace 2cm								
2.9*6.3*0.09					1.644			
-0.15*0.3*0.09					-0.004			
-0.15*0.4*0.09					-0.005			
sekce 8 mezi sloupy 8:11.9:10								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			odbourání betonu 9cm- 6cm průměr 7.5cm					
			odstranění izolace 2cm-6 cmprůměr 4cm					
			2.9*6.3*0.075		1.370			
			-0.15*0.3*0.075		-0.003			
			-0.15*0.4*0.075		-0.005			
			odbourání betonu 7cm					
			odstranění izolace 4cm					
			2.85*6.3*0.07		1.257			
			-0.1*0.3*0.07		-0.002			
			-0.1*0.4*0.07		-0.003			
			sekce 9 mezi sloupy 31:19.32.20					
			odbourání betonu 6cm					
			odstranění izolace 3cm-					
			2.85*6.3*0.06		1.077			
			-0.1*0.3*0.06		-0.002			
			-0.1*0.4*0.06		-0.002			
			odbourání betonu 8cm- 6cm průměr 7cm					
			odstranění izolace 2cm-3 cmprůměr 2.5cm					
			2.9*6.3*0.07		1.279			
			-0.15*0.3*0.07		-0.003			
			-0.15*0.4*0.07		-0.004			
			sekce 10 mezi sloupy 32:20.33.21					
			odbourání betonu 9cm-7cm průměr 8cm					
			odstranění izolace 6cm-2 cmprůměr 4cm					
			2.9*6.3*0.08		1.462			
			-0.15*0.3*0.08		-0.004			
			-0.15*0.4*0.08		-0.005			
			odbourání betonu 8cm-7cm průměr 7.5cm					
			odstranění izolace 3cm-2 cmprůměr 2.5cm					
			2.9*6.3*0.075		1.370			
			-0.15*0.3*0.075		-0.003			
			-0.15*0.4*0.075		-0.005			
			sekce 11 mezi sloupy 33:21.34.22					
			odbourání betonu 8cm					
			odstranění izolace 2cm					
			2.9*6.3*0.08		1.462			
			-0.15*0.3*0.08		-0.004			
			-0.15*0.4*0.08		-0.005			
			odbourání betonu 8cm					
			odstranění izolace 2cm					
			2.75*6.3*0.08		1.386			
			-0.15*0.3*0.08		-0.004			
			-0.15*0.4*0.08		-0.005			
			sekce 12 mezi sloupy 34:22.35.23					
			odbourání betonu 4cm-8cm průměr 6cm					
			odstranění izolace 2cm					
			odbourání betonu 4cm-0cm průměr 2cm					
			2.95*6.3*0.08		1.487			
			-0.2*0.3*0.08		-0.005			
			-0.2*0.4*0.08		-0.006			
			sekce 13 mezi sloupy 30:24.29.25					
			odbourání betonu 10cm-6cm průměr 8cm					
			odstranění izolace 2cm					
			2.9*6.3*0.08		1.462			
			-0.15*0.3*0.08		-0.004			
			-0.15*0.4*0.08		-0.005			
			sekce 14 mezi sloupy 29:25.28.26					
			odbourání betonu 6cm					
			odstranění izolace 3cm-2 cmprůměr 2.5cm					
			2.9*6.3*0.06		1.096			
			-0.15*0.3*0.06		-0.003			
			-0.15*0.4*0.06		-0.004			
			odbourání betonu 6cm-9cm průměr 7.5cm					
			odstranění izolace 2cm-3cm průměr 2.5cm					
			2.9*6.3*0.075		1.370			
			-0.15*0.3*0.075		-0.003			
			-0.15*0.4*0.075		-0.005			
			sekce 15 mezi sloupy 28:26.27					
			odbourání betonu 7cm-9cm průměr 8cm					
			odstranění izolace 2cm-					
			2.9*6.3*0.08		1.462			
			-0.15*0.3*0.08		-0.004			
			-0.15*0.4*0.08		-0.005			
			odbourání betonu 9cm					
			odstranění izolace 2cm-					
			2.85*6.3*0.09		1.616			
			-0.1*0.3*0.09		-0.003			
			-0.1*0.4*0.09		-0.004			
			Mezisoučet 35.246					
			3 NP					
			sekce 1 mezi sloupy 1:20.2:19					
			odbourání betonu 8cm					
			odstranění izolace 4cm					
			5.7*6.3*0.08		2.873			
			-0.1*0.3*0.08		-0.002			
			-0.1*0.4*0.08		-0.003			
			sekce 2 mezi sloupy 2:19.3:18					
			odbourání betonu 8cm					
			odstranění izolace 3cm					
			3.05*6.3*0.08		1.537			
			-0.3*0.3*0.08		-0.007			
			-0.3*0.4*0.08		-0.010			
			2.9*6.3*0.08		1.462			
			-0.15*0.4*0.08		-0.005			
			-0.15*0.3*0.08		-0.004			
			sekce 3 mezi sloupy 3:18.4:17					
			odbourání betonu 8cm					
			odstranění izolace 3cm					
			2.9*6.3*0.08		1.462			
			-0.15*0.3*0.08		-0.004			
			-0.15*0.4*0.08		-0.005			
			3.0*6.3*0.08		1.512			
			-0.25*0.4*0.08		-0.008			
			-0.25*0.3*0.08		-0.006			
			sekce 4 mezi sloupy 4:17.5:16					
			odbourání betonu 6cm					
			odstranění izolace 3cm					
			5.6*6.3*0.06		2.117			
			sekce 5.6.7 mezi sloupy 5.16.15.6.14.7.13.8.12					
			odbourání betonu 8cm					
			odstranění izolace 2cm					
			8.45*18.20*0.08		12.303			
			-0.35*0.4*2*0.08		-0.022			
			-0.4*0.4*4*0.08		-0.051			
			-0.25*0.4*0.08		-0.008			
			-0.25*(1.9+0.4)*0.08		-0.046			
			sekce 8 mezi sloupy 8.9					
			odbourání betonu 8cm- 6cm průměr 7 cm					

0	K	965049113	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin s rábicovým pletivem tl do 100 mm	m3	115,305	1 720,00	198 324,60	CS ÚRS 2023 02

0	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	254,213	322,00	81 856,59	CS ÚRS 2023 01

0	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	9,653	3 420,00	33 013,26

D PSV		Práce a dodávky PSV					71 351,17	
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					30 784,05	
259	K 711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	1 304,409	23,60	30 784,05	Položka z SoD	

259	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	1 304,409	23,80	30 784,05	Položka z SoD
			3.NP					
			chodba + soc. zař.+schodiště					
			"prům 9 měření - 6,8cm"					
			(2,85+0,1+2,7)*6,27		35,426			
			-0,1*0,4*2		-0,080			
			(0,1+18,2+0,15)*1,75		32,288			
			-0,2*0,4*4		-0,320			
			5,6*(4,33+0,15+1,75+0,2)		36,008			
			-4,15*4,05*schodiště		-16,808			
			(1,9+0,15)*5,6		11,480			
			1,9*(5,7+0,1+3,05+0,1+2,9+0,1+2,9+0,1+3,0+0,15+2,43)		29,773			
			(2,5+0,1+1,55)*4,33 "soc zař sloup 25"		17,970			
			-0,1*0,4		-0,040			
			(0,65+0,15+2,05)*6,3 "soc zař sloup 30:26		17,955			
			-0,1*0,4*2		-0,080			
			Mezisoučet 153,572					
			2.NP					
			chodba + soc. zař.+schodiště					
			průměr 8,5cm					
			1,9*47,8 "chodba		90,820			
			-1,9*(2,43)*odpocet schodu		-4,617			
			6,45*5,6 "sekce sloupy 15,4.14,5		36,120			
			5,6*6,45		36,120			
			-4,15*4,05*schodiště		-16,808			
			(1,25+0,1+1,5)*6,3 "soc zař. sloup 35:23		17,955			
			-0,1*0,4		-0,040			
			-0,1*0,3		-0,030			
			2,85*6,3 "soc zař sloup 30:24		17,955			
			-0,1*0,3		-0,030			
			-0,1*0,4		-0,040			
			Mezisoučet 177,405					
			2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			sekce 1 mezi sloupy 1:18;2:17					
			odbourání betonu 8cm					
			odstranění izolace 3cm					
			5,7*6,19		35,283			
			-0,1*0,1		-0,010			
			-0,1*0,4		-0,040			
			sekce 2 mezi sloupy 2:17;3:16					
			odbourání betonu 5cm-6cm průměr 5,5cm					
			odstranění izolace 3cm-2cm průměr 2,5cm					
			odbourání betonu 2cm					
			3,05*6,3		19,215			
			-0,3*0,4		-0,120			
			-0,3*0,3		-0,090			
			odbourání betonu 9cm-6cm průměr 7,5cm					
			odstranění izolace 3cm-2cm průměr 2,5cm					
			2,75*6,3		17,325			
			sekce 3 mezi sloupy 3:16;4:15					
			odbourání betonu 7cm-6cm průměr 6,5cm					
			odstranění izolace 2cm-4cm průměr 3cm					
			6,0*6,3		37,800			
			-0,2*0,4*2		-0,160			
			-0,2*0,3*2		-0,120			
			sekce 4 mezi sloupy 4:15;5:14					
			obsaženo ve výměře chodby					
			sekce 5 mezi sloupy 5:14;6:13					
			odbourání betonu 10cm-6cm průměr 8cm					
			odstranění izolace 2cm					
			3,0*6,3		18,900			
			-0,25*0,3		-0,075			
			-0,25*0,4		-0,100			
			odbourání betonu 7cm-6cm průměr 6,5cm					
			odstranění izolace 3cm-4cm průměr 3,5					
			2,9*6,3		18,270			
			-0,15*0,3		-0,045			
			-0,15*0,4		-0,060			
			sekce 6 mezi sloupy 6:13;7:12					
			odbourání betonu 13cm-7cm průměr 10cm					
			odstranění izolace 2cm-4cm průměr 3					
			2,9*6,3		18,270			
			-0,15*0,3		-0,045			
			-0,15*0,4		-0,060			
			odbourání betonu 8cm-9cm průměr 8,5cm					
			odstranění izolace 2cm					
			2,9*6,3		18,270			
			-0,15*0,3		-0,045			
			-0,15*0,4		-0,060			
			sekce 7 mezi sloupy 7:12;8:11					
			odbourání betonu 8cm- 6cm průměr 7cm					
			odstranění izolace 2cm-3 cmprůměr 2,5cm					
			2,9*6,3		18,270			
			-0,15*0,3		-0,045			
			-0,15*0,4		-0,060			
			odbourání betonu 9cm					
			odstranění izolace 2cm					
			2,9*6,3		18,270			
			-0,15*0,3		-0,045			
			-0,15*0,4		-0,060			
			sekce 8 mezi sloupy 8:11;9:10					
			odbourání betonu 9cm- 6cm průměr 7,5cm					
			odstranění izolace 2cm-6 cmprůměr 4cm					
			2,9*6,3		18,270			
			-0,15*0,3		-0,045			
			-0,15*0,4		-0,060			
			odbourání betonu 7cm					
			odstranění izolace 4cm					
			2,85*6,3		17,955			
			-0,1*0,3		-0,030			
			-0,1*0,4		-0,040			
			sekce 9 mezi sloupy 31:19;32:20					
			odbourání betonu 6cm					
			odstranění izolace 3cm-					
			2,85*6,3		17,955			
			-0,1*0,3		-0,030			
			-0,1*0,4		-0,040			
			odbourání betonu 8cm- 6cm průměr 7cm					
			odstranění izolace 2cm-3 cmprůměr 2,5cm					
			2,9*6,3		18,270			
			-0,15*0,3		-0,045			
			-0,15*0,4		-0,060			
			sekce 10 mezi sloupy 32:20;33:21					
			odbourání betonu 9cm-7cm průměr 8cm					
			odstranění izolace 6cm-2 cmprůměr 4cm					
			2,9*6,3		18,270			
			-0,15*0,3		-0,045			
			-0,15*0,4		-0,060			
			odbourání betonu 8cm-7cm průměr 7,5cm					
			odstranění izolace 3cm-2 cmprůměr 2,5cm					
			2,9*6,3		18,270			
			-0,15*0,3		-0,045			
			-0,15*0,4		-0,060			
			sekce 11 mezi sloupy 33:21;34:22					
			odbourání betonu 8cm					
			odstranění izolace 2cm					
			2,9*6,3		18,270			
			-0,15*0,3		-0,045			
			-0,15*0,4		-0,060			
			odbourání betonu 8cm					
			odstranění izolace 2cm					
			2,75*6,3		17,325			
			-0,15*0,3		-0,045			
			-0,15*0,4		-0,060			
			sekce 12 mezi sloupy 34:22;35:23					
			odbourání betonu 4cm-8cm průměr 6cm					
			odstranění izolace 2cm					
			odbourání betonu 4cm-0cm průměr 2cm					
			2,95*6,3		18,585			
			-0,2*0,3		-0,060			
			-0,2*0,4		-0,080			
			sekce 13 mezi sloupy 30:24;29:25					
			odbourání betonu 10cm-6cm průměr 8cm					
			odstranění izolace 2cm					
			2,9*6,3		18,270			
			-0,15*0,3		-0,045			
			-0,15*0,4		-0,060			
			sekce 14 mezi sloupy 29:25;28:26					
			odbourání betonu 6cm					
			odstranění izolace 3cm-2 cmprůměr 2,5cm					
			2,9*6,3		18,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-0.15*0.3		-0.045			
			-0.15*0.4		-0.060			
			odbourání betonu 6cm-9cm průměr 7.5cm					
			odstranění izolace 2cm-3cm průměr 2.5cm					
			2.9*6.3		18.270			
			-0.15*0.3		-0.045			
			-0.15*0.4		-0.060			
			sekce 15mezi sloupy 28.26.27					
			odbourání betonu 7cm-9cm průměr 8cm					
			odstranění izolace 2cm-					
			2.9*6.3		18.270			
			-0.15*0.3		-0.045			
			-0.15*0.4		-0.060			
			odbourání betonu 9cm					
			odstranění izolace 2cm-					
			2.85*6.3		17.955			
			-0.1*0.3		-0.030			
			-0.1*0.4		-0.040			
			Mezisoučet 471.438					
			3 NP					
			sekce 1 mezi sloupy 1:20.2:19					
			odbourání betonu 8cm					
			odstranění izolace 4cm					
			5.7*6.3		35.910			
			-0.1*0.3		-0.030			
			-0.1*0.4		-0.040			
			sekce 2 mezi sloupy 2:19.3:18					
			odbourání betonu 8cm					
			odstranění izolace 3cm					
			3.05*6.3		19.215			
			-0.3*0.3		-0.090			
			-0.3*0.4		-0.120			
			2.9*6.3		18.270			
			-0.15*0.4		-0.060			
			-0.15*0.3		-0.045			
			sekce 3 mezi sloupy 3:18.4:17					
			odbourání betonu 8cm					
			odstranění izolace 3cm					
			2.9*6.3		18.270			
			-0.15*0.3		-0.045			
			-0.15*0.4		-0.060			
			3.0*6.3		18.900			
			-0.25*0.4		-0.100			
			-0.25*0.3		-0.075			
			sekce 4 mezi sloupy 4:17.5:16					
			odbourání betonu 6cm					
			odstranění izolace 3cm					
			5.6*6.3		35.280			
			sekce 5.6.7 mezi sloupy 5:16.15.6;14.7;13.8;12					
			odbourání betonu 8cm					
			odstranění izolace 2cm					
			8.45*18.20		153.790			
			-0.35*0.4*2		-0.280			
			-0.4*0.4*4		-0.640			
			-0.25*0.4		-0.100			
			-0.25*(1.9+0.4)		-0.575			
			sekce 8 mezi sloupy8.9					
			odbourání betonu 8cm -6cm průměr 7 cm					
			odstranění izolace 3-2cm průměr 2.5cm					
			2.7*4.03		10.881			
			odbourání betonu 7cm -6cm průměr 6.5 cm					
			odstranění izolace 3-2cm průměr 2.5cm					
			2.85*4.03		11.486			
			-0.4*0.1		-0.040			
			sekce 9 mezi sloupy 21:22					
			odbourání betonu 6cm					
			odstranění izolace 2cm					
			4.33*2.85		12.341			
			-0.1*0.4		-0.040			
			2.9*4.33		12.557			
			-0.15*0.4		-0.060			
			sekce 10 mezi sloupy 22:23					
			odbourání betonu 7cm -6cm průměr 6.5 cm					
			odstranění izolace 3-2cm průměr 2.5cm					
			2.9*4.33		12.557			
			-0.15*0.4		-0.060			
			-0.3*0.3		-0.090			
			odbourání betonu 7cm -5cm průměr 6 cm					
			odstranění izolace 3cm					
			2.9*4.33		12.557			
			-0.15*0.4		-0.060			
			sekce 11 mezi sloupy 23:24					
			odbourání betonu 7cm -6cm průměr 6.5 cm					
			odstranění izolace 3-2cm průměr 2.5cm					
			2.9*4.33		12.557			
			-0.15*0.4		-0.060			
			odbourání betonu 7cm -5cm průměr 6 cm					
			odstranění izolace 2cm					
			4.6*4.33		19.918			
			-0.4*0.4		-0.160			
			sekce 12 mezi sloupy					
			odbourání betonu 8-7cm průměr 7.5cm					
			odstranění izolace 3-2cm průměr 2.5cm					
			2.9*6.3		18.270			
			-0.15*0.3		-0.045			
			-0.15*0.4		-0.060			
			sekce 13 mezi sloupy					
			odbourání betonu 8-7cm průměr 6.5cm					
			odstranění izolace 1.5-2cm průměr 1.75cm					
			2.9*6.3*2		36.540			
			-0.15*0.4*2		-0.120			
			-0.15*0.3*2		-0.090			
			sekce 14 mezi sloupy					
			odbourání betonu 6cm					
			odstranění izolace 2cm					
			2.9*6.3		18.270			
			-0.15*0.4		-0.060			
			-0.15*0.3		-0.045			
			2.85*6.3		17.955			
			-0.1*0.4		-0.040			
			-0.8*0.3		-0.240			
			Mezisoučet 491.994					
			Součet 1304.409					
			Součet		1 304.409			
D 713			Izolace tepelné				40 567,12	
0	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	1 304,409	31,10	40 567,12	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

02.2 - Vybourání nevhodných podlah - Pavion D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	888 550,96

Cena s DPH	v	CZK	1 075 146,66

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

02.2 - Vybourání nevhodných podlah - Pavion D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							888 550,96	
D HSV Práce a dodávky HSV							816 333,50	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							561 518,70	
1412	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	114,830	3 170,00	364 011,10	Položka z SoD
3.NP								
prům 29 měření - 6.1cm"								
47.8*1.9*0.061						5,540		
6.45*5.6*0.061						2,203		
-4.05*4.15*0.061						-1,025		
-5.6*0.5*0.061						-0,171		
2.85*6.3*2*0.061						2,191		
-0.1*0.4*2*0.061						-0,005		
-0.1*0.3*2*0.061						-0,004		
Mezisoučet chodba +schodiště+soc.zař 8.729								
2.NP								
průměr 8.5cm								
47.8*1.9*0.085						7,720		
2.85*6.3*0.085						1,526		
-0.1*0.4*0.085						-0,003		
-0.1*0.3*0.085						-0,003		
2.85*6.3*0.085						1,526		
-0.1*0.4*0.085						-0,003		
-0.1*0.3*0.085						-0,003		
5.6*9.44*0.085						4,493		
-5.6*0.5*0.085						-0,238		
-4.05*4.15*0.085						-1,429		
Mezisoučet chodba + schodiště+soc.zař 13,586								
2.NP								
sekce 1 mezi sloupy 1:2.18								
odbourání betonu 10cm								
odstranění izolace 2cm								
2.75*6.3*0.1						1,733		
odbourání betonu 9cm								
odstranění izolace 2cm								
2.75*6.3*0.09						1,559		
(0.4+0.938+0.4)/2*průměrná délka**5.2*0.09						0,407		
sekce 2 mezi sloupy 18:2.17.3								
odbourání betonu 10cm-7cm - průměr 8.5cm								
odstranění izolace 2cm-3cm - průměr 2.5								
6.10*6.3*0.085						3,267		
-0.2*0.3*2*0.085						-0,010		
-0.25*0.4*2*0.085						-0,017		
sekce 3 mezi sloupy 17:3.16.4								
odbourání betonu 8cm								
odstranění izolace 2cm								
2.75*6.3*0.08						1,386		
2.95*6.3*0.08						1,487		
sekce 4 mezi sloupy 16:4.15.5								
odbourání betonu 5cm-6cm - průměr 5.5cm								
odstranění izolace 2cm								
odbourání betonu 5cm-3cm - průměr 4cm								
5.6*5.34*(0.055+0.04)						2,841		
sekce 5 mezi sloupy 15.5.14.6								
odbourání betonu 7cm								
odstranění izolace 3cm								
3.0*6.3*0.07						1,323		
-0.3*0.25*0.07						-0,005		
-0.25*0.4*0.07						-0,007		
odbourání betonu 7cm-9cm - průměr 8cm								
odstranění izolace 3cm-2cm - průměr 2.5cm								
2.9*6.3*0.08						1,462		
-0.15*0.3*0.08						-0,004		
-0.15*0.4*0.08						-0,005		
sekce 6 mezi sloupy 14:6.13:7.12.8								
odbourání betonu 7cm-10cm - průměr 8.5cm								
odstranění izolace 2cm-1.5cm - průměr 1.75cm								
2.9*6.3*0.085						1,553		
-0.15*0.3*0.085						-0,004		
-0.15*0.4*0.085						-0,005		
odbourání betonu 8cm-10cm - průměr 9cm								
odstranění izolace 2cm								
5.9*6.3*0.09						3,345		
-0.3*0.4*2*0.09						-0,022		
odbourání betonu 8cm-7cm - průměr 7.5cm								
odstranění izolace 3cm								
2.9*6.3*0.075						1,370		
-0.3*0.15*0.075						-0,003		
-0.4*0.15*0.075						-0,005		
sekce 7 mezi sloupy 12:8.11:9								
odbourání betonu 8cm								
odstranění izolace 3cm-2cm - průměr 2.5cm								
2.9*6.3*0.08						1,462		
-0.15*0.3*0.08						-0,004		
-0.15*0.4*0.08						-0,005		
odbourání betonu 8cm								
odstranění izolace 2cm								
2.85*6.3*0.08						1,436		
-0.1*0.3*0.08						-0,002		
-0.1-0.4*0.08						-0,132		
sekce 8 mezi sloupy 26:27.25.28								
odbourání betonu 7cm								
odstranění izolace 3cm								
2.85*6.3*0.07						1,257		
-0.1*0.3*0.07						-0,002		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-0.1*0.4*0.07		-0.003			
			odbourání betonu 7cm-8cm - průměr 7.5cm					
			odstranění izolace 3cm					
			2.9*6.3*0.075		1.370			
			-0.15*0.3*0.075		-0.003			
			-0.15*0.4*0.075		-0.005			
			sekce 9 mezi sloupy 25.28.24.29					
			odbourání betonu 7cm-8cm - průměr 7.5cm					
			odstranění izolace 3cm-2cm - průměr 2.5 cm					
			5.9*6.3*0.075		2.788			
			-0.15*0.3*2*0.075		-0.007			
			-0.15*0.4*2*0.075		-0.009			
			sekce 10 mezi sloupy 24.29.23.30					
			odbourání betonu 7cm-8cm - průměr 7.5cm					
			odstranění izolace 3cm-2cm - průměr 2.5cm					
			2.9*6.3*0.075		1.370			
			-0.15*0.3*0.075		-0.003			
			-0.15*0.4*0.075		-0.005			
			odbourání betonu 7cm-8cm - průměr 7.5cm					
			odstranění izolace 2cm					
			2.9*6.3*0.075		1.370			
			-0.15*0.3*0.075		-0.003			
			-0.15*0.4*0.075		-0.005			
			sekce 11 mezi sloupy 23.30.22.31					
			odbourání betonu 5cm-6cm - průměr 5.5cm					
			odstranění izolace 3cm-2cm - průměr 2.5cm					
			odbourání betonu 0cm-3cm - průměr 1.5cm					
			2.9*6.3*(0.055+0.015)		1.279			
			-0.15*0.4*0.07		-0.004			
			-0.15*0.3*0.07		-0.003			
			sekce 12 mezi sloupy 32.21.33.20					
			odbourání betonu 8cm-6cm - průměr 7cm					
			odstranění izolace 2cm					
			2.9*6.3*0.07		1.279			
			-0.15*0.3*0.07		-0.003			
			-0.15*0.4*0.07		-0.004			
			sekce 13 mezi sloupy 33.20.34.19					
			odbourání betonu 9cm					
			odstranění izolace 2cm					
			2.9*6.3*2*0.09		3.289			
			-0.15*0.4*2*0.09		-0.011			
			-0.15*0.3*2*0.09		-0.008			
			sekce 14 mezi sloupy 34.19.35.					
			odbourání betonu 8cm					
			odstranění izolace 4cm-2cm - průměr 3cm					
			2.9*6.3*0.08		1.462			
			-0.15*0.4*0.08		-0.005			
			-0.15*0.3*0.08		-0.004			
			odbourání betonu 10cm					
			odstranění izolace 2cm					
			2.85*6.3*0.1		1.796			
			-0.1*0.4*0.1		-0.004			
			-0.1*0.3*0.1		-0.003			
			Mezisoučet 41.567					
			3.NP					
			sekce 1 mezi sloupy 1.2.17.16.3					
			odbourání betonu 10cm					
			odstranění izolace 2cm					
			2.6*6.3*0.1		1.638			
			(1.4+0.3)/2*průměrná délka**5.2*0.1		0.442			
			odbourání betonu 5cm- 8cm-10cm - průměr 7.7cm					
			5.9*6.3*0.077		2.862			
			-0.3*0.4*0.077		-0.009			
			-0.4*0.4*0.077		-0.012			
			odbourání betonu 5cm-7cm-8cm průměr 6.7cm					
			2.9*6.3*0.077		1.407			
			-0.15*0.3*0.077		-0.003			
			-0.15*0.4*0.077		-0.005			
			sekce 2 mezi sloupy 16.3.15.4					
			odbourání betonu 6cm-7cm - průměr 6.5cm					
			2.9*6.3*0.065		1.188			
			-0.15*0.3*0.065		-0.003			
			-0.15*0.4*0.065		-0.004			
			3.0*6.3*0.065		1.229			
			-0.25*0.3*0.065		-0.005			
			-0.25*0.4*0.065		-0.007			
			sekce 3 mezi sloupy 15.4.14.5					
			odbourání betonu 7cm-6cm - průměr 6.5cm					
			odstranění izolace 2-5cm					
			2.75*6.3*0.065		1.126			
			odbourání betonu 6cm-5cm - průměr 5.5cm					
			odstranění izolace 2-5cm					
			2.75*6.3*0.065		1.126			
			sekce 4 mezi sloupy 14.5.13.6					
			odbourání betonu 5cm-6cm - průměr 5.5cm					
			odstranění izolace 2-5cm					
			3.0*6.3*0.055		1.040			
			-0.25*0.3*0.055		-0.004			
			-0.25*0.4*0.055		-0.006			
			odbourání betonu 6cm					
			odstranění izolace 2-5cm					
			2.9*6.3*0.06		1.096			
			-0.15*0.3*0.06		-0.003			
			-0.15*0.4*0.06		-0.004			
			sekce 5 mezi sloupy 13.6.12.7					
			odbourání betonu 7cm-6cm-5cm - průměr 6cm					
			odstranění izolace 2-5cm					
			2.9*6.3*0.06		1.096			
			-0.15*0.3*0.06		-0.003			
			-0.15*0.4*0.06		-0.004			
			odbourání betonu 7cm-6cm - průměr 6.5cm					
			odstranění izolace 2-5cm					
			2.9*6.3*0.065		1.188			
			-0.15*0.3*0.065		-0.003			
			-0.15*0.4*0.065		-0.004			
			sekce 6 mezi sloupy 12.7.11.8					
			odbourání betonu 7cm-8cm-5cm - průměr 6.7cm					
			odstranění izolace 2-5cm					
			2.9*6.3*0.067		1.224			
			-0.15*0.3*0.067		-0.003			
			-0.15*0.4*0.067		-0.004			
			odbourání betonu 8cm-7cm - průměr 7.5cm					
			odstranění izolace 2-5cm					
			2.9*6.3*0.075		1.370			
			-0.15*0.3*0.075		-0.003			
			-0.15*0.4*0.075		-0.005			
			sekce 7 mezi sloupy 11.8.10.9					
			odbourání betonu 8cm-6cm-7cm - průměr 7cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-5.6*0.5		-2.800			
			2.85*6.3*2		35.910			
			-0.1*0.4*2		-0.080			
			-0.1*0.3*2		-0.060			
			Mezisoučet chodba + schodiště 143.102					
			2.NP					
			průměr 8.5cm					
			47.8*1.9		90.820			
			2.85*6.3		17.955			
			-0.1*0.4		-0.040			
			-0.1*0.3		-0.030			
			2.85*6.3		17.955			
			-0.1*0.4		-0.040			
			-0.1*0.3		-0.030			
			5.6*9.44		52.864			
			-5.6*0.5		-2.800			
			-4.05*4.15		-16.808			
			Mezisoučet chodba + schodiště 159.846					
			2.NP					
			sekce 1 mezi sloupy 1:2.18					
			odbourání betonu 10cm					
			odstranění izolace 2cm					
			2.75*6.3		17.325			
			odbourání betonu 9cm					
			odstranění izolace 2cm					
			2.75*6.3		17.325			
			((0.4+0.938+0.4)/2)*průměrná délka**5.2		4.519			
			sekce 2 mezi sloupy 18.2.17.3					
			odbourání betonu 10cm-7cm - průměr 8.5cm					
			odstranění izolace 2cm-3cm - průměr 2.5					
			6.10*6.3		38.430			
			-0.2*0.3*2		-0.120			
			-0.25*0.4*2		-0.200			
			sekce 3 mezi sloupy 17.3.16.4					
			odbourání betonu 8cm					
			odstranění izolace 2cm					
			2.75*6.3		17.325			
			2.95*6.3		18.585			
			sekce 4 mezi sloupy 16.4.15.5					
			odbourání betonu 5cm-6cm - průměr 5.5cm					
			odstranění izolace 2cm					
			odbourání betonu 5cm-3cm - průměr 4cm					
			5.6*5.34		29.904			
			sekce 5 mezi sloupy 15.5.14.6					
			odbourání betonu 7cm					
			odstranění izolace 3cm					
			3.0*6.3		18.900			
			-0.3*0.25		-0.075			
			-0.25*0.4		-0.100			
			odbourání betonu 7cm-9cm - průměr 8cm					
			odstranění izolace 3cm-2cm - průměr 2.5cm					
			2.9*6.3		18.270			
			-0.15*0.3		-0.045			
			-0.15*0.4		-0.060			
			sekce 6 mezi sloupy 14.6.13.7.12.8					
			odbourání betonu 7cm-10cm - průměr 8.5cm					
			odstranění izolace 2cm-1.5cm - průměr 1.75cm					
			2.9*6.3		18.270			
			-0.15*0.3		-0.045			
			-0.15*0.4		-0.060			
			odbourání betonu 8cm-10cm - průměr 9cm					
			odstranění izolace 2cm					
			5.9*6.3		37.170			
			-0.3*0.4*2		-0.240			
			odbourání betonu 8cm-7cm - průměr 7.5cm					
			odstranění izolace 3cm					
			2.9*6.3		18.270			
			-0.3*0.15		-0.045			
			-0.4*0.15		-0.060			
			sekce 7 mezi sloupy 12.8.11.9					
			odbourání betonu 8cm					
			odstranění izolace 3cm-2cm - průměr 2.5cm					
			2.9*6.3		18.270			
			-0.15*0.3		-0.045			
			-0.15*0.4		-0.060			
			odbourání betonu 8cm					
			odstranění izolace 2cm					
			2.85*6.3		17.955			
			-0.1*0.3		-0.030			
			-0.1*0.4		-0.500			
			sekce 8 mezi sloupy 26.27.25.28					
			odbourání betonu 7cm					
			odstranění izolace 3cm					
			2.85*6.3		17.955			
			-0.1*0.3		-0.030			
			-0.1*0.4		-0.040			
			odbourání betonu 7cm-8cm - průměr 7.5cm					
			odstranění izolace 3cm					
			2.9*6.3		18.270			
			-0.15*0.3		-0.045			
			-0.15*0.4		-0.060			
			sekce 9 mezi sloupy 25.28.24.29					
			odbourání betonu 7cm-8cm - průměr 7.5cm					
			odstranění izolace 3cm-2cm - průměr 2.5 cm					
			5.9*6.3		37.170			
			-0.15*0.3*2		-0.090			
			-0.15*0.4*2		-0.120			
			sekce 10 mezi sloupy 24.29.23.30					
			odbourání betonu 7cm-8cm - průměr 7.5cm					
			odstranění izolace 3cm-2cm - průměr 2.5cm					
			2.9*6.3		18.270			
			-0.15*0.3		-0.045			
			-0.15*0.4		-0.060			
			odbourání betonu 7cm-8cm - průměr 7.5cm					
			odstranění izolace 2cm					
			2.9*6.3		18.270			
			-0.15*0.3		-0.045			
			-0.15*0.4		-0.060			
			sekce 11 mezi sloupy 23.30.22.31					
			odbourání betonu 5cm-6cm - průměr 5.5cm					
			odstranění izolace 3cm-2cm - průměr 2.5cm					
			odbourání betonu 6cm-3cm - průměr 1.5cm					
			2.9*6.3		18.270			
			-0.15*0.4		-0.060			
			-0.15*0.3		-0.045			
			sekce 12 mezi sloupy 32.21.33.20					
			odbourání betonu 8cm-6cm - průměr 7cm					
			odstranění izolace 2cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		2,9*6,3			18,270			
		-0,15*0,3			-0,045			
		-0,15*0,4			-0,060			
		sekce 13 mezi sloupy 33;20;34;19						
		odbourání betonu 9cm						
		odstranění izolace 2cm						
		2,9*6,3*2			36,540			
		-0,15*0,4*2			-0,120			
		-0,15*0,3*2			-0,090			
		sekce 14 mezi sloupy 34;19;35;						
		odbourání betonu 8cm						
		odstranění izolace 4cm-2cm - průměr 3cm						
		2,9*6,3			18,270			
		-0,15*0,4			-0,060			
		-0,15*0,3			-0,045			
		odbourání betonu 10cm						
		odstranění izolace 2cm						
		2,85*6,3			17,955			
		-0,1*0,4			-0,040			
		-0,1*0,3			-0,030			
		Mezisoučet 506,883						
		3.NP						
		sekce 1 mezi sloupy 1;2;17;16;3						
		odbourání betonu 10cm						
		odstranění izolace 2cm						
		2,6*6,3			16,380			
		(1,4+0,3)/2*průměrná délka*5,2			4,420			
		odbourání betonu 5cm- 8cm-10cm - průměr 7,7cm						
		5,9*6,3			37,170			
		-0,3*0,4			-0,120			
		-0,4*0,4			-0,160			
		odbourání betonu 5cm-7cm-8cm průměr 6,7cm						
		2,9*6,3			18,270			
		-0,15*0,3			-0,045			
		-0,15*0,4			-0,060			
		sekce 2 mezi sloupy 16;3;15;4						
		odbourání betonu 6cm-7cm - průměr 6,5cm						
		2,9*6,3			18,270			
		-0,15*0,3			-0,045			
		-0,15*0,4			-0,060			
		3,0*6,3			18,900			
		-0,25*0,3			-0,075			
		-0,25*0,4			-0,100			
		sekce 3 mezi sloupy 15;4;14;5						
		odbourání betonu 7cm-6cm - průměr 6,5cm						
		odstranění izolace 2-5cm						
		2,75*6,3			17,325			
		odbourání betonu 6cm-5cm - průměr 5,5cm						
		odstranění izolace 2-5cm						
		2,75*6,3			17,325			
		sekce 4 mezi sloupy 14;5;13;6						
		odbourání betonu 5cm-6cm - průměr 5,5cm						
		odstranění izolace 2-5cm						
		3,0*6,3			18,900			
		-0,25*0,3			-0,075			
		-0,25*0,4			-0,100			
		odbourání betonu 6cm						
		odstranění izolace 2-5cm						
		2,9*6,3			18,270			
		-0,15*0,3			-0,045			
		-0,15*0,4			-0,060			
		sekce 5 mezi sloupy 13;6;12;7						
		odbourání betonu 7cm-6cm-5cm - průměr 6cm						
		odstranění izolace 2-5cm						
		2,9*6,3			18,270			
		-0,15*0,3			-0,045			
		-0,15*0,4			-0,060			
		odbourání betonu 7cm-6cm - průměr 6,5cm						
		odstranění izolace 2-5cm						
		2,9*6,3			18,270			
		-0,15*0,3			-0,045			
		-0,15*0,4			-0,060			
		sekce 6 mezi sloupy 12;7;11;8						
		odbourání betonu 7cm-8cm-5cm - průměr 6,7cm						
		odstranění izolace 2-5cm						
		2,9*6,3			18,270			
		-0,15*0,3			-0,045			
		-0,15*0,4			-0,060			
		odbourání betonu 8cm-7cm - průměr 7,5cm						
		odstranění izolace 2-5cm						
		2,9*6,3			18,270			
		-0,15*0,3			-0,045			
		-0,15*0,4			-0,060			
		sekce 7 mezi sloupy 11;8;10;9						
		odbourání betonu 8cm-6cm-7cm - průměr 7cm						
		odstranění izolace 2-5cm						
		2,9*6,3			18,270			
		-0,15*0,3			-0,045			
		-0,15*0,4			-0,060			
		odbourání betonu 7cm-6cm - průměr 6,5cm						
		odstranění izolace 2-5cm						
		2,85*6,3			17,955			
		-0,1*0,3			-0,030			
		-0,1*0,4			-0,040			
		sekce 8 mezi sloupy 26;25;627;24						
		odbourání betonu 6cm						
		odstranění izolace 2-5cm						
		2,85*6,3			17,955			
		-0,1*0,3			-0,030			
		-0,1*0,4			-0,040			
		odbourání betonu 6cm-5cm - průměr 5,5cm						
		odstranění izolace 2-5cm						
		2,9*6,3			18,270			
		-0,15*0,3			-0,045			
		-0,15*0,4			-0,060			
		sekce 9 mezi sloupy 27;25;28;23						
		odbourání betonu 6cm						
		odstranění izolace 2-5cm						
		2,9*6,3			18,270			
		-0,15*0,3			-0,045			
		-0,15*0,4			-0,060			
		2,9*6,3			18,270			
		-0,15*0,3			-0,045			
		-0,15*0,4			-0,060			
		sekce 10 mezi sloupy 28;23;29;22						
		odbourání betonu 5cm-7cm-6cm - průměr 6m						
		odstranění izolace 2-5cm						
		2,9*6,3			18,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-0.15*0.3			-0.045		
			-0.15*0.4			-0.060		
			odbourání betonu 7cm					
			odstranění izolace 2-5cm					
			2.9*6.3		18.270			
			-0.15*0.3			-0.045		
			-0.15*0.4			-0.060		
			sekce 11 mezi sloupy 29:22-30:21					
			odbourání betonu 7cm-8cm - průměr 7.5cm					
			odstranění izolace 2-5cm					
			2.9*6.3		18.270			
			-0.15*0.4			-0.060		
			-0.15*0.3			-0.045		
			sekce 12 mezi sloupy 31:20-32:19					
			odbourání betonu 6cm					
			odstranění izolace 2-5cm					
			2.9*6.3		18.270			
			-0.15*0.3			-0.045		
			-0.15*0.4			-0.060		
			sekce 13 mezi sloupy 32:19-33:18					
			odbourání betonu 9cm-6cm průměr 7.5cm					
			odstranění izolace 2-5cm					
			2.9*6.3		18.270			
			-0.15*0.4			-0.060		
			-0.15*0.3			-0.045		
			odbourání betonu 9cm-8cm-6cm průměr 7.7cm					
			odstranění izolace 2-5cm					
			2.9*6.3		18.270			
			-0.15*0.4			-0.060		
			-0.15*0.3			-0.045		
			sekce 14 mezi sloupy 18:33-17:34					
			odbourání betonu 8cm-10cm-6cm - průměr 8cm					
			odstranění izolace 2-5cm					
			2.9*6.3		18.270			
			-0.15*0.4			-0.060		
			-0.15*0.3			-0.045		
			odbourání betonu 10cm-6cm - průměr 8cm					
			odstranění izolace 2-5cm					
			2.85*6.3		17.955			
			-0.1*0.4			-0.040		
			-0.1*0.3			-0.030		
			Mezisoučet 510.415					
			Součet 1320.246					
			Součet		1 320.246			

03.1 - Sanace ŽB konstrukce Pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	317 066,43

Cena s DPH	v	CZK	383 650,38

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

03.1 - Sanace ŽB konstrukce Pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							317 066,43	
D HSV Práce a dodávky HSV							316 152,19	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							305 371,95	
0	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm	m2	68,740	590,00	40 556,60	CS ÚRS 2023 02
0	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	68,740	45,90	3 155,17	CS ÚRS 2023 02
0	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartači	m2	68,740	188,00	12 923,12	CS ÚRS 2023 02
0	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	68,740	192,00	13 198,08	CS ÚRS 2023 02
0	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	68,740	29,50	2 027,83	CS ÚRS 2023 02
0	K	985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	27,496	1 160,00	31 895,36	CS ÚRS 2023 02
40% opravované plochy 68,74*0.40 Součet					27,496 27,496			
0	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	41,244	1 880,00	77 538,72	CS ÚRS 2023 02
60% opravované plochy 68,74*0.60 Součet					41,244 41,244			
0	K	985311913	Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	68,740	280,00	19 247,20	CS ÚRS 2023 02
0	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, lice kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	13,748	328,00	4 509,34	CS ÚRS 2023 02
20% z opravované plochy 68,74*0.20 Součet					13,748 13,748			
0	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	13,748	19,10	262,59	CS ÚRS 2023 02
0	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	68,740	714,00	49 080,36	CS ÚRS 2023 02
0	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	68,740	31,00	2 130,94	CS ÚRS 2023 02
0	K	985324112	Impregnační gelový nátěr betonu dvojnásobný S1 (OS-A)	m2	68,740	684,00	47 018,16	CS ÚRS 2023 02
0	K	985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	68,740	26,60	1 828,48	CS ÚRS 2023 02
D 099 Přesun hmot HSV							10 780,24	
252	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	11,686	330,00	3 856,38	Položka z SoD
253	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,686	125,00	1 460,75	Položka z SoD
254	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	128,546	7,00	899,82	Položka z SoD
11,686*11 *Přepočtené koeficientem množství Součet					128,546 128,546			
0	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	11,686	322,00	3 762,89	ZL 01
251	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	2,760	290,00	800,40	Položka z SoD
D PSV Práce a dodávky PSV							914,24	
D 783 Dokončovací práce - nátěry							914,24	
0	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	13,748	66,50	914,24	CS ÚRS 2023 02

03.2 - Sanace ŽB konstrukce Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	299 451,62

Cena s DPH	v	CZK	362 336,46

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

03.2 - Sanace ŽB konstrukce Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							299 451,62	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							288 406,55	
0	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm	m2	64,921	590,00	38 303,39	CS ÚRS 2023 02
0	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	64,921	45,90	2 979,87	CS ÚRS 2023 02
0	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	64,921	188,00	12 205,15	CS ÚRS 2023 02
0	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	64,921	192,00	12 464,83	CS ÚRS 2023 02
0	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	64,921	29,50	1 915,17	CS ÚRS 2023 02
0	K	985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	25,968	1 160,00	30 122,88	CS ÚRS 2023 02
40% opravené plochy 64,921*0,40 Součet					25,968 25,968			
0	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	38,953	1 880,00	73 231,64	CS ÚRS 2023 02
60% opravené plochy 64,921*0,60 Součet					38,953 38,953			
0	K	985311913	Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	64,921	280,00	18 177,88	CS ÚRS 2023 02
0	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líc kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	12,984	328,00	4 258,75	CS ÚRS 2023 02
20% z opravené plochy 64,921*0,20 Součet					12,984 12,984			
0	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	12,984	19,10	247,99	CS ÚRS 2023 02
0	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	64,921	714,00	46 353,59	CS ÚRS 2023 02
0	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	64,921	31,00	2 012,55	CS ÚRS 2023 02
0	K	985324112	Impregnační gelový nátěr betonu dvojnásobný S1 (OS-A)	m2	64,921	684,00	44 405,96	CS ÚRS 2023 02
0	K	985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	64,921	26,60	1 726,90	CS ÚRS 2023 02
D HSV Práce a dodávky HSV							10 181,63	
D 099. Přesun hmot HSV							10 181,63	
1451	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	11,037	330,00	3 642,21	Položka z SoD
1452	K	997013501	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,037	125,00	1 379,63	Položka z SoD
1453	K	997013509	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	121,407	7,00	849,85	Položka z SoD
11,037*11 "Přepočtené koeficientem množství Součet					121,407 121,407			
0	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	11,037	322,00	3 553,91	ZL 01
1450	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	2,607	290,00	756,03	Položka z SoD
D PSV Práce a dodávky PSV							863,44	
D 783 Dokončovací práce - nátěry							863,44	
0	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	12,984	66,50	863,44	CS ÚRS 2023 02

04.1 - Odstranění sdk a ai podhledu 3.NP vč. odřezání ocelových prvků - Pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	268 770,53

Cena s DPH	v	CZK	325 212,34

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

04.1 - Odstranění sdk a al podhledu 3.NP vč. odřezání ocelových prvků - Pavilon C

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							268 770,53	
D HSV Práce a dodávky HSV							217 856,63	
D 4 Vodorovné konstrukce							14 112,00	
0	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropěch	m3	1,008	14 000,00	14 112,00	CS ÚRS 2023 02
					otvory ve stropní kci - 40/60 tl. 70 cm 2ks na sekci - 3 sekce			
					0,6*0,4*0,7*2*3	1,008		
					Součet	1,008		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							200 448,68	
227	K	X-9772112	Řezání stropních ŽB kci hl do 300 mm pilou do průměru výztuže 16 mm	m	6,750	2 720,00	18 360,00	R-položka
					armatury ze stropu - 10 ks podélné 15 ks kolmo na 1 sekci (3 sekce)			
					10*15*3*0,015	6,750		
					Součet	6,750		
0	K	985132311	Ruční dočištění ploch líc kleneb a podhledů ocelových kartáčů	m2	79,480	216,00	17 167,68	CS ÚRS 2023 02
0	K	985311211	Reprofilace líc kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	79,480	1 290,00	102 529,20	CS ÚRS 2023 02
0	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líc kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	79,480	328,00	26 069,44	CS ÚRS 2023 02
0	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	79,480	457,00	36 322,36	CS ÚRS 2023 02
D 099. Přesun hmot HSV							3 295,95	
252	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	3,605	330,00	1 189,65	Položka z SoD
253	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,605	125,00	450,63	Položka z SoD
254	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39,655	7,00	277,59	Položka z SoD
					3,605*11 "Přepočtené koeficientem množství"	39,655		
					Součet	39,655		
251	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	4,752	290,00	1 378,08	Položka z SoD
D PSV Práce a dodávky PSV							50 913,90	
D 763 Konstrukce suché výstavby							13 341,99	
1275	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	155,320	85,90	13 341,99	Položka z SoD
					Výkres č. D.1.1b-04 - 3.NADZEMNÍ PODLAŽÍ - stávající stav a bourání			
					"místnost s dvojitým podhledem" 18[m] šířka*8,7[m] délka -(0,4*0,4*8[ks])*ŽB			
					sloupů	155,320		
					Součet 155,32			
					Součet	155,320		
D 767 Konstrukce zámečnické							37 571,91	
0	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	155,320	190,00	29 510,80	CS ÚRS 2023 02
					Výkres č. D.1.1b-04 - 3.NADZEMNÍ PODLAŽÍ - stávající stav a bourání			
					"místnost s dvojitým podhledem" 18[m] šířka*8,7[m] délka -(0,4*0,4*8[ks])*ŽB			
					sloupů	155,320		
					Součet 155,32			
					Součet	155,320		
0	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	155,320	51,90	8 061,11	CS ÚRS 2023 02
					Výkres č. D.1.1b-04 - 3.NADZEMNÍ PODLAŽÍ - stávající stav a bourání			
					"místnost s dvojitým podhledem" 18[m] šířka*8,7[m] délka -(0,4*0,4*8[ks])*ŽB			
					sloupů	155,320		
					Součet 155,32			
					Součet	155,320		

04.2 - Odstranění ocelové konstrukce nad podhledem v pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	30 606,06

Cena s DPH	v	CZK	37 033,33

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

04.2 - Odstranění ocelové konstrukce nad podhledem v pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							30 606,06	
	D	099.	Přesun hmot HSV				281,80	
253	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,395	125,00	174,38	Položka z SoD
254	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,345	7,00	107,42	Položka z SoD
1,395*11 "Přepočtené koeficientem množství"					15,345			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				30 324,26	
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				30 324,26	
0	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	515,667	55,30	28 516,39	CS ÚRS 2023 02
"potrubí" 18.2"[m] délka místnosti"/0.3"[ks] do 1m"/8.5"[m] délky"					515,667			
Součet					515,667			
0	K	733191816	Odřezání držáku potrubí třmenového D do 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo vyložníků	kus	606,667	2,98	1 807,87	CS ÚRS 2023 02
"Konzole" 18.2"[m] délky"/5"[ks]					91,000			
"potrubí" 18.2"[m] délka místnosti"/0.3"[ks] do 1m"/8.5"[m] délky"					515,667			
Součet 606.667					606,667			
Součet					606,667			

05.1 - Demontáže OK v kontrolovaném pásmu Pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	162 878,28

Cena s DPH	v	CZK	197 082,72

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

05.1 - Demontáže OK v kontrolovaném pásmu Pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							162 878,28	
	D	0098	Demolice				224 269,44	
232	K	6.100	Vybudování a zrušení staveniště - Inženýrská činnost, legislativní zajištění pro práci s nebezpečnými materiály	soubor	1,000	16 478,95	16 478,95	
			"Dle technické zprávy" 1		1,000			
			Součet 1.0		1,000			
233	K	6.100a	Bezpečnostní opatření pro provádění demontáže nebezpečných materiálů	soubor	1,000	10 963,81	10 963,81	
			"Dle technické zprávy" 1		1,000			
			Součet 1.0		1,000			
234	K	6.100b	Vysátí kontaminovaného prachu	soubor	1,000	79 072,36	79 072,36	
			"Dle technické zprávy" 1		1,000			
			Součet 1.0		1,000			
235	K	6.100c	Použití prostředků osobní ochrany pracovníka při práci	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	Položka z SoD
			Během provádění prací v kontrolovaném pásmu musí pracovníci používat osobní ochranné pomůcky k tomu určené					
			"Dle technické zprávy" 1		1,000			
			Součet		1,000			
238	K	6.102	Enkapsulační potřísk - při provádění demontáže vrstev skládané stávající fasády z nebezpečného nebo kontaminovaného materiálu	m2	514,894	7,23	3 722,68	Položka z SoD
			660,12[m2] OK, která měla být likvidována mimo kontrolované pásmo""3.0"(0.04+0.09)*2		514,894			
			"profil OK - 3bm / m2 profil 40/90"		514,894			
			Součet					
241	K	6.104	Uložení kontaminovaného materiálu do spec. obalů doprava k uskladnění	m2	660,120	97,00	64 031,64	Položka z SoD
			660,120 "viz položka X-768-04b		660,120			
			Součet		660,120			
	D	7674	Konstrukce zámečnické - obvodový plášť vč. obkladů				-61 391,16	
389	K	X-768-04b	Likvidace lehkého obvodového pláště bez azbestu včetně dveří	m2	-660,120	93,00	-61 391,16	Položka z SoD

05.2 - Demontáže OK v kontrolovaném pásmu Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	161 125,55

Cena s DPH	v	CZK	194 961,92

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

05.2 - Demontáže OK v kontrolovaném pásmu Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							161 125,55	
	D	0098	Demolice				221 138,45	
1431	K	6.100	Vybudování a zrušení staveniště - Inženýrská činnost, legislativní zajištění pro práci s nebezpečnými materiály	soubor	1,000	16 108,83	16 108,83	
			"Dle technické zprávy" 1		1,000			
			Součet 1.0		1,000			
1432	K	6.100a	Bezpečnostní opatření pro provádění demontáží nebezpečných materiálů	soubor	1,000	16 500,00	16 500,00	
			"Dle technické zprávy" 1		1,000			
			Součet 1.0		1,000			
1433	K	6.100b	Vysátí kontaminovaného prachu	soubor	1,000	77 296,42	77 296,42	
			"Dle technické zprávy" 1		1,000			
			Součet 1.0		1,000			
1434	K	6.100c	Použití prostředků osobní ochrany pracovníka při práci	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	Položka z SoD
			Během provádění prací v kontrolovaném pásmu musí pracovníci používat osobní ochranné pomůcky k tomu určené		1,000			
			"Dle technické zprávy" 1		1,000			
			Součet					
1437	K	6.102	Enkapsulační potřísk - při provádění demontáží vrstev skládané stávající fasády z nebezpečného nebo kontaminovaného materiálu	m2	503,334	7,23	3 639,10	Položka z SoD
			645,31[m2] OK, která měla být likvidována mimo kontrolované pásmo "3.0"(0.04+0.09)*2		503,334			
			"profil OK - 3bm / m2 profil 40/90"		503,334			
			Součet					
1440	K	6.104	Uložení kontaminovaného materiálu do spec. obalů doprava k uskladnění	m2	645,300	97,00	62 594,10	Položka z SoD
			645,3 "viz položka X-768-04b		645,300			
			Součet		645,300			
	D	7674	Konstrukce zámečnické - obvodový plášť vč. obkladů				-60 012,90	
1593	K	X-768-04b	Likvidace lehkého obvodového pláště bez azbestu včetně dveří	m2	-645,300	93,00	-60 012,90	Položka z SoD

07.1 - bourání a vyzdívka staticky narušení příčky ve 3.NP - Pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	116 999,76

Cena s DPH	v	CZK	141 569,71

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

07.1 - bourání a vyzdívka staticky narušení příčky ve 3.NP - Pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							116 999,76	
D HSV HSV							-11 163,78	
D 0061 Úprava povrchů vnitřní							-31 113,25	
96	K	612321141.1	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - omítka stávajícího zdiva	m2	-102,684	303,00	-31 113,25	Položka z SoD
"vyměra viz položka č. 978013191" -102.684					-102.684			
Součet -102.684					-102.684			
D 0097 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							-5 544,94	
226	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	-102,684	54,00	-5 544,94	Položka z SoD
pudový 3NP					-88.500			
(-5.6*2.0+5.6*3)*2.95					-14.184			
-0.8*1.97*9					-102.684			
Součet -102.684					-102.684			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							7 187,88	
203	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	102,684	70,00	7 187,88	Položka z SoD
D 997 Přesun sutě							18 306,53	
252	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	22,077	330,00	7 285,41	Položka z SoD
253	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,077	125,00	2 759,63	Položka z SoD
254	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	242,847	7,00	1 699,93	Položka z SoD
22,077*11 "Přečtené koeficientem množství					242.847			
Součet					242.847			
0	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	22,077	322,00	7 108,79	ZL 01
251	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-1,887	290,00	-547,23	Položka z SoD
D PSV Práce a dodávky PSV							128 163,54	
D 7631 Konstrukce montované - sádkartonové							128 163,54	
306	K	X-7631114	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 50 mm, EI 60, Rw 53 dB - TI 15 kg/m3 - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze	m2	102,684	1 190,00	122 193,96	Položka z SoD
314	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	4,624	780,00	3 606,72	Položka z SoD
315	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	4,624	511,00	2 362,86	Položka z SoD

09.1 - sanace balkonů - Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	50 817,78

Cena s DPH	v	CZK	61 489,51

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

09.1 - sanace balkonů - Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							50 817,78	
D HSV Práce a dodávky HSV							50 278,20	
D 099. Přesun hmot HSV							1 499,94	
1451	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,665	330,00	219,45	Položka z SoD
1452	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,665	125,00	83,13	Položka z SoD
1453	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,315	7,00	51,21	Položka z SoD
					0,665*11 "Přepočtené koeficientem množství"	7,315		
					Součet	7,315		
0	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,665	1 560,00	1 037,40	ZL 01
1450	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,375	290,00	108,75	Položka z SoD
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							48 778,26	
0	K	985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	8,114	301,00	2 442,31	CS ÚRS 2023 02
0	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,114	45,90	372,43	CS ÚRS 2023 02
0	K	985113192	Příplatek k pemrlování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,114	33,20	269,38	CS ÚRS 2023 02
0	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	6,864	188,00	1 290,43	CS ÚRS 2023 02
0	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	6,864	192,00	1 317,89	CS ÚRS 2023 02
0	K	985132311	Ruční dočištění ploch líc kleneb a podhledů ocelových kartáči	m2	1,250	216,00	270,00	CS ÚRS 2023 02
0	K	985132411	Vysušení ploch líc kleneb a podhledů stlačeným vzduchem	m2	1,250	222,00	277,50	CS ÚRS 2023 02
0	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,114	29,50	239,36	CS ÚRS 2023 02
0	K	985311211	Reprofilace líc kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	0,500	1 290,00	645,00	CS ÚRS 2023 02
					1,25*0,4 "40% opravované plochy"	0,500		
					Součet	0,500		
0	K	985311212	Reprofilace líc kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	0,750	2 100,00	1 575,00	CS ÚRS 2023 02
					1,25*0,6 "60% z opravované plochy"	0,750		
					Součet	0,750		
0	K	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl 10 mm	m2	2,746	1 450,00	3 981,70	CS ÚRS 2023 02
					40% opravované plochy	6,864*0,4		
					Součet	2,746		
0	K	985311312	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	4,118	2 470,00	10 171,46	CS ÚRS 2023 02
					60% opravované plochy	6,864*0,60		
					Součet	4,118		
0	K	985312121	Stěrka k vyrovnání betonových ploch líc kleneb a podhledů tl do 2 mm	m2	4,167	419,00	1 745,97	CS ÚRS 2023 02
					plocha - podhled	(0,9+1,831)/2*3,5		
						4,779		
					-0,4*0,6	-0,240		
					-0,931*0,4	-0,372		
					Součet 4,167	4,167		
0	K	985312131	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 2 mm	m2	11,864	329,00	3 903,26	CS ÚRS 2023 02
0	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	11,864	23,40	277,62	CS ÚRS 2023 02
0	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líc kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	1,250	328,00	410,00	CS ÚRS 2023 02
0	K	985321112	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm	m2	6,864	291,00	1 997,42	CS ÚRS 2023 02
0	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,114	19,10	154,98	CS ÚRS 2023 02
0	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	8,114	714,00	5 793,40	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,114	31,00	251,53	CS ÚRS 2023 02
0	K	985324112	Impregnační gelový nátěr betonu dvojnásobný S1 (OS-A)	m2	16,031	684,00	10 965,20	CS ÚRS 2023 02
0	K	985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	16,031	26,60	426,42	CS ÚRS 2023 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV					539,58
D		783	Dokončovací práce - nátěry					539,58
0	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	8,114	66,50	539,58	CS ÚRS 2023 02

11.1 - podpěrná konstrukce pod vzt - pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	19 167,77

Cena s DPH	v	CZK	23 193,00

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

11.1 - podpěrná konstrukce pod vzt - pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 167,77	
D HSV			Práce a dodávky HSV				5 064,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 064,00	
0	K	953945141	Kotvy mechanické M 16 dl 145 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,000	211,00	5 064,00	CS ÚRS 2023 02
					4*6	24,000		
					Součet	24,000		
D VZT_5			Zař. 5 - Větrání školící místnosti 311 - 3.NP				14 103,77	
1082	K	vzt_60	podpůrné ocelové konstrukce pro potrubí nad střechou, ocelové, žárově zinkované (materiál a práce)	kg	47,972	294,00	14 103,77	Položka z SoD
					-65	-65,000		
					Mezisoučet odpocet z SoD -65,0			
					tr 60/3			
					4,22 kg/bm			
					0,3*6*4,22	7,596		
					plech P10			
					160/2 = 80 kg/m2			
					0,4*0,4*6*80	76,800		
					jelek 40/2			
					2,35kg/m			
					1,2*4*2,35	11,280		
					2*2*2,35	9,400		
					plech P5			
					80/2=40 kg/m2			
					0,09*0,09*6*40	1,944		
					tr 70/3			
					4,96 kg/m			
					0,2*6*4,96	5,952		
					Mezisoučet 112,972			
					Součet 47,972			
					Součet	47,972		

12.1 - Zazdívka okna mezi pavilony B/C, osazení odvětrávací hlavice s ventilátorem

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	14 364,20

Cena s DPH	v	CZK	17 380,68

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

12.1 - Zazdivka okna mezi pavilony B/C, osazení odvětrávací hlavice s ventilátorem

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 364,20	
D HSV Práce a dodávky HSV							3 853,90	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							904,00	
0	K	310271035	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	0,400	2 260,00	904,00	CS ÚRS 2023 02
0,5*0,8 Součet					0,400 0,400			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							526,00	
97	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000	526,00	526,00	Položka z SoD
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 423,90	
0	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000	65,20	130,40	CS ÚRS 2023 02
0	K	953731114	Odvětrání svislé trubami plastovými DN přes 110 do 140 mm ve stropních prostupech včetně obetonování	m	1,500	669,00	1 003,50	CS ÚRS 2023 02
0	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	0,300	4 300,00	1 290,00	CS ÚRS 2023 02
D PSV Práce a dodávky PSV							10 510,30	
D 784. Malby							63,30	
474	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,000	22,00	22,00	Položka z SoD
475	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,000	41,30	41,30	Položka z SoD
D 751 Vzduchotechnika							10 447,00	
0	K	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	229,00	229,00	CS ÚRS 2023 02
0	M	42914104	ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 270m3/h IP44 25W D 160mm	kus	1,000	2 260,00	2 260,00	CS ÚRS 2023 02
0	K	751526749	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plastového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	324,00	324,00	CS ÚRS 2023 02
0	M	55381011	turbína ventilační Al kompletní hlavice stavitelný krk se základnou do D 350mm	kus	1,000	4 280,00	4 280,00	CS ÚRS 2023 01
0	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	6,000	559,00	3 354,00	CS ÚRS 2023 01
6" elektroinstalace pro ventilátor Součet					6,000 6,000			

14.1 - Vybourání kotevních profilů a plechů ve stropní kci dobetonování strop.kce- Pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	488 798,71

Cena s DPH	v	CZK	591 446,44

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

14.1 - Vybourání kotevních profilů a plechů ve stropní kci dobetonování strop.kce- Pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							488 798,71	
D HSV Práce a dodávky HSV							488 798,71	
D 4 Vodorovné konstrukce							134 192,30	
0	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	9,273	4 700,00	43 583,10	CS ÚRS 2023 02
					dobetonování stropní konstrukce 5,6*0,08*0,45*7*2 "7 sekci 2xpatro" 5,6*0,24*0,3*8*2 "8 sekci 2xpatro" Součet 9,273	2 822 6 451		
					Součet	9 273		
0	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	70,560	656,00	46 287,36	CS ÚRS 2023 02
					5,6*0 5*7*2 "7 sekci 2xpatro" 5,6*0 35*8*2 "8 sekci 2xpatro" Součet 70,56 Součet	39 200 31 360 70 560		
0	K	411351022	Odstanění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	70,560	164,00	11 571,84	CS ÚRS 2023 02
79	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,625	52 400,00	32 750,00	Položka z SoD
					podélná výztuž pr 10 5,6*15*2*6*0,62*0,001 Součet	0,625 0,625		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							217 074,91	
212	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,688	3 170,00	8 520,96	Položka z SoD
					odbourání betonu nad L profily 5,6 m /1 sekce, tl. 5 cm, hl. 25cm 5,6*0,32*0,05*15*2 "15 sekci, 2patra." Součet	2 688 2 688		
0	K	976074141	Vybourání kotevních želez ze zdíva kamenného nebo betonového	kus	150,000	369,00	55 350,00	CS ÚRS 2023 02
					odbourání betonu nad L profily 5ks/sekci 5*15*2 "15 sekci, 2xpatra" Součet	150 000 150 000		
228	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	168,000	201,00	33 768,00	Položka z SoD
					vybourání L profilu mezi kotevními deskami L profil 40/3 1,97kg/m 5,6m/sekci 5,6*15*2 "15sekci, 2 patra Součet 168,0 Součet	168 000 168 000		
0	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	89,936	457,00	41 100,75	CS ÚRS 2023 02
					5,6*7*2*(0,45+0,08) 5,6*8*2*(0,3+0,24) Součet 89,936 Součet	41 552 48 384 89 936		
0	K	985331211	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vytváření otvoru	m	57,000	1 270,00	72 390,00	CS ÚRS 2023 02
					trminky do stropní konstrukce pr 8 - 0,4 kg/m 19 ks na sekci 19*8*0,1*2 19*7*0,1*2 Mezisoučet 57,0 Součet	30 400 26 600 57 000		
0	M	13021105	tyč ocelová kruhová hladká ČSN 42 5512 jakost 10 216,0 výztuž do betonu D 8mm	t	0,167	35 600,00	5 945,20	CS ÚRS 2023 02
					trminky do stropní konstrukce pr 8 - 0,4 kg/m 19 ks na sekci 19*8*(0,31+0,19+0,31)*2*0,4*0,001 19*7*(0,15+0,35+0,15)*2*0,4*0,001 Mezisoučet 0,167 Součet	0,098 0,069 0,167		
D 0094 Lešení, systémové bednění a stavební výtahy							131 485,88	
188	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	87 657,240	1,40	122 720,14	Položka z SoD
					"vyměra viz položka č. 941311112" 1460 954*30*2 Součet 87657,24 Součet	87 657 240		
191	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	87 657,420	0,10	8 765,74	Položka z SoD
					"vyměra viz položka č. 941311211" 87657,42 Součet 87657,42 Součet	87 657 420		
D 997 Přesun sutě							6 045,62	
252	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	7,713	330,00	2 545,29	Položka z SoD
253	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,713	125,00	964,13	Položka z SoD
254	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	84,843	7,00	593,90	Položka z SoD
					7,713*11 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	84,843 84,843		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	<u>6,032</u>	322,00	1 942,30	ZL 01
			5,914		5,914			
			0,118		0,118			
			Součet 6,032					
			Součet		6,032			

14.2 - Vybourání kotevních profilů a plechů ve stropní kci dobetonování strop.kce- Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	488 798,71

Cena s DPH	v	CZK	591 446,44

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

14.2 - Vybourání kotevních profilů a plechů ve stropní kci dobetonování strop.kce- Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							488 798,71	
D HSV Práce a dodávky HSV							488 798,71	
D 4 Vodorovné konstrukce							134 192,30	
0	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	9,273	4 700,00	43 583,10	CS ÚRS 2023 02
					dobetonování stropní konstrukce 5,6*0,08*0,45*7*2 "7 sekci 2xpatro" 5,6*0,24*0,3*8*2 "8 sekci 2xpatro" Součet 9,273	2 822 6 451 9 273		
0	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	70,560	656,00	46 287,36	CS ÚRS 2023 02
					5,6*0 5*7*2 "7 sekci 2xpatro" 5,6*0 35*8*2 "8 sekci 2xpatro" Součet 70,56 Součet	39 200 31 360 70 560 70 560		
0	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	70,560	164,00	11 571,84	CS ÚRS 2023 02
1278	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,625	52 400,00	32 750,00	Položka z SoD
					podélná výztuž pr 10 5,6*15*2*6*0,62*0,001 Součet	0,625 0,625		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							217 074,91	
1412	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,688	3 170,00	8 520,96	Položka z SoD
					odbourání betonu nad L profily 5,6 m /1 sekce, tl. 5 cm, hl. 25cm 5,6*0,32*0,05*15*2 "15 sekci, 2patra." Součet	2 688 2 688		
0	K	976074141	Vybourání kotevních želez ze zdíva kamenného nebo betonového	kus	150,000	369,00	55 350,00	CS ÚRS 2023 02
					odbourání betonu nad L profily 5ks/sekci 5*15*2 "15 sekci, 2xpatra" Součet	150 000 150 000		
228	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	168,000	201,00	33 768,00	Položka z SoD
					vybourání L profilu mezi kotevními deskami L profil 40/3 5,6m/sekci 5,6*15*2*15sekci, 2 patra Součet 168,0 Součet	168 000 168 000		
0	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	89,936	457,00	41 100,75	CS ÚRS 2023 02
					5,6*7*2*(0,45+0,08) 5,6*8*2*(0,3+0,24) Součet 89,936 Součet	41 552 48 384 89 936 89 936		
0	K	985331211	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vytváření otvorů	m	57,000	1 270,00	72 390,00	CS ÚRS 2023 02
					tlminky do stropní konstrukce pr 8 - 0,4 kg/m 19 ks na sekci 19*8*0,1*2 19*7*0,1*2 Mezisoučet 57,0 Součet	30 400 26 600 57 000		
0	M	13021105	tyč ocelová kruhová hladká ČSN 42 5512 jakost 10 216,0 výztuž do betonu D 8mm	t	0,167	35 600,00	5 945,20	CS ÚRS 2023 02
					tlminky do stropní konstrukce pr 8 - 0,4 kg/m 19 ks na sekci 19*8*(0,31+0,19+0,31)*2*0,4*0,001 19*7*(0,15+0,35+0,15)*2*0,4*0,001 Mezisoučet 0,167 Součet	0,098 0,069 0,167 0,167		
D 0094 Lešení, systémové bednění a stavební výtahy							131 485,88	
1390	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému s 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	87 657,240	1,40	122 720,14	Položka z SoD
					"vyměra viz položka č. 941311112" 1460 954*30*2 Součet 87657,24 Součet	87 657 240 87 657 240		
1393	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	87 657,420	0,10	8 765,74	Položka z SoD
					"vyměra viz položka č. 941311211" 87657,42 Součet 87657,42 Součet	87 657 420 87 657 420		
D 997 Přesun sutě							6 045,62	
1451	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	7,713	330,00	2 545,29	Položka z SoD
1452	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,713	125,00	964,13	Položka z SoD
1453	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	84,843	7,00	593,90	Položka z SoD
					7,713*11 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	84,843 84,843		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	<u>6,032</u>	322,00	1 942,30	ZL 01
			5,914		5,914			
			0,118		0,118			
			Součet 6,032					
			Součet		6,032			

15.1 - zapravení otvoru na střeše po stávající VZT - Pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	5 960,89

Cena s DPH	v	CZK	7 212,68

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

15.1 - zapravení otvoru na střeše po stávající VZT - Pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 960,89	
D HSV			Práce a dodávky HSV				5 960,89	
D 4			Vodorovné konstrukce				2 842,40	
0	K	411121243	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 1800 do 2700 mm	kus	2,000	311,00	622,00	CS ÚRS 2023 02
0	M	593E4L3212/L27	deska stropní plná 2080x290x80mm	kus	2,000	1 110,20	2 220,40	kalkulovaná pol.
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 795,43	
0	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,073	5 660,00	413,18	CS ÚRS 2023 02
(0.14+1.81+0.14)*(0.29*2)*0.06					0,073			
Součet					0,073			
0	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,073	390,00	28,47	CS ÚRS 2023 02
0	K	631319195	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,073	266,00	19,42	CS ÚRS 2023 02
0	K	631341134	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu lehkého keramického LC 20/22	m3	0,364	5 640,00	2 052,96	CS ÚRS 2023 02
(0.14+1.81+0.14)*(0.29*2)*0.3					0,364			
Součet					0,364			
0	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,007	40 200,00	281,40	CS ÚRS 2023 02
(0.14+1.81+0.14)*(0.29*2)*5.398 *0.001*kari 8/150/150					0,007			
Součet					0,007			
D 099.			Přesun hmot HSV				323,06	
251	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1,114	290,00	323,06	Položka z SoD

16.1 - Bourání cihelného zdiva 1.NP - Pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	23 671,00

Cena s DPH	v	CZK	28 641,91

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

16.1 - Bourání cihelného zdiva 1.NP - Pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 671,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							20 631,88	
D 0096 Bourání konstrukcí							5 472,98	
203	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	60,478	70,00	4 233,46	Položka z SoD
					(3,45+10,5+3,45)*3,2		55,680	
					-0,9*1,97*2		-3,546	
					Mezisoučet 52,134			
					(1,9+1,2)*3,2		9,920	
					-0,8*1,97		-1,576	
					Mezisoučet 8,344			
					Součet 60,478			
					Součet		60,478	
207	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,122	242,00	1 239,52	Položka z SoD
					"podorys 1NP" 0,8*1,97*1+0,9*1,97*2		5,122	
					Součet		5,122	
D 997 Přesun sutě							15 158,90	
252	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	16,791	330,00	5 541,03	Položka z SoD
253	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,791	125,00	2 098,88	Položka z SoD
254	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	184,701	7,00	1 292,91	Položka z SoD
					16,791*11 "Přepočtené koeficientem množství"		184,701	
					Součet		184,701	
0	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	16,174	322,00	5 208,03	CS ÚRS 2023 01
					16,791-0,617		16,174	
					Součet		16,174	
0	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,617	1 650,00	1 018,05	CS ÚRS 2023 01
D PSV Práce a dodávky PSV							3 039,12	
D 766 Konstrukce truhlářské							3 039,12	
335	K	766421812	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	18,900	119,00	2 249,10	Položka z SoD
					3,0*6,3		18,900	
					Součet		18,900	
336	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	18,900	41,80	790,02	Položka z SoD

17.1 - Kotvení ocelové konstrukce pro LOP - Pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	33 611,65

Cena s DPH	v	CZK	40 670,10

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

17.1 - Kotvení ocelové konstrukce pro LOP - Pavilon C

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33 611,65	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				17 656,42	
	D	4	Vodorovné konstrukce				10 489,20	
0	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do 6.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,189	12 000,00	2 268,00	CS ÚRS 2023 02
			jelek 120/120/5 - 16.9kg/m 5.6*2*16.9*1.08*0.001		0.189			
			Součet		0.189			
0	M	14550306	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 120x120x5mm	t	0,204	40 300,00	8 221,20	CS ÚRS 2023 02
			jelek 120/120/5 - 16.9kg/m 5.6*2*16.9*1.08*0.001		0.204			
			Součet		0.204			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 104,00	
0	K	953961215	Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	229,00	3 664,00	CS ÚRS 2023 02
			4*2*2		16.000			
			Součet		16.000			
0	K	953965141	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm	kus	16,000	215,00	3 440,00	CS ÚRS 2023 02
	D	099	Přesun hmot HSV				63,22	
251	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,218	290,00	63,22	Položka z SoD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 955,23	
	D	767	Konstrukce zámečnické				5 019,10	
0	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	30,560	123,00	3 758,88	CS ÚRS 2023 02
			plech 10 - 80kg/m2 0.2*0.25*2*2*80		16.000			
			L 120/120/10 - 18.20kg/m					
			0.2*2*2*18.20		14.560			
			Součet 30.56		30.560			
0	M	13010444	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x120x10mm	t	0,016	37 100,00	593,60	CS ÚRS 2023 02
			L 120/120/10 - 18.20kg/m					
			0.2*2*2*18.20*1.08*0.001		0.016			
			Součet		0.016			
0	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,017	36 600,00	622,20	CS ÚRS 2023 02
			plech 10 - 80kg/m2 0.2*0.25*2*2*80*1.08*0.001		0.017			
			Součet 0.017		0.017			
1277	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,035	940,00	32,90	Položka z SoD
1278	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,035	329,00	11,52	Položka z SoD
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				10 936,13	
0	K	789421511	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 50 µm	m2	11,536	948,00	10 936,13	CS ÚRS 2023 02
			jelek 120/120/5 - 16.9kg/m (0.12*4)*2*5.6*2		10.752			
			L 120/120/10 - 18.20kg/m					
			(0.12*4)*0.2*2*2		0.384			
			plech 10 - 80kg/m2 0.2*0.25*2*2*2		0.400			
			Součet 11.536		11.536			
			Součet		11.536			

17.2 - Kotvení ocelové konstrukce pro LOP - Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	33 611,65

Cena s DPH	v	CZK	40 670,10

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

17.2 - Kotvení ocelové konstrukce pro LOP - Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33 611,65	
D HSV			Práce a dodávky HSV				17 656,42	
D 4			Vodorovné konstrukce				10 489,20	
0	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do 6.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,189	12 000,00	2 268,00	CS ÚRS 2023 02
						</		

18.1 - odstranění ocelových profilů na schodišti - Pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	25 917,04

Cena s DPH	v	CZK	31 359,62

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

18.1 - odstranění ocelových profilů na schodišti - Pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 917,04	
D HSV			Práce a dodávky HSV				3 604,12	
D 099.			Přesun hmot HSV				2 508,68	
252	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	3,184	330,00	1 050,72	Položka z SoD
253	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,184	125,00	398,00	Položka z SoD
254	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,024	7,00	245,17	Položka z SoD
					35,024			
Součet					35,024			
0	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	2,525	322,00	813,05	CS ÚRS 2023 01
251	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,006	290,00	1,74	Položka z SoD
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 095,44	
202	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	15,876	69,00	1 095,44	Položka z SoD
					15,876			
přetovávání nosníku					15,876			
0,189*10,5*4*2					15,876			
Součet					15,876			
D PSV			Práce a dodávky PSV				22 312,92	
D 767			Konstrukce zámečnické				22 312,92	
0	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg	kg	1 104,600	20,20	22 312,92	CS ÚRS 2023 02
IPN 200 - 26,3kg/m					1 104,600			
10,5*26,3*4					1 104,600			
Součet					1 104,600			

18.2 - odstranění ocelových profilů na schodišti - Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	25 917,04

Cena s DPH	v	CZK	31 359,62

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

18.2 - odstranění ocelových profilů na schodišti - Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 917,04	
D HSV Práce a dodávky HSV							3 604,12	
D 099. Přesun hmot HSV							2 508,68	
1451	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	3,184	330,00	1 050,72	Položka z SoD
1452	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,184	125,00	398,00	Položka z SoD
1453	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,024	7,00	245,17	Položka z SoD
					35,024			
Součet					35,024			
0	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	2,525	322,00	813,05	CS ÚRS 2023 01
145C	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,006	290,00	1,74	Položka z SoD
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 095,44	
1403	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	15,876	69,00	1 095,44	Položka z SoD
					15,876			
přetovování nosníku					15,876			
0,189*10,5*4*2					15,876			
Součet					15,876			
D PSV Práce a dodávky PSV							22 312,92	
D 767 Konstrukce zámečnické							22 312,92	
0	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg	kg	1 104,600	20,20	22 312,92	CS ÚRS 2023 02
IPN 200 - 26,3kg/m					1 104,600			
10,5*26,3*4					1 104,600			
Součet					1 104,600			

19.1 - Změna SDK podhledu za kazetový podhled

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	-71 796,36

Cena s DPH	v	CZK	-86 873,60

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

19.1 - Změna SDK podhledu za kazetový podhled

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-71 796,36	
D 7631 Konstrukce montované - sádrokartonové							-2 779 638,61	
312	K	X-76361311	SDK podhled deska 1x12,5 bez TI - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze	m2	-3 634,702	749,00	-2 722 391,80	Položka z SoD
						-1 892,602		
						-1 742,100		
						-3 634,702		
314	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	-44,343	780,00	-34 587,54	Položka z SoD
315	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	-44,343	511,00	-22 659,27	Položka z SoD
D 763 Konstrukce suché výstavby							2 707 842,25	
0	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	3 634,702	499,00	1 813 716,30	CS ÚRS 2023 02
						1 892,602		
						1 742,100		
						3 634,702		
0	M	590305R00	podhled kazetový demontovatelný bílý hladký děrovaný hrana rovná tl 8mm 600x600mm	m2	3 816,437	225,00	858 698,33	kalkulovaná položka
						3 816,437		
314	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	27,442	780,00	21 404,76	Položka z SoD
315	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	27,442	511,00	14 022,86	Položka z SoD

20.1 - VRN

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	50 778,00

Cena s DPH	v	CZK	61 441,38

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

20.1 - VRN

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							50 778,00	
	D	V01.	Průzkumné, geodetické a projektové práce				315,00	
2384	K	01320300R	Fotodokumentace stavby	Kč	0,063	5 000,00	315,00	
	D	V03.	Zařízení staveniště				37 800,00	
2388	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	0,063	450 000,00	28 350,00	
2389	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	0,063	150 000,00	9 450,00	
	D	V04.	Inženýrská činnost				2 835,00	
2390	K	045002001	Inženýrská činnost	Kč	0,063	45 000,00	2 835,00	
	D	V07.	Provozní vlivy				63,00	
2393	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	Kč	0,063	1 000,00	63,00	
	D	V09.	Ostatní náklady				9 765,00	
2394	K	0910030R1	Průběžný úklid staveniště během stavby	Kč	0,063	50 000,00	3 150,00	
2397	K	X-VRN-03	Koordinační, výrobní a kompletační činnost	Kč	0,063	60 000,00	3 780,00	
2400	K	X-VRN-06	Zajištění vybavení investora v budově po dobu stavby vč.kompletního úklidu stavby	Kč	0,063	45 000,00	2 835,00	

ZL04-01 - Skladba podlah - Pavion C - 3.NP

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	688 867,72

Cena s DPH	v	CZK	833 529,94

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL04-01 - Skladba podlah - Pavion C - 3.NP

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							688 867,72	
D HSV			Práce a dodávky HSV				409 439,77	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				377 078,12	
0	K	6324514R00	Plovoucí cementový potěr CP 300, C20/25 F6 výztuž PPL vlákný, vč plastifikátoru	m2	658,770	480,00	316 209,60	kaluklovaná položka
			"P1" 75,57		75,570			
			"P2" 33,57		33,570			
			"P3" 19,8		19,800			
			"P4" 119,27		119,270			
			"P5" 151,07		151,070			
			"P6" 259,49		259,490			
			Součet 658.77					
			Součet		658.770			
0	K	632451494	Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu	m2	658,770	16,10	10 606,20	CS ÚRS 2024 01
			"P1" 75,57		75,570			
			"P2" 33,57		33,570			
			"P3" 19,8		19,800			
			"P4" 119,27		119,270			
			"P5" 151,07		151,070			
			"P6" 259,49		259,490			
			Součet 658.77					
			Součet		658.770			
0	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	658,770	20,00	13 175,40	CS ÚRS 2024 01
			"P1" 75,57		75,570			
			"P2" 33,57		33,570			
			"P3" 19,8		19,800			
			"P4" 119,27		119,270			
			"P5" 151,07		151,070			
			"P6" 259,49		259,490			
			Součet 658.77					
			Součet		658.770			
0	K	634112128	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm	m	140,643	59,90	8 424,52	CS ÚRS 2024 01
			0,4*4*7 "sloupy"		11,200			
			14,69 "dělicí stěna C/B"		14,690			
			5,6*5,6 "dělicí stěna D/C vč. schodišťových stěn"		11,200			
			11,313*4,55 "vnitřní zdívo - výtah"		15,863			
			65,096*0,15*2,0,8*3+25,194,0,8+0,15*2 "vnitřní zdívo schodiště"		87,690			
			Součet 140.643					
			Součet		140.643			
0	K	634661111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	135,200	109,00	14 736,80	CS ÚRS 2024 01
			5,6*9*3,6		54,000			
			5,6*12		67,200			
			2,0*7		14,000			
			Součet 135.2					
			Součet		135.200			
0	K	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvě betonové mazanině	m	135,200	103,00	13 925,60	CS ÚRS 2024 01
			5,6*9*3,6		54,000			
			5,6*12		67,200			
			2,0*7		14,000			
			Součet 135.2					
			Součet		135.200			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 935,58	
0	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	658,770	16,60	10 935,58	CS ÚRS 2024 01
			"P1" 75,57		75,570			
			"P2" 33,57		33,570			
			"P3" 19,8		19,800			
			"P4" 119,27		119,270			
			"P5" 151,07		151,070			
			"P6" 259,49		259,490			
			Součet 658.77					
			Součet		658.770			
D 997			Přesun sutě				21 426,07	
251	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	73,883	290,00	21 426,07	Položka z SoD
D PSV			Práce a dodávky PSV				258 427,95	
D 713			Izolace tepelné				258 427,95	
0	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	658,770	62,80	41 370,76	CS ÚRS 2024 01
			"P1" 75,57		75,570			
			"P2" 33,57		33,570			
			"P3" 19,8		19,800			
			"P4" 119,27		119,270			
			"P5" 151,07		151,070			
			"P6" 259,49		259,490			
			Součet 658.77					
			Součet		658.770			
0	K	7131213R00	Montáž izolace kročejové a tepelné podlah - Litý polystyren ThermoWhite BEPS WD 100 R	m3	36,557	5 937,50	217 057,19	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"P1" 75,57*0,0414		3,129			
			"P2" 33,57*0,0663		2,226			
			"P3" 19,8*0,075		1,485			
			"P4" 119,27*0,0503		5,999			
			"P5" 151,07*0,0493		7,448			
			"P6" 259,49*0,0627		16,270			
			Součet 36,557					
			Součet		36,557			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				21 000,00	
	D	VRN1	Pružkovinové, geodetické a projektové práce				21 000,00	
0	K	012002000	Geodetické práce - výškové zaměření vybouraných podlah	kpl	1,000	21 000,00	21 000,00	CS ÚRS 2023 01

ZL04-02 - Skladba podlah - Pavion C - 2.NP

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	848 358,58

Cena s DPH	v	CZK	1 026 513,88

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL04-02 - Skladba podlah - Pavion C - 2.NP

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							848 358,58	
D HSV Práce a dodávky HSV							410 395,62	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							378 133,04	
0	K	6324514R00	Plovoucí cementový potěr CP 300, C20/25 F6 výztuž PPL vlákny, vč plastifikátoru	m2	656,750	480,00	315 240,00	kaluklovaná položka
					"P1" 28,73	28,730		
					"P2" 28,45	28,450		
					"P3" 20,80	20,800		
					"P4" 30,39	30,390		
					"P5" 64,82	64,820		
					"P6" 48,91	48,910		
					"P7" 107,88	107,880		
					"P8" 32,08	32,080		
					"P9" 294,69	294,690		
					Součet 656,75			
					Součet	656,750		
0	K	632451494	Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu	m2	656,750	16,10	10 573,68	CS ÚRS 2024 01
					"P1" 28,73	28,730		
					"P2" 28,45	28,450		
					"P3" 20,80	20,800		
					"P4" 30,39	30,390		
					"P5" 64,82	64,820		
					"P6" 48,91	48,910		
					"P7" 107,88	107,880		
					"P8" 32,08	32,080		
					"P9" 294,69	294,690		
					Součet 656,75			
					Součet	656,750		
0	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	656,750	20,00	13 135,00	CS ÚRS 2024 01
					"P1" 28,73	28,730		
					"P2" 28,45	28,450		
					"P3" 20,80	20,800		
					"P4" 30,39	30,390		
					"P5" 64,82	64,820		
					"P6" 48,91	48,910		
					"P7" 107,88	107,880		
					"P8" 32,08	32,080		
					"P9" 294,69	294,690		
					Součet 656,75			
					Součet	656,750		
0	K	634112128	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm	m	96,380	59,90	5 773,16	CS ÚRS 2024 01
					0,4*4*10 "sloupy"	16,000		
					14,37 "dělicí stěna C/B"	14,370		
					18,87*18,846 "dělicí stěna D/C vč. schodišťových stěn"	37,716		
					11,253*4,545 "vnitřní zdivo - výtah"	15,798		
					12,496 "vnitřní zdivo schodiště"	12,496		
					Součet 96,38			
					Součet	96,380		
0	K	634661111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	157,600	109,00	17 178,40	CS ÚRS 2024 01
					5,6*13*3,6	76,400		
					5,6*12	67,200		
					2,0*7	14,000		
					Součet 157,6			
					Součet	157,600		
0	K	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	157,600	103,00	16 232,80	CS ÚRS 2024 01
					5,6*13*3,6	76,400		
					5,6*12	67,200		
					2,0*7	14,000		
					Součet 157,6			
					Součet	157,600		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							10 902,05	
0	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	656,750	16,60	10 902,05	CS ÚRS 2024 01
					"P1" 28,73	28,730		
					"P2" 28,45	28,450		
					"P3" 20,80	20,800		
					"P4" 30,39	30,390		
					"P5" 64,82	64,820		
					"P6" 48,91	48,910		
					"P7" 107,88	107,880		
					"P8" 32,08	32,080		
					"P9" 294,69	294,690		
					Součet 656,75			
					Součet	656,750		
D 997 Přesun sutě							21 360,53	
251	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	73,657	290,00	21 360,53	Položka z SoD
D PSV Práce a dodávky PSV							416 962,96	
D 713 Izolace tepelné							416 962,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	656,750	62,80	41 243,90	CS ÚRS 2024 01
			"P1" 28,73		28,730			
			"P2" 28,45		28,450			
			"P3" 20,80		20,800			
			"P4" 30,39		30,390			
			"P5" 64,82		64,820			
			"P6" 48,91		48,910			
			"P7" 107,88		107,880			
			"P8" 32,08		32,080			
			"P9" 294,69		294,690			
			Součet 656,75		656,750			
0	K	7131213R00	Montáž izolace kročejové a tepelné podlah - Litý polystyren ThermoWhite BEPS WD 100 R	m3	63,279	5 937,50	375 719,06	kalkulovaná položka
			"P1" 28,73*0,0398		1,143			
			"P2" 28,45*0,0924		2,629			
			"P3" 20,80*0,0767		1,595			
			"P4" 30,39*0,099		3,009			
			"P5" 64,82*0,0904		5,860			
			"P6" 48,91*0,0919		4,495			
			"P7" 107,88*0,0969		10,454			
			"P8" 32,08*0,0808		2,592			
			"P9" 294,69*0,1069		31,502			
			Součet 63,279		63,279			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				21 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				21 000,00	
0	K	012002000	Geodetické práce - výškové zaměření vybouraných podlah	kpl	1,000	21 000,00	21 000,00	kalkulovaná položka

ZL04-03 - Skladba podlah - Pavilon C - 1.NP

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	646 422,70

Cena s DPH	v	CZK	782 171,47

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL04-03 - Skladba podlah - Pavilon C - 1.NP

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							646 422,70	
D HSV Práce a dodávky HSV							381 089,35	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							351 373,25	
0	K	6324514R00	Plovoucí cementový potěr CP 300, C20/25 F6 výztuž PPL vlákný, vč plastifikátoru	m2	604,900	480,00	290 352,00	kaluklovaná položka
					"P1" 134,96	134,960		
					"P2" 66,12	66,120		
					"P3" 140,46	140,460		
					"P4" 64,01	64,010		
					"P5" 51,40	51,400		
					"P6" 36,50	36,500		
					"P7" 74,64	74,640		
					"P8" 36,81	36,810		
					Součet 604,9			
					Součet	604,900		
0	K	632451494	Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu	m2	604,900	16,10	9 738,89	CS ÚRS 2024 01
					"P1" 134,96	134,960		
					"P2" 66,12	66,120		
					"P3" 140,46	140,460		
					"P4" 64,01	64,010		
					"P5" 51,40	51,400		
					"P6" 36,50	36,500		
					"P7" 74,64	74,640		
					"P8" 36,81	36,810		
					Součet 604,9			
					Součet	604,900		
0	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	604,900	20,00	12 098,00	CS ÚRS 2024 01
					"P1" 134,96	134,960		
					"P2" 66,12	66,120		
					"P3" 140,46	140,460		
					"P4" 64,01	64,010		
					"P5" 51,40	51,400		
					"P6" 36,50	36,500		
					"P7" 74,64	74,640		
					"P8" 36,81	36,810		
					Součet 604,9			
					Součet	604,900		
0	K	634112128	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm	m	96,380	59,90	5 773,16	CS ÚRS 2024 01
					0,4*4*10 "sloupy"	16,000		
					14,37 "dělicí stěna C/B"	14,370		
					18,87+18,846 "dělicí stěna D/C vč. schodišťových stěn"	37,716		
					11,253+4,545 "vnitřní zdivo - výtah"	15,798		
					12,496 "vnitřní zdivo schodiště"	12,496		
					Součet 96,38			
					Součet	96,380		
0	K	634661111	Výplň dilatačních spár šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	157,600	109,00	17 178,40	CS ÚRS 2024 01
					5,6*13+3,6	76,400		
					5,6*12	67,200		
					2,0*7	14,000		
					Součet 157,6			
					Součet	157,600		
0	K	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	157,600	103,00	16 232,80	CS ÚRS 2024 01
					5,6*13+3,6	76,400		
					5,6*12	67,200		
					2,0*7	14,000		
					Součet 157,6			
					Součet	157,600		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							10 041,34	
0	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	604,900	16,60	10 041,34	CS ÚRS 2024 01
					"P1" 134,96	134,960		
					"P2" 66,12	66,120		
					"P3" 140,46	140,460		
					"P4" 64,01	64,010		
					"P5" 51,40	51,400		
					"P6" 36,50	36,500		
					"P7" 74,64	74,640		
					"P8" 36,81	36,810		
					Součet 604,9			
					Součet	604,900		
D 997 Přesun sutě							19 674,76	
0	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	67,844	290,00	19 674,76	
D PSV Práce a dodávky PSV							246 833,35	
D 713 Izolace tepelné							246 833,35	
0	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	604,900	62,80	37 987,72	CS ÚRS 2024 01
					"P1" 134,96	134,960		
					"P2" 66,12	66,120		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"P3" 140,46		140,460			
			"P4" 64,01		64,010			
			"P5" 51,40		51,400			
			"P6" 36,50		36,500			
			"P7" 74,64		74,640			
			"P8" 36,81		36,810			
			Součet 604,9		604,900			
0	K	7131213R00	Montáž izolace kročejové a tepelné podlah - Litý polystyren ThermoWhite BEPS WD 100 R	m3	35,174	5 937,50	208 845,63	kalkulovaná položka
			"P1" 134,96*0,0561		7,571			
			"P2" 66,12*0,0589		3,894			
			"P3" 140,46*0,0707		9,931			
			"P4" 64,01*0,0431		2,759			
			"P5" 51,40*0,0475		2,442			
			"P6" 36,50*0,0549		2,004			
			"P7" 74,64*0,0603		4,501			
			"P8" 36,81*0,0563		2,072			
			Součet 35,174		35,174			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				18 500,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				18 500,00	
0	K	012002000	Geodetické práce - výškové zaměření vybouraných podlah	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	CS ÚRS 2023 01

ZL04-04 - Skladba podlah - Pavilon C - 1.PP

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	14 238,56

Cena s DPH	v	CZK	17 228,66

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL04-04 - Skladba podlah - Pavilon C - 1.PP

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 238,56	
D HSV			Práce a dodávky HSV				4 238,56	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 870,75	
1	K	6324514R00	Plovoucí cementový potěr CP 300, C20/25 F6 výztuž PPL vlákny, vč plastifikátoru	m2	7,500	480,00	3 600,00	kaluklovaná položka
5*1.5					7,500			
Součet					7,500			
2	K	632451494	Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu	m2	7,500	16,10	120,75	CS ÚRS 2024 01
5*1.5					7,500			
Součet					7,500			
3	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	7,500	20,00	150,00	CS ÚRS 2024 01
5*1.5					7,500			
Součet					7,500			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				124,50	
7	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	7,500	16,60	124,50	CS ÚRS 2024 01
5*1.5					7,500			
Součet					7,500			
D 997			Přesun sutě				243,31	
8	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,839	290,00	243,31	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00	
D VRN1			Pružumné, geodetické a projektové práce				10 000,00	
9	K	012002000	Geodetické práce - výškové zaměření vybouraných podlah	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01

ZL04-05 - Skladba podlah - Pavion D - 3.NP

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	673 450,22

Cena s DPH	v	CZK	814 874,77

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL04-05 - Skladba podlah - Pavion D - 3.NP

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							673 450,22	
D HSV Práce a dodávky HSV							423 492,26	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							390 309,64	
0	K	6324514R00	Plovoucí cementový potěr CP 300, C20/25 F6 výztuž PPL vlákny, vč plastifikátoru	m2	675,470	480,00	324 225,60	kaluklovaná položka
					"P1" 260,83	260,830		
					"P2" 31,78	31,780		
					"P3" 58,610	58,610		
					"P4" 70,070	70,070		
					"P5" 97,35	97,350		
					"P6" 72,440	72,440		
					"P7" 84,39	84,390		
					Součet 675.47			
					Součet	675.470		
0	K	632451494	Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu	m2	675,470	16,10	10 875,07	CS ÚRS 2024 01
					"P1" 260,83	260,830		
					"P2" 31,78	31,780		
					"P3" 58,610	58,610		
					"P4" 70,070	70,070		
					"P5" 97,35	97,350		
					"P6" 72,440	72,440		
					"P7" 84,39	84,390		
					Součet 675.47			
					Součet	675.470		
0	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	675,470	20,00	13 509,40	CS ÚRS 2024 01
					"P1" 260,83	260,830		
					"P2" 31,78	31,780		
					"P3" 58,610	58,610		
					"P4" 70,070	70,070		
					"P5" 97,35	97,350		
					"P6" 72,440	72,440		
					"P7" 84,39	84,390		
					Součet 675.47			
					Součet	675.470		
0	K	634112128	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm	m	78,911	59,90	4 726,77	CS ÚRS 2024 01
					0.4*4*12 "sloupy"	19 200		
					15.003 "dělicí stěna C/D"	15,003		
					16.354 "stítova"	16,354		
					11.301*4.552 "vnitřní zdivo - výťah"	15,853		
					12.501 "vnitřní zdivo schodiště"	12,501		
					Součet 78.911			
					Součet	78.911		
0	K	634661111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	174,400	109,00	19 009,60	CS ÚRS 2024 01
					5.6*15+3.6	87 600		
					5.6*13	72 800		
					2.0*7	14 000		
					Součet 174.4			
					Součet	174.400		
0	K	634911113	Řezání dilatačních spar š 5 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvě betonové mazanině	m	174,400	103,00	17 963,20	CS ÚRS 2024 01
					5.6*15+3.6	87 600		
					5.6*13	72 800		
					2.0*7	14 000		
					Součet 174.4			
					Součet	174.400		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							11 212,80	
0	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	675,470	16,60	11 212,80	CS ÚRS 2024 01
					"P1" 260,83	260,830		
					"P2" 31,78	31,780		
					"P3" 58,610	58,610		
					"P4" 70,070	70,070		
					"P5" 97,35	97,350		
					"P6" 72,440	72,440		
					"P7" 84,39	84,390		
					Součet 675.47			
					Součet	675.470		
D 997 Přesun sutě							21 969,82	
145	C	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	75,758	290,00	21 969,82	Položka z SoD
D PSV Práce a dodávky PSV							228 957,96	
D 713 Izolace tepelné							228 957,96	
0	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	675,470	62,80	42 419,52	CS ÚRS 2024 01
					"P1" 260,83	260,830		
					"P2" 31,78	31,780		
					"P3" 58,610	58,610		
					"P4" 70,070	70,070		
					"P5" 97,35	97,350		
					"P6" 72,440	72,440		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"P7" 84,39		84,390			
			Součet 675,47		675,470			
			Součet					
0	K	7131213R00	Montáž izolace kročejové a tepelné podlah - Litý polystyren ThermoWhite BEPS VVD 100 R	m3	31,417	5 937,50	186 538,44	kalkulovaná položka
			"P1" 260,83*0.0381		9,938			
			"P2" 31,78*0.0392		1 246			
			"P3" 58,610*0.0495		2 901			
			"P4" 70,070*0.0428		2 999			
			"P5" 97,35*0.0723		7 038			
			"P6" 72,440*0.0541		3 919			
			"P7" 84,39*0.040		3 376			
			Součet 31,417					
			Součet		31,417			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				21 000,00	
D VRN1			Pružkurnné, geodetické a projektové práce				21 000,00	
0	K	012002000	Geodetické práce - výškové zaměření vybouraných podlah	kpl	1,000	21 000,00	21 000,00	CS ÚRS 2023 01

ZL04-06 - Skladba podlah - Pavion D - 2.NP

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	774 311,55

Cena s DPH	v	CZK	936 916,98

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL04-06 - Skladba podlah - Pavion D - 2.NP

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							774 311,55	
D HSV Práce a dodávky HSV							423 594,79	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							390 403,38	
0	K	6324514R00	Plovoucí cementový potěr CP 300, C20/25 F6 výztuž PPL vlákny, vč plastifikátoru	m2	675,650	480,00	324 312,00	kaluklovaná položka
					"P1" 52,75	52,750		
					"P2" 95,43	95,430		
					"P3" 16,4	16,400		
					"P4" 164,37	164,370		
					"P5" 108,59	108,590		
					"P6" 56,51	56,510		
					"P7" 107,17	107,170		
					"P8" 74,43	74,430		
					Součet 675,65			
					Součet	675,650		
0	K	632451494	Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu	m2	675,650	16,10	10 877,97	CS ÚRS 2024 01
					"P1" 52,75	52,750		
					"P2" 95,43	95,430		
					"P3" 16,4	16,400		
					"P4" 164,37	164,370		
					"P5" 108,59	108,590		
					"P6" 56,51	56,510		
					"P7" 107,17	107,170		
					"P8" 74,43	74,430		
					Součet 675,65			
					Součet	675,650		
0	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	675,650	20,00	13 513,00	CS ÚRS 2024 01
					"P1" 52,75	52,750		
					"P2" 95,43	95,430		
					"P3" 16,4	16,400		
					"P4" 164,37	164,370		
					"P5" 108,59	108,590		
					"P6" 56,51	56,510		
					"P7" 107,17	107,170		
					"P8" 74,43	74,430		
					Součet 675,65			
					Součet	675,650		
0	K	634112128	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm	m	78,925	59,90	4 727,61	CS ÚRS 2024 01
					0,4*4*12 "sloupy"	19,200		
					6,228+6,25+2,52 "dělicí stěna C/D"	14,998		
					16,387 "stítova"	16,387		
					11,295+4,55 "vnitřní zdívo - výtah"	15,845		
					12,495 "vnitřní zdívo schodiště"	12,495		
					Součet 78,925			
					Součet	78,925		
0	K	634661111	Výplň dilatačních spár šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	174,400	109,00	19 009,60	CS ÚRS 2024 01
					5,6*15+3,6	87,600		
					5,6*13	72,800		
					2,0*7	14,000		
					Součet 174,4			
					Součet	174,400		
0	K	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	174,400	103,00	17 963,20	CS ÚRS 2024 01
					5,6*15+3,6	87,600		
					5,6*13	72,800		
					2,0*7	14,000		
					Součet 174,4			
					Součet	174,400		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							11 215,79	
0	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	675,650	16,60	11 215,79	CS ÚRS 2024 01
					"P1" 52,75	52,750		
					"P2" 95,43	95,430		
					"P3" 16,4	16,400		
					"P4" 164,37	164,370		
					"P5" 108,59	108,590		
					"P6" 56,51	56,510		
					"P7" 107,17	107,170		
					"P8" 74,43	74,430		
					Součet 675,65			
					Součet	675,650		
D 997 Přesun sutě							21 975,62	
145	C	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	75,778	290,00	21 975,62	Položka z SoD
D PSV Práce a dodávky PSV							329 716,76	
D 713 Izolace tepelné							329 716,76	
0	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	675,650	62,80	42 430,82	CS ÚRS 2024 01
					"P1" 52,75	52,750		
					"P2" 95,43	95,430		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"P3" 16,4		16,400			
			"P4" 164,37		164,370			
			"P5" 108,59		108,590			
			"P6" 56,51		56,510			
			"P7" 107,17		107,170			
			"P8" 74,43		74,430			
			Součet 675,55		675,550			
0	K	7131213R00	Montáž izolace kročejové a tepelné podlah - Litý polystyren ThermoWhite BEPS WD 100 R	m3	48,385	5 937,50	287 285,94	
			"P1" 52,75*0,0445		2,347			
			"P2" 95,43*0,0612		5,840			
			"P3" 16,4*0,0390		0,640			
			"P4" 164,37*0,0709		11,654			
			"P5" 108,59*0,105		11,402			
			"P6" 56,51*0,0611		3,453			
			"P7" 107,17*0,0762		8,166			
			"P8" 74,43*0,0656		4,863			
			Součet 48,385		48,385			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				21 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				21 000,00	
0	K	012002000	Geodetické práce - výškové zaměření vybouraných podlah	kpl	1,000	21 000,00	21 000,00	CS ÚRS 2023 01

ZL04-07 - Skladba podlah - Pavilon D - 1.NP

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	591 472,07

Cena s DPH	v	CZK	715 681,20

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL04-07 - Skladba podlah - Pavilon D - 1.NP

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							591 472,07	
D HSV			Práce a dodávky HSV				334 335,20	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				308 442,03	
1	K	6324514R00	Plovoucí cementový potěr CP 300, C20/25 F6 výztuž PPL vlákny, vč plastifikátoru	m2	527,080	480,00	252 998,40	kaluklovaná položka
			"P1" 6,61		6,610			
			"P2" 33,50		33,500			
			"P3" 36,18		36,180			
			"P4" 29,33		29,330			
			"P5" 36,20		36,200			
			"P6" 32,20		32,200			
			"P7" 41,72		41,720			
			"P8" 36,68		36,680			
			"P9" 65,82		65,820			
			"P10" 70,96		70,960			
			"P11" 24,00		24,000			
			"P12" 73,76		73,760			
			"P13" 40,12		40,120			
			Součet 527,08		527,080			
2	K	632451494	Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu	m2	527,080	16,10	8 485,99	CS ÚRS 2024 01
			"P1" 6,61		6,610			
			"P2" 33,50		33,500			
			"P3" 36,18		36,180			
			"P4" 29,33		29,330			
			"P5" 36,20		36,200			
			"P6" 32,20		32,200			
			"P7" 41,72		41,720			
			"P8" 36,68		36,680			
			"P9" 65,82		65,820			
			"P10" 70,96		70,960			
			"P11" 24,00		24,000			
			"P12" 73,76		73,760			
			"P13" 40,12		40,120			
			Součet 527,08		527,080			
3	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	527,080	20,00	10 541,60	CS ÚRS 2024 01
			"P1" 6,61		6,610			
			"P2" 33,50		33,500			
			"P3" 36,18		36,180			
			"P4" 29,33		29,330			
			"P5" 36,20		36,200			
			"P6" 32,20		32,200			
			"P7" 41,72		41,720			
			"P8" 36,68		36,680			
			"P9" 65,82		65,820			
			"P10" 70,96		70,960			
			"P11" 24,00		24,000			
			"P12" 73,76		73,760			
			"P13" 40,12		40,120			
			Součet 527,08		527,080			
4	K	634112128	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm	m	129,443	59,90	7 753,64	CS ÚRS 2024 01
			0,4*4*7 "sloupy"		11,200			
			14,69 "dělicí stěna C/B"		14,690			
			11,313+4,55 "vnitřní zdivo - výtah"		15,863			
			65,096+0,15*2+0,8*3+25,194+0,8+0,15*2"vnitřní zdivo schodiště"		87,690			
			Součet 129,443		129,443			
5	K	634661111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	135,200	109,00	14 736,80	CS ÚRS 2024 01
			5,6*9+3,6		54,000			
			5,6*12		67,200			
			2,0*7		14,000			
			Součet 135,2		135,200			
6	K	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	135,200	103,00	13 925,60	CS ÚRS 2024 01
			5,6*9+3,6		54,000			
			5,6*12		67,200			
			2,0*7		14,000			
			Součet 135,2		135,200			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 749,53	
7	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	527,080	16,60	8 749,53	CS ÚRS 2024 01
			"P1" 6,61		6,610			
			"P2" 33,50		33,500			
			"P3" 36,18		36,180			
			"P4" 29,33		29,330			
			"P5" 36,20		36,200			
			"P6" 32,20		32,200			
			"P7" 41,72		41,720			
			"P8" 36,68		36,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					"P9" 65,82	65,820		
					"P10" 70,96	70,960		
					"P11" 24,00	24,000		
					"P12" 73,76	73,760		
					"P13" 40,12	40,120		
					Součet 527,08			
					Součet	527,080		
D 997					Presun sutě		17 143,64	
8	K	998017002	Presun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	59,116	290,00	17 143,64	
D PSV					Práce a dodávky PSV		237 136,87	
D 713					Izolace tepelné		237 136,87	
9	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	527,080	62,80	33 100,62	CS ÚRS 2024 01
					"P1" 6,61	6,610		
					"P2" 33,50	33,500		
					"P3" 36,18	36,180		
					"P4" 29,33	29,330		
					"P5" 36,20	36,200		
					"P6" 32,20	32,200		
					"P7" 41,72	41,720		
					"P8" 36,68	36,680		
					"P9" 65,82	65,820		
					"P10" 70,96	70,960		
					"P11" 24,00	24,000		
					"P12" 73,76	73,760		
					"P13" 40,12	40,120		
					Součet 527,08			
					Součet	527,080		
10	K	7131213R00	Montáž izolace kročejové a tepelné podlah - Litý polystyren ThermoWhite BEPS WD 100 R	m3	34,364	5 937,50	204 036,25	kalkulovaná položka
					"P1" 6,61*0,082	0,542		
					"P2" 33,50*0,0505	1,692		
					"P3" 36,18*0,0640	2,316		
					"P4" 29,33*0,0522	1,531		
					"P5" 36,20*0,0677	2,451		
					"P6" 32,20*0,0927	2,985		
					"P7" 41,72*0,1075	4,485		
					"P8" 36,68*0,0675	2,476		
					"P9" 65,82*0,0587	3,864		
					"P10" 70,96*0,0547	3,882		
					"P11" 24,00*0,0547	1,313		
					"P12" 73,76*0,0553	4,079		
					"P13" 40,12*0,0685	2,748		
					Součet 34,364			
					Součet	34,364		
D VRN					Vedlejší rozpočtové náklady		20 000,00	
D VRN1					Průzkumné, geodetické a projektové práce		20 000,00	
11	K	012002000	Geodetické práce - výškové zaměření vybouraných podlah	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 01

ZL04-08 - Skladba podlah - Pavilon D - 1.PP

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	63 950,21

Cena s DPH	v	CZK	77 379,75

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL04-08 - Skladba podlah - Pavilon D - 1.PP

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							63 950,21	
D HSV			Práce a dodávky HSV				43 950,21	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				40 137,10	
1	K	6324514R00	Plovoucí cementový potěr CP 300, C20/25 F6 výztuž PPL vlákny, vč. plastifikátoru	m2	77,770	480,00	37 329,60	kaluklovaná položka
			"P1" 35,83		35,830			
			"P2" 41,94		41,940			
			Součet 77,77		77,770			
2	K	632451494	Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu	m2	77,770	16,10	1 252,10	CS ÚRS 2024 01
			"P1" 35,83		35,830			
			"P2" 41,94		41,940			
			Součet 77,77		77,770			
3	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	77,770	20,00	1 555,40	CS ÚRS 2024 01
			"P1" 35,83		35,830			
			"P2" 41,94		41,940			
			Součet 77,77		77,770			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 290,98	
7	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	77,770	16,60	1 290,98	CS ÚRS 2024 01
			"P1" 35,83		35,830			
			"P2" 41,94		41,940			
			Součet 77,77		77,770			
D 997			Přesun sutě				2 522,13	
8	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	8,697	290,00	2 522,13	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				20 000,00	
11	K	012002000	Geodetické práce - výškové zaměření vybouraných podlah	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 01

ZL04-09 - Pavilon C+ D - VRN

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	20 150,00

Cena s DPH	v	CZK	24 381,50

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL04-09 - Pavilon C+ D - VRN

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 150,00	
	D	V01.	Průzkumné, geodetické a projektové práce				125,00	
2384	K	01320300R	Fotodokumentace stavby	Kč	0,025	5 000,00	125,00	
	D	V03.	Zařízení staveniště				15 000,00	
2388	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	0,025	450 000,00	11 250,00	
2389	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	0,025	150 000,00	3 750,00	
	D	V04.	Inženýrská činnost				1 125,00	
2390	K	045002001	Inženýrská činnost	Kč	0,025	45 000,00	1 125,00	
	D	V07.	Provozní vlivy				25,00	
2393	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	Kč	0,025	1 000,00	25,00	
	D	V09.	Ostatní náklady				3 875,00	
2394	K	0910030R1	Průběžný úklid staveniště během stavby	Kč	0,025	50 000,00	1 250,00	
2397	K	X-VRN-03	Koordinační, výrobní a kompletační činnost	Kč	0,025	60 000,00	1 500,00	
2400	K	X-VRN-06	Zajištění vybavení investora v budově po dobu stavby vč.kompletního úklidu stavby	Kč	0,025	45 000,00	1 125,00	

ZL05-01 - Bourání podlahy a kanal. potrubí v 1.PP - Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	9 041,55

Cena s DPH	v	CZK	10 940,28

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-01 - Bourání podlahy a kanal. potrubí v 1.PP - Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 041,55	
D HSV Práce a dodávky HSV							4 462,75	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 310,93	
1412	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,729	3 170,00	2 310,93	Položka z SoD
					1,200			
					-0,471			
					Součet 0,729			
					0,729			
D 997 Přesun sutě							2 151,82	
1451	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	1,604	330,00	529,32	Položka z SoD
1452	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,604	125,00	200,50	Položka z SoD
1453	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,644	7,00	123,51	Položka z SoD
					1,604*11 *Přepočtené koeficientem množství			
					17,644			
					Součet	17,644		
0	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,460	1 700,00	782,00	Položka z D1
0	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,604	322,00	516,49	Položka z D1
D psv Práce a dodávky PSV							4 578,80	
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							4 578,80	
2245	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	15,000	243,00	3 645,00	Položka z SoD
2265	K	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	0,460	2 030,00	933,80	Položka z SoD

ZL05-02 - Jádrové vrty pro UT - Pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	86 008,39

Cena s DPH	v	CZK	104 070,15

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-02 - Jádrové vrty pro UT - Pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							86 008,39	
D HSV			Práce a dodávky HSV				86 008,39	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				85 297,50	
0	K	977151219	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	12,750	6 690,00	85 297,50	CS ÚRS 2024 02
					délka 250mm, prům 110 mm			
					Q 25°51	12,750		
					Součet	12,750		
D 997			Přesun sutě				710,89	
252	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,268	330,00	88,44	Položka z SoD
253	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,268	125,00	33,50	Položka z SoD
254	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,948	7,00	20,64	Položka z SoD
					0,268*111 *Přepočtené koeficientem množství	2,948		
					Součet	2,948		
0	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,268	2 100,00	562,80	CS ÚRS 2024 02
251	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,019	290,00	5,51	Položka z SoD

ZL05-03 - Jádrové vrty pro UT - Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	94 439,90

Cena s DPH	v	CZK	114 272,28

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-03 - Jádrové vrty pro UT - Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							94 439,90	
D HSV			Práce a dodávky HSV				94 439,90	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				93 660,00	
0	K	977151219	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	14,000	6 690,00	93 660,00	CS ÚRS 2024 02
					délka 250mm, prům 110 mm			
					0,25*56	14,000		
					Součet	14,000		
D 997			Přesun sutě				779,90	
1451	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,294	330,00	97,02	Položka z SoD
1452	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,294	125,00	36,75	Položka z SoD
1453	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,234	7,00	22,64	Položka z SoD
					0,294*111 *Přepočtené koeficientem množství	3,234		
					Součet	3,234		
0	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,294	2 100,00	617,40	CS ÚRS 2024 02
1454	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,021	290,00	6,09	Položka z SoD

ZL05-04 - Demontáž potrubí 1.PP - Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	45 947,47

Cena s DPH	v	CZK	55 596,44

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-04 - Demontáž potrubí 1.PP - Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							45 947,47	
D HSV			Práce a dodávky HSV				9 731,83	
D 997			Přesun sutě				9 731,83	
1452	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,246	125,00	530,75	Položka z SoD
1453	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	46,706	7,00	326,94	Položka z SoD
					4,246*11 *Přepočtené koeficientem množství		46,706	
					Součet		46,706	
0	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	4,246	2 090,00	8 874,14	CS ÚRS 2024 02
D 733							36 215,64	
0	K	733120836	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 133 do 159	m	180,000	146,00	26 280,00	CS ÚRS 2024 02
2097	K	733890803R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m	t	4,246	2 340,00	9 935,64	Položka z SoD

ZL05-05 - Otvory pro VZT v 1.PP - Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	12 720,33

Cena s DPH	v	CZK	15 391,60

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-05 - Otvory pro VZT v 1.PP - Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 720,33	
D HSV Práce a dodávky HSV							12 720,33	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							11 700,00	
0	K	977151133	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 450 do 500 mm	m	0,900	13 000,00	11 700,00	CS ÚRS 2024 02
2*0,45					0,900			
Součet					0,900			
D 997 Přesun sutě							1 020,33	
1451	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,387	330,00	127,71	Položka z SoD
1452	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,387	125,00	48,38	Položka z SoD
1453	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,257	7,00	29,80	Položka z SoD
0,387*11 "Přepočtené koeficientem množství"					4,257			
Součet					4,257			
0	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,387	2 100,00	812,70	CS ÚRS 2024 02
1450	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,006	290,00	1,74	Položka z SoD

ZL05-06 - Bourání vyzdivek, zatepl. podhledu, zazdivky - pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	23 076,36

Cena s DPH	v	CZK	27 922,40

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-06 - Bourání vyzdívek, zatepl. podhledu, zazdivky - pavilon D

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 076,36	
D HSV Práce a dodávky HSV							-651,65	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 169,07	
24	K	962032182	Bourání zdva z pórabetonových tvárcí nebo bloků přes 1 m3	m3	3,384	708,00	2 395,87	
			"1NP"					
			1,1*(2,0+0,5+2,0)*0,55		2,723			
			0,65*(2,95-1,1)*0,55		0,661			
			Součet 3,384					
			Součet		3,384			
23	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	-4,200	54,00	-226,80	
D 0031 Zdi podpěrné a volné							-3 808,80	
26	K	310239411	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdvu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	-0,720	5 290,00	-3 808,80	
			"pudorys 1NP" - 2,0*0,6*0,3*2		-0,720			
			Součet -0,72					
			Součet		-0,720			
D 0034 Stěny a příčky							1 790,71	
36	K	340239212	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	2,508	714,00	1 790,71	
			0,85*2,95		2,508			
			Součet 2,508					
			Součet		2,508			
D 0061 Úprava povrchů vnitřní							-2 203,58	
37	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně - omítka stávajícího zdva	m2	-5,310	82,20	-436,48	
			pudorys 1NP					
			-0,3*4*2,95		-3,540			
			-0,3*2*2,95		-1,770			
			Mezisoučet odpočet SOD -5,31					
			Součet -5,31					
			Součet		-5,310			
27	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - omítka stávajícího zdva	m2	-5,310	303,00	-1 608,93	
			pudorys 1NP					
			-0,3*4*2,95		-3,540			
			-0,3*2*2,95		-1,770			
			Mezisoučet odpočet SOD -5,31					
			Součet -5,31					
			Součet		-5,310			
28	K	612321141.1	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-0,522	303,00	-158,17	
			"omítka zděných příček - 1NP" - 2,0*0,6*2*2		-4,800			
			"omítka přízdvy 1.NP" 0,85*2,95		2,508			
			0,3*2,95*2		1,770			
			Součet -0,522					
			Součet		-0,522			
D 099. Přesun hmot HSV							1 400,95	
30	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	2,176	330,00	718,08	
31	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,176	125,00	272,00	
32	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,936	7,00	167,55	
			2,176*11 "Přepočtené koeficientem množství"		23,936			
			Součet 23,936					
			Součet		23,936			
45	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-0,193	1 700,00	-328,10	
46	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	2,369	322,00	762,82	
29	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-0,660	290,00	-191,40	
D PSV Práce a dodávky PSV							23 728,01	
D 713 Izolace tepelné							19 330,89	
41	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	40,750	119,00	4 849,25	
			(0,85+0,3)*5		5,750			
			35,0*1,25 - garáž - doplnění chybějící izolace"		35,000			
			Součet 40,75					
			Součet		40,750			
42	M	63152099	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 100mm	m2	42,788	333,00	14 248,40	
			40,75*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		42,788			
			Součet 42,788					
			Součet		42,788			
43	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,132	1 110,00	146,52	
44	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,132	657,00	86,72	
D 7631 Konstrukce montované - sádkartonové							4 397,12	
38	K	X-76361311	SDK podhled deska 1x12,5 bez TI - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze	m2	5,750	749,00	4 306,75	
			(0,85+0,3)*5		5,750			
			Součet 5,75					
			Součet		5,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,070	780,00	54,60	
40	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,070	511,00	35,77	

ZL05-07 - Bednění schodiště pro podlahu - Pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	6 390,98

Cena s DPH	v	CZK	7 733,09

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-07 - Bednění schodiště pro podlahu - Pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 390,98	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 390,98	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 345,45	
0	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	6,601	285,00	1 881,29	CS ÚRS 2024 02
0	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	6,601	182,00	1 201,38	CS ÚRS 2024 02
154	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	7,544	345,00	2 602,68	Položka z SoD
155	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	7,544	87,50	660,10	Položka z SoD
	D	099	Přesun hmot HSV				45,53	
251	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,157	290,00	45,53	Položka z SoD

ZL05-08 - Bednění schodiště pro podlahu - Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	6 390,98

Cena s DPH	v	CZK	7 733,09

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-08 - Bednění schodiště pro podlahu - Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 390,98	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 390,98	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 345,45	
0	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	6,601	285,00	1 881,29	CS ÚRS 2024 02
0	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	6,601	182,00	1 201,38	CS ÚRS 2024 02
1353	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	7,544	345,00	2 602,68	Položka z SoD
1354	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	7,544	87,50	660,10	Položka z SoD
	D	099	Přesun hmot HSV				45,53	
1450	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,157	290,00	45,53	Položka z SoD

ZL05-09 - Borurání lednice - Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	-53 159,93

Cena s DPH	v	CZK	-64 323,52

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-09 - Borurání lednice - Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-53 159,93	
D HSV Práce a dodávky HSV							-57 866,64	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-20 984,23	
1404	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	48,463	70,00	3 392,41	Položka z SoD
					-2 825*3,25		-9,181	
					Mezisoučet sod -9,181			
					3,20*3,25-(1,0*1,97)		8,430	
					1,45*3,25		4,713	
					(1,45+0,4+3,05)*3,25-(1,0*1,97*2)		11,985	
					(2 825+0,2+2,725)*3,25		18,688	
					(2 825+0,2+2,725)*3,25-(1,8*2,7)		13,828	
					Mezisoučet 57,644			
					Součet 48,463			
					Součet		48,463	
1406	K	962032431	Bourání zdva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3	m3	-34,050	800,00	-27 240,00	Položka z SoD
1418	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	130,747	21,90	2 863,36	Položka z SoD
					30,56+100,187			
					Součet		130,747	
D 997 Přesun sutě							-36 882,41	
1451	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	-46,886	330,00	-15 472,38	Položka z SoD
					-48,016		-48,016	
					1,130		1,130	
					Součet -46,886			
					Součet		-46,886	
1452	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-46,886	125,00	-5 860,75	Položka z SoD
1453	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-515,746	7,00	-3 610,22	Položka z SoD
					-46,886*11 "Přepočtené koeficientem množství		-515,746	
					Součet		-515,746	
0	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,625	2 090,00	1 306,25	CS ÚRS 2024 02
0	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	-48,641	388,00	-18 872,71	CS ÚRS 2024 02
					12,649-61,29			
					Součet		-48,641	
0	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04	t	1,130	4 980,00	5 627,40	CS ÚRS 2024 02
					34,259*28*kg/m3**0,001		0,959	
					6,112*28*0,001		0,171	
					Součet 1,13			
					Součet		1,130	
D PSV Práce a dodávky PSV							4 706,71	
D 713 Izolace tepelné							4 706,71	
0	K	713110853	Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	30,560	39,60	1 210,18	CS ÚRS 2024 02
					(5,6-0,3-0,15)*(5,6-0,2)		27,810	
					-0,35*5,4		-1,890	
					1,45*3,2		4,640	
					Součet 30,56			
					Součet		30,560	
0	K	713130853	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl přes 100 mm	m2	100,187	34,90	3 496,53	CS ÚRS 2024 02
					(2 825+4,765-0,4)*3,25		23,368	
					(3,2*3,25-(1,0*1,97))		8,430	
					1,45*3,25		4,713	
					(3,05+0,4+1,45)*3,25-(1,0*1,97*2)		11,985	
					(6,05*3,25-(1,8*2,7))		14,803	
					5,6*3,25		18,200	
					(2 825+0,2+2,725)*3,25		18,688	
					Součet 100,187			
					Součet		100,187	

ZL05-10 - Dozdivky na tl. 450 mm - 1.NP - odpočet 300mm, připočet 450mm - Pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	42 428,04

Cena s DPH	v	CZK	51 337,93

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-10 - Dozdivky na tl. 450 mm - 1.NP - odpočet 300mm, připočet 450mm - Pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							42 428,04	
D HSV			Práce a dodávky HSV				42 428,04	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				40 466,77	
0	K	311273121	Zdivo tepelněizolační z pórobetových tváří do P2 do 400 kg/m3 U přes 0,18 do 0,22, tl zdiva 450 mm	m2	28,550	2 810,00	80 225,50	CS ÚRS 2024 02
					pudorys 1NP, pohledy - fasáda			
					2,4*0,8*10+1,8*2,0+1,8*1,7+0,9*1,7+1,2*0,8	28,350		
					0,2*1,0	0,200		
					Součet 28,55			
					Součet	28,550		
0	K	340271025	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnici pórobetonovými tl 100 mm	m2	28,550	781,00	22 297,55	CS ÚRS 2024 02
					pudorys 1NP, pohledy - fasáda			
					2,4*0,8*10+1,8*2,0+1,8*1,7+0,9*1,7+1,2*0,8	28,350		
					0,2*1,0	0,200		
					Součet 28,55			
					Součet	28,550		
68	K	X-310242c	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z porobetonových tvárnici tl do 300 mm	m3	-10,849	5 720,00	-62 056,28	Položka z SoD
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 961,27	
D 99			Přesun hmot a manipulace se suti				1 961,27	
251	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	6,763	290,00	1 961,27	Položka z SoD

ZL05-11 - Dozdivky na tl. 450 mm - 1.NP - odpočet 300mm, připočet 450mm - Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	28 208,38

Cena s DPH	v	CZK	34 132,14

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-11 - Dozdivky na tl. 450 mm - 1.NP - odpočet 300mm, připočet 450mm - Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 208,38	
D HSV			Práce a dodávky HSV				28 208,38	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				26 904,54	
0	K	340271025	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	18,980	781,00	14 823,38	CS ÚRS 2024 02
pudorys 1NP, pohledy - fasáda (2,4*0,8+0,3*1,0+0,5*1,0+2,4*0,8+1,8*2,0+2,4*0,8+2,4*0,8+1,8*1,7+2,4*0,8*2)					18,980			
Součet 18,98					18,980			
1267	K	X-310242c	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z porobetonových tvárníc tl do 300 mm	m3	-7,212	5 720,00	-41 252,64	Položka z SoD
pudorys 1NP, pohledy - fasáda -(2,4*0,8+0,3*1,0+0,5*1,0+2,4*0,8+1,8*2,0+2,4*0,8+2,4*0,8+1,8*1,7+2,4*0,8*2)*0,38					-7,212			
Součet -7,212					-7,212			
0	K	311273121	Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárníc do P2 do 400 kg/m3 U přes 0,18 do 0,22, tl zdiva 450 mm	m2	18,980	2 810,00	53 333,80	CS ÚRS 2024 02
pudorys 1NP, pohledy - fasáda (2,4*0,8+0,3*1,0+0,5*1,0+2,4*0,8+1,8*2,0+2,4*0,8+2,4*0,8+1,8*1,7+2,4*0,8*2)					18,980			
Součet 18,98					18,980			
D 99			Přesun hmot a manipulace se suti				1 303,84	
1450	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	4,496	290,00	1 303,84	Položka z SoD

ZL05-12 - Posunutí příčky ke schodišti v 1.PP - Pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	2 289,51

Cena s DPH	v	CZK	2 770,31

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-12 - Posunutí přičky ke schodišti v 1.PP - Pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 289,51	
D HSV Práce a dodávky HSV							-14 529,38	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-14 991,98	
95	K	612131101	Cementový potřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně - omítka stávajícího zdíva	m2	-38,920	82,20	-3 199,22	Položka z SoD
93	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-38,920	303,00	-11 792,76	Položka z SoD
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-1 151,08	
203	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	13,580	70,00	950,60	Položka z SoD
vybourání přičky u výtahové šachty a schodiště					16,520			
5,6*2,95					-2,940			
-1,4*2,1								
Součet 13,58					13,580			
Součet								
226	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	-38,920	54,00	-2 101,68	Položka z SoD
pudový 1PP					-38,920			
-5,6*2,2,95 (1,4*2,1*2)								
Součet -38,92					-38,920			
Součet								
D 997 Přesun sutě							1 613,68	
252	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	1,754	330,00	578,82	Položka z SoD
253	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,754	125,00	219,25	Položka z SoD
254	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,294	7,00	135,06	Položka z SoD
1,754*11 *Přepočtené koeficientem množství					19,294			
Součet					19,294			
0	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,754	388,00	680,55	CS ÚRS 2024 02
D PSV Práce a dodávky PSV							16 818,89	
D 763 Konstrukce suché výstavby							16 818,89	
306	K	X-7631114	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 50 mm, EI 60, Rw 53 dB - TI 15 kg/m3 - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze	m2	13,475	1 190,00	16 035,25	Položka z SoD
vybourání přičky u výtahové šachty a schodiště					16,520			
5,6*2,95					-3,045			
-1,45*2,1								
Součet 13,475					13,475			
Součet								
314	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,607	780,00	473,46	Položka z SoD
315	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,607	511,00	310,18	Položka z SoD

ZL05-13 - Posunutí příčky ke schodišti v 1.PP - Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	2 289,51

Cena s DPH	v	CZK	2 770,31

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-13 - Posunutí přičky ke schodišti v 1.PP - Pavilon D

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 289,51	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-14 529,38	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-14 991,98	
1293	K	612131101	Cementový potřísk vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně - omítka stávajícího zdíva	m2	-38,920	82,20	-3 199,22	Položka z SoD
1294	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - omítka stávajícího zdíva	m2	-38,920	303,00	-11 792,76	Položka z SoD
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 151,08	
1404	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	<u>13,580</u>	70,00	950,60	Položka z SoD
			vybourání přičky u výtahové šachty a schodiště					
			5.6'2.95		16.520			
			-1.4'2.1		-2.940			
			Součet 13.58					
			Součet		13.580			
1424	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	<u>-38,920</u>	54,00	-2 101,68	Položka z SoD
			podřys 1PP					
			-5.6'2.2.95 (1.4'2.1'2)		-38.920			
			Součet -38.92					
			Součet		-38.920			
	D	997	Přesun sutě				1 613,68	
1451	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	1,754	330,00	578,82	Položka z SoD
1452	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,754	125,00	219,25	Položka z SoD
1453	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	<u>19,294</u>	7,00	135,06	Položka z SoD
			1,754*11 *Přepočtené koeficientem množství				19.294	
			Součet				19.294	
0	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,754	388,00	680,55	CS ÚRS 2024 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				16 818,89	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				16 818,89	
1505	K	X-7631114	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 50 mm, EI 60, Rw 53 dB - TI 15 kg/m3 - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze	m2	<u>13,475</u>	1 190,00	16 035,25	Položka z SoD
			vybourání přičky u výtahové šachty a schodiště					
			5.6'2.95		16.520			
			-1.45'2.1		-3.045			
			Součet 13.475					
			Součet		13.475			
1513	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,607	780,00	473,46	Položka z SoD
1514	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,607	511,00	310,18	Položka z SoD

ZL05-14 - Betonáž stávajících otvorů po ZTI a VZT - pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	22 929,41

Cena s DPH	v	CZK	27 744,59

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-14 - Betonáž stávajících otvorů po ZTI a VZT - pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							22 929,41	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				22 929,41	
	D	4	Vodorovné konstrukce				21 853,80	
0	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve střepech	m3	1,539	14 200,00	21 853,80	CS ÚRS 2024 02
	D	099.	Přesun hmot HSV				1 075,61	
251	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	3,709	290,00	1 075,61	Položka z SoD

ZL05-15 - Betonáž stávajících otvorů po ZTI a VZT - pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	12 068,08

Cena s DPH	v	CZK	14 602,38

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-15 - Betonáž stávajících otvorů po ZTI a VZT - pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 068,08	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				12 068,08	
	D	4	Vodorovné konstrukce				11 502,00	
0	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve střepech	m3	0,810	14 200,00	11 502,00	CS ÚRS 2024 02
	D	099.	Přesun hmot HSV				566,08	
145	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1,952	290,00	566,08	Položka z SoD

ZL05-16 - Opálení linkustry - Pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	24 861,41

Cena s DPH	v	CZK	30 082,31

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-16 - Opálení linkustry - Pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 861,41	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				24 861,41	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				24 861,41	
0	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením	m2	75,110	331,00	24 861,41	CS ÚRS 2024 02
			1.PP					
			13,410*1,25		16,763			
			1.NP					
			(6 0+6,015+4,25+0,534+2,434+7,654)*1,25		33,609			
			2.NP					
			(5 6+4,25+0,15)*1,25		12,500			
			3.NP					
			(5 6+4 04+0,15)*1,25		12,238			
			Součet 75,11					
			Součet		75,110			

ZL05-17 - Opálení linkustry - Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	17 954,76

Cena s DPH	v	CZK	21 725,26

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-17 - Opálení linkustry - Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 954,76	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				17 954,76	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				17 954,76	
0	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením	m2	54,244	331,00	17 954,76	CS ÚRS 2024 02
			1.PP					
			13,395*1,25		16,744			
			1.NP					
			(5 6+4 25+0 15)*1,25		12,500			
			2.NP					
			(5 6+4 25+0 15)*1,25		12,500			
			3.NP					
			(5 6+4 25+0 15)*1,25		12,500			
			Součet 54,244					
			Součet		54,244			

ZL05-18 - Bourací práce – druhá vrstva podlahové krytiny – dlažba, koberec PVC – 1.NP – pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	146 356,36

Cena s DPH	v	CZK	177 091,20

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-18 - Bourací práce – druhá vrstva podlahové krytiny – dlažba, koberec PVC – 1.NP – pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							146 356,36	
D HSV			Práce a dodávky HSV				55 486,99	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				29 814,01	
0	K	632451421	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 10 do 20 mm	m2	57,371	307,00	17 612,90	CS ÚRS 2024 02
F01 (1)					382,475			
Součet					382,475			
382,475*0,15 'Přepočtené koeficientem množství					57,371			
270	K	632451431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm	m2	38,248	319,00	12 201,11	Položka z SoD
F01 (1)					382,475			
Součet					382,475			
382,475*0,1 'Přepočtené koeficientem množství					38,248			
D 997			Přesun sutě				25 672,98	
252	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	32,122	330,00	10 600,26	Položka z SoD
253	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	32,122	125,00	4 015,25	Položka z SoD
254	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	353,342	7,00	2 473,39	Položka z SoD
32,122*11 'Přepočtené koeficientem množství					353,342			
0	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	31,811	250,00	7 952,75	Položka D1
0	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	0,311	2 030,00	631,33	
D PSV			Práce a dodávky PSV				90 869,37	
D 771			Podlahy z dlaždic				83 608,97	
0	K	771111011	Vysátí podkladu	m2	382,475	16,20	6 196,10	CS ÚRS 2024 02
F01 (1)					382,475			
Součet					382,475			
0	K	771121027	Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby diamantovým kotoučem	m2	57,371	316,00	18 129,24	CS ÚRS 2024 02
F01 (1)					382,475			
Součet					382,475			
382,475*0,15 'Přepočtené koeficientem množství					57,371			
417	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	382,475	155,00	59 283,63	Položka z SoD
"SOD odstranění keramické dlažby - doplnění druhé vrstvy dlažby"								
5,85*5,975-(0,3*0,4)-(0,1*0,4)					34,794			
2,975*5,975-(0,3*1,75)-(0,25*0,975)					17,007			
17,16					17,160			
1,2*(0,8+0,1+1,425)					2,790			
1,5*1,425					2,138			
0,8*1,5					1,200			
(1,15*(0,95+0,1+0,55+0,1+0,8))+((1,75-1,15)*0,95)+(0,95*0,95)+(0,1*0,65)					4,413			
1,55*0,8					1,240			
1,55*0,55					0,853			
2,5*0,9-0,3*0,1-0,1*0,4					2,180			
5,51					5,510			
1,19+2,79+2,14+5,6+2,97					14,690			
36,39 "SOD odstranění povlakové krytiny - doplnění odstranění dlažby"					36,390			
97,09 "SOD odstranění povlakové krytiny - doplnění odstranění dlažby"					97,090			
36,85*2 "SOD odstranění povlakové krytiny - doplnění odstranění dlažby 2vrstvy"					73,700			
17,83*2 "SOD odstranění povlakové krytiny - doplnění odstranění dlažby 2vrstvy"					35,660			
17,83*2 "SOD odstranění povlakové krytiny - doplnění odstranění dlažby 2vrstvy"					35,660			
Součet 382,475								
Součet					382,475			
D 776			Podlahy povlakové				7 260,40	
439	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	103,720	70,00	7 260,40	Položka z SoD
103,72					103,720			
Součet					103,720			

ZL05-19 - Bourací práce - bourání potěru v celé ploše 1.NP - pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	221 898,63

Cena s DPH	v	CZK	268 497,34

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-19 - Bourací práce - bourání potěru v celé ploše 1.NP - pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							221 898,63	
D HSV			Práce a dodávky HSV				172 829,74	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				48 152,21	
0	K	632451421	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 10 do 20 mm	m2	92,660	307,00	28 446,62	Položka z SoD
					F01 (2)	617,730		
					Součet	617,730		
					617,73*0,15 'Přepočtené koeficientem množství	92,660		
146	K	632451431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm	m2	61,773	319,00	19 705,59	Položka z SoD
					F01 (2)	617,730		
					Součet	617,730		
					617,73*0,1 'Přepočtené koeficientem množství	61,773		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				83 495,94	
141	K	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2	m2	-95,895	102,00	-9 781,29	Položka z SoD
					"vybourání nesoudržných betonových a cementových potěrů 15% - viz legenda místnosti"			
					-(639,3)*0,15	-95,895		
					Součet -95,895			
					Součet	-95,895		
0	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	617,730	151,00	93 277,23	CS ÚRS 2024 01
					179,75	179,750		
					437,98	437,980		
					Součet 617,73			
					Součet	617,730		
D 997			Přesun sutě				41 181,59	
1451	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	47,384	330,00	15 636,72	Položka z SoD
1452	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	47,384	125,00	5 923,00	Položka z SoD
1453	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	521,224	7,00	3 648,57	Položka z SoD
					47,384*11 'Přepočtené koeficientem množství	521,224		
0	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	0,419	2 030,00	850,57	Položka z SoD
0	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	46,965	322,00	15 122,73	Položka z SoD
D PSV			Práce a dodávky PSV				49 068,89	
D 771			Podlahy z dlaždic				39 287,79	
0	K	771111011	Vysátí podkladu	m2	617,730	16,20	10 007,23	CS ÚRS 2024 02
					F01 (2)	617,730		
					Součet	617,730		
0	K	771121027	Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby diamantovým kotoučem	m2	92,660	316,00	29 280,56	Položka z SoD
					F01 (2)	617,730		
					Součet	617,730		
					617,73*0,15 'Přepočtené koeficientem množství	92,660		
D 776			Podlahy povlakové				9 781,10	
223	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	139,730	70,00	9 781,10	Položka z SoD
					139,730			
					Součet	139,730		

ZL05-20 - Odstranění podhledu a stropnic 1.NP - Pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	29 181,93

Cena s DPH	v	CZK	35 310,14

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-20 - Odstranění podhledu a stropnic 1.NP - Pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							29 181,93	
D HSV			Práce a dodávky HSV				4 011,73	
D 997			Přesun sutě				4 011,73	
252	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	1,634	330,00	539,22	Položka z SoD
253	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,634	125,00	204,25	Položka z SoD
254	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,974	7,00	125,82	Položka z SoD
					17,974			
					Součet 17,974			
					17,974			
0	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,422	1 700,00	2 417,40	Položka z D1
0	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04	t	0,212	3 420,00	725,04	Položka z D1
D PSV			Práce a dodávky PSV				25 170,20	
D 713			Izolace tepelné				5 281,68	
0	K	713110851	Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	141,600	37,30	5 281,68	CS ÚRS 2024 02
					34,79		34,790	
					17,31		17,310	
					16,99		16,990	
					17,83		17,830	
					17,83		17,830	
					36,85		36,850	
					Součet 141,6			
					Součet		141,600	
D 763			Konstrukce suché výstavby				19 888,52	
1274	K	763135811	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu viditelném	m2	133,480	149,00	19 888,52	Položka z SoD
					97,09		97,090	
					36,39		36,390	
					Součet 133,48			
					Součet		133,480	

ZL05-21 - Bourací práce – druhá vrstva podlahové krytiny – dlažba, koberec – 1.NP – pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	14 087,14

Cena s DPH	v	CZK	17 045,44

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-21 - Bourací práce – druhá vrstva podlahové krytiny – dlažba, koberec – 1.NP – pavilon D

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 087,14	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 029,09	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
	D	99	Přesun hmot a manipulace se suti				2 029,09	
1451	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	1,641	330,00	541,53	Položka z SoD
1452	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,641	125,00	205,13	Položka z SoD
1453	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,051	7,00	126,36	Položka z SoD
			1,641*111 *Přepočtené koeficientem množství		18,051			
			Součet 18,051		18,051			
0	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	1,222	250,00	305,50	Položka z D1
0	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	0,419	2 030,00	850,57	Položka z D1
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 058,05	
	D	771	Podlahy z dlaždic				2 276,95	
1633	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	14,690	155,00	2 276,95	Položka z SoD
			1,19+2,79+2,14+5,6+2,97		14,690			
			Součet 14,69		14,690			
			Součet		14,690			
	D	776	Podlahy povlakové				9 781,10	
1651	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	139,730	70,00	9 781,10	Položka z SoD
			103,72		103,720			
			36,01		36,010			
			Součet 139,73		139,730			
			Součet		139,730			

ZL05-22 - Odstranění vestavby SDK a soc. zař. v 1.NP – pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	9 584,32

Cena s DPH	v	CZK	11 597,03

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-22 - Odstranění vestavby SDK a soc. zař. v 1.NP – pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 584,32	
D HSV Práce a dodávky HSV							4 232,30	
D 0096 Bourání konstrukcí							134,55	
202	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	1,950	69,00	134,55	Položka z SoD
			podezdívka vany		1,950			
			1,5*1,3		1,950			
			Součet 1,95					
			Součet		1,950			
D 099. Přesun hmot HSV							4 097,75	
252	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	2,400	330,00	792,00	Položka z SoD
253	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,400	125,00	300,00	Položka z SoD
254	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,400	7,00	184,80	Položka z SoD
			2,4*11 *Přepočtené koeficientem množství		26,400			
			Součet 26,4					
			Součet		26,400			
0	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	0,638	250,00	159,50	Položka z D1
0	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,448	1 700,00	2 461,60	Položka z D1
0	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,255	322,00	82,11	Položka z D1
0	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	0,058	2 030,00	117,74	Položka z D1
D PSV Práce a dodávky PSV							5 352,02	
D 7631 Konstrukce montované - sádkokartonové							4 128,07	
0	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	45,614	90,50	4 128,07	CS ÚRS 2024 01
			5,6*2,95		16,520			
			-0,8*1,97*2		-3,152			
			(5,6-1,5+2,9)*2,95-0,8*1,97		19,074			
			2,7*2,95-0,8*1,97		6,389			
			(1,5+1,2)*2,95-0,6*1,97		6,783			
			Součet 45,614					
			Součet		45,614			
D 781. Obklady keramické							735,55	
460	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	7,825	94,00	735,55	Položka z SoD
			(2,7-1,5+0,65+0,2+0,85)*2,0		5,800			
			1,5*1,35		2,025			
			Součet 7,825					
			Součet		7,825			
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							488,40	
0	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000	213,00	213,00	CS ÚRS 2024 01
0	K	725220851	Demontáž van akrylátových	soubor	1,000	184,00	184,00	CS ÚRS 2024 01
1207	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	91,40	91,40	Položka z SoD

ZL05-23 - Odpočet nebourané příčky - 1.NP - pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	-5 228,12

Cena s DPH	v	CZK	-6 326,03

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-23 - Odpočet nebourané příčky - 1.NP - pavilon D

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-5 228,12	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-5 228,12	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-12 615,70	
1274	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	-15,385	820,00	-12 615,70	Položka z SoD
			"pudorys 1NP"-((5,6+0,2)*3,25-(1,65*2,1))		-15,385			
			Součet -15,385		-15,385			
	D	0061	Úprava povrchů vnitřní				7 487,08	
1293	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně - omítka stávajícího zdiva	m2	36,400	82,20	2 992,08	Položka z SoD
			5,6*3,25*2		36,400			
			Součet 36,4		36,400			
1294	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně - omítka stávajícího zdiva	m2	36,400	303,00	11 029,20	Položka z SoD
1297	K	612321141.1	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	-21,565	303,00	-6 534,20	Položka z SoD
			"odpočet nebourané příčky" -((5,6*2+0,2*2)*3,25-(1,65*2,1))		-34,235			
			"přípočet chybějící příčky mezi 1.04 a 1.05 u D15" 2,988*3,25*2-(0,8*1,97+1,8*1,0)*2		12,670			
			Součet -21,565		-21,565			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
	D	96	Bourání konstrukcí				-1 274,00	
1404	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	-18,200	70,00	-1 274,00	Položka z SoD
			pudorys 1NP;					
			-5,6*3,25		-18,200			
			Součet -18,2		-18,200			
	D	0097	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				2 929,68	
1419	K	971035641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm	m3	0,936	1 750,00	1 638,00	Položka z SoD
			1,85*1,5*0,15		0,416			
			1,65*2,1*0,15		0,520			
			Součet 0,936		0,936			
1424	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	23,920	54,00	1 291,68	Položka z SoD
			5,6*2*3,25		36,400			
			-1,85*1,5*2		-5,560			
			-1,65*2,1*2		-6,930			
			Součet 23,92		23,920			
	D	997	Přesun sutě				-1 558,56	
1451	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	-1,825	330,00	-602,25	Položka z SoD
1452	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,825	125,00	-228,13	Položka z SoD
1453	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-20,075	7,00	-140,53	Položka z SoD
			-1,825*11 "Přepočtené koeficientem množství"		-20,075			
			Součet -20,075		-20,075			
0	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	-1,825	322,00	-587,65	Položka z D1
	D	099	Přesun hmot HSV				-196,62	
1450	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-0,678	290,00	-196,62	Položka z SoD

ZL05-25 - Odpočet odsekání kamenného obkladu v podchodu - pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	-134 640,79

Cena s DPH	v	CZK	-162 915,36

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-25 - Odpočet odsekání kamenného obkladu v podchodu - pavilon D

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-134 640,79	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-134 640,79	
D	0062		Úprava povrchů vnější				-68 976,48	
1298	K	622325108	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 80%	m2	-95,385	360,00	-34 338,60	Položka z SoD
			"výměra viz položka č. 978059211 a 978059241" -95,385		-95,385			
			Součet -95,385		-95,385			
1299	K	621335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších podhledů v rozsahu do 30%	m2	-71,125	487,00	-34 637,88	Položka z SoD
			POHLEDY					
			průchod - strop					
			-(5,7*1,0+12,9*4,65+5,6*1,0-0,4*0,1*4)		-71,125			
			Součet -71,125		-71,125			
			Součet		-71,125			
D	0097		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				-28 520,12	
1415	K	978059241	Odsekání obkladů stěn z desek z kamene plochy přes 1 m2	m2	-95,385	299,00	-28 520,12	Položka z SoD
			Pudovys 1NP, Řez B-B současný stav					
			"podchod stěny" - ((14,9+0,15*6+12,9+1,0*2+1,0*2)*2,95-1,2*0,9)		-95,385			
			Součet -95,385		-95,385			
			Součet		-95,385			
D	099		Přesun hmot HSV				-1 164,35	
1450	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-4,015	290,00	-1 164,35	Položka z SoD
D	997		Přesun sutě				-35 979,84	
1451	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	-16,120	330,00	-5 319,60	Položka z SoD
1452	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-16,120	125,00	-2 015,00	Položka z SoD
1453	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-177,320	7,00	-1 241,24	Položka z SoD
			-16,12*11 "Přepočtené koeficientem množství		-177,320			
			Součet -177,32		-177,320			
			Součet		-177,320			
0	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-16,120	1 700,00	-27 404,00	Položka z D1

ZL05-26 - Oprava markýzy - pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	148 639,54

Cena s DPH	v	CZK	179 853,84

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-26 - Oprava markýzy - pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							148 639,54	
D HSV Práce a dodávky HSV							119 364,31	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							18 084,99	
0	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn 0,2*(48,4+0,4+0,4)*2 Součet	m2	19,680 19,680 19,680	581,00	11 434,08	
0	K	341351112	Odstanění oboustranného bednění nosných stěn	m2	19,680	152,00	2 991,36	
0	K	345311711	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní z betonu prostého tř. C 20/25 0,16*0,05*(48,4+0,4+0,4)*2 Součet	m3	0,787 0,787	4 650,00	3 659,55	
D 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní							15 767,12	
109	M	63151520	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,037 tl 60mm "vyměra viz položka č. 621221011" -50,5*1,05 Součet -53,025 Součet	m2	-53,025 -53,025 -53,025	243,00	-12 885,08	
0	M	63142023	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,035-0,036 tl 70mm 53,025 "změna tl. zateplení podhledu markýzy Součet	m2	53,025 53,025 53,025	342,00	18 134,55	
104	K	621335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších podhledů v rozsahu do 30% POHLEDY podhled a boky markýzy -(48,4*1,05+48,4*0,3+1,05*0,3*2) Mezisoučet -65,97 Součet	m2	-65,970 -65,970 -65,970	487,00	-32 127,39	
115	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm (48,4+0,65*2)*0,47 "čelo markýzy" Součet 23,359 Součet	m2	23,359 23,359 23,359	746,00	17 425,81	
0	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa lambda=0,035 tl 50mm 23,359*1,05 "Přepočtené koeficientem množství Součet	m2	24,527 24,527	189,00	4 635,60	
117	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	42,719	40,40	1 725,85	
134	K	X-622252-a	Kontaktní zateplení ostatní - těsnící páska - napojení zateplovacího systému na oplechování (atika, římsa apod.) 48,4 "napojení k oplechování atiky na markýze" 48,4 "napojení u LOP" Součet 96,8 Součet	m	96,800 96,800 96,800	98,00	9 486,40	
141	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně "čelo markýzy" -(48,4+0,4*2)*0,5 Mezisoučet -24,6 "čelo markýzy" (48,4+0,4*2)*0,47 Mezisoučet 23,124 Součet -1,476 Součet	m2	-1,476 -24,600 23,124 -1,476	54,20	-80,00	
143	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty "čelo markýzy" -(48,4+0,4*2)*0,5 Mezisoučet -24,6 "čelo markýzy" (48,4+0,4*2)*(0,4+0,07) Mezisoučet 23,124 Součet -1,476 Součet	m2	-1,476 -24,600 23,124 -1,476	225,00	-332,10	
144	K	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	-1,476	385,00	-568,26	
145	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn "čelo markýzy" -(48,4+0,4*2)*0,5 Mezisoučet -24,6 "čelo markýzy" (48,4+0,4*2)*0,47 Mezisoučet 23,124 Součet -1,476 Součet	m2	-1,476 -24,600 23,124 -1,476	345,00	-509,22	
0	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 48,4*0,85*0,05 Součet	m3	2,057 2,057	5 280,00	10 860,96	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							84 108,61	
216	K	978036341	Otloučení (osekání) vnějších omítek z umělého kamene v rozsahu do 30 % podhled a boky markýzy -(48,4*1,05+48,4*0,3+1,05*0,3*2) Součet -65,97 Součet	m2	-65,970 -65,970 -65,970	31,00	-2 045,07	
0	K	985112111	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm (0,2*0,85*0,4)*48,4*0,3 0,85*0,2*2*0,3 ((0,47*48,4)+(0,65*2*0,47))*0,3 Součet 28,164 Součet	m2	28,164 21,054 0,102 7,008 28,164	314,00	8 843,50	
0	K	985131311	Ruční docíštění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	28,164	193,00	5 435,65	
0	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	28,164	200,00	5 632,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	28,164	1 180,00	33 233,52	
0	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl do 2 mm	m2	28,164	372,00	10 477,01	
0	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, lice kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	28,164	334,00	9 406,78	
0	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	28,164	466,00	13 124,42	
D 099. Přesun hmot HSV								1 403,59
251	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	6,707	290,00	1 945,03	
252	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	-0,634	330,00	-209,22	
253	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,634	125,00	-79,25	
254	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-6,974	7,00	-48,82	
-0,634*11 "Přepočtené koeficientem množství					-6,974			
Součet					-6,974			
0	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	-0,634	322,00	-204,15	
D PSV Práce a dodávky PSV								29 275,23
D 7121 Ploché střechy								6 212,36
278	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	8,550	13,60	116,28	
pudorys 2NP - střecha markýzy								
-(48,4*(0,12+0,82)+(0,82+0,82+48,16*2)*0,25)					-69,986			
Mezisoučet -69,986								
48,4*(0,16+0,2+0,85+0,4)+((0,85+0,85)*(0,2+0,16))					78,536			
Mezisoučet 78,536								
Součet 8,55								
Součet					8,550			
279	M	1582 015	penetrační nátěr	kg	2,565	48,50	124,40	
"výměra viz položka č. 712311101" 8,55*0,3					2,565			
Součet 2,565								
Součet					2,565			
282	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše - podkladní pás markýzy	m2	8,550	114,00	974,70	
pudorys 2NP - střecha markýzy								
-(48,4*(0,12+0,82)+(0,82+0,82+48,16*2)*0,25)					-69,986			
Mezisoučet -69,986								
48,4*(0,16+0,2+0,85+0,4)+((0,85+0,85)*(0,2+0,16))					78,536			
Mezisoučet 78,536								
Součet 8,55								
Součet					8,550			
283	M	1758006	SBS modifikovaný asfaltový pás - podkladní pás natavovací	m2	9,833	192,00	1 887,94	
vyměra viz položka č. 712 341 559								
8,55*1,15					9,833			
Součet 9,833								
Součet					9,833			
286	K	712341559.1	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	8,550	114,00	974,70	
8,55					8,550			
Součet					8,550			
287	M	1535012	SBS modifikovaný asfaltový pás - finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště s posypem	m2	9,833	215,00	2 114,10	
"výměra viz položka č. 712 331 111" 8,55*1,15					9,833			
Součet 9,833								
Součet					9,833			
288	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,015	820,00	12,30	
289	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0,015	529,00	7,94	
D 713 Izolace tepelné								17 985,19
0	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	19,360	318,00	6 156,48	
48,4*0,4 "pod LOP"					19,360			
Součet					19,360			
0	M	28375945	deska EPS 100 fasadní $\lambda=0,037$ tl 50mm	m2	19,360	126,00	2 439,36	
293	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	8,016	128,00	1 026,05	
0,16*48,4 "zaplnění odvodňovacích žlábků"					7,744			
0,85*0,16*2					0,272			
Součet 8,016								
Součet					8,016			
0	M	28372306	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 60mm	m2	8,417	144,00	1 212,05	
8,016*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					8,417			
Součet					8,417			
0	K	713141212	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín	m	98,100	27,10	2 658,51	
48,4*2+0,65*2					98,100			
Součet					98,100			
0	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm	m	103,005	40,10	4 130,50	
98,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					103,005			
Součet					103,005			
298	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,205	1 110,00	227,55	
299	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,205	657,00	134,69	
D 764 Konstrukce klempířské								5 077,68
0	K	764224404	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 330 mm	m	-50,000	727,00	-36 350,00	
-50 "odpočet ze ZL - změna RŠ"					-50,000			
Součet					-50,000			
0	K	764224405	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 400 mm	m	50,000	828,00	41 400,00	
333	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,008	2 210,00	17,68	
334	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,008	1 250,00	10,00	

ZL05-27 - Oprava markýzy - pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	155 530,28

Cena s DPH	v	CZK	188 191,64

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-27 - Oprava markýzy - pavilon D

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							155 530,28	
D HSV Práce a dodávky HSV							126 255,05	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							18 084,99	
0	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn 0,2*(48,4+0,4+0,4)*2 Součet	m2	19,680 19,680 19,680	581,00	11 434,08	
0	K	341351112	Odstánění oboustranného bednění nosných stěn	m2	19,680	152,00	2 991,36	
0	K	345311711	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní z betonu prostého tř. C 20/25 0,16*0,05*(48,4+0,4+0,4)*2 Součet	m3	0,787 0,787	4 650,00	3 659,55	
D 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní							22 052,82	
1307	M	63151520	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037$ tl 60mm "vyměra viz položka č. 621221011" - 50,5*1,05 Součet -53,025 Součet	m2	-53,025 -53,025 -53,025	243,00	-12 885,08	
0	M	63142023	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 70mm 53,025 "změna tl. zateplení pohledu markýzy" Součet	m2	53,025 53,025 53,025	342,00	18 134,55	
1299	K	621335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších podhledů v rozsahu do 30% POHLEDY podhled a boky markýzy -48,4*1,1 Mezisoučet -53,24 Součet	m2	-53,240 -53,240 -53,240	487,00	-25 927,88	
1301	K	622335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 30% pohled východní - boky markýzy -1,05*0,5*2 Součet -1,05 Součet	m2	-1,050 -1,050 -1,050	431,00	-452,55	
1315	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm (48,4+0,65*2)*0,47 "čelo markýzy" Součet 23,359 Součet	m2	23,359 23,359 23,359	746,00	17 425,81	
0	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm 23,359*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	m2	24,527 24,527 24,527	189,00	-4 635,60	
1317	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	42,719	40,40	1 725,85	
1340	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně "čelo markýzy" (48,4+0,4*2)*0,5 Mezisoučet -24,6 "čelo markýzy" (48,4+0,4*2)*0,47 Mezisoučet 23,124 Součet -1,476 Součet	m2	-24,600 23,124 -1,476 -1,476	54,20	-80,00	
1342	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty "čelo markýzy" (48,4+0,4*2)*0,5 Mezisoučet -24,6 "čelo markýzy" (48,4+0,4*2)*(0,4+0,07) Mezisoučet 23,124 Součet -1,476 Součet	m2	-24,600 23,124 -1,476 -1,476	225,00	-332,10	
1344	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn "čelo markýzy" (48,4+0,4*2)*0,5 Mezisoučet -24,6 "čelo markýzy" (48,4+0,4*2)*0,47 Mezisoučet 23,124 Součet -1,476 Součet	m2	-24,600 23,124 -1,476 -1,476	365,00	-538,74	
0	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 48,4*0,85*0,05 Součet	m3	2,057 2,057 2,057	5 280,00	10 860,96	
1333	K	X-622252-a	Kontaktní zateplení ostatní - těsnící páska - napojení zateplovacího systému na oplechování (atika, římsa apod.) 48,4 "napojení k oplechování atiky na markýze" 48,4 "napojení u LOP" Součet 96,8 Součet	m	96,800 48,400 48,400 96,800	98,00	9 486,40	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							84 470,69	
1417	K	978036341	Otlučení (osekání) vnějších omítek z umělého kamene v rozsahu do 30 % POHLEDY pohled východní - boky markýzy -1,05*0,5*2 pohled východní - pohled markýzy -48,4*1,1 Součet -54,29 Součet	m2	-54,290 -1,050 -53,240 -54,290 -54,290	31,00	-1 682,99	
0	K	985112111	Osekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm (0,2+0,85*0,4)*48,4*0,3	m2	28,164 21,054	314,00	8 843,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,85*0,2*2*0,3 =((0,47*48,4)+(0,65*2*0,47))*0,3 Součet 28,164 Součet			0,102 7,008 28,164		
0	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu klenob a podlah ocelových kartáči	m2	28,164	193,00	5 435,65	
0	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu klenob a podlah stlačeným vzduchem	m2	28,164	200,00	5 632,80	
0	K	985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	28,164	1 180,00	33 233,52	
0	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl do 2 mm	m2	28,164	372,00	10 477,01	
0	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, lice klenob a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	28,164	334,00	9 406,78	
0	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	28,164	466,00	13 124,42	
D 099.			Přesun hmot HSV			1 646,55		
1451	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	-0,412	330,00	-135,96	
1452	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,412	125,00	-51,50	
1453	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-4,532	7,00	-31,72	
			-0,412*11 "Přepočtené koeficientem množství Součet			-4,532 -4,532		
0	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	-0,412	322,00	-132,66	
145C	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	6,891	290,00	1 998,39	
D PSV			Práce a dodávky PSV			29 275,23		
D 7121			Ploché střechy			6 212,36		
1477	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	8,550	13,60	116,28	
			pudorys 2NP - střecha markýzy -(48,4*(0,12+0,82)+(0,82+48,16*2)*0,25) Mezisoučet -69,986 48,4*(0,16+0,2+0,85+0,4)+((0,85+0,85)*(0,2+0,16)) Mezisoučet 78,536 Součet 8,55 Součet			-69,986 78,536 8,550		
1478	M	1582 015	penetrační nátěr	kg	2,565	48,50	124,40	
			"vyměra viz položka č. 712311101" 8,55*0,3 Součet 2,565 Součet			2,565 2,565		
1481	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plně ploše - podkladní pás markýzy	m2	8,550	114,00	974,70	
			pudorys 2NP - střecha markýzy -(48,4*(0,12+0,82)+(0,82+48,16*2)*0,25) Mezisoučet -69,986 48,4*(0,16+0,2+0,85+0,4)+((0,85+0,85)*(0,2+0,16)) Mezisoučet 78,536 Součet 8,55 Součet			-69,986 78,536 8,550		
1482	M	1758006	SBS modifikovaný asfaltový pás - podkladní pás natavovací	m2	9,833	192,00	1 887,94	
			vyměra viz položka č. 712 341 559 8,55*1,15 Součet 9,833 Součet			9,833 9,833		
148E	K	712341559.1	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plně ploše	m2	8,550	114,00	974,70	
			8,55 Součet			8,550 8,550		
1486	M	1535012	SBS modifikovaný asfaltový pás - finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště s posypem	m2	9,833	215,00	2 114,10	
			"vyměra viz položka č. 712 331 111" 8,55*1,15 Součet 9,833 Součet			9,833 9,833		
1487	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,015	820,00	12,30	
148E	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,015	529,00	7,94	
D 713			Izolace tepelné			17 985,19		
0	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	19,360	318,00	6 156,48	
			48,4*0,4 "pod LOP" Součet			19,360 19,360		
0	M	28375945	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm	m2	19,360	126,00	2 439,36	
1492	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	8,016	128,00	1 026,05	
			0,16*48,4 "zaplnění odvodňovacích žlábků" 0,85*0,16*2 Součet 8,016 Součet			7,744 0,272 8,016		
0	M	28372306	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 60mm	m2	8,417	144,00	1 212,05	
			8,016*1,05 "Přepočtené koeficientem množství Součet			8,417 8,417		
0	K	713141212	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klin	m	98,100	27,10	2 658,51	
			48,4*2*0,65*2 Součet			98,100 98,100		
0	M	63152005	klin atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm	m	103,005	40,10	4 130,50	
			98,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství Součet			103,005 103,005		
1497	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,205	1 110,00	227,55	
149E	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,205	657,00	134,69	
D 764			Konstrukce klempířské			5 077,68		
0	K	764224404	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rs 330 mm	m	-50,000	727,00	-36 350,00	
			-50 "odpočet ze ZL - změna RŠ" Součet			-50,000 -50,000		
0	K	764224405	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rs 400 mm	m	50,000	828,00	41 400,00	
1534	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,008	2 210,00	17,68	
153E	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,008	1 250,00	10,00	

ZL05-28 - Dozdivky ostění a parapetního zdiva z ul. Budovatelů - pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	151 275,71

Cena s DPH	v	CZK	183 043,61

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-28 - Dozdivky ostění a parapetního zdiva z ul. Budovatelů - pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							151 275,71	
D HSV			Práce a dodávky HSV				71 949,77	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				32 303,84	
0	K	346272226	Přizdivka z porobetonových tvárníc tl 75 mm	m2	22,420	752,00	16 859,84	CS ÚRS 2024 02
			(0,4+0,2)*2)*2,95*4		9,440			
			(0,4+0,4)*2)*2,95*3		10,620			
			(0,2+0,2)*2,95*2		2,360			
			Součet 22,42					
			Součet		22,420			
68	K	X-310242c	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z porobetoných tvárníc tl do 300 mm	m3	2,700	5 720,00	15 444,00	Položka z SoD
			2,4*2,0*0,3 "pod oknem"		1,440			
			5,6*0,25*0,3*3 "práva část vedle vstupu - podezdívka oken"		1,260			
			Součet 2,7					
			Součet		2,700			
D 6			Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				13 817,09	
142	K	623131121	Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	22,420	65,10	1 459,54	Položka z SoD
			22,42 "mezi vykládky		22,420			
			Součet		22,420			
141	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	6,360	54,20	344,71	CS ÚRS 2018 01
			(2,4+2,0)*0,3 "pod oknem"		1,320			
			5,6*0,3*3 "práva část vedle vstupu - podezdívka oken"		5,040			
			Součet 6,36					
			Součet		6,360			
0	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	1,568	5 550,00	8 702,40	CS ÚRS 2024 02
			0,4*5,6*7*0,1		1,568			
			Součet		1,568			
154	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	5,880	461,00	2 710,68	Položka z SoD
			0,15*5,6*7		5,880			
			Součet		5,880			
155	K	631351102	Odstanění bednění rýh a hran v podlahách	m2	5,880	102,00	599,76	Položka z SoD
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 372,04	
0	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	11,000	65,70	722,70	CS ÚRS 2024 02
			9*1,0		9,000			
			2,0*1,0		2,000			
			Součet 11,0					
			Součet		11,000			
0	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	28,780	193,00	5 554,54	CS ÚRS 2024 02
			(2,4+2,0)*0,3 "pod oknem"		1,320			
			5,6*0,3*3 "práva část vedle vstupu - podezdívka oken"		5,040			
			Mezisoučet 6,36					
			22,42 "mezi vykládky		22,420			
			Mezisoučet 22,42					
			Součet 28,78					
			Součet		28,780			
0	K	964073211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 10 kg/m	t	0,916	17 300,00	15 846,80	CS ÚRS 2024 02
			2,7*16*10,6*2*0,001		0,916			
			Součet		0,916			
0	K	977271214	Řezání ocelových profilů na staveništi plamenem průřezu přes 1500 do 2000 mm2	kus	32,000	164,00	5 248,00	CS ÚRS 2024 02
			16*2		32,000			
			Součet		32,000			
D 099.			Přesun hmot HSV				1 450,29	
251	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	5,001	290,00	1 450,29	Položka z SoD
D 997			Přesun sutě				-2 993,49	
252	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,916	330,00	302,28	Položka z SoD
253	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,916	125,00	114,50	Položka z SoD
254	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,076	7,00	70,53	Položka z SoD
			0,916*11		10,076			
			Součet		10,076			
0	K	VZTR001	Výzisk za kovový odpad	kg	-916,000	3,80	-3 480,80	kalkulovaná položka
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 826,05	
D 713			Izolace tepelné				2 826,05	
291	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	9,600	191,00	1 833,60	Položka z SoD
			vyrovnání stěny pod oknem z ul. Budovatelů					
			(2,75+0,1+2,75-1,6)*3,0		12,000			
			-2,4*1,0		-2,400			
			Součet 9,6					
			Součet		9,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	28375933	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm	m2	9,600	97,60	879,36	CS ÚRS 2024 02
298	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,064	1 110,00	71,04	Položka z SoD
299	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,064	657,00	42,05	Položka z SoD
D sch oprava schodiště a asfaltových ploch							76 499,89	
D 1 Zemní práce							7 377,50	
0	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	32,500	227,00	7 377,50	CS ÚRS 2024 02
					1,5*5,0	7,500		
					5,0*5,0	25,000		
					Součet 32,5			
					Součet	32,500		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							1 491,72	
0	K	319201321	Výrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	1,860	403,00	749,58	CS ÚRS 2024 02
					1,2*0,3	0,360		
					1,2*2,5/2	1,500		
					Součet 1,86			
					Součet	1,860		
0	K	319202321	Výrovnání nerovného povrchu zdiva tl přes 30 do 80 mm přízdemím	m2	1,860	399,00	742,14	CS ÚRS 2024 02
D 4 Vodorovné konstrukce							5 384,16	
0	K	434191423	Osazení schodišových stupňů kamenných pemřlovaných na desku	m	7,200	653,00	4 701,60	CS ÚRS 2024 02
					4*1,8	7,200		
					Součet	7,200		
0	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	2,160	316,00	682,56	CS ÚRS 2024 02
					7,2*0,3	2,160		
					Součet	2,160		
D 5 Komunikace pozemní							17 134,00	
0	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	32,500	90,60	2 944,50	CS ÚRS 2024 02
0	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	32,500	26,60	864,50	CS ÚRS 2024 02
0	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	32,500	410,00	13 325,00	CS ÚRS 2024 02
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							810,77	
107	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	1,860	276,00	513,36	Položka z SoD
					1,2*0,3	0,360		
					1,2*2,5/2	1,500		
					Součet 1,86			
					Součet	1,860		
142	K	623131121	Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	3,720	65,10	242,17	Položka z SoD
					(0,3*1,2+(1,2*2,5/2))*2	3,720		
					Součet 3,72			
					Součet	3,720		
0	K	629999030	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění ohrané plochy do 10 m2	m2	1,860	29,70	55,24	CS ÚRS 2024 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							13 036,32	
0	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	5,000	103,00	515,00	CS ÚRS 2024 02
0	K	963023712	Vybourání schodišových stupňů ze zdi cihelné oboustranné	m	7,200	792,00	5 702,40	CS ÚRS 2024 02
					4*1,8	7,200		
					Součet	7,200		
0	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,108	5 410,00	584,28	CS ÚRS 2024 02
					4*0,3*1,8*0,05	0,108		
					Součet	0,108		
0	K	979054442	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC	m2	3,600	89,20	321,12	CS ÚRS 2024 02
					1,8*(0,3+0,2)*4	3,600		
					Součet	3,600		
0	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	30,640	193,00	5 913,52	CS ÚRS 2024 02
					(2,4+2,0)*0,3 "pod oknem"	1,320		
					5,6*0,3*3 "práva část vedle vřpu - podezdívka oken"	5,040		
					Mezisoučet 6,36			
					22,42 "mezi výkladci	22,420		
					0,3*1,2+(1,2*2,5/2)	1,860		
					Mezisoučet 24,28			
					Součet 30,64			
					Součet	30,640		
D 998 Přesun hmot							31 265,42	
0	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	8,251	380,00	3 135,38	CS ÚRS 2024 02
0	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	4,868	939,00	4 571,05	CS ÚRS 2024 02
					2,434*2	4,868		
					Součet 4,868			
0	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	7,388	286,00	2 112,97	CS ÚRS 2024 02
					7,15+0,238	7,388		
					Součet	7,388		
253	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	7,388	125,00	923,50	Položka z SoD
					7,15+0,238	7,388		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet	7.388				
254	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	81,268	7,00	568,88	Položka z SoD
			7.388*11	81,268				
			Součet	81,268				
0	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,238	322,00	76,64	ZL 01
0	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	7,150	2 780,00	19 877,00	CS ÚRS 2024 02

ZL05-29 - Dozdivky ostění a parapetního zdiva z ul. Budovatelů - pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	64 026,13

Cena s DPH	v	CZK	77 471,62

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-29 - Dozdivky ostění a parapetního zdíva z ul. Budovatelů - pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							64 026,13	
D HSV Práce a dodávky HSV							64 026,13	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							29 038,88	
0	K	346272226	Přizdivka z porobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	15,340	752,00	11 535,68	CS ÚRS 2024 02
					(0,4+0,2*2)*2,95*(3+2)	11,800		
					(0,2+0,2)*2,95*(2+1)	3,540		
					Součet 15,34			
					Součet	15,340		
1267	K	X-310242c	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdívu nadzákladovém z porobetoných tvárnic tl do 300 mm	m3	3,060	5 720,00	17 503,20	Položka z SoD
					2,0*3 0*0,3 "zazdivka vedle vstupu	1,800		
					5,6*0,25*0,3*3 "práva část vedle vstupu - podezdivka oken"	1,260		
					Součet 3,06			
					Součet	3,060		
D 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní							10 959,58	
134C	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	5,940	54,20	321,95	Položka z SoD
					3,0*0,3 "zazdivka vedle vstupu	0,900		
					5,6*0,3*3 "práva část vedle vstupu - podezdivka oken"	5,040		
					Součet 5,94			
					Součet	5,940		
1341	K	623131121	Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	15,340	65,10	998,63	Položka z SoD
0	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	1,344	5 550,00	7 459,20	CS ÚRS 2024 02
					0,4*5,6*6*0,1	1,344		
					Součet	1,344		
1353	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	5,040	345,00	1 738,80	Položka z SoD
					0,15*5,6*6	5,040		
					Součet	5,040		
1354	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	5,040	87,50	441,00	Položka z SoD
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							25 858,84	
0	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000	65,70	657,00	CS ÚRS 2024 02
					8*1,0	8,000		
					2,0*1,0	2,000		
					Součet 10,0			
					Součet	10,000		
0	K	964073211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdíva cihelného dl do 4 m hmotnosti 10 kg/m	t	0,916	17 300,00	15 846,80	CS ÚRS 2024 02
					2,7*16*10,6*2*0,001	0,916		
					Součet	0,916		
0	K	977271214	Řezání ocelových profilů na staveništi plamenem průřezu přes 1500 do 2000 mm2	kus	32,000	164,00	5 248,00	CS ÚRS 2024 02
					16*2	32,000		
					Součet	32,000		
0	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	21,280	193,00	4 107,04	CS ÚRS 2024 02
					5,94+15,34	21,280		
					Součet	21,280		
D 997 Přesun sutě							-2 993,49	
1451	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,916	330,00	302,28	Položka z SoD
1452	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,916	125,00	114,50	Položka z SoD
1453	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,076	7,00	70,53	Položka z SoD
					0,916*11	10,076		
					Součet	10,076		
0	K	VZTR001	Výzisk za kovový odpad	kg	-916,000	3,80	-3 480,80	Kalkulovaná položka
D 099. Přesun hmot HSV							1 162,32	
145C	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	4,008	290,00	1 162,32	Položka z SoD

ZL05-30 - Ztužující prvek - pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	15 508,41

Cena s DPH	v	CZK	18 765,18

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-30 - Ztužující prvek - pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 508,41	
D HSV Práce a dodávky HSV							4 889,64	
D 0031 Zdi podpěrné a volné							-1 067,96	
65	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	-0,033	10 500,00	-346,50	Položka z SoD
					výpis překladu			
					"P03" - 1,5*2*1*11,1*0,001	-0,033		
					Součet -0,033			
					Součet	-0,033		
66	M	Xh_130714	ocel profilová I 120	t	-0,036	36 600,00	-1 317,60	Položka z SoD
67	K	317234410	Výzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	-0,068	6 520,00	-443,36	Položka z SoD
					výpis překladu			
					"P03" - 1,5*0,3*0,15	-0,068		
					Součet -0,068			
					Součet	-0,068		
1257	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,099	10 500,00	1 039,50	Položka z SoD
					ipe 200 - 22,4kg/m			
					2,2*2*22,4*0,001	0,099		
					Součet	0,099		
D 0034 Stěny a příčky							383,76	
71	K	346244381	Pletování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,520	738,00	383,76	Položka z SoD
					výpis překladu			
					"P03" - 1,5*2*0,12 "odpočet SOD"	-0,360		
					2,2*2*0,2 "ztužující prvek"	0,880		
					Součet 0,52			
					Součet	0,520		
D 0061 Úprava povrchů vnitřní							192,39	
89	K	615142002	Potazení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem	m2	1,210	159,00	192,39	Položka z SoD
					výpis překladu			
					"P03" - (1,5+0,15+0,15)*0,35*2+0,3*0,3*4*1	-0,900		
					2,2*0,35*2	1,540		
					1,9*0,3	0,570		
					Součet 1,21			
					Součet	1,210		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							97,44	
0	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,120	812,00	97,44	CS ÚRS 2024 02
					lože pod I profily			
					0,15*0,4*2	0,120		
					Součet	0,120		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							5 289,81	
0	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,300	65,70	216,81	CS ÚRS 2024 02
					2,2*1,5	3,300		
					Součet	3,300		
0	K	953961214	Kotva chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	149,00	2 384,00	CS ÚRS 2024 02
					4*2*2	16,000		
					Součet	16,000		
0	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	16,000	140,00	2 240,00	CS ÚRS 2024 02
231	K	974031664	Výsekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	-3,000	261,00	-783,00	Položka z SoD
					"výpis překladu" - 1,5*2*1 "P03- odpočet SOD"	-3,000		
					Součet -3,0			
					Součet	-3,000		
0	K	974031669	Výsekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 450 mm	m	2,200	560,00	1 232,00	CS ÚRS 2024 02
					2,2	2,200		
					Součet 2,2			
					Součet	2,200		
D 099 Přesun hmot HSV							-5,80	
251	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-0,020	290,00	-5,80	Položka z SoD
D PSV Práce a dodávky PSV							10 618,77	
D 767 Konstrukce zámečnické							10 618,77	
0	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	112,960	56,60	6 393,54	
					výroba ztužujícího prvku			
					plech 10 - 80kg/m2			
					0,3*0,3*2*80	14,400		
					ipe 200 - 22,4kg/m			
					2,2*2*22,4	98,560		
					Součet 112,96			
					Součet	112,960		
0	M	13010752	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200	t	0,106	33 000,00	3 498,00	CS ÚRS 2024 02
					výroba ztužujícího prvku			
					ipe 200 - 22,4kg/m			
					2,2*2*22,4*1,08*0,001	0,106		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet 0.106					
			Součet	0.106				
0	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,016	35 300,00	564,80	CS ÚRS 2024 02
			plech 10 - 80kg/m2					
			0,3*0,3*2*80*1,08*0,001	0.016				
			Součet 0.016					
			Součet	0.016				
1277	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,128	940,00	120,32	Položka z SoD
1278	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,128	329,00	42,11	Položka z SoD

ZL05-31 - Ztužující prvek - pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	16 315,92

Cena s DPH	v	CZK	19 742,26

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-31 - Ztužující prvek - pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 315,92	
D HSV Práce a dodávky HSV							5 697,15	
D 0031 Zdi podpěrné a volné							-572,44	
1256	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	-0,033	10 500,00	-346,50	Položka z SoD
					výpis překladu			
					"P01"- 1,5*2*11,1*0,001	-0,033		
					Součet -0,033			
					Součet	-0,033		
1257	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,099	10 500,00	1 039,50	Položka z SoD
					výpis překladu			
					"P01"- 2,2*2*22,4*0,001	0,099		
					Součet	0,099		
1258	M	Xh_130714	ocel profilová I 120	t	-0,036	36 600,00	-1 317,60	Položka z SoD
					"výměra viz položka č. 317941121"-0,033*1,1	-0,036		
					Součet -0,036			
					Součet	-0,036		
1260	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,008	6 520,00	52,16	Položka z SoD
					výpis překladu			
					"P01"- 1,5*0,12*0,3 "odpočet SOD"	-0,054		
					2,2*0,14*0,2 "skutečnost ztužující prvek v 1.PP"	0,062		
					Součet 0,008			
					Součet	0,008		
D 0034 Stěny a příčky							383,76	
1271	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,520	738,00	383,76	Položka z SoD
					výpis překladu			
					"P01"- 1,5*0,12*2	-0,360		
					"P01"- 2,2*0,2*2	0,880		
					Součet 0,52			
					Součet	0,520		
D 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní							97,44	
0	K	632450124	Výrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,120	812,00	97,44	CS ÚRS 2024 02
					lože pod nosníky			
					0,4*0,15*2	0,120		
					Součet	0,120		
D 0061 Úprava povrchů vnitřní							69,96	
1288	K	615142002	Potažení vnitřních nosníků sklovlaknitým pletivem	m2	0,440	159,00	69,96	Položka z SoD
					výpis překladu			
					"P01"- (1,2*0,15+1,5*0,35*2+0,5*0,5)	-1,480		
					"P01"- 2,2*0,3*2+0,3*2,0	1,920		
					Součet 0,44			
					Součet	0,440		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							5 681,31	
0	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leškovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,300	65,70	216,81	CS ÚRS 2024 02
					2,2*1,5	3,300		
					Součet	3,300		
0	K	953961214	Kotva chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	149,00	2 384,00	CS ÚRS 2024 02
					4*2*2	16,000		
					Součet	16,000		
0	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	16,000	140,00	2 240,00	CS ÚRS 2024 02
1428	K	974031664	Výsekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	-1,500	261,00	-391,50	Položka z SoD
					"výpis překladu"- 1,5*1 "P01- odpotčet SOD"	-1,500		
					Součet -1,5			
					Součet	-1,500		
0	K	974031669	Výsekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 450 mm	m	2,200	560,00	1 232,00	CS ÚRS 2024 02
					2,2	2,200		
					Součet 2,2			
					Součet	2,200		
D 099 Přesun hmot HSV							37,12	
1450	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,128	290,00	37,12	Položka z SoD
D PSV Práce a dodávky PSV							10 618,77	
D 767 Konstrukce zámečnické							10 618,77	
0	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	112,960	56,60	6 393,54	
					výroba ztužujícího prvku			
					plech 10 - 80kg/m2			
					0,3*0,3*2*80	14,400		
					ipe 200 - 22,4kg/m			
					2,2*2*22,4	98,560		
					Součet 112,96			
					Součet	112,960		
0	M	13010752	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200	t	0,106	33 000,00	3 498,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vyroba ztužujícího prvku ipe 200 - 22.4kg/m 2.2*2*22.4*1.08*0.001 Součet 0.106 Součet			0.106 0.106		
0	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,016	35 300,00	564,80	CS ÚRS 2024 02
			plech 10 - 80kg/m2 0.3*0.3*2*80*1.08*0.001 Součet 0.016 Součet			0.016 0.016		
2401	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,128	940,00	120,32	Položka z SoD
2402	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,128	329,00	42,11	Položka z SoD

ZL05-32 - Odbourání kci pro založení zateplovacího systému - pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	79 277,76

Cena s DPH	v	CZK	95 926,09

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-32 - Odbourání kci pro založení zateplovacího systému - pavilon C

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							79 277,76	
D HSV Práce a dodávky HSV							79 277,76	
D 1 Zemní práce							26 416,32	
0	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	7,725	78,70	607,96	
0	K	113107037	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 200 do 300 mm při překozech ručně	m2	8,120	2 310,00	18 757,20	
			48,4*0,2		9,680			
			-1 9*3*0,2		-1,140			
			-2 1*0,2		-0,420			
			Součet 8,12		8,120			
0	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	15,845	383,00	6 068,64	
			8,12+7,725		15,845			
			Součet		15,845			
0	K	113107141	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm ručně	m2	8,120	121,00	982,52	
			48,4*0,2		9,680			
			-1 9*3*0,2		-1,140			
			-2 1*0,2		-0,420			
			Součet 8,12		8,120			
			Součet		8,120			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							3 272,98	
0	K	319201321	Výrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	8,022	408,00	3 272,98	
			(48 4-7 3)*0,2*0,3 *1/3 plochy - ul. Dobnera		2,468			
			(48 4-2 1)*0,4*0,3 *1/3 plochy - ul. Budovatele		5,556			
			Součet 8,022		8,022			
			Součet		8,022			
D 5 Komunikace pozemní							25 236,02	
0	K	564871011	Výrovnání štěrkodřtí ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	7,725	376,00	2 904,60	
0	K	567134112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 200 mm	m2	18,520	893,00	16 538,36	
			(48 4-2 1)*0,2*2		18,520			
			Součet 18,52		18,520			
			Součet		18,520			
0	K	572340111	Výsrazení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	9,260	599,00	5 546,74	
			(48 4-2 1)*0,2		9,260			
			Součet 9,26		9,260			
			Součet		9,260			
0	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1 kg/m2	m2	9,260	26,60	246,32	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							6 796,84	
0	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	46,300	81,40	3 768,82	
			48 4-2 1		46,300			
			Součet		46,300			
0	K	985111211	Odsekání betonu stěn tl do 80 mm	m2	2,778	1 090,00	3 028,02	
			(48 4-2 1)*0,2*0,3 *1/3 plochy z ul. Budovatele		2,778			
			Součet		2,778			
D 997 Přesun sutě							17 555,60	
252	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	12,999	330,00	4 289,67	
253	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,999	125,00	1 624,88	
254	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	142,989	7,00	1 000,92	
			12,999*111 "Přepočtené koeficientem množství		142,989			
			Součet		142,989			
0	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,595	314,00	1 442,83	
0	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,796	520,00	413,92	
0	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	2,492	322,00	802,42	
			1,97+0,522		2,492			
			Součet		2,492			
0	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	5,116	1 560,00	7 980,96	

ZL05-33 - Odbourání kci pro založení zateplovacího systému - pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	78 731,58

Cena s DPH	v	CZK	95 265,21

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-33 - Odbourání kci pro založení zateplovacího systému - pavilon D

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							78 731,58	
D HSV Práce a dodávky HSV							78 731,58	
D 1 Zemní práce							24 272,03	
0	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	9,450	78,70	743,72	
0	K	113107037	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 200 do 300 mm při překozech ručně	m2	7,080	2 310,00	16 354,80	
			48,4*0,2		9,680			
			-1,9*4*0,2		-1,520			
			-5,4*0,2		-1,080			
			Součet 7,08		7,080			
0	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	16,530	383,00	6 330,99	
			9,45+7,08		16,530			
			Součet		16,530			
0	K	113107141	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm ručně	m2	7,080	119,00	842,52	
			48,4*0,2		9,680			
			-1,9*4*0,2		-1,520			
			-5,4*0,2		-1,080			
			Součet 7,08		7,080			
			Součet		7,080			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							3 111,41	
0	K	319201321	Výrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	7,626	408,00	3 111,41	
			(48,4-7,3)*0,2*0,3*1/3 plochy		2,468			
			(48,4-5,4)*0,4*0,3*1/3 plochy		5,160			
			Součet 7,626		7,626			
			Součet		7,626			
D 5 Komunikace pozemní							25 383,68	
0	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	12,360	376,00	4 647,36	
			(48,4-7,2)*0,3		12,360			
			Součet		12,360			
0	K	567134112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 200 mm	m2	17,200	893,00	15 359,60	
			(48,4-5,4)*0,2*2		17,200			
			Součet 17,2		17,200			
			Součet		17,200			
0	K	572340111	Výsrazení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	8,600	599,00	5 151,40	
			(48,4-5,4)*0,2		8,600			
			Součet		8,600			
0	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	8,600	26,20	225,32	
					8,600			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							8 961,80	
0	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	41,000	81,40	3 337,40	
			48,4-7,4		41,000			
			Součet		41,000			
0	K	985111211	Odsekání betonu stěn tl do 80 mm	m2	5,160	1 090,00	5 624,40	
			(48,4-5,4)*0,4*0,3*1/3 plochy z ul. Budovatelů		5,160			
			Součet		5,160			
D 997 Přesun sutě							17 002,66	
252	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	13,328	330,00	4 398,24	
253	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,328	125,00	1 666,00	
254	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	146,608	7,00	1 026,26	
			13,328*11*Přepočtené koeficientem množství		146,608			
			Součet		146,608			
0	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	4,460	1 560,00	6 957,60	
0	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,794	314,00	1 505,32	
0	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,694	520,00	360,88	
0	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	3,380	322,00	1 088,36	
			2,41+0,97		3,380			
			Součet		3,380			

ZL05-34 - Vyrovnání schodiště po odbourání dlažby a vyrovnání zdí - pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	138 190,35

Cena s DPH	v	CZK	167 210,32

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-34 - Vyrovnání schodiště po odbourání dlažby a vyrovnání zdi - pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							138 190,35	
D HSV Práce a dodávky HSV							89 070,48	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							5 926,20	
0	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdva tl do 30 mm maltou	m2	14,525	408,00	5 926,20	
					vnitřní zed' výtahové šachty			
					1,85*13,3	24,605		
					-1,2*2,1*4	-10,080		
					Součet 14,525			
					Součet	14,525		
D 4 Vodorovné konstrukce							8 508,50	
0	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	12,155	588,00	7 147,14	
					3,4*0,3*4 "2 NP	4,080		
					3,4*0,30*4 "1 NP	4,080		
					0,5*0,3 "1 NP	0,150		
					1,2*2*0,3*2 "1 NP,2 NP mezipodesta	1,440		
					1,45*0,3*2 "1 NP,2 NP podesta	0,870		
					0,165*0,15*(9+3+9)*2 "1 NP - čela schod. stup.	1,040		
					0,165*0,15*2*10 "2 NP - čela schod. stup.	0,495		
					Mezisoučet 12,155			
					Součet	12,155		
0	K	434351142	Odstanění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	12,155	112,00	1 361,36	
D 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní							13 405,21	
0	K	611131125	Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2	12,650	98,70	1 248,56	
0	K	611135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	12,650	389,00	4 920,85	
0	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtažené do tmelu	m2	12,650	332,00	4 199,80	
0	K	611311135	Vápenný štuk vnitřních schodišťových konstrukcí tloušťky do 3 mm	m2	12,650	240,00	3 036,00	
					plocha ramene 1.PP			
					0,86*2*2+0,7*0,2	3,580		
					mezipodesta			
					1,2*0,2*2	0,480		
					plocha ramene 1.NP			
					0,91*2*2+0,29	3,930		
					mezipodesta			
					1,2*0,2*2	0,480		
					plocha ramene 2.NP			
					0,89*2*2+0,7*0,2	3,700		
					mezipodesta			
					1,2*0,2*2	0,480		
					Součet 12,65			
					Součet	12,650		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							59 982,79	
0	K	949111121	Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti v do 1,5 m	sada	2,000	455,00	910,00	
0	K	949111221	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému ve schodišti v do 1,5 m za každý den použití	sada	60,000	20,80	1 248,00	
					30*2	60,000		
					Součet	60,000		
0	K	949111821	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti v do 1,5 m	sada	2,000	304,00	608,00	
0	K	953945121	Kotva mechanická M 10 dl 90 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	88,000	123,00	10 824,00	
					2*6*2	24,000		
					4*8*2	64,000		
					Součet 88,0			
					Součet	88,000		
0	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	7,605	193,00	1 467,77	
					(0,3+0,165)*10*2*2*0,15 "1.NP	2,790		
					(0,3+0,165)*3*0,15 "1.NP - mezipodesta schod.stup.	0,209		
					1,2*2*0,15*2 "1.NP+2.NP - mezipodesta	0,720		
					1,45*0,15 "2.NP - podesta	0,218		
					(0,29+0,165)*0,15*10*2*2 "2.NP	2,730		
					1,2*2*0,15*2 "2.NP+3.NP - mezipodesta	0,720		
					1,45*0,15 "3.NP - podesta	0,218		
					Mezisoučet 7,605			
					Součet	7,605		
0	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,605	30,30	230,43	
0	K	985311314	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm	m2	7,605	5 270,00	40 078,35	
0	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,605	141,00	1 072,31	
0	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	7,605	466,00	3 543,93	
D 099. Přesun hmot HSV							329,15	
251	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1,135	290,00	329,15	
D 997 Přesun sutě							918,63	
252	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,421	330,00	138,93	
253	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,421	125,00	52,63	
254	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,631	7,00	32,42	
					0,421*111 "Přepočtené koeficientem množství	4,631		
					Součet	4,631		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
255	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,421	1 650,00	694,65	
D PSV			Práce a dodávky PSV				49 119,87	
D 762			Konstrukce tesařské				18 565,19	
0	K	762223110	Montáž provizorního zábradlí z fošen výšky 1,1 m 3,4*2*2 "1/2 NP 3,4*2*2 "2/3 NP 1,45*2 1,2*2*2 Součet 34,9 Součet	m	34,900	270,00	9 423,00	
0	M	60511145	řezivo stavební prkna ořítaná netříděná tl 25mm dl 3/5m 1,1*2*3*(0.025*0,1) 4*1,1*2*4*(0.25*0,1) 34,9*3*(0.025*0,1) Součet 1,159 Součet	m3	1,159	7 310,00	8 472,29	
0	K	762295001	Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí Součet	m3	1,159	578,00	669,90	
D 7631			Konstrukce montované - sádrokartonové				25 284,78	
308	K	X-7631235	SDK stěna přesazená profil CW+UW 50 deska 1xA 15 bez TI - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze "pudorys 2NP" 5,6*2,95 "pudorys 3NP" 5,6*2,95 Součet 33,04 Součet	m2	33,040	750,00	24 780,00	
314	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,391	780,00	304,98	
315	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,391	511,00	199,80	
D 766			Konstrukce truhlářské				5 269,90	
0	K	766311811	Demontáž dřevěného zábradlí vnitřního	m	34,900	151,00	5 269,90	

ZL05-35 - Vyrovnání schodiště po odbourání dlažby a vyrovnání zdí - pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	138 190,35

Cena s DPH	v	CZK	167 210,32

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-35 - Vyrovnání schodiště po odbourání dlažby a vyrovnání zdi - pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							138 190,35	
D HSV Práce a dodávky HSV							89 070,48	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							5 926,20	
0	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdva tl do 30 mm maltou	m2	14,525	408,00	5 926,20	
					vnitřní zed' výtahové šachty			
					1,85*13,3	24,605		
					-1,2*2,1*4	-10,080		
					Součet 14,525			
					Součet	14,525		
D 4 Vodorovné konstrukce							8 508,50	
0	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	12,155	588,00	7 147,14	
					3,4*0,3*4 "2 NP	4,080		
					3,4*0,30*4 "1 NP	4,080		
					0,5*0,3 "1 NP	0,150		
					1,2*2*0,3*2 "1 NP,2 NP mezipodesta	1,440		
					1,45*0,3*2 "1 NP,2 NP podesta	0,870		
					0,165*0,15*(9+3+9)*2 "1 NP - čela schod. stup.	1,040		
					0,165*0,15*2*10 "2 NP - čela schod. stup.	0,495		
					Mezisoučet 12,155			
					Součet	12,155		
0	K	434351142	Odstanění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	12,155	112,00	1 361,36	
D 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní							13 405,21	
0	K	611131125	Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukci nanášený ručně	m2	12,650	98,70	1 248,56	
0	K	611135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	12,650	389,00	4 920,85	
0	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtažené do tmelu	m2	12,650	332,00	4 199,80	
0	K	611311135	Vápenný štuk vnitřních schodišťových konstrukci tloušťky do 3 mm	m2	12,650	240,00	3 036,00	
					plocha ramene 1.PP			
					0,86*2*2+0,7*0,2	3,580		
					mezipodesta			
					1,2*0,2*2	0,480		
					plocha ramene 1.NP			
					0,91*2*2+0,29	3,930		
					mezipodesta			
					1,2*0,2*2	0,480		
					plocha ramene 2.NP			
					0,89*2*2+0,7*0,2	3,700		
					mezipodesta			
					1,2*0,2*2	0,480		
					Součet 12,65			
					Součet	12,650		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							59 982,79	
0	K	949111121	Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti v do 1,5 m	sada	2,000	455,00	910,00	
0	K	949111221	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému ve schodišti v do 1,5 m za každý den použití	sada	60,000	20,80	1 248,00	
					2*30	60,000		
					Součet	60,000		
0	K	949111821	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti v do 1,5 m	sada	2,000	304,00	608,00	
0	K	953945121	Kotva mechanická M 10 dl 90 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	88,000	123,00	10 824,00	
					2*6*2	24,000		
					4*8*2	64,000		
					Součet 88,0			
					Součet	88,000		
0	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	7,605	193,00	1 467,77	
					(0,3+0,165)*10*2*2*0,15 "1.NP	2,790		
					(0,3+0,165)*3*0,15 "1.NP - mezipodesta schod.stup.	0,209		
					1,2*2*0,15*2 "1.NP+2.NP - mezipodesta	0,720		
					1,45*0,15 "2.NP - podesta	0,218		
					(0,29+0,165)*0,15*10*2*2 "2.NP	2,730		
					1,2*2*0,15*2 "2.NP+3.NP - mezipodesta	0,720		
					1,45*0,15 "3.NP - podesta	0,218		
					Mezisoučet 7,605			
					Součet	7,605		
0	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,605	30,30	230,43	
0	K	985311314	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm	m2	7,605	5 270,00	40 078,35	
0	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,605	141,00	1 072,31	
0	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	7,605	466,00	3 543,93	
D 099. Přesun hmot HSV							329,15	
1450	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1,135	290,00	329,15	
D 997 Přesun sutě							918,63	
1451	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,421	330,00	138,93	
1452	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	0,421	125,00	52,63	
1453	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,631	7,00	32,42	
					0,421*111 "Přepočtené koeficientem množství	4,631		
					Součet	4,631		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,421	1 650,00	694,65	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				49 119,87	
D		7631	Konstrukce montované - sádrokartonové				25 284,78	
1507	K	X-7631235	SDK stěna přesazená profil CW+UW 50 deska 1xA 15 bez TI - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze	m2	33,040	750,00	24 780,00	
					16,520			
					16,520			
					Součet 33,04			
					Součet	33,040		
1513	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,391	780,00	304,98	
1514	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,391	511,00	199,80	
D		762	Konstrukce tesařské				18 565,19	
0	K	762223110	Montáž provizorního zábradlí z fošen výšky 1,1 m	m	34,900	270,00	9 423,00	
					3,4*2*2 11/2 NP	13,600		
					3,4*2*2 2/3.NP	13,600		
					1,45*2	2,900		
					1,2*2*2	4,800		
					Součet 34,9			
					Součet	34,900		
0	M	605111145	řezivo stavební prkna omlitaná netříděná tl 25mm dl 3/5m	m3	1,159	7 310,00	8 472,29	
					1,1*2*3*(0,025*0,1)	0,017		
					4*1,1*2*4*(0,25*0,1)	0,880		
					34,9*3*(0,025*0,1)	0,262		
					Součet 1,159			
					Součet	1,159		
0	K	762295001	Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí	m3	1,159	578,00	669,90	
D		766	Konstrukce truhlářské				5 269,90	
0	K	766311811	Demontáž dřevěného zábradlí vnitřního	m	34,900	151,00	5 269,90	

ZL05-36 - prostupy pro ZTI a VZT

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	19 914,87

Cena s DPH	v	CZK	24 096,99

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL05-36 - prostupy pro ZTI a VZT

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 914,87	
D HSV			Práce a dodávky HSV				19 914,87	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 559,00	
0	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	2,750	3 520,00	9 680,00	
					11*0,25	2,750		
					Součet	2,750		
0	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,750	5 460,00	4 095,00	
					0,25*3	0,750		
					Součet	0,750		
0	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	0,800	7 230,00	5 784,00	
					2*0,4	0,800		
					Součet	0,800		
D 997			Přesun sutě				355,87	
252	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,169	330,00	55,77	
253	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,169	125,00	21,13	
254	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,859	7,00	13,01	
					0,169*11 *Přepočtené koeficientem množství	1,859		
					Součet	1,859		
0	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,169	1 560,00	263,64	
251	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,008	290,00	2,32	

ZL06-01 - Změna zatřídění zeminy - výtahová šachta - Pávilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	87 433,46

Cena s DPH	v	CZK	105 794,49

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL06-01 - Změna zatřídění zeminy - výtahová šachta - Pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							87 433,46	
D HSV			Práce a dodávky HSV				87 433,46	
D 1			Zemní práce				87 433,46	
58	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	-13,595	1 230,00	-16 721,85	Položka z SoD
0	K	139712111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	13,595	4 920,00	66 887,40	CS ÚRS 2024 02
0	K	162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	7,626	378,00	2 882,63	CS ÚRS 2024 02
					13,595 "výkop"	13,595		
					-5,969 "zásyp"	-5,969		
					Součet 7,626	7,626		
0	K	162211219	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	78,256	349,00	27 311,34	CS ÚRS 2024 02
					19,564*4	78,256		
					Součet	78,256		
0	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,626	312,00	2 379,31	CS ÚRS 2024 02
					13,595 "výkop"	13,595		
					-5,969 "zásyp"	-5,969		
					Součet 7,626	7,626		
0	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	13,727	342,00	4 694,63	CS ÚRS 2024 02
					7,626*1,8	13,727		
					Součet	13,727		

ZL06-02 - Změna zatřídění zeminy - výtahová šachta - Pávilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	87 433,46

Cena s DPH	v	CZK	105 794,49

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL06-02 - Změna zatřídění zeminy - výtahová šachta - Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							87 433,46	
D HSV Práce a dodávky HSV							87 433,46	
D 1 Zemní práce							87 433,46	
58	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	-13,595	1 230,00	-16 721,85	Položka z SoD
0	K	139712111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	13,595	4 920,00	66 887,40	CS ÚRS 2024 02
0	K	162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	7,626	378,00	2 882,63	CS ÚRS 2024 02
					13,595 "výkop"	13,595		
					-5,969 "zásyp"	-5,969		
					Součet 7,626	7,626		
0	K	162211219	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	78,256	349,00	27 311,34	CS ÚRS 2024 02
					19,564*4	78,256		
					Součet	78,256		
0	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,626	312,00	2 379,31	CS ÚRS 2024 02
					13,595 "výkop"	13,595		
					-5,969 "zásyp"	-5,969		
					Součet 7,626	7,626		
0	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	13,727	342,00	4 694,63	CS ÚRS 2024 02
					7,626*1,8	13,727		
					Součet	13,727		

ZL06-03 - Revizní šachta v 1.PP - Pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	42 575,60

Cena s DPH	v	CZK	51 516,48

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL06-03 - Revizní šachta v 1.PP - Pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							42 575,60	
D HSV Práce a dodávky HSV							42 575,60	
D 1 Zemní práce							20 595,37	
0	K	139712111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	2,550	4 920,00	12 546,00	CS ÚRS 2024 02
					1,7*1,5*1,0	2,550		
					Součet	2,550		
0	K	162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	3,500	378,00	1 323,00	CS ÚRS 2024 02
					2,55 "VÝKOP"	2,550		
					0,95 "zásyp"	0,950		
					Součet 3,5			
					Součet	3,500		
0	K	162211219	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	14,000	349,00	4 886,00	CS ÚRS 2024 02
					3,5*4	14,000		
					Součet	14,000		
0	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1,430	362,00	517,66	CS ÚRS 2024 02
					2,55 "VÝKOP"	2,550		
					-1,12 "zásyp"	-1,120		
					Součet 1,43			
					Součet	1,430		
0	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,574	342,00	880,31	CS ÚRS 2024 02
					1,43*1,8	2,574		
					Součet	2,574		
125C	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypáním se zhutněním	m3	1,120	395,00	442,40	Položka z SoD
					1,7*1,5*1,0	2,550		
					-1,3*1,1*1,0	-1,430		
					Součet 1,12			
					Součet	1,120		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 350,72	
0	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,224	6 030,00	1 350,72	CS ÚRS 2024 02
					1,7*1,5*0,2	0,510		
					-1,1*1,3*0,2	-0,286		
					Součet 0,224			
					Součet	0,224		
D 8 Trubní vedení							14 465,88	
0	K	894215112	Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor přes 1,3 do 5 m3 se stěnami z betonu s poklopem	m3	1,716	8 430,00	14 465,88	CS ÚRS 2024 02
					1,3*1,1*1,2	1,716		
					Součet 1,716			
					Součet	1,716		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 752,00	
0	K	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm	m	6,400	430,00	2 752,00	CS ÚRS 2024 02
					1,5*2+1,7*2	6,400		
					Součet	6,400		
D 997 Přesun sutě							2 536,12	
0	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,893	2 250,00	2 009,25	CS ÚRS 2024 02
1452	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,893	125,00	111,63	Položka z SoD
1453	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,823	7,00	68,76	Položka z SoD
					0,893*111 "Přepočtené koeficientem množství"	9,823		
					Součet	9,823		
0	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,893	388,00	346,48	CS ÚRS 2024 02
D 998 Přesun hmot							875,51	
145C	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	3,019	290,00	875,51	Položka z SoD

ZL06-04 - Změna opláštění sloupů - SDK s TI - pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	138 481,99

Cena s DPH	v	CZK	167 563,21

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL06-04 - Změna opláštění sloupů - SDK s TI - pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							138 481,99	
D PSV			Práce a dodávky PSV				138 481,99	
D 713			Izolace tepelné				117 118,91	
0	K	713132311	Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m	m2	353,434	176,00	62 204,38	CS ÚRS 2024 02
					posunutí SDK pro vložení izolace			
					"pudorys 2NP" (0,275*8+0,5*32)*2,95+0,75*12*2,95+5,35*15*(0,3+0,9)			
					176,540			
					"pudorys 3NP" (0,27*16+0,5*34+0,75*8)*2,95+5,35*15*(0,3+0,9)			
					176,894			
					Součet 353,434			
					Součet			
					353,434			
0	M	63150968	role akustická a tepelné izolační ze skeletových vláken tl 100mm	m2	353,434	147,00	51 954,80	CS ÚRS 2024 02
298	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,675	1 110,00	1 859,25	Položka z SoD
299	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	1,675	657,00	1 100,48	Položka z SoD
D 763			Konstrukce suché výstavby				19 731,01	
308	K	X-7631235	SDK stěna přesazená profil CW+UW 50 deska 1xA 15 bez TI - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze	m2	25,783	750,00	19 337,25	Položka z SoD
					"pudorys 2NP" (0,225*8+0,45*32)*2,95+0,65*12*2,95+5,35*15*(0,25+0,9))			
					-163,068			
					"pudorys 3NP" (0,25*16+0,45*34+0,65*8)*2,95+5,35*15*(0,25+0,9))			
					-164,563			
					Mezisoučet odpočet SOD -327,651			
					posunutí SDK pro vložení izolace			
					"pudorys 2NP" (0,275*8+0,5*32)*2,95+0,75*12*2,95+5,35*15*(0,3+0,9)			
					176,540			
					"pudorys 3NP" (0,27*16+0,5*34+0,75*8)*2,95+5,35*15*(0,3+0,9)			
					176,894			
					Mezisoučet 353,434			
					Součet 25,783			
					Součet			
					25,783			
314	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,305	780,00	237,90	Položka z SoD
315	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,305	511,00	155,86	Položka z SoD
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1 632,07	
474	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,783	22,00	567,23	Položka z SoD
					plochy malob dle položek			
					"sdk přesazená" 25,783			
					25,783			
					Součet 25,783			
					Součet			
					25,783			
475	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné ořezuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,783	41,30	1 064,84	Položka z SoD
					"výměra viz položka č. 784181121" 25,783			
					25,783			
					Součet 25,783			
					Součet			
					25,783			

ZL06-05 - Změna opláštění sloupů - SDK s TI - pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	131 668,59

Cena s DPH	v	CZK	159 318,99

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL06-05 - Změna opláštění sloupů - SDK s TI - pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							131 668,59	
D PSV			Práce a dodávky PSV				131 668,59	
D 713			Izolace tepelné				103 704,60	
0	K	713132311	Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m	m2	312,954	176,00	55 079,90	CS ÚRS 2024 02
					"pudorys 2NP" (0,29*8+0,72*12+0,55*32)*2,95+5,35*15*(0,9)	156,477		
					"pudorys 3NP" (0,29*8+0,72*12+0,55*32)*2,95+5,35*15*(0,9)	156,477		
					Součet 312,954			
					Součet	312,954		
0	M	63150968	role akustická a tepelné izolační ze skelných vláken tl 100mm	m2	312,954	147,00	46 004,24	CS ÚRS 2024 02
1497	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,483	1 110,00	1 646,13	Položka z SoD
1498	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	1,483	657,00	974,33	Položka z SoD
D 763			Konstrukce suché výstavby				25 827,61	
1507	K	X-7631235	SDK stěna přesazená profil CW+UW 50 deska 1xA 15 bez TI - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze	m2	33,750	750,00	25 312,50	Položka z SoD
					"pudorys 2NP" - ((0,25*8+0,65*12+0,45*32)*2,95+5,35*15*(0,9+0,2))	-159,665		
					"pudorys 3NP" - ((0,25*8+0,65*12+0,45*32)*2,95+5,35*15*(0,9+0,2))	-159,665		
					Odpčet SOD -319,33			
					posunutí příček kvůli tepelné izolaci			
					"pudorys 2NP" (0,29*8+0,72*12+0,55*32)*2,95+5,35*15*(0,9+0,25)	176,540		
					"pudorys 3NP" (0,29*8+0,72*12+0,55*32)*2,95+5,35*15*(0,9+0,25)	176,540		
					Mezisoučet nově řešení 353,08			
					Součet 33,75			
					Součet	33,750		
1513	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,399	780,00	311,22	Položka z SoD
1514	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,399	511,00	203,89	Položka z SoD
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				2 136,38	
1682	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	33,750	22,00	742,50	Položka z SoD
					plochy maleb dle položek			
					"sdk přesazená" 33,75	33,750		
					Součet 33,75			
					Součet	33,750		
1683	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otlěrůvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	33,750	41,30	1 393,88	Položka z SoD
					"výměra viz položka č. 784181121" 33,75	33,750		
					Součet 33,75			
					Součet	33,750		

ZL06-06 - rozšíření základu pro výtah - Pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	33 554,85

Cena s DPH	v	CZK	40 601,37

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL06-06 - rozšíření základu pro výtah - Pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33 554,85	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				25 450,60	
D		2	Zakládání				46 279,60	
60	K	271572211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopisku	m3	-0,565	1 180,00	-666,70	Položka z SoD
					"pudorys 1PP" -(2,075*2,45*0,1+1,9*0,3*0,1)		-0,565	
					Součet -0,565		-0,565	
61	K	273321117	Základové desky ze ŽB C 25/30	m3	-0,396	3 240,00	-1 283,04	Položka z SoD
					"pudorys 1PP" -(2,075*2,45*0,25+1,9*0,3*0,25)		-1,413	
					"pudorys 1PP" 2,075*2,45*0,2		1,017	
					Součet -0,396		-0,396	
62	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	-1,755	434,00	-761,67	Položka z SoD
					"pudorys 1PP" -(2,075*0,15+2,45*1,9+0,3+1,9+1,775)*0,3		-3,075	
					Mezisoučet odpočet SOD -3,075			
					(2,075*2+2,45)*0,2		1,320	
					Mezisoučet nové řešení výtahové šachty 1,32			
					Součet -1,755		-1,755	
63	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	-1,755	118,00	-207,09	Položka z SoD
64	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	-0,011	47 900,00	-526,90	Položka z SoD
					"pudorys 1PP" -(2,075*2,45+1,9*0,3)*7,99*1,1/1000*2		-0,099	
					Mezisoučet odpočet SOD -0,099			
					2,075*2,45*7,9*1,1/1000*2		0,088	
					Mezisoučet nové řešení výtahové šachty 0,088			
					Součet -0,011		-0,011	
0	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	25,500	1 950,00	49 725,00	CS ÚRS 2024 02
					(2,075+1,85+2,075)*(4,25)		25,500	
					Mezisoučet nové řešení výtahové šachty 25,5			
					Součet 25,5		25,500	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-34 161,00	
70	K	311236331	Zdivo 1vrstvé zvukově izol. na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 300 mm	m2	-17,700	1 930,00	-34 161,00	Položka z SoD
					výtahová šachta, pudorys 1PP - 3NP, 5ez A-A			
					-(1,775*2+0,3*2+1,85)*2,95		-17,700	
					Součet -17,7		-17,700	
D		4	Vodorovné konstrukce				4 661,04	
0	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,413	4 640,00	1 916,32	CS ÚRS 2024 02
					(2,075+1,85+1,575)*0,25*0,3		0,413	
					Součet		0,413	
0	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	3,119	738,00	2 301,82	CS ÚRS 2024 02
					(2,075+2,45+2,75)*0,25		1,819	
					(1,775+1,85+1,575)*0,25		1,300	
					Součet 3,119		3,119	
0	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	3,119	142,00	442,90	CS ÚRS 2024 02
D		6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				387,44	
0	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,316	5 390,00	1 703,24	CS ÚRS 2024 02
					2,075*3,05*0,05		0,316	
					Součet		0,316	
150	K	632453412	Potěr průmyslový samonivelační tl do 10 mm podkladní ze suchých směsí pro střední provoz	m2	-3,060	430,00	-1 315,80	Položka z SoD
					"1PP viz legenda místnosti" -1,7*1,8		-3,060	
					Součet -3,06		-3,060	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 283,52	
0	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,724	4 150,00	3 004,60	CS ÚRS 2024 02
					2,375*3,05*0,1 "základová deska"		0,724	
					Mezisoučet nové řešení výtahové šachty 0,724			
					Součet		0,724	
212	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,050	3 170,00	158,50	Položka z SoD
					podlaha pro výtahovou šachtu			
					"1PP" -2,75*2,45*0,1		-0,674	
					Mezisoučet odpočet SOD -0,674			
					2,375*3,05*0,1		0,724	
					Mezisoučet nové řešení výtahové šachty 0,724			
					Součet 0,0499999999999999			
					Součet		0,050	
D		99	Přesun hmot a manipulace se suti				5 120,42	
252	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	1,560	330,00	514,80	Položka z SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
253	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,560	125,00	195,00	Položka z SoD
254	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,160	7,00	120,12	Položka z SoD
1,56*11 "Přepočtené koeficientem množství					17,160			
Součet					17,160			
0	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,558	388,00	604,50	CS ÚRS 2024 02
1,558					1,558			
Součet					1,558			
0	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04	t	0,002	4 980,00	9,96	CS ÚRS 2024 02
251	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	12,676	290,00	3 676,04	Položka z SoD
D PSV		Práce a dodávky PSV					8 104,25	
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					8 104,25	
259	K	711131811	Odstraňování izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	0,506	23,60	11,94	Položka z SoD
pro dojezd výtahu								
"1PP" -2,75*2,45					-6,738			
Mezisoučet odpočet SOD -6,738								
2,375*3,05					7,244			
Mezisoučet nové řešení výtahové šachty 7,244								
Součet 0,505999999999999								
Součet					0,506			
260	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	2,160	11,20	24,19	Položka z SoD
"dojezd výtahu" -(1,775+0,3)*(0,3*2+1,85)					-5,084			
Mezisoučet odpočet SOD -5,084								
2,375*3,05					7,244			
Mezisoučet nové řešení výtahové šachty 7,244								
Součet 2,16								
Součet					2,160			
261	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	12,304	24,50	301,45	Položka z SoD
"přízdívka kolem výtahové šachty" -(1,775+0,3+0,3+1,85+0,3+1,775+0,3)*1,2					-7,920			
Mezisoučet odpočet SOD -7,92								
(2,075+2,45+1,875)*3,16					20,224			
Mezisoučet nové řešení výtahové šachty 20,224								
Součet 12,304								
Součet					12,304			
264	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,004	48 500,00	194,00	Položka z SoD
"výměry viz položky č. 7111111001 a 7111112001" (-5,084-7,92)*0,03*0,01					-0,004			
Mezisoučet odpočet SOD -0,004								
(7,244+20,224)*0,03*0,01					0,008			
Mezisoučet nové řešení výtahové šachty 0,008								
Součet 0,004								
Součet					0,004			
262	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	2,160	113,00	244,08	Položka z SoD
"dojezd výtahu" -(1,775+0,3)*(0,3*2+1,85)					-5,084			
Mezisoučet odpočet SOD -5,084								
2,375*3,05					7,244			
Mezisoučet nové řešení výtahové šachty 7,244								
Součet 2,16								
Součet					2,160			
263	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	12,304	130,00	1 599,52	Položka z SoD
"přízdívka kolem výtahové šachty" -(1,775+0,3+0,3+1,85+0,3+1,775+0,3)*1,2					-7,920			
Mezisoučet odpočet SOD -7,92								
(2,075+2,45+1,875)*3,16					20,224			
Mezisoučet nové řešení výtahové šachty 20,224								
Součet 12,304								
Součet					12,304			
265	M	62852015	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina	m2	17,248	149,00	2 569,95	Položka z SoD
"výměry viz položky č. 7111111001 a 7111112001" -5,084*1,15+-7,92*1,2					-15,351			
Mezisoučet odpočet SOD -15,351								
7,244*1,15+20,224*1,2					32,599			
Mezisoučet nové řešení výtahové šachty 32,599								
Součet 17,248								
Součet					17,248			
0	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	23,868	131,00	3 126,71	CS ÚRS 2024 02
(0,1+1,875+2,45+2,075+0,3)*(3,16+0,3+0,05)					23,868			
Mezisoučet nové řešení výtahové šachty 23,868								
Součet 23,868								
Součet					23,868			
266	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,019	1 090,00	20,71	Položka z SoD
267	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,019	616,00	11,70	Položka z SoD

ZL06-07 - rozšíření základu pro výtah - Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	33 554,85

Cena s DPH	v	CZK	40 601,37

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL06-07 - rozšíření základu pro výtah - Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33 554,85	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				25 450,60	
D		2	Zakládání				46 279,60	
1251	K	271572211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopisku	m3	-0,565	1 180,00	-666,70	Položka z SoD
					"pudorys 1PP" -(2,075*2,45*0,1+1,9*0,3*0,1)		-0,565	
					Součet -0,565		-0,565	
1252	K	273321117	Základové desky ze ŽB C 25/30	m3	-0,396	3 240,00	-1 283,04	Položka z SoD
					"pudorys 1PP" -(2,075*2,45*0,25+1,9*0,3*0,25)		-1,413	
					"pudorys 1PP" 2,075*2,45*0,2		1,017	
					Součet -0,396		-0,396	
1253	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	-1,755	434,00	-761,67	Položka z SoD
					"pudorys 1PP" -(2,075*0,15+2,45*1,9+0,3+1,9+1,775)*0,3		-3,075	
					Mezisoučet odpočet SOD -3,075			
					(2,075*2+2,45)*0,2		1,320	
					Mezisoučet nové řešení výtahové šachty 1,32			
					Součet -1,755		-1,755	
1254	K	273351122	Odstanění bednění základových desek	m2	-1,755	118,00	-207,09	Položka z SoD
1255	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	-0,011	47 900,00	-526,90	Položka z SoD
					"pudorys 1PP" -(2,075*2,45+1,9*0,3)*7,99*1,1/1000*2		-0,099	
					Mezisoučet odpočet SOD -0,099			
					2,075*2,45*7,9*1,1/1000*2		0,088	
					Mezisoučet nové řešení výtahové šachty 0,088			
					Součet -0,011		-0,011	
0	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	25,500	1 950,00	49 725,00	CS ÚRS 2024 02
					(2,075+1,85+2,075)*(4,25)		25,500	
					Mezisoučet nové řešení výtahové šachty 25,5			
					Součet 25,5		25,500	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-34 161,00	
1256	K	311236331	Zdivo 1vrstvé zvukově izol. na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 300 mm	m2	-17,700	1 930,00	-34 161,00	Položka z SoD
					výtahová šachta, pudorys 1PP - 3NP, 5ez A-A			
					-(1,775*2+0,3*2+1,85)*2,95		-17,700	
					Součet -17,7		-17,700	
D		4	Vodorovné konstrukce				4 661,04	
0	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,413	4 640,00	1 916,32	CS ÚRS 2024 02
					(2,075+1,85+1,575)*0,25*0,3		0,413	
					Součet		0,413	
0	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	3,119	738,00	2 301,82	CS ÚRS 2024 02
					(2,075+2,45+2,75)*0,25		1,819	
					(1,775+1,85+1,575)*0,25		1,300	
					Součet 3,119		3,119	
0	K	417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	3,119	142,00	442,90	CS ÚRS 2024 02
D		6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				387,44	
0	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,316	5 390,00	1 703,24	CS ÚRS 2024 02
					2,075*3,05*0,05		0,316	
					Součet		0,316	
1349	K	632453412	Potěr průmyslový samonivelační tl do 10 mm podkladní ze suchých směsí pro střední provoz	m2	-3,060	430,00	-1 315,80	Položka z SoD
					"1PP viz legenda místnosti" -1,7*1,8		-3,060	
					Součet -3,06		-3,060	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 283,52	
0	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,724	4 150,00	3 004,60	CS ÚRS 2024 02
					2,375*3,05*0,1 "základová deska"		0,724	
					Mezisoučet nové řešení výtahové šachty 0,724			
					Součet		0,724	
1412	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,050	3 170,00	158,50	Položka z SoD
					podlaha pro výtahovou šachtu			
					"1PP" -2,75*2,45*0,1		-0,674	
					Mezisoučet odpočet SOD -0,674			
					2,375*3,05*0,1		0,724	
					Mezisoučet nové řešení výtahové šachty 0,724			
					Součet 0,0499999999999999			
					Součet		0,050	
D		99	Přesun hmot a manipulace se suti				5 120,42	
1451	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	1,560	330,00	514,80	Položka z SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1452	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,560	125,00	195,00	Položka z SoD
1453	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,160	7,00	120,12	Položka z SoD
			1,56*11 "Přepočtené koeficientem množství Součet		17,160 17,160			
0	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,558	388,00	604,50	CS ÚRS 2024 02
			1,558 Součet		1,558 1,558			
0	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04	t	0,002	4 980,00	9,96	CS ÚRS 2024 02
145C	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	12,676	290,00	3 676,04	Položka z SoD
D		PSV	Práce a dodávky PSV				8 104,25	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 104,25	
145E	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	2,160	11,20	24,19	Položka z SoD
			"dojezd výtahu" -(1.775+0.3)*(0.3*2+1.85) Mezisoučet odpočet SOD -5.084 2.375*3.05 Mezisoučet nové řešení výtahové šachty 7.244 Součet 2.16 Součet		-5.084 7.244 2.160			
146C	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	12,304	24,50	301,45	Položka z SoD
			"přízdívka kolem výtahové šachty" -(1.775+0.3+0.3+1.85+0.3+1.775+0.3)*1.2 Mezisoučet odpočet SOD -7.92 (2.075+2.45+1.875)*3.16 Mezisoučet nové řešení výtahové šachty 20.224 Součet 12.304 Součet		-7.920 20.224 12.304			
146J	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,004	48 500,00	194,00	Položka z SoD
			"výměry viz položky č. 711111001 a 711112001" (-5.084*1.15+7.92)*0.03*0.01 Mezisoučet odpočet SOD -0.004 (7.244+20.224)*0.03*0.01 Mezisoučet nové řešení výtahové šachty 0.008 Součet 0.004 Součet		-0.004 0.008 0.004			
145E	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	0,506	23,60	11,94	Položka z SoD
			pro dojezd výtahu "1IPP" -2.75*2.45 Mezisoučet odpočet SOD -6.738 2.375*3.05 Mezisoučet nové řešení výtahové šachty 7.244 Součet 0.5069999999999999 Součet		-6.738 7.244 0.506			
146I	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	2,160	113,00	244,08	Položka z SoD
			"dojezd výtahu" -(1.775+0.3)*(0.3*2+1.85) Mezisoučet odpočet SOD -5.084 2.375*3.05 Mezisoučet nové řešení výtahové šachty 7.244 Součet 2.16 Součet		-5.084 7.244 2.160			
146J	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	12,304	130,00	1 599,52	Položka z SoD
			"přízdívka kolem výtahové šachty" -(1.775+0.3+0.3+1.85+0.3+1.775+0.3)*1.2 Mezisoučet odpočet SOD -7.92 (2.075+2.45+1.875)*3.16 Mezisoučet nové řešení výtahové šachty 20.224 Součet 12.304 Součet		-7.920 20.224 12.304			
146A	M	62852015	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina	m2	17,248	149,00	2 569,95	Položka z SoD
			"výměry viz položky č. 711111001 a 711112001" -5.084*1.15+7.92*1.2 Mezisoučet odpočet SOD -15.351 7.244*1.15+20.224*1.2 Mezisoučet nové řešení výtahové šachty 32.599 Součet 17.248 Součet		-15.351 32.599 17.248			
0	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	23,868	131,00	3 126,71	CS ÚRS 2024 02
			(0.1+1.875+2.45+2.075+0.3)*(3.16+0.3+0.05) Mezisoučet nové řešení výtahové šachty 23.868 Součet 23.868 Součet		23.868 23.868			
146E	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,019	1 090,00	20,71	Položka z SoD
146E	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,019	616,00	11,70	Položka z SoD

ZL06-08 - zazdívka otvorů pro VZT 1.PP - pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	7 851,69

Cena s DPH	v	CZK	9 500,54

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL06-08 - zazdívka otvorů pro VZT 1.PP - pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 851,69	
D HSV			Práce a dodávky HSV				7 851,69	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				7 619,40	
0	K	310271035	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvánicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	2,700	2 250,00	6 075,00	CS ÚRS 2024 02
					3,6-(1,5*0,6)		2,700	
					Součet 2,7			
					Součet		2,700	
68	K	X-310242c	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z porobetoných tvánic tl do 300 mm	m3	0,270	5 720,00	1 544,40	Položka z SoD
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				232,29	
D 99			Přesun hmot a manipulace se suti				232,29	
251	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,801	290,00	232,29	Položka z SoD

ZL06-09 - SDK předstěna 1. PP - pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	26 209,67

Cena s DPH	v	CZK	31 713,70

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL06-09 - SDK předstěna 1. PP - pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							26 209,67	
D PSV Práce a dodávky PSV							26 209,67	
D 713 Izolace tepelné							6 858,72	
0	K	713132311	Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m	m2	26,488	176,00	4 661,89	CS ÚRS 2024 02
0	M	63150966	role akustická a tepelné izolační ze skelných vláken tl 50mm	m2	26,488	77,20	2 044,87	CS ÚRS 2024 02
298	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,086	1 110,00	95,46	Položka z SoD
299	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,086	657,00	56,50	Položka z SoD
D 763 Konstrukce suché výstavby							17 674,26	
0	K	763121411	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	26,488	652,00	17 270,18	CS ÚRS 2024 02
8,15*3,25					26,488			
Součet					26,488			
314	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,313	780,00	244,14	Položka z SoD
315	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,313	511,00	159,94	Položka z SoD
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							1 676,69	
474	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	26,488	22,00	582,74	Položka z SoD
26,488					26,488			
Součet					26,488			
475	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	26,488	41,30	1 093,95	Položka z SoD

ZL06-10 - vyrovnání vnějšího zdiva polystyrenem - pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	40 345,99

Cena s DPH	v	CZK	48 818,65

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL06-10 - vyrovnání vnějšího zdiva polystyrenem - pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							40 345,99	
	D	713.	Izolace tepelné				40 345,99	
1490	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	125,476	191,00	23 965,92	Položka z SoD
			48,26*1,3*2		125,476			
			Součet 125,476		125,476			
0	M	28375945	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm	m2	138,024	107,00	14 768,57	CS ÚRS 2024 02
			125,476*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		138,024			
			Součet		138,024			
1497	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,912	1 110,00	1 012,32	Položka z SoD
1498	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,912	657,00	599,18	Položka z SoD

ZL06-11 - Vyrovnání vnějšího zdiva polystyrenem - pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	46 861,19

Cena s DPH	v	CZK	56 702,04

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL06-11 - Vyrovnání vnějšího zdiva polystyrenem - pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							46 861,19	
	D	713.	Izolace tepelné				46 861,19	
291	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek 48,58*1,5*2 Součet 145.74 Součet	m2	145,740	191,00	27 836,34	Položka z SoD
0	M	28375945	deska EPS 100 fasádní λ=0.037 tl 50mm 145,74*1.1 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	m2	160,314	107,00	17 153,60	CS ÚRS 2024 02
298	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,059	1 110,00	1 175,49	Položka z SoD
299	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	1,059	657,00	695,76	Položka z SoD

ZL06-12 - Doplnění rorových lišt na sloupy -1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP - pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	56 042,67

Cena s DPH	v	CZK	67 811,63

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL06-12 - Doplnění rorových lišt na sloupy -1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP - pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							56 042,67	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				56 042,67	
D		6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				56 014,25	
0	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	778,300	53,70	41 794,71	CS ÚRS 2024 02
1.PP								
(6+2+4+8+1+10+6+3)*2.95					118,000			
(7+15+4+16+6+8)*1.5					84,000			
Mezisoučet 202.0								
1.NP								
(8+2+4*3+2+2+4*3+3+1+2*3+1)*2.95					144,550			
(4+4*3+11+6)*3.25					107,250			
Mezisoučet 251.8								
2NP								
(15+3*4+2+6*4+3)*2.95					165,200			
Mezisoučet 165.2								
3NP								
(9+3*4+2+2+3*4+4*4+1)*2.95					159,300			
Mezisoučet 159.3								
Součet 778.3								
Součet					778,300			
0	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	817,215	17,40	14 219,54	CS ÚRS 2024 02
778,3*1.05 "Prepočtené koeficientem množství"					817,215			
Součet					817,215			
D 998 Přesun hmot							28,42	
251	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,098	290,00	28,42	Položka z SoD

ZL06-13 - Doplnění rorových lišt na sloupy -1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP - pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	51 207,58

Cena s DPH	v	CZK	61 961,17

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL06-13 - Doplnění rorových lišt na sloupky -1.PP, 1.NP, 2.NP, 3,NP - pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							51 207,58	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				51 207,58	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				51 181,48	
0	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	711,150	53,70	38 188,76	CS ÚRS 2024 02
1.PP								
(1+2*3+4+2+4*3+1+2+4*3+2+1+2*3+1)*1,5					75,000			
(1+2)*2,95					8,850			
(1+1+1+1+2+1+1+1+2+1+2+2+1+1+2+2+2+4)*2,95					88,500			
Mezisoučet 172,35								
1.NP								
(5+1+4+2+1+2+4*2+3+1+2*2+1)*2,95					94,400			
(1+2+4+3+3+4+2+1+1+2*2+1)*3,25					84,500			
Mezisoučet 178,9								
2.NP								
(2+4*3+5+2*4+2+2+7*4+2)*2,95					179,950			
Mezisoučet 179,95								
3.NP								
(2+4*3+2+3+2*4+2+2+4*7+2)*2,95					179,950			
Mezisoučet 179,95								
Součet 711,15								
Součet					711,150			
0	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	746,708	17,40	12 992,72	CS ÚRS 2024 02
711,15*1,05 "Prepočtené koeficientem množství"					746,708			
Součet					746,708			
D		998	Přesun hmot				26,10	
145	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,090	290,00	26,10	Položka z SoD

ZL06-14 - Monitoring stávající kanalizace - pavilon C/D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	12 225,84

Cena s DPH	v	CZK	14 793,27

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL06-14 - Monitoring stávající kanalizace - pavilon C/D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 225,84	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				12 225,84	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 225,84	
0	K	R90001	Monitoring stávající kanalizace	kpl	1,000	12 225,84	12 225,84	Kalkulovaná položka

ZL06-15 - Doplnění dvířek - pozice H11 - Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	168 219,52

Cena s DPH	v	CZK	203 545,62

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL06-15 - Doplnění dveří - pozice H11 - Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							168 219,52	
D 7674 Konstrukce zámečnické - obvodový plášť vč. obkladů							168 219,52	
1586	K	X-768-01	Cena za montáž hliníkových oken dveří v obvodových konstrukcích	m2	7,506	1 150,00	8 631,90	Položka z SoD
vypis vyplní otvoru					7,506			
"H11" 1,39*2,7*2 "2.NP+3.NP"								
Součet 7,506								
Součet					7,506			
1591	K	X-768-03	Cena za zednické zapravení	m	13,580	179,00	2 430,82	Položka z SoD
vypis vyplní otvoru					13,580			
"H11" (1,39*2,7*2)*2								
Součet 13,58								
Součet					13,580			
0	M	xH11	Balkonové hliníkové dveře dvoukřídlé 1390x2700 s nadsvětlikem, zasklení 44 4/18/4NE/18/33. 1NE U=0,5W/m2K P4A.LP9006+PIR50+LP9006	kus	2,000	78 578,40	157 156,80	Kalkulovaná položka
vypis vyplní otvoru					2,000			
"H11" 2								
Součet 2,0								
Součet					2,000			

ZL06-16 - Analýza polystyrenu - bývalá lednice - zjištění hexabromcyklododekanu – pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	18 000,00

Cena s DPH	v	CZK	21 780,00

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL06-16 - Analýza polystyrenu - bývalá lednice - zjištění hexabromcyklododekanu – pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 000,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				18 000,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 000,00	
0	K	R9002	Analýza polystyrenu - bývalá lednice - zjištění hexabromcyklododekanu	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	Kalkulovaná položka

ZL06-17 - Přemístění rozdělovače se sběračem - pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	100 358,69

Cena s DPH	v	CZK	121 434,01

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL06-17 - Přemístění rozdělovače se sběračem - pavilon D

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							100 358,69	
D HSV Práce a dodávky HSV							7 038,89	
D 4 Vodorovné konstrukce							4 120,00	
0	K	411386621	Zabetonování prostupů ze suchých směsí pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve střepech a stěnách	kus	4,000	1 030,00	4 120,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 450,45	
0	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	16,500	87,30	1 440,45	
					3,3*5,0	16,500		
					Součet	16,500		
0	K	977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	0,600	3 350,00	2 010,00	
					0,3*2	0,600		
					Součet	0,600		
D 997 Přesun sutě							-594,78	
1451	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,182	330,00	60,06	
1452	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,182	125,00	22,75	
1453	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,002	7,00	14,01	
					0,182*111 *Přepočtené koeficientem množství	2,002		
					Součet	2,002		
0	K	VZTR001	výzisk za kovový odpad	kg	-182,000	3,80	-691,60	
D 099. Přesun hmot HSV							63,22	
145C	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,218	290,00	63,22	
D PSV Práce a dodávky PSV							88 675,80	
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							88 675,80	
0	K	230020391	Příplatek zhotovení oblouk svařovaný tř. 11-13 D 89 mm, tl 3,6 mm	kus	10,000	1 050,00	10 500,00	
0	M	31630519R01	Nátrubek DN15 (26.6x1/2"). 34mm. s vnitřním závitem, varný, ocel	kus	2,000	29,90	59,80	
0	K	230020391	Příplatek zhotovení oblouk svařovaný tř. 11-13 D 89 mm, tl 3,6 mm	kus	2,000	1 050,00	2 100,00	
0	M	55128075	klapka uzavírací mezipřirubová PN16 T 120°C disk litina DN 50	kus	2,000	2 001,00	4 002,00	
0	K	230030071	Přemostění přírubových spojů montáž přivařením	kus	2,000	220,00	440,00	
0	M	R0001	Montážní a kotvicí materiál (závitová tyč M8, šroub metrický, matice, podložka, hmoždinka, loctite aj.)	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
0	K	7321108R00	Demontáž, přemístění a montáž rozdělovače	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
0	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	20,000	77,60	1 552,00	
					20	20,000		
					Součet	20,000		
0	K	733121219	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 60,3x4,0 mm	m	38,000	1 300,00	49 400,00	
0	K	733123119	Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých Ø 60,3/4,0	kus	2,000	695,00	1 390,00	
0	K	733811253	Ochrana potrubí termoizolačními trubecemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	38,000	222,00	8 436,00	
0	K	734211120	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	2,000	313,00	626,00	
0	K	734292772	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit G 1/2	kus	2,000	335,00	670,00	
D OST Ostatní							4 644,00	
0	K	230170002	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80	sada	1,000	3 740,00	3 740,00	
0	K	230170012	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80	m	40,000	22,60	904,00	

ZL06-18 - doplnění výústek VZT Zař. 3 - větrání spisovny 1.PP - pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	3 010,00

Cena s DPH	v	CZK	3 642,10

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL06-18 - doplnění výustek VZT Zař. 3 - větrání spisovny 1.PP - pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 010,00	
	D	VZT_3	Zař. 3 - Větrání Spisovny 1.PP				3 010,00	
2211	K	vzt_131	Vyústka pro kruhová potrubí, komfortní provedení, odvodní - 800x75 R1 (materiál a práce)	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	
2212	K	vzt_132	Vyústka pro kruhová potrubí, komfortní provedení, přívodní - 800x75 R2 (materiál a práce)	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	

ZL06-19 - SKD lišty - pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	47 513,92

Cena s DPH	v	CZK	57 491,84

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL06-19 - SKD lišty - pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							47 513,92	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				47 513,92	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				47 513,92	
0	K	775449124R01	Montáž SDK lišty ukončovací připevněné zaklapnutím	m	930,000	35,70	33 201,00	
			124*3		372,000			
			78*3		234,000			
			108*3		324,000			
			Součet 930,0					
			Součet		930,000			
0	M	3631101705	Profil ukončovací PVC 12,5 mm DK Mont 3 m	m	930,000	15,30	14 229,00	
314	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,065	780,00	50,70	
315	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,065	511,00	33,22	

ZL06-20 - SKD lišty - pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	63 454,32

Cena s DPH	v	CZK	76 779,73

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL06-20 - SKD lišty - pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							63 454,32	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				63 454,32	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				63 454,32	
0	K	775449124R01	Montáž SDK lišty ukončovací připevněné zaklapnutím	m	1 242,000	35,70	44 339,40	
			112*3		336,000			
			128*3		384,000			
			174*3		522,000			
			Součet 1242,0					
			Součet		1 242,000			
0	M	3631101705	Profil ukončovací PVC 12,5 mm DK Mont 3 m	m	1 242,000	15,30	19 002,60	
1513	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,087	780,00	67,86	
1514	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,087	511,00	44,46	

ZL06-21 - změna dispozic místností - požadavek OSSZ - Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	-6 365,28

Cena s DPH	v	CZK	-7 701,99

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL06-21 - změna dispozic místností - požadavek OSSZ - Pavilon D

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-6 365,28	
	D	0031	Zdi podpěrné a volné				-1 545,00	
1263	K	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 4200 mm	kus	-1,000	345,00	-345,00	
			vypis překladu					
			"P05" -1		-1,000			
			Součet -1,0					
			Součet		-1,000			
1264	M	59321912	překlad pórobetonový plochý š 150mm dl 2300-2500mm	kus	-1,000	1 200,00	-1 200,00	
			"P05" -1		-1,000			
			Součet -1,0					
			Součet		-1,000			
	D	0034	Stěny a příčky				2 841,30	
1275	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	3,465	820,00	2 841,30	
			1,65*2,1*1,04/1,05"		3,465			
			Součet 3,465					
			Součet		3,465			
	D	0061	Úprava povrchů vnitřní				2 099,79	
1297	K	612321141.1	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	6,930	303,00	2 099,79	
			"omítka zděných příček - 1NP" 1,65*2,1*2 "1,04/1,05"		6,930			
			Součet 6,93					
			Součet		6,930			
	D	0064	Osazování výplní otvorů				-1 690,00	
1359	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	631,00	631,00	
1360	K	763181312	Montáž dvoukřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	-1,000	762,00	-762,00	
			vypis zárubni					
			"Z16/L" -1 "1,01/1,04"		-1,000			
			Součet -1,0					
			Součet		-1,000			
1372	M	Xh-D_Z09_L	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 800x1970 mm, ústí 125 mm, barva šedá - levé	kus	1,000	2 376,00	2 376,00	
1380	M	Xh-D_Z14_L	Ocelová zárubeň dělená, pro dodatečnou montáž, 1650x2100 mm, ústí 150 mm, barva šedá - levé	kus	-1,000	3 935,00	-3 935,00	
	D	099.	Přesun hmot HSV				102,08	
1450	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,352	290,00	102,08	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-8 173,45	
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				-2 999,36	
2323	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	-1,000	850,00	-850,00	
2348	K	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpusti	soubor	-1,000	1 560,00	-1 560,00	
2355	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4	kus	-1,000	277,00	-277,00	
2357	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	-1,000	299,00	-299,00	
2361	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	-0,017	786,00	-13,36	
	D	7631	Konstrukce montované - sádrokartonové				55 015,79	
1505	K	X-7631114	SDK příčka tl 125 mm profil CVW+UWV 75 desky 2x12,5 TI 50 mm, EI 60, Rw 53 dB - TI 15 kg/m3 - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze	m2	51,060	1 190,00	60 761,40	
			1,0*1,5 "zrušené VO01 - 1.NP"		1,500			
			5,6*2,95 "2,16 přidaná příčka-2.NP"		16,520			
			5,6*2,95*2 "3,24 a 3,11 přidaná příčka -3.NP"		33,040			
			Součet 51,06					
			Součet		51,060			
1506	K	X-7631124	SDK redukované, kluzné, napojení SDK příček na LOP tl 40-55 mm	m2	1,475	2 620,00	3 864,50	
1504	K	X-7631422	SDK příčka tl 100 mm profil CVW+UWV 50 desky 2x12,5 TI 50 mm, EI 60, Rw 51 dB - TI 15 kg/m3 - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze	m2	-9,697	1 240,00	-12 024,28	
			"pudorys 1NP" -((2,838+2,738)*2,95 -(1,8*1,0+0,8*1,97)*2) "místnost č. 1,05 a 1,10 - D15"		-9,697			
			Součet -9,697					
			Součet		-9,697			
1513	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	1,870	780,00	1 458,60	
1514	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	1,870	511,00	955,57	
	D	7666	Konstrukce truhlářské - výplně otvorů				-65 865,10	
1551	K	766621011	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	-5,100	681,00	-3 473,10	
			vypis výplni otvoru					
			"D15" -2*1,8*1,0		-3,600			
			"VO02" -1*1,0*1,5		-1,500			
			Součet -5,1					
			Součet		-5,100			
1564	M	X-D_D15-okno	Vnitřní okno, pevné, dřevěné - 1800x1000 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A	kus	-2,000	11 600,00	-23 200,00	
1580	M	X-D_V002	Vnitřní okno, pevné, dřevěné - 1000x1500 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A / dělené, ve spodní části otevíravé, horní část pevná - materiál: dřevo borovice napojovaná	kus	-1,000	13 900,00	-13 900,00	
1539	K	766660001	Montáž dřevěných křídel otevíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-1,000	787,00	-787,00	
			1 "nové 3,13		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-2 "zrušené D15 1.10 a 1.05 Součet -1.0 Součet		-2.000 -1.000			
1561	M	X-D_D14-L	Vnitřní dveře plné, jednokřídlové, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - levé 1 "přidané dveře 3.13" Součet	kus	1,000 1.000	5 350,00	5 350,00	
1565	M	X-D_D15-P	Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídlové, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - levé, zasklení - bezpečnostní sklo P1A -1 "1.04/1.05" -1 "1.09/1.10" Součet -2.0 Součet	kus	-2,000 -1.000 -1.000 -2.000	6 650,00	-13 300,00	
1541	K	766660012	Montáž dveřních křidel otvíracích 2křídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně vypis výplň otvoru "D16L" -1 Součet -1.0 Součet	kus	-1,000 -1.000 -1.000	955,00	-955,00	
1566	M	X-D_D16-L	Vnitřní dveře prosklené, dvoukřídlové, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 1650x1970 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A D 784. Malby	kus	-1,000	15 600,00	-15 600,00	5 675,22
1682	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m -((2.838+2.738)*2.95 -(1.8*1.0+0.8*1.97)*2)*2 "místnost č. 1.05 a 1.10 - D15" 1,0*1,5*2 "zrušené VO02- SDK" 1,65*2,1*2 "1.04/1.05- zrušené D16" 5,6*2,95*2 "2.16 přidaná příčka-2.NP" 5,6*2,95*2*2 "3.24 a 3.11 přidaná příčka -3.NP" Součet 89.656 Součet	m2	89,656 -19,394 3,000 6,930 33,040 66,080 89.656	22,00	1 972,43	
1683	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně ošetrudorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	89,656	41,30	3 702,79	

ZL06-22 - Místnost č. 2.17 - změna pohledu - pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	-6 804,67

Cena s DPH	v CZK	-8 233,65

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL06-22 - Místnost č. 2.17 - změna podhledu - pavilon D

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-6 804,67	
D HSV Práce a dodávky HSV							16 455,78	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							14 246,90	
0	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtažené do tmele 5,6*(0,45+0,25) "oprava překladu nad oknem" Součet	m2	3,920 3,920 3,920	332,00	1 301,44	
0	K	612135011	Výrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm 2,95*5,85*0,3 "30% plochy" 33,7*0,3 "30% plochy" Součet	m2	15,287 5,177 10,110 15,287	172,00	2 629,36	
0	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	5,600	53,70	300,72	
0	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	6,174	33,80	208,68	
128	K	X-6111311	Penetrace vnitřních stropů	m2	33,700	83,00	2 797,10	
129	K	611311132	Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	33,700	208,00	7 009,60	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 152,33	
0	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leševou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 (5 85*5 6) Součet	m2	32,760 32,760 32,760	65,70	2 152,33	
D 99 Přesun hmot a manipulace se suti							56,55	
145	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,195	290,00	56,55	
D 763 Konstrukce suché výstavby							-25 105,84	
0	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci "2NP viz legenda místnosti" -33,7 Součet	m2	-33,700 -33,700 -33,700	499,00	-16 816,30	
0	M	590305R00	podhled kazetový demontovatelný bílý hladký děrovaný hrana rovná tl 8mm 600x600mm -33,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	m2	-35,385 -35,385 -35,385	225,00	-7 961,63	
151	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	-0,254	780,00	-198,12	
151	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	-0,254	511,00	-129,79	
D PSV Práce a dodávky PSV							1 845,39	
D 713 Izolace tepelné							1 845,39	
0	K	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek 5,6*(0,45+0,25) "oprava překladu nad oknem" Součet	m2	3,920 3,920 3,920	236,00	925,12	
0	M	28376385	deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch 5,6*(0,45+0,25)*0,05*1,05 Součet	m3	0,206 0,206 0,206	4 210,00	867,26	
149	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,030	1 110,00	33,30	
149	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,030	657,00	19,71	

ZL07-01 - Elektro slaboproud C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	-143 842,60

Cena s DPH	v	CZK	-174 049,55

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL07-01 - Elektro slaboproud C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-143 842,60	
D 01. Technologie CCTV							11 117,40	
484	K	CCTV-019	Řídící a záznamový systém na bázi server klient, pro 32 kamer, 2x2x 2 TB (možnost rozšíření na - 4x2TB), systém pro řízení zobrazení a ukládání video audia a dat v IP síti. Podpora h.265 a h.264 / komprese, podpora záznamu z IP kamer s rozlišením až UHD.	ks	-1,000	46 000,00	-46 000,00	
0	K	CCTV-019x	"IP Videorekordér 32kanálový, podporované formáty H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+/ MJPEG /, záznam max. do 384 Mbps (200 při AI funkcích). maximální rozlišení 32 Mpx na kameru, AcuPick max. 16 kanálů, Perimetr Protection, Face detection, Face Recognition,	ks	1,000	57 117,40	57 117,40	
D UKS - 01 Technologie UKS							-154 960,00	
849	K	UKS-0061	Rozvaděč stojanový 19", výška 45U, 800x800 mm, prosklené dveře, stavitelný podstavec Standardní	ks	-4,000	34 700,00	-138 800,00	
851	K	UKS-0063	Ventilační jednotka horní (spodní) 230 V, 6 ventilátorů,termostat	kpl	-4,000	4 040,00	-16 160,00	

ZL07-03 - Příprava pro radiové ovládání pisoáru - Pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	5 966,00

Cena s DPH	v	CZK	7 218,86

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL07-03 - Příprava pro radiové ovládání pisoáru - Pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 966,00	
	D	M21_3	3 - Kabeláž				2 742,00	
571	K	P1_00023	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	60,000	45,70	2 742,00	
	D	M21_5	5 - Montáž, demontáž				2 600,00	
605	K	P1_00057.R	Montáž elektroinstalace	soubor	4,000	650,00	2 600,00	
	D	M21_8B	8b - Rozvaděč RS1				312,00	
651	K	P1_00103	Jistič 10A/1/B	ks	1,000	312,00	312,00	
	D	M21_8D	8d - Rozvaděč RS3				312,00	
681	K	P1_00133	Jistič 10A/1/B	ks	1,000	312,00	312,00	

ZL07-08 - Nouzová signalizace na WC invalidů - Pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	22 450,40

Cena s DPH	v	CZK	27 164,98

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL07-08 - Nouzová signalizace na WC invalidů - Pavilon C

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							22 450,40	
	D	M21_8B	8b - Rozvaděč RS1				312,00	
651	K	P1_00103	Jistič 10A/1/B	ks	1,000	312,00	312,00	
	D	M21_8D	8d - Rozvaděč RS3				312,00	
681	K	P1_00133	Jistič 10A/1/B	ks	1,000	312,00	312,00	
	D	PZTS - 02	Kabely, kabelové trasy a instalační materiál				21 826,40	
826	K	0025	Datová sběrnice - datový kabel 4x2 FTP bezhalogen provedení	m	42,000	34,70	1 457,40	
0	K	01000R01	ABB Rámeček Reflex SI 1725-0-0936	ks	2,000	126,50	253,00	
0	K	01000R02	ABB Rámeček Reflex SI 1725-0-0928	ks	2,000	73,00	146,00	
0	K	01000R03	ABB Spínač Reflex SI FAP 3002	ks	2,000	2 112,50	4 225,00	
0	K	01000R04	ABB Spínač Reflex SI FAP 2001	ks	2,000	1 623,75	3 247,50	
0	K	01000R05	ABB Modul FEH 2001	ks	2,000	3 457,50	6 915,00	
0	K	01000R06	ABB Zdroj CP-D 24/2 5 napájecí	ks	2,000	2 791,25	5 582,50	

ZL07-15 - Úprava osvětlení v místnosti technického podlaží 0.10

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	-33 743,50

Cena s DPH	v	CZK	-40 829,64

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL07-15 - Úprava osvětlení v místnosti technického podlaží 0.10

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-33 743,50	
	D	M21_1	1 - VYPÍNAČE, ZÁSUVKY				-294,00	
549	K	P1_00001	Vypínač jednopólový, 10A/230V, IP44, komplet	ks	-1,000	294,00	-294,00	
	D	M21_2	2 - OSVĚTLENÍ				-31 850,00	
565	K	P1_00017	LED svítidlo přisazené nebo závěsné, rozměr 1600x147x118, 34W, 6400lm, 120,75lm/W, IP65, barva bílá, - 2,8kg- ozn. A1	ks	-7,000	4 550,00	-31 850,00	
	D	M21_3	3 - Kabeláž				-1 599,50	
571	K	P1_00023	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	-35,000	45,70	-1 599,50	

ZL07-16 - Příprava pro osoušeče rukou Pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	42 558,90

Cena s DPH	v	CZK	51 496,27

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL07-16 - Příprava pro osoušeče rukou Pavilon C

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							42 558,90	
	D	M21_3	3 - Kabeláž				5 869,50	
575	K	P1_00027	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	105,000	55,90	5 869,50	Položka z SoD
	D	M21_4	4 - KRABICE, CHRÁNIČKY, INSTALAČNÍ MATERIÁL				215,40	
589	K	P1_00041	Krabice univerzální KU68	ks	6,000	35,90	215,40	Položka z SoD
	D	M21_5	5 - Montáž, demontáž				34 680,00	
605	K	P1_00057	Montáž elektroinstalace	soubor	6,000	5 780,00	34 680,00	Položka z SoD
	D	M21_8B	8b - Rozvaděč RS1				897,00	
652	K	P1_00104	Jistič 16A/1/B	ks	3,000	299,00	897,00	Položka z SoD
	D	M21_8D	8d - Rozvaděč RS3				897,00	
682	K	P1_00134	Jistič 16A/1/B	ks	3,000	299,00	897,00	Položka z SoD

ZL07-20 - Vyvolávací systém Pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	-218 220,00

Cena s DPH	v	CZK	-264 046,20

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL07-20 - Vyvolávací systém Pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-218 220,00	
D VPS - 01 Technologie VPS							-218 220,00	
1	K	0750	Kiosek pro výdej pořadového čísla s 22" dotykovou obrazovkou, ořez vytištěných lístků • kiosk kovový • kryt obrazovky tvrzeným sklem • termotiskárna s hlášením docházejícího konce / papíru • komunikační rozhraní TCP/IP	ks	-1,000	86 000,00	-86 000,00	
2	K	0751	Halový display třířádkový se směrovými šipkami, display SMD diody, včetně držáku a kotevního - materiálu	ks	-1,000	23 000,00	-23 000,00	
3	K	0753	Přepážkový display jednořádkový, display SMD diody, včetně držáku a kotevního materiálu	ks	-13,000	7 620,00	-99 060,00	
4	K	0754	Zdroj v kovovém krytu 24 Vss/ 5 A	ks	-2,000	5 080,00	-10 160,00	

ZL07-21 - Napojení výtahu na EPS - Pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	47 697,50

Cena s DPH	v	CZK	57 713,98

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL07-21 - Napojení výtahu na EPS - Pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							47 697,50	
	D	EPS - 01	Technologie				37 326,00	
747	K	0993	Rozbočovací krabice se zachováním funkčnosti v ohni po dobu 30 minut (IE30)	ks	1,000	2 770,00	2 770,00	
739	K	BX-REL40990	BX-REL4 reléový modul	ks	1,000	5 200,00	5 200,00	
740	K	GEH MOD2 IP660990	krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm	ks	1,000	866,00	866,00	
764	K	1009	Připojení reléového pmodulu vč. naprogramování do systému EPS	kpl	1,000	16 400,00	16 400,00	
765	K	1010	Připojení kabelu v řídicí jednotce výtahu vč. naprogramování	kpl	1,000	12 090,00	12 090,00	
	D	EPS - 02	Kabely, kabelové trasy a instalační materiál				10 371,50	
752	K	0997	Bezhalogenový sdělovací kabel SSKFH-V180 1x2x0,8 P60-R	m	45,000	63,50	2 857,50	
756	K	1001	Kabelová příchytka - funkční trasa, rozestup 0,3 m, vč. protipožární kotvy, P60R	ks	130,000	57,80	7 514,00	

ZL07-26 - Pavilon C - Zařízení dálkového přenosu

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	88 550,00

Cena s DPH	v	CZK	107 145,50

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL07-26 - Pavilon C - Zařízení dálkového přenosu

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							88 550,00	
	D	EPS - 01	Technologie				88 550,00	
0	K	0991.1	Dodávka vlastního ZDP, které nebylo součástí projektu	kpl	1,000	88 550,00	88 550,00	

ZL07-02 - Elektro slaboproud D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	180 817,70

Cena s DPH	v	CZK	218 789,42

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL07-02 - Elektro slaboproud D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							180 817,70	
D 01.			Technologie CCTV				11 117,40	
1693	K	CCTV-019	Řídící a záznamový systém na bázi server klient, pro 32 kamer, 2x2x 2 TB (možnost rozšíření na - 4x2TB), systém pro řízení zobrazení a ukládání video audia a dat v IP síti. Podpora h.265 a h.264 / komprese, podpora záznamu z IP kamer s rozlišením až UHD.	ks	-1,000	46 000,00	-46 000,00	
0	K	CCTV-019x	"IP Videorekordér 32kanálový, podporované formáty H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+/ MJPEG /, záznam max. do 384 Mbps (200 při AI funkcích). maximální rozlišení 32 Mpx na kameru, AcuPick max. 16 kanálů, Perimetr Protection, Face detection, Face Recognition,	ks	1,000	57 117,40	57 117,40	
D UKS - 01			Technologie UKS				169 700,30	
0	K	UKS-0061x	Rozvaděčový rám 19" 45U 600x1000, černý, vysokonosný, nosnost 1200 kg, vč. vyvazovacích rámu vertikálních + horizontálních D	ks	5,000	33 940,06	169 700,30	

ZL07-04 - Příprava pro radiové ovládání pisoáru - Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	9 177,50

Cena s DPH	v	CZK	11 104,78

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL07-04 - Příprava pro radiové ovládání pisoáru - Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 177,50	
	D	M21_3	3 - Kabeláž				4 341,50	
177	K	P1_00025a	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	95,000	45,70	4 341,50	
	D	M21_5	5 - Montáž, demontáž				3 900,00	
180	K	P1_00056a	Montáž elektroinstalace	soubor	6,000	650,00	3 900,00	
	D	M21_8B	8b - Rozvaděč RS1				312,00	
185	K	P1_00104a	Jistič 10A/1/B	ks	1,000	312,00	312,00	
	D	M21_8C	8c - Rozvaděč RS2				312,00	
187	K	P1_00121a	Jistič 10A/1/B	ks	1,000	312,00	312,00	
	D	M21_8D	8d - Rozvaděč RS3				312,00	
188	K	P1_00137a	Jistič 10A/1/B	ks	1,000	312,00	312,00	

ZL07-05 - úpravy dle požadavku provozovatele - Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	91 362,20

Cena s DPH	v	CZK	110 548,26

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL07-05 - úpravy dle požadavku provozovatele - Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							91 362,20	
	D	M21_1	1 - VYPÍNAČE, ZÁSUVKY				18 818,50	
1756	K	P1_00004	Přepínač střídavý, 10A/230V, IP20, komplet	ks	23,000	228,00	5 244,00	
1758	K	P1_00007a	Přepínač křížový, 10A/230V, IP20, komplet	ks	8,000	279,00	2 232,00	
0	K	P1_00012R	Zásuvka dvojnásobná, 16A/250V, IP20, komplet	ks	26,000	436,25	11 342,50	
	D	M21_3	3 - Kabeláž				29 070,20	
1778	K	P1_00027a	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	270,000	43,90	11 853,00	
1780	K	P1_00029a	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	308,000	55,90	17 217,20	
	D	M21_4	4 - KRABICE, CHRÁNIČKY, INSTALAČNÍ MATERIÁL				2 069,10	
1792	K	P1_00041	Krabice univerzální KU68	ks	57,000	36,30	2 069,10	
	D	UKS - 01	Technologie UKS				12 683,00	
2030	K	UKS-0080	Datová zásuvka pro 2 moduly (45st), včetně instalační krabice a rámečku	ks	11,000	289,00	3 179,00	
2034	K	UKS-0084	Keystone RJ45, STP, Cat.6a 10Gb, PoE+	ks	22,000	260,00	5 720,00	
2037	K	UKS-0087	Zařezání keystone (cat.6a) STP	ks	22,000	172,00	3 784,00	
	D	UKS - 03	Kabely, kabelové trasy a instalační materiál				25 663,40	
2058	K	UKS-0116	Kabel STP Cat.6a, 500 MHz 4x2xAWG23, IEC 332-3C	m	322,000	79,70	25 663,40	
	D	UKS - 04	Ostatní				3 058,00	
2073	K	UKS-0133	Závěrečné měření tras STP kabelu	ks	22,000	139,00	3 058,00	

ZL07-06 - 3.NP vývod pro myčku - Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	2 231,30

Cena s DPH	v	CZK	2 699,87

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL07-06 - 3.NP vývod pro myčku - Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 231,30	
	D	M21_1	1 - VYPÍNAČE, ZÁSUVKY				219,00	
1763	K	P1_00012a	Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet	ks	1,000	219,00	219,00	
	D	M21_3	3 - Kabeláž				1 677,00	
1780	K	P1_00029a	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	30,000	55,90	1 677,00	
	D	M21_4	4 - KRABICE, CHRÁNIČKY, INSTALAČNÍ MATERIÁL				36,30	
1792	K	P1_00041	Krabice univerzální KU68	ks	1,000	36,30	36,30	
	D	M21_8D	8d - Rozvaděč RS3				299,00	
1880	K	P1_00138a	Jistič 16A/1/B	ks	1,000	299,00	299,00	

ZL07-07 - 3.NP - přívody 230V pro projektory - Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	2 125,00

Cena s DPH	v	CZK	2 571,25

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL07-07 - 3.NP - přívody 230V pro projektory - Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 125,00	
	D	M21 1	1 - VYPÍNAČE, ZÁSUVKY				448,00	
1767	K	P1_00016a	Zásuvka 16A/400V, IP44, komplet	ks	1,000	448,00	448,00	
	D	M21 3	3 - Kabeláž				1 677,00	
1780	K	P1_00029a	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	30,000	55,90	1 677,00	

ZL07-09 - Nouzová signalizace na WC invalidů - Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	33 772,00

Cena s DPH	v	CZK	40 864,12

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL07-09 - Nouzová signalizace na WC invalidů - Pavilon D

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33 772,00	
	D	M21_8B	8b - Rozvaděč RS1				332,00	
1853	K	P1_00102a	Jistič 6A/1/B	ks	1,000	332,00	332,00	
	D	M21_8C	8c - Rozvaděč RS2				332,00	
1870	K	P1_00119a	Jistič 6A/1/B	ks	1,000	332,00	332,00	
	D	M21_8D	8d - Rozvaděč RS3				299,00	
1886	K	P1_00135a	Jistič 6A/1/B	ks	1,000	299,00	299,00	
	D	PZTS - 02	Kabely, kabelové trasy a instalační materiál				32 809,00	
2007	K	0025	Datová sběrnice - datový kabel 4x2 FTP bezhalogen provedení	m	65,000	34,70	2 255,50	
0	K	01000R01	ABB Rámeček Reflex SI 1725-0-0936	ks	3,000	126,50	379,50	
0	K	01000R02	ABB Rámeček Reflex SI 1725-0-0928	ks	3,000	73,00	219,00	
0	K	01000R03	ABB Spínač Reflex SI FAP 3002	ks	3,000	2 112,50	6 337,50	
0	K	01000R04	ABB Spínač Reflex SI FAP 2001	ks	3,000	1 623,75	4 871,25	
0	K	01000R05	ABB Modul FEH 2001	ks	3,000	3 457,50	10 372,50	
0	K	01000R06	ABB Zdroj CP-D 24/2.5 napájecí	ks	3,000	2 791,25	8 373,75	

ZL07-10 - Spínače a zásuvky v místnostech mezi pavilony C a D (2+3.NP)

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	6 042,60

Cena s DPH	v	CZK	7 311,55

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL07-10 - Spínače a zásuvky v místnostech mezi pavilony C a D (2+3.NP)

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 042,60	
	D	M21_1	1 - VYPÍNAČE, ZÁSUVKY				932,00	
1754	K	P1_00002	Vypínač jednopólový, 10A/230V, IP20, komplet	ks	2,000	247,00	494,00	
1763	K	P1_00012a	Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet	ks	2,000	219,00	438,00	
	D	M21_3	3 - Kabeláž				3 114,10	
1776	K	P1_00025a	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	29,000	45,70	1 325,30	
1780	K	P1_00029a	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	32,000	55,90	1 788,80	
	D	M21_4	4 - KRABICE, CHRÁNIČKY, INSTALAČNÍ MATERIÁL				1 996,50	
1792	K	P1_00041	Krabice univerzální KU68	ks	55,000	36,30	1 996,50	

ZL07-11 - Příprava pro docházkový terminál - Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	4 446,50

Cena s DPH	v	CZK	5 380,27

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL07-11 - Příprava pro docházkový terminál - Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 446,50	
	D	UKS - 01	Technologie UKS				721,00	
2030	K	UKS-0080	Datová zásuvka pro 2 moduly (45st), včetně instalační krabice a rámečku	ks	1,000	289,00	289,00	
2034	K	UKS-0084	Keystone RJ45, STP, Cat.6a 10Gb, PoE+	ks	1,000	260,00	260,00	
2037	K	UKS-0087	Zařezání keystone (cat.6a) STP	ks	1,000	172,00	172,00	
	D	UKS - 03	Kabely, kabelové trasy a instalační materiál				3 586,50	
2058	K	UKS-0116	Kabel STP Cat.6a, 500 MHz 4x2xAWG23, IEC 332-3C	m	45,000	79,70	3 586,50	
	D	UKS - 04	Ostatní				139,00	
2073	K	UKS-0133	Závěrečné měření tras STP kabelu	ks	1,000	139,00	139,00	

ZL07-12 - Osvětlení podchodchodu mezi pavilony C a D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	27 990,00

Cena s DPH	v	CZK	33 867,90

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL07-12 - Osvětlení podchodchodu mezi pavilony C a D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27 990,00	
	D	M21 2	2 - OSVĚTLENÍ				27 990,00	
1770	K	P1_00019a	LED svítidlo přisazené nebo závěsné, rozměr 1600x147x118, 34W, 6400lm, 120,75lm/W, IP65, barva bílá, - 2,8kg- ozn. A1	ks	-4,000	4 550,00	-18 200,00	
0	K	P1_00019R	LED svítidlo - ANTIVANDAL - Vyrtych Stafford- LED 21W vč. montážního boxu a sadou bezpečnostních šroubů - dle výpočtu osvětlení.	ks	4,000	11 547,50	46 190,00	

ZL07-13 - Úprava osvětlení v místnosti technického podlaží 0.02

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	-34 136,50

Cena s DPH	v	CZK	-41 305,17

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL07-13 - Úprava osvětlení v místnosti technického podlaží 0.02

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-34 136,50	
	D	M21_1	1 - VYPÍNAČE, ZÁSUVKY				-687,00	
1753	K	P1_00001	Vypínač jednopólový, 10A/230V, IP44, komplet	ks	-3,000	229,00	-687,00	
	D	M21_2	2 - OSVĚTLENÍ				-31 850,00	
1770	K	P1_00019a	LED svítidlo přisazené nebo závěsné, rozměr 1600x147x118, 34W, 6400lm, 120,75lm/W, IP65, barva bílá, - 2,8kg- ozn. A1	ks	-7,000	4 550,00	-31 850,00	
	D	M21_3	3 - Kabeláž				-1 599,50	
1776	K	P1_00025a	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	-35,000	45,70	-1 599,50	

ZL07-14 - Úprava osvětlení v místnosti spisovny 0.06

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	-177 216,50

Cena s DPH	v	CZK	-214 431,97

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL07-14 - Úprava osvětlení v místnosti spisovny 0.06

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-177 216,50	
	D	M21_2	2 - OSVĚTLENÍ				-178 700,00	
1768	K	P1_00017a	Vestavné LED svítidlo se štíhlým profilem 9mm. elektronický předřadník, Elektrická Třída ochrany II. - Těleso: hliník, bílá (RAL 9016). UGR<22 34W, 3245lm Rozměr: 597x597x9 - ozn. F1	ks	-24,000	10 100,00	-242 400,00	
1770	K	P1_00019a	LED svítidlo přisazené nebo závěsné, rozměr 1600x147x118, 34W, 6400lm, 120,75lm/W, IP65, barva bílá, - 2,8kg- ozn. A1	ks	14,000	4 550,00	63 700,00	
	D	M21_3	3 - Kabeláž				-1 142,50	
1776	K	P1_00025a	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	-25,000	45,70	-1 142,50	
	D	M21_4	4 - KRABICE, CHRÁNIČKY, INSTALAČNÍ MATERIÁL				2 626,00	
1801	K	P1_00050a	Trubka PVC pevná pr. 25mm	m	65,000	40,40	2 626,00	

ZL07-17 - Příprava pro osoušeče rukou Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	63 087,30

Cena s DPH	v	CZK	76 335,63

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL07-17 - Příprava pro osoušeče rukou Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							63 087,30	
	D	M21_3	3 - Kabeláž				8 049,60	
178	K	P1_00029a	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	144,000	55,90	8 049,60	Položka z SoD
	D	M21_4	4 - KRABICE, CHRÁNIČKY, INSTALAČNÍ MATERIÁL				326,70	
179	K	P1_00041	Krabice univerzální KU68	ks	9,000	36,30	326,70	Položka z SoD
	D	M21_5	5 - Montáž, demontáž				52 020,00	
180	K	P1_00056a	Montáž elektroinstalace	soubor	9,000	5 780,00	52 020,00	Položka z SoD
	D	M21_8B	8b - Rozvaděč RS1				897,00	
185	K	P1_00105a	Jistič 16A/1/B	ks	3,000	299,00	897,00	Položka z SoD
	D	M21_8C	8c - Rozvaděč RS2				897,00	
187	K	P1_00122a	Jistič 16A/1/B	ks	3,000	299,00	897,00	Položka z SoD
	D	M21_8D	8d - Rozvaděč RS3				897,00	
188	K	P1_00138a	Jistič 16A/1/B	ks	3,000	299,00	897,00	Položka z SoD

ZL07-18 - Doplnění svítidel do kanceláři Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	227 879,40

Cena s DPH	v	CZK	275 734,07

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL07-18 - Doplnění svítidel do kanceláři Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							227 879,40	
	D	M21_2	2 - OSVĚTLENÍ				212 100,00	
1768	K	P1_00017a	Vestavné LED svítidlo se štíhlým profilem 9mm. elektronický předřadník, Elektrická Třída ochrany II. - Těleso: hliník, bílá (RAL 9016). UGR<22 34W, 3245lm Rozměr: 597x597x9 - ozn. F1	ks	21,000	10 100,00	212 100,00	Položka z SoD
	D	M21_3	3 - Kabeláž				1 919,40	
1776	K	P1_00025a	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	42,000	45,70	1 919,40	Položka z SoD
	D	M21_5	5 - Montáž, demontáž				13 860,00	
1807	K	P1_00056a	Montáž elektroinstalace	soubor	21,000	660,00	13 860,00	Položka z SoD

ZL07-19 - Docházkový terminál

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	59 575,00

Cena s DPH	v	CZK	72 085,75

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL07-19 - Docházkový terminál

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							59 575,00	
	D	M	M				59 575,00	
	D	EKV-01	Technologie EKV				59 575,00	
0	K	EKV-000X1	Docházkový terminál - Cominfo QUBOS vč. SW licenci	kpl	1,000	48 262,50	48 262,50	
0	K	EKV-000X2	PoE injector - pro napájení přes technologii PoE	kpl	1,000	1 062,50	1 062,50	
0	K	EKV-000X3	montáž a instalační práce	kpl	1,000	7 750,00	7 750,00	
0	K	EKV-000X4	nastavení a konfigurace SW/HW	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	

ZL07-22 - Napojení výtahu na EPS - Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	51 456,50

Cena s DPH	v	CZK	62 262,37

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL07-22 - Napojení výtahu na EPS - Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							51 456,50	
	D	EPS - 01	Technologie				37 560,00	
1936	K	0993	Rozbočovací krabice se zachováním funkčnosti v ohni po dobu 30 minut (IE30)	ks	1,000	2 770,00	2 770,00	
1928	K	BX-REL40990	BX-REL4 reléový modul	ks	1,000	5 200,00	5 200,00	
1929	K	GEH MOD2 IP660990	krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	
1951	K	1009	Připojení reléového pmodulu vč. naprogramování do systému EPS	kpl	1,000	16 400,00	16 400,00	
1952	K	1010	Připojení kabelu v řídicí jednotce výtahu vč. naprogramování	kpl	1,000	12 090,00	12 090,00	
	D	EPS - 02	Kabely, kabelové trasy a instalační materiál				13 896,50	
1940	K	0997	Bezhalogenový sdělovací kabel SSKFH-V180 1x2x0,8 P60-R	m	55,000	63,50	3 492,50	
1944	K	1001	Kabelová příchytka - funkční trasa, rozestup 0,3 m, vč. protipožární kotvy, P60R	ks	180,000	57,80	10 404,00	

ZL07-23 - Rozdělení EZS (zabezpečovacího systému)

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	33 500,00

Cena s DPH	v	CZK	40 535,00

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL07-23 - Rozdělení EZS (zabezpečovacího systému)

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33 500,00	
	D	PZTS - 01	Technologie PZTS				33 500,00	
807	K	0005	ÚSTŘEDNA EZS - kompletní: až 520 smyček, 4x datová sběrnice, 1xRS232, napájecí zdroj ocelová skříň s - tamperem, příslušenství.	ks	1,000	33 500,00	33 500,00	

ZL07-24 - Úprava elektroměrového rozv., zásuvek, osvětlení, vypínačů

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	50 039,10

Cena s DPH	v	CZK	60 547,31

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL07-24 - Úprava elektroměrového rozv., zásuvek, osvětlení, vypínačů

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							50 039,10	
	D	EPS - 02	Kabely, kabelové trasy a instalační materiál					1 570,80
1948	K	1005	Elektroinstalační trubka pevná prům 25 mm, včetně příchytek, spojek a kolen	m	34,000	46,20	1 570,80	
			30" [m] vratová čidla - ochrana proti zavření (fotobuňky)		30,000			
			4" [m] venkovní zámek pro Hasiče		4,000			
			Součet 34.0					
			Součet		34,000			
	D	EPS - 03	Ostatní					4 040,00
1958	K	1017	Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení	kpl	1,000	4 040,00	4 040,00	
			1" vratová čidla a venkovní zámek pro Hasiče		1,000			
			Součet		1,000			
	D	M21_1	1 - VYPINAČE, ZÁSUVKY					1 561,00
1754	K	P1_00002	Vypínač jednopólový, 10A/230V, IP20, komplet	ks	1,000	247,00	247,00	
			1" doplněno osvětlení do nové vzniklé uličky vzadu v garáži (dříve mělo být zazděno)		1,000			
			Součet		1,000			
558	K	P1_00010	Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet	ks	6,000	219,00	1 314,00	
			6" doplnění zásuvek pro mikrovlnné trouby v kuchyňkách		6,000			
			Součet		6,000			
	D	M21_2	2 - OSVĚTLENÍ					4 550,00
1770	K	P1_00019a	LED svítidlo přisazené nebo závěsné, rozměr 1600x147x118, 34W, 6400lm, 120,75lm/W, IP65, barva bílá, - 2,8kg- ozn. A1	ks	1,000	4 550,00	4 550,00	
			1" doplněno osvětlení do nové vzniklé uličky vzadu v garáži (dříve mělo být zazděno)		1,000			
			Součet		1,000			
	D	M21_3	3 - Kabeláž					3 886,50
1776	K	P1_00025a	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	30,000	45,70	1 371,00	
			30" doplněno osvětlení do nové vzniklé uličky vzadu v garáži (dříve mělo být zazděno)		30,000			
			Součet		30,000			
575	K	P1_00027	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	45,000	55,90	2 515,50	
			45" doplnění zásuvek pro mikrovlnné trouby v kuchyňkách		45,000			
			Součet		45,000			
	D	M21_4	4 - KRABICE, CHRÁNICKY, INSTALAČNÍ MATERIÁL					413,30
589	K	P1_00041	Krabice univerzální KU68	ks	7,000	35,90	251,30	
			6" doplnění zásuvek pro mikrovlnné trouby v kuchyňkách		6,000			
			1" doplněno osvětlení do nové vzniklé uličky vzadu v garáži (dříve mělo být zazděno)		1,000			
			Součet 7.0					
			Součet		7,000			
1794	K	P1_00043	Krabice odbočná povrchová, včetně víka	ks	1,000	162,00	162,00	
			1" doplněno osvětlení do nové vzniklé uličky vzadu v garáži (dříve mělo být zazděno)		1,000			
			Součet		1,000			
	D	M21_5	5 - Montáž, demontáž					17 340,00
1807	K	P1_00056a	Montáž elektroinstalace	soubor	3,000	5 780,00	17 340,00	
	D	M21_8B	8b - Rozvaděč RS1					11 497,00
653	K	P1_00105	Jistič 25A/3/B	ks	1,000	846,00	846,00	
			1" doplnění chybějících prvků v elektroměrovém rozvaděči pro správnou funkci systému TOTAL a CENTRAL STOP		1,000			
			Součet		1,000			
658	K	P1_00110	Pomocný kontakt k jističi	ks	1,000	451,00	451,00	
			1" doplnění chybějících prvků v elektroměrovém rozvaděči pro správnou funkci systému TOTAL a CENTRAL STOP		1,000			
			Součet		1,000			
661	K	P1_00113	Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči	ks	1,000	10 200,00	10 200,00	
			1" doplnění chybějících prvků v elektroměrovém rozvaděči pro správnou funkci systému TOTAL a CENTRAL STOP		1,000			
			Součet		1,000			
	D	UKS - 03	Kabely, kabelové trasy a instalační materiál					5 180,50
2058	K	UKS-0116	Kabel STP Cat.6a, 500 MHz 4x2xAWG23, IEC 332-3C	m	65,000	79,70	5 180,50	
			40" [m] vratová čidla - ochrana proti zavření (fotobuňky)		40,000			
			25" [m] venkovní zámek pro Hasiče		25,000			
			Součet 65.0					
			Součet		65,000			

ZL07-25 - Pavilon D - příprava pro Wallbox

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	14 325,00

Cena s DPH	v	CZK	17 333,25

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL07-25 - Pavilon D - příprava pro Wallbox

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 325,00	
	D	M21_1	1 - VYPÍNAČE, ZÁSUVKY				448,00	
1767	K	P1_00016a	Zásuvka 16A/400V, IP44, komplet	ks	1,000	448,00	448,00	Položka z SoD
	D	M21_3	3 - Kabeláž				3 810,00	
1783	K	P1_00032a	Kabel CYKY-J 5x6	m	30,000	127,00	3 810,00	Položka z SoD
	D	M21_4	4 - KRABICE, CHRÁNIČKY, INSTALAČNÍ MATERIÁL				441,00	
1802	K	P1_00051a	Trubka PVC pevná pr. 32mm	m	10,000	44,10	441,00	Položka z SoD
	D	M21_5	5 - Montáž, demontáž				5 780,00	
1807	K	P1_00056a	Montáž elektroinstalace	soubor	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
	D	M21_8B	8b - Rozvaděč RS1				846,00	
1857	K	P1_00106a	Jistič 25A/3/B	ks	1,000	846,00	846,00	Položka z SoD
	D	VPS - 04	Kabely, kabelové trasy a instalační materiál				3 000,00	
2177	K	0762	Montáž požárního utěsnění Intumex, komplet vč. materiálu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	Položka z SoD

ZL08 SO_04 - Přívod pro FVE

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	81 262,75

Cena s DPH	v	CZK	98 327,93

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL08 SO_04 - Přívod pro FVE

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							81 262,75	
	D	M21_3	3 - Kabeláž				45 344,75	
0	K	P1_00020R	Kabel CYKY-J 5x25	m	55,000	746,25	41 043,75	
1778	K	P1_00027a	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	55,000	43,90	2 414,50	
1779	K	P1_00028a	Kabel JYTY 2x1,5	m	55,000	34,30	1 886,50	
	D	UKS - 03	Kabely, kabelové trasy a instalační materiál				35 918,00	
904	K	UKS-0116	Kabel STP Cat 6a, 500 MHz 4x2xAWG23, IEC 332-3C	m	65,000	79,70	5 180,50	
0	K	UKS-1000R	celková úprava rozvaděče RE.D - doplnění prvků (FVE, jističů + přepětové ochrany vč. kompletního přepojení)	kpl	1,000	30 737,50	30 737,50	

ZL09 SO_03 - Prosklená fasáda - Pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	1 826 370,68

Cena s DPH	v	CZK	2 209 908,52

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL09 SO_03 - Prosklená fasáda - Pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 826 370,68	
D 764. Konstrukce klempířské							-13 596,18	
326	K	K04	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al plechu rš 320 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006	m	-42,000	321,00	-13 482,00	Položka z SoD
333	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	-0,033	2 210,00	-72,93	Položka z SoD
334	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,033	1 250,00	-41,25	Položka z SoD
D 7674 Konstrukce zámečnické - obvodový plášť vč. obkladů							1 255 292,50	
396	K	767416211	Montáž modulové fasády LOP pro budovu výšky do 6 m	m2	63,430	1 650,00	104 659,50	Položka z SoD
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORU								
"H05" - 5,4*3,55*1					-19,170			
"H06" - 5,4*3,3*30					-534,600			
"H07" - 5,4*3,55*2					-38,340			
"H08" - 0,6*3,3*28					-55,440			
Mezisoučet odpocet SOD - 647,55								
"H05" - 5,4*3,85*1					20 790			
"H06" - 5,4*3,626*30					587 412			
"H07" - 5,4*3,876*2					41 861			
"H08" - 0,6*3,626*28					60 917			
Mezisoučet skutečné změření 710,98								
Součet 63,43								
Součet					63,430			
0	M	SLP179	Příplatek za rozšíření profilu [Sloupek 179/52 zvětšen na 203/52]	m	1 334,000	83,00	110 722,00	kalkulovaná položka
0	M	c-H05a	Příplatek za zvětšení [Prosklená fasáda 5400x3850 mm (původně 3550 mm) - fasádní sloupkovo-příčkový systém / RAL 9006 - izolační dvojsklo + bezpečnostní folie min. P3A dle ČSN EN 1627]	kus	1,000	24 929,00	24 929,00	kalkulovaná položka
0	M	c-H06a	Příplatek za zvětšení [Prosklená fasáda 5400x3626 mm (původně 3300 mm) - fasádní sloupkovo-příčkový systém / RAL 9006 - izolační dvojsklo + bezpečnostní folie min. P3A dle ČSN EN 1627]	kus	30,000	28 451,00	853 530,00	kalkulovaná položka
0	M	c-H07a	Příplatek za zvětšení [Prosklená fasáda 5400x3876 mm (původně 3550 mm) - fasádní sloupkovo-příčkový systém / RAL 9006 - izolační dvojsklo + bezpečnostní folie min. P3A dle ČSN EN 1627]	kus	2,000	2 774,00	5 548,00	kalkulovaná položka
0	M	c-H08a	Příplatek za zvětšení [Prosklená fasáda 600x3626 mm (původně 3330 mm) - fasádní sloupkovo-příčkový systém / RAL 9006]	kus	28,000	5 568,00	155 904,00	kalkulovaná položka
D HSV Práce a dodávky HSV							26 973,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							26 973,00	
0	K	953943122	Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do betonu	kus	9,000	177,00	1 593,00	CS ÚRS 2024 01
0	M	1361121R	dodávka a výroba kotevního plechu vč. PŮ - osazení mimo pružlaky	kus	9,000	2 820,00	25 380,00	kalkulovaná položka
D PSV Práce a dodávky PSV							557 701,36	
D 713 Izolace tepelné							18 402,48	
0	M	63148164R	Příplatek za zvětšení T1 [deska tepelné izolace minerální provětrávaných fasád λ=0.034-0.035 tl 160mm (původně 140mm)]	m2	301,680	61,00	18 402,48	kalkulovaná položka
západní pohled								
6,6*47,4					312,840			
-1,8*(1,35*4)*14					-136,080			
-(1,35*4)*(1,8+0,9+0,6+1,8+0,9)					-32,400			
východní pohled								
6,6*47,4					312,840			
-1,8*(1,35*4)*16					-155,520			
Součet 301,68								
Součet					301,680			
D 767 Konstrukce zámečnické							539 298,88	
0	K	767428102	Montáž lemování spodního ukončení kovových fasád	m	89,360	258,00	23 054,88	CS ÚRS 2024 01
47,4					47,400			
47,4-1,36*4					41,960			
Součet 89,36								
Součet					89,360			
0	M	19418076	ukončení doíni zateplená fasáda tl tepelné izolace 200mm (okapnice, základací profil) Al plech tl 0,7-1,0mm	m	96,509	433,00	41 788,40	CS ÚRS 2024 01
89,36*1,08 "Přepočtené koeficientem množství					96,509			
Součet 96,509								
Součet					96,509			
0	K	76749102R	Montáž konzol roštu fasád do betonu pro uchycení svislého profilu roštu - patní násuvná kotva	kus	40,000	74,10	2 964,00	kalkulovaná položka
0	M	1544107R	patní násuvná kotva - nové řešení uchycení	kus	40,000	1 500,00	60 000,00	kalkulovaná položka
0	K	76749101R	Montáž konzol roštu fasád do betonu uchycení svislého profilu roštu - dodatečná stabilizace uchycení příčky	kus	916,000	74,10	67 875,60	kalkulovaná položka
0	M	1544108R	Stabilizační prvek dle ČSN EN 13830	kus	916,000	350,00	320 600,00	kalkulovaná položka
0	K	7676491R	Montáž dveřního zámku - Elektromotorické zámky	kus	2,000	708,00	1 416,00	kalkulovaná položka
0	M	54978009R	zamek elektromotorický	kus	2,000	10 800,00	21 600,00	kalkulovaná položka

ZL09 SO_04 - Prosklená fasáda - Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	1 635 837,90

Cena s DPH	v	CZK	1 979 363,86

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL09 SO_04 - Prosklená fasáda - Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 635 837,90	
	D	764.	Konstrukce klempířské				-15 539,48	
1526	K	K07-d	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al plechu rš 320 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006	m	-48,000	321,00	-15 408,00	Položka z SoD
1534	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	-0,038	2 210,00	-83,98	Položka z SoD
1535	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,038	1 250,00	-47,50	Položka z SoD
	D	7674	Konstrukce zámečnické - obvodový plášť vč. obkladů				1 062 610,50	
1604	K	767416211	Montáž modulové fasády LOP pro budovu výšky do 6 m	m2	63,430	1 750,00	111 002,50	Položka z SoD
			vypis vyplni otvoru "H07" - 5,4*3,55*1 "H08" - 5,4*3,3*30 "H09" - 5,4*3,55*2 "H10" - 0,6*3,3*28 Mezisoučet SOD 647,55 vypis vyplni otvoru "H07" - 5,4*3,85*1 "H08" - 5,4*3,626*30 "H09" - 5,4*3,876*2 "H10" - 0,6*3,626*28 Mezisoučet 710,98 Součet 63,43 Součet			-19,170 -534,600 -38,340 -55,440 20,790 587,412 41,861 60,917 63,430		
0	M	SLP179	Příplatek za rozšíření profilu [Sloupek 179/52 zvětšen na 203/52]	m	1 334,000	83,00	110 722,00	kalkulovaná položka
0	M	d-H07a	Příplatek za zvětšení [Prosklená fasáda 5400x3850 mm (původně 3550 mm) - fasádní sloupkovo-příčkový systém / RAL 9006 - izolační dvojsklo + bezpečnostní folie min. P3A dle ČSN EN 1627]	kus	1,000	24 929,00	24 929,00	kalkulovaná položka
0	M	d-H08a	Příplatek za zvětšení [Prosklená fasáda 5400x3626 mm (původně 3300 mm) - fasádní sloupkovo-příčkový systém / RAL 9006 - izolační dvojsklo + bezpečnostní folie min. P3A dle ČSN EN 1627]	kus	30,000	20 483,50	614 505,00	kalkulovaná položka
0	M	d-H09a	Příplatek za zvětšení [Prosklená fasáda 5400x3876 mm (původně 3550 mm) - fasádní sloupkovo-příčkový systém / RAL 9006 - izolační dvojsklo + bezpečnostní folie min. P3A dle ČSN EN 1627]	kus	2,000	22 774,00	45 548,00	kalkulovaná položka
0	M	d-H10a	Příplatek za zvětšení [Prosklená fasáda 600x3626 mm (původně 3300 mm) - fasádní sloupkovo-příčkový systém / RAL 9006]	kus	28,000	5 568,00	155 904,00	kalkulovaná položka
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				26 973,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 973,00	
0	K	953943122	Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do betonu	kus	9,000	177,00	1 593,00	CS ÚRS 2024 01
0	M	1361121R	dodávka a výroba kotevního plechu vč. PŮ - osazení mimo pruvlaky	kus	9,000	2 820,00	25 380,00	kalkulovaná položka
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				561 793,88	
	D	713	Izolace tepelné				18 402,48	
0	M	63148164R	Příplatek za zvětšení tl [deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasad λ=0.034-0.035 tl 160mm (původně 140mm)]	m2	301,680	61,00	18 402,48	kalkulovaná položka
			západní pohled 6,6*47,4 -1,8*(1,35*4)*14 -(1,35*4)*(1,8+0,9+0,6+1,8+0,9) východní pohled 6,6*47,4 -1,8*(1,35*4)*16 Součet 301,68 Součet			312,840 -136,080 -32,400 312,840 -155,520 301,680		
	D	767	Konstrukce zámečnické				543 391,40	
0	K	767428102	Montáž lemování spodního ukončení kovových fasád	m	95,000	258,00	24 510,00	CS ÚRS 2024 01
0	M	19418076	ukončení dolní zateplená fasáda tl tepelné izolace 200mm (okapnice, základací profil) Al plech tl 0,7-1,0mm 95*1,08 "Přepočtené koeficientem množství Součet 102,6 Součet	m	102,600	433,00	44 425,80	CS ÚRS 2024 01
0	K	76749102R	Montáž konzol roštu fasád do betonu pro uchycení svislého profilu roštu - patní násvuvná kotva	kus	40,000	74,10	2 964,00	kalkulovaná položka
0	M	1544107R	patní násvuvná kotva - nové řešení uchycení	kus	40,000	1 500,00	60 000,00	kalkulovaná položka
0	K	76749101R	Montáž konzol roštu fasád do betonu uchycení svislého profilu roštu - dodatečná stabilizace uchycení příčky	kus	916,000	74,10	67 875,60	kalkulovaná položka
0	M	1544108R	Stabilizační prvek dle ČSN EN 13830	kus	916,000	350,00	320 600,00	kalkulovaná položka
0	K	7676491R	Montáž dveřního zámku - Elektromotorické zámky	kus	2,000	708,00	1 416,00	kalkulovaná položka
0	M	54978009R	zamek elektromotorický	kus	2,000	10 800,00	21 600,00	kalkulovaná položka

ZL10-01 - Otvory pro VZT a technologii servrovny - Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	18 723,41

Cena s DPH	v	CZK	22 655,33

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL10-01 - Otvory pro VZT a technologii servovny - Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 723,41	
D HSV			Práce a dodávky HSV				13 491,41	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 380,00	
0	K	977151219	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	2,000	6 690,00	13 380,00	CS ÚRS 2024 02
					prům 110mm, dl. 250mm stropní kce +250 mm násyp+beton + 250mm Ti+Hi			
					2*0,75	1,500		
					strop mezi 2.NP a 3.NP			
					2*0,25	0,500		
					Součet 2,0			
					Součet	2,000		
D 997			Přesun sutě				111,41	
1451	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,042	330,00	13,86	Položka z SoD
1452	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,042	125,00	5,25	Položka z SoD
1453	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,462	7,00	3,23	Položka z SoD
					0,042*111 *Přepočtené koeficientem množství	0,462		
					Součet	0,462		
0	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,042	2 100,00	88,20	CS ÚRS 2024 02
145C	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,003	290,00	0,87	Položka z SoD
D PSV			Práce a dodávky PSV				5 232,00	
D 712			Povlakové krytiny				5 232,00	
0	K	712393001	Opracování prostupu průměru do 200 mm dvojitého hydroizolačního systému plochých střech	kus	2,000	2 310,00	4 620,00	CS ÚRS 2024 02
1484	M	1758005	SBS modifikovaný asfaltový pás - podkladní pás samolepicí se samolepicím podélným přesahem	m2	1,500	193,00	289,50	Položka z SoD
1486	M	1535012	SBS modifikovaný asfaltový pás - finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště s posypem	m2	1,500	215,00	322,50	Položka z SoD

ZL10-02 - Změna umístění serverovny - akustický SDK - Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	17 065,65

Cena s DPH	v	CZK	20 649,44

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL10-02 - Změna umístění serverovny - akustický SDK - Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 065,65	
D PSV			Práce a dodávky PSV				17 065,65	
D 763			Konstrukce suché výstavby				17 065,65	
0	K	763111460	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	28,620	1 770,00	50 657,40	CS ÚRS 2024 02
Změna místnosti 2.17 - Serverovna								
(5,838+5,6)*2,95						33,742		
-0,9*1,97*2						-3,546		
-0,8*1,97						-1,576		
Součet 28,62						28,620		
1505	K	X-7631114	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 50 mm, EI 60, Rw 53 dB - TI 15 kg/m3 - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze	m2	-28,620	1 190,00	-34 057,80	Položka z SoD
1513	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,361	780,00	281,58	Položka z SoD
1514	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,361	511,00	184,47	Položka z SoD

ZL10-03 - Zkapacitnění klimatizace serverovny - Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	96 401,00

Cena s DPH	v	CZK	116 645,21

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL10-03 - Zkapacitnění klimatizace serverovny - Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							96 401,00	
D VZT_2 Zař. 2 - Chlazení							85 821,00	
1	K	vzt_116	Splitová klimatizační jednotka. Chladicí výkon 0,9/6,6/7,4kW (min/nom/max), doplněna sada pro zimní - provoz - chl. výkon 6,6 kW (materiál a práce)	kus	2,000	33 500,00	67 000,00	
2	K	vzt_117	Měděné potrubí pro chlazení, včetně tepelné izolace - D6,35 mm (materiál a práce)	m	25,000	102,00	2 550,00	
3	K	vzt_118	Měděné potrubí pro chlazení, včetně tepelné izolace - D15,88 mm (materiál a práce)	m	25,000	188,00	4 700,00	
4	K	vzt_119	Potrubí plastové pro odvod kondenzátu - napojení na kanalizaci - D20 (materiál a práce)	m	4,000	84,00	336,00	
5	K	vzt_120	Lišta vkladací plastová 100x60mm - LV100/60 (materiál a práce)	m	2,000	462,00	924,00	
6	K	vzt_121	komunikační kabel - 5x1,5 mm2 (materiál a práce)	m	25,000	35,00	875,00	
7	K	vzt_122	napojení jednotek na odvod kondenzátu (práce)	kus	2,000	210,00	420,00	
8	K	vzt_123	gravitační základ - betonové dlaždice 500x500x50mm (materiál a práce)	kus	8,000	70,00	560,00	
9	K	vzt_124	rýhovaná guma nebo geotextilie pod dlaždice (materiál a práce)	kus	8,000	84,00	672,00	
10	K	vzt_125	žlab pro vedení Cu potrubí na střeše, pozinkovaný (materiál a práce)	m	4,000	350,00	1 400,00	
11	K	vzt_126	transport jednotek na střechu objektu (práce)	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	
12	K	vzt_127	izolátor chvění pro pružné uložení jednotky (materiál a práce)	kus	8,000	28,00	224,00	
13	K	vzt_128	Montážní konzole pro vnější jednotku, ocelová žárově zinkovaná (materiál a práce)	kus	2,000	980,00	1 960,00	
D VZT_6 VZT - Ostatní							10 580,00	
14	K	vzt_144	Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy (práce)	hod	6,000	420,00	2 520,00	
15	K	vzt_150	Měření zaregulování VZT zařízení a vypracování protokolu (práce)	hod	6,000	210,00	1 260,00	
17	K	vzt_147	Drobný montážní materiál (materiál a práce)	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	
18	K	vzt_148	Doprava a přesun materiálu, lešení (materiál a práce)	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	

ZL10-04 - Posuvná mříž do D127

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	133 038,50

Cena s DPH	v	CZK	160 976,59

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL10-04 - Posuvná mříž do D127

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							133 038,50	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				63 694,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				18 104,00	
0	K	767662210	Montáž mříží otvřívacích	m2	47,000	385,00	18 095,00	CS ÚRS 2025 01
0	K	998767111	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,004	2 250,00	9,00	CS ÚRS 2025 01
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				45 590,00	
0	K	789121141	Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění B	m2	47,000	420,00	19 740,00	CS ÚRS 2025 01
0	K	789324R00	Zhotovení povrchové úpravy ocelových konstrukcí práškový lak RAL 9006□	m2	47,000	550,00	25 850,00	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				69 344,50	
0	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný - výroba mříží	hod	64,000	566,00	36 224,00	CS ÚRS 2025 01
0	M	14550238	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x4mm 6,5"bm**4,45"kg/m"/1000 Součet	t	0,029	35 100,00	1 017,90	CS ÚRS 2025 01
0	M	14550152	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x2mm 6"bm**3,01"kg/m"/1000 Součet	t	0,018	34 500,00	621,00	CS ÚRS 2025 01
0	M	14550234	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x2mm 46"bm**2,38"kg/m"/1000 Součet	t	0,109	33 800,00	3 684,20	CS ÚRS 2025 01
0	M	13010178	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm 58"bm**0,96"kg/m"/1000 Součet	t	0,056	31 900,00	1 786,40	CS ÚRS 2025 01
0	M	159452.R00	plech děrovaný tahokov oko kosočtverec 62,5x20x3□	ks	6,000	1 953,00	11 718,00	CS ÚRS 2025 01
0	M	590366R00	komponty pro závěsný pojezdový systém (vozíky, C profil, konzole, dorazy)□	kpl	1,000	7 383,00	7 383,00	CS ÚRS 2025 01
0	M	590366R01	hákový zámek	kus	2,000	355,00	710,00	CS ÚRS 2025 01
0	M	590366R02	kličky, štítky, FAB	kpl	1,000	1 450,00	1 450,00	
0	M	590366R03	chem kotva, závit tyč M8, šroub M8, matky, podložky	kpl	1,000	4 750,00	4 750,00	

ZL11 SO_03 - Pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	367 160,80

Cena s DPH	v	CZK	444 264,57

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL11 SO_03 - Pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							367 160,80	
D 7666 Konstrukce truhlářské - výplně otvorů							329 468,00	
351	M	X_D04-L	Vnitřní stěna s dveřmi, nadsvětlíkem a bočnicemi, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 3000x2600 mm - celoprosklené, atypické, dveře dvoukřídle 1800x2300 mm, nadsvětlík 3000x300 mm, boky 2x 600x2300 mm / sklo bezpečnostní P1A - PBR - EW15 C3 DP3	kus	1,000	38 000,00	38 000,00	Položka z SoD
0	K	76660716	Montáž samozavírače s kluznou lištou	kus	2,000	267,00	534,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549172R00	Samozavírač s kluznou lištou ASSA ABLOY DC500	kus	2,000	6 825,00	13 650,00	
0	K	76660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	2,000	93,40	186,80	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	2,000	48,20	96,40	CS ÚRS 2025 02
0	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	2,000	209,00	418,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R1	dveřní kování klika Cobra štitová Vision R standard	kus	2,000	803,70	1 607,40	
0	K	76660741	Montáž držadla - dveřní madlo	kus	4,000	218,00	872,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R4	Oboustranné madlo - nerezové	kus	4,000	2 475,00	9 900,00	
0	K	76660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000	149,00	298,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926000	zámek zadlabací hluboký s panikovou funkcí rozteč 72x55mm	kus	2,000	4 070,00	8 140,00	CS ÚRS 2025 02
352	M	X_D05-L	Vnitřní stěna s dveřmi a nadsvětlíkem, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 3000x2600 mm - celoprosklené, atypické, dveře dvoukřídle 1650x2100 mm, nadsvětlík 1650x900 mm / sklo bezpečnostní P1A	kus	1,000	0,00	0,00	Položka z SoD
0	K	76660716	Montáž samozavírače s kluznou lištou	kus	1,000	267,00	267,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549172R00	Samozavírač s kluznou lištou ASSA ABLOY DC500	kus	1,000	6 825,00	6 825,00	
0	K	76660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	1,000	93,40	93,40	CS ÚRS 2025 02
0	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R1	dveřní kování klika Cobra štitová Vision R standard	kus	1,000	803,70	803,70	
0	K	76660741	Montáž držadla - dveřní madlo	kus	2,000	218,00	436,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R4	Oboustranné madlo - nerezové	kus	2,000	2 475,00	4 950,00	
0	K	76660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926000	zámek zadlabací hluboký s panikovou funkcí rozteč 72x55mm	kus	1,000	4 070,00	4 070,00	CS ÚRS 2025 02
353	M	X_D06-L	Vnitřní dveře plně jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - PBR EW15 C3 DP3	kus	1,000	0,00	0,00	Položka z SoD
0	K	76660716	Montáž samozavírače s kluznou lištou	kus	1,000	267,00	267,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549172R01	Samozavírač Assa Abloy DC 140	ks	1,000	2 062,50	2 062,50	
0	K	76660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	1,000	93,40	93,40	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	1,000	48,20	48,20	CS ÚRS 2025 02
0	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R2	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-koule	kus	1,000	1 237,50	1 237,50	
0	K	76660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojeový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2025 02
354	M	X_D07-L	Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A / zvuková izolace - min. 37 dB	kus	5,000	0,00	0,00	Položka z SoD
0	K	76660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	5,000	93,40	467,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	5,000	48,20	241,00	CS ÚRS 2025 02
0	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	5,000	209,00	1 045,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-klika	kus	5,000	1 125,00	5 625,00	
0	K	76660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	5,000	149,00	745,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojeový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	5,000	205,00	1 025,00	CS ÚRS 2025 02
355	M	X_D07-P	Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A / zvuková izolace - min. 37 dB	kus	6,000	0,00	0,00	Položka z SoD
0	K	76660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	6,000	93,40	560,40	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	6,000	48,20	289,20	CS ÚRS 2025 02
0	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	6,000	209,00	1 254,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-klika	kus	6,000	1 125,00	6 750,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	76660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	6,000	149,00	894,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadílabací mezipokojoiný pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	6,000	205,00	1 230,00	CS ÚRS 2025 02
356	M	X_D08-L	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm	kus	3,000	0,00	0,00	Položka z SoD
0	K	76660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	3,000	93,40	280,20	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	3,000	48,20	144,60	CS ÚRS 2025 02
0	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	3,000	209,00	627,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-klika	kus	3,000	1 125,00	3 375,00	
0	K	76660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,000	149,00	447,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadílabací mezipokojoiný pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	3,000	205,00	615,00	CS ÚRS 2025 02
357	M	X_D08-P	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm	kus	3,000	0,00	0,00	Položka z SoD
0	K	76660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	3,000	93,40	280,20	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	3,000	48,20	144,60	CS ÚRS 2025 02
0	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	3,000	209,00	627,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-klika	kus	3,000	1 125,00	3 375,00	
0	K	76660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,000	149,00	447,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadílabací mezipokojoiný pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	3,000	205,00	615,00	CS ÚRS 2025 02
358	M	X_D09-P	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - zvuková izolace - min. 27 dB	kus	3,000	0,00	0,00	Položka z SoD
0	K	76660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	3,000	93,40	280,20	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	3,000	48,20	144,60	CS ÚRS 2025 02
0	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	3,000	209,00	627,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R2	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-koule	kus	3,000	1 237,50	3 712,50	
0	K	76660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,000	149,00	447,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadílabací mezipokojoiný pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	3,000	205,00	615,00	CS ÚRS 2025 02
359	M	X_D10-L	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm	kus	3,000	0,00	0,00	Položka z SoD
0	K	76660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	3,000	93,40	280,20	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	3,000	48,20	144,60	CS ÚRS 2025 02
0	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	3,000	209,00	627,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R2	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-koule	kus	3,000	1 237,50	3 712,50	
0	K	76660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,000	149,00	447,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadílabací mezipokojoiný pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	3,000	205,00	615,00	CS ÚRS 2025 02
360	M	X_D10-P	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm	kus	1,000	0,00	0,00	Položka z SoD
0	K	76660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	1,000	93,40	93,40	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	1,000	48,20	48,20	CS ÚRS 2025 02
0	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R2	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-koule	kus	1,000	1 237,50	1 237,50	
0	K	76660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadílabací mezipokojoiný pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2025 02
361	M	X_D11-L	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm	kus	9,000	0,00	0,00	Položka z SoD
0	K	76660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	9,000	93,40	840,60	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	9,000	48,20	433,80	CS ÚRS 2025 02
0	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	9,000	209,00	1 881,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-klika	kus	9,000	1 125,00	10 125,00	
0	K	76660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	9,000	149,00	1 341,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadílabací mezipokojoiný pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	9,000	205,00	1 845,00	CS ÚRS 2025 02
362	M	X_D11-P	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm	kus	2,000	0,00	0,00	Položka z SoD
0	K	76660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	2,000	93,40	186,80	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	2,000	48,20	96,40	CS ÚRS 2025 02
0	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	2,000	209,00	418,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-klika	kus	2,000	1 125,00	2 250,00	
0	K	76660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000	149,00	298,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadílabací mezipokojoiný pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	2,000	205,00	410,00	CS ÚRS 2025 02
363	M	X_D12-L	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm	kus	2,000	0,00	0,00	Položka z SoD
0	K	76660716	Montáž samozavírače s kluznou lištou	kus	2,000	267,00	534,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549172R01	Samozavírač Assa Abloy DC 140	ks	2,000	2 062,50	4 125,00	
0	K	76660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	2,000	93,40	186,80	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	2,000	48,20	96,40	CS ÚRS 2025 02
0	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	2,000	209,00	418,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-klika	kus	2,000	1 125,00	2 250,00	
0	K	766660741	Montáž držadla - dveřní madlo	kus	2,000	218,00	436,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R5	Madlo Forsap jednostranné - nerezové	kus	2,000	1 787,50	3 575,00	
0	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000	149,00	298,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	2,000	205,00	410,00	CS ÚRS 2025 02
364	M	X_D12-P	Vnitřní dveře plně, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm	kus	2,000	0,00	0,00	Položka z SoD
0	K	766660716	Montáž samozavírače s kluznou lištou	kus	2,000	267,00	534,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549172R01	Samozavírač Assa Abloy DC 140	ks	2,000	2 062,50	4 125,00	
0	K	766660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	2,000	93,40	186,80	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	2,000	48,20	96,40	CS ÚRS 2025 02
0	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	2,000	209,00	418,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-klika	kus	2,000	1 125,00	2 250,00	
0	K	766660741	Montáž držadla - dveřní madlo	kus	2,000	218,00	436,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R5	Madlo Forsap jednostranné - nerezové	kus	2,000	1 787,50	3 575,00	
0	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000	149,00	298,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	2,000	205,00	410,00	CS ÚRS 2025 02
365	M	X_D13-L	Vnitřní dveře plně, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm	kus	2,000	0,00	0,00	Položka z SoD
0	K	766660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	2,000	93,40	186,80	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	2,000	48,20	96,40	CS ÚRS 2025 02
0	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	2,000	209,00	418,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-klika	kus	2,000	1 125,00	2 250,00	
0	K	766660741	Montáž držadla - dveřní madlo	kus	2,000	218,00	436,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R5	Madlo Forsap jednostranné - nerezové	kus	2,000	1 787,50	3 575,00	
0	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000	149,00	298,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924003	zámek zadlabací mezipokojový pravý pro WC kování 72x55mm	kus	2,000	205,00	410,00	CS ÚRS 2025 02
366	M	X_D14-P	Vnitřní dveře plně, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 700x1970 mm	kus	2,000	0,00	0,00	Položka z SoD
0	K	766660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	2,000	93,40	186,80	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	2,000	48,20	96,40	CS ÚRS 2025 02
0	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	2,000	209,00	418,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R2	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-koule	kus	2,000	1 237,50	2 475,00	
0	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000	149,00	298,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	2,000	205,00	410,00	CS ÚRS 2025 02
367	M	X_D15-P	Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A / Součástí dodávky rámová zárubeň	kus	1,000	0,00	0,00	Položka z SoD
0	K	766660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	1,000	93,40	93,40	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	1,000	48,20	48,20	CS ÚRS 2025 02
0	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R2	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-koule	kus	1,000	1 237,50	1 237,50	
0	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2025 02
369	M	X_D16-L	Vnitřní stěna s dveřmi, nadsvětlíkem a bočnicemi, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 3000x2600 mm - celoprosklené, atypické, dveře dvoukřídlé 1800x2300 mm, nadsvětlík 3000x300 mm, boky 2x 600x2300 mm / sklo bezpečnostní P1A - PBR - EW15 C3 DP3	kus	1,000	0,00	0,00	Položka z SoD
0	K	766660716	Montáž samozavírače s kluznou lištou	kus	1,000	267,00	267,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549172R00	Samozavírač s kluznou lištou ASSA ABLOY DC500	kus	1,000	6 825,00	6 825,00	
0	K	766660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	1,000	93,40	93,40	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	1,000	48,20	48,20	CS ÚRS 2025 02
0	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R1	dveřní kování klika Cobra štitová Vision R standard	kus	1,000	803,70	803,70	
0	K	766660741	Montáž držadla - dveřní madlo	kus	2,000	218,00	436,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R4	Oboustranné madlo - nerezové	kus	2,000	2 475,00	4 950,00	
0	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926000	zámek zadlabací hluboký s panikovou funkcí rozteč 72x55mm	kus	1,000	4 070,00	4 070,00	CS ÚRS 2025 02
370	M	X_D18-L	Vnitřní dveře plně, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm	kus	2,000	0,00	0,00	Položka z SoD
0	K	766660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	2,000	93,40	186,80	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	2,000	48,20	96,40	CS ÚRS 2025 02
0	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	2,000	209,00	418,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R2	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-koule	kus	2,000	1 237,50	2 475,00	
0	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000	149,00	298,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojoiný pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	2,000	205,00	410,00	CS ÚRS 2025 02
371	M	X_D18-P	Vnitřní dveře plně, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm	kus	1,000	0,00	0,00	Položka z SoD
0	K	766660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	1,000	93,40	93,40	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	1,000	48,20	48,20	CS ÚRS 2025 02
0	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R2	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-koule	kus	1,000	1 237,50	1 237,50	
0	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojoiný pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2025 02
372	M	X_D19-L	Vnitřní dveře plně, dvoukřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 1650x1970 mm - zvuková izolace min. 27 dB	kus	3,000	0,00	0,00	Položka z SoD
0	K	766660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	3,000	93,40	280,20	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	3,000	48,20	144,60	CS ÚRS 2025 02
0	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	3,000	209,00	627,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-klika	kus	3,000	1 125,00	3 375,00	
0	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,000	149,00	447,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojoiný pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	3,000	205,00	615,00	CS ÚRS 2025 02
373	M	X_D20-P	Vnitřní dveře prosklené, dvoukřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 1650x1970 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A / PBR EW15 C3 DP3	kus	1,000	0,00	0,00	Položka z SoD
0	K	766660716	Montáž samozavírače s kluznou lištou	kus	1,000	267,00	267,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549172R00	Samozavírač s kluznou lištou ASSA ABLOY DC500	kus	1,000	6 825,00	6 825,00	
0	K	766660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	1,000	93,40	93,40	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	1,000	48,20	48,20	CS ÚRS 2025 02
0	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R1	dveřní kování klika Cobra štitová Vision R standard	kus	1,000	803,70	803,70	
0	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojoiný pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2025 02
374	M	X_D21-L	Vnitřní dveře plně, dvoukřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 1650x1970 mm / PBR EW15 C3 DP3	kus	1,000	0,00	0,00	Položka z SoD
0	K	766660716	Montáž samozavírače s kluznou lištou	kus	1,000	267,00	267,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549172R00	Samozavírač s kluznou lištou ASSA ABLOY DC500	kus	1,000	6 825,00	6 825,00	
0	K	766660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	1,000	93,40	93,40	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	1,000	48,20	48,20	CS ÚRS 2025 02
0	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R1	dveřní kování klika Cobra štitová Vision R standard	kus	1,000	803,70	803,70	
0	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojoiný pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2025 02
375	M	X_D21-P	Vnitřní dveře plně, dvoukřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 1650x1970 mm / PBR EW15 C3 DP3	kus	1,000	0,00	0,00	R-položka
0	K	766660716	Montáž samozavírače s kluznou lištou	kus	1,000	267,00	267,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549172R00	Samozavírač s kluznou lištou ASSA ABLOY DC500	kus	1,000	6 825,00	6 825,00	
0	K	766660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	1,000	93,40	93,40	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	1,000	48,20	48,20	CS ÚRS 2025 02
0	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R1	dveřní kování klika Cobra štitová Vision R standard	kus	1,000	803,70	803,70	
0	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojoiný pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2025 02
346	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	-8,000	260,00	-2 080,00	Položka z SoD
347	M	Xh_54950	samozavírač dveří (C3)	kus	-8,000	1 450,00	-11 600,00	Položka z SoD
0	K	766611R00	Příplatek k dekoru za CPL Komfort	kus	56,000	345,00	19 320,00	
0	K	742320012	Montáž elektromechanického zámku včetně trasy dveřní a přechodové krabice	kus	5,000	3 150,00	15 750,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549260R0	zámek elektrický SAM EL MI 7255 + kabeláž, přechodky	kus	5,000	10 871,00	54 355,00	
D 7676			Konstrukce zámečnické - otvory				37 692,80	
404	M	X_D01-L	Dveře vnitřní plně, dvoukřídlé - 1650x2100 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit	kus	5,000	0,00	0,00	Položka z SoD
0	K	766660716	Montáž samozavírače s kluznou lištou	kus	5,000	267,00	1 335,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549172R02	Samozavírač GEZE TS 2000 - klasifikace C5 - na aktivním křídle	kus	5,000	1 566,30	7 831,50	
0	K	766660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	5,000	93,40	467,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	5,000	48,20	241,00	CS ÚRS 2025 02
0	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	5,000	209,00	1 045,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3.1	dveřní kování Eurolaton - Garnitura 6003, celokovové - nerez, klika-koule	kus	5,000	1 648,80	8 244,00	
0	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	5,000	149,00	745,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zamek zadílabací mezipokojový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	5,000	205,00	1 025,00	CS ÚRS 2025 02
405	M	X_D02-L	Dveře vnitřní plně, dvoukřídle - 1450x2100 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - PBR - EI30Sm C3 DP1	kus	1,000	0,00	0,00	Položka z SoD
0	K	766660716	Montáž samozavírače s kluznou lištou	kus	1,000	267,00	267,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549172R02	Samozavírač GEZE TS 2000 - klasifikace C5 - na aktivním křídle	kus	1,000	1 566,30	1 566,30	
0	K	766660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	1,000	93,40	93,40	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	1,000	48,20	48,20	CS ÚRS 2025 02
0	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3.1	dveřní kování Eurolaton - Garnitura 6003, celokovové - nerez, klika-koule	kus	1,000	1 648,80	1 648,80	
0	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zamek zadílabací mezipokojový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2025 02
0	K	766660R00	Mechanicky výsuvná prahová lišta SF 290 - koutotěsná	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
406	M	X_D03-P	Dveře vnitřní plně, jednokřídle - 900x1100 mm - atyp - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - PBR - EI30Sm C2 DP1	kus	1,000	0,00	0,00	Položka z SoD
0	K	766660716	Montáž samozavírače s kluznou lištou	kus	1,000	267,00	267,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549172R02	Samozavírač GEZE TS 2000 - klasifikace C5 - na aktivním křídle	kus	1,000	1 566,30	1 566,30	
0	K	766660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	1,000	93,40	93,40	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	1,000	48,20	48,20	CS ÚRS 2025 02
0	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3.2	dveřní kování Eurolaton - Garnitura 6003, celokovové - nerez, klika-klika	kus	1,000	986,30	986,30	
0	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zamek zadílabací mezipokojový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2025 02
407	M	X_D17-P	Dveře vnitřní plně, dvoukřídle - 1650x2100 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit	kus	2,000	0,00	0,00	Položka z SoD
0	K	766660716	Montáž samozavírače s kluznou lištou	kus	2,000	267,00	534,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549172R02	Samozavírač GEZE TS 2000 - klasifikace C5 - na aktivním křídle	kus	2,000	1 566,30	3 132,60	
0	K	766660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	2,000	93,40	186,80	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	2,000	48,20	96,40	CS ÚRS 2025 02
0	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	2,000	209,00	418,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3.2	dveřní kování Eurolaton - Garnitura 6003, celokovové - nerez, klika-klika	kus	2,000	986,30	1 972,60	
0	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000	149,00	298,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zamek zadílabací mezipokojový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	2,000	205,00	410,00	CS ÚRS 2025 02

ZL11 SO_04 - Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	432 519,20

Cena s DPH	v	CZK	523 348,23

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL11 SO_04 - Pavilon D

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							432 519,20	
		D 7666	Konstrukce truhlářské - výplně otvorů				399 188,00	
1552	M	X-D_D07-L	Vnitřní stěna s dveřmi, nadsvětlíkem a bočnicemi, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 3000x2600 mm - celoprosklené, atypické, dveře dvoukřídle 1800x2300 mm, nadsvětlík 3000x300 mm, boky 2x 600x2300 mm / levé, sklo bezpečnostní P1A - PBŘ - EW15 C3 DP3	kus	3,000	0,00	0,00	
0	K	766660716	Montáž samozavírače s kluznou lištou	kus	3,000	267,00	801,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549172R00	Samozavírač s kluznou lištou ASSA ABLOY DC500	kus	3,000	6 825,00	20 475,00	
0	K	766660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	3,000	93,40	280,20	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	3,000	48,20	144,60	CS ÚRS 2025 02
0	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	3,000	209,00	627,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R1	dveřní kování klika Cobra štitová Vision R standard	kus	3,000	803,70	2 411,10	
0	K	766660741	Montáž držadla - dveřní madlo	kus	6,000	218,00	1 308,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R4	Oboustranné madlo - nerezové	kus	6,000	2 475,00	14 850,00	
0	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,000	149,00	447,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926000	zámek zadlabací hluboký s panikovou funkcí rozteč 72x55mm	kus	3,000	4 070,00	12 210,00	CS ÚRS 2025 02
1553	M	X-D_D08-L	Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - levé, zasklení - bezpečnostní sklo P1A / zvuková izolace - min. 37 dB - PBŘ EW15 C3 DP3	kus	2,000	0,00	0,00	
0	K	766660716	Montáž samozavírače s kluznou lištou	kus	2,000	267,00	534,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549172R01	Samozavírač Assa Abloy DC 140	ks	2,000	2 062,50	4 125,00	
0	K	766660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	2,000	93,40	186,80	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	2,000	48,20	96,40	CS ÚRS 2025 02
0	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	2,000	209,00	418,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-klika	kus	2,000	1 080,00	2 160,00	
0	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000	149,00	298,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojeový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	2,000	205,00	410,00	CS ÚRS 2025 02
1554	M	X-D_D08-P	Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - pravé, zasklení - bezpečnostní sklo P1A / zvuková izolace - min. 37 dB - PBŘ EW15 C3 DP3	kus	2,000	0,00	0,00	
0	K	766660716	Montáž samozavírače s kluznou lištou	kus	2,000	267,00	534,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549172R01	Samozavírač Assa Abloy DC 140	ks	2,000	2 062,50	4 125,00	
0	K	766660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	2,000	93,40	186,80	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	2,000	48,20	96,40	CS ÚRS 2025 02
0	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	2,000	209,00	418,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-klika	kus	2,000	1 080,00	2 160,00	
0	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000	149,00	298,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojeový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	2,000	205,00	410,00	CS ÚRS 2025 02
1555	M	X-D_D09-L	Vnitřní dveře plně jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - levé - PBŘ EW15 C3 DP3	kus	1,000	0,00	0,00	
0	K	766660716	Montáž samozavírače s kluznou lištou	kus	1,000	267,00	267,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549172R01	Samozavírač Assa Abloy DC 140	ks	1,000	2 062,50	2 062,50	
0	K	766660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	1,000	93,40	93,40	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	1,000	48,20	48,20	CS ÚRS 2025 02
0	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R2	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-koule	kus	1,000	1 188,00	1 188,00	
0	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojeový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2025 02
1556	M	X-D_D10-L	Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - levé, zasklení - bezpečnostní sklo P1A / zvuková izolace - min. 37 dB	kus	18,000	0,00	0,00	
0	K	766660716	Montáž samozavírače s kluznou lištou	kus	18,000	267,00	4 806,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549172R01	Samozavírač Assa Abloy DC 140	ks	18,000	2 062,50	37 125,00	
0	K	766660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	18,000	93,40	1 681,20	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	18,000	48,20	867,60	CS ÚRS 2025 02
0	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	18,000	209,00	3 762,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-klika	kus	18,000	1 080,00	19 440,00	
0	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	18,000	149,00	2 682,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojeový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	18,000	205,00	3 690,00	CS ÚRS 2025 02
1557	M	X-D_D10-P	Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - pravé, zasklení - bezpečnostní sklo P1A / zvuková izolace - min. 37 dB	kus	21,000	0,00	0,00	
0	K	766660716	Montáž samozavírače s kluznou lištou	kus	21,000	267,00	5 607,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549172R01	Samozavírač Assa Abloy DC 140	ks	21,000	2 062,50	43 312,50	
0	K	766660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	21,000	93,40	1 961,40	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	21,000	48,20	1 012,20	CS ÚRS 2025 02
0	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	21,000	209,00	4 389,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-klika	kus	21,000	1 080,00	22 680,00	
0	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	21,000	149,00	3 129,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojeový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	21,000	205,00	4 305,00	CS ÚRS 2025 02
1558	M	X-D_D11-L	Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - levé, zasklení - bezpečnostní sklo P1A / zvuková izolace - min. 37 dB	kus	1,000	0,00	0,00	
0	K	766660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	1,000	93,40	93,40	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	1,000	48,20	48,20	CS ÚRS 2025 02
0	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R2	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-koule	kus	1,000	1 188,00	1 188,00	
0	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojeový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2025 02
1563	M	X-D_D12-P	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - pravé	kus	1,000	0,00	0,00	
0	K	766660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	1,000	93,40	93,40	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	1,000	48,20	48,20	CS ÚRS 2025 02
0	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R2	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-koule	kus	1,000	1 188,00	1 188,00	
0	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojeový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2025 02
1559	M	X-D_D13-L	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - levé	kus	6,000	0,00	0,00	
0	K	766660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	6,000	93,40	560,40	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	6,000	48,20	289,20	CS ÚRS 2025 02
0	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	6,000	209,00	1 254,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-klika	kus	6,000	1 080,00	6 480,00	
0	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	6,000	149,00	894,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojeový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	6,000	205,00	1 230,00	CS ÚRS 2025 02
1560	M	X-D_D13-P	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - pravé	kus	7,000	0,00	0,00	
0	K	766660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	6,000	93,40	560,40	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	6,000	48,20	289,20	CS ÚRS 2025 02
0	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	6,000	209,00	1 254,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-klika	kus	6,000	1 080,00	6 480,00	
0	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	6,000	149,00	894,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojeový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	6,000	205,00	1 230,00	CS ÚRS 2025 02
1561	M	X-D_D14-L	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - levé	kus	3,000	0,00	0,00	
0	K	766660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	3,000	93,40	280,20	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	3,000	48,20	144,60	CS ÚRS 2025 02
0	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	3,000	209,00	627,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-klika	kus	3,000	1 080,00	3 240,00	
0	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,000	149,00	447,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojeový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	3,000	205,00	615,00	CS ÚRS 2025 02
1562	M	X-D_D14-P	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - pravé	kus	4,000	0,00	0,00	
0	K	766660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	4,000	93,40	373,60	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	4,000	48,20	192,80	CS ÚRS 2025 02
0	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	4,000	209,00	836,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-klika	kus	4,000	1 080,00	4 320,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	76660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	4,000	149,00	596,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojoiný pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	4,000	205,00	820,00	CS ÚRS 2025 02
1565	M	X-D_D15-P	Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - levé, zasklení - bezpečnostní sklo P1A	kus	0,000	0,00	0,00	
1566	M	X-D_D16-L	Vnitřní dveře prosklené, dvoukřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 1650x1970 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A	kus	0,000	0,00	0,00	
1567	M	X-D_D17-L	Vnitřní dveře plně, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - levé	kus	3,000	0,00	0,00	
0	K	76660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	3,000	93,40	280,20	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	3,000	48,20	144,60	CS ÚRS 2025 02
0	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	3,000	209,00	627,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-klika	kus	3,000	1 080,00	3 240,00	
0	K	76660741	Montáž držadla - dveřní madlo	kus	3,000	218,00	654,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R5	Madlo Forsap jednostranné - nerezové	kus	3,000	1 787,50	5 362,50	
0	K	76660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,000	149,00	447,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924003	zámek zadlabací mezipokojoiný pravý pro WC kování 72x55mm	kus	3,000	205,00	615,00	CS ÚRS 2025 02
1568	M	X-D_D18-L	Vnitřní dveře plně, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - levé	kus	3,000	0,00	0,00	
0	K	76660716	Montáž samozavírače s kluznou lištou	kus	3,000	267,00	801,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549172R01	Samozavírač Assa Abloy DC 140	ks	3,000	2 062,50	6 187,50	
0	K	76660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	3,000	93,40	280,20	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	3,000	48,20	144,60	CS ÚRS 2025 02
0	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	3,000	209,00	627,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-klika	kus	3,000	1 080,00	3 240,00	
0	K	76660741	Montáž držadla - dveřní madlo	kus	3,000	218,00	654,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R5	Madlo Forsap jednostranné - nerezové	kus	3,000	1 787,50	5 362,50	
0	K	76660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,000	149,00	447,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojoiný pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	3,000	205,00	615,00	CS ÚRS 2025 02
1569	M	X-D_D18-P	Vnitřní dveře plně, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - pravé	kus	3,000	0,00	0,00	
0	K	76660716	Montáž samozavírače s kluznou lištou	kus	3,000	267,00	801,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549172R01	Samozavírač Assa Abloy DC 140	ks	3,000	2 062,50	6 187,50	
0	K	76660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	3,000	93,40	280,20	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	3,000	48,20	144,60	CS ÚRS 2025 02
0	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	3,000	209,00	627,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-klika	kus	3,000	1 080,00	3 240,00	
0	K	76660741	Montáž držadla - dveřní madlo	kus	3,000	218,00	654,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R5	Madlo Forsap jednostranné - nerezové	kus	3,000	1 787,50	5 362,50	
0	K	76660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,000	149,00	447,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojoiný pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	3,000	205,00	615,00	CS ÚRS 2025 02
1570	M	X-D_D19-P	Vnitřní dveře plně, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 700x1970 mm - pravé	kus	3,000	0,00	0,00	
0	K	76660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	3,000	93,40	280,20	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	3,000	48,20	144,60	CS ÚRS 2025 02
0	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	3,000	209,00	627,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R2	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-koule	kus	3,000	1 188,00	3 564,00	
0	K	76660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,000	149,00	447,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojoiný pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	3,000	205,00	615,00	CS ÚRS 2025 02
1571	M	X-D_D20-L	Vnitřní dveře plně, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - levé	kus	1,000	0,00	0,00	
0	K	76660716	Montáž samozavírače s kluznou lištou	kus	1,000	267,00	267,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549172R01	Samozavírač Assa Abloy DC 140	ks	1,000	2 062,50	2 062,50	
0	K	76660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	1,000	93,40	93,40	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	1,000	48,20	48,20	CS ÚRS 2025 02
0	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-klika	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	
0	K	76660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924003	zámek zadlabací mezipokojoiný pravý pro WC kování 72x55mm	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2025 02
1572	M	X-D_D20-P	Vnitřní dveře plně, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - pravé	kus	1,000	0,00	0,00	
0	K	76660716	Montáž samozavírače s kluznou lištou	kus	1,000	267,00	267,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549172R01	Samozavírač Assa Abloy DC 140	ks	1,000	2 062,50	2 062,50	
0	K	76660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	1,000	93,40	93,40	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	1,000	48,20	48,20	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-klika	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	
0	K	76660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924003	zámek zadlabací mezipokojoiný pravý pro WC kování 72x55mm	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2025 02
1573	M	X-D_D21-L	Vnitřní stěna s dveřmi, nadsvětlikem a bočnicí, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 2050x2600 mm - celoprosklené, atypické, dveře dvoukřídle 1450x2300 mm, nadsvětlik 2050x300 mm, bok 600x2300 mm / levé, sklo bezpečnostní P1A	kus	1,000	0,00	0,00	
0	K	76660716	Montáž samozavírače s kluznou lištou	kus	1,000	267,00	267,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549172R00	Samozavírač s kluznou lištou ASSA ABLOY DC500	kus	1,000	6 825,00	6 825,00	
0	K	76660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	1,000	93,40	93,40	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	1,000	48,20	48,20	CS ÚRS 2025 02
0	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R1	dveřní kování klika Cobra štitová Vision R standard	kus	1,000	803,70	803,70	
0	K	76660741	Montáž držadla - dveřní madlo	kus	1,000	218,00	218,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R4	Oboustranné madlo - nerezové	kus	1,000	2 475,00	2 475,00	
0	K	76660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2025 02
1	M	54926000	zámek zadlabací hluboký s panikovou funkcí rozteč 72x55mm	kus	1,000	4 070,00	4 070,00	CS ÚRS 2025 02
1574	M	X-D_D23-L	Vnitřní dveře plné, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - levé - zvuková izolace - min. 37 dB	kus	5,000	0,00	0,00	
0	K	76660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	5,000	93,40	467,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	5,000	48,20	241,00	CS ÚRS 2025 02
0	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	5,000	209,00	1 045,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-klika	kus	5,000	1 080,00	5 400,00	
0	K	76660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	5,000	149,00	745,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojoiný pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	5,000	205,00	1 025,00	CS ÚRS 2025 02
1575	M	X-D_D23-P	Vnitřní dveře plné, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - pravé - zvuková izolace - min. 37 dB	kus	9,000	0,00	0,00	
0	K	76660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	9,000	93,40	840,60	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	9,000	48,20	433,80	CS ÚRS 2025 02
0	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	9,000	209,00	1 881,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-klika	kus	9,000	1 080,00	9 720,00	
0	K	76660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	9,000	149,00	1 341,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojoiný pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	9,000	205,00	1 845,00	CS ÚRS 2025 02
1576	M	X-D_D24-P	Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - pravé - PBŘ EW30 C3 DP3	kus	1,000	0,00	0,00	
0	K	76660716	Montáž samozavírače s kluznou lištou	kus	1,000	267,00	267,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549172R01	Samozavírač Assa Abloy DC 140	ks	1,000	2 062,50	2 062,50	
0	K	76660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	1,000	93,40	93,40	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	1,000	48,20	48,20	CS ÚRS 2025 02
0	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R2	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-koule	kus	1,000	1 188,00	1 188,00	
0	K	76660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojoiný pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2025 02
1577	M	X-D_D25-L	Vnitřní dveře plné, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - levé	kus	2,000	0,00	0,00	
0	K	76660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	2,000	93,40	186,80	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	2,000	48,20	96,40	CS ÚRS 2025 02
0	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	2,000	209,00	418,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R2	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-koule	kus	2,000	1 188,00	2 376,00	
0	K	76660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000	149,00	298,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojoiný pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	2,000	205,00	410,00	CS ÚRS 2025 02
1578	M	X-D_D25-P	Vnitřní dveře plné, jednokřídle, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - pravé	kus	2,000	0,00	0,00	
0	K	76660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	2,000	93,40	186,80	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	2,000	48,20	96,40	CS ÚRS 2025 02
0	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	2,000	209,00	418,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R2	dveřní kování klika Cobra Vision, štitová klika-koule	kus	2,000	1 188,00	2 376,00	
0	K	76660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000	149,00	298,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojoiný pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	2,000	205,00	410,00	CS ÚRS 2025 02
1543	K	76660717	Montáž dveřních křidel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	-65,000	260,00	-16 900,00	
1545	M	Xh_54950	samoavírač dveří (C3)	kus	-60,000	2 450,00	-147 000,00	
1546	M	Xh_54951	samoavírač dveří (C2)	kus	-5,000	2 450,00	-12 250,00	
0	K	766611R00	Příplatek k dekoru za CPL Komfort	kus	110,000	345,00	37 950,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	742320012	Montáž elektromechanického zámku včetně trasy dveřní a přechodové krabice	kus	4,000	3 150,00	12 600,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549260R0	zamek elektricky SAM EL MI 7255 + kabeláž, přechodky	kus	4,000	10 871,00	43 484,00	
0	K	X-766-GK	Systém generálního klíče dle požadavků investora viz poznámka k položce	soubor	1,000	95 000,00	95 000,00	R-položka
D 7676 Konstrukce zámečnické - otvory 33 331,20								
1613	M	X_D01-L (04)	Dveře vnitřní plné, dvoukřídle - 1650x2100 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit	kus	1,000	0,00	0,00	
0	K	76660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	1,000	93,40	93,40	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	1,000	48,20	48,20	CS ÚRS 2025 02
0	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3.1	dveřní kování Eurolaton - Garnitura 6003, celokovové - nerez, klika-koule	kus	1,000	1 648,80	1 648,80	
0	K	76660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zamek zadílabací mezipokojeový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2025 02
1614	M	X_D02-L (04)	Dveře vnitřní plné, dvoukřídle - 1450x2100 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - PBR - EI45Sm C3 DP1	kus	1,000	0,00	0,00	
0	K	76660716	Montáž samozavírače s kluznou lištou	kus	1,000	267,00	267,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549172R02	Samozavírač GEZE TS 2000 - klasifikace C5 - na aktivním křídle	kus	1,000	1 566,30	1 566,30	
0	K	76660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	1,000	93,40	93,40	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	1,000	48,20	48,20	CS ÚRS 2025 02
0	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3.1	dveřní kování Eurolaton - Garnitura 6003, celokovové - nerez, klika-koule	kus	1,000	1 648,80	1 648,80	
0	K	76660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zamek zadílabací mezipokojeový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2025 02
0	K	76660R00	Mechanicky výsuvná prahová lišta SF 290 - kouřotěsná	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
1616	M	X_D03-P (04)	Dveře vnitřní plné, jednokřídle - 900x1100 mm - atyp - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - PBR - EI30Sm C2 DP1	kus	1,000	0,00	0,00	
0	K	76660716	Montáž samozavírače s kluznou lištou	kus	1,000	267,00	267,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549172R02	Samozavírač GEZE TS 2000 - klasifikace C5 - na aktivním křídle	kus	1,000	1 566,30	1 566,30	
0	K	76660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	1,000	93,40	93,40	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	1,000	48,20	48,20	CS ÚRS 2025 02
0	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3.2	dveřní kování Eurolaton - Garnitura 6003, celokovové - nerez, klika-klika	kus	1,000	986,30	986,30	
0	K	76660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zamek zadílabací mezipokojeový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2025 02
1617	M	X_D04-L (04)	Dveře vnitřní plné, jednokřídle - 900x1970 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - PBR - EI30Sm C2 DP1	kus	1,000	0,00	0,00	
0	K	76660716	Montáž samozavírače s kluznou lištou	kus	1,000	267,00	267,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549172R02	Samozavírač GEZE TS 2000 - klasifikace C5 - na aktivním křídle	kus	1,000	1 566,30	1 566,30	
0	K	76660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	1,000	93,40	93,40	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	1,000	48,20	48,20	CS ÚRS 2025 02
0	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3.1	dveřní kování Eurolaton - Garnitura 6003, celokovové - nerez, klika-koule	kus	1,000	1 648,80	1 648,80	
0	K	76660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zamek zadílabací mezipokojeový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2025 02
0	K	76660R00	Mechanicky výsuvná prahová lišta SF 290 - kouřotěsná	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
1618	M	X_D05-L (04)	Dveře vnitřní plné, jednokřídle - 800x1970 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - PBR - EI45Sm C2 DP1	kus	1,000	0,00	0,00	
0	K	76660716	Montáž samozavírače s kluznou lištou	kus	1,000	267,00	267,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549172R02	Samozavírač GEZE TS 2000 - klasifikace C5 - na aktivním křídle	kus	1,000	1 566,30	1 566,30	
0	K	76660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	1,000	93,40	93,40	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	1,000	48,20	48,20	CS ÚRS 2025 02
0	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3.1	dveřní kování Eurolaton - Garnitura 6003, celokovové - nerez, klika-koule	kus	1,000	1 648,80	1 648,80	
0	K	76660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zamek zadílabací mezipokojeový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2025 02
0	K	76660R00	Mechanicky výsuvná prahová lišta SF 290 - kouřotěsná	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
1619	M	X_D06-L (04)	Dveře vnitřní plné, jednokřídle - 800x1970 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit	kus	1,000	0,00	0,00	
0	K	76660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	1,000	93,40	93,40	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	1,000	48,20	48,20	CS ÚRS 2025 02
0	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	549141R3.1	dveřní kování Eurolaton - Garnitura 6003, celokovové - nerez, klika-koule	kus	1,000	1 648,80	1 648,80	
0	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadílabací mezipokojeový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2025 02
1620	M	X_D06-P (04)	Dveře vnitřní plné, jednokřídlé - 800x1970 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit	kus	1,000	0,00	0,00	
0	K	766660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	1,000	93,40	93,40	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	1,000	48,20	48,20	CS ÚRS 2025 02
0	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3.1	dveřní kování Eurolaton - Garnitura 6003, celokovové - nerez, klika-koule	kus	1,000	1 648,80	1 648,80	
0	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadílabací mezipokojeový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2025 02
1615	M	X_D22-L (04)	Dveře vnitřní plné, dvoukřídlé - 1650x1970 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - PBR EW30 C3 DP1	kus	2,000	0,00	0,00	
0	K	766660716	Montáž samozavírače s kluznou lištou	kus	1,000	267,00	267,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549172R02	Samozavírač GEZE TS 2000 - klasifikace C5 - na aktivním křídle	kus	1,000	1 566,30	1 566,30	
0	K	766660724	Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu	kus	1,000	93,40	93,40	CS ÚRS 2025 02
0	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	1,000	48,20	48,20	CS ÚRS 2025 02
0	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	549141R3.1	dveřní kování Eurolaton - Garnitura 6003, celokovové - nerez, klika-koule	kus	1,000	1 648,80	1 648,80	
0	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	54924006	zámek zadílabací mezipokojeový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2025 02

ZL 12 - Odvětrání výtahových šachet

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	75 750,02

Cena s DPH	v	CZK	91 657,52

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL 12 - Odvětrání výtahových šachet

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							75 750,02	
	D	VZT_8	Odvětrání výtahových šachet				75 750,02	
1	K	VZTODV-X01	Požární klapka 200 se servopohonem V230	ks	2,000	14 104,84	28 209,68	
2	K	VZTODV-X02	Větrací mřížka 200x200	ks	2,000	2 359,13	4 718,26	
3	K	VZTODV-X03	Potrubí Spiro 200	kpt	2,000	4 400,00	8 800,00	
4	K	VZTODV-X04	VHO 200 výfuková hlavice	ks	2,000	1 073,54	2 147,08	
5	K	VZTODV-X05	Montáž	kpt	2,000	15 937,50	31 875,00	

ZL13-01 - ZTI více/méněpráce - pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	227 923,98

Cena s DPH	v	CZK	275 788,02

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL13-01 - ZTI více/méněpráce - pavilon C

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							227 923,98	
o PSV Práce a dodávky PSV							227 923,98	
o 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							39 339,57	
1117	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70	m	16,700	520,00	8 684,00	
0	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	50,000	513,00	25 650,00	
0	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	10,000	498,00	4 980,00	
1132	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,034	752,00	25,57	
o 722a Zdravotechnika - vnitřní vodovod							17 797,93	
2291	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	12,000	42,80	513,60	
0	K	722231076	Ventil zpětný mosazný G 6/4" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	947,00	947,00	
0	K	722232157.GCM	Kohout kulový Giacomini R950 přímý G 6/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	1 711,67	1 711,67	
1139	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	10,000	723,00	7 230,00	
1144	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	7,170	412,00	2 954,04	
1145	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	0,600	487,00	292,20	
1152	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	12,000	39,90	478,80	
1153	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	1,100	71,60	78,76	
1154	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	10,000	56,50	565,00	
1169	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	17,770	58,70	1 043,10	
1170	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	40,300	46,90	1 890,07	
1172	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,139	674,00	93,69	
o 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							2 354,64	
0	K	723231162.GCM	Kohout kulový GIACOMINI R950 s koulí DADO přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	6,000	392,44	2 354,64	
o 725 Zdravotechnika - zařízení předměty							12 963,10	
1184	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	6,000	850,00	5 100,00	
1198	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápchovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	-2,000	2 780,00	-5 560,00	
1209	K	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	6,000	1 560,00	9 360,00	
1210	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	13,000	174,00	2 262,00	
1216	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4	kus	3,000	277,00	831,00	
1218	K	725861102	Zápchová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	3,000	299,00	897,00	
1222	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	t	0,093	786,00	73,10	
o 733 Rozvod potrubí							58 739,51	
0	K	733122225.VGA	Potrubí Viega Prestabo 1103 z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované lisováním D 28x1,5 mm	m	7,000	574,31	4 020,17	
0	M	55261103	kus přechodový vnější Pz lisovací spoj DN 25x1"	kus	4,000	440,00	1 760,00	
946	K	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	80,000	368,00	29 440,00	
948	K	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	45,000	520,00	23 400,00	
958	K	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,078	1 530,00	119,34	
o 734 Armatury							40 102,80	
0	K	734211127.GCM	Ventil závitový GIACOMINI R991 odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky se zpětnou klapkou otopných těles	kus	2,000	420,89	841,78	
0	K	734261234.GCM	Šroubení topenářské Giacomini R18 přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	32,000	315,30	10 089,60	
0	K	734261235.GCM	Šroubení topenářské Giacomini R18 přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	2,000	448,11	896,22	
0	M	R001	Vsuvka přechodová lisovací Cu 22x3/4" vnější závit VIEGA SANPRESS	kus	56,000	326,60	18 289,60	
0	M	R002	Vsuvka přechodová lisovací Cu 42x6/4" vnější závit VIEGA SANPRESS	kus	4,000	1 129,30	4 517,20	
0	M	R003	Vsuvka přechodová lisovací Cu 28x1" vnější závit VIEGA SANPRESS	kus	4,000	593,40	2 373,60	
0	M	R004	Vsuvka přechodová lisovací Cu 18x3/4" vnější závit VIEGA SANPRESS	kus	8,000	264,50	2 116,00	
0	M	R005	Vsuvka přechodová lisovací Cu 15x1/2" vnější závit VIEGA SANPRESS	kus	12,000	177,10	2 125,20	
961	K	734295321R00	Kohout kul. vypouštěcí, komplet, DN 15	kus	-8,000	144,00	-1 152,00	
965	K	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,005	1 120,00	5,60	
o 735 Otopná tělesa							4 113,78	
988	K	735156547R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/1100	kus	1,000	4 110,00	4 110,00	
992	K	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,003	1 260,00	3,78	
o 751 Vzduchotechnika							10 428,65	
0	K	751613140	Montáž sifonu pro odvod kondenzátu	kus	5,000	177,00	885,00	
0	M	HL.E.HL.138	Podomítková zápchová uzávěrka ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm, kryt bílý 100x100mm	kus	5,000	1 074,10	5 370,50	
0	K	751792006	Montáž čerpadla pro odvod kondenzátu klimatizace	kus	1,000	186,00	186,00	
0	M	48481002R001	přechodová kondenzátu - ASPEN PUMPS MINI ORANGE	kus	1,000	3 754,80	3 754,80	
0	M	28612142	hadice z měkčeného PVC pro vodu, kapaliny, vzduch D 10/14,5mm	m	8,000	22,30	178,40	
0	K	998751311	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	%	103,747	0,52	53,95	
o 784 Dokončovací práce - malby a tapety							36 084,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	784681001	Montáž plošných ozdobných prvků pravidelného tvaru průměru nebo v (š) do 150 mm	kus	194,000	139,00	26 966,00	
0	M	58124926	dekorační prvek interiérový rozeta/kruh/čtverec do D 150mm	kus	194,000	47,00	9 118,00	
	D	V01.	Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 000,00	
0	K	013244-B.20	návrh řešení, projekční práce pro odvod kondenzátu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	

ZL13-02 - Výztuhy do SDK - radiátory, zařízovací předměty - pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	14 048,93

Cena s DPH	v	CZK	16 999,21

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL13-02 - Výztuhy do SDK - radiátory, zařízovací předměty - pavilon C

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 048,93	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				14 048,93	
	D	735	Otopná tělesa				-7 680,00	
990	K	48441532	Konzola kompaktní H500, pro tělesa Klasik typ 21 a 22, sada 2 kusů	sada	-64,000	120,00	-7 680,00	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				21 728,93	
993	K	763173133	Montáž univerzálního držáku v SDK kci	kus	150,000	59,60	8 940,00	
997	M	RGS.KB510136	Připojovací úhelník UA 50	kus	44,000	11,00	484,00	
998	M	RGS.KB660053	UA profil 50 - 3000 mm	m	38,000	121,30	4 609,40	
994	M	60516100	řezivo smrkové sušené tl 30mm	m3	0,606	11 900,00	7 211,40	
999	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,375	780,00	292,50	
100C	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,375	511,00	191,63	

ZL13-04 - Změna konvektorů - KORADO - pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	105 670,83

Cena s DPH	v	CZK	127 861,70

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL13-04 - Změna konvektorů - KORADO - pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							105 670,83	
	D	735	Otopná tělesa				105 670,83	
971	K	484567460	Otopná lavice LKE v=150,š=240,l=800	kus	-1,000	-5 520,00	5 520,00	
0	K	484567460LKEN	Otopná lavice KORALINE ECONOMIC LKEN 150X800X180 554VV	kus	1,000	8 815,79	8 815,79	
973	K	484567461	Otopná lavice LKE v=150,š=240,l=1400	kus	-1,000	8 090,00	-8 090,00	
0	K	484567461LKEN	Otopná lavice KORALINE ECONOMIC LKEN 150x1100x230 1085W	kus	1,000	13 788,50	13 788,50	
974	K	484567462	Otopná lavice LKE v=150,š=240,l=1600	kus	-5,000	7 750,00	-38 750,00	
975	K	484567463	Otopná lavice LKE v=150,š=240,l=1800	kus	-8,000	8 410,00	-67 280,00	
0	K	484567462LKEN	Otopná lavice KORALINE ECONOMIC LKEN 150x1200x230 1210W	kus	13,000	14 743,58	191 666,54	

ZL13-03 - Výztuhy do SDK - radiátory, zařizovací předměty - pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	15 177,84

Cena s DPH	v	CZK	18 365,19

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL13-03 - Výztuhy do SDK - radiátory, zařízovací předměty - pavilon D

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 177,84	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 177,84	
	D	735	Otopná tělesa				-7 440,00	
2150	K	48441532	Konzola kompaktní H500, pro tělesa Klasik typ 21 a 22, sada 2 kusů	sada	-62,000	120,00	-7 440,00	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				22 617,84	
2151	K	763173133	Montáž univerzálního držáku v SDK kci	kus	162,000	59,60	9 655,20	
2153	M	RGS.KB510136	Připojovací úhelník UA 50	kus	110,000	11,00	1 210,00	
2154	M	RGS.KB660053	UA profil 50 - 3000 mm	m	39,000	121,30	4 730,70	
2156	M	60516100	řezivo smrkové sušené tl 30mm	m3	0,552	11 900,00	6 568,80	
2157	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,351	780,00	273,78	
2158	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,351	511,00	179,36	

ZL13-05 - Změna konvektorů - KORADO - pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	62 580,10

Cena s DPH	v	CZK	75 721,92

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL13-05 - Změna konvektorů - KORADO - pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							62 580,10	
	D	735	Otopná tělesa				62 580,10	
2127	K	484567452	Otopná lavice LKE v=150,š=180,l=1600	kus	-3,000	7 960,00	-23 880,00	
2128	K	484567453	Otopná lavice LKE v=150,š=180,l=2000	kus	-6,000	8 150,00	-48 900,00	
2129	K	484567453	Otopná lavice LKE v=150,š=180,l=2000	kus	-2,000	8 150,00	-16 300,00	
2130	K	484567460.1	Otopná lavice LKE v=150,š=240,l=800	kus	-1,000	5 520,00	-5 520,00	
0	K	484567460LKEN	Otopná lavice KORALINE ECONOMIC LKEN 150X1000X230 960W	kus	3,000	12 426,10	37 278,30	
0	K	484567462LKEN	Otopná lavice KORALINE ECONOMIC LKEN 150X1200X180 915W	kus	1,000	11 987,14	11 987,14	
0	K	484567461LKEN	Otopná lavice KORALINE ECONOMIC LKEN 150x1400x180 1096W	kus	6,000	13 071,25	78 427,50	
0	K	484567464LKEN	Otopná lavice KORALINE ECONOMIC LKEN 150X1200X230 1210W	kus	2,000	14 743,58	29 487,16	

ZL13-06 - ZTI více/méněpráce - pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	221 012,37

Cena s DPH	v	CZK	267 424,97

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL13-06 - ZTI více/méněpráce - pavilon D

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							221 012,37	
D PSV Práce a dodávky PSV							221 012,37	
D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							13 753,82	
2251	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 100	m	11,500	622,00	7 153,00	
2252	K	721174005u	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 100 - uložení a upevnění	m	11,500	120,00	1 380,00	
2257	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70	m	3,400	520,00	1 768,00	
2261	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100	m	5,000	685,00	3 425,00	
2270	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,037	752,00	27,82	
D 722a Zdravotnicka - vnitřní vodovod							29 666,97	
2278	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	6,000	723,00	4 338,00	
2281	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	40,000	340,00	13 600,00	
2282	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	13,500	412,00	5 562,00	
2283	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	2,000	487,00	974,00	
2290	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	28,000	39,90	1 117,20	
2291	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	14,500	42,80	620,60	
2297	K	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	18,000	186,00	3 348,00	
2311	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,159	674,00	107,17	
D 723 Zdravotnicka - vnitřní plynovod							2 354,64	
0	K	723231162.GCM	Kohout kulový GIACOMINI R950 s koulí DADO přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plinoprotokový vnitřní závit těžká řada	kus	6,000	392,44	2 354,64	
D 733 Rozvod potrubí							85 137,08	
0	K	733122225.VGA	Potrubí Viega Prestabo 1103 z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované lisováním D 28x1,5 mm	m	12,000	558,30	6 699,60	
0	M	55261103	kus přechodový vnější Pz lisovací spoj DN 25x1"	kus	4,000	440,00	1 760,00	
2098	K	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	80,000	368,00	29 440,00	
2099	K	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	20,000	441,00	8 820,00	
2100	K	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	52,000	520,00	27 040,00	
2102	K	733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	10,000	1 120,00	11 200,00	
2112	K	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,116	1 530,00	177,48	
D 734 Armatury							48 387,86	
0	K	734211127.GCM	Ventil závitový GIACOMINI R991 odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky se zpětnou klapkou otopných těles	kus	2,000	420,89	841,78	
0	K	734261234.GCM	Šroubení topnářské Giacomini R18 přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	20,000	315,30	6 306,00	
0	K	734261235.GCM	Šroubení topnářské Giacomini R18 přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	12,000	448,11	5 377,32	
0	M	R001	Vsuvka přechodová lisovací Cu 22x3/4" vnější závit VIEGA SANPRESS	kus	34,000	326,60	11 104,40	
0	M	R002	Vsuvka přechodová lisovací Cu 42x6/4" vnější závit VIEGA SANPRESS	kus	2,000	1 129,30	2 258,60	
0	M	R003	Vsuvka přechodová lisovací Cu 28x1" vnější závit VIEGA SANPRESS	kus	24,000	593,40	14 241,60	
0	M	R004	Vsuvka přechodová lisovací Cu 18x3/4" vnější závit VIEGA SANPRESS	kus	6,000	264,50	1 587,00	
0	M	R005	Vsuvka přechodová lisovací Cu 15x1/2" vnější závit VIEGA SANPRESS	kus	12,000	177,10	2 125,20	
0	M	R006	Vsuvka přechodová lisovací Cu 54x6/4" vnější závit VIEGA SANPRESS	kus	2,000	2 265,70	4 531,40	
2319	K	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,013	1 120,00	14,56	
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							35 712,00	
0	K	784681001	Montáž plošných ozdobných prvků pravidelného tvaru průměru nebo v (š) do 150 mm	kus	192,000	139,00	26 688,00	
0	M	58124926	dekorační prvek interiérový rozeta/kruh/čtverec do D 150mm	kus	192,000	47,00	9 024,00	
D V01. Průzkumné, geodetické a projektové práce							6 000,00	
0	K	013244-B.20	návrh řešení, projekční práce pro odvod kondenzátu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	

ZL14-01 - Pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	-1 328 140,00

Cena s DPH	v	CZK	-1 607 049,40

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL14-01 - Pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 328 140,00	
D 76720 Vnitřní vybavení							-1 341 400,00	
377	K	A01	Regálový systém pro SO.03. místnosti č. 0.05 a 0.08 - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení / ruční pohon	soubor	-1,000	1 095 000,00	-1 095 000,00	
380	K	A02	Kovová kartotéka, ROZMĚRY 400x623x1320 mm - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení	soubor	-72,000	3 450,00	-248 400,00	
0	K	A04.1	Kuchyňská linka - dodatečná úprava na přání klienta - zvětšení z původního rozměru 1200+1350 mm na 1200+1800mm	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
					VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ			
					1			
					Součet 1.0			
					Součet			
0	K	A04.1-1	Odpočet vybavení kuchyňské linky - mikrovlnka	ks	-1,000	1 500,00	-1 500,00	
0	K	A04.1-2	Odpočet vybavení kuchyňské linky - lednice	ks	-1,000	3 500,00	-3 500,00	
0	K	A05.1	Kuchyňská linka - dodatečná úprava na přání klienta - zvětšení z původního rozměru 1200+1350 mm na 1200+1800mm	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
					VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ			
					1			
					Součet 1.0			
					Součet			
0	K	A04.1-1	Odpočet vybavení kuchyňské linky - mikrovlnka	ks	-1,000	1 500,00	-1 500,00	
0	K	A04.1-2	Odpočet vybavení kuchyňské linky - lednice	ks	-1,000	3 500,00	-3 500,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							13 260,00	
0	K	95396611R	Lepení ochranného rohového profilu na vyrovnaný podklad na stěnu	m	58,500	102,00	5 967,00	
0	M	1941603R	profil Al ochranný rohový 40x40mm délky 1500mm (bílý)	ks	39,000	187,00	7 293,00	
					35,45454545*1,1 Přepočtené koeficientem množství			
					39,000			

ZL14-02 - Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	-1 254 260,00

Cena s DPH	v	CZK	-1 517 654,60

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL14-02 - Pavilon D

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 254 260,00	
D 76720 Vnitřní vybavení							-1 261 400,00	
1581	K	A01-d	Regálový systém pro SO.04, místnosti č. 0.06 - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení / ruční pohon	soubor	-1,000	775 000,00	-775 000,00	
1584	K	A02	Kovová kartotéka, ROZMĚRY 400x623x1320 mm - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení	soubor	-136,000	3 650,00	-496 400,00	
0	K	A04-d.1	Kuchyňská linka - dodatečná úprava na přání klienta - zvětšení z původního rozměru 1200+1350 mm na 1200+1800mm	soubor	2,000	6 000,00	12 000,00	
"výpis vnitřního vybavení" 2					2,000			
Součet 2.0					2,000			
0	K	A04.1-1	Odpočet vybavení kuchyňské linky - mikrovlnka	ks	-2,000	1 500,00	-3 000,00	
0	K	A04.1-2	Odpočet vybavení kuchyňské linky - lednice	ks	-2,000	3 500,00	-7 000,00	
0	K	A05-d.1	Kuchyňská linka - dodatečná úprava na přání klienta - zvětšení z původního rozměru 1200+1350 mm na 1200+1780mm	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
"výpis vnitřního vybavení" 1					1,000			
Součet 1.0					1,000			
0	K	A04.1-1	Odpočet vybavení kuchyňské linky - mikrovlnka	ks	-1,000	1 500,00	-1 500,00	
0	K	A04.1-2	Odpočet vybavení kuchyňské linky - lednice	ks	-1,000	3 500,00	-3 500,00	
0	K	A06-d.1	Kuchyňská linka - dodatečná úprava na přání klienta - zvětšení z původního rozměru 2200+1350 mm na 2180+1800mm	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
"výpis vnitřního vybavení" 1					1,000			
Součet 1.0					1,000			
0	K	A04.1-1	Odpočet vybavení kuchyňské linky - mikrovlnka	ks	-1,000	1 500,00	-1 500,00	
0	K	A04.1-2	Odpočet vybavení kuchyňské linky - lednice	ks	-1,000	3 500,00	-3 500,00	
0	K	A04.1-3	Přípočet vybavení kuchyňské linky - vestavná myčka	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							7 140,00	
0	K	95396611R	Lepení ochranného rohového profilu na vyrovnaný podklad na stěnu	m	31,500	102,00	3 213,00	
0	M	1941603R	profil Al ochranný rohový 40x40mm délky 1500mm (bílý)	ks	21,000	187,00	3 927,00	
19,09090909*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					21,000			

ZL 15 - Schodišťová plošina

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH			-551 600,00

Cena s DPH	v	CZK	-667 436,00

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL 15 - Schodišťová plošina

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-551 600,00	
D 76720 Vnitřní vybavení							-551 600,00	
1	K	A06	Šikmá schodišťová plošina - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení	soubor	-2,000	275 800,00	-551 600,00	

ZL16-01 - Doplnění oken stínící technikou - Pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	377 584,82

Cena s DPH	v	CZK	456 877,63

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL16-01 - Doplnění oken stínicí technikou - Pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							377 584,82	
D HSV			Práce a dodávky HSV				47 072,17	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 072,17	
0	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	424,456	87,30	37 055,01	CS ÚRS 2024 02
					315,916+108,540		424,456	
					Součet		424,456	
0	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených	m2	424,456	23,60	10 017,16	CS ÚRS 2024 02
					315,916+108,540		424,456	
					Součet		424,456	
D PSV			Práce a dodávky PSV				330 512,65	
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				330 512,65	
0	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	315,916	313,00	98 881,71	
					Pavilon C			
					1,325*1,8*(16+16)		76,320	
					1,35*1,8*(42+48)		218,700	
					0,606*0,743*28		12,607	
					0,704*0,841*14		8,289	
					Součet 315,916			
					Součet		315,916	
0	M	55346200R	Žaluzie horizontální AL ISOLINE PRIM lamela 25mm x 0,18mm	m2	315,916	513,60	162 254,46	
0	K	78662412R	Montáž látkové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	108,540	184,00	19 971,36	
					Pavilon C			
					5,4*2,5*4		54,000	
					5,4*2,525*4		54,540	
					Součet 108,54			
					Součet		108,540	
0	M	55346201R	Žaluzie vertikální látková standard, bílá barva, stahování opona, látka Sonia	m2	108,540	441,00	47 866,14	
					Pavilon C			
					5,4*2,5*4		54,000	
					5,4*2,525*4		54,540	
					Součet 108,54			
					Součet		108,540	
0	K	998786122	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,552	2 540,00	1 402,08	
0	K	998786129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro stínění a čalounické úpravy za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,552	248,00	136,90	

ZL16-02 - Doplnění oken stínící technikou - Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	375 701,88

Cena s DPH	v	CZK	454 599,27

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL16-02 - Doplnění oken stínicí technikou - Pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							375 701,88	
D HSV Práce a dodávky HSV							42 997,92	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							42 997,92	
0	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených	m2	387,718	23,60	9 150,14	CS ÚRS 2024 02
					306.313+81.405	387,718		
					Součet	387,718		
0	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	387,718	87,30	33 847,78	CS ÚRS 2024 02
					306.313+81.405	387,718		
					Součet	387,718		
D PSV Práce a dodávky PSV							332 703,96	
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							332 703,96	
0	K	78661220R	Montáž zastíňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin	kus	4,000	920,00	3 680,00	
0	M	55346202	Stínicí roleta - serverovna	m2	10,184	2 311,70	23 542,35	
					1.34*1.9*4 "serverovna"	10.184		
					Součet	10.184		
0	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	306,313	313,00	95 875,97	
					Pavilon D			
					1.325*1.8*(16+12)	66,780		
					1.35*1.8*(42+48)	218,700		
					0.554*0.798*1	0,442		
					0.554*1.241*1	0,688		
					0.554*0.712*1	0,394		
					0.606*0.743*18	8,105		
					0.704*0.841*9	5,329		
					0.538*0.743*2	0,799		
					1.256*0.396*2	0,995		
					0.514*1.241*4	2,551		
					0.514*0.744*4	1,530		
					Součet 306.313	306,313		
0	M	55346200R	žaluzie horizontální AL ISOLINE PRIM lamela 25mm x 0,18mm	m2	306,313	513,60	157 322,36	
0	K	78662412R	Montáž látkové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	81,405	184,00	14 978,52	
					Pavilon D			
					5.4*2.5*3	40,500		
					5.4*2.525*3	40,905		
					Součet 81.405	81,405		
0	M	55346201R	žaluzie vertikální látková standard, bílá barva, stahování opona látka Sonia	m2	81,405	441,00	35 899,61	
					Pavilon D			
					5.4*2.5*3	40,500		
					5.4*2.525*3	40,905		
					Součet 81.405	81,405		
0	K	998786122	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,504	2 540,00	1 280,16	
0	K	998786129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro stínění a čalounické úpravy za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,504	248,00	124,99	

ZL 17 - Připojka vody

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	174 536,01

Cena s DPH	v	CZK	211 188,57

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL 17 - Přípojka vody

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							174 536,01	
D HSV Práce a dodávky HSV							162 644,81	
D 1 Zemní práce							91 939,08	
0	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	3,250	84,50	274,63	CS ÚRS 2025 01
0	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	13,500	120,00	1 620,00	CS ÚRS 2025 01
0	K	113107441	Odstranění podkladu živiničných tl do 50 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	10,250	98,50	1 009,63	CS ÚRS 2025 01
0	K	113201111	Výtrhání obrub chodníkových ležatých	m	3,100	129,00	399,90	CS ÚRS 2025 01
0	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	16,750	483,00	8 090,25	CS ÚRS 2025 01
0	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	16,750	223,00	3 735,25	CS ÚRS 2025 01
0	K	119003141	Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	30,000	117,00	3 510,00	CS ÚRS 2025 01
0	K	119003142	Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	30,000	27,00	810,00	CS ÚRS 2025 01
0	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	2,500	221,00	552,50	CS ÚRS 2025 01
0	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	2,500	58,30	145,75	CS ÚRS 2025 01
0	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	21,478	1 270,00	27 277,06	CS ÚRS 2025 01
0	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	21,478	594,00	12 757,93	CS ÚRS 2025 01
0	K	151102101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	40,000	242,00	9 680,00	CS ÚRS 2025 01
0	K	151102111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	40,000	133,00	5 320,00	CS ÚRS 2025 01
0	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,955	47,80	1 097,25	CS ÚRS 2025 01
0	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,425	349,00	2 591,33	CS ÚRS 2025 01
0	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	37,127	26,40	980,15	CS ÚRS 2025 01
0	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	13,738	342,00	4 698,40	CS ÚRS 2025 01
0	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	18,903	21,90	413,98	CS ÚRS 2025 01
0	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,477	157,00	1 801,89	CS ÚRS 2025 01
0	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	4,051	603,00	2 442,75	CS ÚRS 2025 01
0	M	58331200.2	šterkopisek netříděný	t	8,506	321,00	2 730,43	CS ÚRS 2025 01
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							291,00	
0	K	310001101	Vytvoření prostupů průřezu do 0,02 m2 v monolitických betonových zdech II do 0,5 m osazením trub, dílců nebo tvarovek do bednění	kus	1,000	188,00	188,00	CS ÚRS 2025 01
0	M	28615055	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 75x500mm	m	1,000	103,00	103,00	CS ÚRS 2025 01
D 4 Vodorovné konstrukce							2 497,50	
0	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,350	1 850,00	2 497,50	CS ÚRS 2025 01
D 5 Komunikace pozemní							14 967,27	
0	K	566901132	Výsrazení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkodrti tl. 150 mm	m2	22,658	315,00	7 137,27	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	566901161	Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	7,250	1 080,00	7 830,00	CS ÚRS 2025 01
D 8			Trubní vedení	40 094,50				
0	K	871161R00	Montáž práce SČVK na vodovodním řádu - napojení na stávající vodovodní potrubí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
0	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm	m	13,000	80,80	1 050,40	CS ÚRS 2025 01
0	M	28613111	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm	m	13,000	62,80	816,40	CS ÚRS 2025 01
0	K	877172001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 40	kus	2,000	167,00	334,00	CS ÚRS 2025 01
0	M	31951277	spojka svěrná litinová pro oboustranné svěrné spojení pro PE trubku plast-plast 40x40mm	kus	2,000	1 160,00	2 320,00	CS ÚRS 2025 01
0	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	991,00	991,00	CS ÚRS 2025 01
0	M	42221559	šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo PN16 40x40	kus	1,000	5 580,00	5 580,00	CS ÚRS 2025 01
0	M	42291044	souprava zemní pro domovní šoupátka 3/4"-2" Rd 1,3-1,8m	kus	1,000	1 660,00	1 660,00	CS ÚRS 2025 01
0	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	1,000	1 470,00	1 470,00	CS ÚRS 2025 01
0	M	42273563	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-5/4"	kus	1,000	4 220,00	4 220,00	CS ÚRS 2025 01
0	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	12,274	23,00	282,30	CS ÚRS 2025 01
0	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	9 250,00	9 250,00	CS ÚRS 2025 01
0	K	899121102	Osazení poklopů uličních plastových šoupátkových	kus	1,000	409,00	409,00	CS ÚRS 2025 01
0	M	56230633	poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem	kus	1,000	973,00	973,00	CS ÚRS 2025 01
0	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	13,000	56,80	738,40	CS ÚRS 2025 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 914,00				
0	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000	334,00	1 002,00	CS ÚRS 2025 01
0	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	3,000	154,00	462,00	CS ÚRS 2025 01
0	K	919735111	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 50 mm	m	20,000	84,60	1 692,00	CS ÚRS 2025 01
0	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	0,600	2 930,00	1 758,00	CS ÚRS 2025 01
D 997			Přesun sutě	7 941,46				
253	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,470	125,00	808,75	Položka z SoD
254	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	71,172	7,00	498,20	Položka z SoD
0	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,551	388,00	601,79	CS ÚRS 2025 01
0	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,915	342,00	1 338,93	CS ÚRS 2025 01
0	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,003	520,00	521,56	CS ÚRS 2025 01
251	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	14,387	290,00	4 172,23	Položka z SoD
D PSV			Práce a dodávky PSV	6 080,00				
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod	6 080,00				
0	K	722262213	Vodoměr závitový jednovrtkový suchoběžný do 40°C G 3/4"x 130 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000	1 270,00	1 270,00	CS ÚRS 2025 01
0	K	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1"	soubor	1,000	4 810,00	4 810,00	CS ÚRS 2025 01
D M			Práce a dodávky M	5 811,20				
D 21-M			Elektromontáže	5 811,20				
0	K	210103002	Montáž těsnicí vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 80 trubka nebo kabel d 40	kus	2,000	286,00	572,00	CS ÚRS 2025 01
0	M	HLE.HL8004050	Těsnící manžeta pro potrubní prostupy DN40-50 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon	kus	2,000	2 619,60	5 239,20	

ZL 18 - Oprava venkovního schodiště - pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	76 783,43

Cena s DPH	v	CZK	92 907,95

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL 18 - Oprava venkovního schodiště - pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							76 783,43	
D 1 Zemní práce							7 377,50	
0	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	32,500	227,00	7 377,50	CS ÚRS 2024 02
			1,5*5,0		7,500			
			5,0*5,0		25,000			
			Součet 32.5					
			Součet		32,500			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							1 554,27	
0	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	1,938	403,00	781,01	CS ÚRS 2024 02
			1,25*0,35		0,438			
			1,2*2,5/2		1,500			
			Součet 1,86					
			Součet		1,938			
0	K	319202321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdíva tl přes 30 do 80 mm přizdéním	m2	1,938	399,00	773,26	CS ÚRS 2024 02
D 4 Vodorovné konstrukce							5 384,16	
0	K	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřlovaných na desku	m	7,200	653,00	4 701,60	CS ÚRS 2024 02
			4*1,8		7,200			
			Součet		7,200			
0	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	2,160	316,00	682,56	CS ÚRS 2024 02
			7,2*0,3		2,160			
			Součet		2,160			
D 5 Komunikace pozemní							17 134,00	
0	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	32,500	90,60	2 944,50	CS ÚRS 2024 02
0	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	32,500	26,60	864,50	CS ÚRS 2024 02
0	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	32,500	410,00	13 325,00	CS ÚRS 2024 02
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 131,92	
142	K	623131121	Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	4,000	65,10	260,40	Položka z SoD
			(0,35*1,25*(1,25*2,5/2))*2		4,000			
			Součet 3,72					
			Součet		4,000			
147	K	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	1,938	420,00	813,96	Položka z SoD
			1,25*0,35		0,438			
			1,2*2,5/2		1,500			
			Součet 1,86					
			Součet		1,938			
0	K	629999030	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2	m2	1,938	29,70	57,56	CS ÚRS 2024 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							13 190,82	
0	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	6,500	103,00	669,50	CS ÚRS 2024 02
0	K	963023712	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné oboustranně	m	7,200	792,00	5 702,40	CS ÚRS 2024 02
			4*1,8		7,200			
			Součet		7,200			
0	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,108	5 410,00	584,28	CS ÚRS 2024 02
			4*0,3*1,8*0,05		0,108			
			Součet		0,108			
0	K	979054442	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC	m2	3,600	89,20	321,12	CS ÚRS 2024 02
			1,8*(0,3+0,2)*4		3,600			
			Součet		3,600			
0	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	30,640	193,00	5 913,52	CS ÚRS 2024 02
			(2,4+2,0)*0,3 "pod oknem"		1,320			
			5,6*0,3*3 "prava část vedle vstupu - podezdívka oken"		5,040			
			Mezisoučet 6,36					
			22,42 "mezi výkladci		22,420			
			0,3*1,2*(1,2*2,5/2)		1,860			
			Mezisoučet 24,28					
			Součet 30,64					
			Součet		30,640			
D 998 Přesun hmot							31 010,76	
0	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	7,532	380,00	2 862,16	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	4,868	939,00	4 571,05	CS ÚRS 2024 02
0	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	7,388	286,00	2 112,97	CS ÚRS 2024 02
253	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,388	125,00	923,50	Položka z SoD
254	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	81,288	7,00	569,02	Položka z SoD
0	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,245	388,00	95,06	CS ÚRS 2024 02
0	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	7,150	2 780,00	19 877,00	CS ÚRS 2024 02

ZL 19 - Úprava přípojky elektro a následná oprava okapového chodníku

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	832 702,05

Cena s DPH	v	CZK	1 007 569,48

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL 19 - Úprava přípojky elektro a následná oprava okapového chodníku

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							832 702,05	
		d HSV	Práce a dodávky HSV				704 009,25	
		d 1	Zemní práce				221 333,84	
0	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	181,569	78,70	14 289,48	CS ÚRS 2024 02
			(24.6+7.0)*2.25		71,100			
			(2.4+10.8+5.5+0.8+12.8+2.4+3.2+6.4)*2.25		99,675			
			(2.8+5.2+2.8+6.8)*2.250-(1.1*2.8*2+1.69*6.6+1.69*6.8) " v místech ramp"		10,794			
			Součet 181.569					
			Součet		181.569			
0	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	155,007	61,40	9 517,43	CS ÚRS 2024 02
			(24.6+7.0)*2.25 "živé stání + vjezd do garáže"		71,100			
			(2.4+10.8+5.5+0.8+12.8+2.4+3.2+6.4)*2.250*0.5 "50 % plochy chodníku"		49,838			
			(2.8+5.2+2.8+6.8)*2.250-(1.1*2.8*2+1.69*6.6+1.69*6.8) " v místech ramp"		10,794			
			(24.6+2.4+2.8+10.8+6.6+5.5+0.8+5.2+12.8+2.4+2.8+3.2+6.4+6.8)*0.25 "podeřina část komunikace"		23,275			
			Součet 155.007					
			Součet		155.007			
0	K	113107142	Odstranění podkladu živinového tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	23,275	227,00	5 283,43	CS ÚRS 2024 02
			(24.6+2.4+2.8+10.8+6.6+5.5+0.8+5.2+12.8+2.4+2.8+3.2+6.4+6.8)*0.25		23,275			
			Součet		23,275			
0	K	113201111	Výtrhání obrub chodníkových ležatých	m	93,500	125,00	11 687,50	CS ÚRS 2024 02
			24.6+7.0		31,600			
			2.4+10.8+5.5+0.8+12.8+2.4+3.2+6.4		44,300			
			2.8+5.2+2.8+6.8		17,600			
			Součet 93.5					
			Součet		93.500			
0	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	24,704	616,00	15 217,66	CS ÚRS 2024 02
			(24.6+7.0)*2.0*(0.5-0.03-0.15) "parkoviště živice"		20,224			
			(7.0)*2.0*(0.5-0.03-0.15) "vjezd do garáže"		4,480			
			Součet 24.704					
			Součet		24.704			
0	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	30,600	1 510,00	46 206,00	CS ÚRS 2024 02
			50.0*(1.2-0.03-0.15)*0.6		30,600			
			Součet		30,600			
0	K	139001101	Příplatek za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení	m3	24,704	594,00	14 674,18	CS ÚRS 2024 02
0	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,304	47,90	2 649,06	CS ÚRS 2024 02
0	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	55,304	362,00	20 020,05	CS ÚRS 2024 02
0	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	276,520	27,80	7 687,26	CS ÚRS 2024 02
			55,304*5		276,520			
			Součet		276,520			
0	K	171111105	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných ručně	m3	55,304	366,00	20 241,26	CS ÚRS 2024 02
0	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	45,702	342,00	15 630,08	CS ÚRS 2024 02
			24,704*1.85		45,702			
			Součet		45,702			
0	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	24,704	22,00	543,49	CS ÚRS 2024 02
0	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	30,600	257,00	7 864,20	CS ÚRS 2024 02
0	M	58344155	šterkodrt frakce 0/22	t	67,320	443,00	29 822,76	CS ÚRS 2024 02
			30.6*2.2		67,320			
			Součet		67,320			
		d 5	Komunikace pozemní				215 083,42	
0	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	115,982	239,00	27 719,70	CS ÚRS 2024 02
			(2.4+10.8+5.5+0.8+12.8+2.4+3.2+6.4)*2.250*0.5 "chodníky 50% doplnění podkladu"		49,838			
			(2.8+5.2+2.8+6.8)*2.250-(1.1*2.8*2+1.69*6.6+1.69*6.8) " v místech ramp"		10,794			
			24.6*2.25 "parkovací stání živice"		55,350			
			Součet 115.982					
			Součet		115,982			
0	K	564851015	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 190 mm	m2	31,500	294,00	9 261,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					(7 0)*2 25*2 "jezd do garáží"	31,500		
					Součet	31,500		
0	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	55,350	309,00	17 103,15	CS ÚRS 2024 02
					24,6*2 25	55,350		
					Součet	55,350		
0	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	55,350	331,00	18 320,85	CS ÚRS 2024 02
0	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	55,350	324,00	17 933,40	CS ÚRS 2024 02
0	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	55,350	398,00	22 029,30	CS ÚRS 2024 02
0	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	110,469	354,00	39 106,03	CS ÚRS 2024 02
					(2 4+10 8+5 5+0 8+12 8+2 4+3 2+6 4)*2 25	99 675		
					(2 8+5 2+2 8+6 8)*2 250-(1 1*2 8*2+1 69*6 6+1 69*6 8) " v místech ramp"	10 794		
					Součet 110 469			
					Součet	110 469		
0	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	116,413	386 00	44 935 42	CS ÚRS 2024 02
					110,469*1 08	119 307		
					-2 894	-2 894		
					Součet 116 413			
					Součet	116 413		
0	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	2 894	666 00	1 927 40	CS ÚRS 2024 02
					0 8*1 6*1 08	1 382		
					0 4*3 5*1 08	1 512		
					Součet 2 894			
					Součet	2 894		
0	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15 750	463,00	7 292,25	CS ÚRS 2024 02
					(7 0)*2 250	15 750		
					Součet	15 750		
0	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	13 986	513 00	7 174 82	CS ÚRS 2024 02
					15 75*1 08	17 010		
					-3 024	-3 024		
					Součet 13 986			
					Součet	13 986		
0	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	3 024	754 00	2 280 10	CS ÚRS 2024 02
					7 0 4*1 08	3 024		
					Součet	3 024		
D 8 Trubní vedení							53 160,00	
0	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	6,000	8 860,00	53 160,00	CS ÚRS 2024 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							81 770,46	
0	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	278,00	278,00	CS ÚRS 2024 02
0	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1 000	657 00	657 00	CS ÚRS 2024 02
0	K	914111121	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	458,00	458,00	CS ÚRS 2024 02
0	M	40445627	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm	kus	1 000	2 750 00	2 750 00	CS ÚRS 2024 02
0	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	362,00	362,00	CS ÚRS 2024 02
0	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1 000	695 00	695 00	CS ÚRS 2024 02
0	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	93 500	349,00	32 631,50	CS ÚRS 2024 02
					24 6+7 0	31 600		
					2 4+10 8+5 5+0 8+12 8+2 4+3 2+6 4	44 300		
					2 8+5 2+2 8+6 8	17 600		
					Součet 93 5			
					Součet	93 500		
0	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	56 592	232 00	13 129 34	CS ÚRS 2024 02
					(2 4+10 8+5 5+0 8+12 8+2 4+3 2+6 4)*1 08	47 844		
					(2 8+5 2+2 8+6 8)*1 08	19 008		
					-6*1 08	-6 480		
					-3 5*1 08	-3 780		
					Součet 56 592			
					Součet	56 592		
0	M	59217032	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	37 908	187 00	7 088 80	CS ÚRS 2024 02
					(24 6+7 0+3 5)*1 08	37 908		
					Součet	37 908		
0	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	6 480	496 00	3 214 08	CS ÚRS 2024 02
					6*1 08	6 480		
					Součet	6 480		
0	K	919732221	Stýčná spára napojení nového živícného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	186 700	58,20	10 865,94	CS ÚRS 2024 02
					0 25+24 6+2 4+2 8+10 8+6 6+5 5+0 8+5 2+12 8+2 4+2 8+3 2+6 4+6 8+0 25	93 600		
					24 6+2 4+2 8+10 8+6 6+5 5+0 8+5 2+12 8+2 4+2 8+3 2+6 4+6 8 "u obruby"	93 100		
					Součet 186 7			
					Součet	186 700		
0	K	919735112	Řezání stávajícího živícného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	93 600	103,00	9 640,80	CS ÚRS 2024 02
D 997 Přesun sutě							132 661,53	
253	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	121,838	125,00	15 229,75	Položka z SoD
254	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 340 218	7,00	9 381,53	Položka z SoD
					121 838*11 "Přepočtené koeficientem množství	1 340 218		
					Součet	1 340 218		
0	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	67,805	388,00	26 308,34	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	44,952	314,00	14 114,93	Dodatek č.1
0	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5,121	520,00	2 662,92	Dodatek č.1
251	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	224,014	290,00	64 964,06	Položka z SoD
							64 000,00	
178	K	P1_00034	Kabel 1-CYKY 3x150+70	m	40,000	1 600,00	64 000,00	Položka z SoD
							10 192,80	
0	K	P1_00051x	Trubka korugovaná pr. 90 vč. montáže	m	60,000	169,88	10 192,80	
							54 500,00	
							17 500,00	
0	K	013002000	Inženýrská činnost	HZS	35,000	500,00	17 500,00	VRN
							7 000,00	
0	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	HZS	14,000	500,00	7 000,00	VRN
							30 000,00	
0	K	079002000	Ostatní provozní vlivy - DIO	HZS	30,000	500,00	15 000,00	VRN
0	K	079002010	Ostatní provozní vlivy - silniční provoz	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

ZL 20 - Řídicí systém pro výměňkovou stanici

04.02.2026

00006963
neplátce

Česká správa sociálního zabezpečení

26769611
CZ26769611

PETROM STAVBY, a.s.

28711335
CZ28711335

DPU REVIT s.r.o.

Cena bez DPH	385 139,15

Cena s DPH	v	CZK	466 018,37

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL 20 - Řídicí systém pro výměníkovou stanici

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							385 139,15	
	D	HSV	HSV				385 139,15	
	D	ŘS	Řídicí systém pro stávající výměníkovou stanici				385 139,15	
0	K	RSVS-X01	Řídicí jednotka - Siemens RVD265/109□	ks	3,000	33 136,25	99 408,75	
0	K	RSVS-X02	sada svorek pro řídicí systém - SVA 265□	ks	3,000	1 190,00	3 570,00	
0	K	RSVS-X03	venkovní čidlo - QAC31/101 (NTC 575 Ω při 20°C)□	ks	2,000	555,00	1 110,00	
0	K	RSVS-X04	příložné čidlo - QAD21/201 (LG-Ni 1 kΩ při 0°C)□	ks	2,000	761,25	1 522,50	
0	K	RSVS-X05	prostorové čidlo - QAA50.110/101□	ks	2,000	3 340,00	6 680,00	
0	K	RSVS-X05.1	Jímkové čidlo teploty QAZ21.5225 (LG-Ni 1kΩ při 0°C)	ks	3,000	880,00	2 640,00	
0	K	RSVS-X05.2	příložné čidlo teplota QAD21/201	ks	6,000	1 036,25	6 217,50	
0.00723764*829*Přepočtené koeficientem množství					6,000			
0	K	RSVS-X05.3	Webserver Siemens OZW 672.04 (OZW672.04)	ks	1,000	21 740,40	21 740,40	
0	K	RSVS-X05.4	kompletní demontáž/instalace + přepojení vadných čidel	kpl	1,000	4 875,00	4 875,00	
0	K	RSVS-X06	Kompletní diagnostika systému	kpl	1,000	43 750,00	43 750,00	
0	K	RSVS-X07	Silové zapojení rozvodů	kpl	1,000	23 750,00	23 750,00	
0	K	RSVS-X08	Přepojení stávajících rozvaděčů	kpl	1,000	48 000,00	48 000,00	
0	K	RSVS-X09	Kompletní přenastavení systému - příprava SW a naprogramování	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	
0	K	RSVS-X10	Revize	kpl	1,000	9 375,00	9 375,00	
0	K	RSVS-X11	Kompletní PD - elektro	kpl	1,000	22 500,00	22 500,00	

ZL 21 - Výztužná textilie podchod - pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	47 910,44

Cena s DPH	v	CZK	57 971,63

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL 21 - Výztužná textilie podchod - pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							47 910,44	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				47 910,44	
	D	6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				47 750,07	
0	K	621142001	Skloláknité pletivo vnějších pohledů vtlačené do tmelu	m2	70,278	323,00	22 699,79	CS ÚRS 2025 01
0	K	622142001	Skloláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	51,094	281,00	14 357,41	CS ÚRS 2025 01
0	K	622251209	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití pancéřového skloláknitého pletiva	m2	121,372	88,10	10 692,87	CS ÚRS 2025 01
	D	998	Přesun hmot				160,37	
1450	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,553	290,00	160,37	Položka z SoD

ZL22-01 - Oprava stávajících trhlin v podlahách I. PP - pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení

00006963
neplátce

PETROM STAVBY, a.s.

26769611
CZ26769611

DPU REVIT s.r.o.

28711335
CZ28711335

Cena bez DPH	60 860,30

Cena s DPH	v	CZK	73 640,96

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL22-01 - Oprava stávajících trhlin v podlahách I. PP - pavilon C

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							60 860,30	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				60 860,30	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				60 840,00	
0	K	632683111	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti do 10 cm	m	58,500	1 040,00	60 840,00	CS ÚRS 2025 01
	D	998	Přesun hmot				20,30	
251	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,070	290,00	20,30	Položka z SoD

ZL22-02 - Oprava stávajících trhlin v podlahách I. PP - pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	43 174,50

Cena s DPH	v	CZK	52 241,15

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL22-02 - Oprava stávajících trhlin v podlahách I. PP - pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							43 174,50	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				43 174,50	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				43 160,00	
0	K	632683111	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti do 10 cm	m	41,500	1 040,00	43 160,00	CS ÚRS 2025 01
	D	998	Přesun hmot				14,50	
145	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,050	290,00	14,50	Položka z SoD

ZL 23 - SDK předstěna před schodištěm - pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	30 335,48

Cena s DPH	v	CZK	36 705,93

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL 23 - SDK předstěna před schodištěm - pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							30 335,48	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				30 335,48	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				30 335,48	
1507	K	X-7631235	SDK stěna představená profil CW+UW 50 deska 1xA 15 bez TI - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze 12,320+15+12,32 Součet	m2	<u>39,640</u> 39,640	750,00	29 730,00	Položka z SoD
1513	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,469	780,00	365,82	Položka z SoD
1514	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,469	511,00	239,66	Položka z SoD

ZL 24 - Osazení ventilů otopné lavice - pavilon C a D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	157 366,50

Cena s DPH	v	CZK	190 413,47

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL 24 - Osazení ventilů otopné lavice - pavilon C a D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							157 366,50	
D PSV Práce a dodávky PSV							157 366,50	
D 734 Ústřední vytápění - armatury							102 583,50	
0	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	54,000	204,00	11 016,00	CS ÚRS 2025 01
0	K	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	54,000	384,00	20 736,00	CS ÚRS 2025 01
0	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	27,000	296,00	7 992,00	CS ÚRS 2025 01
0	M	734.01	Vsuvka přechodová lisovací Cu 15×1/2" vnější závit VIEGA SANPRESS	kus	108,000	150,50	16 254,00	CS ÚRS 2025 01
0	M	31942640	T-kus mosaz 1/2"x1/2"x1/2"	kus	27,000	64,50	1 741,50	CS ÚRS 2025 01
0	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	270,000	108,00	29 160,00	CS ÚRS 2025 01
"armatury pro vytápění" (54+54+27+108+27)					270,000			
Součet 270,0					270,000			
954	K	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 20	kus	54,000	244,00	13 176,00	Položka z SoD
1148	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	38,000	66,00	2 508,00	Položka z SoD
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							54 783,00	
0	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	27,000	1 910,00	51 570,00	CS ÚRS 2025 01
"průřez podlaha" (0,5*54)					27,000			
Součet 27,0					27,000			
0	K	974049154	Výsekání rýh v betonových podlahách do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	4,500	714,00	3 213,00	CS ÚRS 2025 01
Výsekání rýh pro potrubí								
"objekt C" (0,30*9)					2,700			
"objekt D" (0,30*6)					1,800			
Součet 4,5					4,500			
Součet					4,500			

ZL 25 - Vytvoření koupelny - pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	96 248,70

Cena s DPH	v	CZK	116 460,93

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL 25 - Vytvoření koupelny - pavilon D

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							96 248,70	
D PSV			KOUPELNA - PAVILON D				96 248,70	
D 01			SPRCHOVÝ SET				48 600,11	
1	K	R1	Sprchová vanička obdélníková, litý mramor 1200x900 mm	soubor	1,000	11 155,00	11 155,00	
			1" sprchová vanička		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
2	K	R2	Montáž sprchové vaničky	soubor	1,000	2 702,50	2 702,50	
			1" montáž sprchové vaničky		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
3	K	R3	Sprchové dveře a zástěna na vaničku 1200x900 mm	soubor	1,000	21 534,90	21 534,90	
			1" soubor sprchové zástěny		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
4	K	R4	Montáž sprchové zástěny	soubor	1,000	5 175,00	5 175,00	
			1" montáž sprchové zástěny		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
5	K	R5	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odvodu a přepadovou trubicí	kus	1,000	1 749,15	1 749,15	
			1" zápachová uzávěra		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
6	K	R6	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	1,000	433,03	433,03	
			1" baterie ke sprše		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
7	K	R7	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	89,15	89,15	
			1" odpad vanička		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
8	K	R8	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,000	241,44	482,88	
			2" sprchová baterie		2,000			
			Součet 2,0		2,000			
9	K	725841322	Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm včetně příslušenství	soubor	1,000	4 726,50	4 726,50	
			1" sprchová baterie		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
10	K	R10	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	552,00	552,00	
			1" montáž baterie sprchové		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
D 02			VÝLEVKA				9 310,41	
11	K	R11	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	6 177,80	6 177,80	
			1" výlevka		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
12	K	R12	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	146,63	146,63	
			1" výlevka		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
13	K	R13	Baterie vanová nástěnná klasická s roztečí 150 mm otočný výtok	soubor	1,000	1 495,58	1 495,58	
			1" baterie k výlevce		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
14	K	R14	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	552,00	552,00	
			1" montáž baterie sprchové		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
15	K	R15	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000	469,20	938,40	
			2" výlevka baterie		2,000			
			Součet 2,0		2,000			
D 03			WC KOMBI				9 157,97	
16	M	R16	klozet keramický kombinovaný hluboké splachování odpad spodní	kus	1,000	6 727,50	6 727,50	
			1" wc kombi		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
17	K	R17	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 173,00	1 173,00	
			1" montáž wc kombi		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
18	M	R18	sedátko záchodové plastové bílé 395x430 mm	kus	1,000	185,20	185,20	
			1" sedátko bílé		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
19	K	R19	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	1,000	188,60	188,60	
			1" montáž sedátka		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
20	K	R20	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	146,63	146,63	
			1" wc kombi		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
21	K	R21	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	1,000	241,44	241,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1" WC kombi		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
			Součet		1,000			
22	K	R22	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	1,000	217,01	217,01	
			1" WC kombi		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
			Součet		1,000			
23	K	R23	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	1,000	278,59	278,59	
			1" wc kombi		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
			Součet		1,000			
	D	04	UMYVADLO				7 413,57	
24	K	R24	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000	1 495,58	1 495,58	
			1" umyvadlo		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
			Součet		1,000			
25	K	R25	sada WM na upevnění umyvadel	kus	1,000	83,09	83,09	
			1" umyvadlo		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
			Součet		1,000			
26	K	R26	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	1 603,10	1 603,10	
			1" umyvadlo		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
			Součet		1,000			
27	K	R27	Umyvadlová výpusť plastová	kus	1,000	409,57	409,57	
			1" umyvadlo		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
			Součet		1,000			
28	K	R28	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	310,85	310,85	
			1" umyvadlo		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
			Součet		1,000			
29	K	R29	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	soubor	1,000	1 759,50	1 759,50	
			1" batene k umyvadlu		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
			Součet		1,000			
30	K	R30	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	1,000	189,64	189,64	
			1" montáž batene		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
			Součet		1,000			
31	K	R31	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	89,15	89,15	
			1" umyvadlo		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
			Součet		1,000			
32	K	R32	Vývedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,000	241,44	482,88	
			2" umyvadlová batene		2,000			
			Součet 2,0		2,000			
			Součet		2,000			
33	K	R33	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	1,000	433,03	433,03	
			1" baterie k umyvadlu		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
			Součet		1,000			
34	K	R34	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	2,000	278,59	557,18	
			2" batene umyvadlova		2,000			
			Součet 2,0		2,000			
			Součet		2,000			
	D	05	ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ				19 712,27	
35	K	R35	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 125 l / 2 kW	soubor	1,000	12 805,25	12 805,25	
			1" bojler		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
			Součet		1,000			
36	K	R36	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových přes 80 do 125 l	soubor	1,000	4 447,63	4 447,63	
37	K	R37	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,000	738,99	738,99	
			1" P/V k bojleru		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
			Součet		1,000			
38	K	R38	Vývedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,000	241,44	482,88	
			2" bojler		2,000			
			Součet 2,0		2,000			
			Součet		2,000			
39	K	R39	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	2,000	217,01	434,02	
			2" KK bojler		2,000			
			Součet 2,0		2,000			
			Součet		2,000			
40	K	R40	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	2,000	401,75	803,50	
			2" KK k bojleru		2,000			
			Součet 2,0		2,000			
			Součet		2,000			
	D	06	OSTATNÍ				2 054,37	
41	K	R41	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,000	748,77	748,77	
			1" ventil pračkový		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
			Součet		1,000			
42	K	R42	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 3/4" - 1"	kus	1,000	388,70	388,70	
			1" KK zahradní		1,000			
			Součet 1,0		1,000			
			Součet		1,000			
43	K	R43	Vývedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,000	241,44	482,88	
			1" KK pračkový		1,000			
			1" KK zahradní		1,000			
			Součet 2,0		2,000			
			Součet		2,000			
44	K	R44	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	2,000	217,01	434,02	
			1" KK pračkový ventil		1,000			
			1" KK zahradní ventil		1,000			
			Součet 2,0		2,000			
			Součet		2,000			

ZL 26 - VRN - Vedlejší a rozpočtové náklady

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	86 262,00

Cena s DPH	v	CZK	104 377,02

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL 26 - VRN - Vedlejší a rozpočtové náklady

04.02.2026

Česká správa sociálního zabezpečení
PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							86 262,00	
	D	V01.	Průzkumné, geodetické a projektové práce				535,00	
1	K	01320300R	Fotodokumentace stavby	Kč	0,107	5 000,00	535,00	
	D	V03.	Zařízení staveniště				64 200,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	0,107	450 000,00	48 150,00	
3	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	0,107	150 000,00	16 050,00	
	D	V04.	Inženýrská činnost				4 815,00	
4	K	045002001	Inženýrská činnost	Kč	0,107	45 000,00	4 815,00	
	D	V07.	Provozní vlivy				107,00	
5	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	Kč	0,107	1 000,00	107,00	
	D	V09.	Ostatní náklady				16 605,00	
6	K	0910030R1	Průběžný úklid staveniště během stavby	Kč	0,107	50 000,00	5 350,00	
7	K	X-VRN-03	Koordinační, výrobní a kompletační činnost	Kč	0,107	60 000,00	6 420,00	
8	K	X-VRN-06	Zajištění vybavení investora v budově po dobu stavby včetně kompletního úklidu stavby	Kč	0,107	45 000,00	4 815,00	
2403	K	x-VRN-07	Administrativní poplatek	Kč	1,000	20,00	20,00	

ZL27 SO_03 - Pavilon C

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	-2 291 154,90

Cena s DPH	v	CZK	-2 772 297,43

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL27 SO_03 - Pavilon C

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 291 154,90	
d	01.	Technologie CCTV						-146 910,00
481	K	CCTV-015	Pracovní stanice v min. konfiguraci HP Z440 NG Management Workstation, monitorovací stanoviště	ks	-1,000	34 400,00	-34 400,00	Přesun do SO_04
482	K	CCTV-016	Grafická karta NVIDIA Quadro K620 2GB Graphics Card	ks	-1,000	3 810,00	-3 810,00	Přesun do SO_04
483	K	CCTV-017	LED monitor, úhlopříčka 42", pro provoz 24/7, včetně držáku a kotvícího materiálu	ks	-1,000	21 800,00	-21 800,00	Přesun do SO_04
484	K	CCTV-019	Řídící a záznamový systém na bázi server klient, pro 32 kamer, 2x2x 2 TB (možnost rozšíření na - 4x2TB), systém pro řízení zobrazení a ukládání video audia a dat v IP síti. Podpora h.265 a h.264 / komprese, podpora záznamu z IP kamer s rozlišením až UHD.	ks	-1,000	46 000,00	-46 000,00	Přesun do SO_04
487	K	CCTV-022	L2 switch s managementem, 28 portů, 24x 10/100/1000M RJ45 s PoE/PoE+ (max. 30W/port, celkově max. - 390W), 2x SFP pro Uplink/Stacking, 2x SFP pro uplink, napájení 230V AC	ks	-1,000	21 800,00	-21 800,00	Přesun do SO_04
488	K	CCTV-023	Záložní zdroj 1600VA - 1000W, Line-Interactive, 8x IEC zásuvka, USB, RJ45, montáž do Rack	ks	-1,000	19 100,00	-19 100,00	Přesun do SO_04
d	EKV - 01	Technologie EKV						-155 590,00
510	K	EKV-0003	Krýt pro max. 9 modulů pro montáž na stěnu 505x525x202 mm. Vestavěný napájecí zdroj 12 Vss s - pojistkovým jištěním pro 9 samostatných okruhů, signalizaci stavů a modulem pro dobíjení, prostor / pro max. 65 Ah akumulátor. Dvířka na pantech se zámkem, tamp	ks	-1,000	14 400,00	-14 400,00	Přesun do SO_04
511	K	EKV-0004	Krýt pro 2 moduly pro montáž na stěnu 461x425x142 mm. Vestavěný napájecí zdroj 12 Vss s modulem pro - dobíjení, akumulátoru, prostor pro max. 17 Ah aku. Dvířka na pantech se zámkem, tamper kontakt, / připravené průrazy pro vedení kabeláže, signalizace sta	ks	-2,000	8 660,00	-17 320,00	Přesun do SO_04
512	K	EKV-0005	Kontrolér (IC) pro středně velké až rozsáhlé instalace, připojení až 16 I/O modulů v libovolné - kombinaci po až 2 sběrnicích RS-485. Volné programování činnosti pomocí tzv. triggerů a procedur; / vestavěný Ethernetový převodník.	ks	-1,000	22 900,00	-22 900,00	Přesun do SO_04
513	K	EKV-0006	Systémový modul pro připojení 2 čteček, vstupů a výstupů pro standardní dveřní prvky, komunikace s - IC po sběrnici RS-485. 8 univerzálních vstupů, tamper kontakt, PowerFail, 6x relé.	ks	-6,000	11 400,00	-68 400,00	Přesun do SO_04
516	K	EKV-0009	Zapojení odpínání napájecích zdrojů	kpl	-3,000	1 620,00	-4 860,00	Přesun do SO_04
521	K	EKV-0014	AKU 12V/65Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, Vds	ks	-1,000	7 510,00	-7 510,00	Přesun do SO_04
522	K	EKV-0015	AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, Vds	ks	-2,000	4 040,00	-8 080,00	Přesun do SO_04
523	K	EKV-0016	Přepětová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem, instalace do rozvodů nn proti pulsnímu - přepětí a vf rušení, DA-275-DF6	ks	-3,000	4 040,00	-12 120,00	Přesun do SO_04
d	EPS - 01	Technologie						-199 640,00
744	K	0991	připojení ZDP, vlastní ZDP není součástí projektu	kpl	-1,000	13 900,00	-13 900,00	Přesun do SO_04
746	K	AKKU 170991	Akku 12 V / 17 Ah	ks	-2,000	4 040,00	-8 080,00	Přesun do SO_04
726	K	B3-USI40990	Univerzální interface modul pro připojení ZDP	ks	-1,000	16 700,00	-16 700,00	Přesun do SO_04
727	K	B5-DXI20990	Modul pro připojení dvou kruhových linek	ks	-2,000	28 300,00	-56 600,00	Přesun do SO_04
0	K	B5-MMI-CIP	B5 obslužný panel MAP MMI-BUS bez popisného pole na ovládacím panelu	ks	1,000	29 600,00	29 600,00	Přesun z SO_04
723	K	B5-SCUA-C0990	Integral IP MXF Skříň B5-SCU-C s výřezem pro ovládací panel	ks	-1,000	92 400,00	-92 400,00	Přesun do SO_04
728	K	B8-CII0990	Interní ovládací panel B8-CII	ks	-1,000	40 400,00	-40 400,00	Přesun do SO_04
730	K	SD-CARD0990	SD- karta 1GB	ks	-1,000	1 160,00	-1 160,00	Přesun do SO_04
d	MR - 01	Technologie RM						-27 700,00
780	K	0850	Rozhlasová ústředna All-in-one, 6 zón, 240 W • přehrávač SD a USB • digitálně řízený tuner AM/FM • 6x mikrofonní vstup • 3x vstup pomocných zdrojů (RJ45)	ks	-1,000	27 700,00	-27 700,00	Přesun do SO_04
d	PZTS - 01	Technologie PZTS						-68 150,00
807	K	0005	ÚSTŘEDNA EZS - kompletní: až 520 smyček, 4x datová sběrnice, 1xRS232, napájecí zdroj ocelová skříň s - tamperem, příslušenství.	ks	-1,000	33 500,00	-33 500,00	Přesun do SO_04
808	K	0006	Komunikační modul RS232 pro připojení nadstavbového systému PCO - Fautor,	kpl	-1,000	10 400,00	-10 400,00	Přesun do SO_04
809	K	0007	Bezúdržbový akumulátor 12V/17Ah	ks	-1,000	2 890,00	-2 890,00	Přesun do SO_04
822	K	0021	GSM brána v krytu min. 8 vstupů pro SMS - SIM kartu dodává investor	ks	-1,000	9 240,00	-9 240,00	Přesun do SO_04
823	K	0022	Přepětová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem, instalace do rozvodů nn proti pulsnímu - přepětí a vf rušení, DA-275-DF6	ks	-3,000	4 040,00	-12 120,00	Přesun do SO_04
d	UKS - 01	Technologie UKS						-1 437 080,90
849	K	UKS-0061	Rozvaděč stojanový 19", výška 45U, 800x800 mm, prosklené dveře, stavitelný podstavec Standardní	ks	-4,000	34 700,00	-138 800,00	Přesun do SO_04
850	K	UKS-0062	Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 ks)	kpl	-4,000	578,00	-2 312,00	Přesun do SO_04
851	K	UKS-0063	Ventilační jednotka horní (spodní) 230 V, 6 ventilátorů.termostat	kpl	-4,000	4 040,00	-16 160,00	Přesun do SO_04
852	K	UKS-0064	19" osvětlovací jednotka LED	ks	-4,000	2 890,00	-11 560,00	Přesun do SO_04
853	K	UKS-0065	19" jističová lišta 3U rozebiratelná, DIN, pro 23 modulů osazená - přepětová ochrana T3 - vypínač Q - 32 A - 4x jistič 16 A char. B - 4x zásuvka do rozvaděče, ČSN, 230 V-AC, 44x66 mm, na DIN lištu - / řadová svorka do 25 mm2, zelenožlutá - svorkovnice pr	ks	-4,000	5 200,00	-20 800,00	Přesun do SO_04
854	K	UKS-0066	Napájecí panel PDU 19", 8x ČSN, vypínač, 1U, kabel 2 m	ks	-4,000	2 080,00	-8 320,00	Přesun do SO_04
855	K	UKS-0067	Vertikální kabelový kanál, pro rozvaděče š. 800 mm, výška 45U	ks	-8,000	4 620,00	-36 960,00	Přesun do SO_04
856	K	UKS-0068	Polička 1U/350mm,pevná 19", nosnost 40kg, nízký profil	ks	-8,000	1 960,00	-15 680,00	Přesun do SO_04
857	K	UKS-0069	Kapsa na dokumentaci A4, samolepící	ks	-8,000	173,00	-1 384,00	Přesun do SO_04
858	K	UKS-0070	Upínací páska, balení 100 ks	kpl	-15,000	462,00	-6 930,00	Přesun do SO_04
859	K	UKS-0071	Háček kovový 80 x 80 mm	ks	-30,000	28,90	-867,00	Přesun do SO_04
860	K	UKS-0072	19" vyvaz. kovový panel, 1U	ks	-38,000	52,00	-1 976,00	Přesun do SO_04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
861	K	UKS-0073	Optická vana pro 12 portů, SM/E2000, včetně kazet, spojek a pigtailů, komplet	ks	-2,000	5 200,00	-10 400,00	Přesun do SO_04
862	K	UKS-0074	Doplnění optické vany do rozvaděče Úřadu práce	kpl	-1,000	3 470,00	-3 470,00	Přesun do SO_04
863	K	UKS-0075	19" patchpanel ISDN, 50xRJ-45 UTP, 3,6 / 4,5, 1U	ks	-2,000	4 040,00	-8 080,00	Přesun do SO_04
864	K	UKS-0076	Připojení kabelu JXFE-R 25x2 do rozvaděče MIS-O2 v objektu SO.01 1.PP	kpl	-1,000	1 730,00	-1 730,00	Přesun do SO_04
865	K	UKS-0077	Konektorování kabelů Cat. 3,	ks	-200,000	116,00	-23 200,00	Přesun do SO_04
866	K	UKS-0078	19" Patch Panel pro max. 24 keystone STP Cat. 6a, modulární, neosazený, výška 1U	ks	-34,000	4 040,00	-137 360,00	Přesun do SO_04
867	K	UKS-0079	Montáž patch panelu do rozvaděče Úřadu práce	kpl	-1,000	1 670,00	-1 670,00	Přesun do SO_04
868	K	UKS-0080	Datová zásuvka pro 2 moduly (45st), včetně instalační krabice a rámečku	ks	-119,000	289,00	-34 391,00	Přesun do SO_04
869	K	UKS-0081	Box na omítku pro 1 modul STP RJ45	ks	-48,000	52,00	-2 496,00	Přesun do SO_04
870	K	UKS-0082	Box na omítku pro 2 moduly STP RJ45	ks	-9,000	104,00	-936,00	Přesun do SO_04
871	K	UKS-0083	Instalační spojka pro spojení 2 kabelů, Cat.6a	ks	-15,000	162,00	-2 430,00	Přesun do SO_04
872	K	UKS-0084	Keystone RJ45, STP, Cat.6a 10Gb, PoE+	ks	-641,000	260,00	-166 660,00	Přesun do SO_04
873	K	UKS-0085	Konektor RJ-45 STP, Cat.6a včetně krytu IP 20, přímý	ks	-32,000	229,00	-7 328,00	Přesun do SO_04
874	K	UKS-0086	Měděná vodivá páska pro fixaci opletení, 35x9mm, 20 kusů v balení	ks	-35,000	173,00	-6 055,00	Přesun do SO_04
875	K	UKS-0087	Zařezání keystone (cat.6a) STP	ks	-671,000	172,00	-115 412,00	Přesun do SO_04
876	K	UKS-0088	Označení vývodu segmentu (popis zásuvky)	ks	-671,000	28,90	-19 391,90	Přesun do SO_04
877	K	UKS-0089	Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, šedá, 1 m	ks	-700,000	116,00	-81 200,00	Přesun do SO_04
878	K	UKS-0090	Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, šedá, 2 m	ks	-800,000	144,00	-115 200,00	Přesun do SO_04
879	K	UKS-0091	Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, šedá, 3 m	ks	-200,000	173,00	-34 600,00	Přesun do SO_04
880	K	UKS-0092	Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, šedá, 5 m	ks	-100,000	231,00	-23 100,00	Přesun do SO_04
881	K	UKS-0093	Optický patch kabel duplex, 2 m, LC/E2000	ks	-8,000	404,00	-3 232,00	Přesun do SO_04
882	K	UKS-0094	Rozvodnice přepětových ochran, polykarbonátová skříň 254x180x165 mm včetně příslušenství, DIN lišta	ks	-1,000	2 890,00	-2 890,00	Přesun do SO_04
883	K	UKS-0095	Přepětová ochrana pro Power over Ethernet, DL-1G-RJ45-PoE-AB	ks	-2,000	5 200,00	-10 400,00	Přesun do SO_04
884	K	UKS-0096	Rozvaděč MIS plně vybavený, 269x206x108 mm pro 25 párů	ks	-1,000	16 200,00	-16 200,00	Přesun do SO_04
885	K	UKS-0097	Přepětová ochrana pro telekomunikační a signalizační sítě pro lišty LSA-PLUS, CLSA-TLF dvoustupňová - přepětová ochrana dvouzilových signálových linek	ks	-25,000	13 900,00	-347 500,00	Přesun do SO_04

D		UKS - 03	Kabely, kabelové trasy a instalační materiál					-256 084,00
892	K	UKS-0104	Drátěný kabelový žlab 500/100 mm, zavěšený pod stropem, včetně uchycení a příslušenství	m	-46,000	1 160,00	-53 360,00	Přesun do SO_04
893	K	UKS-0105	Drátěný kabelový žlab 500/50 mm, zavěšený pod stropem, včetně uchycení a příslušenství	m	-40,000	924,00	-36 960,00	Přesun do SO_04
896	K	UKS-0108	Přepážka prokabelový žlab výšky 100 mm, včetně instalačního materiálu	m	-46,000	173,00	-7 958,00	Přesun do SO_04
904	K	UKS-0116	Kabel STP Cat.6a, 500 MHz 4x2xAWG23, IEC 332-3C	m	-1 980,000	79,70	-157 806,00	Přesun do SO_04

ZL27 SO_04 - Pavilon D

Česká správa sociálního zabezpečení

PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

04.02.2026

00006963
neplátce26769611
CZ2676961128711335
CZ28711335

Cena bez DPH	2 291 154,90

Cena s DPH	v	CZK	2 772 297,43

Projektant:**Zpracovatel:**

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ZL27 SO_04 - Pavilon D

04.02.2026

 Česká správa sociálního zabezpečení
 PETROM STAVBY, a.s.

DPU REVIT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 291 154,90	
	d	01.	Technologie CCTV				146 910,00	
1690	K	CCTV-015	Pracovní stanice v min. konfiguraci HP Z440 NG Management Workstation, monitorovací stanoviště	ks	1,000	34 400,00	34 400,00	Přesun z SO_03
1691	K	CCTV-016	Grafická karta NVIDIA Quadro K620 2GB Graphics Card	ks	1,000	3 810,00	3 810,00	Přesun z SO_03
1692	K	CCTV-017	LED monitor, úhlopříčka 42", pro provoz 24/7, včetně držáku a kotvícího materiálu	ks	1,000	21 800,00	21 800,00	Přesun z SO_03
1693	K	CCTV-019	Řídící a záznamový systém na bázi server klient, pro 32 kamer, 2x2x 2 TB (možnost rozšíření na - 4x2TB), systém pro řízení zobrazení a ukládání video audia a dat v IP síti. Podpora h.265 a h.264 / komprese, podpora záznamu z IP kamer s rozlišením až UHD.	ks	1,000	46 000,00	46 000,00	Přesun z SO_03
1696	K	CCTV-022	L2 switch s managementem, 28 portů, 24x 10/100/1000M RJ45 s PoE/PoE+ (max. 30W/port, celkově max. - 390W), 2x SFP pro Uplink/Stacking, 2x SFP pro uplink, napájení 230V AC	ks	1,000	21 800,00	21 800,00	Přesun z SO_03
0	K	CCTV-023	Záložní zdroj 1600VA - 1000W, Line-Interactive, 8x IEC zásuvka. USB. RJ45, montáž do Rack	ks	1,000	19 100,00	19 100,00	Přesun z SO_03
	d	EKV - 01	Technologie EKV				155 590,00	
0	K	EKV-0003	Kryt pro max. 9 modulů pro montáž na stěnu 505x525x202 mm. Vestavěný napájecí zdroj 12 Vss s - pojistkovým jištěním pro 9 samostatných okruhů, signalizaci stavů a modulem pro dobíjení, prostor / pro max. 65 Ah akumulátor. Dvířka na pantech se zámkem, tamper	ks	1,000	14 400,00	14 400,00	Přesun z SO_03
1718	K	EKV-0004	Kryt pro 2 moduly pro montáž na stěnu 461x425x142 mm. Vestavěný napájecí zdroj 12 Vss s modulem pro - dobíjení, akumulátoru, prostor pro max. 17 Ah aku. Dvířka na pantech se zámkem, tamper kontakt, / připravené průrazy pro vedení kabeláže, signalizace sta	ks	2,000	8 660,00	17 320,00	Přesun z SO_03
0	K	EKV-0005	Kontrolér (IC) pro středně velké až rozsáhlé instalace, připojení až 16 I/O modulů v libovolné - kombinaci po až 2 sběrnicích RS-485. Volné programování činnosti pomocí tzv. triggerů a procedur; / vestavěný Ethernetový převodník.	ks	1,000	22 900,00	22 900,00	Přesun z SO_03
1719	K	EKV-0006	Systémový modul pro připojení 2 čteček, vstupů a výstupů pro standardní dveřní prvky, komunikace s - IC po sběrnici RS-485. 8 univerzálních vstupů, tamper kontakt, PowerFail, 6x relé.	ks	6,000	11 400,00	68 400,00	Přesun z SO_03
1722	K	EKV-0009	Zapojení odpínání napájecích zdrojů	kpl	3,000	1 620,00	4 860,00	Přesun z SO_03
0	K	EKV-0014	AKU 12V/65Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, Vds	ks	1,000	7 510,00	7 510,00	Přesun z SO_03
1727	K	EKV-0015	AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, Vds	ks	2,000	4 040,00	8 080,00	Přesun z SO_03
1728	K	EKV-0016	Přepětová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem, instalace do rozvodů nn proti pulsnímu - přepětí a vf rušení, DA-275-DF6	ks	3,000	4 040,00	12 120,00	Přesun z SO_03
	d	EPS - 01	Technologie				199 640,00	
0	K	0991	připojení ZDP, vlastní ZDP není součástí projektu	kpl	1,000	13 900,00	13 900,00	Přesun z SO_03
0	K	AKKU 170991	Akku 12 V / 17 Ah	ks	2,000	4 040,00	8 080,00	Přesun z SO_03
0	K	B3-USI40990	Univerzální interface modul pro připojení ZDP	ks	1,000	16 700,00	16 700,00	Přesun z SO_03
0	K	B5-DXI20990	Modul pro připojení dvou kruhových linek	ks	2,000	28 300,00	56 600,00	Přesun z SO_03
1919	K	B5-MMI-CIP	B5 obslužný panel MAP MMI-BUS bez popisného pole na ovládacím panelu	ks	-1,000	29 600,00	-29 600,00	Přesun do SO_03
0	K	B5-SCUA-C0990	Integral IP MXF Skříň B5-SCU-C s výřezem pro ovládací panel	ks	1,000	92 400,00	92 400,00	Přesun z SO_03
0	K	B8-CII0990	Interní ovládací panel B8-CII	ks	1,000	40 400,00	40 400,00	Přesun z SO_03
0	K	SD-CARD0990	SD- karta 1GB	ks	1,000	1 160,00	1 160,00	Přesun z SO_03
	d	MR - 01	Technologie RM				27 700,00	
1967	K	0850	Rozhlasová ústředna All-in-one, 6 zón, 240 W • přehrávač SD a USB • digitálně řízený tuner AM/FM • 6x mikrofonní vstup • 3x vstup pomocných zdrojů (RJ45)	ks	1,000	27 700,00	27 700,00	Přesun z SO_03
	d	PZTS - 01	Technologie PZTS				68 150,00	
0	K	0005	ÚSTŘEDNA EZS - kompletní: až 520 smyček, 4x datová sběrnice, 1xRS232, napájecí zdroj ocelová skříň s - tamperem, příslušenství.	ks	1,000	33 500,00	33 500,00	Přesun z SO_03
0	K	0006	Komunikační modul RS232 pro připojení nadstavbového systému PCO - Fautor,	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	Přesun z SO_03
0	K	0007	Bezdrátový akumulátor 12V/17Ah	ks	1,000	2 890,00	2 890,00	Přesun z SO_03
0	K	0021	GSM brána v krytu min. 8 vstupů pro SMS - SIM kartu dodává investor	ks	1,000	9 240,00	9 240,00	Přesun z SO_03
2004	K	0022	Přepětová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem, instalace do rozvodů nn proti pulsnímu - přepětí a vf rušení, DA-275-DF6	ks	3,000	4 040,00	12 120,00	Přesun z SO_03
	d	UKS - 01	Technologie UKS				1 437 080,90	
0	K	UKS-0061	Rozvaděč stojanový 19", výška 45U, 800x800 mm, prosklené dveře, stavitelný podstavec Standardní	ks	4,000	34 700,00	138 800,00	Přesun z SO_03
0	K	UKS-0062	Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 ks)	kpl	4,000	578,00	2 312,00	Přesun z SO_03
0	K	UKS-0063	Ventilační jednotka horní (spodní) 230 V, 6 ventilátorů.termostat	kpl	4,000	4 040,00	16 160,00	Přesun z SO_03
0	K	UKS-0064	19" osvětlovací jednotka LED	ks	4,000	2 890,00	11 560,00	Přesun z SO_03
0	K	UKS-0065	19" jističová lišta 3U rozebiratelná, DIN, pro 23 modulů osazená - přepětová ochrana T3 - vypínač Q - 32 A - 4x jistič 16 A char. B - 4x zásuvka do rozvaděče, ČSN, 230 V-AC, 44x66 mm, na DIN lištu - / řadová svorka do 25 mm2, zelenožlutá - svorkovnice pr	ks	4,000	5 200,00	20 800,00	Přesun z SO_03
0	K	UKS-0066	Napájecí panel PDU 19", 8x ČSN, vypínač, 1U, kabel 2 m	ks	4,000	2 080,00	8 320,00	Přesun z SO_03
0	K	UKS-0067	Vertikální kabelový kanál, pro rozvaděče š. 800 mm, výška 45U	ks	8,000	4 620,00	36 960,00	Přesun z SO_03
0	K	UKS-0068	Polička 1U/350mm,pevná 19", nosnost 40kg, nízký profil	ks	8,000	1 960,00	15 680,00	Přesun z SO_03
0	K	UKS-0069	Kapsa na dokumentaci A4, samolepící	ks	8,000	173,00	1 384,00	Přesun z SO_03
0	K	UKS-0070	Upínací páska, balení 100 ks	kpl	15,000	462,00	6 930,00	Přesun z SO_03
0	K	UKS-0071	Háček kovový 80 x 80 mm	ks	30,000	28,90	867,00	Přesun z SO_03
0	K	UKS-0072	19" vyvaz. kovový panel, 1U	ks	38,000	52,00	1 976,00	Přesun z SO_03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	UKS-0073	Optická vana pro 12 portů, SM/E2000, včetně kazet, spojek a pigtailů, komplet	ks	2,000	5 200,00	10 400,00	Přesun z SO_03
0	K	UKS-0074	Doplnění optické vany do rozvaděče Úřadu práce	kpl	1,000	3 470,00	3 470,00	Přesun z SO_03
0	K	UKS-0075	19" patchpanel ISDN, 50xRJ-45 UTP, 3,6 / 4,5, 1U	ks	2,000	4 040,00	8 080,00	Přesun z SO_03
0	K	UKS-0076	Připojení kabelu JXFE-R 25x2 do rozvaděče MIS-O2 v objektu SO.01 1.PP	kpl	1,000	1 730,00	1 730,00	Přesun z SO_03
0	K	UKS-0077	Konektorování kabelů Cat. 3,	ks	200,000	116,00	23 200,00	Přesun z SO_03
0	K	UKS-0078	19" Patch Panel pro max. 24 keystone STP Cat. 6a, modulární, neosazený, výška 1U	ks	34,000	4 040,00	137 360,00	Přesun z SO_03
0	K	UKS-0079	Montáž patch panelu do rozvaděče Úřadu práce	kpl	1,000	1 670,00	1 670,00	Přesun z SO_03
2030	K	UKS-0080	Datová zásuvka pro 2 moduly (45st), včetně instalační krabice a rámečku	ks	119,000	289,00	34 391,00	Přesun z SO_03
2031	K	UKS-0081	Box na omítku pro 1 modul STP RJ45	ks	48,000	52,00	2 496,00	Přesun z SO_03
2032	K	UKS-0082	Box na omítku pro 2 moduly STP RJ45	ks	9,000	104,00	936,00	Přesun z SO_03
2033	K	UKS-0083	Instalační spojka pro spojení 2 kabelů, Cat.6a	ks	15,000	162,00	2 430,00	Přesun z SO_03
2034	K	UKS-0084	Keystone RJ45, STP, Cat.6a 10Gb, PoE+	ks	641,000	260,00	166 660,00	Přesun z SO_03
2035	K	UKS-0085	Konektor RJ-45 STP, Cat.6a včetně krytu IP 20, přímý	ks	32,000	229,00	7 328,00	Přesun z SO_03
2036	K	UKS-0086	Měděná vodivá páska pro fixaci opletení, 35x9mm, 20 kusů v balení	ks	35,000	173,00	6 055,00	Přesun z SO_03
2037	K	UKS-0087	Zařezání keystone (cat.6a) STP	ks	671,000	172,00	115 412,00	Přesun z SO_03
2038	K	UKS-0088	Označení vývodu segmentu (popis zásuvky)	ks	671,000	28,90	19 391,90	Přesun z SO_03
2039	K	UKS-0089	Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, šedá, 1 m	ks	700,000	116,00	81 200,00	Přesun z SO_03
2040	K	UKS-0090	Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, šedá, 2 m	ks	800,000	144,00	115 200,00	Přesun z SO_03
2041	K	UKS-0091	Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, šedá, 3 m	ks	200,000	173,00	34 600,00	Přesun z SO_03
2042	K	UKS-0092	Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, šedá, 5 m	ks	100,000	231,00	23 100,00	Přesun z SO_03
0	K	UKS-0093	Optický patch kabel duplex, 2 m, LC/E2000	ks	8,000	404,00	3 232,00	Přesun z SO_03
0	K	UKS-0094	Rozvodnice přepětových ochran, polykarbonátová skříň 254x180x165 mm včetně příslušenství, DIN lišta	ks	1,000	2 890,00	2 890,00	Přesun z SO_03
0	K	UKS-0095	Přepětová ochrana pro Power over Ethernet, DL-1G-RJ45-PoE-AB	ks	2,000	5 200,00	10 400,00	Přesun z SO_03
0	K	UKS-0096	Rozvaděč MIS plně vybavený, 269x206x108 mm pro 25 párů	ks	1,000	16 200,00	16 200,00	Přesun z SO_03
0	K	UKS-0097	Přepětová ochrana pro telekomunikační a signalizační sítě pro lišty LSA-PLUS, CLSA-TLF dvoustupňová - přepětová ochrana dvoužilových signálových linek	ks	25,000	13 900,00	347 500,00	Přesun z SO_03

D		UKS - 03	Kabely, kabelové trasy a instalační materiál	256 084,00				
2049	K	UKS-0104	Drátěný kabelový žlab 500/100 mm, zavěšený pod stropem, včetně uchycení a příslušenství	m	46,000	1 160,00	53 360,00	Přesun z SO_03
2050	K	UKS-0105	Drátěný kabelový žlab 500/50 mm, zavěšený pod stropem, včetně uchycení a příslušenství	m	40,000	924,00	36 960,00	Přesun z SO_03
2053	K	UKS-0108	Přepážka prokabelový žlab výšky 100 mm, včetně instalačního materiálu	m	46,000	173,00	7 958,00	Přesun z SO_03
2056	K	UKS-0116	Kabel STP Cat.6a, 500 MHz 4x2xAWG23, IEC 332-3C	m	1 980,000	79,70	157 806,00	Přesun z SO_03

SEZNAM FIGUR

Stavba:

P/23-028
OSSZ Most. tř. Budovatelů

04.02.2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
F01 (1)			382,475
	382,475		382,475
Použití figury:			
632451431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm	m2	38,248
632451421	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 10 do 20 mm	m2	57,371
771111011	Vysátí podkladu	m2	382,475
771121027	Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby diamantovým kotoučem	m2	57,371
F01 (2)			617,730
	617,73		617,730
Použití figury:			
632451431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm	m2	61,773
632451421	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 10 do 20 mm	m2	92,660
771111011	Vysátí podkladu	m2	617,730
771121027	Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby diamantovým kotoučem	m2	92,660