

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Stavební úpravy Hauenschildova paláce
Objekt:
ZL - 4 - VCP
Soupis:
25 Stropní trámy - Protézy stropních trámů

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 274 891,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	2 274 891,40	12,00%	272 986,97

Cena s DPH **2 547 878,37**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy Hauenschildova paláce

Objekt: ZL - 4 - VCP

Soupis: **25 Stropní trámy - Protězy stropních trámů**

Místo:

Datum: 21. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 274 891,40

HSV - Práce a dodávky HSV	111 878,67
4 - Vodorovné konstrukce	27 965,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 140,00
997 - Přesun sutě	54 773,67
PSV - Práce a dodávky PSV	2 163 012,73
762 - Konstrukce tesařské	1 317 263,49
783 - Dokončovací práce - nátěry	845 749,24

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy Hauenschildova paláce

Objekt: ZL - 4 - VCP

Soupis: **25 Stropní trámy - Protězy stropních trámů**

Místo: Datum: 21. 7. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 274 891,40

D HSV Práce a dodávky HSV 111 878,67

D 4 Vodorovné konstrukce 27 965,00

1	K	413231231	Zazdívká zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,04 m2	kus	47,000	595,00	27 965,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Stropní protězy do 750mm poškození "2.NP" 10		10,000			
	VV		"3.NP"16		16,000			
	VV		"4NP"21		21,000			
	VV		Součet		47,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 140,00

2	K	964061341	Uvolnění zhlaví trámů ze zdíva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	47,000	620,00	29 140,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

D 997 Přesun sutě 54 773,67

3	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	4,347	186,62	811,24	DLE SOD
4	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	92,840	15,82	1 468,73	DLE SOD
	VV		7,1415*13 'Přepočtené koeficientem množství		92,840			
5	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	7,142	4 560,00	32 567,52	CS ÚRS 2025 01
6	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	7,142	2 790,00	19 926,18	CS ÚRS 2025 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 163 012,73

D 762 Konstrukce tesařské 1 317 263,49

7	K	762312006	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový pl přes 600 cm2	kus	47,000	12 000,00	564 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		protězy stropních trámů do 750mm poškození					
	VV		Trámy museli být v místě podvázány přizvednuty a upraveny do předepsaného tvaru dle statického návrhu pro zaktivování spoje bylo použito epoxidové lepidlo. Svorníky byly zahloubeny pro ocelové příložky a trámy byly podloženy na dubové podkladky					
	VV		"2.NP" 10		10,000			
	VV		"3.NP"16		16,000			
	VV		"4NP"21		21,000			
	VV		Součet		47,000			

8	K	762382011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba do 9 m	kus	47,000	4 040,00	189 880,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	------------	----------------

9	K	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	5,640	135,00	761,40	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

10	M	60556100	řezivo dubové sušené tl 30mm	m3	0,169	27 600,00	4 664,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		5,64*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,169			

11	K	762821951	Vyřezání částí stropního trámu průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 1 do 3 m	m	94,000	352,00	33 088,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

12	K	762822935	Doplnění částí stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2 - montáž	m	115,150	974,00	112 156,10	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	----------------

13	M	61223266 R	hranol konstrukční BSH lepený průřezu 250x300mm nepohledový	m3	10,364	29 402,86	304 731,24	DLE SOD
----	---	------------	---	----	--------	-----------	------------	---------

	VV		47*(2,45*0,3*0,25)*1,2		10,364			
	VV		Součet		10,364			

14	M	HLT.3497346	Závitová tyč HIT-C-F 8.8 M16 280	kus	282,000	116,84	32 948,88	DLE SOD
----	---	-------------	----------------------------------	-----	---------	--------	-----------	---------

20	K	78149514 R	Zafrézování spoje pro rovnou plochu příložky k dosednutí a ocelových profilů	kus	336,000	76,10	25 569,60	DLE SOD
	VV		168*2		336,000			

15	M	31121032	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 18mm	100 kus	5,640	1 230,00	6 937,20	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	---------	-------	----------	----------	----------------

16	M	31111020	matice nerezová šestihranná M16	100 kus	5,640	2 280,00	12 859,20	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---------------------------------	---------	-------	----------	-----------	----------------

17	K	998762113	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	7,528	3 940,95	29 667,47	DLE SOD
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------	---------

D 783 Dokončovací práce - nátěry 845 749,24

19	K	78323211R	Lokální tmelení tesařských kcí průřezové plochy přes 450cm2l epoxidovým tmelem	ks	47,000	5 480,21	257 569,87	
----	---	-----------	--	----	--------	----------	------------	--

	VV		R 2,00 1 966,00 esilnjetk TE					
	VV		47		47,000			

23	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1 651,176	6,46	10 666,60	DLE SOD
----	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------	---------

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"podlaha 4.NP"(11,088+10,833+10,332+10,296+10,092+9,835+9,606+9,405+9,178+8,775+8,732+8,480+8,228+7,969+7,740+7,542+7,267+7,834+7,834+7,883+7,887+...					
			"241,300+50,230+148,980					
			"Podlaha 3.NP" 750,439		750,439			
			"podlaha 2.NP"(7,809+7,671+7,531+7,561+7,603+7,608+7,648+7,635+7,684+7,700+7,731+7,768+7,797+7,814)*0,32*2+81,460		150,298			
			VV0001		1 651,176			
24	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesafských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	1 651,176	244,22	403 250,20	DLE SOD
21	K	783901403	Vysátí dřevěných podlah před provedením nátěru	m2	1 270,135	11,10	14 098,50	CS ÚRS 2025 01
22	K	93890212 r	Čištění ploch dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči včetně plošné kontroly stavu po očištění	m2	1 651,176	97,00	160 164,07	