

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Stavební úpravy Hauenschildova paláce

Objekt:

ZL - 4 - VCP

Soupis:

26 Římsa - oprava a nátěr střešní římsy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

145 591,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	145 591,08	12,00%	17 470,93

Cena s DPH

v CZK

163 062,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy Hauenschildova paláce
Objekt: ZL - 4 - VCP
Soupis: **26 Římsa - oprava a nátěr střešní římsy**

Místo: Datum: 21. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	145 591,08
HSV - Práce a dodávky HSV	79 462,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	62 392,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 914,63
998 - Přesun hmot	1 156,07
PSV - Práce a dodávky PSV	66 128,13
783 - Dokončovací práce - nátěry	66 128,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Hauenschildova paláce
 Objekt: ZL - 4 - VCP
 Soupis:



26 Římsa - oprava a nátěr střešní římsy

Místo: Datum: 21. 7. 2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 145 591,08

D		HSV	Práce a dodávky HSV					79 462,95
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					62 392,25
1	K	62112510 R	Vyplnění spár vápennou maltou vnějších podhledů z cihel	m2	95,401	654,00	62 392,25	
	VV		oprava římsy s vyškrábáním spár (profilace římsy v místě praskliny s přebroušením)					
	VV		95,4006		95,401			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					15 914,63
2	K	941211212	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	8 602,500	1,85	15 914,63	
	VV		Spoždění kvůli statickým problémům					
	VV		860,25*10 "Přepočtené koeficientem množství		8 602,500			
	VV		Součet		8 602,500			
D		998	Přesun hmot					1 156,07
3	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,653	1 770,40	1 156,07	
D		PSV	Práce a dodávky PSV					66 128,13
D		783	Dokončovací práce - nátěry					66 128,13
4	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	190,801	13,60	2 594,89	CS ÚRS 2025 01
	VV		římsa					
	VV		95,4006*2		190,801			
5	K	78380318 R	Provedení penetračního nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 5	m2	95,401	114,40	10 913,87	
6	M	CPR.95973R	Základní nátěr Caparol Haftgrund EG 5 lt tonovatelný	litr	19,048	391,46	7 456,53	
	VV		95,238*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		19,048			
7	K	78382748 R	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 5	m2	95,401	446,00	42 548,85	
	VV		95,401		95,401			
8	K	78389761R	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	95,401	27,40	2 613,99	