

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Stavební úpravy Hauenschildova paláce

Objekt:

ZL - 4 - VCP

Soupis:

**27 stropní trámy - Statické zajištění stropních trámů**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**270 197,37**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	270 197,37	12,00%	32 423,68

**Cena s DPH**

**v CZK**

**302 621,05**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy Hauenschildova paláce

Objekt: ZL - 4 - VCP

Soupis: **27 stropní trámy - Statické zajištění stropních trámů**

Místo:

Datum: 21. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**270 197,37**

HSV - Práce a dodávky HSV	30 532,93
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 585,24
4 - Vodorovné konstrukce	844,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 729,55
997 - Přesun sutě	777,21
998 - Přesun hmot	4 595,96
PSV - Práce a dodávky PSV	239 664,44
762 - Konstrukce tesařské	54 014,16
767 - Konstrukce zámečnické	183 525,94
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 124,34

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy Hauenschildova paláce  
 Objekt: ZL - 4 - VCP  
 Soupis:

## 27 stropní trámy - Statické zajištění stropních trámů

Místo: Datum: 21. 7. 2025  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**270 197,37**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				30 532,93	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 585,24	
32	K	317944323	Válcované nosníky výšky přes 120 do 240 mm dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,103	63 934,34	6 585,24	CS ÚRS 2025 02
	VV		Válcovaný profil IPE 140 pro statické zajištění arkýře 3. NP					
	VV		12,9*4*2/1000		0,103			
D	4		Vodorovné konstrukce				844,97	
1	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonové bločky pro uložení HEB 220 a 160 (zajištění volných konců trámů)	m3	0,053	10 344,69	548,27	DLE SOD
	VV		0,20*0,25*0,35*3		0,053			
2	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců betonové bločky pro uložení ocelové konstrukce 2. NP	m2	0,300	825,00	247,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		0,25*0,4*3		0,300			
	VV		Součet		0,300			
3	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	0,300	164,00	49,20	CS ÚRS 2026 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 729,55	
9	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	3,000	383,00	1 149,00	CS ÚRS 2026 01
10	K	975121321	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	18,000	315,00	5 670,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		2*9		18,000			
11	K	975121322	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky do v 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m za první a ZKD den použití	m	540,000	3,30	1 782,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		18,000*30		540,000			
12	K	975121323	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	18,000	177,00	3 186,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		2*9		18,000			
13	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	25,950	229,00	5 942,55	CS ÚRS 2026 01
	VV		Strop Bytu 2.5		25,95			
	VV		Součet		25,950			
D	997		Přesun sutě				777,21	
14	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	3,217	186,62	600,36	DLE SOD
15	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,209	15,82	19,13	DLE SOD
	VV		0,093*13 *Přepočtené koeficientem množství		1,209			
16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,093	1 089,16	101,29	DLE SOD
17	K	9970138R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního	t	0,093	606,79	56,43	DLE SOD
D	998		Přesun hmot				4 595,96	
18	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	2,596	1 770,40	4 595,96	DLE SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				239 664,44	
D	762		Konstrukce tesařské				54 014,16	
19	K	762382011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba do 9 m	kus	12,000	4 040,00	48 480,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		přizvednutí stropních trámů do roviny HEB 200					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
22	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2	m	54,000	67,50	3 645,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		9*6		54,000			
23	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	25,950	72,80	1 889,16	CS ÚRS 2026 01
	VV		Strop Bytu 2.5		25,95			
	VV		Součet		25,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767			<b>Konstrukce zámečnické</b>			183 525,94		
25	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	647,900	70,27	45 527,93	DLE SOD
	VV		Podepření stropních trámů ve 2. NP					
	VV		Heb 160					
	VV		3,5*62,6		219,100			
	VV		Jackel					
	VV		4*46,9		187,600			
	VV		Heb 140					
	VV		4*34,5		138,000			
	VV		Válcovaný profil IPE 140 pro statické zajištění arkýře 3. NP					
	VV		12,9*4*2		103,200			
	VV		Součet		647,900			
26	M	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	0,393	35 000,00	13 755,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Výkres statika aktualizace "konstrukce ve 2.NP"					
	VV		3,5*0,0626*1,1		0,241			
	VV		"HEB 140" 4*34,5/1000*1,1		0,152			
	VV		Součet		0,393			
33	M	13010746	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140	t	0,103	34 200,00	3 522,60	CS ÚRS 2026 01
27	M	14550308	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 120x120x8mm	t	0,206	35 200,00	7 251,20	CS ÚRS 2026 01
	VV		4*0,0469*1,1		0,206			
28	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	1 004,300	70,27	70 572,16	DLE SOD
	VV		Podepření stropních trámů ve 2. NP					
	VV		5,5*2*91,3		1 004,300			
29	M	13010982	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 220	t	1,105	35 300,00	39 006,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		Výkres statika aktualizace "konstrukce ve 2.NP"					
	VV		5,5*2*0,0913*1,1		1,105			
30	K	998767213	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 611,105	1,49	3 890,55	DLE SOD
D 783			<b>Dokončovací práce - nátěry</b>			2 124,34		
31	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	19,411	109,44	2 124,34	DLE SOD
	VV		HEB 160					
	VV		0,918*3,5*1,1		3,534			
	VV		HEB 200					
	VV		1,15*2*5,5*1,1		13,915			
	VV		Jackel 120					
	VV		0,446*4*1,1		1,962			
	VV		Součet		19,411			