

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Stavební úpravy Hauenschildova paláce

Objekt:

ZL - 4 - VCP

Soupis:

42 SDK - Stěny, předstěny a stropní meziprostor šachet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 006 719,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 006 719,70	21,00%	211 411,14
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 218 130,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy Hauenschildova paláce

Objekt: ZL - 4 - VCP

Soupis: **42 SDK - Stěny, předstěny a stropní meziprostor šachet**

Místo:

Datum: 21. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 006 719,70

PSV - Práce a dodávky PSV

1 006 719,70

763 - Konstrukce suché výstavby

1 006 719,70

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy Hauenschildova paláce
 Objekt: ZL - 4 - VCP
 Soupis:

42 SDK - Stěny, předstěny a stropní meziprostor šachet

Místo: Datum: 21. 7. 2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 006 719,70

D PSV Práce a dodávky PSV 1 006 719,70

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 006 719,70

6	K	763112346.RGS	SDK příčka mezibytová SK 24 tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2x Habito H (DFRIH2) 12,5 TI 40+40 mm 40 kg/m3 EI 90 Rw 68 dB	m2	77,940	3 408,57	265 663,95	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"mezibytová stěna 3. NP" +8,173*3,805		31,098			
	VV		"Mezibytová stěna 4. NP"(5,329+2,542+7,502)*3,047		46,842			
	VV		VV0001		77,940			
7	K	763111338.RGS	SDK příčka SK 12 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x Habito H (DFRIH2) 12,5 TI 60 mm 15 kg/m3 EI 45 Rw 51 dB	m2	75,573	1 879,79	142 061,37	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"2. NP" +10,576*4,071		43,055			
	VV		"4.NP"3,047*(10,672)		32,518			
	VV		VV0003		75,573			
8	K	763121457.RGS	SDK stěna předsazená OK 11 tl 97,5 mm profil CW+UW 75 deska 1x Habito H (DFRIH2) 12,5 TI 40 mm 30 kg/m3 EI 30 Rw do 15 dB	m2	67,284	1 280,42	86 151,78	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"3.NP" +8,173*3,805		31,098			
	VV		"4.NP" (5,329+2,542+4,005)*3,047		36,186			
	VV		VV0002		67,284			
12	K	76312R01	Příplatek k SDK stěně za stísněné prostory a zalomení a napojení na stropní kce	m2	79,800	3 450,00	275 310,00	DLE NAB
	VV		mezi stropní prostor jedné šachty 1.NP-4.NP 11,4m2					
	VV		11,4*7		79,800			
13	K	763164756	SDK obklad kci uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 1xDF 15	m2	79,800	1 130,00	90 174,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		79,8		79,800			
9	K	763181421	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky přes 2,80 do 3,25 m	kus	22,000	1 900,00	41 800,00	CS ÚRS 2026 01
10	K	763181422	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky přes 3,25 do 3,75 m	kus	44,000	2 260,00	99 440,00	CS ÚRS 2026 01
11	K	998763323	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	11,213	545,67	6 118,60	DLE SOD