

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Stavební úpravy Hauenschildova paláce

Objekt:

ZL - 4 - VCP

Soupis:

44 Zámečník - Ocelový strop nad byten 2.7. x

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

495 954,06

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 495 954,06 | 12,00% | 59 514,49 |

Cena s DPH

v CZK

555 468,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy Hauenschildova paláce

Objekt: ZL - 4 - VCP

Soupis: **44 Zámečník - Ocelový strop nad byten 2.7. x**

Místo:

Datum: 21. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

495 954,06

| | |
|-----------------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 65 356,20 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 65 356,20 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 430 597,86 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 421 270,62 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 9 327,24 |

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy Hauenschildova paláce
 Objekt: ZL - 4 - VCP
 Soupis: **44 Zámečník - Ocelový strop nad bytem 2.7. x**

Místo: Datum: 21. 7. 2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 495 954,06

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|-----------|-----------|------------|----------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 65 356,20 | |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 65 356,20 | |
| 13 | K | 317235811 | Doplnění zdíva hlavních a kordónových říms cihlami pálenými na maltu | m3 | 1,862 | 35 100,00 | 65 356,20 | CS ÚRS 2026 01 |
| | VV | | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | | | | | |
| | VV | | "zazdění hlav nosníků a doplnění zdíva" (7,809+6,198+6,680) | | 1,862 | | | |
| | VV | | *0,3*0,3 | | | | | |
| | VV | | VV0002 | | 1,862 | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 430 597,86 | |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 421 270,62 | |
| 1 | K | 767995101 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg | kg | 270,000 | 312,00 | 84 240,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | VV | | výpalky pro spojení profilů | | | | | |
| | VV | | 270 | | 270,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 270,000 | | | |
| 2 | M | 14550210 | profil ocelový čtvercový tažený 10x10x1mm | t | 0,270 | 84 300,00 | 22 761,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 3 | K | 767995117 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg | kg | 1 708,416 | 70,27 | 120 050,39 | DLE SOD |
| | VV | | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | | | | | |
| | VV | | "IPE 220 strop nad bytem 2.7. "(6,574+2*0,3)*9*26,46 | | 1 708,416 | | | |
| | VV | | VV0001 | | 1 708,416 | | | |
| 4 | M | 1301075R | ocel profilová jakost S235JR IPE 220 | t | 1,879 | 48 900,00 | 91 883,10 | DLE SOD |
| | VV | | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | | | | | |
| | VV | | "IPE 220 strop nad bytem 2.7. "(6,574 | | 1,879 | | | |
| | VV | | +2*0,3)*9*26,46*1,1*0,001 | | 1,879 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,879 | | | |
| 5 | K | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L výšky přes 120 do 220 mm | t | 1,978 | 12 700,00 | 25 120,60 | CS ÚRS 2026 01 |
| | VV | | osazování na betonové bločky | | | | | |
| | VV | | 1708,416+270 | | 1 978,416 | | | |
| | VV | | 1,978 | | 1,978 | | | |
| 6 | K | 41117111R | Montáž pomocných ocelových kcí | t | 0,260 | 74 000,00 | 19 240,00 | |
| 7 | M | 13010722 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200 | t | 0,286 | 36 100,00 | 10 324,60 | CS ÚRS 2026 01 |
| | VV | | 0,26*1,1 *Přepočtené koeficientem množství | | 0,286 | | | |
| 8 | K | 76379312R | Spojovací materiál | kus | 168,000 | 69,27 | 11 637,36 | |
| 11 | K | 762382011 | Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba do 9 m | kus | 7,000 | 4 040,00 | 28 280,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | VV | | podepření stropních rákosníkových trámů | | | | | |
| | VV | | 7 | | 7,000 | | | |
| 12 | K | 998762113 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,393 | 3 940,95 | 1 548,79 | DLE SOD |
| 9 | K | 998767213 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m | % | 4 150,858 | 1,49 | 6 184,78 | DLE SOD |
| D | 783 | | Dokončovací práce - nátěry | | | | 9 327,24 | |
| 10 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 85,227 | 109,44 | 9 327,24 | DLE SOD |
| | VV | | "IPE 220 strop nad bytem 2.7. "(6,574 +2*0,3)*9*(6*0,22) | | 85,227 | | | |