

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
Stavební úpravy Hauenschildova paláce  
Objekt:  
ZL - 4 - VCP  
Soupis:  
**52 Zámečník - Příložky stropu nad 1.NP**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 21. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>534 311,50</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	534 311,50	12,00%	64 117,38

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>598 428,88</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy Hauenschildova paláce  
Objekt: ZL - 4 - VCP  
Soupis: **52 Zámečník - Příložky stropu nad 1.NP**

Místo: Datum: 21. 7. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>534 311,50</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	507 648,40
762 - Konstrukce tesařské	94 949,10
767 - Konstrukce zámečnické	401 970,02
783 - Dokončovací práce - nátěry	10 729,28
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	26 663,10

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy Hauenschildova paláce  
 Objekt: ZL - 4 - VCP  
 Soupis: 52 Zámečník - Příložky stropu nad 1.NP

Místo: Datum: 21. 7. 2025  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 534 311,50**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				507 648,40	
D	762		Konstrukce tesařské				94 949,10	
30	K	762223110	Montáž provizorního zábradlí z řeziva výšky 1,1 m	m	120,145	311,00	37 365,10	CS ÚRS 2026 01
	VV		"Příložky U200"(7,999+7,730+7,974+8,059+7,985+7,991+8,019+8,098+8,045+8,023+8,081+8,128+8,042+8,045+7,926)		120,145			
	VV		zajištění prostoru proti propadnutí do porostoru restaurace					
	VV		Součet		120,145			
31	M	60511125	řezivo stavební fošny prismatické středové š do 160mm dl 2-5m	m3	1,466	9 630,00	14 117,58	CS ÚRS 2026 01
	VV		120,145*0,0122 'Přepočtené koeficientem množství		1,466			
26	K	76799510 R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti	ks	141,000	95,00	13 395,00	
	VV		díry pro svorníky u protézované části 2-4.NP					
	VV		47*3		141,000			
22	K	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 300 do 450 mm	kus	141,000	89,10	12 563,10	CS ÚRS 2026 01
	VV		Svorník u protézované části					
	VV		47*3		141,000			
23	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	70,500	182,00	12 831,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		141*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		70,500			
24	M	31111008	matice přesná šestihřanná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	2,820	472,00	1 331,04	CS ÚRS 2026 01
	VV		141*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,820			
25	M	31121005	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm	100 kus	2,820	977,00	2 755,14	CS ÚRS 2026 01
	VV		141*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,820			
27	K	998762113	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,150	3 940,95	591,14	DLE SOD
D	767		Konstrukce zámečnické				401 970,02	
1	K	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg	187,785	312,00	58 588,92	CS ÚRS 2026 01
	VV		přichytky přílozek do trámů pro zachování roviny					
	VV		Strop nad 2.NP					
	VV		13*5*0,3*9,63		187,785			
	VV		Součet		187,785			
4	M	13010434	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm	t	0,207	32 400,00	6 706,80	CS ÚRS 2026 01
	VV		Přichytky k trámům					
	VV		0187,785/1000*1,1		0,207			
	VV		Součet		0,207			
20	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	3 039,669	70,27	213 597,54	DLE SOD
	VV		"Příložky U200"(7,999+7,730+7,974+8,059+7,985+7,991+8,019+8,098+8,045+8,023+8,081+8,128+8,042+8,045+7,926)*25,3		3 039,669			
	VV		Součet		3 039,669			
21	M	13010938	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200	t	3,344	33 407,13	111 713,44	DLE SOD
	VV		"Příložky U200"(7,999+7,730+7,974+8,059+7,985+7,991+8,019+8,098+8,045+8,023+8,081+8,128+8,042+8,045+7,926)*25,3		3 039,669			
	VV		Součet		3 039,669			
	VV		3039,669/1000*1,1		3,344			
	VV		Součet		3,344			
18	M	31411006	hřeb vstřelovací do plechu 4,5x26mm	kus	244,380	15,20	3 714,58	CS ÚRS 2026 01
	VV		Kotvení materiál k velkoformátovým deskám 4.NP 3 KS/m2					
	VV		"otevřené prostory" (81,46)*3		244,380			
	VV		Součet		244,380			
19	M	HLT.416478	DX nábojka 6.8/11 M10 BULK červ.	kus	244,380	7,15	1 747,32	CS ÚRS 2026 01 (ONLINE)
11	K	998767213	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	3 960,686	1,49	5 901,42	DLE SOD
D	783		Dokončovací práce - nátěry				10 729,28	
28	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	98,038	109,44	10 729,28	DLE SOD
	VV		"Příložky U200"(7,999+7,730+7,974+8,059+7,985+7,991+8,019+8,098+8,045+8,023+8,081+8,128+8,042+8,045+7,926)*(2*0,2+4*0,07)*1,2		98,038			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				26 663,10	
29	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnický odborný	hod	43,710	610,00	26 663,10	CS ÚRS 2026 01
	VV		Omezení prací při montáži nad prostorem nad restaurací 6-10:00					
	VV		4/8		0,500			
	VV		"výpočet (hodiny pro zámečnické práce počítáno 30% na montáž na stavbě) 69,68 je zabezpečení)"(227,975+90,7)*0,30+69,68		165,283			
	VV		174,84*0,25		43,710			