

Rekapitulace změnových listů č. 1 - 8
Dílo: Rokycany, rekonstrukce ulice Mokroušská

Datum vystavení:

17.03.2026

Požadováno kým:

Investor, Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.

Podklady :

položkové rozpočty

Přílohy:

1.položkový rozpočet

2. fotodokumentace

požadované změny a zdůvodnění:

Při provádění kanalizačního řadu bylo zjištěno, že stávající revizní šachta, do které je napojen nový řad, má větší hloubku než je uvedeno v projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu bylo nutné provést zemní práce ve vyšší kubatuře, než bylo v PD a ve VV.

Během provádění zemních prací byla v prostoru komunikace nalezena šachta, která nebyla zaznamenána v PD. Bylo rozhodnuto o napojení této šachty na nově budovaný kanalizační řad.

Během provádění plynovodu bylo zjištěno, že PD a VV neobsahuje všechny potřebné tvarovky potřebné ke kompletnímu zhotovení díla a jeho předání provozovateli a z tohoto důvodu byly tyto nezbytné prvky doplněny.

Vzhledem ke zjištění, že stávající vytěžený materiál, se kterým bylo počítáno pro zpětný zásyp kanalizačního řadu, není vhodný pro řádně provedený zásyp rýhy v komunikaci, bylo rozhodnuto o jeho výměně.




Vzhledem ke zjištění, že stávající vytěžený materiál, se kterým bylo počítáno pro zpětný zásyp vodovodního řadu, není vhodný pro řádně provedený zásyp rýhy v komunikaci, bylo rozhodnuto o jeho výměně.

Při provádění prací na vodovodním řadu bylo zjištěno, že napojovací bod v Ovesné ulici není připraven tak, jak je uvedeno v PD a VV. Po dohodě se zástupcem provozovatele bylo upraveno skutečné provedení tohoto napojovacího bodu.

Na základě požadavku zástupce Policie ČR byl mezi vjezdy na pozemky p. č. 781/10 a 781/35 k budoucím nemovitostem osazen oddělovací sloupek, aby nedocházelo ke zbytečnému pojiždění chodníku nebo parkování.

Z důvodu použití recyklovaného kameniva na zhotovení sanační vrstvy byla investorovi poskytnuta sleva z jednotkové ceny za provedení sanace.

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
Cenový dopad v Kč bez DPH (je-li nějaký):			299 618,85 Kč	
z toho přípočtová část:		313 241,85 Kč	z toho odpočtová část: -13 623,00 Kč	
Původní cena díla:		5 283 244,33 Kč	Cena díla vč. Dodatku: 5 582 863,18 Kč	
Časový dopad (je-li nějaký)			Ano, vzhledem k povolení vpuštění plynu dne 9.3.2026 do 12.4.2026	
Dopad do standardu (je-li nějaký):			bez dopadu	
	Jméno	Podpis	Datum	
Za zhotovitele:	Radek Kamínek, jednatel		20.3.2026	
Stavatelství Kamínek, s.r.o.				
Za projektanta :	Ing. Škubalová		20.3.2026	
Za TDS:	Ing. Pavel Otto		19.3.2026	
Za objednatele:				
Město Rokycany, zástupce vedoucího Šárka Kozlerová				
odboru rozvoje města				
Distribuce:				
	Zhotovitel	AD	TDS	Objednatel

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Stavba: Mokroušská, Rokycany

Zadavatel:
město RokycanyZhotovitel:
Stavatelství Kamínek s.r.o.Projektant:
Projektční kancelář Ing. ŠkubalováIČ: 00259047
DIČ: CZ5501101551IČ: 26021471
DIČ: CZ26021471IČ: 13890450
DIČ: CZ5651090258

Cena bez DPH

299 618,85

Sazba daně
DPH základní 21,00%
zákl. přeneseně 21,00%Základ daně
11 554,00
288 064,85Výše daně
2 426,34
0,00

Cena s DPH

v CZK

302 045,19

Změna nákladů stavby celkem

299 618,85

302 045,19

ZL. č. 1	SO 301 Kanalizace - změna hloubky výkopů části kanalizačního řadu	45 455,28	45 455,28
ZL. č. 2	SO 301 Kanalizace - napojení šachty	21 055,21	21 055,21
ZL. č. 3	SO 501 - STL plynovod - doplnění chybějících tvarovek	17 660,00	21 368,60
ZL. č. 4	SO 301 Kanalizace - výměna části zášypového materiálu	45 537,60	45 537,60
ZL. č. 5	SO 302 Vodovod - výměna zášypového materiálu	106 757,79	106 757,79
ZL. č. 6	SO 302 Vodovod - změna napojení na řad v ul. Ovesná	69 258,97	69 258,97
ZL. č. 7	SO 101 Rekonstrukce ulice Mokroušská - oddělovací sloupek mezi vjezdy	7 517,00	9 095,57
ZL. č. 8	SO 101 Rekonstrukce ulice Mokroušská - sleva za provedení sanace recyklatem	-13 623,00	-16 483,83

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Změna hloubky výkopů části kanalizačního řádu

Stavba:

Mokroušská , Rokycany

Objekt:

SKB1803 - SO 301 Kanalizace

Zadavatel:

město Rokycany

Zhotovitel:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

Projektant:

Projektční kancelář Ing. Škubalová

Popis změny:

Při provádění kanalizačního řádu bylo zjištěno, že stávající revizní šachta, do které je napojen nový řád, má větší hloubku než je uvedeno v projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu bylo nutné provést zemní práce ve vyšší kubatuře, než bylo v PD a ve VV.

Cena bez DPH

45 455,28

DPH základní
sniženáZáklad daně
0,00
0,00Sazba daně
21,00%
12,00%Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

45 455,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mokroušská , Rokycany

Objekt:

SKB1803 - SO 301 Kanalizace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

město Rokycany

Projektant:

Projektční kancelář
Ing. Škubalová

Zhotovitel:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

45 455,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

45 455,28

D 1

Zemní práce

45 455,28

8 K 132254204

Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m³

m³

70,720

225,00

15 912,00

W

stoka A

70,720

45 455,28

9 K 151101102

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

m²

88,400

45,00

3 978,00

10 K 151101112

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m

m²

88,400

10,00

884,00

11 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhraní z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m³

70,720

33,00

2 358,08

14 K 1627151111

Nakládání, skládání a překládání nestěhlného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m³ z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m³

70,720

65,00

4 596,50

17 K 174151101

Zásyp sypatinou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vstřevách se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těčito výkopkách

m³

70,720

245,50

17 326,40

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Napojení šachty

Stavba:

Mokroušská , Rokycany

Objekt:

SKB1803 - SO 301 Kanalizace

Zadavatel:

město Rokycany

Zhotovitel:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

Projektant:

Projektční kancelář Ing.Škubalová

Popis změny:

Během provádění zemních prací byla v prostoru komunikace nalezena šachta, která nebyla zaznamenána v PD. Bylo rozhodnuto o napojení této šachty na nově budovaný kanalizační řad.

Cena bez DPH

21 055,21

DPH základní
sniženaZáklad daně
0,00
0,00Sazba daně
21,00%
12,00%Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

21 055,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mokroušská , Rokycany

Objekt:

SKB1803 - SO 301 Kanalizace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

město Rokycany

Projektant:

Projektční kancelář
Ing.Škubalová

Zhotovitel:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 055,21

D HSV Práce a dodávky HSV

21 055,21

D	1	Zemní práce				3 282,90
8	K	132254204 Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 (2,3+1,5)/22,0*1,0	m3	3,800	225,00	855,00
9	K	151101102 Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	7,600	45,00	342,00
10	K	151101112 Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	7,600	10,00	76,00
11	K	162351103 Vodorovné přemísťení výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	2,350	39,00	91,65
12	K	162751117 * Vodorovné přemísťení výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,450	135,00	195,75
13	K	162751119 Vodorovné přemísťení výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	7,250	1,00	7,25
	W	1,45*5		7,250		
14	K	167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,350	65,00	152,75
15	K	171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařízeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	2,610	115,00	300,15
	W	1,45*1,8		2,610		
16	K	171251201 Uložení sypání na skládce nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru	m3	1,450	8,00	11,60
17	K	174151101 Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	2,350	245,00	575,75
18	K	175151101 Obsypání potrubí strojně sypáním z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypání	m3	0,900	220,00	198,00
	W	2,0*1,0*0,45		0,900		
19	M	58331200 šterkopisek netříděný	t	1,800	265,00	477,00
	W	0,9*2 "Přepočtené koeficientem množství		1,800		
	D	4				668,00
21	K	451541111 Vodorovné konstrukce	m3	0,350	1 220,00	427,00
	W	2,0*1,0*(0,15+0,2)/2		0,350		
24	K	451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m3	0,200	1 205,00	241,00
	W	2,0*1,0*0,1		0,200		
	D	8	Trubní vedení			16 912,98
25	K	871313123 Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tloušť SN 12 DN 160	m	2,000	210,00	420,00
26	M	28611260 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12	m	2,060	483,00	994,98
	W	2,0*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		2,060		
27	K	877310310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolien, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	3,000	335,00	1 005,00
N	M	28611504 přechod kanalizační PVC DN 160/110	kus	1,000	285,00	285,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
N	M	28612203	koleno kanalizační PVC DN 160 90 st.	kus	1,000	320,00	320,00
N	M	28612201	koleno kanalizační PVC DN 160 30 st.	kus	1,000	297,00	297,00
N	K	837375121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300	kus	1,000	9 687,00	9 687,00
N	M	700012,00	CONNEX 300/150 odbočka s kul.kloub.	kus	1,000	3 880,00	3 880,00
46	K	899722113	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	2,000	12,00	24,00
	D	998	Přesun hmot				191,33
53	K	398275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,014	95,00	191,33

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3

Doplnění chybějících tvarovek

Stavba:

Mokroušská , Rokycany

Objekt:

SKB1809 - SO 501 - STL plynovod

Zadavatel:

město Rokycany

Zhotovitel:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

Projektant:

Projekční kancelář Ing. Škubalová

Popis změny:

Během provádění plynovodu bylo zjištěno, že PD a VV neobsahuje všechny potřebné tvarovky potřebné ke kompletnímu zhotovení díla a jeho předání provozovateli a z tohoto důvodu byly tyto nezbytné prvky doplněny.

Cena bez DPH

17 660,00

DPH základní
sníženáZáklad daně
17 660,00
0,00Sazba daně
21,00%
12,00%Výše daně
3 708,60
0,00

Cena s DPH

V CZK

21 368,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mokroušská , Rokycany

Objekt:

SKB1809 - SO 501 - STL plynovod

Místo:

Datum:

Zadavatel:

město Rokycany

Projektant:

Projekční kancelář
Ing. Škubalová

Zhotovitel:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							17 660,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 660,00
D	M		Práce a dodávky M				17 660,00
D	23-M		Montáže potrubí				17 660,00
N			Odvzdušňovací uzávěr PE 32 + montáž	kus	1,000	11 570,00	11 570,00
N			Navrt, pas PE63 /32 + montáž	kus	1,000	1 795,00	1 795,00
N			Nátrubek PE 32	kus	1,000	335,00	335,00
N			Hydrantový poklop včetně betonové desky + montáž	kus	1,000	3 960,00	3 960,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4**Kanalizace - výměna části zásypového materiálu**

Stavba:

Mokroušská , Rokycany

Objekt:

SKB1803 - SO 301 Kanalizace

Zadavatel:

město Rokycany

Zhotovitel:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

Projektant:

Projektční kancelář Ing. Škubalová

Popis změny:

Vzhledem ke zjištění, že stávající vytěženy materiál, se kterým bylo počítáno pro zpětný zásyp kanalizačního řádu, není vhodný pro řádné provedení zásyp rýhy v komunikaci, bylo rozhodnuto o jeho výměně.

IČ: 00259047
DIČ: CZ5501101551IČ: 26021471
DIČ: CZ26021471IČ: 13890450
DIČ: CZ5651090258**Cena bez DPH****45 537,60**DPH základní
sniženáZáklad daně
0,00
0,00Sazba daně
21,00%
12,00%Výše daně
0,00
0,00**Cena s DPH****v CZK****45 537,60****SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Mokroušská , Rokycany

Objekt:

SKB1803 - SO 301 Kanalizace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

město Rokycany

Projektant: Projektční kancelář
Ing. Škubalová

Zhotovitel:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							45 537,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				45 537,60
D	1		Zemní práce				45 537,60
11	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	-51,200	39,00	-1 996,80
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	51,200	135,00	6 912,00
13	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	256,000	1,00	256,00
VV			51,2*5		256,000		
14	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-51,200	65,00	-3 328,00
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkově) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	92,160	115,00	10 598,40
VV			51,2*1,8		92,160		
16	K	171251201	Uložení sypání na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru	m3	41,000	8,00	328,00
N	M	58000000	recyklované kamenivo frakce do 63 mm	t	102,400	320,00	32 768,00
VV			51,2*2 "Přepočtené koeficientem množství		102,400		

ZMĚNOVÝ LIST Č. 5**Vodovod - výměna zásypového materiálu**

Stavba:

Mokroušská, Rokycany

Objekt:

SKB1804 - SO 302 Vodovod

Zadavatel:

město Rokycany

Zhotovitel:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

Projektant:

Projektční kancelář Ing. Škubalová

Popis změny:

Vzhledem ke zjištění, že stávající vyřešený materiál, se kterým bylo počítáno pro zpětný zásyp vodovodního řádu, není vhodný pro řádné provedení zásypů rýhy v komunikaci, bylo rozhodnuto o jeho výměně.

Cena bez DPH**106 757,79**DPH základní
sniženáZáklad daně
0,00
0,00Sazba daně
21,00%
12,00%Výše daně
0,00
0,00**Cena s DPH****v CZK****106 757,79****SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Mokroušská, Rokycany

Objekt:

SKB1804 - SO 302 Vodovod

Místo:

Zadavatel:

město Rokycany

Zhotovitel:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

Datum:

Projektant:

Projektční kancelář
Ing. Škubalová

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							106 757,79
D	HSV		Práce a dodávky HSV				106 757,79
D	1		Zemní práce				106 757,79
10	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	-119,818	39,00	-4 672,90
VV			119,8183		119,818		
VV			záryp				
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	119,818	135,00	16 175,43
12	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	599,090	1,00	599,09
VV			119,818*5		599,090		
13	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehleného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-119,818	65,00	-7 788,17
VV			119,8183		119,818		
VV			záryp				
14	K	171201231	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	215,672	115,00	24 802,28
VV			119,818*1,8		215,672		
15	K	171251201	Uložení sypání na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru	m3	119,818	8,00	958,54
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201							
N	M	58000000	recyklované kamenivo frakce do 63 mm	t	239,636	320,00	76 683,52
VV			119,818*2 "Přepočtené koeficientem množství"		239,636		



ZMĚNOVÝ LIST Č. 6

Vodovod - změna napojení vodovodního řadu

Stavba:

Mokroušská , Rokycany

Objekt:

SKB1804 - SO 302 Vodovod

Zadavatel:

město Rokycany

Zhotovitel:

Staviteřství Kamínek s.r.o.

Projektant:

Projektční kancelář Ing.Škubalová

Popis změny:

Při provádění prací na vodovodním řadu bylo zjištěno, že napojovací bod v Ovesné ulici není připraven tak, jak je uvedeno v PD a VV. Po dohodě se zástupcem provozovatele bylo upraveno skutečné provedení tohoto napojovacího bodu.

Cena bez DPH

69 258,97

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
0,00

Cena s DPH

v CZK

69 258,97

IČ: 00259047
DIČ: CZ5501101551

IČ: 26021471
DIČ: CZ26021471

IČ: 13890450
DIČ: CZ5651090258

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mokroušská , Rokycany

Objekt:

SKB1804 - SO 302 Vodovod

Místo:

město Rokycany

Zhotovitel:

Staviteřství Kamínek s.r.o.

Datum:

Projektant: Projektční kancelář
Ing.Škubalová

Zpracovatel:

PC Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

69 258,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

69 258,97

D 1

Zemní práce

18 451,22

1 K 115101201

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

hod

10,000

55,00

550,00 CS ÚRS 2024 01

2 K 115101301

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den

1,000

120,00

120,00 CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	13254204	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m ³	m ³	20,400	225,00	4 590,00	CS ÚRS 2024 01
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m ²	34,000	30,00	1 020,00	CS ÚRS 2023 01
9	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m ²	34,000	10,00	340,00	CS ÚRS 2023 01
10	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	14,130	39,00	551,07	CS ÚRS 2023 01
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	6,270	135,00	846,45	CS ÚRS 2023 01
12	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	31,350	1,00	31,35	CS ÚRS 2023 01
13	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	14,130	65,00	918,45	CS ÚRS 2023 01
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	11,286	115,00	1 297,89	CS ÚRS 2023 01
15	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru	m ³	6,270	8,00	50,16	CS ÚRS 2023 01
16	K	174151101	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vsavkách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m ³	14,130	245,00	3 461,85	CS ÚRS 2023 01
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypání	m ³	4,920	220,00	1 082,40	CS ÚRS 2024 01
18	M	58331200	štetkopisek neřídný	t	9,840	365,00	3 591,60	CS ÚRS 2024 01
D	4		Vodorovné konstrukce				1 626,75	
20	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenná drobného těženého 0 až 4 mm	m ³	1,350	1 205,00	1 626,75	CS ÚRS 2023 01
D	8		Trubní vedení				46 093,00	
21	K	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,000	840,00	840,00	CS ÚRS 2023 01
22	M	55251800	spojka synoflex 7974 DN 80/80	kus	1,000	6 520,00	6 520,00	CS ÚRS 2023 01
25	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	1 920,00	1 920,00	CS ÚRS 2023 01
26	M	55242604R	spojka synoflex 7974 DN 100/100	kus	1,000	7 895,00	7 895,00	
27	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	1 230,00	1 230,00	CS ÚRS 2023 01
28	M	55253661	příruba zasklepovací litinová vodorovdní PN10/16 X kus DN 100	kus	1,000	1 231,00	1 231,00	CS ÚRS 2023 01
29	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	2 480,00	2 480,00	CS ÚRS 2023 01
30	M	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,praškový epoxid II 250µm T kus DN 100/100	kus	1,000	4 770,00	4 770,00	CS ÚRS 2023 01
36	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110	kus	1,000	440,00	440,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	M	28653150	nákržek lemový PE 100 SDR17 110mm	kus	1,000	289,00	289,00	CS ÚRS 2023 01
38	M	286544101	příruha volná k lemovému nákržku z polypropylénu 110	kus	1,000	646,00	646,00	
49	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	1,000	1 630,00	1 630,00	CS ÚRS 2023 01
50	M	422213041	šoupátko pítňá voda litina 4700 E2 PN16 DN 100	kus	1,000	10 423,00	10 423,00	
70	M	422910791	souprava zemní pro šoupátka 9500E2 Rd 1,3 - 1,8m	kus	1,000	2 389,00	2 389,00	
68	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	1 315,00	1 315,00	CS ÚRS 2023 01
69	M	422913523	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 1750 Combi T	kus	1,000	2 075,00	2 075,00	
D		998	Přesun hmot				3 088,00	
67	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	19,300	160,00	3 088,00	CS ÚRS 2023 01

ZMĚNOVÝ LIST Č. 7

Oddělovací sloupek

Stavba:

Mokroušská , Rokycany

Objekt:

SKB1802 - SO 101 Rekonstrukce ulice Mokroušská

Zadavatel:

město Rokycany

Zhotovitel:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

Projektant:

Projekční kancelář Ing. Škubalová

Popis změny:

Na základě požadavku zástupce Policie ČR byl mezi vjezdy na pozemky p. č. 781/10 a 781/35 k budoucím nemovitostem osazen oddělovací sloupek, aby nedocházelo ke zbytečnému pojiždění chodníku nebo parkování.

Cena bez DPH

7 517,00

DPH základní
sniženáZáklad daně
7 517,00
0,00Sazba daně
21,00%
12,00%Výše daně
1 578,57
0,00

Cena s DPH

v CZK

9 095,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mokroušská , Rokycany

Objekt:

SKB1802 - SO 101 Rekonstrukce ulice Mokroušská

Místo:

Datum:

Zadavatel:

město Rokycany

Projektant:

Projekční kancelář
Ing. Škubalová

Zhotovitel:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 517,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 517,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 517,00
N	K		Osazení ocelového sloupku včetně přípravých prací a spodní stavby	ks	1,000	2 563,00	2 563,00
N	M		Parkovací zábrana – zahrazovací sloupek, nesklopný, k zabetonování, bílá s rozměry 1050 x 60 x 60 mm, výška 1050 mm, šířka 60 mm	kus	1,000	4 954,00	4 954,00

