

Položkový soupis víceprací

Název stavby: Mojiř
 Název SO: Oprava hevarijního stavu zdi Žitná ulice
 Datum zpracování: 21.12.2014

Číslo stavby: 000014058
 Číslo SO: 00000001
 Datum aktualizace: 21.12.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
							celkem	jednotková	montáže
1 Zemní práce									
1	119 00-1421	Drocas zajist -3 kabelů volných	m	0,000	0,037	0,000	176,00		0,00
2	132 30-1201	Hlb rýh 2000mm tř.4 do 100m3	m3	26,000	0,000	0,000	602,00		15 652,00
3	132 30-1209	Přípl za lep rýha2m h4	m3	26,000	0,000	0,000	42,60		1 107,60
4	161 10-1101	Svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m	m3	26,000	0,000	0,000	62,00		1 612,00
5	162 70-1105	Vodorovné přem výk/syp do 10000m1-4	m3	26,000	0,000	0,000	259,00		6 734,00
6	162 70-1109	Příplatek zkd 1000m tř.1-4	m3	26,000	0,000	0,000	20,70		538,20
7	171 20-1211	Skádkovné zemina	t	11,000	0,000	0,000	110,00		1 210,00
8	181 20-2305	Upr pláne nasypy se zhutněním	m2	0,000	0,000	0,000	19,50		0,00
9	182 00-1111	Pláštná úprava terén +/- 0,1m rovina	m2	55,000	0,000	0,000	35,70		1 963,50
		1 celkem				0,000			28 817,30
11 Přípravné a přidružené práce									
1	113 10-7142	Odstaň podklad -50m2 žvíce 10cm	m2	5,000	0,181	0,905	135,00		675,00
2	997 22-1561	Vodor dopr suř kusova -1km	t	0,900	0,000	0,000	41,90		37,71
3	997 22-1569	Přípl ZKD 1km suř kusová	t	0,900	0,000	0,000	12,80		11,52
4	997 22-1611	Nakládání doprav prostř suř	t	0,900	0,000	0,000	131,00		117,90
5	997 22-1845	Skádkovné asfaltové povrchy	t	0,900	0,000	0,000	1 200,00		1 080,00
		11 celkem				0,000			1 922,13
2 Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin									
1	211 57-1111	Výplň odvod žebra štrkpišek tříděný	m3	0,000	1,921	0,000	614,00		0,00
2	212 75-5311	Výtok plast trubka D 50 mm l=50 cm	kus	0,000	0,000	0,000	250,00		0,00
3	212 79-2211	Potrubi dren plast flex DN 100	m	0,000	0,000	0,000	62,10		0,00
4	274 32-6231	Základový pás ŽB C25/30 XF3	m3	0,000	2,552	0,000	3 160,00		0,00
		2 celkem				0,000			0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce									
1	317 32-1018	Římisa zed/val ŽB C30/37	m3	3,970	2,471	9,808	3 460,00		13 736,20
2	317 35-3111	Bednění říms zřízení	m2	0,000	0,025	0,000	626,00		0,00
3	317 35-3112	Bednění říms odbednění	m2	0,000	0,000	0,000	70,40		0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		celkem		
							dodávky	montáže			
							7	8	9	10	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	
4	342 32-1410	Stěna vyplňová ŽB C25/30	m3	0,000	2,453	0,000	2 890,00		2 890,00	0,00	
5	342 36-1821	Výztuž příčka bet ocel 10S05	t	0,065	1,046	0,068	39 100,00		39 100,00	2 541,50	
6	348 27-2113	Plot tl 190 hadká přírod tvarovka	m2	0,000	0,249	0,000	983,00		983,00	0,00	
7	348 27-2115	Plot tl 290 hadká přírod tvarovka	m2	5,300	0,296	1,570	1 360,00		1 360,00	7 208,00	
8	348 27-2513	Plot síťšiška tl 195 štipaná přírod	m	7,000	0,036	0,255	438,00		438,00	3 066,00	
9	348 27-3121	Plot sloup 400x300 hadký přírodní	m	0,000	0,265	0,000	867,00		867,00	0,00	
10	348 27-3521	Sloup hlava 400x300 štipaná přírod	kus	0,000	0,018	0,000	195,00		195,00	0,00	
3 celkem							11,701		11,701	26 551,70	0,00
45 Podkladní a vedlejší konstrukce											
1	458 59-1111	Vyplň těsnicí vrstvy za operou jí	m3	0,000	0,000	0,000	453,00		453,00	0,00	
45 celkem							0,000		0,000	0,00	0,00
5 Komunikace											
1	564 86-1111	Podklad štetkodit ŠD zhut tl 200mm	m2	23,000	0,371	8,528	129,00		129,00	2 967,00	
2	565 14-5111	Asf beton podkl ACP16 160mm -3m	m2	0,000	0,158	0,000	261,00		261,00	0,00	
3	569 73-1111	Zpev kralnic kamen drc tl 10cm	m2	0,000	0,197	0,000	96,40		96,40	0,00	
4	573 21-1111	Posif živ spojov asf 0,50-0,70kgm2	m2	0,000	0,001	0,000	12,80		12,80	0,00	
5	577 13-4111	Asf bet obrus ACO11 tl 40mm -3m	m2	0,000	0,104	0,000	231,00		231,00	0,00	
5 celkem							8,528		8,528	2 967,00	0,00
711 Izolace proti vodě a vlhkosti											
1	711 13-2230	Izolace vlhko nopolvá fólie svislá	m2	0,000	0,001	0,000	166,00		166,00	0,00	
2	711 49-1272	Izolace S ochranná textil	m2	0,000	0,000	0,000	60,70		60,70	0,00	
2/1	673 52027-01	Geotextilie 400 g/m2	m2	0,000	0,000	0,000	80,50		80,50	0,00	
3	998 71-1101	Přesun tl izolace voda objekt v -6m	t	0,000	0,000	0,000	779,00		779,00	0,00	
711 celkem							0,000		0,000	0,00	0,00
74 Silnoproud											
1	741 10-1110	Dmiz telef sloupu+provizor+zpět miz	soubor	0,000	0,000	0,000	3 000,00		3 000,00	0,00	
2	748 70-0213	Dmiz stozáru VO+provizor+ri+zpět miz	soubor	0,000	0,000	0,000	3 000,00		3 000,00	0,00	
74 celkem							0,000		0,000	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení											

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							7	8	9	10
1	914 11-1111	Mtž značky-1m2 na sloupek objímky	kus	0,000	0,000			168,00	0,00	
1/1	404 43902-05	Značka dopravní AL reflexní	kus	0,000	0,000	0,00			0,00	
2	914 51-1112	Mtž sloupku doprav značekL3,5+patka	kus	0,000	0,112			710,00	0,00	
2/1	404 45235-00	Sloupek AL 60 - 350	kus	0,000	0,003	0,00			0,00	
3	919 73-5112	Řezání živič krytu tl 5-10cm	m	5,000	0,000			62,50	312,50	
4	935 11-2111	Osaz příkop žlab B 10cm Btvar 550cm	m	5,000	0,131	0,655		161,00	805,00	
4/1	592 27508-01	Přikopová tvárnice 30x300x330 mm	kus	5,000	0,029	0,145		325,00		
5	949 10-1111	Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m	m2	0,000	0,000			36,20	0,00	
6	952 72-1100	Nájem dopravních značek mtž a dmtž	soubor	0,000	0,000			3 000,00	0,00	
		9 celkem		0,000	0,800	325,00		3 000,00	1 117,50	
96 Bourání konstrukcí										
1	962 02-2491	Bour zdiva nzákl kam MC	m3	0,000	2,500	0,000		895,00	0,00	
2	962 04-2321	Bour zdiva nadzákladové b	m3	0,000	2,200	0,000		1 730,00	0,00	
3	997 01-3211	Doprava sut' budova v-6m ručně	t	0,000	0,000	0,000		495,00	0,00	
4	997 01-3501	Odvoz sutí na skládku -1km	t	0,000	0,000	0,000		226,00	0,00	
5	997 01-3509	Přípl.odvoz sutí na skládku ZKD 1km	t	0,000	0,000	0,000		9,78	0,00	
6	997 01-3805	Skládkovné sutě neříděné	t	0,000	0,000	0,000		180,00	0,00	
		96 celkem		0,000	0,000	0,000		1 800,00	0,00	
98 Demolice a sanace										
1	981 01-1314	Demolice budov podíl kce 25% MVC	m3	0,000	0,450	0,000		211,00	0,00	
2	997 00-6512	Vodor doprava sutí skládka -1km	t	0,000	0,000	0,000		123,00	0,00	
3	997 00-6519	Přípl doprava sutí ZKD 1km	t	0,000	0,000	0,000		12,80	0,00	
4	997 01-3805	Skládkovné sutě neříděné	t	0,000	0,000	0,000		180,00	0,00	
		98 celkem		0,000	0,000	0,000		396,00	0,00	
99 Přesun hmot										
1	998 15-3131	Přesun zdi/valy samostatné v -20m	t	0,000	0,000	0,000		396,00	0,00	
		99 celkem		0,000	0,000	0,000		396,00	0,00	
									61 375,63	

MILOSLAV HANÝCH

provádění staveb, udržovacích prací na nich
a jejich udržitelnosti

407 42, HÁEKVARTICE 221

IČO: 42493431 DIČ: CZ 595206723