

TITULNÍ LIST NABÍDKY

podané v rámci výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Oprava bytové jednotky 1+2, ul. Husova 381/1, Frýdlant


Název zadavatele: Bytové hospodářství Frýdlant
Sídlo: Novoměstská 1065, 464 01 Frýdlant
IČ: 46749748
Zastoupený: Soňou Šlejtrovou, ředitelkou

Uchazeč:	Uniance s.r.o		
IČ	17691044		
DIČ:	CZ17691044		
Sídlo (místo podnikání a bydliště) uchazeče:	Dětřichov 217 , 464 01 Frýdlant		
Adresa pro doručování:	Dětřichov 217 , 464 01 Frýdlant		
Identifikátor datové schránky:	uqc9q6k	Možnost příjmu bezplatných poštovních datových zpráv ¹ :	ano
Statutární orgán uchazeče:	Jednatel		
Osoba zmocněná k jednání:	Jaroslav Brojír		
Zápis v obchodním rejstříku (či jiné evidenci):	31. říjen 2022		
Telefon, fax, e-mail kontaktní osoby/ osoby zmocněné k jednání:	+420 721 300 999 / info@uniance.cz		
Bankovní spojení:	1769104444/5500		

Celková nabídková cena bez DPH	786 653,28,- Kč
DPH 12%	94 398,39,- Kč
Celková nabídková cena vč. DPH	881 051,67,- Kč

Účastník prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek poskytnutých v rámci tohoto výběrového řízení. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky.

V Frýdlantu dne 10.03.2016.....


UNIANCE S.R.O.
DĚTŘICHOV 217 46401
Brjír IČ: 17691044
UNIANCE.S.R.O@UNIANIPL.COM



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy bytu 2 + 1 v úrovni 2. NP Husova ul. 381, Frýdlant	JKSO	
Projekt - stupeň :	DPS	Místo	Husova 381, 464 01 Frýdlant
Objednatel	Bytové hospodářství Frýdlant, Novoměstská 1065, Frýdlant		
Projektant	Jaromír Mráz, Budovatelská ul. 3207, 464 01 Frýdlant		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Datum :	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV		0	8	Práce přesčas			13	Vedl. a ostatní náklady		0,00
2		celkem	244 635,69	9	Bez pevné podlahy			14	Vyhł. 230 / 2012, § 8-10		
3	PSV		0	10	Kulturní památka			15			
4		celkem	436 817,59	11				16			
5	"M"		0					17			
6		celkem	105 200,00					18			
7	ZRN (ř. 1-6)		786 653,28	12	DN (ř. 8-11)		0	19	NUS (ř. 13 - 18)		0,00
20	HZS		0	21	Komplet. činnost			22	Ostatní náklady		
Projektant				D				Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		786 653,28
Objednatel								24	DPH 12,00		94 398,39
Datum a podpis				Razítko				25	DPH 21,00		
Zhotovitel								26	Cena s DPH (ř. 23 - 25)		881 051,67
Uniance s.r.o								E			
Datum a podpis				Razítko				Přípočty a odpočty			
				UNIANCE S.R.O. DĚTRICHOV 217 46401 IČ : 17691044 UNIANCE.S.R.O@GMAIL.COM Razítko				27	Dodávky objednatele		
								28	Klouzavá doložka		
Datum a podpis								29	Zvýhodnění + -		

**Vylepšete zabezpečení**

Nepřipravte se o důvěru zákazníků kvůli únikům dat a ovládejte způsob sdílení citlivých souborů

Upgradovat



Příloha č. 2 - výkaz výměr k ocenění

Soubor Upravit Zobrazit Vložit Formát Data Nástroje Gemini Nápově

Nabídky 100% Kč % 123 Arial 12 B I A

A1 0

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba Stavební úpravy bytu 2 + 1 v úrovni 2. NP, Husova ul. 381, Frýdlant

Objednatel Bytové hospodářství Frýdlant, Novoměstská 1065, Frýdlant

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

HSV Práce a dodávky HSV

244 635,69

801-3 Bourání konstrukcí, manipulace se sutí

57 892,50

32 Stěny a příčky

16 879,20

61 Úpravy povrchů vnitřních

127 192,75

94 Lešení a lešeníové konstrukce

3 129,50

95 Dokončující konstrukce a práce

27 775,60

99 Přesuny hmot HSV

11 767,14

PSV Práce a dodávky PSV

436 817,59

711 Izolace proti vodě a vlhkosti

4 689,30

713 Tepelné izolace

18 422,80

721 Zdravotní instalace

52 290,00

731 Vytápění

45 860,00

762 Tesařské konstrukce

11 911,60

763 Sádkartonové konstrukce

114 317,50

766 Truhlářské konstrukce

75 281,00

+ 1. Krycí list 2. Rekapitulace 3. Rozpočet Pokyny



ROZPOČET STAVBY

Název akce : Stavební úpravy bytu 2 + 1 v úrovni 2. NP, Husova ul. 381, Frýdlant

Objednatel : Bytové hospodářství Frýdlant, Novoměstská 1065, Frýdlant

KCN	Č.P.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		93	Bourání konstrukcí, manipulace se suti					
013	1	968 06-1125	VYVĚŠENÍ DŘEVĚNÝCH KŘÍDEL DVEŘÍ PLOCHY DO 2 M2	KUS	4,00	100,00	400,00	
013	2	968 07-2455	VYBOURÁNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ KOVOVÉ PLOCHY DO 2 M2 0,8 * 1,97 = 1,77	M2	1,77	300,00	531,00	
013	3	968 08-2455	VYBOURÁNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ DŘEVĚNÉ PLOCHY DO 2 M2 0,9 * 2 * 0,9 * 2,06 = 3,654	M2	3,65	200,00	730,80	
013	4	968 06-2456	VYBOURÁNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ DŘEVĚNÉ PLOCHY VĚTŠÍ NEŽ 2 M2 1,22 * 2,11 = 2,574	M2	2,57	200,00	514,80	
013	5	766 66-2811	DEMONTÁŽ TRUHLÁŘSKÝCH PRAHŮ JEDNOKŘÍDLÝCH DVEŘÍ	KUS	3,00	50,00	150,00	
013	6	766 66-2812	DEMONTÁŽ TRUHLÁŘSKÝCH PRAHŮ DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ	KUS	1,00	50,00	50,00	
013	6	965 08-1213	ODSEKÁNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ Z VNITŘNÍCH PLOCH VELIKOSTI PŘES 1 M2 1,45 * (1,5 + 2,7) = 6,09	M2	6,09	180,00	1 096,20	
013	7	971 03-3641	VYBOURÁNÍ OTVORŮ PLOCHY DO 4 M2 VE ZDI CIHELNÉ TL. DO 30 CM dveřní otvory v m. 202 : 0,8 * 0,32 * 2,1 + 0,2 * 0,9 * 2,1 = 0,916	M3	0,92	3 500,00	3 206,00	
013	8	974 03-2664	SEKÁNÍ RÝH VE ZDI CIHELNÉ PRO NOSNÍK VÝŠKY 15 CM A ŠÍŘKY DO 15 CM pro nové překlady nad dveřními otvory dle PD : 1,5 * 5 = 7,50	M	7,50	350,00	2 625,00	
013	9	978 01-3191	OTLUČENÍ OMÍTEK VNITŘNÍCH STĚN Z MALTY MV NEBO MVC DO 100 % VYČIŠTĚNÍM SPÁR DO HLOUBKY 15 MM ploch v místě provádění nových obkladů 0,7 * 2,1 * (1,54 + 1,25 + 1,34 + 0,51) - 2,1 * 0,3 = 10,514	S otlučení 2 *	M2	10,51	150,00	1 577,10
013	10	978 01-3191	OTLUČENÍ OMÍTEK VNITŘNÍCH STĚN Z MALTY MV NEBO MVC DO 5 % VYČIŠTĚNÍM SPÁR DO HLOUBKY 15 MM lokálních ploch omítek - tj. plochy oprav omítek ozn. B1 dílní výpočty celkem : 103,74 m2	S otlučení	M2	103,74	120,00	12 448,80
013	11	971 03-3241	VYBOURÁNÍ OTVORŮ PLOCHY DO 0,0225 M2 VE ZDI CIHELNÉ DO TL. 30 CM průraz do komínového průduchu pro vývod potrubí odvětrání	KUS	1,00	500,00	500,00	
013	12	971 - R1	ODSTRANĚNÍ ZÁVĚSŮ GARNÝŽÍ, SKOB ZE ZDIVA, INSTALAČNÍCH DVÍŘEK APOD.	KPL	1,00	50,00	50,00	
013	13	971 - R2	OSTATNÍ DROBNÉ BOURACÍ PRÁCE PRO NOVÉ ROZVODY TZB např. sekání rýh, držek, rýh a průrazů pro rozvody elektro, ZTI a ÚT	HZS	15,00	450,00	6 750,00	
013	14	997 01-3211	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI A VYBOURANÝCH HMOT DO 50 M SVISLÝ PŘESUN Z VÝŠKY DO 6 M PROVÁDĚNÝ RUČNĚ S NALOŽENÍM SUTI NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - hmotnost suti za HSV a obory PSV celkem výpočet programem : 4,66 t	A T	4,66	1 800,00	8 389,80	
013	15	997 01-3501	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1 KM	T	4,66	1 800,00	8 388,00	
013	16	997 01-3509	PŘÍPLATEK K CENĚ ODVOZU SUTI NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 KM 4,66 * 30 km = 139,80	T	139,80	15,00	2 097,00	
013	17	997 01-3831.1	POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - NETŘÍDĚNÁ STAVEBNÍ SUTĚ A ODPAD	T	4,66	1 800,00	8 388,00	
		93	Bourání konstrukcí, manipulace se suti celkem				57 892,50	
		34	Stěny a příčky					
011	18	317 94-1121	OSAZENÍ VÁLCOVANÉHO NOSNÍKU DO ZDIVA TYPU M/E/U/UE/L DO Č. 12 1,5 * 5 * 0,0106 = 0,080	T	0,08	5 500,00	440,00	
011	19	133834200	DODÁVKA - TYČ OCEL D 235 JR PROFIL "IPE" OZNAČENÍ 120 0,080 * 1,05 = 0,083	T	0,08	18 000,00	1 484,00	
011	20	346 24-4381	PLENTOVÁNÍ VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ VÝŠKY DO 20 CM CIHLY PLNÉ NA MC 1,5 * 0,12 * 2 * 6 = 1,08	M2	1,08	350,00	378,00	
011	21	317 23-4410	VYZDÍVKA MEZI NOSNÍKY CIHLY PLNÉ NA MALTU CEMENTOVOU 0,12 * 0,15 * 1,5 * 2 = 0,054	M3	0,05	6 500,00	351,00	
011	22	310 23-9211.1	ZAZDÍVKA OTVORŮ PLOCHY DO 4 M2 ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH NA MALTU MC5 1 * 2,11 * 0,32 + 0,8 * 2,06 * 0,32 + 1 * 2,1 * 0,2 = 1,622	M3	1,62	3 500,00	5 677,00	
011	23	319 20-2331	VYROVNÁNÍ ZDIVA PŘÍZDĚNÍM DO TL. 15 CM BEZ ODSEKÁNÍ úprava zdiva ostění nových dveřních otvorů pro osazení obložek 0,2 * 2,1 * 2 * 0,32 * 2,1 = 1,512	M2	1,51	1 600,00	2 419,20	
011	24	310 23-5241	ZAZDÍVKA PLOCHY 0,0225 M2 ZDIVO CIHELNÉ DO HL. 30 CM zazdívka otvorů po komínových zděních	KUS	2,00	500,00	1 000,00	
011	25	310 23-5241	ZAZDÍVKA PLOCHY 0,0225 M2 ZDIVO CIHELNÉ DO HL. 30 CM zazdívka prostupů potrubí ÚT zdivem	KUS	4,00	500,00	2 000,00	
011	26	310 23-5241	ZAZDÍVKA OTVORŮ A KAPES DO 0,0225 M2 ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH TL. DO 30 CM drobné zazdívky po demontážních rozvodů TZB, různých držáků atd.	KUS	10,00	300,00	3 000,00	
011	27	346 24-4361	ZAZDÍVKA RÝH TL. 65 MM - po rozvodech TZB	M2	0,40	300,00	120,00	
		34	Stěny a příčky celkem				16 879,20	
		61	Úpravy povrchů vnitřních					

011	28	612 32-5411	OPRAVA OMÍTKY HLADKÉ VÁPENNÉ STĚN DO 10 % lokální plochy stávajících omítek dle popisu v PD, ozn. B1, vč. plochy ostění a nadpraží oken (vše počítáno 5 cm nad úroveň podhledu!) díleč výpočty: 50, 456 - 4, 64 + 0, 962 - 2, 1 + 21, 147 - 6, 31 + 0, 962 - 0, 36 - 3, 08 41, 87 - 3, 668 - 3, 758 + 10, 961 + 1, 144 - 1, 47 + 1, 652 = 103, 738	M2	103,74	350,00	36 308,30
011	29	612 32-5411	OPRAVA OMÍTKY HLADKÉ VÁPENNÉ STĚN DO 10 % dílo, ale stavbu dotčená stěna na chodbě 2, 9 * 6, 75 - 0, 8 * 2 - 1 * 2, 11 = 15, 865	M2	15,87	350,00	5 552,75
011	30	612321111	OMÍTKA HRUBÁ ZATŘENÁ VNITŘNÍCH STĚN MVC PROVÁDĚNÁ RUČNĚ jádrová podkladní omítka na zazdívací otvorů, na přezdívkách ostění, po obkladech v mč. 203 1 * 2, 11 * 2 + 0, 8 * 2, 1 * 2 + 1 * 2, 1 * 2 + 0, 3 * 2, 1 * 2 + 0, 2 * 2, 1 * 4 (1, 4 + 2, 7) = 20, 665	M2	20,67	350,00	7 232,75
011	31	612 13-1121	PODKLADNÍ A SPOJOVACÍ VRSTVA VNITŘNÍCH OMÍTANÝCH PLOCH PENETRACE AKRYLÁT-SILIKONOVÁ STĚN NANÁŠENÁ RUČNĚ 103, 74 + 15, 87 + 11, 78 = 131,39	M2	131,39	25,00	3 284,75
011	32	612 14-2001	POTAŽENÍ VNITŘNÍCH STĚN SKLOVLÁKNITOU SÍTÍ VTLAČENOU DO TMELE	M2	131,39	190,00	24 964,10
011	33	612 13-5095	PŘÍPLATEK ZA VYROVNÁNÍ PLOCH STĚN TMELEM ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 MM	M2	131,39	100,00	13 139,00
011	34	612 13-1121	PODKLADNÍ A SPOJOVACÍ VRSTVA VNITŘNÍCH OMÍTANÝCH PLOCH PENETRACE AKRYLÁT-SILIKONOVÁ STĚN NANÁŠENÁ RUČNĚ	M2	131,39	25,00	3 284,75
011	35	612 31-1131	OMÍTKA VÁPENNÁ VNITŘNÍCH PLOCH STĚN ŠTUKOVÁ JEDNOVRSTVÁ TL. DO 3 MM NANÁŠENÁ RUČNĚ	M2	131,39	180,00	21 022,40
011	36	612 31-1141	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ DVOUVRSTVÁ (JÁDRO + ŠTUK) VNITŘNÍCH STĚN PROVÁDĚNÁ RUČNĚ ozn. B2 v mč. 204 a 206 bez obkládů v kuchyni na zdivu 75 * (2, 76 * 2 + 2, 54 + 0, 6) - 0, 8 * 2 * 2 + 0, 1 * (0, 9 * 2 + 2, 1 * 4) 14 * 1, 54 + 0, 5 * 2, 52 * 2 + 0, 3 * 1, 14 + 0, 3 * 1, 54 * 2 5 * (1, 52 + 1, 35) / 2 - 1, 6 * (1 + 0, 85 + 0, 6) 75 * (1, 16 + 2, 3 + 0, 35) - 0, 8 * 2 + 0, 1 * 1 = 28, 735	M2	160,00	160,00	160,00
011	37	622 14-3003	MTŽ OMÍTKOVÝ ROHOVÝ PROFIL hrany stěn, ostění a nadpraží: 1, 01 * 6 + 1, 5 * 12 + 11 + 2, 1 * 2 + 0, 4 = 29, 66	M	29,70	50,00	1 485,00
11	38	5905148400	DODÁVKA - LIŠTA ROHOVÁ PVC S TKANINOU 29, 7 * 1, 1 = 32, 67	M	33,00	30,00	990,00
011	39	622 14-3004	MTŽ OMÍTKOVÝ ZAČIŠŤOVACÍ PROFIL ukončení omítek ostění na styku s rámy oken: 1, 01 * 6 + 1, 5 * 12 = 24, 06	M	24,10	55,00	1 325,50
011	40	590514760	DODÁVKA - PROFIL OKENNÍ S TKANINOU 6 MM (APU LIŠTA) 24, 1 * 1, 1 = 26, 51	M	27,00	35,00	945,00
011	41	612 13-5001	VYROVNÁNÍ VNITŘNÍCH STĚN MALTOU MVC TL. DO 10 MM PROVÁDĚNÉ RUČNĚ finální úprava ozubů v otvorech pro osazení obložkových zárubní	M2	4,00	450,00	1 800,00
011	42	612 33-1111	CEMENTOVÁ OMÍTKA HRUBÁ ZATŘENÁ VNITŘNÍ STĚN PROVÁDĚNÁ RUČNĚ podklad na zdivu pod nové obklady v mč. 202 a 205 v mč. 202: 2 * 0, 7 + 0, 6 * 0, 6 = 1, 76 v mč. 205: 2, 1 * (1, 54 + 0, 51 + 1, 37 + 1, 25) = 9, 807 + 1, 76 = 11, 567	M2	11,57	350,00	4 048,45
011	43	610 99-1111	ZAKRÝVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ FÓLIE PE + LEPÍCÍ PÁSKA stávající okna a parapetní desky	M2	11,00	150,00	1 650,00
		61	Úpravy povrchů vnitřních celkem				127 192,75
		94	Lešení a lešeňové konstrukce				
011	44	949 10-1111	LEŠENÍ POMOČNÉ PRO POZEMNÍ STAVBY VÝŠKY PODLAHY DO 1,9 M pro práce na nových podhledech 22, 5 + 7, 94 + 15, 11 + 5, 52 + 4, 50 = 55, 57	M2	55,57	50,00	2 778,50
011	45	949 10-1111	LEŠENÍ POMOČNÉ PRO POZEMNÍ STAVBY VÝŠKY PODLAHY DO 1,9 M pro zazdívký a opravy omítky na domovní chodbě	M2	7,00	50,00	350,00
		94	Lešení a lešeňové konstrukce celkem				3 128,50
		95	Dokončující práce a konstrukce				
011	46	952 90-1111	VYČISTĚNÍ BUDOV BYTOVÉ VÝSTAVBY VÝŠKY PODLAŽÍ DO 4 M kompletní úklid BJ po dokončení stavby + 7, 94 + 15, 11 + 5, 52 + 4, 50 = 55, 57	M2	55,57	80,00	4 445,60
011	47	619 99-1001.1	ZAKRÝTÍ PODLAH JAKO OCHRANA PROTI POŠKOZENÍ NAPŘ. FÓLIE PE, TEXTÍLIE NEBO DESKY části podlahy na domovní chodbě před bytem	M2	8,00	80,00	640,00
011	48	952 90-2110	ZAMĚTENÍ V MÍSTNOSTECH A CHODBÁCH průběžný základní úklid na chodbě a schodišti po dobu stavby (opakované)	M2	150,30	15,00	2 250,00
32	49	624 63-5390.1	TMELENÍ SPÁR POLYURATENOVÝM TMELEM potřeby doplnění spárý kolem rámu oken a vnější omítkou ostění, cca 50 % délky	M	12,00	120,00	1 440,00
011	50	953 - R1	OSTATNÍ PRÁCE SPOJENÉ S PROVEDENÍM NAPOJENÍ ODPADU V MÍSTNOSTI 1. NP (CELKOVÁ CENA ZA BOURÁNÍ, OPRAVY ZDIVA A OMÍTEK ZA OPRAVU MALEB A ÚKLID) Jednotná cena do ocenění položky: 5 000,- Kč Ve vyúčtování bude doloženo položkami skutečně provedených prací!	SOU	1,00	5 000,00	5 000,00
011	51	953 - R2	OSTATNÍ ZEDNICKÉ VÝPOMOCE PŘI MONTÁŽI NOVÝCH ROZVODŮ VŠECH INSTALACÍ, VYPRACOVÁNÍ SPÁROREZŮ DLAŽBY A OBKLADU, SONDY DO KONSTRUKCIAT. doloženo položkami skutečně provedených prací!	HZS	20,00	450,00	9 000,00
011	52	953 - R3	PŘÍMÝ MATERIÁL DO POLOŽKY HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY Jednotná cena do ocenění položky s hodinovou sazbou: 5 000,- Kč	Kč	1,00	5 000,00	5 000,00
		95	Dokončující práce a konstrukce celkem				27 775,60

99	Přesun hmot HSV		
011 53	999 28-1111	PŘESUN HMOT PRO OPRAVY A ÚDRŽBU BUDOV VÝŠKY DO 25 M Výpočet programem : 6, 537 t	
99	Přesun hmot HSV celkem		
800-711	Izolace proti vodě a vlhkosti		
711 54	711 11-1001	PROVEDENÍ IZOLACE NA PLOŠE VODOROVNÉ ZA STUDENA - PENETRAČNÍ NÁTĚR skladba A2: 4, 50 m ²	
711 55	711 11-2001	PROVEDENÍ IZOLACE NA PLOŠE SVISLÁ ZA STUDENA - PENETRAČNÍ NÁTĚR výtažení stěrky 20 cm nad podlahu	
711 56	111631501	DODÁVKA - LAK ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ 0, 40 KG/M ² (6, 38 + 2,73) * 0, 40 = 2, 492	
711 57	711 19-3121.1	IZOLACE PROTI VLHKOSTI NA PLOŠE VODOROVNÉ STĚRKOU ZA STUDENA, NAPŘ. PCI, AQUAFIN 2K, WEBERTEC APOD. TL. 2-3 MM, VČ. PŘÍPRAVY PODKLADU, SYSTÉMOVÝCH TĚSNÍCÍCH A PŘECHODOVÝCH PÁSKŮ ATD.	
711 58	711 19-3131.1	IZOLACE PROTI VLHKOSTI NA PLOŠE SVISLÉ STĚRKOU ZA STUDENA, NAPŘ. PCI, AQUAFIN 2K, WEBERTEC APOD. TL. 2-3 MM, VČ. PŘÍPRAVY PODKLADU - výtažení stěrky 20 cm na stěny	
711 59	711 11-2051.1	IZOLACE NA PLOŠE SVISLÉ - DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR TEKUTOU HYDROIZALACÍ pod obklady ve sprchovém boxu, včetně nákladů za materiál 2,1 * 0, 9 * 2 + 2, 1 * 0, 51 = 4, 851	
711 60	998 71-1102	PŘESUN HMOT IZOLACE PROTI VODĚ OBJEKT VÝŠKY DO 12 M výpočet programem : 0, 031 t	
800-711	Izolace proti vodě a vlhkosti celkem		
800-713	Tepeľné izolace		
713 61	713 11-1111	POLOŽENÍ IZOLACE TEPELNÉ STROPŮ VRČHEM VOLNĚ na sádk podhledech 94 + 15, 11 + 5, 52 + 4, 50 = 55, 57	
713 62	631481570	DODÁVKA - DESKA IZOLAČNÍ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN ISOVER UNI TL. 160 MM 600 X 1200 MM (λ = 0,035 W/m.K) 57 * 1, 04 = 57, 79	
713 63	998 71-3102	PŘESUN HMOT TEPELNÉ IZOLACE OBJEKT VÝŠKY DO 12 M výpočet programem : 0, 462 t	
800-713	Tepeľné izolace celkem		
800-721	Zdravotní technika		
721 64	721	DEMONTÁŽ BATERIE NÁSTĚNNÁ	
721 65	721	DEMONTÁŽ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA	
721 66	721	DEMONTÁŽ NÁSTĚNEK, PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ VODY, PŘIPOJENÍ ODPADU NA STOUPAČKU, VČETNĚ ZASLEPENÍ POTRUBÍ ATD.	
721 67	721	D + MTŽ KLOZET ZÁVĚSNÝ, NAPŘ. LYRA PLUS VÝŠKY 1120 MM S OVLÁDÁNÍM ZEPŘEDU, VČETNĚ INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY URČENÉ DO LEHKÝCH STĚN S KOVOVOU KONSTRUKCÍ, DVOJTLAČÍTKOVÉ OVLÁDACÍ SPLACHOVÁNÍ, SEDÁTKO, MONTÁŽNÍ A NAPOJOVACÍ SADA (KOMPLET)	
721 68	721	D + MTŽ UMYVADLO KERAMICKÉ 600 MM BEZ KRYTU NA SIFON PŘÍPEVNĚNÉ NA KONSTRUKCI SÁDROKARTONOVÉ PŘEDSTĚNY, MONTÁŽNÍ A NAPOJOVACÍ SADA (KOMPLET)	
721 69	721	D + MTŽ BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BEZ VÝPUSTI	
721 70	721	D + MTŽ BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ S OTÁČIVÝM ÚSTÍM, DÉLKA RAMÍNKA 220 MM	
721 71	721	D + MTŽ DŘEZ JEDNODUCHÝ NEREZOVÝ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU 560 X 480 MM OSAZENÝ DO KUCHYŇSKÉ LINKY	
721 72	721	D + MTŽ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ	
721 73	721	D + MTŽ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ	
721 74	721	D + MTŽ VANIČKA SPRCHOVÁ NÍZKÁ LITÝ MRAMOR 900 X 900 MM, VČ. ODPADU	
721 75	721	D + MTŽ ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ PRO VANIČKU Š. 900 MM VČ. BOČNÍHO UZAVŘENÍ STĚNY V DÉLCE 390 MM	
721 76	721	D + MTŽ BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ (KOMPLET)	
721 77	721	D + MTŽ VENTIL ROHOVÝ PRAČKOVÝ	
721 78	721	D + MTŽ DVÍRKA REVIZNÍ 300 X 300 MM BÍLÉ DO KERAMICKÉHO OBKLADU	
721 79	721	DROBNÝ MONTÁŽNÍ, SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ MATERIÁL	
721 80	721	NOVÉ ROZVODY VNITŘNÍ KANALIZACE A VODY K ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM S NAPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY V BJI V MÍSTNOSTI V 1.NP DLE POPISU V PD Odhadní položka - jednotná cena do rozpočtu : 15. 000,- Kč. Dle požadavku investora budou práce a dodávky vyúčtovány dle skutečně provedených prací, které budou předem odsouhlaseny.	
800-721	Zdravotní technika celkem		

T	6,54	1 800,00	11 767,14
			11 767,14

M2	4,50	25,00	112,50
M2	1,73	350,00	605,50
KG	2,50	15,00	37,50
M2	4,50	350,00	1 575,00
M2	1,73	350,00	605,50
M2	4,85	350,00	1 697,50
T	0,03	1 800,00	55,80
			4 689,30

M2	55,57	160,00	8 891,20
M2	58,00	150,00	8 700,00
T	0,46	1 800,00	831,60
			18 422,80

KUS	1,00	50,00	50,00
KUS	1,00	50,00	50,00
SOU	1,00	100,00	100,00
SOU	1,00	10 000,00	10 000,00
SOU	1,00	3 000,00	3 000,00
KUS	1,00	2 000,00	2 000,00
KUS	1,00	1 500,00	1 500,00
KUS	1,00	2 000,00	2 000,00
KUS	1,00	150,00	150,00
KUS	1,00	150,00	150,00
SOU	1,00	6 500,00	6 500,00
SOU	1,00	8 000,00	8 000,00
KUS	1,00	2 500,00	2 500,00
KUS	1,00	250,00	250,00
KUS	1,00	450,00	450,00
SOU	1,00	500,00	500,00
KPL	1,00	15 000,00	15 000,00
			52 200,00

	800-731	Vytápění	
731	81	735-15-1821	DEMONTÁŽ OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ DVOURÁDÁ DL. 1500 MM
731	82	733 12-0815.1	DEMONTÁŽ POTRUBÍ TRUBKY HLADKÉ PRŮMĚRU DO D-38 MM
731	83	735 - R1	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÉ OSAZENÍ ZÁVĚSNÉHO PLYNOVÉHO KOTLE S PŘIPOJENÍM ODTAHU NA KOMÍN
731	84	735 - R2	NOVÁ REVIZE PLYNOVÉHO KOTLE A ODTAHU DO KOMÍNU PO ZPĚTNÉM OSAZENÍ
731	85	735 - R3	D + MTŽ POTRUBÍ MĚDĚNNÉ MĚKKÉ SPOJOVÁNÍ MĚKKÝM PÁJENÍM D-15-18 MM
731	86	735 - R4	D + MTŽ OTOPNÉ TĚLESO RADIK KLASIK DVOUDESKOVÉ TYP 22 800/1100 MM, VČETNĚ TERMOSTATICKÉ HLAVICE
731	87	735 - R5	D + MTŽ OTOPNÉ TĚLESO ŽEBŘÍKOVÉ DO KOUPELNY 500/1500 MM
721	86	735 - R6	OSTATNÍ PRÁCE A DODÁVKY SPOJENÉ S PROVEDENÍM VYTÁPĚNÍ BJ NAPŘ. VYPUSTĚNÍ A NAPUŠTĚNÍ SOUSTAVY, REGULACE, ODVZDUŠNĚNÍ, KULOVÉ UZÁVĚRY AJ. <i>Jednotná předběžná cena : 5.000,- Dle požadavku investora budou práce a dodávky vyúčtovány dle skutečně provedených prací, které budou předem odsouhlaseny.</i>

KUS	6,00	50,00	300,00
M	76,00	10,00	760,00
KPL	1,00	2 500,00	2 500,00
KPL	1,00	3 500,00	3 500,00
M	80,00	100,00	8 000,00
SOU	6,00	3 800,00	22 800,00
SOU	1,00	3 000,00	3 000,00
KPL	1,00	5 000,00	5 000,00
			45 860,00

800-731 Vytápění celkem

800-762 Tesařské konstrukce

762	89	762 52-1811	DEMONTÁŽ PODLAH Z PRKEN TL. DO 32 MM <i>Podlahy skladby A2 : 4, 50</i>
762	90	775 51-1820	DEMONTÁŽ PODLAH Z VLYSŮ LEPENÝCH
762	91	762 52-6130	MTŽ POLŠTĚRŮ OSOVÉ VZDÁLENOSTI DO 100 CM POD PODLAHU <i>předpoklad doplnění a vyrovnání podlahových trámů pomocí bočních příložek</i>
762	92	605110210	DODÁVKA - ŘEZIVO SM HRANOLKY NAPŘ.,60 X 160 MM (ALT. PROFILY DLE POTŘEBY)
762	93	762 08-3122	IMPREGNACE DŘEVA 3/4 PROTI DŘEVOKAZNĚMU HMYZU, HOUBÁM A PLÍSNĚM
762	94	762 59-5000	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY PRO MONTÁŽ KONSTRUKCE PODLAHY
762	95	762 51-1177	PODLAHA Z CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK CETRIS 2 X 16 MM NA SRAZ ŠROUBOVANÝCH K PODKLADU <i>podlahy skladby A2 : 4, 50</i>
762	96	762 59-5001	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY PRO MONTÁŽ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE
762	97	998 76-2103	PŘESUN HMOT TESAŘSKÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 12 M
98		800-762	Tesařské konstrukce celkem

M2	4,50	350,00	1 575,00
M2	4,50	350,00	1 575,00
M2	4,50	450,00	2 025,00
M3	0,07	9 600,00	672,00
M3	0,07	9 600,00	672,00
M3	0,07	5 500,00	385,00
M2	4,50	650	2 925,00
M2	4,50	350,00	1 575,00
T	0,28	1 800,00	507,60
			11 911,60

800-763 Sádrokartonové konstrukce

763	99	763 13-1411	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED DESKA STANDARDNÍ "A" TL. 12, 5 MM NA PROFILY 2X CD + UD BEZ VLOŽENÉ IZOLACE <i>5 * 7, 94 + 15, 11 + 5, 52 = 51, 07</i>
763	100	763 13-1411	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED DESKA IMPREGNOVANÁ "H2" TL. 12, 5 MM NA PROFILY 2X CD + UD BEZ VLOŽENÉ IZOLACE <i>podhled v m. 205 : 4, 50</i>
763	101	763 13-1714	ZÁKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR SÁDROKARTONOVÝCH PODHLEDŮ <i>51, 07 + 4, 50 = 55, 57</i>
763	102	763 13-1751	MTŽ PAROTĚSNÉ ZÁBRANY NA SÁDROKARTONOVÝ POHLED
763	103	283292210	DODÁVKA - FOLIE PAROTĚSNÁ DELTA FOL REFLEX <i>% na spoje a ztrátě : 55, 57 * 1, 2 = 66, 68</i>
763	104	283292000	DODÁVKA - PÁSKA OBOUSTRANNÁ TĚSNÍCI BUTYLKAUČUKOVÁ BALENÍ 45 M
763	105	763 11-1411.1	SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 100 MM PROFILY CW+UW OPLÁSTĚNÁ DVOJITOU DESKOU STANDARDNÍ "A" 2X TL. 12, 5 MM S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ TL. 50 MM S ÚPRAVOU PRO VSAZENÍ ZÁRUBNĚ <i>mezi m. 204-205 : 2, 9 * 2, 67 = 7, 743</i>
763	106	763 11-1431.1	SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 100 MM PROFILY CW+UW OPLÁSTĚNÁ DVOJITOU DESKOU IMPREGNOVANOU "H2" 2X TL. 12, 5 MM S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ TL. 50 MM S ÚPRAVOU PRO VSAZENÍ ZÁRUBNĚ <i>mezi m. 202 - 204 : 2, 9 * 2, 07 = 6, 003</i>
763	107	763 11-1447.1	SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 150 MM PROFILY CW+UW OPLÁSTĚNÁ DVOJITOU DESKOU IMPREGNOVANOU "H2" 2X TL. 12, 5 MM S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ TL. 80 MM <i>9 * 2, 15 = 6, 235</i>
763	108	763 11-9210	ZÁKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK <i>bez plochy s keramickým obkladem dlířel výpočty : 3, 782 + 5, 542 + 7, 782 + 1, 416 = 18, 522</i>
763	109	763 12-1439.1	PŘEDSTĚNA SÁDROKARTONOVÁ TL. 150 MM NA PROFILY CW+UW OPLÁSTĚNÁ DESKOU IMPREGNOVANOU "H2" TL. 12,5 MM VLOŽENÉ IZOLACE <i>1, 72 = 1, 892</i>
763	110	763 17-3199	DODÁVKA A MONTÁŽ VYZTUŽENÍ PŘÍČKY PRO ZAVĚŠENÍ SKŘÍNĚK KL
763	111	998 76-3302	PŘESUN HMOT SÁDROKARTONOVÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 12 M <i>výpočet programem : 1,681 t</i>

800-763 Sádrokartonové konstrukce celkem

22.	M2	51,07	1 100,00	56 177,00
	M2	4,50	1 300,00	5 850,00
	M2	55,57	25,00	1 389,25
	M2	55,57	50,00	2 778,50
+ 20	M2	67,00	55,00	3 685,00
	KUS	4,00	450,00	1 800,00
	M2	7,74	1 600,00	12 388,80
	M2	6,00	1 800,00	10 805,40
2.	M2	6,24	1 900,00	11 846,50
	M2	18,52	25,00	463,05
BEZ 1, 1 *	M2	1,90	1 900,00	3 610,00
	SOU		500,00	500,00
	T	1,68	1 800,00	3 024,00
			114 317,50	

800-766		Truhlářské konstrukce	
766	112	766 66-0181	MONTÁŽ JEDNOKŘÍDLÝCH DVEŘÍ POŽÁRNÍCH ŠÍŘE DO 80 CM OBLOŽKOVOU ZÁRUBEŇ - dveře ozn. D1
766	113	611653100	DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ VEL. 80 X 197 CM TYP SAPELI SWING 15, POVRCH DÝHA DND, DESIGN DUB NATUR, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3 - ozn. D1
766	114	766 66-0171	MONTÁŽ JEDNOKŘÍDLÝCH DVEŘÍ ŠÍŘE DO 80 CM NA OBLOŽKOVOU ZÁRUBEŇ
766	115	611610030	DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PROSKLENÉ VEL. 80 X 197 CM, TYP SAPELI SWING 35 POVRCH DÝHA DND, DESIGN DUB NATUR, SKLO PLOCHÉ FLOAT ČIRÉ - ozn. D2
766	116	611640040	DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ VEL. 70 X 197 CM, TYP SAPELI SWING 15, POVRCH DÝHA DND, DESIGN DUB NATUR - ozn. D3
766	117	766 66-0722	MONTÁŽ DVEŘNÍ KOVÁNÍ (ZÁMEK, ŠTÍTEK, KLIKA, VLOŽKA)
766	118	549146000	DODÁVKA - DVEŘNÍ KOVÁNÍ (KLIKA/KLIKA, ŠTÍTEK, ZÁMEK)
766	119	549140000	DODÁVKA - BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ, NAPŘ. SAPELI TYP 04, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA FAB
766	120	766 68-2211	MONTÁŽ ZÁRUBNÍ OBLOŽKOVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH DŘEVĚNÝCH PRO DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ PRO TLOUŠŤKU STĚNY DO 170 MM - pro dveře D1
766	121	611810000	DODÁVKA - ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ PRO DVEŘE SAPELI SWING 15, POVRCH DÝHA DND, DESIGN DUB NATUR, PRO TL. STĚNY DO 17 CM A ŠÍŘKU DVEŘÍ 80 CM - pro dveře D1
766	122	766 68-2111	MONTÁŽ ZÁRUBNÍ OBLOŽKOVÝCH DŘEVĚNÝCH PRO DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ PRO TLOUŠŤKU STĚNY DO 170 MM
766	123	766 68-2112	MONTÁŽ ZÁRUBNÍ OBLOŽKOVÝCH DŘEVĚNÝCH PRO DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ PRO TLOUŠŤKU STĚNY DO 350 MM
766	124	611811000	DODÁVKA - ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ PRO DVEŘE SAPELI SWING, POVRCH DÝHA DND, DESIGN DUB NATUR, PRO TL. STĚNY 8 AŽ 15 CM A ŠÍŘKU DVEŘÍ 60 - 90 CM - pro dveře D2 a D3
766	125	611811000.1	DODÁVKA - ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ PRO DVEŘE SAPELI SWING, POVRCH DÝHA DND, DESIGN DUB NATUR, PRO TL. STĚNY 16 AŽ 35 CM A ŠÍŘKU DVEŘÍ 60 - 90 CM - pro dveře D2
766	126	766 69-5212	MONTÁŽ PRAHŮ DVEŘÍ JEDNOKŘÍDLÝCH ŠÍŘE DO 10 CM
766	127	766 69-5213	MONTÁŽ PRAHŮ DVEŘÍ JEDNOKŘÍDLÝCH ŠÍŘE PŘES 10 CM
766	128	611873760	DODÁVKA - PRAH DVEŘNÍ BUKOVÝ 720 X 100 X 20 MM
766	129	611873960	DODÁVKA - PRAH DVEŘNÍ BUKOVÝ 820 X 100 X 20 MM
766	130	611874016	DODÁVKA - PRAH DVEŘNÍ BUKOVÝ 820 X 200 X 20 MM
766	131	611874019	DODÁVKA - PRAH DVEŘNÍ BUKOVÝ 820 X 300 X 20 MM
766	132	766 81-2119.1	MONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH LINEK DŘEVĚNÝCH KOMPLETNÍCH DÉLKY DO 2,8 M, VČETNĚ MONTÁŽE ELEKTRICKÉHO SPORÁKU <i>Montáž dřezu a dřezová baterie je v ocenění ZTI, montáž světlá na KL je v ceně elektro !</i>
766	133	615110000	DODÁVKA - KUCHYŇSKÁ LINKA SEKTOROVÁ S HORNÍMI SKŘÍŇKAMI NA STĚNU DĚLKA LINKY 2650 MM, VYROBENO Z LAMINA TL. 18 MM, HRANY ABS, ZÁSUVKY S DOJEZDEM, STANDARDNÍ KVALITA, VČ. ZABUDOVANÉHO ELEKTRICKÉHO SPORÁKU S KERAMICKOU DESKOU A TROUBOU <i>Poznámky k ostatnímu vybavení KL :</i> <i>Dřez a dřezová baterie je v ocenění ZTI, osvětlení linky je v položkách elektro !</i> <i>Předběžná cena, upřesnění ceny dle výběru konkrétního typu kuchyňské linky !</i>
766	134	998 76-6102	PŘESUN HMOT TRUHLÁŘSKÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 12 M <i>vypočet programem : 0, 545 tuny</i>
800-766		Truhlářské konstrukce celkem	

NA				
KUS	1,00	1 000,00	1 000,00	
KUS	1,00	4 800,00	4 800,00	
KUS	4,00	800,00	3 200,00	
KUS	3,00	3 500,00	10 500,00	
KUS	1,00	3 500,00	3 500,00	
KUS	5,00	360,00	1 760,00	
KUS	4,00	350,00	1 400,00	
KUS	1,00	400,00	400,00	
KUS	1,00	1 500,00	1 500,00	
KUS	1,00	3 500,00	3 500,00	
KUS	2,00	1 000,00	2 000,00	
KUS	2,00	1 000,00	2 000,00	
KUS	2,00	3 500,00	7 000,00	
KUS	2,00	4 500,00	9 000,00	
KUS	3,00	100,00	300,00	
KUS	2,00	100,00	200,00	
KUS	1,00	150,00	150,00	
KUS	2,00	150,00	300,00	
KUS	1,00	150,00	150,00	
KUS	1,00	150,00	150,00	
KUS	1,00	6 500,00	6 500,00	
SOU	1,00	15 000,00	15 000,00	
T	0,55	1 800,00	981,00	
			75 281,00	

800-771		Podlahy z keramické dlažby	
771	135	771 57-4351	MONTÁŽ DLAŽBA KERAMICKÁ PROTISKLUZOVÁ NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO podlaha A2 : 4, 50
771	136	771 57-9191	PŘÍPLATEK K CENĚ MONTÁŽE ZA PODLAHU PLOCHY DO 5 M2
771	137	771 59-1111	PENETRACE PODKLADU PODLAHY vyrovnávací stěrku
771	138	771 99-0111	VYROVNÁNÍ PODKLADU SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU TL. 3 MM PRO ZÁTĚŽ 15 MPA
771	139	597611000	DODÁVKA - DLAŽBA KERAMICKÁ 600 X 600 MM, PROTISKLUZOVÁ - R10 zvětšený průřez dle spárování : 4, 5 * 1, 1 = 4, 95
771	140	998 77-1102	PŘESUN HMOT PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY OBJEKT VÝŠKY DO 12 M <i>vypočet programem : 0, 141 tuny</i>
800-771		Podlahy z keramické dlažby celkem	

pod				
M2	4,50	650,00	2 925,00	
M2	4,50	120,00	540,00	
M2	4,50	25,00	112,50	
M2	4,50	350,00	1 575,00	
M2	5,00	350,00	1 750,00	
T	0,14	1 800,00	253,80	
			7 156,30	

800-775		Podlahy dřevěné a vlysové	
775	141	775 41-1810	DEMONTÁŽ SOKLIK DŘEVĚNÝ PŘIBÍJENÝ mč. 201 - 203 : 18, 14 + 14, 92 + 14 = 47, 06
775	142	775 51-0951.1	DOPLNĚNÍ VLYSŮ MALÝCH PLOCH DO 0, 25 M2 TL. VLYSU 22 MM, VČ. DODÁVKY VLYSŮ drobné opravy a výměny vlysů, malé doplnění vlysů

M	47,06	10,00	470,60
KUS	4,00	150,00	600,00

775 143 775 59-1905.1 OPRAVA PODLAH VLYSOVÝCH TMELENÍ POVRCHU
bez plochy určené k odstranění výsů : 22, 5 + 18, 75 + 15, 11 - 4, 5 = 51,86

M2	51,86	50,00	2 593,00
T	0,07	1 800,00	118,80
			3 782,40

775 144 998 77-5102 PŘESUN HMOT PODLAHY DŘEVĚNÉ A VLYSOVÉ OBJEKT VÝŠKY DO 12 M
výpočet programem : 0, 971 t

800-775 Podlahy dřevěné a vlysové celkem

800-776 Podlahy povlakové

776 145 776 55-1830 DEMONTÁŽ VOLNĚ LOŽENÁ PODLAHOVÁ KRYTINA Z PVC SEJMJUTÍM
v mč. 203 na výsech : 15, 11

M2	15,11	50,00	755,50
M2	51,07	5,00	255,35
M2	51,07	2,00	102,14
M2	51,07	150,00	7 660,50

776 146 952 90-2021 ZAMETENÍ HLADKÁ PODLAHA
22, 5 + 7, 84 + 15, 11 + 5, 52 = 51, 07

776 147 776 59-0100 VYSÁTÍ PODKLADU NÁŠLAPNÝCH PLOCH PODLAH

776 148 776 22-1111 MONTÁŽ PODLAHOVÉ KRYTINY PÁSY PVC S PODLOŽKOU

776 149 284110200 DODÁVKA - PODLAHOVINA PVC S FILCOVÝM PODKLADEM TL. 2,90 MM,
0,4 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PUR VRSTVA, TŘÍDA ZÁTĚŽE 23
51, 07 * 1, 1 = 56, 18

NÁŠLAP

M2	57,00	450,00	25 650,00
M	50,70	50,00	2 535,00
M	56,00	35,00	1 960,00
T	0,23	1 800,00	408,60
			39 327,09

776 150 776 42-1100 MONTÁŽ PODLAHOVÝ SOKLÍK LEPENÍM
dlíže výpočty : 6, 28 + 7, 28 - 2 + 4, 62 = 16, 18

776 151 284110070 DODÁVKA - SOKLOVÁ LIŠTA PVC 15 X 50 MM
50, 7 * 1, 1 = 55, 77

776 152 998 77-6102 PŘESUN HMOT PODLAHY POVLAKOVÉ OBJEKT VÝŠKY DO 12 M
výpočet programem : 0, 227 tuny

800-776 Podlahy povlakové celkem

800-781 Obklady keramické

781 153 781 47-4112.1 MONTÁŽ OBKLAD KERAMICKÝ NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO DO 12 KS/M2
m.č. 205

M2	18,21	650,00	11 836,50
----	-------	--------	-----------

781 154 781 47-4112.1 MONTÁŽ OBKLAD KERAMICKÝ NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO DO 12 KS/M2
u KL výška obkladu 0,6 m + 2 m u lednice

M2	4,35	650,00	2 827,50
----	------	--------	----------

781 155 781 64-4240.1 MONTÁŽ OBKLADU NA PARAPETU ŠÍŘKY DO 200 MM NA FLEX. LEPIDLO
na předstěně

M	1,72	650,00	1 118,00
---	------	--------	----------

781 156 781 49-5111 PENĚTRACE PODKLADU POD OBKLADY
18, 21 + 4, 35 + 0, 15 * 1, 72 = 22, 82

M2	22,82	25,00	570,50
----	-------	-------	--------

781 157 781 47-9191 PŘÍPLATEK - PLOCHA OBKLAD KERAMICKÝ JEDNOTLIVĚ DO 10 M2

M2	22,82	80,00	1 825,60
----	-------	-------	----------

781 158 597612550 DODÁVKA - OBKLÁDAČKA KERAMICKÁ VEL. 600 X 200 MM
zvětšený prořez dle spárovězu : 22, 82 * 1, 1 = 25, 104

M2	25,50	350,00	8 925,00
----	-------	--------	----------

781 159 781 49-5115 SPÁROVÁNÍ OBKLADU SILIKONEM
spára mezi obkladem a dlažbou

M	8,80	50,00	440,00
---	------	-------	--------

781 160 781 49-3511.1 PLASTOVÝ PROFIL LEPENÝ UKONČOVACÍ

M	26,00	80,00	2 080,00
---	-------	-------	----------

781 161 781 49 3600.1 MONTÁŽ A DODÁVKA REVIZNÍ DVÍŘKA NEREZOVÁ VEL. 20 X 20 CM DO OBKLADU

KUS	1 00	500,00	500,00
-----	------	--------	--------

781 162 998 78-1102 PŘESUN HMOT OBKLADY KERAMICKÉ OBJEKT VÝŠKY DO 12 M
výpočet programem : 0, 518 t

T	0,32	1 800,00	576,00
			30 699,10

800-781 Obklady keramické celkem

800-783 Nátěry

783 163 783 65-1101 NÁTĚR EPOXIDOVÝ TRUHLÁŘSKÉ KCE NAPUŠTĚNÍ
dveřní prahy : 0, 24 * 0, 82 + 0, 14 * 0, 82 * 2 + 0, 14 * 0, 72 + 0, 36 * 0, 82 = 0, 822

M2	0,83	300,00	249,00
----	------	--------	--------

783 164 783 65-1102 NÁTĚR EPOXIDOVÝ TRUHLÁŘSKÉ KCE DVOJNÁSOBNÝ LAKOVÁNÍM

M2	0,83	300,00	249,00
			498,00

800-783 Nátěry celkem

800-784 Malby

784 165 784 12-1001 OŠKRABÁNÍ MALBY V MÍSTNOSTECH VÝŠKY DO 3,80 M
plochy stávajících omítek dle popisu v PD, ozn. B1, vč. plochy ostění
nadpraží oken (vše počítáno 5 cm nad úroveň podhledu !)

M2	103,74	50,00	5 187,00
----	--------	-------	----------

784 166 784 12-1001 OŠKRABÁNÍ MALBY V MÍSTNOSTECH VÝŠKY DO 3,80 M
plocha opravované omítky stěny na chodbě

M2	15,87	50,00	793,50
----	-------	-------	--------

784 167 784 14-1000.1 OŠETŘENÍ PLŠNÍ NAPADENÝCH PLOCH OMÍTEK A MALEB,
NAPŘ. NÁSTRÍKEM PŘÍPRAVKEM FUNGISPRAY BEZCHLÓROVÝ
počítáno 70 % plochy stávajících opravovaných omítek 103, 74 * 0, 7 = 72, 62

M2	73,00	50,00	3 650,00
----	-------	-------	----------

784 168 784 18-1001 JEDNONÁSOBNÉ PAČOKOVÁNÍ V MÍSTNOSTECH VÝŠKY DO 3, 80 M

M2	128,55	50,00	6 427,50
----	--------	-------	----------

784 169 784 21-1111 MALBA DVOJNÁSOBNÁ OTĚRU VZDORNÁ BÍLÁ ZE SMĚSÍ ZA MOKRA
VELMI DOBRĚ KRYJÍCÍ V MÍSTNOSTECH VÝŠKY DO 3,8 M

M2	128,55	50,00	6 427,50
----	--------	-------	----------

784 170 784 18-1101 ZÁKLADNÍ AKRYLÁTOVÁ JEDNONÁSOBNÁ PENETRACE
sádrokartony - podhledy sdek, přičky bez obkladů : 55, 57 + 18, 522 = 74, 092

M2	74,10	20,00	1 482,00
----	-------	-------	----------

784 171 784 21-1101.1 MALBA DVOJNÁSOBNÁ NA SÁDROKARTONU, VČETNĚ PŘETMELENÍ, BROUŠENÍ
POVRCHU, OMETÁNÍ A VYSÁVÁNÍ PRACHU PO OBRUSU A AKRYLOVÁNÍ SPÁR

M2	74,10	50,00	3 705,00
----	-------	-------	----------

784 172 784 17-1101 ZAKRYTÍ VNITŘNÍCH PODLAH, VČETNĚ POZDĚJŠÍHO ODSTRANĚNÍ

M2	60,00	50,00	3 000,00
----	-------	-------	----------

784	173	784 17-1121	ZAKRYTÍ VNITŘNÍCH PLOCH KONSTRUKCÍ NEBO PRVKŮ, VČ. ODSTRANĚNÍ	M2	40,00	50,00	2 000,00
		800-784	Malby celkem				32 672,50
		155	Elektroinstalace				
			ELEKTROINSTALACE CELKEM - NOVÉ ROZVODY ELEKTRO V CELÉ BJ, SVÍTLIDLA NA SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ A V PŘEDSÍNI, OSVĚTLENÍ KUCHYŇSKÉ LINKY, NOVÝ BYTOVÝ ROZVADĚČ, ZÁSUVKY, VYPÍNAČE, KRABICE ATD. (KOMPLET) <i>Jednotná cena do rozpočtu : 90.000,- Kč ! Dle požadavku investora budou práce a dodávky vyúčtovány dle skutečně provedených prací, která budou předem odsouhlaseny, vč. výběru dodávek.</i>	SOU	1,00	90 000,00	90 000,00
721	174	210 - R1					
155	175	210 - R2	VÝCHOZÍ REVIZE ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ	SOU	1,00	2 500,00	2 500,00
155	176	210 - R3	DEMONTÁŽE VYPÍNAČŮ, SVÍTEL, ZÁSUVK, VODIČŮ, KRABIC ATD. EKOLOGICKÁ LIKVIDACE MATERIÁLU Z DEMONTÁŽI	SOU	1,00	2 500,00	2 500,00
		155	Elektroinstalace celkem				95 000,00
		VC-158	Vzduchotechnická zařízení				
75	177	240 - R1	DODÁVKA A MONTÁŽ DIGESTOŘE NAD SPORÁKEM DO SESTAVY KUCHYŇSKÉ LINKY, HORNÍ VÝVOD, VČETNĚ ODTAHOVÉHO POTRUBÍ DN 100 DL. CCA 4 M S VYVEDENÍM DO KOMÍNOVÉHO PRŮDUCHU	SOU	1,00	2 500,00	2 500,00
75	178	240 - R2	DODÁVKA A MONTÁŽ VENTILÁTOR SILENT DUAL S ČASOVÝM DOBĚHEM, S AUTOMATICKOU ŽALUZÍÍ S NAPOJENÍM NA POTRUBÍ OD DIGESTOŘE <i>předběžná cena, upřesnění výběru a typu výrobku zajistí investor</i>	SOU	1,00	1 200,00	1 200,00
75	179	240 - R3	REVIZE STAVU KOMÍNOVÉHO PRŮDUCHU, PŘÍPADNĚ VYVLOŽKOVÁNÍ PRŮDUCHU PLASTOVOU TRUBKOU PRO VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ <i>předběžná cena, upřesnění výběru a typu výrobku zajistí investor</i>	SOU	1,00	6 500,00	6 500,00
		VC-158	Vzduchotechnická zařízení celkem				10 200,00
			<i>Zadavatel požaduje zahrnout cenu za Vedlejší rozpočtové náklady (dále VRN) do jednotkových cen rozpočtu. Samostatný výpočet VRN procentuální sazbou ze součtu ceny bez DPH se tedy neuvádí jako samostatná položka !</i>				