

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci díla s názvem: „**Břeclav – ul. Veslařská, komunikace a vyvýšená křižovatka**“

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel:	Město Břeclav
Sídlo:	náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO:	00283061
DIČ:	CZ00283061
Oprávněný zástupce:	Bc. Svatopluk Pěček, starosta
Kontaktní email:	svatopluk.pecek@breclav.eu
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-1832780227/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel:	STRABAG a.s.
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO:	608 38 744
DIČ:	CZ 60838744
Kontaktní e-mail	
Oprávněný zástupce:	

(oba jednající na základě plné moci)

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- ve věcech stavby:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Číslo účtu: 5061885001/2700

Číslo smlouvy zhotovitele: 027/LBPQ/2026

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany spolu uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto smlouvu o dílo (dále též „**Smlouva**“).

Článek II. Úvodní ustanovení

1. Zástupci Smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I této Smlouvy (dále jen „**Identifikační údaje**“) jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy,
 - b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto Smlouvu a k platnosti Smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání.
2. Objednatel má zájem na provádění díla dle této Smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání a dbá o to, aby při plnění této Smlouvy byly striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména pracovněprávní předpisy. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na provádění díla dle této Smlouvy v souladu s výše uvedenými zásadami.
3. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - a) že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy,
 - b) že se řádně seznámil s Projektovou dokumentací stavby (jak je tento pojem definován níže), tj. s její výkresovou, textovou a dokladovou částí, výkazem výměr, a neshledal v této jakékoliv závady a že je dle této Projektové dokumentace schopen zrealizovat Dílo (jak je tento pojem definován níže) dle této Smlouvy,
 - c) že se řádně seznámil s místem realizace Díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách,
 - d) odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy,
 - e) ke dni uzavření této Smlouvy disponuje veškerými oprávněními k podnikání stanovenými právním řádem České republiky, jež jsou nezbytné pro plnění této Smlouvy.
4. Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „**Břeclav – ul. Veslařská, komunikace a vyvýšená křižovatka**“ na základě nabídky Zhotovitele ze dne 3.3.2026 a v jejím rozsahu.
5. Účelem této Smlouvy je, aby Zhotovitel zhotovil pro Objednatele stavbu definovanou v této Smlouvě, a to kompletně, tedy včetně veškerých prací a dodávek, které jsou pro zhotovení stavby nezbytné, a dále řádně a bez vad.
6. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase, v souladu s touto Smlouvou a s veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce uvedené shora v čl. II odst. 4, se kterou se Zhotovitel prokazatelně před podpisem této Smlouvy seznámil, a obstará vše, co je k provedení Díla nezbytné.

Článek III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení stavby pod názvem „**Břeclav – ul. Veslařská, komunikace a vyvýšená křižovatka**“ v rozsahu projektových dokumentací zpracovaných Ing. Bořkem Zvěďělíkem, IČO: 09130578, Školní 13, 690 03 Břeclav včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**Projektová dokumentace**“ a „**Dílo**“).
2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že Projektová dokumentace mu byla předána před podpisem této Smlouvy.

3. Zhotovitel tímto potvrzuje, že Dílo je dle Projektové dokumentace realizovatelné, a že předložená Projektová dokumentace neobsahuje chyby, které by měly vliv na funkčnost či cenu Díla.
4. Zhotovitel, jako součást realizace Díla, zajistí a provede na svůj náklad všechny práce a činnosti, které s realizací Díla souvisí. Zhotovením Díla Smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla bez vad.
5. Mimo všechny definované činnosti patří do zhotovení Díla i následující práce a činnosti:
 - a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla včetně vytyčení inženýrských sítí,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla,
 - c) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - d) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů,
 - e) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - f) zajištění pasportizace nemovitostí dotčených stavbou před zahájení realizace,
 - g) zajištění povolení případných uzavírek, včetně přechodného dopravního značení,
 - h) zajištění stanovení a instalace trvalého dopravního značení,
 - i) **koordinace prací s dodavatelem rekonstrukce kanalizace ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., která bude částečně probíhat souběžně s výstavbou stavby, jež je předmětem této smlouvy,**
 - j) zajištění geodetického zaměření (v počtu 4 ks + el. verze na CD),
 - k) zajištění geometrického plánu pro vklad do KN v počtu 6 ks.
6. Před zahájením a v průběhu realizace Díla Zhotovitel zajistí dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení.
7. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a po řádném odstranění veškerých případných vad zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
8. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného Díla.
9. Rozsah provedení Díla je vymezen Projektovou dokumentací a výkazem výměr. Dílo bude mimo jiné provedeno v souladu s touto Smlouvou, platnou právní úpravou, platnými a aktuálními ČSN, ČN, ČSN EN a v neposlední řadě v souladu se standardními, obvyklými postupy řemesla či profese. Objednatel se při zhotovování Díla plně spoléhá na Zhotovitelovu znalost odborných a speciálních předpisů.
10. Součástí Díla není: autorský dozor, činnost technického dozoru stavebníka, zajištění stavebního povolení a podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vyjma případů, kdy bude činnost takového koordinátora požadována zvláštním právním předpisem např. z důvodu mnohosti poddodavatelů Zhotovitele.
11. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
12. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví zvláštní právní předpis.

Článek IV. Vlastnictví k Dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení Díla, je až do jejich případného zabudování Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech až do okamžiku předání Díla Objednateli, bez ohledu na zavinění.
3. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dle Projektové dokumentace a dle požadavků Objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání Díla a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle.

Článek V. Místo plnění

1. Místem plnění je Břeclav – ulice Veslařská.

Článek VI. Termín plnění

1. Zhotovitel je povinen předat kompletní Dílo SO 101 Komunikace nejpozději do **8. 6. 2026**.
2. Zhotovitel je povinen předat kompletní Dílo SO 102 Vyvýšená křižovatka: **30. 6. 2026**
3. Realizace Díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště ze strany Zhotovitele.
4. Předpokládaný termín zahájení SO 101 Komunikace: **30. 3. 2026**
5. Termín zahájení SO 102 Vyvýšená křižovatka: **1. 6. 2026**
6. Realizace Díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště ze strany Zhotovitele.
7. Staveniště pro provedení Díla předá Objednatel Zhotoviteli do 5 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu předání staveniště pro provedení Díla s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu termínu za žádných okolností nevyplyvá právo na odstoupení od Smlouvy nebo účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu pro předání staveniště z důvodů na straně Objednatele se o stejnou dobu prodlužuje termín pro provedení Díla.
8. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol.
9. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou Smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku, který je Zhotovitel povinen řádně na staveništi vést.
10. Zhotovitel je oprávněn zahájit stavební práce neprodleně po předání staveniště, nicméně

vždy při dodržení podmínek stanovených právními předpisy pro realizaci Díla či jeho části.

11. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným termínem dokončení Díla dle bodu 1. tohoto článku a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo za podmínek této Smlouvy převzít.
12. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na Díle. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
13. Trvá-li přerušení prací na Díle déle než dva měsíce, z důvodů ležících na straně Objednatele, závazek zaniká, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných práv a povinností podle zásad o bezdůvodném obohacení.

Článek VII. Cena Díla

1. Cena za provedené Dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení provedeného Objednatelem a je v přesném souladu s nabídkou Zhotovitele podané v tomto zadávacím řízení a činí:

Celková cena	
Celková cena bez DPH	4 948 945,66 Kč
DPH	1 039 278,59 Kč
Celková cena včetně DPH	5 988 224,25 Kč

2. Cena Díla je stanovena na základě úplného a závazného položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako příloha č. 1. Položkový rozpočet je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství.
3. Cena Díla obsahuje všechny náklady související se zhotovením Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním této Smlouvy a zadávacích podmínek. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny Díla v případě, kdy si nákladnost prací na Díle, tj. na položkách uvedených v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, nebo na jakýchkoli stavebních pracích, dodávkách a službách, které jsou nezbytné pro realizaci Díla a které byly či mohly být předvídatelné v době podání nabídky, vyžádá zvýšení ceny Díla.
4. Ke zvýšení ceny Díla může dojít pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného Smluvními stranami uzavřeného před zahájením realizace víceprací, tj. prací, které dosud nebyly předmětem Díla dle této Smlouvy, a to při dodržení podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
5. Hodnota dodatečných stavebních prací (víceprací) nesmí překročit procentní limity stanovené platnou právní úpravou, zejm. ZZVZ. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn.

6. Bude-li Objednatel požadovat omezení rozsahu Díla, tj. vypustit některé práce, které jsou předmětem Díla dle této Smlouvy, musí tak Smluvní strany učinit formou písemného dodatku k této Smlouvě a současně stejným způsobem dohodnout, jakým způsobem se změni (sníží) cena Díla.
7. V případě, že
 - a) se při realizaci Díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezávilil ani nemohl předvídat a tyto mají vliv na cenu Díla,
 - b) se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace, platí ustanovení tohoto článku obdobně.
8. Změny ceny Díla v souladu s tímto článkem musí být Smluvními stranami dohodnuty v souladu s platnými právními předpisy zejm. ZZVZ, nabídkou a zadávací dokumentací. Dojednanou změnou nesmí dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy.
9. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny Díla stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
10. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny Díla stanovena v souladu s cenovou soustavou URS platnou ke dni uzavření této Smlouvy.
11. Položkový rozpočet bude vypracován pro konkrétní změnu,
 - může být poskládán z několika změnových listů a to jak plusových, tak i minusových,
 - musí být vyhotoven ve shodné struktuře a formátu jako smluvní rozpočet stavby a to jak po stránce věcné, tak stránce elektronické, je nutné jej předložit v elektronické podobě jako jeden celek a to pro účely kontroly čerpání (výstup .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování,
 - ocenění jednotlivých položek rozpočtu změny musí být provedeno v souladu se způsobem uvedeným v původní smlouvě na plnění zakázky.
12. Dojde-li ke změnám Díla v souladu s tímto článkem (vícepráce, méněpráce či jiné změny), ale Smluvní strany nedojednají dopad na termín plnění, platí původní termíny uvedené v článku VI. této Smlouvy.
13. Pokud Zhotovitel provede dodatečné práce mimo předchozí postup dle ZZVZ bez předchozí dohody s Objednatel na ceně Díla, pak Zhotovitel Díla nemá právo na úhradu ceny té části Díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a je povinen tuto část Díla na své náklady odstranit, při zachování celistvosti a funkčnosti Díla, pokud nebude s Objednatel dohodnuto jinak
14. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu Smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

Článek VIII. Platební podmínky

1. V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění.
2. S výjimkou objektivně odůvodněných případů, bude cena Díla hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

3. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
4. Zhotovitel provede konečnou fakturaci na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Konečná faktura může být Zhotovitelem vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne řádného provedení Díla, tj. po předání díla bez vad, resp. po odstranění vad uvedených v předávacím protokolu. Faktury vystavené dle této Smlouvy musí obsahovat název akce a lhůtu splatnosti, která činí 30 dnů od jejího vystavení, a dále všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a údaje dle § 435 Občanského zákoníku a § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Faktura bude doručena Objednateli alespoň 20 dnů přede dnem splatnosti. V případě, že faktura nebude odpovídající náležitosti splňovat, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž by se tak dostal do prodlení s její úhradou; nová lhůta splatnosti počíná běžet od opětovného zaslání náležitě doplněné či opravené faktury.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další povinné údaje. Povinné uvedené údaje uvede zhotovitel na faktuře takto:
 1. označení plátce:
 2. rozsah a předmět plnění:
 - a. Název stavby dle čl. III odst. 1 této Smlouvy
 - b. Číslo uzavřené Smlouvy (číslo Objednatele)
 - c. Bankovní spojení
 - d. Označení Zhotovitele bude doplněno o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis.
6. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
 - a. „Soupis provedených prací“ odsouhlasený ze strany Objednatele obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění dle přílohy č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel bude při fakturaci předkládat vždy soupis skutečně provedených prací, tzv. čerpání a to ve formátu .pdf a ve formě výstupu z rozpočtového softwaru, který bude ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby (bude se jednat o výstup v podobě doporučených formátů .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování).
7. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele, uvedený v čl. I této Smlouvy.
8. Z celkové částky (bez DPH) každé jednotlivě vystavené faktury bude Objednatelem odečteno zádržné výši 10 % za účelem zajištění závazku Zhotovitele Dílo řádně dokončit ve sjednaném termínu (dále jen „**Zádržné**“). Zádržné, či jeho jednotlivá část, není splatné ve lhůtě splatnosti příslušné faktury, ale bude Zhotoviteli vyplaceno jako celek nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí Díla, případně do 15 dnů poté, co Zhotovitel odstraní vady uvedené v protokolu o předání a převzetí Díla. Zhotovitel je oprávněn nahradit Zádržné 1 nepodmíněnou bankovní zárukou splatnou na požádání, která bude platná ode dne podpisu této Smlouvy do 30 dnů po termínu dokončení Díla.
9. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to

vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel bude v takovém případě oprávněn znepřístupnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení Občanského zákoníku a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě.

Článek IX.

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.
2. V případě, že Zhotovitel pověří provedením jeho části jinou osobu (dále jen „**Podzhotovitel**“), má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo provedl sám.
3. Zhotovitel je ve smyslu § 105 ZZVZ oprávněn při realizaci Díla využít jen ty Podzhotovitele, kteří byli uvedeni v seznamu, který byl součástí nabídky Zhotovitele dle čl. II odst. 4 této Smlouvy. Podíl Podzhotovitelů na realizaci Díla musí odpovídat vymezením druhu dodávek či služeb a procentuálním finančním podílem na veřejné zakázce a parametrům uvedeným v nabídce Zhotovitele dle čl. II odst. 4 této Smlouvy.
4. Změnit Podzhotovitele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech. Nový Podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují (dále jen „**Odborná způsobilost**“). Tato podmínka se vztahuje i na Podzhotovitele a jím využívané osoby.
6. Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli Odbornou způsobilost příslušných osob (viz předchozí odstavec tohoto článku) mimo jiné předložením čestných prohlášení, dle nichž všechny v úvahu přicházející osoby podmínku Odborné způsobilosti splňují.
7. V případě, že bude Zhotovitel realizovat vymezené práce na Díle (viz odst. 5 tohoto článku výše) pomocí osob, které nemají Odbornou způsobilost, vyzve jej Objednatel ke zjednání neprodlené nápravy. Objednatel je současně oprávněn požadovat za porušení této povinnosti po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti, tj. za každou osobu bez Odborné způsobilosti, která se podílela na realizaci Díla byť část jediného dne.
8. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
9. **Kontrolní dny**
Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontroly na staveništi (dále jen „**Kontrolní den**“), a to v pravidelných termínech, nejméně jednou za týden. V případě neexistence vzájemné dohody mezi Objednatel a Zhotovitelem ohledně termínu Kontrolního dne, určí den a čas kontroly Objednatel v souladu s níže uvedenými podmínkami.
Mimo pravidelné Kontrolní dny se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, a to zejména za účelem kontroly konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. Zhotovitel je povinen vyrozumět Objednatel o nutnosti provedení mimořádného Kontrolního dne alespoň 3 dny předem. I Objednatel, v případě, že svolává mimořádný Kontrolní den, je povinen vyrozumět Zhotovitele alespoň 3 dny předem.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a zástupci Zhotovitele. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. O průběhu Kontrolních dní pořídí Objednatel zápis, který potvrdí svým podpisem všichni zúčastnění.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku. Zápisy z Kontrolních dnů jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

10. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo naloženo s odpadem vzniklým v souvislosti s realizací Díla a na kterou skládku byl odpad uložen a v jakých objemech.
11. Zhotovitel se zavazuje uchovávat smlouvy a ostatní doklady týkající se Díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem 140 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013 po dobu stanovenou v tomto nařízení, nejméně však po dobu 10 let počítané od posledního dne roku, kdy došlo k předání a převzetí Díla.
12. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
13. Zhotovitel se zejména zavazuje, že:
 - a) veškeré práce na plnění Díla budou prováděny v souladu s pracovněprávními předpisy (zejména s úpravou odměňování, organizace pracovní doby, doby odpočinku, pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
 - b) všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, splňují podmínky pobytu a výkonu příslušné výdělečné činnosti cizinců (tedy zejména mají potřebná povolení k pobytu na území České republiky, pracovní povolení, atp.),
 - c) všechny osoby podílející se na plnění Díla, jsou řádně vedeny v příslušných registrech (zejména registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - d) jako Poddodavatelé jsou k plnění Díla využívány výhradně právnické či fyzické osoby s příslušným oprávněním k podnikání,
 - e) všichni zaměstnanci Zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - f) všichni zaměstnanci Zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou, vedeni k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v tomto ohledu kontrolováni.
14. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odst. 12 a odst. 13 tohoto článku Smlouvy, a to i přímo u zaměstnanců podílejících se na provádění Díla dle této Smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje povinnost Objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této Smlouvy na příslušné orgány státní správy.
15. Porušení výše uvedených povinností znamená porušení této Smlouvy podstatným způsobem se všemi navazujícími souvislostmi.
16. Zhotovitel je povinen vytvořit harmonogram provádění Díla, který bude obsahovat podrobný rozpis toho, jak a kdy budou jednotlivé práce v rámci realizace Díla prováděny, tj. které práce mají být kdy prováděny a jejich popis (dále jen „**Harmonogram provádění**“).

Díla“). Zhotovitel je povinen předat Harmonogram provádění Díla nejpozději v den zahájení prací na Díle Objednateli, a to jak v elektronické, tak i tištěné podobě. Harmonogram provádění Díla není součástí této Smlouvy. Harmonogram provádění Díla musí obsahovat rozdělení jednotlivých požadovaných prací a činností v přesném souladu s výkazem výměr požadovaných prací a činností.

17. Zhotovitel je povinen aktualizovat původní Harmonogram provádění Díla, pokud neodpovídá skutečnosti, a aktualizaci předat neprodleně Objednateli k jeho odsouhlasení tak, aby měl Objednatel vždy aktuální Harmonogram provádění Díla.

Článek X. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Stavební deník musí být Zhotovitelem veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to především pokud jde o jeho povinné obsahové náležitosti.
3. Do stavebního deníku Zhotovitel dále zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska.
5. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby od 07.00 do 17.00 hod. k dispozici v kanceláři stavbyvedoucího Zhotovitele na staveništi, musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - denní záznamy,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
6. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.

Článek XI. Předání a převzetí Díla

1. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí Díla. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
2. Objednatel Dílo převezme od Zhotovitele po jeho dokončení. Objednatel může dílo převzít včetně drobných vad, pokud tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla a nebudou překážkou pro úspěšné provedení kolaudace díla v termínu do 2 měsíců po ukončení prací. Případné drobné vady budou

v takovém případě uvedeny v zápise o předání a převzetí Díla (viz následující odstavec tohoto článku). Budou-li při předání a převzetí Díla zjištěny vady, je Zhotovitel povinen zjednat nápravu v co nejkratším termínu a nejvhodnějším způsobem, a to s ohledem na druh zjištěné vady. V podrobnostech budou lhůty a podmínky pro odstranění vad specifikovány v zápise o předání a převzetí Díla. Nedohodnou-li se Smluvní strany na termínu pro odstranění vad, má právo jej závazně stanovit Objednatel.

3. Objednatel sepíše zápis o předání a převzetí Díla, který musí obsahovat:
 - označení Díla,
 - označení Objednatele a Zhotovitele Díla,
 - číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření případných dodatků Smlouvy,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,
 - soupis drobných vad, dále lhůty a způsob jejich odstranění a vyjádření Smluvních stran k dříve uvedenému, případně stanovení termínu pro odstranění vad ze strany Objednatele,
 - prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá či nepřejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na Dílo,

Zápis o předání a převzetí Díla podepíší zástupci Objednatele a Zhotovitele, kteří svými podpisy stvrdí správnost údajů uvedených v zápise. Dále zápis o předání a převzetí Díla podepíší i ostatní osoby, které se předání a převzetí Díla zúčastní.
3. Při předání Díla předá Zhotovitel Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně prohlášení o shodě. Bez předání těchto uvedených dokumentů, případně dalších dokumentů potřebných pro kolaudaci Díla, nebude dílo považováno za řádně předané, a tedy ani za provedené
4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli zaměření skutečného provedení stavby, které bude odevzdáno v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy v souladu s vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (dále jen „DTM“) a v rozsahu dat požadovaných Objednatelům uvedených jako součást Projektové dokumentace. Zhotovitel vloží data do informačního systému DTM a toto Objednateli doloží protokolem o úspěšném vložení.
5. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout potřebnou součinnost dotčeným orgánům tak, aby bylo dílo úspěšně zkolaudováno. Veškerou součinnost musí Zhotovitel poskytnout na vlastní náklady včetně realizace opatření nařízených dotčenými orgány.
7. Po předání a převzetí Díla, případně po odstranění vad zjištěných při předání a převzetí Díla, je Zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit, a to nejpozději do 15 dnů.
8. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to náklady Zhotovitele.

Článek XII. Záruka za jakost a zkoušky Díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoli vad a po záruční dobu dle následujícího odstavce bude mít vlastnosti dle Projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení Díla a Smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce **60 měsíců**, pokud není dále uvedeno jinak. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Díla Objednatelům v případě, že Dílo nevykazuje vady nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí Díla.
3. Objednatel je povinen vady Díla písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat:
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dní po obdržení reklamace sdělit Objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatel uznává. Doba započítání s odstraňováním vady nesmí být delší než 10 dní od obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne Objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady Díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady Zhotovitelem.
5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
6. Nezačne-li Zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 4 nebo 5 tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady Zhotovitele.
7. V případě odstranění vady Díla či jeho části opravou Díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost Díla poskytnutá dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy o dobu od nahlášení vady Díla Objednatelům Zhotoviteli až do protokolárního převzetí Díla po odstranění vad Objednatelům s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
8. V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) Objednatelům; záruční doba je shodná jako v odst. 2 tohoto článku Smlouvy.

9. Jakákoliv vada Díla se považuje za odstraněnou až po potvrzení jejího odstranění Objednatelem.
10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani odstoupením kterékoli ze Smluvních stran od Smlouvy.
11. V období posledního měsíce kterékoli ze záručních dob dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem výstupní prohlídku Díla, resp. té jeho části, které se záruční doba týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku Díla svolá písemně Objednatel. V případě, že se Zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na Objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku Díla nebo jeho části dle tohoto odstavce Smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.
12. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze Smluvních stran.

Článek XIII.

Odpovědnost za škodu a pojištění Zhotovitele

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobí při realizaci Díla, dle příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, především Občanského zákoníku.
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou Objednateli osobami, které Zhotovitel při realizaci Díla využil.
3. Zhotovitel odpovídá také za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které použil nebo hodlal použít při realizaci Díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
5. V případě přerušení realizace stavby Díla dle této Smlouvy provede Zhotovitel na své náklady veškerá opatření potřebná k zamezení vzniku škody po dobu uvedeného přerušení. Zhotovitel má nárok na náhradu doložených a účelně vynaložených nákladů vynaložených v souvislosti s takovými opatřeními pouze v případě, kdy bude realizace stavby Díla dle této Smlouvy přerušena z důvodů na straně Objednatele.
6. Zhotovitel je povinen se pojistit proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených osobami, jež Zhotovitel použil při realizaci Díla, a to minimálně ve výši celkové ceny Díla bez DPH a minimálně na celou dobu provádění Díla, včetně doby, kdy bude Zhotovitel odstraňovat případné vady. Pojistná smlouva musí být Objednateli předložena před podpisem této Smlouvy.

Článek XIV.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením nebo s provedením Díla je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením nebo

- s provedením Díla o více jak 15 dnů, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši dalších 5.000 Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
2. Neuhradí-li Objednatel cenu Díla dle úplné faktury splňující požadavky dle této Smlouvy ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
 3. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, pokud Zhotovitel nenastoupí do 5 dnů od termínu předání a převzetí Díla k odstraňování vad uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, ve výši 2.500 Kč za každou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. Zhotovitel je dále povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu pokud nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), ve výši 2.500 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 4. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí Díla v dohodnutém či Objednatelem určeném termínu ve výši 2.500 Kč za každou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení s odstraněním takové vady až do úplného odstranění vady. Zhotovitel je dále povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou neodstraněnou vadu zjištěnou v záruční době, u níž je Zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním, a to za každý započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činí výše smluvní pokuty dle tohoto odstavce 10.000 Kč za každou takovou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním, a to za každý započatý den prodlení.
 5. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště v souladu s článkem XI odst. 6 této Smlouvy, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.
 6. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ceny Díla vč. DPH dle čl. VII této Smlouvy v případě, že Zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v předchozím zadávacím řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
 7. Vznikne-li některé Smluvní straně dle této Smlouvy nárok na zaplacení smluvní pokuty, je tato Smluvní strana oprávněna tento nárok započíst proti pohledávce druhé Smluvní strany, kterou tato druhá Smluvní strana má vůči Smluvní straně mající nárok na zaplacení smluvní pokuty.
 8. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.
 9. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od Smlouvy a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.

Článek XV. Vyšší moc

1. Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti mající vliv na realizaci Díla, které nejsou závislé na vůli Smluvních stran a ani nemohou být ovlivněny Smluvními

- stranami jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, která se bude chtít dovolat vyšší moci v souvislosti s realizací Díla, je povinna neprodleně vyrozumět druhou Smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se vyšší moci.
 3. Prokáže-li Smluvní strana, že jí vyšší moc ve smyslu tohoto článku zabránila ve splnění povinnosti dle této Smlouvy, zproští se tím povinnosti k náhradě škody z porušení uvedené povinnosti vzniklé. Dříve uvedené se neuplatní, pokud vyšší moc vzejde z poměrů Smluvní strany porušující povinnost dle této Smlouvy nebo vyšší moc vznikne až v době, kdy byla Smluvní strana v prodlení s plněním povinnosti dle této Smlouvy.
 4. Výskyt vyšší moci nemá vliv na oprávnění požadovat zaplacení smluvních pokut dle této Smlouvy.
 5. Pokud se plnění této Smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, zavazují se smluvní strany zahájit jednání za účelem uzavření dohody, na jejímž základě by došlo k realizaci Díla dle této Smlouvy. Při sjednávání uvedené dohody jsou Smluvní strany povinny postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek, především v souladu se ZZVZ. Uvedená dohoda zejména nesmí ve svém důsledku znamenat podstatnou změnu závazku z této Smlouvy.
 6. Smluvní strany si výslovně sjednaly (zčásti odchýlně od zákonné úpravy „vyšší moci“ v ust. § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku), že za vyšší moc se nepovažují:
 - a) nepříznivé klimatické či povětrnostní podmínky;
 - b) události, které byly Objednateli nebo Zhotoviteli známy před podpisem této Smlouvy;
 - c) jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem.

Článek XVI. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla respektovat dohody uzavřené Objednatel s odpovědným projektantem, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními této Smlouvy a obecně závaznými právními předpisy.
2. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran před zahájením plnění.
3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou Smluvních stran.
4. Objednatel může od Smlouvy odstoupit zejména v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
 - a) Zhotovitel je v prodlení s dokončením či provedením Díla dle čl. VI této Smlouvy o více než 15 dnů, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatel na prodloužení termínu,
 - b) Zhotovitel při realizaci Díla nedodržuje podmínky uvedené v Projektové dokumentaci,
 - c) Zhotovitel při realizaci Díla bezdůvodně nerespektuje připomínky stavebního dozoru, technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi či autorského dozoru projektanta,
 - d) Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou či nekvalitně a nezjedná nápravu


ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem Objednatel ve stavebním deníku.

5. Odstoupením od Smlouvy Smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé Smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy předat Objednateli nedokončené Dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu Díla v rozsahu, v němž bylo bezvadně dokončeno, včetně věcí, které převzal. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v případě odstoupení od Smlouvy součinnost nezbytnou pro zajištění tzv. pasportu stavby.
6. V případě zániku závazku z této Smlouvy před provedením Díla se Smluvní strany vypořádají dle zásad o bezdůvodném obohacení.
7. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny okolností.
8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatel postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
9. Obě Smluvní strany se dohodly, že v případě právního nástupnictví jsou nástupci Smluvních stran vázány ustanoveními této Smlouvy v plném rozsahu.
10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení ustanovením novým, které bude svým obsahem nejlépe vyhovovat podmínkám dojednaným v této Smlouvě. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
11. Písemnosti dle této Smlouvy se zasílají na adresy uvedené shora v článku I. této Smlouvy. Písemnost se považuje za doručenu i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní. Pro komunikaci dle této Smlouvy jsou Smluvní strany oprávněny využít i elektronické pošty; v tomto případě budou zprávy zasílány na e-mailové adresy uvedené v čl. I této Smlouvy.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
13. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých zástupčích oprávnění.
14. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
15. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Smlouvy vč. jejich příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu Zákona o registru smluv.
16. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zániku závazku založeného touto Smlouvou jinak než splněním (provedením Díla) zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem závazku založeného touto Smlouvou, zejména ustanovení o smluvních pokutách a zárukách.

17. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené nebo v textu zmíněné přílohy. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy nebudou tyto dokumenty zcela v souladu, uplatní se tato priorita dokumentů:
- Smlouva,
 - položkový rozpočet,
 - Projektová dokumentace,
 - další přílohy Smlouvy.
18. Přílohy smlouvy:
- Příloha č. 1** – oceněné výkazy výměr včetně jednotkových cen Zhotovitele (položkový rozpočet)

V Břeclavi dle el. podpisu


Za Objednatele:



Bc. Svatopluk Pěček, starosta

V Brně dle el. podpisu


Za Zhotovitele:



Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření Smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 77 dne 11. 3. 2026 usnesením č. R77/26/28/2.

V Břeclavi dle el. podpisu



Bc. Svatopluk Pěček, starosta

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 032-25

Stavba: Břeclav - ul. Veslařská, komunikace

KSO: 822 25

Místo: Břeclav

Zadavatel:

Město Břeclav

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Ing. Bořek Zvědělík

Zpracovatel:

Ing. Bořek Zvědělík

Poznámka:



Ing. Bořek Zvědělík
PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB

CC-CZ: 2112

Datum: 02.03.2026

IČ:

DIČ:

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 948 945,66

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 948 945,66	1 039 278,59
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 988 224,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 032-25

Stavba: Břeclav - ul. Veslařská, komunikace

Místo: Břeclav

Zadavatel: Město Břeclav

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum:

02.03.2026

Projektant:

Ing. Bořek Zvěďělík

Zpracovatel:

Ing. Bořek Zvěďělík



Ing. Bořek Zvěďělík
PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		4 948 945,66	5 988 224,25
SO 101	Komunikace	3 989 038,02	4 826 736,00
SO 102	Vyvýšená křižovatka	851 837,64	1 030 723,54
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	108 070,00	130 764,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Břeclav - ul. Veslařská, komunikace
 Objekt: **SO 101 - Komunikace**

Místo: Břeclav
 Zadavatel: Město Břeclav
 Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 02.03.2026
 Projektant: Ing. Bořek Zvěďělík
 Zpracovatel: Ing. Bořek Zvěďělík



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 989 038,02

D HSV Práce a dodávky HSV

3 989 038,02

D 1 Zemní práce

722 009,38

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	7,000	99,00	693,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106123					
VV			"rozebrání zámkové dlažby chodníku" 7					
					7,000			
2	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva dreného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 485,000	70,00	103 950,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého dreného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107224					
VV			"odstranění konstrukčních vrstev vozovky tl. 320mm" 1485					
					1 485,000			
3	K	113154543	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 485,000	50,00	74 250,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154543					
VV			"frézování asfaltového krytu vozovky, tl. 50mm" 1485					
					1 485,000			
4	K	113154548	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 485,000	70,00	103 950,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154548					
VV			"frézování asfaltového krytu vozovky, tl. 100mm" 1485					
					1 485,000			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	14,000	76,00	1 064,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113202111					
VV			"vybourání silničních obrub" 14					
					14,000			
6	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	1 569,000	25,00	39 225,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113203111					
VV			"vybourání trojřádku ze žulových kostek" 3*523					
					1 569,000			
7	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	371,250	218,00	80 932,50	CS ÚRS 2026 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251104					
VV			"odkop sanace vozovky" 1485*0,25					
					371,250			
8	K	131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	117,260	327,00	38 344,02	CS ÚRS 2026 01
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131251204					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výkop pro dešťové vpusti" 7*1,7*1,7*2		40,460			
	VV		"výkop rýhy pro přípojky DV" 32*2*1,2		76,800			
	VV		Součet		117,260			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	488,510	136,00	66 437,36	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
	VV		"odkop sanace vozovky" 371,25		371,250			
	VV		"výkop pro DV" 117,26		117,260			
	VV		Součet		488,510			
10	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	879,318	37,00	32 534,77	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačního zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
	VV		488,51*1,8		879,318			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	488,510	19,00	9 281,69	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201					
	VV		488,51		488,510			
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	85,240	271,00	23 100,04	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101					
	VV		"zásyp DV štěrkodrtí ŠD 0/32" 7*3,4		23,800			
	VV		"zásyp přípojek DV štěrkodrtí ŠD 0/32" 32*1,6*1,2		61,440			
	VV		Součet		85,240			
13	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	170,480	553,00	94 275,44	CS ÚRS 2026 01
	PP		štěrkodrt' frakce 0/32					
	VV		"zásyp DV" 23,8*2		47,600			
	VV		"zásyp rýh přípojek DV" 61,44*2		122,880			
	VV		Součet		170,480			
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,520	418,00	4 815,36	CS ÚRS 2026 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175111101					
	VV		"obsypání přípojek DV" 32*1,2*0,3		11,520			
15	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	38,400	468,00	17 971,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4					
	VV		"lože přípojek DV" 7,68*2		15,360			
	VV		"obsypání přípojek DV" 11,52*2		23,040			
	VV		Součet		38,400			
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 485,000	21,00	31 185,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112					
	VV		"úprava pláně" 1485		1 485,000			
D 4 Vodorovné konstrukce							2 918,40	
17	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	7,680	380,00	2 918,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451572111					
	VV		"lože přípojek DV" 32*1,2*0,2		7,680			
D 5 Komunikace pozemní							2 648 467,00	
18	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 492,000	193,00	287 956,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851111					
	VV		"podkladní vrstva vozovky ze štěrkodrti ŠDa 0/32 tl. 150 mm" 1485		1 485,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"první podkladní vrstva chodníku ze šterkodrti ŠDa 0/32 tl. 150 mm" 7		7,000			
	VV		Součet		1 492,000			
19	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	2 970,000	217,00	644 490,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861111					
	VV		"podkladní vrstva vozovky ze šterkodrti ŠDa 0/63 tl. 200 mm" 1485		1 485,000			
	VV		"sanace pláně vozovky ze šterkodrti ŠD 0/63 tl. 200 mm" 1485		1 485,000			
	VV		Součet		2 970,000			
20	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	1 485,000	21,00	31 185,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573191111					
	VV		"infiltrační postřik 0,6 kg/m2" 1485		1 485,000			
21	K	565165211	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S tl 80 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 485,000	634,00	941 490,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/565165211					
	VV		"asfaltový beton ACP 16+ modifikovaný tl. 80 mm" 1485		1 485,000			
22	K	573231106	Postřik živiný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	1 485,000	15,00	22 275,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573231106					
	VV		"spojovací postřik 0,3 kg/m2" 1485		1 485,000			
23	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 485,000	484,00	718 740,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134141					
	VV		"asfaltový beton ACO 11+ modifikovaný tl. 40 mm" 1485		1 485,000			
24	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,000	333,00	2 331,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211210					
	VV		"zpětné zadláždění chodníku" 7		7,000			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				161 403,50	
25	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	32,000	82,00	2 624,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871313123					
	VV		"montáž přípojky DV" 32		32,000			
26	M	28611106	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12	m	38,400	255,00	9 792,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12					
	VV		"přípojka DV" 32*1,2		38,400			
27	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	7,000	187,00	1 309,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877310310					
	VV		"tvarovky na přípojce DV" 7		7,000			
28	M	28611359	koleno kanalizační PVC KG 160x15°	kus	7,000	100,00	700,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		koleno kanalizační PVC KG 160x15°					
	VV		7		7,000			
29	K	890211851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	3,500	1 583,00	5 540,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/890211851					
	VV		"odstranění dešťové vpustí" 7*0,5		3,500			
30	K	895941342	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců dno nízké s kalištěm	kus	7,000	1 484,00	10 388,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 dno nízké s kalištěm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941342 7		7,000			
31	M	59224469	vpust' uliční DN 500 kaliště nízké 500/225x65mm	kus	7,000	635,00	4 445,00	CS ÚRS 2026 01
		PP	vpust' uliční DN 500 kaliště nízké 500/225x65mm					
32	K	895941351	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	7,000	1 484,00	10 388,00	CS ÚRS 2026 01
		PP	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž					
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941351 7		7,000			
33	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	7,000	860,00	6 020,00	CS ÚRS 2026 01
		PP	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop					
34	K	895941362	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 590 mm	kus	7,000	1 484,00	10 388,00	CS ÚRS 2026 01
		PP	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm					
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941362 7		7,000			
35	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	7,000	785,00	5 495,00	CS ÚRS 2026 01
		PP	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm					
36	K	895941367	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruž se zápachovou uzávěrkou	kus	7,000	1 484,00	10 388,00	CS ÚRS 2026 01
		PP	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou					
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941367 7		7,000			
37	M	59224467	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	7,000	3 585,00	25 095,00	CS ÚRS 2026 01
		PP	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC					
38	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	6,000	653,00	3 918,00	CS ÚRS 2026 01
		PP	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg					
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899102211 "demontáž poklopů kanalizačních šachet" 6		6,000			
39	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	3 047,00	18 282,00	CS ÚRS 2026 01
		PP	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600					
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899104112 "výšková úprava šachty kanalizace" 6		6,000			
40	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně ráků hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	7,000	653,00	4 571,00	CS ÚRS 2026 01
		PP	Demontáž mříží litinových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg					
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899202211 "demontáž mříží dešťových vpustí včetně ráků" 7		7,000			
41	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	7,000	1 141,00	7 987,00	CS ÚRS 2026 01
		PP	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899204112 "osazení mříží dešťových vpustí včetně ráků" 7		7,000			
42	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	7,000	3 439,00	24 073,00	CS ÚRS 2026 01
		PP	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun					
		VV	7		7,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				299 600,86	
43	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	535,780	392,00	210 025,76	CS ÚRS 2026 01
		PP	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm					
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915491211 "osazení vodící přídlažbové desky 500x250x100 do lože z betonu C20/25 XF3" 2*267,89		535,780			
44	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	546,496	144,00	78 695,42	CS ÚRS 2026 01
		PP	krajník betonový silniční 500x250x100mm					
		VV	"vodící betonová přídlažbová deska 500x250x100, 2% ztratiné" 535,78*1,02		546,496			
45	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,000	504,00	7 056,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
	VV		"osazení silničního obrubníku do lože z betonu C20/25 XF3" 14		14,000			
46	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	14,280	131,00	1 870,68	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		"silniční obrubník nájezdový, 2% ztrátne" 14*1,02		14,280			
47	K	919732221	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	6,000	85,00	510,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919732221					
	VV		"spára mezi novým a starým asf krytem" 6		6,000			
48	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	6,000	132,00	792,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735113					
	VV		"řezání asfaltového krytu hloubky 150 mm" 6		6,000			
49	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	7,000	93,00	651,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/979054451					
	VV		"očštění zámkové dlažby před zpětnou pokládkou" 7		7,000			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				148 722,92	
50	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1 533,226	76,00	116 525,18	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997211511					
	VV		"Beton"					
	VV		"silniční obruba" 14*0,205		2,870			
	VV		"dešťová vpusti" 7*0,5*2,2		7,700			
	VV		Mezisoučet		10,570			
	VV		"Kamenivo"					
	VV		"podkladní vrstvy vozovky" 1485*0,32*2		950,400			
	VV		"žulové kostky" 523*3*0,1*0,1*2,4		37,656			
	VV		Mezisoučet		988,056			
	VV		"Asfalt"					
	VV		"kryt vozovky 50mm" 1485*0,05*2,4		178,200			
	VV		"kryt vozovky 100mm" 1485*0,1*2,4		356,400			
	VV		Mezisoučet		534,600			
	VV		Součet		1 533,226			
51	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	13 799,034	1,00	13 799,03	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997211519					
	VV		"dšlší 9 km" 1533,226*9		13 799,034			
52	K	997221861	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	10,570	12,00	126,84	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861					
	VV		10,57		10,570			
53	K	997221873	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	988,056	12,00	11 856,67	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873					
	VV		988,056		988,056			
54	K	997221875	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	534,600	12,00	6 415,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			534,6	534,600				
D 998			Přesun hmot	5 915,96				
55	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	295,798	20,00	5 915,96	CS ÚRS 2026 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Břeclav - ul. Veslařská, komunikace
 Objekt: **SO 102 - Vyvýšená křižovatka**

Místo: Břeclav
 Zadavatel: Město Břeclav
 Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 02.03.2026
 Projektant: Ing. Bořek Zvěďělík
 Zpracovatel: Ing. Bořek Zvěďělík



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

851 837,64

D HSV Práce a dodávky HSV

851 837,64

D 1 Zemní práce

233 493,17

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2,000	99,00	198,00	CS ÚRS 2026 01
PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106121 VV "rozebrání chodníku z dlažby 30x30" 2								
					2,000			
2	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	43,500	99,00	4 306,50	CS ÚRS 2026 01
PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106134 VV "rozebrání chodníku ze zámkové dlažby" 43,5								
					43,500			
3	K	113106136	Rozebrání dlažeb z vegetačních dlaždic betonových komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	7,000	99,00	693,00	CS ÚRS 2026 01
PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z vegetační dlažby betonové Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106136 VV "rozebrání plochy za obrubou z vegetační dlažby" 7								
					7,000			
4	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	52,000	62,00	3 224,00	CS ÚRS 2026 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107162 VV "odstranění konstrukčních vrstev chodníku tl. 190mm" 52								
					52,000			
5	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	212,000	105,00	22 260,00	CS ÚRS 2026 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107224 VV "odstranění konstrukčních vrstev vozovky tl. 320mm" 212								
					212,000			
6	K	113154523	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	235,000	116,00	27 260,00	CS ÚRS 2026 01
PP Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154523 VV "frézování asfaltového krytu vozovky, tl. 50mm" 235								
					235,000			
7	K	113154528	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	235,000	173,00	40 655,00	CS ÚRS 2026 01
PP Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154528 VV "frézování asfaltového krytu vozovky, tl. 100mm" 235								
					235,000			
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	69,000	76,00	5 244,00	CS ÚRS 2026 01
PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113202111 "vybourání silničníchh obrub" 43 "vybourání přídlažbových desek" 26 Součet		43,000 26,000 69,000			
9	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	33,000	76,00	2 508,00	CS ÚRS 2026 01
			PP Online PSC VV					
			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113203111 "vybourání dvouřádku z betonových kostek" 2*16,5		33,000			
10	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	15,000	76,00	1 140,00	CS ÚRS 2026 01
			PP Online PSC VV					
			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113204111 "vybourání chodníkových obrub" 15		15,000			
11	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	42,400	327,00	13 864,80	CS ÚRS 2026 01
			PP Online PSC VV					
			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251102 "odkop sanace vozovky" 212*0,2		42,400			
12	K	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	51,920	436,00	22 637,12	CS ÚRS 2026 01
			PP Online PSC VV VV VV					
			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131251203 "výkop pro dešťové vpusti" 4*1,7*1,7*2 "výkop rýhy pro přípojky DV" 12*2*1,2 Součet		23,120 28,800 51,920			
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	92,820	136,00	12 623,52	CS ÚRS 2026 01
			PP Online PSC VV VV VV VV					
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117 "odkop sanace vozovky" 42,4 "výkop pro DV a přípojky" 51,92 "zpětný zásyp za obrubou" -1,5 Součet		42,400 51,920 -1,500 92,820			
14	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	167,076	37,00	6 181,81	CS ÚRS 2026 01
			PP Online PSC VV					
			Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačního zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231 92,82*1,8		167,076			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	92,820	19,00	1 763,58	CS ÚRS 2026 01
			PP Online PSC VV					
			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201 92,82		92,820			
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	38,140	271,00	10 335,94	CS ÚRS 2026 01
			PP Online PSC VV VV VV VV					
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101 "zásyp DV štěrkodrtí ŠD 0/32" 4*3,4 "zásyp přípojek DV štěrkodrtí ŠD 0/32" 12*1,6*1,2 "zpětný zásyp za obrubou" 15*0,1 Součet		13,600 23,040 1,500 38,140			
17	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	73,360	553,00	40 568,08	CS ÚRS 2026 01
			PP VV VV VV					
			štěrkodrt' frakce 0/32 "zásyp DV" 13,6*2 "zásyp rýh přípojek DV" 23,08*2 Součet		27,200 46,160 73,360			
18	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,320	418,00	1 805,76	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175111101					
	VV		"obsypání přípojek DV" 12*1,2*0,3		4,320			
19	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	14,400	468,00	6 739,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4					
	VV		"lože přípojek DV" 2,88*2		5,760			
	VV		"obsypání přípojek DV" 4,32*2		8,640			
	VV		Součet		14,400			
20	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	7,500	307,00	2 302,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181311103					
	VV		"ohumusování za obrubou tl. 100mm" 7,5		7,500			
21	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7,500	44,00	330,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131					
	VV		"zatravnění za obrubou" 7,5		7,500			
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,338	116,00	39,21	CS ÚRS 2026 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		7,5*0,045		0,338			
23	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1,350	769,00	1 038,15	CS ÚRS 2026 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		"ornice" 7,5*0,1*1,8		1,350			
24	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	275,000	21,00	5 775,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112					
	VV		"úprava pláně" 275		275,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 094,40	
25	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	2,880	380,00	1 094,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451572111					
	VV		"lože přípojek DV" 12*1,2*0,2		2,880			
D	5		Komunikace pozemní				441 525,64	
26	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	55,000	193,00	10 615,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851011					
	VV		"podkladní vrstva chodníku ze štěrkodrti ŠDa 0/32 tl. 150 mm" 55		55,000			
27	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	504,000	217,00	109 368,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861111					
	VV		"podkladní vrstva vozovky ze štěrkodrti ŠDa 0/63 tl. 200 mm" 252		252,000			
	VV		"sanace pláně vozovky ze štěrkodrti ŠD 0/63 tl. 200 mm" 252		252,000			
	VV		Součet		504,000			
28	K	565165211	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S tl 80 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	15,000	634,00	9 510,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/565165211					
	VV		"asfaltový beton ACP 16+ modifikovaný tl. 80 mm" 15		15,000			
29	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 200 mm	m2	212,000	500,00	106 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/567132115					
	VV		"podkladní vrstva pod vyvýšenou křižovatkou" 212		212,000			
30	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	15,000	21,00	315,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573191111					
VV			"infiltrační postřik 0,6 kg/m2" 15	15,000				
31	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	15,000	15,00	225,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573231106					
VV			"spojovací postřik 0,3 kg/m2" 15	15,000				
32	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	15,000	484,00	7 260,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhrutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhrutnění tl. 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134141					
VV			"asfaltový beton ACO 11+ modifikovaný tl. 40 mm" 15	15,000				
33	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	46,000	333,00	15 318,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211210					
VV			"nový kryt chodníku" 46	46,000				
34	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	39,270	336,00	13 194,72	CS ÚRS 2026 01
PP			dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
VV			"nový kryt chodníku, dlažba obdélníková 200x100x80, přírodní, 2% ztratiné" 38,5*1,02	39,270				
35	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	7,650	574,00	4 391,10	CS ÚRS 2026 01
PP			dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
VV			"varovný pás, dlažba 200x100x80 slepecká, červená, 2% ztratiné" 7,5*1,02	7,650				
36	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	212,000	333,00	70 596,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596212212					
VV			"nový kryt vyvýšené křižovatky" 212	212,000				
37	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	216,240	397,00	85 847,28	CS ÚRS 2026 01
PP			dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
VV			"vyvýšená křižovatka, dlažba obdélníková 200x100x80 červená, 2%ztratiné" 212*1,02	216,240				
38	K	596412211	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl 100 mm pl do 300 m2	m2	7,000	857,00	5 999,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596412211					
VV			"pokládka betonové vegetační dlažby za obrubou" 7	7,000				
39	M	59246079	dlažba plošná vegetační betonová 600x300mm tl 80mm přírodní	m2	7,140	311,00	2 220,54	CS ÚRS 2026 01
PP			dlažba plošná vegetační betonová 600x300mm tl 80mm přírodní					
VV			"vegetační tvárnice, ztratiné 2%" 7*1,02	7,140				
40	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	2,000	333,00	666,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596811120					
VV			"zpětná pokládka dlažby 30x30 za obrubou" 2	2,000				
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná	86 555,50				
41	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	12,000	82,00	984,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871313123					
VV			"montáž přípojky DV" 12	12,000				
42	M	28611106	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12	m	14,400	255,00	3 672,00	CS ÚRS 2026 01
PP			trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přípojka DV" 12*1,2		14,400			
43	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	187,00	748,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877310310					
	VV		"tvarovky na přípojce DV" 4		4,000			
44	M	28611359	koleno kanalizační PVC KG 160x15°	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		koleno kanalizační PVC KG 160x15°					
	VV		4		4,000			
45	K	877315124	Montáž navrtávacího sedla pro potrubí plastové plnostěnné přípojka DN 150	kus	1,000	1 307,00	1 307,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž navrtávacího sedla kanalizační přípojky v otevřeném výkopu pro hlavní potrubí plastové plnostěnné, přípojka DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877315124					
	VV		"napojení přípojky DV z PVC DN 150 na kanalizaci z PP DN 400 pomocí sedlové odbočky" 1		1,000			
46	M	28651320	sedlo kolmé mechanické jakékoli potrubí/KG DN 400/160	kus	1,000	2 187,00	2 187,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		sedlo kolmé mechanické jakékoli potrubí/KG DN 400/160					
	VV		1		1,000			
47	K	890211851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,500	1 583,00	2 374,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání šachet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/890211851					
	VV		"odstranění dešťové vpustí" 3*0,5		1,500			
48	K	895941342	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců dno nízké s kalištěm	kus	4,000	1 484,00	5 936,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 dno nízké s kalištěm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941342					
	VV		4		4,000			
49	M	59224469	vpust' uliční DN 500 kaliště nízké 500/225x65mm	kus	4,000	635,00	2 540,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		vpust' uliční DN 500 kaliště nízké 500/225x65mm					
50	K	895941351	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	4,000	1 484,00	5 936,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941351					
	VV		4		4,000			
51	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	4,000	860,00	3 440,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop					
52	K	895941362	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 590 mm	kus	4,000	1 484,00	5 936,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941362					
	VV		4		4,000			
53	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	4,000	785,00	3 140,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm					
54	K	895941367	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruž se zápachovou uzávěrkou	kus	4,000	1 484,00	5 936,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941367					
	VV		4		4,000			
55	M	59224467	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	4,000	3 585,00	14 340,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC					
56	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	653,00	1 306,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899102211					
	VV		"demontáž poklopů kanalizačních šachet" 2		2,000			
57	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	3 047,00	6 094,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899104112					
	VV		"výšková úprava šachty kanalizace" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně ráků hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	3,000	653,00	1 959,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž mříží litinových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899202211					
	VV		"demontáž mříží dešťových vpustí včetně ráku" 3		3,000			
59	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	1 141,00	4 564,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899204112					
	VV		"osazení mříží dešťových vpustí včetně ráku" 4		4,000			
60	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	4,000	3 439,00	13 756,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun					
	VV		4		4,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				59 312,06	
61	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	244,00	244,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914111111					
	VV		"montáž DZ IP 2 na sloupek" 1		1,000			
62	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	1,000	2 992,00	2 992,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914111112					
	VV		"montáž DZ IP 2 na sloup vo" 1		1,000			
63	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000	2 015,00	4 030,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm					
	VV		"dopravní značka IP2" 2		2,000			
64	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	1,000	244,00	244,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914511112					
	VV		"montáž sloupku pro DZ včetně víčka, hliníkové patka a zabetonování patky" 1		1,000			
65	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	794,00	794,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV		"sloupek" 1		1,000			
66	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	7,000	392,00	2 744,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915491211					
	VV		"osazení vodící přídlažbové desky 500x250x100 do lože z betonu C20/25 XF3" 7		7,000			
67	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	7,140	144,00	1 028,16	CS ÚRS 2026 01
	PP		krajník betonový silniční 500x250x100mm					
	VV		"vodící betonová přídlažbová deska 500x250x100, 2% ztratiné" 7*1,02		7,140			
68	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	2,000	571,00	1 142,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916111122					
	VV		"osazení dvouřádku z betonových kostek do lože z betonu C20/25 XF3" 2*1		2,000			
69	M	59245017	dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 80mm přírodní	m2	0,200	614,00	122,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 80mm přírodní					
	VV		"dvouřádek z betonových kostek" 2*0,1		0,200			
70	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	45,000	504,00	22 680,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
	VV		"osazení silničního obrubníku do lože z betonu C20/25 XF3" 45		45,000			
71	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	45,900	153,00	7 022,70	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"silniční obrubník stojatý, 2% ztatné" 45*1.02		45,900			
72	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000	504,00	7 560,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916231213					
	VV		"osazení chodníkového obrubníku do lože z betonu C20/25 XF3" 15		15,000			
73	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	15,300	128,00	1 958,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		"chodníkový obrubník, 2% ztratné" 15*1,02		15,300			
74	K	919732221	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	28,000	85,00	2 380,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919732221					
	VV		"spára mezi novým a starým asf krytem" 28		28,000			
75	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	28,000	132,00	3 696,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735113					
	VV		"řezání asfaltového krytu hloubky 150 mm" 28		28,000			
76	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	244,00	488,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966006211					
	VV		"odstranění DZ IP 2" 2		2,000			
77	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	2,000	93,00	186,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/979054441					
	VV		"očštění dlaždic 30x30 na vjezdech za obrubou před zpětnou pokládkou" 2		2,000			
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				26 137,23	
78	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	269,456	76,00	20 478,66	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997211511					
	VV		"Beton"					
	VV		"silniční obruba" 43*0,205		8,815			
	VV		"přídlažbová deska" 26*0,205		5,330			
	VV		"vegetační tvarovky" 7*0,1*2,2		1,540			
	VV		"zámková dlažba" 43,5*0,08*2,2		7,656			
	VV		"chodníková obruba" 15*0,185		2,775			
	VV		"dešťová vpusti" 3*0,5*2,2		3,300			
	VV		Mezisoučet		29,416			
	VV		"Kamenivo"					
	VV		"podkladní vrstvy vozovky" 212*0,32*2		135,680			
	VV		"podkladní vrstvy chodníku" 52*0,19*2		19,760			
	VV		Mezisoučet		155,440			
	VV		"Asfalt"					
	VV		"kryt vozovky 50mm" 235*0,05*2,4		28,200			
	VV		"kryt vozovky 100mm" 235*0,1*2,4		56,400			
	VV		Mezisoučet		84,600			
	VV		Součet		269,456			
79	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	2 425,104	1,00	2 425,10	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997211519					
	VV		"dsíší 9 km" 269,456*9		2 425,104			
80	K	997221861	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	29,416	12,00	352,99	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC VV Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861 29,416								
81	K	997221873	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	155,440	12,00	1 865,28	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873 155,44								
82	K	997221875	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	84,600	12,00	1 015,20	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875 84,6								
D 998 Přesun hmot							3 719,64	
83	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	185,982	20,00	3 719,64	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Břeclav - ul. Veslařská, komunikace

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Břeclav
Zadavatel: Město Břeclav
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 02.03.2026
Projektant: Ing. Bořek Zvěďělík
Zpracovatel: Ing. Bořek Zvěďělík



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

108 070,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

108 070,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

56 172,00

1	K	011414000	Průzkum výskytu odpadu	...	1,000	1 221,00	1 221,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Průzkum výskytu odpadu					
VV			1	1,000				
2	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	...	1,000	3 663,00	3 663,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Vytyčení a zaměření inženýrských sítí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012164000					
VV			"vytyčení inženýrských sítí" 1	1,000				
3	K	012344000	Vytyčovací práce	...	1,000	4 885,00	4 885,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Vytyčovací práce					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012344000					
VV			"vytyčení stavby" 1	1,000				
4	K	012414000	Geometrický plán	...	1,000	14 043,00	14 043,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Geometrický plán					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012414000					
VV			"geometrické plány" 1	1,000				
5	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	...	1,000	14 043,00	14 043,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Geodetické měření skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012444000					
VV			"zaměření skutečného provedení, včetně zanesení do digitální mapy veřejné správy" 1	1,000				
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	18 317,00	18 317,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
VV			"Dokumentace skutečného provedení stavby" 1	1,000				

D VRN3 Zařízení staveniště

39 687,00

7	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	1 832,00	1 832,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Vybavení staveniště					
VV			"zřízení staveniště" 1	1,000				
8	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	36 634,00	36 634,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Dopravní značení na staveništi					
VV			"přechodné dopravní značení vč. projednání a stanovení" 1	1,000				
9	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	1 221,00	1 221,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Zrušení zařízení staveniště					
VV			1	1,000				

D VRN4 Inženýrská činnost

12 211,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	...	1,000	12 211,00	12 211,00	CS ÚRS 2026 01

PP
 Online PSC
 VV

Zkoušky zatěžovací
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/043134000
 "statické zatěžovací zkoušky" 1

1,000